

【情報提供用資料】

令和4年度 実施設計単価表

令和4年5月

山梨県 県土整備部

実施設計単価表について

1. 実施設計単価表は、山梨県県土整備部が発注する土木工事(建築工事は除く)の予定価格の基礎となる積算価格の算出のために用いる主要な資材等の単価一覧表です。
2. 実施設計単価表は、次の単価によって構成されています。
 - (1) (一財)建設物価調査会及び(一財)経済調査会から市販されている月刊「建設物価(web建設物価を含む)」及び「積算資料(「電子版」・「別冊」を含む)」(以下、「物価資料」という。)に掲載されていない資材等について、県土整備部が市場取引価格の実態調査に基づき定めた単価。
※この単価はホームページ又は県民情報センターに掲載しています。
 - (2) 前記の単価以外で物価資料に掲載されている単価。
※物価資料に掲載されている資材の単価は、掲載されている実勢価格を平均し、単価の有効桁の大きい方の桁を決定額の有効桁としています。但し、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、決定額の有効桁は3桁としています。また、一方の資料にしか掲載のないものについては、その価格としています。これらの場合において、1円未満は切り捨てるものとしています。なお、設定または改定する月の単価は、その前月号の単価を採用しています(例:実施設計単価表4月単価→物価資料3月号)。
※この単価は両調査会が著作権を保有しているため掲載していません。
3. 実態調査した単価の改定時期は4月・10月(主要資材・一般資材)、7月・1月(主要資材)を基本としています。が、市場価格の変動が著しい品目は適宜改定することとしています。
4. 表中の市町村名及び路線名は令和4年4月1日現在のものを使用しています。

お問い合わせ先

山梨県県土整備部技術管理課

〒400-8501甲府市丸の内一丁目6-1

TEL 055-223-1682

FAX 055-223-1684

1. 主要資材(生コンクリート)

(1) 国中1

(単位:円/m3)

品名	規格	単位	4月1日	
生 コ ン ク リ ー ト	18-5-40 BB	m3	14,000	
	18-5-40 BB (W/C60%以下)	m3	14,300	
	18-8-25(20) BB	m3	13,800	
	18-8-25(20) BB (W/C60%以下)	m3	14,100	
	18-8-40 BB	m3	14,000	
	18-8-40 BB (W/C60%以下)	m3	14,300	
	21-5-40 BB	m3	14,300	
	21-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	14,700	
	21-8-25(20) BB	m3	14,100	
	21-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	14,500	
	21-8-40 BB	m3	14,300	
	21-8-40 BB (W/C55%以下)	m3	14,700	
	24-5-40 BB	m3	14,700	
	24-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	14,700	
	24-8-25(20) BB	m3	14,500	
	24-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	14,500	
	24-8-40 BB	m3	14,700	
	24-8-40 BB (W/C55%以下)	m3	14,700	
	27-5-40 BB	m3	15,100	
	27-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	15,100	
	27-8-25(20) BB	m3	14,900	
	27-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	14,900	
	27-8-40 BB	m3	15,100	
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m3	16,900	
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m3	16,900	
	24-8-25(20) N	m3	14,500	
	24-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	14,500	
	27-8-25(20) N	m3	14,900	
	27-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	14,900	
	30-8-25(20) N	m3	15,300	
	30-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	15,300	
	18-8-40BB (C=230kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネルインパート工	m3	14,300	
	18-15-40BB (C=270kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m3	14,500	
30-18-25(20)BB C=350kg以上 W/C=55%以下	m3	15,500		

注)1 中北建設事務所管内(峡北支所管内、南アルプス市は除く)、峡東建設事務所管内のうち笛吹市の区域とする。

注)2 上記の価格に(10)生コンクリート運搬加算額を加算する。

注)3 上記の価格に(11)生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注)4 平成18年10月より水セメント比を指定。

注)5 生コンクリート夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている(別途見積)。

(2) 国中2

(単位:円/m³)

品名	規格	単位	4月1日	
生 コ ン ク リ ー ト	18-5-40 BB	m ³	14,800	
	18-5-40 BB (W/C60%以下)	m ³	15,100	
	18-8-25(20) BB	m ³	14,600	
	18-8-25(20) BB (W/C60%以下)	m ³	14,900	
	18-8-40 BB	m ³	14,800	
	18-8-40 BB (W/C60%以下)	m ³	15,100	
	21-5-40 BB	m ³	15,100	
	21-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,500	
	21-8-25(20) BB	m ³	14,900	
	21-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	15,300	
	21-8-40 BB	m ³	15,100	
	21-8-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,500	
	24-5-40 BB	m ³	15,500	
	24-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,500	
	24-8-25(20) BB	m ³	15,300	
	24-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	15,300	
	24-8-40 BB	m ³	15,500	
	24-8-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,500	
	27-5-40 BB	m ³	15,900	
	27-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,900	
	27-8-25(20) BB	m ³	15,700	
	27-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	15,700	
	27-8-40 BB	m ³	15,900	
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m ³	17,700	
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m ³	17,700	
	24-8-25(20) N	m ³	15,300	
	24-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	15,300	
	27-8-25(20) N	m ³	15,700	
	27-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	15,700	
	30-8-25(20) N	m ³	16,100	
	30-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	16,100	
	18-8-40BB (C=230kg/m ³ 以上)(W/C60%以下)トンネルインパート工	m ³	15,100	
	18-15-40BB (C=270kg/m ³ 以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m ³	15,300	
30-18-25(20)BB C=350kg以上 W/C=55%以下	m ³	16,300		

注)1 峡東建設事務所管内のうち甲州市、山梨市の区域とする。

注)2 上記の価格に(10)生コンクリート運搬加算額を加算する。

注)3 上記の価格に(11)生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注)4 平成18年10月より水セメント比を指定。

注)5 生コンクリート夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている(別途見積)。

(3) 国中3

(単位:円/m3)

品名	規格	単位	4月1日	
生 コン クリ ート	18-5-40 BB	m3	14,300	
	18-5-40 BB (W/C60%以下)	m3	14,600	
	18-8-25(20) BB	m3	14,300	
	18-8-25(20) BB (W/C60%以下)	m3	14,600	
	18-8-40 BB	m3	14,300	
	18-8-40 BB (W/C60%以下)	m3	14,600	
	21-5-40 BB	m3	14,600	
	21-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	15,000	
	21-8-25(20) BB	m3	14,600	
	21-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	15,000	
	21-8-40 BB	m3	14,600	
	21-8-40 BB (W/C55%以下)	m3	15,000	
	24-5-40 BB	m3	15,000	
	24-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	15,000	
	24-8-25(20) BB	m3	15,000	
	24-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	15,000	
	24-8-40 BB	m3	15,000	
	24-8-40 BB (W/C55%以下)	m3	15,000	
	27-5-40 BB	m3	15,400	
	27-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	15,400	
	27-8-25(20) BB	m3	15,400	
	27-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	15,400	
	27-8-40 BB	m3	15,400	
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m3	17,200	
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m3	17,200	
	24-8-25(20) N	m3	15,000	
	24-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	15,000	
	27-8-25(20) N	m3	15,400	
	27-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	15,400	
	30-8-25(20) N	m3	15,800	
	30-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	15,800	
	18-8-40BB (C=230kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネルインパート工	m3	14,600	
	18-15-40BB (C=270kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m3	14,800	
30-18-25(20)BB C=350kg以上 W/C=55%以下	m3	16,000		

注)1 峡南建設事務所管内のうち林道南アルプス線沿線を除いた区域とする。

注)2 上記の価格に(10)生コンクリート運搬加算額を加算する。

注)3 上記の価格に(11)生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注)4 平成18年10月より水セメント比を指定。

注)5 生コンクリート夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている(別途見積)。

(4) 国中4

(単位:円/m³)

品名	規格	単位	4月1日	
生 コ ン ク リ ー ト	18-5-40 BB	m ³	14,800	
	18-5-40 BB (W/C60%以下)	m ³	15,100	
	18-8-25(20) BB	m ³	14,600	
	18-8-25(20) BB (W/C60%以下)	m ³	14,900	
	18-8-40 BB	m ³	14,800	
	18-8-40 BB (W/C60%以下)	m ³	15,100	
	21-5-40 BB	m ³	15,100	
	21-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,500	
	21-8-25(20) BB	m ³	14,900	
	21-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	15,300	
	21-8-40 BB	m ³	15,100	
	21-8-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,500	
	24-5-40 BB	m ³	15,500	
	24-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,500	
	24-8-25(20) BB	m ³	15,300	
	24-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	15,300	
	24-8-40 BB	m ³	15,500	
	24-8-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,500	
	27-5-40 BB	m ³	15,900	
	27-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,900	
	27-8-25(20) BB	m ³	15,700	
	27-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	15,700	
	27-8-40 BB	m ³	15,900	
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m ³	17,700	
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m ³	17,700	
	24-8-25(20) N	m ³	15,300	
	24-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	15,300	
	27-8-25(20) N	m ³	15,700	
	27-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	15,700	
	30-8-25(20) N	m ³	16,100	
	30-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	16,100	
	18-8-40BB (C=230kg/m ³ 以上)(W/C60%以下)トンネルインパート工	m ³	15,100	
	18-15-40BB (C=270kg/m ³ 以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m ³	15,300	
30-18-25(20)BB C=350kg以上 W/C=55%以下	m ³	16,300		

注)1 中北建設事務所峡北支所管内とする。

注)2 上記の価格に(10)生コンクリート運搬加算額を加算する。

注)3 上記の価格に(11)生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注)4 平成18年10月より水セメント比を指定。

注)5 生コンクリート夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている(別途見積)。

(5) 国中5

(単位:円/m³)

品名	規格	単位	4月1日	
生 コ ン ク リ ー ト	18-5-40 BB	m ³	14,500	
	18-5-40 BB (W/C60%以下)	m ³	14,800	
	18-8-25(20) BB	m ³	14,300	
	18-8-25(20) BB (W/C60%以下)	m ³	14,600	
	18-8-40 BB	m ³	14,500	
	18-8-40 BB (W/C60%以下)	m ³	14,800	
	21-5-40 BB	m ³	14,800	
	21-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,200	
	21-8-25(20) BB	m ³	14,600	
	21-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	15,000	
	21-8-40 BB	m ³	14,800	
	21-8-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,200	
	24-5-40 BB	m ³	15,200	
	24-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,200	
	24-8-25(20) BB	m ³	15,000	
	24-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	15,000	
	24-8-40 BB	m ³	15,200	
	24-8-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,200	
	27-5-40 BB	m ³	15,600	
	27-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	15,600	
	27-8-25(20) BB	m ³	15,400	
	27-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	15,400	
	27-8-40 BB	m ³	15,600	
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m ³	17,400	
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m ³	17,400	
	24-8-25(20) N	m ³	15,000	
	24-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	15,000	
	27-8-25(20) N	m ³	15,400	
	27-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	15,400	
	30-8-25(20) N	m ³	15,800	
	30-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	15,800	
	18-8-40BB (C=230kg/m ³ 以上)(W/C60%以下)トンネルインパート工	m ³	14,800	
	18-15-40BB (C=270kg/m ³ 以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m ³	15,000	
30-18-25(20)BB C=350kg以上 W/C=55%以下	m ³	16,000		

注)1 中北建設事務所管内のうち南アルプス市の区域とする。なお、林道南アルプス線沿線については、国中5とする。

注)2 上記の価格に(10)生コンクリート運搬加算額を加算する。

注)3 上記の価格に(11)生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注)4 平成18年10月より水セメント比を指定。

注)5 生コンクリート夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている(別途見積)。

(6) 郡内1

(単位:円/m³)

品名	規格	単位	4月1日	
生 コ ン ク リ ー ト	18-5-40 BB	m ³	16,350	
	18-5-40 BB (W/C60%以下)	m ³	16,700	
	18-8-25(20) BB	m ³	16,350	
	18-8-25(20) BB (W/C60%以下)	m ³	16,700	
	18-8-40 BB	m ³	16,350	
	18-8-40 BB (W/C60%以下)	m ³	16,700	
	21-5-40 BB	m ³	16,700	
	21-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	17,100	
	21-8-25(20) BB	m ³	16,700	
	21-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	17,100	
	21-8-40 BB	m ³	16,700	
	21-8-40 BB (W/C55%以下)	m ³	17,100	
	24-5-40 BB	m ³	17,100	
	24-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	17,100	
	24-8-25(20) BB	m ³	17,100	
	24-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	17,100	
	24-8-40 BB	m ³	17,100	
	24-8-40 BB (W/C55%以下)	m ³	17,100	
	27-5-40 BB	m ³	17,500	
	27-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	17,500	
	27-8-25(20) BB	m ³	17,500	
	27-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	17,500	
	27-8-40 BB	m ³	17,500	
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m ³	18,500	
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m ³	19,200	
	24-8-25(20) N	m ³	17,100	
	24-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	17,100	
	27-8-25(20) N	m ³	17,500	
	27-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	17,500	
	30-8-25(20) N	m ³	17,900	
	30-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	17,900	
	18-8-40BB (C=230kg/m ³ 以上)(W/C60%以下)トンネルインパート工	m ³	16,700	
	18-15-40BB (C=270kg/m ³ 以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m ³	16,900	
30-18-25(20)BB C=350kg以上 W/C=55%以下	m ³	18,200		

注)1 富士・東部建設事務所吉田支所管内のうち西桂町、道志村を除いた区域とする。

注)2 上記の価格に(10)生コンクリート運搬加算額を加算する。

注)3 上記の価格に(11)生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注)4 平成18年10月より水セメント比を指定。

注)5 生コンクリート夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている(別途見積)。

(7) 郡内2

(単位:円/m3)

品名	規格	単位	4月1日	
生 コ ン ク リ ー ト	18-5-40 BB	m3	16,350	
	18-5-40 BB (W/C60%以下)	m3	16,700	
	18-8-25(20) BB	m3	16,350	
	18-8-25(20) BB (W/C60%以下)	m3	16,700	
	18-8-40 BB	m3	16,350	
	18-8-40 BB (W/C60%以下)	m3	16,700	
	21-5-40 BB	m3	16,700	
	21-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	17,100	
	21-8-25(20) BB	m3	16,700	
	21-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	17,100	
	21-8-40 BB	m3	16,700	
	21-8-40 BB (W/C55%以下)	m3	17,100	
	24-5-40 BB	m3	17,100	
	24-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	17,100	
	24-8-25(20) BB	m3	17,100	
	24-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	17,100	
	24-8-40 BB	m3	17,100	
	24-8-40 BB (W/C55%以下)	m3	17,100	
	27-5-40 BB	m3	17,500	
	27-5-40 BB (W/C55%以下)	m3	17,500	
	27-8-25(20) BB	m3	17,500	
	27-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m3	17,500	
	27-8-40 BB	m3	17,500	
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m3	18,500	
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m3	19,200	
	24-8-25(20) N	m3	17,100	
	24-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	17,100	
	27-8-25(20) N	m3	17,500	
	27-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	17,500	
	30-8-25(20) N	m3	17,900	
	30-8-25(20) N (W/C55%以下)	m3	17,900	
	18-8-40BB (C=230kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネルインパート工	m3	16,700	
	18-15-40BB (C=270kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m3	16,900	
30-18-25(20)BB C=350kg以上 W/C=55%以下	m3	18,200		

注)1 富士・東部建設事務所管内のうち大月市、上野原市、都留市、富士・東部建設事務所吉田支所管内のうち西桂町、道志村の区域とする。

注)2 上記の価格に(10)生コンクリート運搬加算額を加算する。

注)3 上記の価格に(11)生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注)4 平成18年10月より水セメント比を指定。

注)5 生コンクリート夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている(別途見積)。

(8) 小菅

(単位:円/m³)

品名	規格	単位	4月1日	
生 コ ン ク リ ー ト	18-5-40 BB	m ³	19,850	
	18-5-40 BB (W/C60%以下)	m ³	20,200	
	18-8-25(20) BB	m ³	19,850	
	18-8-25(20) BB (W/C60%以下)	m ³	20,200	
	18-8-40 BB	m ³	19,850	
	18-8-40 BB (W/C60%以下)	m ³	20,200	
	21-5-40 BB	m ³	20,200	
	21-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	20,600	
	21-8-25(20) BB	m ³	20,200	
	21-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	20,600	
	21-8-40 BB	m ³	20,200	
	21-8-40 BB (W/C55%以下)	m ³	20,600	
	24-5-40 BB	m ³	20,600	
	24-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	20,600	
	24-8-25(20) BB	m ³	20,600	
	24-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	20,600	
	24-8-40 BB	m ³	20,600	
	24-8-40 BB (W/C55%以下)	m ³	20,600	
	27-5-40 BB	m ³	21,000	
	27-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	21,000	
	27-8-25(20) BB	m ³	21,000	
	27-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	21,000	
	27-8-40 BB	m ³	21,000	
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m ³	22,000	
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m ³	22,700	
	24-8-25(20) N	m ³	20,600	
	24-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	20,600	
	27-8-25(20) N	m ³	21,000	
	27-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	21,000	
	30-8-25(20) N	m ³	21,400	
	30-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	21,400	
	18-8-40BB (C=230kg/m ³ 以上)(W/C60%以下)トンネルインパート工	m ³	20,200	
18-15-40BB (C=270kg/m ³ 以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m ³	20,400		
30-18-25(20)BB C=350kg以上 W/C=55%以下	m ³	21,700		

注)1 富士・東部建設事務所管内のうち小菅村の区域とする。

注)2 上記の価格に(10)生コンクリート運搬加算額を加算する。

注)3 上記の価格に(11)生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注)4 平成18年10月より水セメント比を指定。

注)5 生コンクリート夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている(別途見積)。

(9) 丹波山

(単位:円/m³)

品名	規格	単位	4月1日	
生 コ ン ク リ ー ト	18-5-40 BB	m ³	20,350	
	18-5-40 BB (W/C60%以下)	m ³	20,700	
	18-8-25(20) BB	m ³	20,350	
	18-8-25(20) BB (W/C60%以下)	m ³	20,700	
	18-8-40 BB	m ³	20,350	
	18-8-40 BB (W/C60%以下)	m ³	20,700	
	21-5-40 BB	m ³	20,700	
	21-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	21,100	
	21-8-25(20) BB	m ³	20,700	
	21-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	21,100	
	21-8-40 BB	m ³	20,700	
	21-8-40 BB (W/C55%以下)	m ³	21,100	
	24-5-40 BB	m ³	21,100	
	24-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	21,100	
	24-8-25(20) BB	m ³	21,100	
	24-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	21,100	
	24-8-40 BB	m ³	21,100	
	24-8-40 BB (W/C55%以下)	m ³	21,100	
	27-5-40 BB	m ³	21,500	
	27-5-40 BB (W/C55%以下)	m ³	21,500	
	27-8-25(20) BB	m ³	21,500	
	27-8-25(20) BB (W/C55%以下)	m ³	21,500	
	27-8-40 BB	m ³	21,500	
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m ³	22,500	
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m ³	23,200	
	24-8-25(20) N	m ³	21,100	
	24-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	21,100	
	27-8-25(20) N	m ³	21,500	
	27-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	21,500	
	30-8-25(20) N	m ³	21,900	
	30-8-25(20) N (W/C55%以下)	m ³	21,900	
	18-8-40BB (C=230kg/m ³ 以上)(W/C60%以下)トンネルインパート工	m ³	20,700	
18-15-40BB (C=270kg/m ³ 以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m ³	20,900		
30-18-25(20)BB C=350kg以上 W/C=55%以下	m ³	22,200		

注)1 富士・東部建設事務所管内のうち丹波山村の区域とする。

注)2 上記の価格に(10)生コンクリート運搬加算額を加算する。

注)3 上記の価格に(11)生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注)4 平成18年10月より水セメント比を指定。

注)5 生コンクリート夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている(別途見積)。

(10) 生コンクリート運搬加算額

(単位:円/m³)

事務所区分	地 域	4月1日	
中北建設事務所	林道櫛形山線のうち林道桃の木鳩打線との分岐(林道南高尾線を除く)から富士川町境まで、並びに、林道桃の木鳩打線、林道鳩打線、林道芦安線	1,500	
	林道南アルプス線のうち林道芦安線との分岐から夜叉神隧道西口まで		
	県道甲斐芦安線のうち芦安入口交差点から林道芦安線の起点まで		
	県道韮崎南アルプス中央線のうち芦安入口交差点から県道桃園市之瀬線との分岐まで、並びに、左記に接続する林道	1,000	
	県道桃園市之瀬線、並びに、左記に接続する林道及び林道櫛形山線に接続する林道(林道甲西線含む)		
	富士川広域農道のうち県道桃園市之瀬線との分岐から富士川町境まで		
	林道御庵沢小武川線起点以遠	1,500	
	林道塔岩線	1,000	
	林道御岳線のうち起点から林道野猿谷線との分岐まで	1,500	
	林道野猿谷線		
	林道木杖線、並びに、林道御岳線のうち林道野猿谷線との分岐から林道荒川線との分岐まで	2,000	
	林道荒川線、林道奥御岳線、並びに、林道御岳線と林道荒川線との分岐以遠(林道池の平線含む)	2,500	
	林道高成線、並びに、左記に接続する林道奥仙丈線(川窪)	1,500	
	県道敷島竜王線のうち漆戸橋から起点(県道韮崎昇仙峡線との交差)まで、並びに左記に接続する林道		
	県道韮崎昇仙峡線のうち終点(甲府市御岳町)から韮崎市境まで		
	県道甲府昇仙峡線のうち桜橋から終点(甲府市御岳町)まで		
	県道川窪猪狩線		
	県道天神平甲府線のうち千代田湖バス停から県道甲府昇仙峡線との交差まで	1,000	
	県道天神平甲府線の千代田湖バス停から林道水ヶ森線との交差まで(林道帯那山線含む)		
	県道甲府山梨線のうち積翠寺から山梨市境まで		
国道358号のうち右左トンネル甲府側坑口から精進湖トンネル富士河口湖側坑口まで			
峡北支所	林道檜山線、林道日向檜山線	2,000	
	林道日向第2支線	1,500	
	林道本谷線、林道観音峠大野山線、林道池の平線	2,500	
	林道本谷釜瀬線	2,000	
	県道原浅尾韮崎線のうち塩川ダムから黒森地区まで	1,000	
	県道原浅尾韮崎線のうち黒森地区以遠	1,500	
	県道美し森清里線のうち終点以遠		
	林道川俣線		
	県道天女山公園線		
	林道並木上線	1,000	
	林道古杉川線		
	林道大平線		
	釜無川沿いの国土交通省作業道入りロゲートから白川まで		
	釜無川沿いの国土交通省作業道の白川から前小沢まで	1,500	
	釜無川沿いの国土交通省作業道の前小沢から門口まで	2,000	
	釜無川沿いの国土交通省作業道の門口から清水谷分岐まで	2,500	
	釜無川沿いの国土交通省作業道の門口から本谷まで		
	釜無川沿いの国土交通省作業道の清水谷分岐以遠	3,000	
	林道大武川線入りロゲートから一の沢まで	500	
	林道大武川線一の沢以遠	1,000	
林道桑の木沢線から篠沢分岐まで	500		
林道桑の木沢線篠沢分岐以遠			
林道小武川線のうち下米沢から御庵沢小武川線との分岐まで	1,000		
市営林道御座石線			
林道小武川支線	1,500		
峡東建設事務所	林道水ヶ森線、並びに、林道荒川線の林道水ヶ森線との分岐から林道川上牧丘線との分岐まで	1,500	
	林道川上牧丘線の起点から林道棚沢線との分岐まで	1,000	
	林道塩平徳和線		
	県道柳平塩山線のうち林道余沢線との分岐から林道川上牧丘線との分岐まで		
	林道余沢線、林道棚沢線、並びに、林道川上牧丘線の林道棚沢線との分岐以遠から林道鶏冠山(西)線との分岐まで	1,500	
林道鶏冠山(西)線、並びに、林道川上牧丘線の林道鶏冠山(西)線との分岐以遠	2,000		

(10) 生コンクリート運搬加算額

(単位:円/m3)

事務所区分	地域	4月1日	
峡東建設事務所	県道柳平塩山線のうち林道小倉山線との分岐から林道余沢線との分岐まで	1,000	
	県道乾徳山線のうち前橋から林道徳和線との分岐まで		
	県道乾徳山線と林道徳和線の分岐以遠	1,500	
	林道乾徳山線	2,000	
	市道大平線の大平4号橋から林道乾徳山線起点まで	1,500	
	市道大平線の下釜口部落上から大平4号橋まで		
	国道140号の釜沢橋から広川橋まで	1,000	
	国道140号の広川橋以遠(林道沿線除く)	1,500	
	国道140号の釜沢橋以遠の林道沿線	2,000	
	林道雷線	1,000	
	林道竹森線、並びに、林道鈴庫山線の林道竹森線との分岐以遠	1,500	
	林道鈴庫山線の起点から林道竹森線との分岐まで		
	国道411号の祝橋から柳沢峠まで	1,000	
	国道411号の柳沢峠から落合橋まで	1,500	
	国道411号の落合橋以遠(甲州市と丹波山村の境まで)	2,000	
	県道大菩薩初鹿野線のうち林道砥山線との分岐から長兵衛小屋まで、並びに、県道塩山(停)大菩薩嶺線のうち雲峰寺橋から長兵衛小屋まで	1,500	
	県道大菩薩初鹿野線のうち林道嵯峨塩深沢線との分岐から林道砥山線の起点まで、並びに、林道砥山線	2,000	
	林道嵯峨塩深沢線の旧塩山市側	1,500	
	林道嵯峨塩深沢線の旧勝沼町側	1,000	
	林道菱山深沢線		
	天目隧道から県道大菩薩初鹿野線と林道嵯峨塩深沢線の分岐まで	1,500	
	林道焼山沢真木線の起点以遠	2,000	
	林道大蔵沢大鹿線	1,500	
	県道大菩薩初鹿野線のうち国道20号との分岐から天目隧道まで(林道大蔵沢大鹿線を除く)	1,000	
	県道日影笹子線のうち天狗橋から笹子隧道まで		
	林道蕪入沢上芦川線	1,500	
	県道鶯宿上曾根線の境川支所前交差点以遠(林道大窪鶯宿線、林道名所山線、林道黒坂里道線含む)		
	県道笛吹市川三郷線のうち開拓団入口バス停から国道358号との交差まで、並びに、左記に接続する林道	1,000	
	県道富士河口湖芦川線のうち終点(県道笛吹市川三郷線との分岐)から若彦トンネル芦川側坑口まで		
	国道137号のうち上黒駒バイパス若宮交差点から新御坂トンネル富士河口湖側坑口まで、並びに、左記に接続する林道		
	県道富士河口湖笛吹線のうち終点(国道137号との分岐)から旧御坂トンネル富士河口湖側坑口まで、並びに、左記に接続する林道		
	峡南建設事務所	林道五開茂倉線の十谷峠以遠	2,500
林道丸山支線及び丸山線と林道丸山支線の分岐から林道丸山線と池の茶分岐まで		1,000	
林道丸山線と池の茶分岐から5km地点まで(区間に起点を有する林道)		1,500	
林道丸山線と池の茶屋線の分岐5km地点から10km地点(北湯川橋本流)まで		2,000	
林道丸山線と池の茶屋線の分岐10km地点(北湯川橋本流)から15km地点まで		5,500	
林道丸山線と池の茶屋線の分岐15km地点から県道南アルプス公園線との分岐まで		3,500	
県道南アルプス公園線と林道五開茂倉線の分岐から十谷峠まで		4,000	
林道三石山線			
町道佐野線と林道三石山線の分岐から町道佐野線と林道佐野峠線の分岐まで		500	
林道佐野峠線		1,000	
林道佐野峠樋ノ上線		1,500	
林道佐野峠親山線			
林道剣抜大洞線と林道成島線の分岐から林道剣抜大洞線の月夜の段まで		500	
林道剣抜大洞線の月夜の段以遠			
林道貫ヶ岳西線		1,000	
林道奥山線			
林道上徳間線		1,500	
県道大向富士線と東海道自然歩道の分岐から奥山温泉まで		500	
林道豊岡梅ヶ島線の水呑9号橋以遠			
県道南アルプス公園線の分岐から林道井川雨畑線、起点ゲートまで		1,500	
林道井川雨畑線、起点ゲートから5kmまで			
林道井川雨畑線、起点ゲートの5km地点から10km地点まで	2,000		
林道井川雨畑線、起点ゲートから10km地点以遠	2,500		

(10) 生コンクリート運搬加算額

(単位:円/m³)

事務所区分	地 域	4月1日			
峡南建設事務所	身延支所	県道南アルプス公園線のうち早川町境から早川大橋まで	1,000		
		県道南アルプス公園線のうち早川大橋から新倉トンネルまで	1,500		
		県道南アルプス公園線のうち新倉トンネルから明川トンネルまで	2,000		
		県道南アルプス公園線のうち明川トンネルから慶雲橋まで	2,500		
		県道南アルプス公園線のうち慶雲橋から奈良田トンネルまで	3,000		
		県道南アルプス公園線のうち奈良田トンネルから開運トンネルまで	3,500		
		県道南アルプス公園線のうち開運トンネルから荒川橋まで	6,500		
		県道南アルプス公園線のうち荒川橋から小樺ダムまで			
		県道南アルプス公園線のうち小樺ダムから広河原まで	3,000		
		林道南アルプス線の夜叉神隧道西口から広河原ゲートまで	2,500		
		林道南アルプス線の広河原ゲートから北沢橋まで	3,000		
		林道南アルプス線の北沢橋以遠	3,500		
		富士・東部建設事務所	吉田支所	富士山1合目(標高1,400M)以上、2合目(標高1,600M)未満の地域	1,000
				富士山2合目(標高1,600M)以上、3合目(標高1,800M)未満の地域	2,000
富士山3合目(標高1,800M)以上、4合目(標高2,000M)未満の地域	3,000				
富士山4合目(標高2,000M)以上、5合目(標高2,300M)以下の地域	4,000				
富士山5合目(標高2,300M)以上の地域	5,000				
富士・東部建設事務所			林道盛里線の終点以奥	1,000	
			林道奈良子線と林道船窪線の分岐以遠(林道奈良子線の終点まで)		
			林道真木小金沢線の小金沢起点から林道奈良子線との分岐まで		
			林道小金沢山線の起点以遠	2,000	
			県道35号線秋山地区	1,000	
			県道18号線西原地区		
			県道71号線旧上九一色村地区		
			国道300号線(県道709号線)~中之倉トンネル		
			国道139号線富士パノラマライン	1,000	
			国道20号線先 林道日影笹子線		
			国道20号線先 林道黒野田		
			国道413号 山伏トンネル~道志村役場	1,500	
国道413号 道志村役場~県境	2,000				
富士東部林道北線・南線					

注) 生コンクリート運搬加算額は富士山の地域を除き路線標記となっている。このため上記周辺(沿線)で施工を行う場合は現場状況を考慮し、近隣の運搬加算額を計上すること。

(11) 生コンクリート小型車運搬加算額

(単位:円/m³)

地 域	4月1日	
国 中 1	2,000	
国 中 2	2,000	
国 中 3	2,000	
国 中 4	2,000	
国 中 5	2,000	
郡 内 1	2,000	
郡 内 2	2,000	
小 菅	2,000	
丹 波 山	2,000	

注) 生コンクリート小型車運搬加算額は4t車を基準とし、現場までの道路事情を考慮し、加算額を計上すること。

2. 主要資材(石材類)

(地域別道路渡し価格) 令和4年4月1日(単位:円/m3)

事務所区分	地域番号	地 域	コンクリート用 骨材砂 (砕砂)	
中北建設事務所	1001	昭和町、中央市の全域。甲府市のうち県道甲府昇仙峡線グリーンライン終点以南で旧上九一色村を除く区域。甲斐市のうち県道敷島竜王線深谷橋以南の区域。南アルプス市のうち中北建設事務所管内の区域。	3,800	
		1002	甲府市のうち県道甲府昇仙峡線グリーンライン終点以北の区域。甲斐市のうち県道敷島竜王線深谷橋以北の区域。	4,250
		1003	1001地区のうち林道起点より奥地。	4,250
		1004	1002地区のうち林道起点より奥地。	4,650
		1005	甲府市のうち旧上九一色村の区域。	4,550
	峡北支所	1101	韮崎市の全域。北杜市のうち明野町、武川町、白州町の区域。北杜市須玉町のうち県道韮崎増富線孫女橋以南、県道清里須玉線万年橋以南の区域。北杜市長坂町・高根町のうち県道台ヶ原長坂線、県道長坂高根線以南の区域。	3,600
		1102	峡北支所管内のうち1101、1103を除く区域。	4,050
		1103	1101地区のうち林道起点より奥地。	4,050
		1104	1102地区のうち林道起点より奥地。	4,450
	峡東建設事務所	2001	旧山梨市の区域。甲州市のうち県道平沢千野線終点以南、国道411号小田原橋以南及び県道塩山(停)大菩薩嶺線の小田原橋よりの市道との交差点以南の区域。	3,950
		2002	山梨市牧丘町、三富の区域。甲州市の2001地区を除く区域のうち、国道411号柳沢峠以南の区域。	4,150
		2003	甲州市のうち国道411号柳沢峠以北の区域。	4,750
2004		2001地区のうち林道起点より奥地。	4,350	
2005		2002地区のうち林道起点より奥地。	4,950	
2006		2003地区のうち林道起点より奥地。	5,250	
2007		2005地区のうち林道川上牧丘線の標高2,000m以上。	5,850	
2008		笛吹市のうち芦川町以外の区域。	4,050	
2009		笛吹市のうち芦川町の区域。	4,550	
2010		2008地区のうち林道起点より奥地。	4,450	
峡南建設事務所		3001	市川三郷町、富士川町の全域。身延町のうち旧中富町、旧下部町の区域	3,900
	3002	3001地区のうち林道起点より奥地。	4,450	
	3003	南部町の全域。旧身延町の区域。早川町のうち県道南アルプス公園線新倉トンネル以南の区域。	-	
	3004	早川町のうち県道南アルプス公園線慶雲橋以北の区域。	-	
	3005	南アルプス市のうち峡南建設事務所管内の区域。	-	
	3006	3003地区のうち林道起点より奥地。(3007地区を除く。)	-	
	3007	3006地区のうち林道井川雨畑線福又以遠。	-	
	3008	3004地区のうち林道起点より奥地。	-	
	3009	3005地区のうち林道起点より奥地。	-	
	3010	早川町のうち県道南アルプス公園線新倉トンネルから慶雲橋までの区域。	-	
	3011	3010地区のうち林道起点より奥地。	-	
富士・東部建設事務所	4001	大月市のうち国道139号瀬戸以南、林道奈良子線七保側起点以南及び、林道真木小金沢線真木側起点以南の区域。	4,200	
		4002	旧上野原町のうち県道上野原丹波山線梅久保以南の区域。	4,400
		4003	大月市のうち国道139号上和田以北の区域。上野原市のうち県道上野原丹波山線初戸以北の区域。	4,800
		4004	丹波山村、小菅村の全域。	4,900
		4005	4003地区のうち林道起点より奥地。	5,200
		4006	上野原市秋山の区域。	4,600
		4007	都留市の全域。	4,300
		4008	4007地区のうち林道起点より奥地。	4,900
	吉田支所	4101	富士河口湖町のうち旧足和田村、旧勝山村、旧上九一色村の区域。	4,600
		4102	旧河口湖町の区域。忍野村、西桂町の全域、富士吉田市のうち富士山1合目までの区域。	4,400
		4103	山中湖村全域。鳴沢村のうち富士山1合目までの区域。	4,650
		4104	道志村の全域。	4,700
		4105	富士山1号目以上の区域。	5,200
		4106	富士山3号目以上5号目以下の区域。	6,200

2. 主要資材(石材類)

(地域別道路渡し価格)令和4年4月1日(単位:円/m³)

事務所区分	地域番号	クラッシャー ラン (30-0)	クラッシャー ラン (40-0)	再生 クラッシャーラン (40-0)	粒 調 砕 石 (30-0)	粒 調 砕 石 (40-0)	栗 石 (5-15)	
中北建設事務所	1001	3,100	3,000	2,350	3,400	3,300	3,850	
	1002	3,450	3,350	2,700	3,750	3,650	4,000	
	1003	3,700	3,600	2,900	4,000	3,900	4,000	
	1004	4,000	3,900	3,200	4,300	4,200	4,100	
	1005	3,650	3,550	2,850	3,950	3,850	-	
	峡北支所	1101	3,200	3,100	2,500	3,500	3,400	3,800
		1102	3,500	3,400	2,700	3,800	3,700	3,900
		1103	3,700	3,600	2,950	4,000	3,900	4,000
		1104	4,050	3,950	3,300	4,350	4,250	4,100
	峡東建設事務所	2001	3,200	3,100	2,550	3,500	3,400	-
		2002	3,550	3,450	2,850	3,850	3,750	-
		2003	3,950	3,850	3,350	4,250	4,150	-
2004		3,750	3,650	3,000	4,050	3,950	-	
2005		4,050	3,950	3,400	4,350	4,250	-	
2006		4,300	4,200	3,750	4,600	4,500	-	
2007		5,100	5,000	4,400	5,400	5,300	-	
2008		3,150	3,050	2,500	3,450	3,350	-	
2009		3,550	3,450	2,900	3,850	3,750	-	
2010		3,700	3,600	3,000	4,000	3,900	-	
峡南建設事務所		3001	3,300	3,200	2,650	3,500	3,400	-
	3002	3,800	3,700	3,150	4,000	3,900	-	
	3003	3,500	3,400	2,650	3,700	3,600	-	
	3004	4,700	4,600	3,850	4,900	4,800	-	
	3005	5,100	5,000	4,250	5,300	5,200	-	
	3006	4,200	4,100	3,350	4,400	4,300	-	
	3007	4,550	4,450	-	4,750	4,650	-	
	3008	5,400	5,300	-	5,600	5,500	-	
	3009	5,800	5,700	-	6,000	5,900	-	
	3010	4,300	4,200	3,450	4,500	4,400	-	
	3011	5,000	4,900	-	5,200	5,100	-	
富士・東部建設事務所	4001	3,100	3,000	2,450	3,400	3,300	-	
	4002	3,200	3,100	2,750	3,500	3,400	-	
	4003	3,700	3,600	3,100	4,000	3,900	-	
	4004	3,900	3,800	3,350	4,200	4,100	-	
	4005	4,200	4,100	3,450	4,500	4,400	-	
	4006	3,700	3,600	2,950	4,000	3,900	-	
	4007	3,150	3,050	2,650	3,450	3,350	-	
	4008	3,700	3,600	3,100	4,000	3,900	-	
	吉田支所	4101	3,400	3,300	2,650	3,700	3,600	-
		4102	3,250	3,150	2,450	3,550	3,450	-
		4103	3,350	3,250	2,700	3,650	3,550	-
		4104	3,600	3,500	2,900	3,900	3,800	-
		4105	4,100	4,000	3,450	4,400	4,300	-
		4106	4,900	4,800	4,250	5,200	5,100	-

2. 主要資材(石材類)

(地域別道路渡し価格)令和4年4月1日(単位:円/m³)

事務所区分	地域番号	割栗石 (5-15)	割栗石 (15-20)	埋め戻し用 砂 注)1	置換材 (道路用) 注)2	クッション用 砂 注)3	
中北建設事務所	1001	3,850	4,400	2,250	2,250	2,450	
	1002	4,000	4,550	2,650	2,650	2,850	
	1003	4,000	4,550	2,550	2,550	2,750	
	1004	4,100	4,650	2,950	2,950	3,150	
	1005	4,200	4,750	2,550	2,550	2,750	
	峡北支所	1101	3,800	4,350	2,250	2,250	2,450
		1102	3,900	4,450	2,550	2,550	2,750
		1103	4,000	4,550	2,650	2,650	2,850
1104		4,100	4,650	2,950	2,950	3,150	
峡東建設事務所	2001	3,850	4,200	2,150	2,150	2,350	
	2002	3,700	4,050	2,600	2,600	2,800	
	2003	4,600	4,950	3,150	3,150	3,350	
	2004	4,200	4,550	2,800	2,800	3,000	
	2005	4,600	4,950	3,200	3,200	3,400	
	2006	4,900	5,250	3,500	3,500	3,700	
	2007	5,600	5,950	4,000	4,000	4,200	
	2008	3,800	4,150	2,100	2,100	2,300	
	2009	4,300	4,650	2,400	2,400	2,600	
	2010	4,800	5,150	2,700	2,700	2,900	
峡南建設事務所	3001	-	-	2,250	2,250	2,450	
	3002	-	-	-	-	-	
	身延支所	3003	4,050	4,200	2,400	2,400	2,600
		3004	-	-	-	-	-
		3005	-	-	-	-	-
		3006	4,750	4,900	3,100	3,100	3,300
		3007	-	-	-	-	-
		3008	-	-	-	-	-
		3009	-	-	-	-	-
		3010	-	-	-	-	-
		3011	-	-	-	-	-
富士・東部建設事務所	4001	3,850	4,200	2,400	2,400	2,600	
	4002	4,100	4,450	2,500	2,500	2,700	
	4003	4,300	4,650	3,000	3,000	3,200	
	4004	4,700	5,050	3,200	3,200	3,400	
	4005	4,800	5,150	3,400	3,400	3,600	
	4006	4,300	4,650	2,800	2,800	3,000	
	4007	3,800	4,150	2,400	2,400	2,600	
	4008	4,300	4,650	3,100	3,100	3,300	
	吉田支所	4101	4,050	4,400	2,600	2,600	2,700
		4102	3,950	4,300	2,600	2,600	2,700
		4103	4,050	4,400	2,800	2,800	2,900
		4104	4,150	4,500	2,850	2,850	2,950
		4105	4,650	5,000	3,300	3,300	3,400
4106		5,250	5,600	4,150	4,150	4,250	

注)1. 埋め戻し用砂は、0.075mmふるいの通過百分率が0～10%のもの

注)2. 置換材は、修正CBR 20以上かつ締固密度90%程度のもの

注)3. クッション用砂は、0.075mmふるいの通過百分率が0～4%のもの

3. 主要資材(アスファルト混合物)

(地域別道路渡し価格) 令和4年4月1日(単位:円/t)

事務所区分	地域番号	地 域	アスファルト 混合物 夜間割増	再生瀝青 安定処理 路盤材	
中北建設事務所	1051	昭和町、中央市の全域。甲府市のうち県道甲府昇仙峡線グリーンライン終点以南の区域。南アルプス市のうち芦安を除く区域。甲斐市のうち県道敷島竜王線深谷橋以南の区域。	500	10,000	
	1052	甲府市のうち県道甲府昇仙峡線グリーンライン終点以北の区域。甲斐市のうち県道敷島竜王線深谷橋以北の区域。南アルプス市芦安のうち中北建設事務所管内の区域。		10,100	
	峡北支所	1151		韮崎市の全域。北杜市のうち明野町、武川町、白州町の区域。北杜市須玉町のうち県道韮崎増富線孫女橋以南、県道清里須玉線万年橋以南の区域。北杜市長坂町・高根町のうち県道台ヶ原長坂線、県道長坂高根線以南の区域。	10,000
		1152		峡北支所管内のうち1151地区を除く区域。	10,200
峡東建設事務所	2051	山梨市のうち三富を除く区域。甲州市のうち国道411号柳沢峠以南の区域。		10,000	
	2052	山梨市三富の区域。甲州市のうち国道411号柳沢峠以北の区域。		10,200	
	2053	2051地区のうち林道川上牧丘線の標高2,000m以上。		10,500	
	2054	笛吹市のうち芦川町を除く区域。		10,000	
	2055	笛吹市のうち芦川町の区域。		10,200	
峡南建設事務所	3051	市川三郷町、富士川町の全域。		10,000	
	身延支所	3052		南部町、身延町の全域。早川町のうち県道南アルプス公園線逢来橋以南の区域。	10,000
		3053		早川町のうち県道南アルプス公園線逢来橋以北の区域。南アルプス市のうち峡南建設事務所管内の区域。	10,500
富士・東部建設事務所	4051	大月市、上野原市の全域。		10,000	
	4052	小菅村の全域。	10,300		
	4053	丹波山村の全域。	10,300		
	4054	都留市の全域。	10,000		
	吉田支所	4151	富士河口湖町、西桂町、山中湖村、忍野村、道志村の全域。富士吉田市、鳴沢村のうち富士山1合目未満の区域。	10,000	
		4152	富士山1合目以上の区域。	10,300	
		4153	富士山3合目以上5合目以下の区域。	10,500	

3. 主要資材(アスファルト混合物)

(地域別道路渡し価格)令和4年4月1日(単位:円/t)

事務所 区分	地域番号	再生アスファルト混合物			アスファルト混合物					
		再生 粗粒度 (20)	再生 密粒度 (13)(20)	再生 細粒度 (13)	改質Ⅰ型 密粒度ギャップ (13) ゴム入り 注)1	改質Ⅱ型 密粒度 (13)(20) 注)2	ポーラス アスファルト 混合物(13) 注)3	開粒度(13) 透水性舗装 (歩道用)	改質Ⅱ型 開粒度(13) 透水性舗装	
中北建設事務所	1051	10,500	10,700	10,900	13,600	13,600	16,100	11,600	13,500	
	1052	10,600	10,800	11,000	13,700	13,700	16,200	11,700	13,600	
	峡北支所	1151	10,500	10,700	10,900	13,600	13,600	16,100	11,600	13,500
		1152	10,700	10,900	11,100	13,800	13,800	16,300	11,800	13,700
峡東建設事務所	2051	10,500	10,700	10,900	13,600	13,600	16,100	11,600	13,500	
	2052	10,700	10,900	11,100	13,800	13,800	16,300	11,800	13,700	
	2053	11,000	11,200	11,400	14,100	14,100	16,600	12,100	14,000	
	2054	10,500	10,700	10,900	13,600	13,600	16,100	11,600	13,500	
	2055	10,700	10,900	11,100	13,800	13,800	16,300	11,800	13,700	
峡南建設事務所	3051	10,500	10,700	10,900	13,600	13,600	16,100	11,600	13,500	
	身延支所	3052	10,500	10,700	10,900	13,600	13,600	16,100	11,600	13,500
		3053	11,000	11,200	11,400	14,100	14,100	16,600	12,100	14,000
富士・東部建設事務所	4051	10,500	10,700	10,900	13,600	13,600	16,100	11,600	13,500	
	4052	10,800	11,000	11,200	13,900	13,900	16,400	11,900	13,800	
	4053	10,800	11,000	11,200	13,900	13,900	16,400	11,900	13,800	
	4054	10,500	10,700	10,900	13,600	13,600	16,100	11,600	13,500	
	吉田支所	4151	10,500	10,700	10,900	13,600	13,600	16,100	11,600	13,500
		4152	10,800	11,000	11,200	13,900	13,900	16,400	11,900	13,800
		4153	11,000	11,200	11,400	14,100	14,100	16,600	12,100	14,000

注)1.改質Ⅰ型密粒度(13)(20)同値。

注)2.改質Ⅱ型密粒度ギャップ(13)同値。

注)3.排水性舗装混合物は平成19年10月からポーラスアスファルト混合物に名称変更。

4. 主要資材(コンクリート製品等)

品名	規格	単位	4月1日	参考質量kg	
勾配可変側溝用グレーチング (T-25)	1m物 (ゴム付 編目普通)	300用 400×995×50+40+5(参考形状)	枚	17,300	34.1
		400用 500×995×65+40+5(参考形状)	枚	24,000	50.5
		500用 600×995×90+30+5(参考形状)	枚	35,200	77.7
		600用 700×995×100+35+5(参考形状)	枚	49,200	100.4
	1m物 (ゴム付 編目細目)	300用 400×995×38+50+5(参考形状)	枚	24,800	41
		400用 500×995×44+60+5(参考形状)	枚	43,300	72.7
		500用 600×995×55+65+5(参考形状)	枚	54,100	93.8
		600用 700×995×55+80+5(参考形状)	枚	74,400	125.9
	0.5m物 (ゴム付 編目普通)	300用 400×495×50+40+5(参考形状)	枚	10,600	17.1
		400用 500×495×65+40+5(参考形状)	枚	14,900	25.3
		500用 600×495×90+30+5(参考形状)	枚	21,600	38.8
		600用 700×495×100+35+5(参考形状)	枚	26,900	50.2
	0.5m物 (ゴム付 編目細目)	300用 400×495×38+50+5(参考形状)	枚	12,400	20.5
		400用 500×495×44+60+5(参考形状)	枚	21,700	36.3
		500用 600×495×55+65+5(参考形状)	枚	27,100	46.9
		600用 700×495×55+80+5(参考形状)	枚	37,200	62.9
勾配可変側溝(横断用) グレーチング付 (T-25)	300*300*2000	個	45,900	475	
	300*400*2000	個	48,000	550	
	300*500*2000	個	50,200	624	
	300*600*2000	個	54,000	780	
	300*700*2000	個	59,000	868	
	300*800*2000	個	61,700	957	
	400*400*2000	個	59,800	642	
	400*500*2000	個	62,200	721	
	400*600*2000	個	64,600	800	
	400*700*2000	個	71,500	971	
	400*800*2000	個	74,400	1064	
	500*400*2000	個	70,500	773	
	500*500*2000	個	72,700	861	
	500*600*2000	個	75,600	949	
	500*700*2000	個	80,400	1038	
	500*800*2000	個	83,000	1126	
	500*900*2000	個	89,400	1331	
	500*1000*2000	個	95,400	1433	
	600*400*2000	個	84,300	884	
	600*500*2000	個	87,100	977	
	600*600*2000	個	89,700	1070	
	600*700*2000	個	94,700	1163	
	600*800*2000	個	97,700	1256	
	600*900*2000	個	100,000	1349	
600*1000*2000	個	109,000	1569		
600*1100*2000	個	114,000	1676		
600*1200*2000	個	117,000	1783		

4. 主要資材(コンクリート製品等)

品名	規格	単位	4月1日	参考質量kg	
鉄筋コンクリート側溝蓋 (場所打U形側溝用) (山梨県型)	500×390×100	枚	2,180	48	
	500×440×100	枚	2,410	55	
	500×490×100	枚	2,650	60	
	500×540×100	枚	3,040	66	
	500×590×100	枚	3,270	72	
	500×640×100	枚	3,660	80	
	500×690×100	枚	3,900	86	
	500×390×120	枚	2,570	58	
	500×440×120	枚	2,880	66	
鉄筋コンクリート側溝蓋 (場所打U形側溝用) (山梨県型)	500×490×120	枚	3,270	73	
	500×540×120	枚	3,580	81	
	500×590×120	枚	3,900	88	
	500×640×120	枚	4,360	96	
	500×690×120	枚	4,680	103	
	500×390×150	枚	3,350	73	
	500×440×150	枚	3,740	82	
	500×490×150	枚	4,130	91	
	500×540×150	枚	4,600	101	
	500×590×150	枚	4,990	110	
FX側溝(縦断用)	600×1100×2000	個	38,200	1264	
	600×1200×2000	個	40,600	1349	
FX側溝用グレーチング蓋	300用(1m物、網目普通)	枚	13,100	22.6	
	400用(1m物、網目普通)	枚	20,200	31.7	
	500用(1m物、網目普通)	枚	26,300	48.1	
	600用(1m物、網目普通)	枚	37,600	66	
	300用(1m物、網目細目)	枚	15,900	24	
	400用(1m物、網目細目)	枚	28,000	41.2	
	500用(1m物、網目細目)	枚	37,800	62.6	
	600用(1m物、網目細目)	枚	50,600	81.8	
	300用(0.5m物、網目普通)	枚	7,680	11.2	
	400用(0.5m物、網目普通)	枚	11,200	15.8	
	500用(0.5m物、網目普通)	枚	15,100	23.9	
	600用(0.5m物、網目普通)	枚	22,600	32.8	
	300用(0.5m物、網目細目)	枚	8,190	11.9	
	400用(0.5m物、網目細目)	枚	13,900	20.5	
	500用(0.5m物、網目細目)	枚	20,000	31.2	
	600用(0.5m物、網目細目)	枚	26,300	40.7	
ライン導水ブロックφ150	標準B 両面集水 1000×180/300×425	個	10,300		
	車両乗入テーパ-1~5cm 600×300×275	個	7,880		
	擦付B歩車乗テーパ-1~5cm(左)(右)1000×180/300×(275/425)	個	11,800		
	擦付B歩道切下パリアフリー(右)(左)1000×180/300×(245/425)	個	11,800		
	歩道切下パリアフリー-0~2cm(直線用)600×300×245	個	6,460		
鉄筋コンクリートL形 (JIS A 5372)	PL3型	500A(665*270*600)	個	5,280	160
		500B(700*320*600)	個	6,000	189
		500C(705*370*600)	個	6,640	209

4. 主要資材(コンクリート製品等)

品名	規格	単位	4月1日	参考質量kg	
コンクリート標柱杭	河川用 15cm*15cm*80cm	本	3,550	43	
	砂防指定地用 12cm*12cm*100cm	本	3,100	35	
コンクリート境界ブロック (JIS A 5371)	歩車道境界 (両面R)	A 150/190*200*600	個	800	49
		B 180/230*250*600	個	1,250	75
		C 180/240*300*600	個	1,480	90
	水抜き用 (片面R)	A	個	1,110	30
		B	個	1,630	47
		C	個	1,980	52
	水抜き用 (両面R)	A	個	1,200	37
		B	個	1,870	55
		C	個	2,220	58
	1本切下げ (片面R)	A	個	1,140	33
		B	個	1,650	47
		C	個	2,040	58
	1本切下げ (両面R)	A	個	1,210	35
		B	個	1,880	45
		C	個	2,230	62
	3本切下げ (片面R)	A	個	1,140	44/33/26
		B	個	1,650	62/43/35
		C	個	2,040	75/62/43
	平 (片面R)	A	個	760	23
		B	個	1,100	28
		C	個	1,360	40
	平 (両面R)	A	個	800	24
		B	個	1,250	30
		C	個	1,480	47
円形水路 横断用 エントリーP型本体 グレーチング付 T-25	φ 200 L=2000	個	41,200	403	
	φ 250 L=2000	個	48,900	525	
	φ 300 L=2000	個	54,000	843	
	φ 350 L=2000	個	63,300	1134	
	φ 400 L=2000	個	70,800	1314	
	φ 500 L=2000	個	93,000	1962	
	φ 600 L=2000	個	112,000	2635	
円形水路 縦断用 サイクルJ型(歩車道タイプ)本体 サイクルA型(両勾配タイプ)本体 グレーチング付 T-25	φ 200 L=2000	個	20,800	359	
	φ 250 L=2000	個	24,200	455	
	φ 300 L=2000	個	27,000	590	
	φ 350 L=2000	個	31,500	835	
	φ 400 L=2000	個	37,900	953	
	φ 500 L=2000	個	51,300	1498	
	φ 600 L=2000	個	71,300	2353	
円形水路 乗入用 サイクルS型(歩車道一体型)本体 グレーチング付 T-25	φ 200 L=2000	個	24,800	453	
	φ 250 L=2000	個	28,200	548	
	φ 300 L=2000	個	30,900	690	
	φ 350 L=2000	個	35,400	877	
	φ 400 L=2000	個	42,000	994	
	φ 500 L=2000	個	55,300	1527	
	φ 600 L=2000	個	76,100	2523	

4. 主要資材(コンクリート製品等)

品 名	規 格	単 位	4月1日		参考質量kg
円形水路 都市型用 サイクルフロー本体 アングル・グレーチング付 T-25	φ 200 L=2000	個	40,900		384
	φ 250 L=2000	個	43,300		525
	φ 300 L=2000	個	47,400		680
	φ 350 L=2000	個	52,200		894
	φ 400 L=2000	個	59,100		1024
	φ 500 L=2000	個	91,400		1567
	φ 600 L=2000	個	126,000		2441
円形水路 勾配可変型 サイクルフロー可変式本体 アングル・グレーチング付 T-25	φ 200 L=2000	個	42,900		384
	φ 250 L=2000	個	45,400		525
	φ 300 L=2000	個	49,500		680
	φ 350 L=2000	個	54,200		894
	φ 400 L=2000	個	61,200		1024
	φ 500 L=2000	個	93,400		1567
	φ 600 L=2000	個	128,000		2441
円形水路用 歩車道境界ブロック 片面R、両面R	50H L=500	個	1,500		11
	150H L=1000	個	2,400		66
	200H L=1000	個	3,120		85
	250H L=1000	個	3,360		108
	水抜き用 150H L=1000	個	3,600		66
	水抜き用 200H L=1000	個	4,680		85
	水抜き用 250H L=1000	個	5,040		108
街渠柵(都市計画街路型) 110° 回転グレーチング付 T-25	700×640×560H	個	36,200		410
	700×700×560H	個	36,200		480
	700×700×800H	個	39,600		700
	750×600×450H	個	36,200		350

5. 一般資材

5-1 鋼 橋

項目	品名	規格	単位	4月1日	備考
	高力六角ボルト F 10 TW	M20mm	t	435,000	ボルト,ナット,ワッシャ含む
		M22mm	t	435,000	ボルト,ナット,ワッシャ含む
		M24mm	t	450,000	ボルト,ナット,ワッシャ含む
	高力六角ボルト F 10 TW ウェザーコート処理	M20mm	t	-	ボルト,ナット,ワッシャ含む
		M22mm	t	605,000	ボルト,ナット,ワッシャ含む
		M24mm	t	615,000	ボルト,ナット,ワッシャ含む
	高カトルシアボルト S 10 TW	M20mm	t	425,000	ボルト,ナット,ワッシャ含む
		M22mm	t	425,000	ボルト,ナット,ワッシャ含む
		M24mm	t	440,000	ボルト,ナット,ワッシャ含む
	高カトルシアボルト S 10 TW ウェザーコート処理	M20mm	t	-	ボルト,ナット,ワッシャ含む
		M22mm	t	595,000	ボルト,ナット,ワッシャ含む
		M24mm	t	605,000	ボルト,ナット,ワッシャ含む
その他	橋梁用排水桁	鋼桁用Aタイプ首下265FC250本体	kg	1,100	排水孔有り,グレーチング他部材含む
		鋼桁用Bタイプ首下265FC250本体	kg	1,080	グレーチング他部材含む
		PC桁用 首下265FC250本体	kg	1,080	グレーチング他部材含む
		鋼床版用首下265SCW450又はSC450本体	kg	2,360	ボルト固定式,グレーチング他部材含む
	橋名板 (青銅製)	100×300×15	枚	25,300	2.50kg
		150×450×15	枚	38,200	5.00kg
	橋歴板(青銅製)	300×200×t=13mm	枚	38,200	4.00kg
	橋歴板(鑄鉄製)	300×200×t=13mm	枚	38,200	4.00kg

5-2 砂 防

項目	品名	規格	単位	4月1日	備考
	砂防用銘板 (ブロンズ製)	600×450×t=13mm	枚	162,000	
		500×350×t=13mm	枚	105,000	
	表示板	耐食アルミ板 (封入レンズ) 4色の略図入り (支柱・Uバンド含む)	基	91,700	砂防指定地 地すべり防止区域 急傾斜地崩壊危険 区域表示用 表示面積:0.63m2

5-3 その他

工 種	品 名	規 格	単 位	4月1日	備 考
トンネル工	カッタービット(ロードヘッダ用ビット)	RM8-25	個	7,000	RM8B-V70同等品
防護柵工	ガードレール 特別色 エキストラ (加算額) ダークラウン(DB) グレーベージュ(GB) ダークグレー(DG)	Gr-A-4E	m	1,210	<適用> 100m以上
		Gr-B-4E	m	1,210	
		Gr-C-4E	m	1,210	
		Gr-Am-4E	m	1,820	
		Gr-Bm-4E	m	1,820	
		Gr-A-2B	m	1,210	
		Gr-B-2B	m	1,210	
		Gr-C-2B	m	1,210	
		Gr-Am-2B	m	1,820	
	Gr-Bm-2B	m	1,820		
	ガードパイプ 特別色 エキストラ (加算額) (DB)(GB)(DG)	Gp-Cp-2E	m	1,240	<適用> 100m以上
		Gp-Bp-2E	m	1,240	
		Gp-Cp-2B	m	1,240	
		Gp-Bp-2B	m	1,240	
		Gp-C-3E	m	1,240	
		Gp-B-3E	m	1,240	
		Gp-C-2B	m	1,240	
	Gp-B-2B	m	1,240		
	路側用防護柵 設置工 (材工共)	Gp-C-3E	m	10,100	<適用> 100m以上 白色 昼間 補正なし
		Gp-B-3E	m	11,300	
		Gp-C-2B	m	10,200	
		Gp-B-2B	m	11,200	
		Gp-C-3E	m	12,200	<適用> 100m以上 白色 昼間 曲線部(半径30m以下) 補正あり
		Gp-B-3E	m	13,700	
		Gp-C-2B	m	13,200	
		Gp-B-2B	m	14,500	
	H鋼付仮設Gr賃料(5.0m/ 基)	90日以内	基・日	170	賃貸業者置場渡し、置場戻し
180日以内		基・日	160		
360日以内		基・日	150		
720日以内		基・日	140		
H鋼付仮設Gr整備費		基	3,500		
ワイヤクリップ	F-18	個	470	垂鉛メッキ仕様	
	F-20	個	840		
	F-24	個	1,040		

5-3 その他

工 種	品 名	規 格	単 位	4月1日		備 考
共同溝	電力ケーブル保護管 (曲管)	CCVP管,呼び径100(Z=2450)	m	3,910		定尺2.45m
		CCVP管,呼び径130(Z=2450)	m	4,610		定尺2.45m
	電力ケーブル保護管	CCVP φ 130用 直線継手	個	1,660		
		CCVP φ 100用 直線継手	個	1,540		
		LFP管 φ 80	個	3,260		
		LFP管 φ 80 引出用防砂管	個	5,190		
		LFP管 φ 80 異種管継手(LFP φ 80/CCVP100)	個	12,600		
	通信ケーブル保護管	PV管 φ 75用 管台	個	232		
		PV管 φ 50用 管台	個	225		
		PV管 φ 50用 分岐管 150*50	個	5,230		
		PV管 φ 75用 分岐管 150*75	個	7,350		
		PV管 φ 75用 引込用分散継手 φ 75用	個	7,010		
		V管P継手 φ 75	個	1,270		
舗装	As舗装用成型目地材	40mm*t5mm	m	450		セロシールSSテープ同等品
		50mm*t5mm	m	520		セロシールSSテープ同等品
照明	照明ポール用 組アンカーボルト	8m柱用	組	13,600		
		10m柱用	組	15,500		
		12m柱用	組	17,900		
	照明灯用管理番号札	スコッチライト(90×210mm)	組	2,200		

5-4 下水道

(1)組立マンホール(T-25荷重対応品)

品名		規格	区分	単位	4月1日	備考		
調整器具		コマ型調整器具	—	組	2,730	ボルトナット込み20mm—50mm		
		M16ボルト緊結セット	—	組	1,790	ボルト・ナット無し フレームホルダ(M16) メイン ホルダスリーブ 調整ボルト 保護スリーブ各3個		
		M16ボルト緊結セット	—	組	3,690	L=250mm フレームホルダ(M16) メイン ホルダスリーブ 調整ボルト・ ナット・調整ボルト保護スリー ブ各3個		
調整リング		600*10	I種	個	1,700	再生プラスチック製		
		600*20	I種	個	2,800	再生プラスチック製		
		600*30	I種	個	3,300	再生プラスチック製		
		600*40	I種	個	3,700	再生プラスチック製		
		600*50	I種	個	4,100	コンクリート製		
		600*100	I種	個	6,490	コンクリート製		
		600*150	I種	個	9,120	コンクリート製		
		600*200	I種	個	12,800	コンクリート製		
		900*100	I種	個	13,700	コンクリート製		
		900*150	I種	個	20,600	コンクリート製		
		900*200	I種	個	27,600	コンクリート製		
		600*20 傾斜型	I種	個	2,600	再生プラスチック製		
		600*30 傾斜型	I種	個	3,400	再生プラスチック製		
		600*40 傾斜型	I種	個	4,100	再生プラスチック製		
0号マンホール		斜壁		600*750*300	I種	個	13,900	
				600*750*450	I種	個	19,700	
				600*750*600	I種	個	24,900	
		直壁		750*300	I種	個	10,500	
				750*600	I種	個	18,900	
				750*900	I種	個	26,900	
				750*1200	I種	個	34,700	
				750*1500	I種	個	42,700	
				750*1800	I種	個	50,600	
		管取付け壁		750*600	I種	個	19,800	
				750*900	I種	個	27,700	
				750*1200	I種	個	35,600	
				750*1500	I種	個	43,600	
		底版		有効高 130~150	I種	個	14,000	

注)マンホールは日本下水道協会規格(JSWAS A-11)適合品。

品名		規格	区分	単位	4月1日		備考
1号マンホール	斜壁	600*900*300	I種	個	15,300		
		600*900*450	I種	個	20,600		
		600*900*600	I種	個	25,900		
	直壁	900*300	I種	個	12,300		
		900*600	I種	個	21,200		
		900*900	I種	個	30,300		
		900*1200	I種	個	39,300		
		900*1500	I種	個	48,300		
		900*1800	I種	個	57,400		
		900*2100	I種	個	66,500		
		900*2400	I種	個	75,700		
	管取付け壁	900*600	I種	個	22,100		
		900*900	I種	個	31,200		
		900*1200	I種	個	40,100		
		900*1500	I種	個	49,300		
		900*1800	I種	個	58,200		
900*2100		I種	個	67,400			
底版	900*2400	I種	個	76,700			
	有効高 130~150	I種	個	16,400			
2号マンホール	斜壁	600*1200*300	I種	個	33,900		
		600*1200*450	I種	個	41,100		
		600*1200*600	I種	個	51,600		
		900*1200*300	I種	個	31,000		
		900*1200*450	I種	個	44,900		
		900*1200*600	I種	個	58,100		
	直壁	1200*600	I種	個	38,300		
		1200*900	I種	個	54,900		
		1200*1200	I種	個	71,700		
		1200*1500	I種	個	88,100		
		1200*1800	I種	個	104,000		
		1200*2100	I種	個	121,000		
		1200*2400	I種	個	137,000		
	管取付け壁	1200*600	I種	個	42,500		
		1200*900	I種	個	59,700		
		1200*1200	I種	個	77,800		
		1200*1500	I種	個	94,400		
		1200*1800	I種	個	110,000		
		1200*2100	I種	個	127,000		
	底版	1200*2400	I種	個	144,000		
		有効高 150	I種	個	34,000		

注)マンホールは日本下水道協会規格(JSWAS A-11)適合品。

品名		規格	区分	単位	4月1日	備考
3号マンホール	斜壁	900*1500*300	I種	個	55,300	
	スラブ(床版斜壁)	600*1500*200	I種	個	95,000	
	直壁	1500*600	I種	個	58,900	
		1500*900	I種	個	84,100	
		1500*1200	I種	個	109,000	
		1500*1500	I種	個	134,000	
		1500*1800	I種	個	159,000	
		1500*2100	I種	個	184,000	
		1500*2400	I種	個	210,000	
	踊り場直壁	有効高 600	I種	個	116,000	
	連結直壁	1500*300	I種	個	63,200	
	管取付け壁	1500*600	I種	個	60,600	
		1500*900	I種	個	97,400	
		1500*1200	I種	個	127,000	
1500*1500		I種	個	152,000		
1500*1800		I種	個	181,000		
1500*2100		I種	個	206,000		
底版	有効高 150	I種	個	57,000		
マンホール鉄蓋(受枠付) 浮上防止機能付、かぎ付	φ900/600 T-25 除雪対応型	—	組	347,000	転落防止梯子を含む	
	φ900/600 T-14 除雪対応型	—	組	302,000	転落防止梯子を含む	
	φ600 T-25 受枠高t=8cm	—	組	79,700	転落防止梯子を含む 管理番号キャップは含まず	
	φ600 T-25 除雪対応型	—	組	93,200	転落防止梯子を含む 管理番号キャップは含まず	
	φ600 T-25 防食加工	—	組	173,000	転落防止梯子を含む 管理番号キャップは含まず	
	φ600 T-25 除雪対応型・防食加工	—	組	186,000	転落防止梯子を含む 管理番号キャップは含まず	
	φ600 T-14 除雪対応型	—	組	88,700	転落防止梯子を含む 管理番号キャップは含まず	
	φ600 T-14 防食加工	—	組	168,000	転落防止梯子を含む 管理番号キャップは含まず	
	φ600 T-14 除雪対応型・防食加工	—	組	182,000	転落防止梯子を含む 管理番号キャップは含まず	
耐酸性無収縮モルタル	1kg入	—	kg	225	比重:2.2t/m3	
縞鋼板蓋	塗装品	—	kg	783	t=4.5 赤サビ止めペイント 現場車上渡し	
	メッキ品	—	kg	957	t=6 溶融亜鉛めっきHDZ45 現場車上渡し	

注)マンホールは日本下水道協会規格(JSWAS A-11)適合品。

注2)費用に含まれていない部材について、その費用を見込む必要がある場合には、別途計上する必要があります。

(2) 削孔代

マンホール名	対象管種・呼び径		削孔径	単位	4月1日	備考
	ヒューム管	塩ビ管				
0号、1号用 (I種)	—	100		箇所	4,100	
	100	150	φ 206	箇所	4,100	
	150	200	φ 252	箇所	4,950	
	200	250	φ 304	箇所	5,640	
	250	300	φ 356	箇所	6,380	
	300	350	φ 410	箇所	7,120	
2号用 (I種)	—	100		箇所	5,470	
	100	150	φ 206	箇所	5,470	
	150	200	φ 252	箇所	6,380	
	200	250	φ 304	箇所	7,120	
	250	300	φ 356	箇所	8,150	
	300	350	φ 410	箇所	9,060	
	350	400	φ 464	箇所	10,000	
	400	450	φ 530	箇所	10,700	
3号用 (I種)	—	100		箇所	6,380	
	100	150	φ 206	箇所	6,380	
	150	200	φ 252	箇所	7,690	
	200	250	φ 304	箇所	8,660	
	250	300	φ 356	箇所	9,800	
	300	350	φ 410	箇所	10,900	
	350	400	φ 464	箇所	11,800	
	400	450	φ 530	箇所	12,800	

6. 処分費

6-1 県指定公共工事建設発生土処分地の建設残土受入単価 (税抜)※地山土量ベース(単位:円/m³)

No.	場 所	管理者	連絡先	4月1日
1	南部町南部字増田7970番外	加藤建設(株)	0556-67-3223	2,980
2	北都留郡小菅村字釜土沢	大嶺興業(株)	0428-87-0206	2,590

※具体的な手続き方法については、上記連絡先にお問合わせ下さい。

6-2 県登録公共工事建設発生土に係る民間受入地の建設残土受入単価 (税抜)※地山土量ベース(単位:円/m³)

No.	場 所	事 業 者	連絡先	4月1日
1	大月市初狩町下初狩字高川山	甲州砕石株式会社	0554-25-6211	2,830
2	都留市四日市場字生出山表向	第一石産運輸株式会社	0554-43-3366	2,840

※具体的な手続き方法については、上記連絡先にお問合わせ下さい。

※上記は山梨県県土整備部と事業者で定めた、山梨県県土整備部が発注する工事(委託)における受入単価です。