

週休2日適用工事に要する費用の計上について

「週休2日適用工事实施要領」第7（費用の計上について）は、次のとおりとする。
 予定価格の算定に当たっては、4週8休以上の補正係数を乗じて算定する。
 なお、対象期間^{※1}における実施状況に応じて下表の補正係数に合わせて変更するものとする。

※1 対象期間とは、「適用工事」実施要領第4第3項による。ただし、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者からあらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は除く。

週休2日適用工事の補正係数

名称	区分	補正係数			
		4週6休以上 4週7休未満	4週7休以上 4週8休未満	4週8休以上	
労務費		1.01	1.03	1.05	
機械経費（賃料）		1.01	1.03	1.04	
共通仮設費率		1.02	1.03	1.04	
現場管理費率		1.03	1.04	1.06	
市場 単 価	鉄筋工	1.01	1.03	1.05	
	ガス圧接工	1.01	1.02	1.04	
	インターロッキングブロック工	設置	1.00	1.01	1.02
		撤去	1.01	1.03	1.05
	防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.00	1.01	1.01
		撤去	1.01	1.03	1.05
	防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.00	1.01	1.01
		撤去	1.01	1.03	1.05
	防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	1.01	1.03	1.04
		撤去	1.01	1.03	1.05
	防護柵設置工（落石防護柵）		1.00	1.01	1.02
	防護柵設置工（落石防止網）		1.01	1.02	1.03
	道路標識設置工	設置	1.00	1.01	1.01
		撤去・移設	1.01	1.03	1.04
	道路付属物設置工	設置	1.00	1.01	1.02
		撤去	1.01	1.03	1.05
	法面工		1.00	1.01	1.02
	吹付砕工		1.01	1.02	1.03
	鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.01	1.02	1.03
	道路植栽工	植樹	1.01	1.03	1.05
		剪定	1.01	1.03	1.05
	公園植栽工		1.01	1.03	1.05
	橋梁用伸縮継手装置設置工		1.00	1.01	1.02
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.01	1.02	1.04	
橋面防水工		1.00	1.01	1.02	
薄層カラー舗装工		1.00	1.00	1.01	
グレーピング工		1.00	1.01	1.01	
軟弱地盤処理工		1.00	1.01	1.02	
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）		1.00	1.01	1.01	