

週休2日適用工事に要する費用の計上について


「週休2日適用工事实施要領」第8（費用の計上について）は、次のとおりとする。
予定価格の算定に当たっては、現場閉所の月単位（4週8休以上）の補正係数を乗じて算定する。

なお、対象期間^{※1}における現場閉所の達成状況に応じて、完全週休2日（土日）を達成したものは完全週休2日の補正係数により増額変更するものとする。

また、月単位の4週8休に満たないものは通期として補正係数なしの減額変更を行うものとする。

※1 対象期間とは、「適用工事」実施要領第4第3項による。

ただし、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者からあらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は除く。



【②準備期間】とは、施工に先立って行う、労務、資機材の調達、調査、測量、設計照査、現場事務所の設置等の期間であり、工事の始期から直接工事費に計上されている種別・細別について工事着手するまでの期間をいう。

【⑤後片付け期間】とは、施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等の期間をいう。

※「土木工事における適切な工期設定の考え方」より

補正係数の考え方

対象期間における現場閉所の達成状況に応じて、以下のとおり、それぞれの経費に補正係数を乗じるものとする。

【通期の週休2日（4週8休以上）】

- ・補正なし

【月単位の週休2日（4週8休以上）】

- ・労務費 1.02
- ・共通仮設費率 1.01
- ・現場管理費率 1.02

【完全週休2日（土日）】

- ・労務費 1.02
- ・共通仮設費率 1.02
- ・現場管理費率 1.03

※なお、上記および「市場単価方式」「土木工事標準単価」による週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数は「別紙」による。

週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数					
名 称		区 分	補正係数		
			現場閉所		
			通 期	月単位	完全週休2日
労務費			1.00	1.02	1.02
機械経費（賃料）			1.00	1.00	1.00
共通仮設費率			1.00	1.01	1.02
現場管理費率			1.00	1.02	1.03
市 場 単 価 方 式	鉄筋工		1.00	1.02	1.02
	ガス圧接工		1.00	1.01	1.01
	インターロッキングブロック工	設 置	1.00	1.01	1.01
		撤 去	1.00	1.02	1.02
	防護柵設置工（ガードレール）	設 置	1.00	1.00	1.00
		撤 去	1.00	1.02	1.02
	防護柵設置工（ガードパイプ）	設 置	1.00	1.00	1.00
		撤 去	1.00	1.02	1.02
	防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設 置	1.00	1.02	1.02
		撤 去	1.00	1.02	1.02
	防護柵設置工（落石防護柵）		1.00	1.01	1.01
	防護柵設置工（落石防止網）		1.00	1.01	1.01
	道路標識設置工	設 置	1.00	1.00	1.00
		撤去・移設	1.00	1.01	1.01
	道路付属物設置工	設 置	1.00	1.01	1.01
		撤 去	1.00	1.02	1.02
	法面工		1.00	1.01	1.01
	吹付砕工		1.00	1.01	1.01
	鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.00	1.01	1.01
	道路植栽工		1.00	1.02	1.02
	公園植栽工		1.00	1.02	1.02
	橋梁用伸縮継手装置設置工		1.00	1.01	1.01
	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.00	1.02	1.02
	橋面防水工		1.00	1.01	1.01
	薄層カラー舗装工		1.00	1.00	1.00
	グルーピング工		1.00	1.00	1.00
	軟弱地盤処理工		1.00	1.01	1.01
	コンクリート表面処理工（ウォーター ジェット工）		1.00	1.01	1.01

週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数					
名 称		区 分	補正係数		
			現場閉所		
			通 期	月単位	完全週休2日
土木工事標準単価	区画線工		1.00	1.02	1.02
	高視認性区画線工		1.00	1.02	1.02
	橋梁塗装工		1.00	1.01	1.01
	構造物とりこわし工	機 械	1.00	1.01	1.01
		人 力	1.00	1.02	1.02
	コンクリートブロック積工		1.00	1.02	1.02
	排水構造物工		1.00	1.02	1.02
	鋼製排水溝設置工		1.00	1.02	1.02
	表面被覆工（コンクリート保護塗装）	固定足場	1.00	1.01	1.01
		高所作業車	1.00	1.01	1.01
	表面含浸工	固定足場	1.00	1.02	1.02
		高所作業車	1.00	1.02	1.02
	連続繊維シート補強工	固定足場	1.00	1.02	1.02
		高所作業車	1.00	1.02	1.02
	剥落防止工（アラミドメッシュ）	固定足場	1.00	1.02	1.02
		高所作業車	1.00	1.02	1.02
	漏水対策材設置工	固定足場	1.00	1.02	1.02
		高所作業車	1.00	1.02	1.02
	防草シート設置工		1.00	1.01	1.01
	紫外線硬化型 FRP シート設置工（ポリエス テル樹脂）	固定足場	1.00	1.01	1.01
		高所作業車	1.00	1.01	1.01
	塗膜除去工		1.00	1.02	1.02
	バキュームブラスト工		1.00	1.01	1.01
	道路反射鏡設置工	設 置	1.00	1.00	1.00
		撤 去	1.00	1.02	1.02
	仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）		1.00	1.02	1.02
	機械式継手工		1.00	1.02	1.02
	抵抗板付鋼製杭基礎工		1.00	1.01	1.01
	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘 発目地設置工		1.00	1.01	1.01
	FRP 製格子状パネル設置工		1.00	1.00	1.00
	侵食防止用植生マット工（養生マット工）		1.00	1.02	1.02
	支承金属溶射工		1.00	1.02	1.02
	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設 置工		1.00	1.02	1.02
	フレア溶接工		1.00	1.02	1.02
	H型ボラード設置工		1.00	1.01	1.01
	橋梁用水切り材設置工	固定足場	1.00	1.02	1.02
		作業車	1.00	1.02	1.02