

1. 土木工事共通仕様書

昭和52年4月1日

昭和55年4月1日一部改定

昭和62年4月1日一部改定

平成6年4月1日一部改定

平成8年7月1日一部改定

平成11年4月1日一部改定

平成13年4月1日一部改定

平成14年9月1日一部改定

平成15年4月1日一部改定

平成15年9月1日一部改定

平成17年10月1日一部改正

平成18年10月1日一部改正

平成19年10月1日一部改正

平成20年1月1日一部改正

平成20年4月1日一部改正

平成21年2月1日一部改正

平成21年10月1日一部改正

平成22年10月1日一部改正

平成24年4月1日一部改正

平成24年10月1日一部改正

平成26年4月1日一部改正

平成27年4月1日一部改正

平成27年10月1日一部改正

平成28年10月1日一部改定

目 次

第1編 共 通 編.....	1-1
第1章 総 則	1-1
第1節 総 則	1-1
1-1-1-1 適 用.....	1-1
1-1-1-2 用語の定義.....	1-1
1-1-1-3 設計図書の照査等.....	1-5
1-1-1-4 施工計画書.....	1-5
1-1-1-5 コリンズ(CORINS)への登録.....	1-6
1-1-1-6 監督員.....	1-6
1-1-1-7 工事用地等の使用.....	1-6
1-1-1-8 工事着手.....	1-7
1-1-1-9 工事の下請負.....	1-7
1-1-1-10 施工体制台帳.....	1-7
1-1-1-11 受注者相互の協力.....	1-8
1-1-1-12 調査・試験に対する協力.....	1-8
1-1-1-13 工事の一時中止.....	1-9
1-1-1-14 設計図書の変更.....	1-10
1-1-1-15 工期変更.....	1-10
1-1-1-16 支給材料及び貸与物件.....	1-11
1-1-1-17 工事現場発生品.....	1-11
1-1-1-18 建設副産物.....	1-11
1-1-1-19 工事完成図.....	1-12
1-1-1-20 工事完成検査.....	1-12
1-1-1-21 出来型検査・部分検査.....	1-13
1-1-1-22 部分使用.....	1-14
1-1-1-23 施工管理.....	1-14
1-1-1-24 履行報告.....	1-15
1-1-1-25 工事関係者に対する措置請求.....	1-15
1-1-1-26 工事中の安全確保.....	1-15
1-1-1-27 爆発及び火災の防止.....	1-17
1-1-1-28 後片付け.....	1-17
1-1-1-29 事故報告書.....	1-18

1-1-1-30	環境対策	1-18
1-1-1-31	文化財の保護	1-20
1-1-1-32	交通安全管理	1-21
1-1-1-33	施設管理	1-23
1-1-1-34	諸法令の遵守	1-23
1-1-1-35	官公庁等への手続等	1-25
1-1-1-36	施工時期及び施工時間の変更	1-26
1-1-1-37	工事測量	1-26
1-1-1-38	不可抗力による損害	1-27
1-1-1-39	特許権等	1-27
1-1-1-40	保険の付保及び事故の補償	1-28
1-1-1-41	臨機の措置	1-28
1-1-1-42	不正軽油の使用の禁止	1-28
第2章	土 工	1-29
第1節	適 用	1-29
第2節	適用すべき諸基準	1-29
第3節	河川土工・砂防土工	1-29
1-2-3-1	一般事項	1-29
1-2-3-2	掘削工	1-32
1-2-3-3	盛土工	1-32
1-2-3-4	盛土補強工	1-34
1-2-3-5	法面整形工	1-35
1-2-3-6	堤防天端工	1-36
1-2-3-7	残土処理工	1-36
第4節	道路土工	1-36
1-2-4-1	一般事項	1-36
1-2-4-2	掘削工	1-39
1-2-4-3	路体盛土工	1-39
1-2-4-4	路床盛土工	1-41
1-2-4-5	法面整形工	1-43
1-2-4-6	残土処理工	1-43
第3章	無筋・鉄筋コンクリート	1-44
第1節	適 用	1-44
第2節	適用すべき諸基準	1-44
第3節	レディーミクストコンクリート	1-45
1-3-3-1	一般事項	1-45

1-3-3-2	工場の選定	1-45
1-3-3-3	配合	1-46
第4節	現場練りコンクリート	1-47
1-3-4-1	一般事項	1-47
1-3-4-2	材料の貯蔵	1-47
1-3-4-3	配 合	1-48
1-3-4-4	材料の計量及び練混ぜ	1-48
第5節	運搬・打設	1-49
1-3-5-1	一般事項	1-49
1-3-5-2	準備	1-49
1-3-5-3	運搬	1-50
1-3-5-4	打設	1-50
1-3-5-5	締固め	1-52
1-3-5-6	沈下ひびわれに対する処置	1-52
1-3-5-7	打継目	1-53
1-3-5-8	表面仕上げ	1-54
1-3-5-9	養生	1-54
第6節	鉄筋工	1-55
1-3-6-1	一般事項	1-55
1-3-6-2	貯蔵	1-55
1-3-6-3	加工	1-55
1-3-6-4	組立て	1-56
1-3-6-5	継手	1-57
1-3-6-6	ガス圧接	1-58
第7節	型枠・支保	1-58
1-3-7-1	一般事項	1-58
1-3-7-2	構造	1-58
1-3-7-3	組立て	1-59
1-3-7-4	取外し	1-59
第8節	暑中コンクリート	1-59
1-3-8-1	一般事項	1-59
1-3-8-2	施工	1-60
1-3-8-3	養生	1-60
第9節	寒中コンクリート	1-61
1-3-9-1	一般事項	1-61
1-3-9-2	施工	1-61

1-3-9-3 養生.....	1-61
第10節 マスコンクリート	1-62
1-3-10-1 一般事項.....	1-62
1-3-10-2 施工.....	1-63
第11節 水中コンクリート	1-63
1-3-11-1 一般事項.....	1-63
1-3-11-2 施工.....	1-63
第12節 水中不分離性コンクリート	1-65
1-3-12-1 一般事項.....	1-65
1-3-12-2 材料の貯蔵.....	1-65
1-3-12-3 コンクリートの製造.....	1-65
1-3-12-4 運搬打設.....	1-66
第13節 プレパックドコンクリート	1-67
1-3-13-1 一般事項.....	1-67
1-3-13-2 施工機器.....	1-67
1-3-13-3 施工.....	1-67
第14節 袋詰コンクリート	1-68
1-3-14-1 一般事項.....	1-68
1-3-14-2 施工.....	1-69
第2編 材 料 編.....	1-70
第1章 一般事項	1-70
第1節 適 用	1-70
第2節 工事材料の品質	1-70
第2章 土木工事材料	1-74
第1節 土.....	1-74
2-2-1-1 一般事項.....	1-74
第2節 石.....	1-74
2-2-2-1 石材.....	1-74
2-2-2-2 割ぐり石.....	1-74
2-2-2-3 雑割石.....	1-74
2-2-2-4 雑石（粗石）.....	1-74
2-2-2-5 玉 石.....	1-74
2-2-2-6 ぐり石.....	1-74
2-2-2-7 その他の砂利、碎石、砂.....	1-74
第3節 骨 材	1-74

2-2-3-1	一般事項	1-74
2-2-3-2	セメントコンクリート用骨材	1-76
2-2-3-3	アスファルト舗装用骨材	1-78
2-2-3-4	アスファルト用再生骨材	1-82
2-2-3-5	フィラー	1-82
2-2-3-6	安定材	1-84
第4節	木 材	1-86
2-2-4-1	一般事項	1-86
第5節	鋼 材	1-86
2-2-5-1	一般事項	1-86
2-2-5-2	構造用圧延鋼材	1-86
2-2-5-3	軽量形鋼	1-86
2-2-5-4	鋼 管	1-86
2-2-5-5	鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品	1-86
2-2-5-6	ボルト用鋼材	1-87
2-2-5-7	溶接材料	1-87
2-2-5-8	鉄 線	1-87
2-2-5-9	ワイヤロープ	1-87
2-2-5-10	プレストレストコンクリート用鋼材	1-87
2-2-5-11	鉄 網	1-88
2-2-5-12	鋼製ぐい及び鋼矢板	1-88
2-2-5-13	鋼製支保工	1-88
2-2-5-14	鉄線じゃかご	1-88
2-2-5-15	コルゲートパイプ	1-88
2-2-5-16	ガードレール（路側用、分離帯用）	1-88
2-2-5-17	ガードケーブル（路側用、分離帯用）	1-89
2-2-5-18	ガードパイプ（歩道用、路側用）	1-89
2-2-5-19	ボックスビーム（分離帯用）	1-89
第6節	セメント及び混和材料	1-90
2-2-6-1	一般事項	1-90
2-2-6-2	セメント	1-91
2-2-6-3	混和材料	1-92
2-2-6-4	コンクリート用水	1-93
第7節	セメントコンクリート製品	1-93
2-2-7-1	一般事項	1-93
2-2-7-2	セメントコンクリート製品	1-93

第8節 瀝青材料	1-94
2-2-8-1 一般瀝青材料	1-94
2-2-8-2 その他の瀝青材料	1-96
2-2-8-3 再生用添加剤	1-97
第9節 芝及びそだ	1-98
2-2-9-1 芝（姫高麗芝、高麗芝、野芝、人工植生芝）	1-98
2-2-9-2 そだ	1-98
第10節 目地材料	1-98
2-2-10-1 注入目地材	1-98
2-2-10-2 目地板	1-98
第11節 塗料	1-98
2-2-11-1 一般事項	1-98
第12節 道路標識及び区画線	1-99
2-2-12-1 道路標識	1-99
2-2-12-2 区画線	1-100
第13節 その他	1-100
2-2-13-1 エポキシ系樹脂接着剤	1-100
2-2-13-2 合成樹脂製品	1-100
第3編 土木工事共通編	1-102
第1章 総則	1-102
第1節 総則	1-102
3-1-1-1 用語の定義	1-102
3-1-1-2 請負代金内訳書	1-102
3-1-1-3 工程表	1-102
3-1-1-4 現場技術員	1-102
3-1-1-5 支給材料及び貸与品	1-102
3-1-1-6 監督員による確認及び立会等	1-103
3-1-1-7 数量の算出	1-106
3-1-1-8 品質証明	1-107
3-1-1-9 工事完成図書の納品	1-107
3-1-1-10 工事中の安全確保	1-108
3-1-1-11 交通安全管理	1-108
3-1-1-12 工事測量	1-108
3-1-1-13 提出書類	1-109
3-1-1-14 創意工夫	1-109

第2章 一般施工	1-110
第1節 適用	1-110
第2節 適用すべき諸基準	1-110
第3節 共通の工種	1-111
3-2-3-1 一般事項	1-111
3-2-3-2 材 料	1-111
3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	1-114
3-2-3-4 矢板工	1-116
3-2-3-5 縁石工	1-117
3-2-3-6 小型標識工	1-117
3-2-3-7 防止柵工	1-119
3-2-3-8 路側防護柵工	1-119
3-2-3-9 区画線工	1-120
3-2-3-10 道路付属物工	1-121
3-2-3-11 コンクリート面塗装工	1-121
3-2-3-12 プレテンション桁製作工（購入工）	1-122
3-2-3-13 ポストテンション桁製作工	1-123
3-2-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工	1-126
3-2-3-15 PCホロースラブ製作工	1-127
3-2-3-16 PC箱桁製作工	1-127
3-2-3-17 根固めブロック工	1-128
3-2-3-18 沈床工	1-129
3-2-3-19 捨石工	1-130
3-2-3-20 笠コンクリート工	1-130
3-2-3-21 ハンドホール工	1-131
3-2-3-22 階段工	1-131
3-2-3-23 現場継手工	1-131
3-2-3-24 伸縮装置工	1-135
3-2-3-25 銘板工	1-136
3-2-3-26 多自然型護岸工	1-136
3-2-3-27 羽口工	1-137
3-2-3-28 プレキャストカルバート工	1-137
3-2-3-29 側溝工	1-138
3-2-3-30 集水柵工	1-139
3-2-3-31 現場塗装工	1-139
3-2-3-32 かごマット工	1-144

3-2-3-33	袋詰玉石工.....	1-147
第4節	基礎工.....	1-149
3-2-4-1	一般事項.....	1-149
3-2-4-2	土台基礎工.....	1-149
3-2-4-3	基礎工（護岸）.....	1-150
3-2-4-4	既製杭工.....	1-150
3-2-4-5	場所打杭工.....	1-154
3-2-4-6	深礎工.....	1-157
3-2-4-7	オープンケーソン基礎工.....	1-158
3-2-4-8	ニューマチックケーソン基礎工.....	1-160
3-2-4-9	鋼管矢板基礎工.....	1-161
第5節	石・ブロック積（張）工.....	1-165
3-2-5-1	一般事項.....	1-165
3-2-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）.....	1-166
3-2-5-3	コンクリートブロック工.....	1-166
3-2-5-4	緑化ブロック工.....	1-167
3-2-5-5	石積（張）工.....	1-168
第6節	一般舗装工.....	1-168
3-2-6-1	一般事項.....	1-168
3-2-6-2	材料.....	1-168
3-2-6-3	アスファルト舗装の材料.....	1-169
3-2-6-4	コンクリート舗装の材料.....	1-177
3-2-6-5	舗装準備工.....	1-177
3-2-6-6	橋面防水工.....	1-177
3-2-6-7	アスファルト舗装工.....	1-178
3-2-6-8	半たわみ舗装工.....	1-184
3-2-6-9	排水性舗装工.....	1-184
3-2-6-10	透水性舗装工.....	1-188
3-2-6-11	グースアスファルト舗装工.....	1-188
3-2-6-12	コンクリート舗装工.....	1-193
3-2-6-13	薄層カラー舗装工.....	1-204
3-2-6-14	ブロック舗装工.....	1-204
3-2-6-15	路面切削工.....	1-204
3-2-6-16	舗装打換え工.....	1-205
3-2-6-17	オーバーレイ工.....	1-205
3-2-6-18	アスファルト舗装補修工.....	1-206

3-2-6-19	コンクリート舗装補修工	1-207
第7節	地盤改良工	1-208
3-2-7-1	一般事項	1-208
3-2-7-2	路床安定処理工	1-208
3-2-7-3	置換工	1-209
3-2-7-4	表層安定処理工	1-209
3-2-7-5	パイルネット工	1-210
3-2-7-6	サンドマット工	1-211
3-2-7-7	バーチカルドレーン工	1-211
3-2-7-8	締固め改良工	1-211
3-2-7-9	固結工	1-212
第8節	工場製品輸送工	1-213
3-2-8-1	一般事項	1-213
3-2-8-2	輸送工	1-213
第9節	構造物撤去工	1-213
3-2-9-1	一般事項	1-213
3-2-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-213
3-2-9-3	構造物取壊し工	1-213
3-2-9-4	防護柵撤去工	1-214
3-2-9-5	標識撤去工	1-214
3-2-9-6	道路付属物撤去工	1-215
3-2-9-7	プレキャスト擁壁撤去工	1-215
3-2-9-8	排水構造物撤去工	1-215
3-2-9-9	かご撤去工	1-216
3-2-9-10	落石雪害防止撤去工	1-216
3-2-9-11	ブロック舗装撤去工	1-216
3-2-9-12	縁石撤去工	1-216
3-2-9-13	冬季安全施設撤去工	1-217
3-2-9-14	骨材再生工	1-217
3-2-9-15	運搬処理工	1-218
第10節	仮設工	1-218
3-2-10-1	一般事項	1-218
3-2-10-2	工事用道路工	1-219
3-2-10-3	仮橋・仮栈橋工	1-219
3-2-10-4	路面覆工	1-220
3-2-10-5	土留・仮締切工	1-220

3-2-10-6	砂防仮締切工	1-222
3-2-10-7	水替工	1-222
3-2-10-8	地下水位低下工	1-223
3-2-10-9	地中連続壁工（壁式）	1-223
3-2-10-10	地中連続壁工（柱列式）	1-224
3-2-10-11	仮水路工	1-224
3-2-10-12	残土受入れ施設工	1-225
3-2-10-13	作業ヤード整備工	1-225
3-2-10-14	電力設備工	1-225
3-2-10-15	コンクリート製造設備工	1-225
3-2-10-16	トンネル仮設備工	1-226
3-2-10-17	防塵対策工	1-227
3-2-10-18	汚濁防止工	1-228
3-2-10-19	防護施設工	1-228
3-2-10-20	除雪工	1-228
3-2-10-21	雪寒施設工	1-228
3-2-10-22	法面吹付工	1-228
3-2-10-23	足場工	1-228
第11節	軽量盛土工	1-229
3-2-11-1	一般事項	1-229
3-2-11-2	軽量盛土工	1-229
第12節	工場製作工（共通）	1-229
3-2-12-1	一般事項	1-229
3-2-12-2	材料	1-229
3-2-12-3	桁製作工	1-232
3-2-12-4	検査路製作工	1-243
3-2-12-5	鋼製伸縮継手桁製作工	1-243
3-2-12-6	落橋防止装置製作工	1-244
3-2-12-7	橋梁用防護柵落橋防止製作工	1-244
3-2-12-8	アンカーフレーム製作工	1-244
3-2-12-9	プレビーム用桁製作工	1-245
3-2-12-10	鋼製排水管路製作工	1-245
3-2-12-11	工場塗装工	1-245
第13節	橋梁架設工	1-248
3-2-13-1	一般事項	1-248
3-2-13-2	地組工	1-248

3-2-13-3	架設工（クレーン架設）	1-249
3-2-13-4	架設工（ケーブルクレーン架設）	1-249
3-2-13-5	架設工（ケーブルエレクション架設）	1-249
3-2-13-6	架設工（架設桁架設）	1-250
3-2-13-7	架設工（送出し架設）	1-250
3-2-13-8	架設工（トラベラークレーン架設）	1-250
第14節	法面工（共通）	1-251
3-2-14-1	一般事項	1-251
3-2-14-2	植生工	1-251
3-2-14-3	吹付工	1-254
3-2-14-4	法枠工	1-255
3-2-14-5	法面施肥工	1-256
3-2-14-6	アンカー工	1-256
3-2-14-7	かご工	1-257
第15節	擁壁工（共通）	1-258
3-2-15-1	一般事項	1-258
3-2-15-2	プレキャスト擁壁工	1-258
3-2-15-3	補強土壁工	1-258
3-2-15-4	井桁ブロック工	1-260
第16節	浚渫工（共通）	1-260
3-2-16-1	一般事項	1-260
3-2-16-2	配土工	1-260
3-2-16-3	浚渫船運転工	1-260
第17節	植栽維持工	1-262
3-2-17-1	一般事項	1-262
3-2-17-2	材料	1-262
3-2-17-3	樹木・芝生管理工	1-263
第18節	床版工	1-265
3-2-18-1	一般事項	1-265
3-2-18-2	床版工	1-266
第4編	河川編	1-268
第1章	築堤・護岸	1-268
第1節	適用	1-268
第2節	適用すべき諸基準	1-268
第3節	軽量盛土工	1-268

4-1-3-1	一般事項	1-268
4-1-3-2	軽量盛土	1-268
第4節	地盤改良工	1-269
4-1-4-1	一般事項	1-269
4-1-4-2	表層安定処理工	1-269
4-1-4-3	パイルネット工	1-269
4-1-4-4	バーチカルドレーン工	1-269
4-1-4-5	締固め改良工	1-269
4-1-4-6	固結工	1-269
第5節	護岸基礎工	1-269
4-1-5-1	一般事項	1-269
4-1-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-269
4-1-5-3	基礎工	1-269
4-1-5-4	矢板工	1-269
4-1-5-5	土台基礎工	1-269
第6節	矢板護岸工	1-269
4-1-6-1	一般事項	1-269
4-1-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-269
4-1-6-3	笠コンクリート工	1-269
4-1-6-4	矢板工	1-269
第7節	法覆護岸工	1-270
4-1-7-1	一般事項	1-270
4-1-7-2	材 料	1-270
4-1-7-3	コンクリートブロック工	1-273
4-1-7-4	護岸付属物工	1-273
4-1-7-5	緑化ブロック工	1-273
4-1-7-6	環境護岸ブロック工	1-273
4-1-7-7	石積（張）工	1-273
4-1-7-8	法枠工	1-273
4-1-7-9	多自然型護岸工	1-273
4-1-7-10	吹付工	1-274
4-1-7-11	植生工	1-274
4-1-7-12	覆土工	1-274
4-1-7-13	羽口工	1-274
第8節	擁壁護岸工	1-274
4-1-8-1	一般事項	1-274

4-1-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-274
4-1-8-3	場所打擁壁工	1-274
4-1-8-4	プレキャスト擁壁工	1-274
第9節 根固め工		1-274
4-1-9-1	一般事項	1-274
4-1-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-274
4-1-9-3	根固めブロック工	1-274
4-1-9-4	間詰工	1-274
4-1-9-5	沈床工	1-275
4-1-9-6	捨石工	1-275
4-1-9-7	かご工	1-275
第10節 水制工		1-275
4-1-10-1	一般事項	1-275
4-1-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-275
4-1-10-3	沈床工	1-275
4-1-10-4	捨石工	1-275
4-1-10-5	かご工	1-275
4-1-10-6	元付工	1-275
4-1-10-7	牛・枠工	1-275
4-1-10-8	杭出し水制工	1-276
第11節 付帯道路工		1-276
4-1-11-1	一般事項	1-276
4-1-11-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-276
4-1-11-3	路側防護柵工	1-276
4-1-11-4	舗装準備工	1-276
4-1-11-5	アスファルト舗装工	1-276
4-1-11-6	コンクリート舗装工	1-276
4-1-11-7	薄層カラー舗装工	1-276
4-1-11-8	ブロック舗装工	1-276
4-1-11-9	側溝工	1-276
4-1-11-10	集水柵工	1-276
4-1-11-11	縁石工	1-276
4-1-11-12	区画線工	1-276
第12節 付帯道路施設工		1-277
4-1-12-1	一般事項	1-277
4-1-12-2	境界工	1-277

4-1-12-3	道路付属物工	1-277
4-1-12-4	標識工	1-277
第13節	光ケーブル配管工	1-277
4-1-13-1	一般事項	1-277
4-1-13-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-277
4-1-13-3	配管工	1-277
4-1-13-4	ハンドホール工	1-278
第2章	浚渫（河川）	1-279
第1節	適用	1-279
第2節	適用すべき諸基準	1-279
第3節	浚渫工（ポンプ浚渫船）	1-279
4-2-3-1	一般事項	1-279
4-2-3-2	浚渫船運転工（民船・官船）	1-279
4-2-3-3	作業船及び機械運転工	1-280
4-2-3-4	配土工	1-280
第4節	浚渫工（グラブ船）	1-280
4-2-4-1	一般事項	1-280
4-2-4-2	浚渫船運転工	1-281
4-2-4-3	作業船運転工	1-281
4-2-4-4	配土工	1-281
第5節	浚渫工（バックホウ浚渫船）	1-281
4-2-5-1	一般事項	1-281
4-2-5-2	浚渫船運転工	1-282
4-2-5-3	作業船運転工	1-282
4-2-5-4	揚土工	1-282
第6節	浚渫土処理工	1-282
4-2-6-1	一般事項	1-282
4-2-6-2	浚渫土処理工	1-282
第3章	樋門・樋管	1-283
第1節	適用	1-283
第2節	適用すべき諸基準	1-283
第3節	軽量盛土工	1-283
4-3-3-1	一般事項	1-283
4-3-3-2	軽量盛土工	1-283
第4節	地盤改良工	1-283
4-3-4-1	一般事項	1-283

4-3-4-2	固結工	1-284
第5節 樋門・樋管本体工		1-284
4-3-5-1	一般事項	1-284
4-3-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-284
4-3-5-3	既製杭工	1-285
4-3-5-4	場所打杭工	1-285
4-3-5-5	矢板工	1-285
4-3-5-6	函渠工	1-285
4-3-5-7	翼壁工	1-287
4-3-5-8	水叩工	1-288
第6節 護床工		1-288
4-3-6-1	一般事項	1-288
4-3-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-288
4-3-6-3	根固めブロック工	1-288
4-3-6-4	間詰工	1-288
4-3-6-5	沈床工	1-288
4-3-6-6	捨石工	1-288
4-3-6-7	かご工	1-288
第7節 水路工		1-288
4-3-7-1	一般事項	1-288
4-3-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-288
4-3-7-3	側溝工	1-289
4-3-7-4	集水柵工	1-289
4-3-7-5	暗渠工	1-289
4-3-7-6	樋門接続暗渠工	1-289
第8節 付属物設置工		1-289
4-3-8-1	一般事項	1-289
4-3-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-289
4-3-8-3	防止柵工	1-289
4-3-8-4	境界工	1-289
4-3-8-5	銘板工	1-290
4-3-8-6	点検施設工	1-290
4-3-8-7	階段工	1-290
4-3-8-8	観測施設工	1-290
4-3-8-9	グラウトホール工	1-290
第4章 水門		1-291

第1節 適用	1-291
第2節 適用すべき諸基準	1-291
第3節 工場製作工	1-291
4-4-3-1 一般事項	1-291
4-4-3-2 材 料	1-292
4-4-3-3 桁製作工	1-292
4-4-3-4 鋼製伸縮継手製作工	1-292
4-4-3-5 落橋防止装置製作工	1-292
4-4-3-6 鋼製排水管製作工	1-292
4-4-3-7 橋梁用防護柵製作工	1-292
4-4-3-8 鑄造費	1-292
4-4-3-9 仮設材製作工	1-292
4-4-3-10 工場塗装工	1-292
第4節 工場製品輸送工	1-292
4-4-4-1 一般事項	1-292
4-4-4-2 輸送工	1-292
第5節 軽量盛土工	1-293
4-4-5-1 一般事項	1-293
4-4-5-2 軽量盛土工	1-293
第6節 水門本體工	1-293
4-4-6-1 一般事項	1-293
4-4-6-2 材 料	1-293
4-4-6-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	1-293
4-4-6-4 既製杭工	1-293
4-4-6-5 場所打杭工	1-293
4-4-6-6 矢板工（遮水矢板）	1-293
4-4-6-7 床版工	1-293
4-4-6-8 堰柱工	1-294
4-4-6-9 門柱工	1-294
4-4-6-10 ゲート操作台工	1-294
4-4-6-11 胸壁工	1-294
4-4-6-12 翼壁工	1-295
4-4-6-13 水叩工	1-295
第7節 護床工	1-295
4-4-7-1 一般事項	1-295
4-4-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	1-295

4-4-7-3	根固めブロック工	1-295
4-4-7-4	間詰工	1-295
4-4-7-5	沈床工	1-295
4-4-7-6	捨石工	1-295
4-4-7-7	かご工	1-295
第8節	付属物設置工	1-295
4-4-8-1	一般事項	1-295
4-4-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-296
4-4-8-3	防止柵工	1-296
4-4-8-4	境界工	1-296
4-4-8-5	管理橋受台工	1-296
4-4-8-6	銘板工	1-296
4-4-8-7	点検施設工	1-296
4-4-8-8	階段工	1-296
4-4-8-9	観測施設工	1-296
第9節	鋼管理橋上部工	1-296
4-4-9-1	一般事項	1-296
4-4-9-2	材料	1-297
4-4-9-3	地組工	1-297
4-4-9-4	架設工（クレーン架設）	1-297
4-4-9-5	架設工（ケーブルクレーン架設）	1-297
4-4-9-6	架設工（ケーブルエレクション架設）	1-298
4-4-9-7	架設工（架設桁架設）	1-298
4-4-9-8	架設工（送出し架設）	1-298
4-4-9-9	架設工（トラベラークレーン架設）	1-298
4-4-9-10	支承工	1-298
4-4-9-11	現場継手工	1-298
第10節	橋梁現場塗装工	1-298
4-4-10-1	一般事項	1-298
4-4-10-2	現場塗装工	1-298
第11節	床版工	1-298
4-4-11-1	一般事項	1-298
4-4-11-2	床版工	1-298
第12節	橋梁付属物工（鋼管理橋）	1-298
4-4-12-1	一般事項	1-298
4-4-12-2	伸縮装置工	1-298

4-4-12-3	排水装置工.....	1-298
4-4-12-4	地覆工.....	1-299
4-4-12-5	橋梁用防護柵工.....	1-299
4-4-12-6	橋梁用高欄工.....	1-299
4-4-12-7	検査路工.....	1-299
4-4-12-8	銘板工.....	1-299
第13節	橋梁足場等設置工（鋼管理橋）	1-299
4-4-13-1	一般事項.....	1-299
4-4-13-2	橋梁足場工.....	1-299
4-4-13-3	橋梁防護工.....	1-299
4-4-13-4	昇降用設備工.....	1-299
第14節	コンクリート管理橋上部工（PC橋）	1-299
4-4-14-1	一般事項.....	1-299
4-4-14-2	プレテンション桁製作工（購入工）	1-300
4-4-14-3	ポストテンション桁製作工.....	1-300
4-4-14-4	プレキャストセグメント製作工（購入工）	1-300
4-4-14-5	プレキャストセグメント主桁組立工.....	1-300
4-4-14-6	支承工.....	1-300
4-4-14-7	架設工（クレーン架設）	1-300
4-4-14-8	架設工（架設桁架設）	1-300
4-4-14-9	床版・横組工.....	1-300
4-4-14-10	落橋防止装置工.....	1-301
第15節	コンクリート管理橋上部工（PCホロースラブ橋）	1-301
4-4-15-1	一般事項.....	1-301
4-4-15-2	架設支保工（固定）	1-301
4-4-15-3	支承工.....	1-301
4-4-15-4	落橋防止装置工.....	1-301
4-4-15-5	PCホロースラブ製作工.....	1-301
第16節	橋梁付属物工（コンクリート管理橋）	1-301
4-4-16-1	一般事項.....	1-301
4-4-16-2	伸縮装置工.....	1-301
4-4-16-3	排水装置工.....	1-301
4-4-16-4	地覆工.....	1-301
4-4-16-5	橋梁用防護柵工.....	1-301
4-4-16-6	橋梁用高欄工.....	1-301
4-4-16-7	検査路工.....	1-301

4-4-16-8	銘板工.....	1-301
第17節	橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋）.....	1-302
4-4-17-1	一般事項.....	1-302
4-4-17-2	橋梁足場工.....	1-302
4-4-17-3	橋梁防護工.....	1-302
4-4-17-4	昇降用設備工.....	1-302
第18節	舗装工.....	1-302
4-4-18-1	一般事項.....	1-302
4-4-18-2	材 料.....	1-302
4-4-18-3	舗装準備工.....	1-302
4-4-18-4	橋面防水工.....	1-302
4-4-18-5	アスファルト舗装工.....	1-302
4-4-18-6	半たわみ性舗装工.....	1-302
4-4-18-7	排水性舗装工.....	1-303
4-4-18-8	透水性舗装工.....	1-303
4-4-18-9	グースアスファルト舗装工.....	1-303
4-4-18-10	コンクリート舗装工.....	1-303
4-4-18-11	薄層カラー舗装工.....	1-303
4-4-18-12	ブロック舗装工.....	1-303
第5章	堰.....	1-304
第1節	適 用.....	1-304
第2節	適用すべき諸基準.....	1-304
第3節	工場製作工.....	1-305
4-5-3-1	一般事項.....	1-305
4-5-3-2	材 料.....	1-305
4-5-3-3	刃口金物製作工.....	1-305
4-5-3-4	桁製作工.....	1-305
4-5-3-5	検査路製作工.....	1-305
4-5-3-6	鋼製伸縮継手製作工.....	1-305
4-5-3-7	落橋防止装置製作工.....	1-305
4-5-3-8	鋼製排水管製作工.....	1-305
4-5-3-9	プレビーム用桁製作工.....	1-305
4-5-3-10	橋梁用防護柵製作工.....	1-306
4-5-3-11	鑄造費.....	1-306
4-5-3-12	アンカーフレーム製作工.....	1-306
4-5-3-13	仮設材製作工.....	1-306

4-5-3-14	工場塗装工	1-306
第4節	工場製品輸送工	1-306
4-5-4-1	一般事項	1-306
4-5-4-2	輸送工	1-306
第5節	軽量盛土工	1-306
4-5-5-1	一般事項	1-306
4-5-5-2	軽量盛土工	1-306
第6節	可動堰本体工	1-306
4-5-6-1	一般事項	1-306
4-5-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-306
4-5-6-3	既製杭工	1-307
4-5-6-4	場所打杭工	1-307
4-5-6-5	オープンケーソン基礎工	1-307
4-5-6-6	ニューマチックケーソン基礎工	1-307
4-5-6-7	矢板工	1-307
4-5-6-8	床版工	1-307
4-5-6-9	堰柱工	1-307
4-5-6-10	門柱工	1-307
4-5-6-11	ゲート操作台工	1-307
4-5-6-12	水叩工	1-307
4-5-6-13	閘門工	1-307
4-5-6-14	土砂吐工	1-307
4-5-6-15	取付擁壁工	1-307
第7節	固定堰本体工	1-307
4-5-7-1	一般事項	1-307
4-5-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-308
4-5-7-3	既製杭工	1-308
4-5-7-4	場所打杭工	1-308
4-5-7-5	オープンケーソン基礎工	1-308
4-5-7-6	ニューマチックケーソン基礎工	1-308
4-5-7-7	矢板工	1-308
4-5-7-8	堰本体工	1-308
4-5-7-9	水叩工	1-308
4-5-7-10	土砂吐工	1-308
4-5-7-11	取付擁壁工	1-308
第8節	魚道工	1-308

4-5-8-1	一般事項	1-308
4-5-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-309
4-5-8-3	魚道本体工	1-309
第9節	管理橋下部工	1-309
4-5-9-1	一般事項	1-309
4-5-9-2	管理橋橋台工	1-309
第10節	鋼管理橋上部工	1-309
4-5-10-1	一般事項	1-309
4-5-10-2	材 料	1-310
4-5-10-3	地組工	1-310
4-5-10-4	架設工（クレーン架設）	1-310
4-5-10-5	架設工（ケーブルクレーン架設）	1-310
4-5-10-6	架設工（ケーブルエレクション架設）	1-310
4-5-10-7	架設工（架設桁架設）	1-310
4-5-10-8	架設工（送出し架設）	1-310
4-5-10-9	架設工（トラベラークレーン架設）	1-310
4-5-10-10	支承工	1-310
4-5-10-11	現場継手工	1-310
第11節	橋梁現場塗装工	1-310
4-5-11-1	一般事項	1-310
4-5-11-2	現場塗装工	1-310
第12節	床版工	1-310
5-12-1	一般事項	1-310
5-12-2	床版工	1-310
第13節	橋梁付属物工（鋼管理橋）	1-311
4-5-13-1	一般事項	1-311
4-5-13-2	伸縮装置工	1-311
4-5-13-3	排水装置工	1-311
4-5-13-4	地覆工	1-311
4-5-13-5	橋梁用防護柵工	1-311
4-5-13-6	橋梁用高欄工	1-311
4-5-13-7	検査路工	1-311
4-5-13-8	銘板工	1-311
第14節	橋梁足場等設置工（鋼管理橋）	1-311
4-5-14-1	一般事項	1-311
4-5-14-2	橋梁足場工	1-311

4-5-14-3	橋梁防護工.....	1-311
4-5-14-4	昇降用設備工.....	1-311
第15節	コンクリート管理橋上部工（PC橋）.....	1-311
4-5-15-1	一般事項.....	1-311
4-5-15-2	プレテンション桁製作工（購入工）.....	1-312
4-5-15-3	ポストテンション桁製作工.....	1-312
4-5-15-4	プレキャストセグメント製作工（購入工）.....	1-312
4-5-15-5	プレキャストセグメント主桁組立工.....	1-312
4-5-15-6	支承工.....	1-312
4-5-15-7	架設工（クレーン架設）.....	1-312
4-5-15-8	架設工（架設桁架設）.....	1-312
4-5-15-9	床版・横組工.....	1-312
4-5-15-10	落橋防止装置工.....	1-312
第16節	コンクリート管理橋上部工（PCホロースラブ橋）.....	1-313
4-5-16-1	一般事項.....	1-313
4-5-16-2	架設支保工（固定）.....	1-313
4-5-16-3	支承工.....	1-313
4-5-16-4	落橋防止装置工.....	1-313
4-5-16-5	PCホロースラブ製作工.....	1-313
第17節	コンクリート管理橋上部工（PC箱桁橋）.....	1-313
4-5-17-1	一般事項.....	1-313
4-5-17-2	架設支保工（固定）.....	1-314
4-5-17-3	支承工.....	1-314
4-5-17-4	PC箱桁製作工.....	1-314
4-5-17-5	落橋防止装置工.....	1-314
第18節	橋梁付属物工（コンクリート管理橋）.....	1-314
4-5-18-1	一般事項.....	1-314
4-5-18-2	伸縮装置工.....	1-314
4-5-18-3	排水装置工.....	1-314
4-5-18-4	地覆工.....	1-314
4-5-18-5	橋梁用防護柵工.....	1-314
4-5-18-6	橋梁用高欄工.....	1-315
4-5-18-7	検査路工.....	1-315
4-5-18-8	銘板工.....	1-315
第19節	橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋）.....	1-315
4-5-19-1	一般事項.....	1-315

4-5-19-2	橋梁足場工	1-315
4-5-19-3	橋梁防護工	1-315
4-5-19-4	昇降用設備工	1-315
第20節	付属物設置工	1-315
4-5-20-1	一般事項	1-315
4-5-20-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-315
4-5-20-3	防止柵工	1-315
4-5-20-4	境界工	1-315
4-5-20-5	銘板工	1-315
4-5-20-6	点検施設工	1-315
4-5-20-7	階段工	1-315
4-5-20-8	観測施設工	1-315
4-5-20-9	グラウトホール工	1-315
第6章	排水機場	1-316
第1節	適用	1-316
第2節	適用すべき諸基準	1-316
第3節	軽量盛土工	1-316
4-6-3-1	一般事項	1-316
4-6-3-2	軽量盛土工	1-316
第4節	機場本體工	1-316
4-6-4-1	一般事項	1-316
4-6-4-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-317
4-6-4-3	既製杭工	1-317
4-6-4-4	場所打杭工	1-317
4-6-4-5	矢板工	1-317
4-6-4-6	本體工	1-317
4-6-4-7	燃料貯油槽工	1-318
第5節	沈砂池工	1-319
4-6-5-1	一般事項	1-319
4-6-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-319
4-6-5-3	既製杭工	1-320
4-6-5-4	場所打杭工	1-320
4-6-5-5	矢板工	1-320
4-6-5-6	場所打擁壁工	1-320
4-6-5-7	コンクリート床版工	1-320
4-6-5-8	ブロック床版工	1-320

4-6-5-9	場所打水路工	1-320
第6節	吐出水槽工	1-321
4-6-6-1	一般事項	1-321
4-6-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-321
4-6-6-3	既製杭工	1-322
4-6-6-4	場所打杭工	1-322
4-6-6-5	矢板工	1-322
4-6-6-6	本体工	1-322
第7章	床止め・床固め	1-323
第1節	適 用	1-323
第2節	適用すべき諸基準	1-323
第3節	軽量盛土工	1-323
4-7-3-1	一般事項	1-323
4-7-3-2	軽量盛土工	1-323
第4節	床止め工	1-323
4-7-4-1	一般事項	1-323
4-7-4-2	材 料	1-324
4-7-4-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-324
4-7-4-4	既製杭工	1-324
4-7-4-5	矢板工	1-324
4-7-4-6	本体工	1-324
4-7-4-7	取付擁壁工	1-325
4-7-4-8	水叩工	1-325
第5節	床固め工	1-326
4-7-5-1	一般事項	1-326
4-7-5-2	材 料	1-326
4-7-5-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-326
4-7-5-4	本堤工	1-326
4-7-5-5	垂直壁工	1-327
4-7-5-6	側壁工	1-327
4-7-5-7	水叩工	1-328
第6節	山留擁壁工	1-328
4-7-6-1	一般事項	1-328
4-7-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-328
4-7-6-3	コンクリート擁壁工	1-328
4-7-6-4	ブロック積擁壁工	1-328

4-7-6-5	石積擁壁工	1-328
4-7-6-6	山留擁壁基礎工	1-328
第8章	河川維持	1-329
第1節	適用	1-329
第2節	適用すべき諸基準	1-329
第3節	巡視・巡回工	1-329
4-8-3-1	一般事項	1-329
4-8-3-2	河川巡視工	1-329
第4節	除草工	1-330
4-8-4-1	一般事項	1-330
4-8-4-2	堤防除草工	1-330
第5節	堤防養生工	1-330
4-8-5-1	一般事項	1-330
4-8-5-2	芝養生工	1-330
4-8-5-3	伐木除根工	1-331
第6節	構造物補修工	1-331
4-8-6-1	一般事項	1-331
4-8-6-2	材 料	1-331
4-8-6-3	クラック補修工	1-331
4-8-6-4	ボーリンググラウト工	1-331
4-8-6-5	欠損部補修工	1-332
第7節	路面補修工	1-333
4-8-7-1	一般事項	1-333
4-8-7-2	材 料	1-333
4-8-7-3	不陸整正工	1-333
4-8-7-4	コンクリート舗装補修工	1-333
4-8-7-5	アスファルト舗装補修工	1-333
第8節	付属物復旧工	1-333
4-8-8-1	一般事項	1-333
4-8-8-2	付属物復旧工	1-333
第9節	付属物設置工	1-334
4-8-9-1	一般事項	1-334
4-8-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-334
4-8-9-3	防護柵工	1-334
4-8-9-4	境界杭工	1-334
4-8-9-5	付属物設置工	1-334

第10節 光ケーブル配管工	1-334
4-8-10-1 一般事項	1-334
4-8-10-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	1-334
4-8-10-3 配管工	1-334
4-8-10-4 ハンドホール工	1-334
第11節 清掃工	1-335
4-8-11-1 一般事項	1-335
4-8-11-2 材 料	1-335
4-8-11-3 塵芥処理工	1-335
4-8-11-4 水面清掃工	1-335
第12節 植栽維持工	1-335
4-8-12-1 一般事項	1-335
4-8-12-2 材 料	1-335
4-8-12-3 樹木・芝生管理工	1-335
第13節 応急処理工	1-335
4-8-13-1 一般事項	1-335
4-8-13-2 応急処理作業工	1-335
第14節 撤去物処理工	1-335
4-8-14-1 一般事項	1-335
4-8-14-2 運搬処理工	1-335
第9章 河川修繕	1-336
第1節 適 用	1-336
第2節 適用すべき諸基準	1-336
第3節 軽量盛土工	1-336
4-9-3-1 一般事項	1-336
4-9-3-2 軽量盛土工	1-336
第4節 腹付工	1-336
4-9-4-1 一般事項	1-336
4-9-4-2 覆土工	1-337
4-9-4-3 植生工	1-337
第5節 側帯工	1-337
4-9-5-1 一般事項	1-337
4-9-5-2 縁切工	1-337
4-9-5-3 植生工	1-337
第6節 堤脚保護工	1-337
4-9-6-1 一般事項	1-337

4-9-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-337
4-9-6-3	石積工	1-337
4-9-6-4	コンクリートブロック工	1-337
第7節	管理用通路工	1-338
4-9-7-1	一般事項	1-338
4-9-7-2	防護柵工	1-338
4-9-7-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-338
4-9-7-4	路面切削工	1-338
4-9-7-5	舗装打換え工	1-338
4-9-7-6	オーバーレイ工	1-338
4-9-7-7	排水構造物工	1-338
4-9-7-8	道路付属物工	1-338
第8節	現場塗装工	1-339
4-9-8-1	一般事項	1-339
4-9-8-2	材 料	1-339
4-9-8-3	付属物塗装工	1-339
4-9-8-4	コンクリート面塗装工	1-340
第5編	砂 防 編	1-341
第1章	砂防堰堤	1-341
第1節	適 用	1-341
第2節	適用すべき諸基準	1-341
第3節	工場製作工	1-341
5-1-3-1	一般事項	1-341
5-1-3-2	材 料	1-342
5-1-3-3	鋼製堰堤製作工	1-342
5-1-3-4	鋼製堰堤仮設材製作工	1-342
5-1-3-5	工場塗装工	1-342
第4節	工場製品輸送工	1-342
5-1-4-1	一般事項	1-342
5-1-4-2	輸送工	1-342
第5節	軽量盛土工	1-342
5-1-5-1	一般事項	1-342
5-1-5-2	軽量盛土工	1-342
第6節	法面工	1-342
5-1-6-1	一般事項	1-342

5-1-6-2	植生工.....	1-343
5-1-6-3	法面吹付工.....	1-343
5-1-6-4	法枠工.....	1-343
5-1-6-5	法面施肥工.....	1-343
5-1-6-6	アンカー工.....	1-343
5-1-6-7	かご工.....	1-343
第7節	仮締切工.....	1-343
5-1-7-1	一般事項.....	1-343
5-1-7-2	土砂・土のう締切工.....	1-343
5-1-7-3	コンクリート締切工.....	1-343
第8節	コンクリート堰堤工.....	1-343
5-1-8-1	一般事項.....	1-343
5-1-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）.....	1-344
5-1-8-3	埋戻し工.....	1-344
5-1-8-4	コンクリート堰堤本体工.....	1-344
5-1-8-5	コンクリート副堰堤工.....	1-346
5-1-8-6	コンクリート側壁工.....	1-346
5-1-8-7	間詰工.....	1-346
5-1-8-8	水叩工.....	1-346
第9節	鋼製堰堤工.....	1-346
5-1-9-1	一般事項.....	1-346
5-1-9-2	材 料.....	1-347
5-1-9-3	作業土工（床掘り・埋戻し）.....	1-347
5-1-9-4	埋戻し工.....	1-347
5-1-9-5	鋼製堰堤本体工.....	1-347
5-1-9-6	鋼製側壁工.....	1-347
5-1-9-7	コンクリート側壁工.....	1-347
5-1-9-8	間詰工.....	1-347
5-1-9-9	水叩工.....	1-347
5-1-9-10	現場塗装工.....	1-347
第10節	護床工・根固め工.....	1-347
5-1-10-1	一般事項.....	1-347
5-1-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）.....	1-347
5-1-10-3	埋戻し工.....	1-348
5-1-10-4	根固めブロック工.....	1-348
5-1-10-5	間詰工.....	1-348

5-1-10-6	沈床工	1-348
5-1-10-7	かご工	1-348
5-1-10-8	元付工	1-348
第11節	砂防堰堤付属物設置工	1-348
5-1-11-1	一般事項	1-348
5-1-11-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-348
5-1-11-3	防止柵工	1-348
5-1-11-4	境界工	1-348
5-1-11-5	銘板工	1-348
5-1-11-6	点検施設工	1-349
第12節	付帯道路工	1-349
5-1-12-1	一般事項	1-349
5-1-12-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-349
5-1-12-3	路側防護柵工	1-349
5-1-12-4	舗装準備工	1-349
5-1-12-5	アスファルト舗装工	1-349
5-1-12-6	コンクリート舗装工	1-349
5-1-12-7	薄層カラー舗装工	1-349
5-1-12-8	側溝工	1-349
5-1-12-9	集水柵工	1-349
5-1-12-10	縁石工	1-349
5-1-12-11	区画線工	1-349
第13節	付帯道路施設工	1-349
5-1-13-1	一般事項	1-349
5-1-13-2	境界工	1-349
5-1-13-3	道路付属物工	1-349
5-1-13-4	小型標識工	1-350
第2章	流路	1-351
第1節	適用	1-351
第2節	適用すべき諸基準	1-351
第3節	軽量盛土工	1-351
5-2-3-1	一般事項	1-351
5-2-3-2	軽量盛土工	1-351
第4節	流路護岸工	1-351
5-2-4-1	一般事項	1-351
5-2-4-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-351

5-2-4-3	埋戻し工	1-352
5-2-4-4	基礎工（護岸）	1-352
5-2-4-5	コンクリート擁壁工	1-352
5-2-4-6	ブロック積擁壁工	1-352
5-2-4-7	石積擁壁工	1-352
5-2-4-8	護岸付属物工	1-352
5-2-4-9	植生工	1-352
第5節	床固め工	1-352
5-2-5-1	一般事項	1-352
5-2-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-352
5-2-5-3	埋戻し工	1-352
5-2-5-4	床固め本体工	1-352
5-2-5-5	垂直壁工	1-352
5-2-5-6	側壁工	1-352
5-2-5-7	水叩工	1-352
5-2-5-8	魚道工	1-352
第6節	根固め・水制工	1-353
5-2-6-1	一般事項	1-353
5-2-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-353
5-2-6-3	埋戻し工	1-353
5-2-6-4	根固めブロック工	1-353
5-2-6-5	間詰工	1-353
5-2-6-6	捨石工	1-353
5-2-6-7	かご工	1-353
5-2-6-8	元付工	1-353
第7節	流路付属物設置工	1-353
5-2-7-1	一般事項	1-353
5-2-7-2	階段工	1-353
5-2-7-3	防止柵工	1-353
5-2-7-4	境界工	1-353
第3章	斜面对策	1-354
第1節	適用	1-354
第2節	適用すべき諸基準	1-354
第3節	軽量盛土工	1-354
5-3-3-1	一般事項	1-354
5-3-3-2	軽量盛土工	1-354

第4節 法面工	1-355
5-3-4-1 一般事項	1-355
5-3-4-2 植生工	1-355
5-3-4-3 吹付工	1-355
5-3-4-4 法枠工	1-355
5-3-4-5 かご工	1-355
5-3-4-6 アンカー工（プレキャストコンクリート板）	1-355
5-3-4-7 抑止アンカー工	1-356
第5節 擁壁工	1-357
5-3-5-1 一般事項	1-357
5-3-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	1-357
5-3-5-3 既製杭工	1-357
5-3-5-4 場所打擁壁工	1-357
5-3-5-5 プレキャスト擁壁工	1-357
5-3-5-6 補強土壁工	1-357
5-3-5-7 井桁ブロック工	1-357
5-3-5-8 落石防護工	1-357
第6節 山腹水路工	1-357
5-3-6-1 一般事項	1-357
5-3-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	1-358
5-3-6-3 山腹集水路・排水路工	1-358
5-3-6-4 山腹明暗渠工	1-358
5-3-6-5 山腹暗渠工	1-358
5-3-6-6 現場打水路工	1-358
5-3-6-7 集水榭工	1-359
第7節 地下水排除工	1-359
5-3-7-1 一般事項	1-359
5-3-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	1-359
5-3-7-3 井戸中詰工	1-359
5-3-7-4 集排水ボーリング工	1-359
5-3-7-5 集水井工	1-360
第8節 地下水遮断工	1-360
5-3-8-1 一般事項	1-360
5-3-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	1-360
5-3-8-3 場所打擁壁工	1-360
5-3-8-4 固結工	1-360

5-3-8-5	矢板工	1-360
第9節	抑止杭工	1-360
5-3-9-1	一般事項	1-360
5-3-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-360
5-3-9-3	既製杭工	1-361
5-3-9-4	場所打杭工	1-361
5-3-9-5	シャフト工（深礎工）	1-361
5-3-9-6	合成杭工	1-361
第10節	斜面对策付属物設置工	1-361
5-3-10-1	一般事項	1-361
5-3-10-2	点検施設工	1-361
第4章	急傾斜地崩壊対策工	1-362
第1節	適用	1-362
第2節	適用すべき諸基準	1-362
第3節	急傾斜地対策工	1-362
5-4-3-1	施工単位延長	1-362
5-4-3-2	仮防護柵の設置及び撤去	1-362
5-4-3-3	切土斜面上部の仮排水工の設置	1-362
5-4-3-4	関係住民に対する情報連絡体制の確立	1-362
第6編	ダム編	1-364
第1章	コンクリートダム	1-364
第1節	適用	1-364
第2節	適用すべき諸基準	1-364
第3節	掘削工	1-364
6-1-3-1	一般事項	1-364
6-1-3-2	掘削分類	1-364
6-1-3-3	過掘の処理	1-364
6-1-3-4	発破制限	1-364
6-1-3-5	岩盤面処理	1-365
6-1-3-6	不良岩等の処理	1-365
6-1-3-7	建設発生土の処理	1-365
6-1-3-8	基礎岩盤の確認	1-365
6-1-3-9	岩盤確認後の再処理	1-366
第4節	ダムコンクリート工	1-366
6-1-4-1	一般事項	1-366

6-1-4-2	原石骨材	1-366
6-1-4-3	天然骨材	1-367
6-1-4-4	配合	1-367
6-1-4-5	材料の計量	1-367
6-1-4-6	練りませ	1-367
6-1-4-7	コンクリートの運搬	1-368
6-1-4-8	打込み開始	1-369
6-1-4-9	コンクリートの打込み	1-369
6-1-4-10	締固め	1-371
6-1-4-11	継目	1-371
6-1-4-12	養生	1-372
第5節	型枠工	1-372
6-1-5-1	一般事項	1-372
6-1-5-2	せき板	1-373
6-1-5-3	型枠の組立て取りはずし移動	1-373
6-1-5-4	型枠の取りはずし後の処理	1-373
第6節	表面仕上げ工	1-373
6-1-6-1	一般事項	1-373
6-1-6-2	表面仕上げ	1-373
第7節	埋設物設置工	1-374
6-1-7-1	一般事項	1-374
6-1-7-2	冷却管設置	1-374
6-1-7-3	継目グラウチング設備設置	1-374
6-1-7-4	止水板	1-375
6-1-7-5	観測計器埋設	1-375
第8節	パイプクーリング工	1-375
6-1-8-1	一般事項	1-375
6-1-8-2	クーリングの種類	1-375
6-1-8-3	冷却用設備	1-375
6-1-8-4	冷却工	1-376
第9節	プレクーリング工	1-376
6-1-9-1	一般事項	1-376
6-1-9-2	プレクーリング	1-376
第10節	継目グラウチング工	1-376
6-1-10-1	一般事項	1-376
6-1-10-2	施工方法	1-377

6-1-10-3	施工設備等	1-377
6-1-10-4	施工	1-377
第11節	閉塞コンクリート工	1-379
6-1-11-1	一般事項	1-379
6-1-11-2	コンクリートの施工	1-379
第12節	排水及び雨水等の処理	1-379
6-1-12-1	一般事項	1-379
6-1-12-2	工事用水の排水	1-379
6-1-12-3	雨水等の処理	1-379
第2章	フィルダム	1-380
第1節	適用	1-380
第2節	適用すべき諸基準	1-380
第3節	掘削工	1-380
6-2-3-1	一般事項	1-380
6-2-3-2	掘削分類	1-380
6-2-3-3	過掘の処理	1-380
6-2-3-4	発破制限	1-380
6-2-3-5	基礎地盤面及び基礎岩盤面処理	1-380
6-2-3-6	不良岩等の処理	1-381
6-2-3-7	建設発生土の処理	1-381
6-2-3-8	基礎地盤及び基礎岩盤確認	1-381
6-2-3-9	基礎地盤及び基礎岩盤確認後の再処理	1-381
第4節	盛立工	1-382
6-2-4-1	一般事項	1-382
6-2-4-2	材料採取	1-382
6-2-4-3	着岩材の盛立	1-383
6-2-4-4	中間材の盛立	1-383
6-2-4-5	コアの盛立	1-383
6-2-4-6	フィルターの盛立	1-384
6-2-4-7	ロックの盛立	1-384
6-2-4-8	堤体法面保護工	1-385
第3章	基礎グラウチング	1-386
第1節	適用	1-386
第2節	適用すべき諸基準	1-386
第3節	ボーリング工	1-386
6-3-3-1	一般事項	1-386

6-3-3-2	せん孔機械	1-386
6-3-3-3	せん孔	1-386
6-3-3-4	コア採取及び保管	1-387
6-3-3-5	水押しテスト	1-387
第4節	グラウチング工	1-387
6-3-4-1	一般事項	1-387
6-3-4-2	注入機械	1-387
6-3-4-3	グラウチング用配管	1-387
6-3-4-4	セメントミルクの製造及び輸送	1-387
6-2-4-5	注入管理	1-388
6-3-4-6	配合及びその切替え	1-388
6-3-4-7	注入	1-388
6-3-4-8	注入効果の判定	1-389
第7編	道路編	1-390
第1章	道路改良	1-390
第1節	適用	1-390
第2節	適用すべき諸基準	1-390
第3節	工場製作工	1-391
7-1-3-1	一般事項	1-391
7-1-3-2	遮音壁支柱製作工	1-391
第4節	地盤改良工	1-391
7-1-4-1	一般事項	1-391
7-1-4-2	路床安定処理工	1-391
7-1-4-3	置換工	1-391
7-1-4-4	サンドマット工	1-391
7-1-4-5	バーチカルドレーン工	1-391
7-1-4-6	締固め改良工	1-392
7-1-4-7	固結工	1-392
第5節	法面工	1-392
7-1-5-1	一般事項	1-392
7-1-5-2	植生工	1-392
7-1-5-3	法面吹付工	1-392
7-1-5-4	法粹工	1-392
7-1-5-5	法面施肥工	1-392
7-1-5-6	アンカー工	1-392

7-1-5-7	かご工	1-392
第6節	軽量盛土工	1-392
7-1-6-1	一般事項	1-392
7-1-6-2	軽量盛土工	1-392
第7節	擁壁工	1-393
7-1-7-1	一般事項	1-393
7-1-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-393
7-1-7-3	既製杭工	1-393
7-1-7-4	場所打杭工	1-393
7-1-7-5	場所打擁壁工	1-393
7-1-7-6	プレキャスト擁壁工	1-393
7-1-7-7	補強土壁工	1-393
7-1-7-8	井桁ブロック工	1-393
第8節	石・ブロック積（張）工	1-393
7-1-8-1	一般事項	1-393
7-1-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-393
7-1-8-3	コンクリートブロック工	1-393
7-1-8-4	石積（張）工	1-393
第9節	カルバート工	1-394
7-1-9-1	一般事項	1-394
7-1-9-2	材 料	1-394
7-1-9-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-394
7-1-9-4	既製杭工	1-394
7-1-9-5	場所打杭工	1-394
7-1-9-6	場所打函渠工	1-394
7-1-9-7	プレキャストカルバート工	1-395
7-1-9-8	防水工	1-395
第10節	排水構造物工（小型水路工）	1-395
7-1-10-1	一般事項	1-395
7-1-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-395
7-1-10-3	側溝工	1-395
7-1-10-4	管渠工	1-396
7-1-10-5	集水柵・マンホール工	1-396
7-1-10-6	地下排水工	1-397
7-1-10-7	場所打水路工	1-397
7-1-10-8	排水工（小段排水・縦排水）	1-397

第11節 落石雪害防止工	1-398
7-1-11-1 一般事項	1-398
7-1-11-2 材 料	1-398
7-1-11-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	1-398
7-1-11-4 落石防止網工	1-398
7-1-11-5 落石防護柵工	1-398
7-1-11-6 防雪柵工	1-398
7-1-11-7 雪崩予防柵工	1-399
第12節 遮音壁工	1-399
7-1-12-1 一般事項	1-399
7-1-12-2 材 料	1-399
7-1-12-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	1-400
7-1-12-4 遮音壁基礎工	1-400
7-1-12-5 遮音壁本体工	1-400
第2章 舗装	1-401
第1節 適 用	1-401
第2節 適用すべき諸基準	1-401
第3節 地盤改良工	1-402
7-2-3-1 一般事項	1-402
7-2-3-2 路床安定処理工	1-402
7-2-3-3 置換工	1-402
第4節 舗装工	1-402
7-2-4-1 一般事項	1-402
7-2-4-2 材 料	1-402
7-2-4-3 舗装準備工	1-402
7-2-4-4 橋面防水工	1-402
7-2-4-5 アスファルト舗装工	1-402
7-2-4-6 半たわみ性舗装工	1-402
7-2-4-7 排水性舗装工	1-402
7-2-4-8 透水性舗装工	1-403
7-2-4-9 グースアスファルト舗装工	1-403
7-2-4-10 コンクリート舗装工	1-403
7-2-4-11 薄層カラー舗装工	1-403
7-2-4-12 ブロック舗装工	1-403
第5節 排水構造物工（路面排水工）	1-404
7-2-5-1 一般事項	1-404

7-2-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-404
7-2-5-3	側溝工	1-404
7-2-5-4	管渠工	1-404
7-2-5-5	集水桝（街渠桝）・マンホール工	1-404
7-2-5-6	地下排水工	1-405
7-2-5-7	場所打水路工	1-405
7-2-5-8	排水工（小段排水・縦排水）	1-405
7-2-5-9	排水性舗装用路肩排水工	1-405
第6節	縁石工	1-405
7-2-6-1	一般事項	1-405
7-2-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-405
7-2-6-3	縁石工	1-406
第7節	踏掛版工	1-406
7-2-7-1	一般事項	1-406
7-2-7-2	材 料	1-406
7-2-7-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-406
7-2-7-4	踏掛版工	1-406
第8節	防護柵工	1-407
7-2-8-1	一般事項	1-407
7-2-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-407
7-2-8-3	路側防護柵工	1-407
7-2-8-4	防止柵工	1-407
7-2-8-5	ボックスビーム工	1-407
7-2-8-6	車止めポスト工	1-408
7-2-8-7	防護柵基礎工	1-408
第9節	標識工	1-408
7-2-9-1	一般事項	1-408
7-2-9-2	材 料	1-408
7-2-9-3	小型標識工	1-409
7-2-9-4	大型標識工	1-409
第10節	区画線工	1-409
7-2-10-1	一般事項	1-409
7-2-10-2	区画線工	1-409
第11節	道路植栽工	1-410
7-2-11-1	一般事項	1-410
7-2-11-2	材料	1-410

7-2-11-3	道路植栽工	1-411
第12節	道路付属施設工	1-413
7-2-12-1	一般事項	1-413
7-2-12-2	材 料	1-414
7-2-12-3	境界工	1-414
7-2-12-4	道路付属物工	1-414
7-2-12-5	ケーブル配管工	1-414
7-2-12-6	照明工	1-414
第13節	橋梁付属物工	1-414
7-2-13-1	一般事項	1-414
7-2-13-2	伸縮装置工	1-415
第3章	橋梁下部	1-416
第1節	適 用	1-416
第2節	適用すべき諸基準	1-416
第3節	工場製作工	1-417
7-3-3-1	一般事項	1-417
7-3-3-2	刃口金物製作工	1-417
7-3-3-3	鋼製橋脚製作工	1-417
7-3-3-4	アンカーフレーム製作工	1-418
7-3-3-5	工場塗装工	1-418
第4節	工場製品輸送工	1-418
7-3-4-1	一般事項	1-418
7-3-4-2	輸送工	1-418
第5節	軽量盛土工	1-418
7-3-5-1	一般事項	1-418
7-3-5-2	軽量盛土	1-418
第6節	橋台工	1-418
7-3-6-1	一般事項	1-418
7-3-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-418
7-3-6-3	既製杭工	1-418
7-3-6-4	場所打杭工	1-418
7-3-6-5	深礎工	1-418
7-3-6-6	オープンケーソン基礎工	1-418
7-3-6-7	ニューマチックケーソン基礎工	1-419
7-3-6-8	橋台躯体工	1-419
7-3-6-9	地下水水位低下工	1-419

第7節 RC橋脚工	1-420
7-3-7-1 一般事項	1-420
7-3-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	1-420
7-3-7-3 既製杭工	1-420
7-3-7-4 場所打杭工	1-420
7-3-7-5 深礎工	1-420
7-3-7-6 オープンケーソン基礎工	1-420
7-3-7-7 ニューマチックケーソン基礎工	1-420
7-3-7-8 鋼管矢板基礎工	1-420
7-3-7-9 橋脚躯体工	1-420
7-3-7-10 地下水位低下工	1-420
第8節 鋼製橋脚工	1-420
7-3-8-1 一般事項	1-420
7-3-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	1-420
7-3-8-3 既製杭工	1-420
7-3-8-4 場所打杭工	1-421
7-3-8-5 深礎工	1-421
7-3-8-6 オープンケーソン基礎工	1-421
7-3-8-7 ニューマチックケーソン基礎工	1-421
7-3-8-8 鋼管矢板基礎工	1-421
7-3-8-9 橋脚フーチング工	1-421
7-3-8-10 橋脚架設工	1-422
7-3-8-11 現場継手工	1-422
7-3-8-12 現場塗装工	1-422
7-3-8-13 地下水位低下工	1-422
第9節 護岸基礎工	1-423
7-3-9-1 一般事項	1-423
7-3-9-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	1-423
7-3-9-3 基礎工	1-423
7-3-9-4 矢板工	1-423
7-3-9-5 土台基礎工	1-423
第10節 矢板護岸工	1-423
7-3-10-1 一般事項	1-423
7-3-10-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	1-423
7-3-10-3 笠コンクリート工	1-423
7-3-10-4 矢板工	1-423

第11節 法覆護岸工	1-423
7-3-11-1 一般事項	1-423
7-3-11-2 コンクリートブロック工	1-424
7-3-11-3 護岸付属物工	1-424
7-3-11-4 緑化ブロック工	1-424
7-3-11-5 環境護岸ブロック工	1-424
7-3-11-6 石積（張）工	1-424
7-3-11-7 法枠工	1-424
7-3-11-8 多自然型護岸工	1-424
7-3-11-9 吹付工	1-424
7-3-11-10 植生工	1-424
7-3-11-11 覆土工	1-424
7-3-11-12 羽口工	1-424
第12節 擁壁護岸工	1-424
7-3-12-1 一般事項	1-424
7-3-12-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	1-425
7-3-12-3 場所打擁壁工	1-425
7-3-12-4 プレキャスト擁壁工	1-425
第4章 鋼橋上部	1-426
第1節 適用	1-426
第2節 適用すべき諸基準	1-426
第3節 工場製作工	1-426
7-4-3-1 一般事項	1-426
7-4-3-2 材 料	1-427
7-4-3-3 桁製作工	1-427
7-4-3-4 検査路製作工	1-427
7-4-3-5 鋼製伸縮継手製作工	1-427
7-4-3-6 落橋防止装置製作工	1-427
7-4-3-7 鋼製排水管製作工	1-427
7-4-3-8 橋梁用防護柵製作工	1-427
7-4-3-9 橋梁用高欄製作工	1-427
7-4-3-10 横断歩道橋製作工	1-427
7-4-3-11 鑄造費	1-427
7-4-3-12 アンカーフレーム製作工	1-428
7-4-3-13 工場塗装工	1-428
第4節 工場製品輸送工	1-428

7-4-4-1	一般事項	1-428
7-4-4-2	輸送工	1-428
第5節	鋼橋架設工	1-428
7-4-5-1	一般事項	1-428
7-4-5-2	材 料	1-428
7-4-5-3	地組工	1-429
7-4-5-4	架設工（クレーン架設）	1-429
7-4-5-5	架設工（ケーブルクレーン架設）	1-429
7-4-5-6	架設工（ケーブルエレクション架設）	1-429
7-4-5-7	架設工（架設桁架設）	1-429
7-4-5-8	架設工（送出し架設）	1-429
7-4-5-9	架設工（トラベラークレーン架設）	1-429
7-4-5-10	支承工	1-429
7-4-5-11	現場継手工	1-429
第6節	橋梁現場塗装工	1-429
7-4-6-1	一般事項	1-429
7-4-6-2	材 料	1-429
7-4-6-3	現場塗装工	1-430
第7節	床版工	1-430
7-4-7-1	一般事項	1-430
7-4-7-2	床版工	1-430
第8節	橋梁付属物工	1-430
7-4-8-1	一般事項	1-430
7-4-8-2	伸縮装置工	1-430
7-4-8-3	落橋防止装置工	1-430
7-4-8-4	排水装置工	1-430
7-4-8-5	地覆工	1-430
7-4-8-6	橋梁用防護柵工	1-430
7-4-8-7	橋梁用高欄工	1-430
7-4-8-8	検査路工	1-430
7-4-8-9	銘板工	1-430
第9節	歩道橋本体工	1-430
7-4-9-1	一般事項	1-430
7-4-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-431
7-4-9-3	既製杭工	1-431
7-4-9-4	場所打杭工	1-431

7-4-9-5	橋脚フーチング工	1-431
7-4-9-6	歩道橋（側道橋）架設工	1-431
7-4-9-7	現場塗装工	1-431
第10節	鋼橋足場等設置工	1-431
7-4-10-1	一般事項	1-431
7-4-10-2	橋梁足場工	1-431
7-4-10-3	橋梁防護工	1-432
7-4-10-4	昇降用設備工	1-432
第5章	コンクリート橋上部	1-433
第1節	適用	1-433
第2節	適用すべき諸基準	1-433
第3節	工場製作工	1-434
7-5-3-1	一般事項	1-434
7-5-3-2	プレビーム用桁製作工	1-434
7-5-3-3	橋梁用防護柵製作工	1-434
7-5-3-4	鋼製伸縮継手製作工	1-434
7-5-3-5	検査路製作工	1-435
7-5-3-6	工場塗装工	1-435
7-5-3-7	鑄造費	1-435
第4節	工場製品輸送工	1-435
7-5-4-1	一般事項	1-435
7-5-4-2	輸送工	1-435
第5節	PC橋工	1-435
7-5-5-1	一般事項	1-435
7-5-5-2	プレテンション桁製作工（購入工）	1-436
7-5-5-3	ポストテンション桁製作工	1-436
7-5-5-4	プレキャストセグメント製作工（購入工）	1-436
7-5-5-5	プレキャストセグメント主桁組立工	1-436
7-5-5-6	支承工	1-436
7-5-5-7	架設工（クレーン架設）	1-436
7-5-5-8	架設工（架設桁架設）	1-436
7-5-5-9	床版・横組工	1-436
7-5-5-10	落橋防止装置工	1-436
第6節	プレビーム桁橋工	1-436
7-5-6-1	一般事項	1-436
7-5-6-2	プレビーム桁製作工（現場）	1-437

7-5-6-3	支承工.....	1-438
7-5-6-4	架設工（クレーン架設）.....	1-438
7-5-6-5	架設工（架設桁架設）.....	1-438
7-5-6-6	床版・横組工.....	1-438
7-5-6-7	局部（部分）プレストレス工.....	1-439
7-5-6-8	床版・横桁工.....	1-439
7-5-6-9	落橋防止装置工.....	1-439
第7節	PCホロースラブ橋工.....	1-439
7-5-7-1	一般事項.....	1-439
7-5-7-2	架設支保工（固定）.....	1-440
7-5-7-3	支承工.....	1-440
7-5-7-4	PCホロースラブ製作工.....	1-440
7-5-7-5	落橋防止装置工.....	1-440
第8節	RCホロースラブ橋工.....	1-440
7-5-8-1	一般事項.....	1-440
7-5-8-2	架設支保工（固定）.....	1-441
7-5-8-3	支承工.....	1-441
7-5-8-4	RC場所打ホロースラブ製作工.....	1-441
7-5-8-5	落橋防止装置工.....	1-441
第9節	PC版桁橋工.....	1-441
7-5-9-1	一般事項.....	1-441
7-5-9-2	PC版桁製作工.....	1-442
第10節	PC箱桁橋工.....	1-442
7-5-10-1	一般事項.....	1-442
7-5-10-2	架設支保工（固定）.....	1-442
7-5-10-3	支承工.....	1-442
7-5-10-4	PC箱桁製作工.....	1-443
7-5-10-5	落橋防止装置工.....	1-443
第11節	PC片持箱桁橋工.....	1-443
7-5-11-1	一般事項.....	1-443
7-5-11-2	PC片持箱桁製作工.....	1-443
7-5-11-3	支承工.....	1-444
7-5-11-4	架設工（片持架設）.....	1-444
第12節	PC押し出し箱桁橋工.....	1-444
7-5-12-1	一般事項.....	1-444
7-5-12-2	PC押し出し箱桁製作工.....	1-445

7-5-12-3	架設工（押出し架設）	1-445
第13節	橋梁付属物工	1-446
7-5-13-1	一般事項	1-446
7-5-13-2	伸縮装置工	1-446
7-5-13-3	排水装置工	1-446
7-5-13-4	地覆工	1-446
7-5-13-5	橋梁用防護柵工	1-446
7-5-13-6	橋梁用高欄工	1-446
7-5-13-7	検査路工	1-446
7-5-13-8	銘板工	1-446
第14節	コンクリート橋足場等設置工	1-446
7-5-14-1	一般事項	1-446
7-5-14-2	橋梁足場工	1-446
7-5-14-3	橋梁防護工	1-446
7-5-14-4	昇降用設備工	1-446
第6章	トンネル（NATM）	1-447
第1節	適用	1-447
第2節	適用すべき諸基準	1-448
第3節	トンネル掘削工	1-448
7-6-3-1	一般事項	1-448
7-6-3-2	掘削工	1-448
第4節	支保工	1-449
7-6-4-1	一般事項	1-449
7-6-4-2	材 料	1-449
7-6-4-3	吹付工	1-450
7-6-4-4	ロックボルト工	1-450
7-6-4-5	鋼製支保工	1-451
7-6-4-6	金網工	1-451
第5節	覆工	1-451
7-6-5-1	一般事項	1-451
7-6-5-2	材 料	1-452
7-6-5-3	覆工コンクリート工	1-452
7-6-5-4	側壁コンクリート工	1-453
7-6-5-5	床版コンクリート工	1-453
7-6-5-6	トンネル防水工	1-453
第6節	インバート工	1-454

7-6-6-1	一般事項	1-454
7-6-6-2	材 料	1-454
7-6-6-3	インバート掘削工	1-454
7-6-6-4	インバート本体工	1-454
第7節	坑内付帯工	1-455
7-6-7-1	一般事項	1-455
7-6-7-2	材 料	1-455
7-6-7-3	箱抜工	1-455
7-6-7-4	裏面排水工	1-455
7-6-7-5	地下排水工	1-455
第8節	坑門工	1-455
7-6-8-1	一般事項	1-455
7-6-8-2	坑口付工	1-455
7-6-8-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-455
7-6-8-4	坑門本体工	1-455
7-6-8-5	明り巻工	1-456
7-6-8-6	銘板工	1-456
第9節	掘削補助工	1-456
7-6-9-1	一般事項	1-456
7-6-9-2	材 料	1-456
7-6-9-3	掘削補助工A	1-456
7-6-9-4	掘削補助工B	1-457
第7章	コンクリートシェッド	1-458
第1節	適 用	1-458
第2節	適用すべき諸基準	1-458
第3節	プレキャストシェッド下部工	1-459
7-7-3-1	一般事項	1-459
7-7-3-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-459
7-7-3-3	既製杭工	1-459
7-7-3-4	場所打杭工	1-459
7-7-3-5	深礎工	1-459
7-7-3-6	受台工	1-459
7-7-3-7	アンカー工	1-459
第4節	プレキャストシェッド上部工	1-460
7-7-4-1	一般事項	1-460
7-7-4-2	シェッド購入工	1-460

7-7-4-3	架設工	1-460
7-7-4-4	土砂囲工	1-460
7-7-4-5	柱脚コンクリート工	1-460
7-7-4-6	横締め工	1-460
7-7-4-7	防水工	1-461
第5節	RCシェッド工	1-461
7-7-5-1	一般事項	1-461
7-7-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-461
7-7-5-3	既製杭工	1-461
7-7-5-4	場所打杭工	1-461
7-7-5-5	深礎工	1-461
7-7-5-6	躯体工	1-461
7-7-5-7	アンカー工	1-461
第6節	シェッド付属物工	1-461
7-7-6-1	一般事項	1-461
7-7-6-2	緩衝工	1-461
7-7-6-3	落橋防止装置工	1-462
7-7-6-4	排水装置工	1-462
7-7-6-5	銘板工	1-462
第8章	鋼製シェッド	1-463
第1節	適用	1-463
第2節	適用すべき諸基準	1-463
第3節	工場製作工	1-464
7-8-3-1	一般事項	1-464
7-8-3-2	材 料	1-464
7-8-3-3	梁（柱）製作工	1-464
7-8-3-4	屋根製作工	1-464
7-8-3-5	鋼製排水管製作工	1-464
7-8-3-6	鑄造費	1-464
7-8-3-7	工場塗装工	1-464
第4節	工場製品輸送工	1-464
7-8-4-1	一般事項	1-464
7-8-4-2	輸送工	1-464
第5節	鋼製シェッド下部工	1-464
7-8-5-1	一般事項	1-464
7-8-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-464

7-8-5-3	既製杭工	1-464
7-8-5-4	場所打杭工	1-465
7-8-5-5	深礎工	1-465
7-8-5-6	受台工	1-465
第6節	鋼製シェッド上部工	1-466
7-8-6-1	一般事項	1-466
7-8-6-2	材 料	1-466
7-8-6-3	架設工	1-466
7-8-6-4	現場継手工	1-466
7-8-6-5	現場塗装工	1-466
7-8-6-6	屋根コンクリート工	1-466
7-8-6-7	防水工	1-467
第7節	シェッド付属物工	1-467
7-8-7-1	一般事項	1-467
7-8-7-2	材 料	1-467
7-8-7-3	排水装置工	1-467
7-8-7-4	落橋防止装置工	1-467
7-8-7-5	銘板工	1-467
第9章	地下横断歩道	1-468
第1節	適 用	1-468
第2節	適用すべき諸基準	1-468
第3節	開削土工	1-468
7-9-3-1	一般事項	1-468
7-9-3-2	掘削工	1-469
7-9-3-3	残土処理工	1-469
第4節	地盤改良工	1-469
7-9-4-1	一般事項	1-469
7-9-4-2	路床安定処理工	1-469
7-9-4-3	置換工	1-469
7-9-4-4	サンドマット工	1-469
7-9-4-5	バーチカルドレーン工	1-469
7-9-4-6	締固め改良工	1-469
7-9-4-7	固結工	1-469
第5節	現場打構築工	1-469
7-9-5-1	一般事項	1-469
7-9-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-469

7-9-5-3	現場打躯体工.....	1-469
7-9-5-4	継手工.....	1-470
7-9-5-5	カラー継手工.....	1-470
7-9-5-6	防水工.....	1-470
第10章	地下駐車場	1-471
第1節	適用	1-471
第2節	適用すべき諸基準	1-471
第3節	工場製作工	1-471
7-10-3-1	一般事項.....	1-471
7-10-3-2	設備・金物製作工.....	1-471
7-10-3-3	工場塗装工.....	1-471
第4節	工場製品輸送工	1-471
7-10-4-1	一般事項.....	1-471
7-10-4-2	輸送工.....	1-471
第5節	開削土工	1-472
7-10-5-1	一般事項.....	1-472
7-10-5-2	掘削工.....	1-472
7-10-5-3	埋戻し工.....	1-472
7-10-5-4	残土処理工.....	1-472
第6節	構築工	1-472
7-10-6-1	一般事項.....	1-472
7-10-6-2	躯体工.....	1-472
7-10-6-3	防水工.....	1-473
第7節	付属設備工	1-473
7-10-7-1	一般事項.....	1-473
7-10-7-2	設備工.....	1-473
7-10-7-3	付属金物工.....	1-473
7-10-7-4	情報案内施設工.....	1-473
第11章	共同溝	1-474
第1節	適用	1-474
第2節	適用すべき諸基準	1-474
第3節	工場製作工	1-474
7-11-3-1	一般事項.....	1-474
7-11-3-2	設備・金物製作工.....	1-474
7-11-3-3	工場塗装工.....	1-474
第4節	工場製品輸送工	1-475

7-11-4-1	一般事項	1-475
7-11-4-2	輸送工	1-475
第5節	開削土工	1-475
7-11-5-1	一般事項	1-475
7-11-5-2	掘削工	1-475
7-11-5-3	埋戻し工	1-475
7-11-5-4	残土処理工	1-475
第6節	現場打構築工	1-475
7-11-6-1	一般事項	1-475
7-11-6-2	現場打躯体工	1-476
7-11-6-3	歩床工	1-476
7-11-6-4	カラー継手工	1-476
7-11-6-5	防水工	1-476
第7節	プレキャスト構築工	1-476
7-11-7-1	一般事項	1-476
7-11-7-2	プレキャスト躯体工	1-476
7-11-7-3	縦締工	1-476
7-11-7-4	横締工	1-476
7-11-7-5	可とう継手工	1-476
7-11-7-6	目地工	1-477
第8節	付属設備工	1-477
7-11-8-1	一般事項	1-477
7-11-8-2	設備工	1-477
7-11-8-3	付属金物工	1-477
第12章	電線共同溝	1-478
第1節	適用	1-478
第2節	適用すべき諸基準	1-478
第3節	舗装版撤去工	1-478
7-12-3-1	一般事項	1-478
7-12-3-2	舗装版破碎工	1-478
第4節	開削土工	1-478
7-12-4-1	一般事項	1-478
7-12-4-2	掘削工	1-478
7-12-4-3	埋戻し工	1-478
7-12-4-4	残土処理工	1-478

第5節 電線共同溝工	1-479
7-12-5-1 一般事項	1-479
7-12-5-2 管路工（管路部）	1-479
7-12-5-3 プレキャストボックス工（特殊部）	1-479
7-12-5-4 現場打ボックス工（特殊部）	1-480
第6節 付帯設備工	1-480
7-12-6-1 一般事項	1-480
7-12-6-2 ハンドホール工	1-480
7-12-6-3 土留壁工（継壁）	1-480
第13章 情報ボックス工	1-481
第1節 適用	1-481
第2節 適用すべき諸基準	1-481
第3節 情報ボックス工	1-481
7-13-3-1 一般事項	1-481
7-13-3-2 舗装版破碎工	1-481
7-13-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	1-481
7-13-3-4 管路工（管路部）	1-481
第4節 付帯設備工	1-481
7-13-4-1 一般事項	1-481
7-13-4-2 ハンドホール工	1-481
第14章 道路維持	1-482
第1節 適用	1-482
第2節 適用すべき諸基準	1-482
第3節 巡視・巡回工	1-483
7-14-3-1 一般事項	1-483
7-14-3-2 道路巡回工	1-483
第4節 舗装工	1-484
7-14-4-1 一般事項	1-484
7-14-4-2 材 料	1-484
7-14-4-3 路面切削工	1-484
7-14-4-4 舗装打換え工	1-484
7-14-4-5 切削オーバーレイ工	1-484
7-14-4-6 オーバーレイ工	1-484
7-14-4-7 路上路盤再生工	1-484
7-14-4-8 薄層カラー舗装工	1-487
7-14-4-9 コンクリート舗装補修工	1-487

7-14-4-10	アスファルト舗装補修工	1-487
7-14-4-11	グルーピング工	1-487
第5節	排水構造物工	1-488
7-14-5-1	一般事項	1-488
7-14-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-488
7-14-5-3	側溝工	1-488
7-14-5-4	管渠工	1-488
7-14-5-5	集水桝・マンホール工	1-488
7-14-5-6	地下排水工	1-488
7-14-5-7	場所打水路工	1-488
7-14-5-8	排水工	1-488
第6節	防護柵工	1-488
7-14-6-1	一般事項	1-488
7-14-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-488
7-14-6-3	路側防護柵工	1-488
7-14-6-4	防止柵工	1-489
7-14-6-5	ボックスビーム工	1-489
7-14-6-6	車止めポスト工	1-489
7-14-6-7	防護柵基礎工	1-489
第7節	標識工	1-489
7-14-7-1	一般事項	1-489
7-14-7-2	材 料	1-489
7-14-7-3	小型標識工	1-489
7-14-7-4	大型標識工	1-489
第8節	道路付属施設工	1-490
7-14-8-1	一般事項	1-490
7-14-8-2	材 料	1-490
7-14-8-3	境界工	1-490
7-14-8-4	道路付属物工	1-490
7-14-8-5	ケーブル配管工	1-490
7-14-8-6	照明工	1-490
第9節	軽量盛土工	1-490
7-14-9-1	一般事項	1-490
7-14-9-2	軽量盛土工	1-490
第10節	擁壁工	1-490
7-14-10-1	一般事項	1-490

7-14-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-490
7-14-10-3	場所打擁壁工	1-490
7-14-10-4	プレキャスト擁壁工	1-491
第11節	石・ブロック積（張）工	1-491
7-14-11-1	一般事項	1-491
7-14-11-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-491
7-14-11-3	コンクリートブロック工	1-491
7-14-11-4	石積（張）工	1-491
第12節	カルバート工	1-491
7-14-12-1	一般事項	1-491
7-14-12-2	材 料	1-491
7-14-12-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-491
7-14-12-4	場所打函渠工	1-491
7-14-12-5	プレキャストカルバート工	1-492
7-14-12-6	防水工	1-492
第13節	法面工	1-492
7-14-13-1	一般事項	1-492
7-14-13-2	植生工	1-492
7-14-13-3	法面吹付工	1-492
7-14-13-4	法枠工	1-492
7-14-13-5	法面施肥工	1-492
7-14-13-6	アンカー工	1-492
7-14-13-7	かご工	1-492
第14節	橋梁床版工	1-492
7-14-14-1	一般事項	1-492
7-14-14-2	材 料	1-492
7-14-14-3	床版補強工（鋼板接着工法）	1-492
7-14-14-4	床版補強工（増桁架設工法）	1-493
7-14-14-5	床版増厚補強工	1-494
7-14-14-6	床版取替工	1-494
7-14-14-7	旧橋撤去工	1-494
第15節	橋梁付属物工	1-495
7-14-15-1	一般事項	1-495
7-14-15-2	伸縮継手工	1-495
7-14-15-3	排水施設工	1-495
7-14-15-4	地覆工	1-495

7-14-15-5	橋梁用防護柵工.....	1-495
7-14-15-6	橋梁用高欄工.....	1-495
7-14-15-7	検査路工.....	1-496
第16節	横断歩道橋工.....	1-496
7-14-16-1	一般事項.....	1-496
7-14-16-2	材 料.....	1-496
7-14-16-3	横断歩道橋工.....	1-496
第17節	現場塗装工.....	1-496
7-14-17-1	一般事項.....	1-496
7-14-17-2	材 料.....	1-496
7-14-17-3	橋梁塗装工.....	1-496
7-14-17-4	道路付属構造物塗装工.....	1-497
7-14-17-5	張紙防止塗装工.....	1-497
7-14-17-6	コンクリート面塗装工.....	1-498
第18節	トンネル工.....	1-498
7-14-18-1	一般事項.....	1-498
7-14-18-2	内装板工.....	1-498
7-14-18-3	裏込注入工.....	1-498
7-14-18-4	漏水対策工.....	1-499
第19節	道路付属物復旧工.....	1-499
7-14-19-1	一般事項.....	1-499
7-14-19-2	材 料.....	1-499
7-14-19-3	付属物復旧工.....	1-499
第20節	道路清掃工.....	1-500
7-14-20-1	一般事項.....	1-500
7-14-20-2	材 料.....	1-500
7-14-20-3	路面清掃工.....	1-500
7-14-20-4	路肩整正工.....	1-500
7-14-20-5	排水施設清掃工.....	1-501
7-14-20-6	橋梁清掃工.....	1-501
7-14-20-7	道路付属物清掃工.....	1-501
7-14-20-8	構造物清掃工.....	1-501
第21節	植栽維持工.....	1-502
7-14-21-1	一般事項.....	1-502
7-14-21-2	材 料.....	1-502
7-14-21-3	樹木・芝生管理工.....	1-502

第22節 除草工	1-502
7-14-22-1 一般事項	1-502
7-14-22-2 道路除草工	1-502
第23節 冬期対策施設工	1-503
7-14-23-1 一般事項	1-503
7-14-23-2 冬期安全施設工	1-503
第24節 応急処理工	1-503
7-14-24-1 一般事項	1-503
7-14-24-2 応急処理事業工	1-503
第15章 雪 寒	1-504
第1節 適 用	1-504
第2節 適用すべき諸基準	1-504
第3節 除雪工	1-504
7-15-3-1 一般事項	1-504
7-15-3-2 材 料	1-506
7-15-3-3 一般除雪工	1-506
7-15-3-4 運搬除雪工	1-506
7-15-3-5 凍結防止工	1-506
7-15-3-6 歩道除雪工	1-506
7-15-3-7 安全処理工	1-507
7-15-3-8 雪道巡回工	1-507
7-15-3-9 待機補償費	1-507
7-15-3-10 保険費	1-508
7-15-3-11 除雪機械修理工	1-508
第16章 道路修繕	1-509
第1節 適 用	1-509
第2節 適用すべき諸基準	1-509
第3節 工場製作工	1-510
7-16-3-1 一般事項	1-510
7-16-3-2 材 料	1-510
7-16-3-3 床版補強材製作工	1-510
7-16-3-4 桁補強材製作工	1-510
7-16-3-5 落橋防止装置製作工	1-510
7-16-3-6 RC橋脚巻立て鋼板製作工	1-510
第4節 工場製品輸送工	1-510
7-16-4-1 一般事項	1-510

7-16-4-2	輸送工.....	1-511
第5節	舗装工.....	1-511
7-16-5-1	一般事項.....	1-511
7-16-5-2	材 料.....	1-511
7-16-5-3	路面切削工.....	1-511
7-16-5-4	舗装打換え工.....	1-511
7-16-5-6	切削オーバーレイ工.....	1-511
7-16-5-6	オーバーレイ工.....	1-511
7-16-5-7	路上再生工.....	1-511
7-16-5-8	薄層カラー舗装工.....	1-511
7-16-5-9	グルーピング工.....	1-512
第6節	排水構造物工.....	1-512
7-16-6-1	一般事項.....	1-512
7-16-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）.....	1-512
7-16-6-3	側溝工.....	1-512
7-16-6-4	管渠工.....	1-512
7-16-6-5	集水柵・マンホール工.....	1-512
7-16-6-6	地下排水工.....	1-512
7-16-6-7	場所打水路工.....	1-512
7-16-6-8	排水工.....	1-512
第7節	縁石工.....	1-512
7-16-7-1	一般事項.....	1-512
7-16-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）.....	1-512
7-16-7-3	縁石工.....	1-512
第8節	防護柵工.....	1-512
7-16-8-1	一般事項.....	1-512
7-16-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）.....	1-513
7-16-8-3	路側防護柵工.....	1-513
7-16-8-4	防止柵工.....	1-513
7-16-8-5	ボックスビーム工.....	1-513
7-16-8-6	車止めポスト工.....	1-513
7-16-8-7	防護柵基礎工.....	1-513
第9節	標識工.....	1-513
7-16-9-1	一般事項.....	1-513
7-16-9-2	材 料.....	1-513
7-16-9-3	小型標識工.....	1-514

7-16-9-4	大型標識工	1-514
第10節	区画線工	1-514
7-16-10-1	一般事項	1-514
7-16-10-2	区画線工	1-514
第11節	道路植栽工	1-514
7-16-11-1	一般事項	1-514
7-16-11-2	材料	1-514
7-16-11-3	道路植栽工	1-514
第12節	道路付属施設工	1-514
7-16-12-1	一般事項	1-514
7-16-12-2	材 料	1-514
7-16-12-3	境界工	1-515
7-16-12-4	道路付属物工	1-515
7-16-12-5	ケーブル配管工	1-515
7-16-12-6	照明工	1-515
第13節	軽量盛土工	1-515
7-16-13-1	一般事項	1-515
7-16-13-2	軽量盛土工	1-515
第14節	擁壁工	1-515
7-16-14-1	一般事項	1-515
7-16-14-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-515
7-16-14-3	場所打擁壁工	1-515
7-16-14-4	プレキャスト擁壁工	1-515
第15節	石・ブロック積（張）工	1-515
7-16-15-1	一般事項	1-515
7-16-15-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-515
7-16-15-3	コンクリートブロック工	1-515
7-16-15-4	石積（張）工	1-515
第16節	カルバート工	1-516
7-16-16-1	一般事項	1-516
7-16-16-2	材 料	1-516
7-16-16-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-516
7-16-16-4	場所打函渠工	1-516
7-16-16-5	プレキャストカルバート工	1-516
7-16-16-6	防水工	1-516
第17節	法面工	1-516

7-16-17-1	一般事項	1-516
7-16-17-2	植生工	1-517
7-16-17-3	法面吹付工	1-517
7-16-17-4	法枠工	1-517
7-16-17-5	法面施肥工	1-517
7-16-17-6	アンカー工	1-517
7-16-17-7	かご工	1-517
第18節	落石雪害防止工	1-517
7-16-18-1	一般事項	1-517
7-16-18-2	材 料	1-517
7-16-18-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-517
7-16-18-4	落石防止網工	1-517
7-16-18-5	落石防護柵工	1-517
7-16-18-6	防雪柵工	1-518
7-16-18-7	雪崩予防柵工	1-518
第19節	橋梁床版工	1-518
7-16-19-1	一般事項	1-518
7-16-19-2	材 料	1-518
7-16-19-3	床版補強工（鋼板接着工法）	1-518
7-16-19-4	床版補強工（増桁架設工法）	1-518
7-16-19-5	床版増厚補強工	1-518
7-16-19-6	床版取替工	1-518
7-16-19-7	旧橋撤去工	1-518
第20節	鋼桁工	1-518
7-16-20-1	一般事項	1-518
7-16-20-2	材料	1-518
7-16-20-3	鋼桁補強工	1-518
第21節	橋梁支承工	1-519
7-16-21-1	一般事項	1-519
7-16-21-2	材 料	1-519
7-16-21-3	鋼橋支承工	1-519
7-16-21-4	PC橋支承工	1-519
第22節	橋梁付属物工	1-519
7-16-22-1	一般事項	1-519
7-16-22-2	材 料	1-520
7-16-22-3	伸縮継手工	1-520

7-16-22-4	落橋防止装置工	1-520
7-16-22-5	排水施設工	1-520
7-16-22-6	地覆工	1-520
7-16-22-7	橋梁用防護柵工	1-520
7-16-22-8	橋梁用高欄工	1-520
7-16-22-9	検査路工	1-520
7-16-22-10	沓座拡幅工	1-520
第23節	横断歩道橋工	1-520
7-16-23-1	一般事項	1-520
7-16-23-2	材 料	1-521
7-16-23-3	横断歩道橋工	1-521
第24節	橋脚巻立て工	1-521
7-16-24-1	一般事項	1-521
7-16-24-2	材 料	1-521
7-16-24-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-521
7-16-24-4	RC橋脚鋼板巻立て工	1-521
7-16-24-5	橋脚コンクリート巻立て工	1-524
第25節	現場塗装工	1-525
7-16-25-1	一般事項	1-525
7-16-25-2	材 料	1-525
7-16-25-3	橋梁塗装工	1-525
7-16-25-4	道路附属構造物塗装工	1-525
7-16-25-5	張紙防止塗装工	1-525
7-16-25-6	コンクリート面塗装工	1-525
第26節	トンネル工	1-525
7-16-26-1	一般事項	1-525
7-16-26-2	材 料	1-526
7-16-26-3	内装板工	1-526
7-16-26-4	裏込注入工	1-526
7-16-26-5	漏水対策工	1-526

第8編 公園緑地編	1-527
第1章 基盤整備	1-527
第1節 適用	1-527
第2節 適用すべき諸基準	1-527
第3節 敷地造成工	1-528
8-1-3-1 一般事項.....	1-528
8-1-3-2 表土保全工.....	1-528
8-1-3-3 整地工.....	1-528
8-1-3-4 掘削工.....	1-529
8-1-3-5 盛土工.....	1-529
8-1-3-6 路体盛土工.....	1-529
8-1-3-7 路床盛土工.....	1-529
8-1-3-8 法面整形工.....	1-529
8-1-3-9 路床安定処理工.....	1-529
8-1-3-10 置換工.....	1-529
8-1-3-11 サンドマット工.....	1-529
8-1-3-12 バーチカルドレーン工.....	1-529
8-1-3-13 残土処理工.....	1-529
第4節 公園土工	1-529
8-1-4-1 一般事項.....	1-529
8-1-4-2 小規模造成工.....	1-529
8-1-4-3 残土処理工.....	1-530
第5節 植栽基盤工	1-529
8-1-5-1 一般事項.....	1-529
8-1-5-2 材 料.....	1-530
8-1-5-3 透水層工.....	1-531
8-1-5-4 土層改良工.....	1-531
8-1-5-5 土性改良工.....	1-532
8-1-5-6 表土盛土工.....	1-532
8-1-5-7 人工地盤工.....	1-532
8-1-5-8 造形工.....	1-533
第6節 法面工	1-533
8-1-6-1 一般事項.....	1-533
8-1-6-2 材 料.....	1-533
8-1-6-3 法面ネット工.....	1-534
8-1-6-4 植生工.....	1-534
8-1-6-5 法枠工.....	1-534
8-1-6-6 編柵工.....	1-534
8-1-6-7 かご工.....	1-534
第7節 軽量盛土工	1-534

8-1-7-1	一般事項	1-534
8-1-7-2	軽量盛土工	1-534
第8節	擁壁工	1-534
8-1-8-1	一般事項	1-534
8-1-8-2	材 料	1-535
8-1-8-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-535
8-1-8-4	現場打擁壁工	1-535
8-1-8-5	プレキャスト擁壁工	1-535
8-1-8-6	補強土壁工	1-535
8-1-8-7	コンクリートブロック工	1-535
8-1-8-8	石積工	1-535
8-1-8-9	土留め工	1-541
第9節	公園カルバート工	1-541
8-1-9-1	一般事項	1-541
8-1-9-2	材 料	1-541
8-1-9-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-541
8-1-9-4	場所打函渠工	1-541
8-1-9-5	プレキャストボックスカルバート工	1-541
第10節	公園施設等撤去・移設工	1-541
8-1-10-1	一般事項	1-541
8-1-10-2	公園施設撤去工	1-541
8-1-10-3	移設工	1-542
8-1-10-4	伐採工	1-542
8-1-10-5	発生材再利用工	1-542
第2章	植 栽	1-543
第1節	適 用	1-543
第2節	適用すべき諸基準	1-543
第3節	植栽工	1-543
8-2-3-1	一般事項	1-543
8-2-3-2	材 料	1-545
8-2-3-3	高木植栽工	1-550
8-2-3-4	中低木植栽工	1-551
8-2-3-5	特殊樹木植栽工	1-551
8-2-3-6	地被類植栽工	1-551
8-2-3-7	草花種子散布工	1-552
8-2-3-8	播種工	1-552
8-2-3-9	花壇植栽工	1-552
8-2-3-10	樹木養生工	1-552
8-2-3-11	樹名板工	1-553

8-2-3-12	根囲い保護工	1-553
8-2-3-13	芝生保護工	1-553
8-2-3-14	壁面緑化施設工	1-553
第4節	移植工	1-553
8-2-4-1	一般事項	1-553
8-2-4-2	材 料	1-555
8-2-4-3	根回し工	1-555
8-2-4-4	高木移植工	1-555
8-2-4-5	根株移植工	1-555
8-2-4-6	中低木移植工	1-556
8-2-4-7	地被類移植工	1-556
8-2-4-8	樹木養生工	1-556
8-2-4-9	樹名板工	1-556
8-2-4-10	根囲い保護工	1-556
第5節	樹木整姿工	1-556
8-2-5-1	一般事項	1-556
8-2-5-2	材 料	1-557
8-2-5-3	高中木整姿工	1-557
8-2-5-4	低木整姿工	1-558
8-2-5-5	樹勢回復工	1-558
第6節	公園施設等撤去・移設工	1-558
8-2-6-1	公園施設撤去工	1-558
8-2-6-2	移設工	1-558
8-2-6-3	伐採工	1-559
8-2-6-4	発生材再利用工	1-559
第3章	施設整備	1-560
第1節	適 用	1-560
第2節	適用すべき諸基準	1-560
第3節	給水設備工	1-561
8-3-3-1	一般事項	1-561
8-3-3-2	材 料	1-561
8-3-3-3	水栓類取付工	1-563
8-3-3-4	貯水施設工	1-563
8-3-3-5	循環設備工	1-564
8-3-3-6	散水施設工	1-566
8-3-3-7	消火栓工	1-566
8-3-3-8	給水設備修繕工	1-566
8-3-3-9	作業土工(床掘り・埋戻し)	1-566
8-3-3-10	給水管路工	1-566

第4節 雨水排水設備工	1-568
8-3-4-1 一般事項	1-568
8-3-4-2 材 料	1-568
8-3-4-3 調整池工	1-569
8-3-4-4 貯留施設工	1-569
8-3-4-5 作業土工 (床掘り・埋戻し)	1-569
8-3-4-6 側溝工	1-569
8-3-4-7 管渠工	1-570
8-3-4-8 集水桝・マンホール工	1-571
8-3-4-9 地下排水工	1-572
8-3-4-10 公園水路工	1-572
第5節 污水排水設備工	1-572
8-3-5-1 一般事項	1-572
8-3-5-2 材 料	1-572
8-3-5-3 作業土工 (床掘り・埋戻し)	1-573
8-3-5-4 管渠工	1-573
8-3-5-5 汚水桝・マンホール工	1-573
8-3-5-6 浄化槽工	1-573
第6節 電気設備工	1-574
8-3-6-1 一般事項	1-574
8-3-6-2 材 料	1-574
8-3-6-3 照明設備工	1-575
8-3-6-4 放送設備工	1-575
8-3-6-5 監視カメラ設置工	1-575
8-3-6-6 電気設備修繕工	1-575
8-3-6-7 作業土工 (床掘り・埋戻し)	1-576
8-3-6-8 電線管路工	1-576
第7節 園路広場整備工	1-576
8-3-7-1 一般事項	1-576
8-3-7-2 材 料	1-577
8-3-7-3 舗装撤去工	1-577
8-3-7-4 舗装準備工	1-577
8-3-7-5 アスファルト舗装工	1-578
8-3-7-6 排水性舗装工	1-578
8-3-7-7 透水性舗装工	1-578
8-3-7-8 アスファルト系舗装工	1-578
8-3-7-9 コンクリート系舗装工	1-578
8-3-7-10 土系舗装工	1-579
8-3-7-11 レンガ・タイル系舗装工	1-580
8-3-7-12 木系舗装工	1-580

8-3-7-13	樹脂系舗装工.....	1-580
8-3-7-14	石材系舗装工.....	1-580
8-3-7-15	舗装仮復旧工.....	1-581
8-3-7-16	園路縁石工.....	1-581
8-3-7-17	区画線工.....	1-581
8-3-7-18	階段工.....	1-582
8-3-7-19	公園橋工.....	1-582
8-3-7-20	デッキ工.....	1-582
8-3-7-21	視覚障害者誘導用ブロック工.....	1-582
8-3-7-22	作業土工（床掘り・埋戻し）.....	1-582
8-3-7-23	植樹ブロック工.....	1-583
第8節 修景施設整備工		1-583
8-3-8-1	一般事項.....	1-583
8-3-8-2	材 料.....	1-583
8-3-8-3	石組工.....	1-583
8-3-8-4	添景物工.....	1-583
8-3-8-5	袖垣・垣根工.....	1-583
8-3-8-6	花壇工.....	1-583
8-3-8-7	トレリス工.....	1-584
8-3-8-8	モニュメント工.....	1-584
8-3-8-9	小規模水景施設工.....	1-584
8-3-8-10	修景施設修繕工.....	1-584
8-3-8-11	作業土工（床掘り・埋戻し）.....	1-584
8-3-8-12	水景施設工.....	1-584
第9節 遊戯施設整備工		1-584
8-3-9-1	一般事項.....	1-584
8-3-9-2	材 料.....	1-585
8-3-9-3	遊具組立設置工.....	1-586
8-3-9-4	小規模現場打遊具工.....	1-587
8-3-9-5	遊具施設修繕工.....	1-587
8-3-9-6	作業土工（床掘り・埋戻し）.....	1-587
8-3-9-7	現場打遊具工.....	1-587
第10節 サービス施設整備工		1-587
8-3-10-1	一般事項.....	1-587
8-3-10-2	材 料.....	1-587
8-3-10-3	時計台工.....	1-587
8-3-10-4	水飲み場工.....	1-587
8-3-10-5	洗い場工.....	1-588
8-3-10-6	ベンチ・テーブル工.....	1-588
8-3-10-7	野外炉工.....	1-588

8-3-10-8	炊事場工	1-588
8-3-10-9	サイン施設工	1-588
8-3-10-10	サービス施設修繕工	1-588
第11節	管理施設整備工	1-588
8-3-11-1	一般事項	1-588
8-3-11-2	材 料	1-589
8-3-11-3	リサイクル施設工	1-589
8-3-11-4	ごみ焼却施設工	1-589
8-3-11-5	ごみ施設工	1-589
8-3-11-6	井戸工	1-589
8-3-11-7	門扉工	1-589
8-3-11-8	柵 工	1-590
8-3-11-9	車止め工	1-590
8-3-11-10	園名板工	1-590
8-3-11-11	掲揚ポール工	1-590
8-3-11-12	反射鏡工	1-591
8-3-11-13	境界工	1-591
8-3-11-14	管理施設修繕工	1-591
第12節	建築施設組立設置工	1-591
8-3-12-1	一般事項	1-591
8-3-12-2	材 料	1-591
8-3-12-3	四阿工	1-592
8-3-12-4	パーゴラ工	1-593
8-3-12-5	シェルター工	1-593
8-3-12-6	キャビン（ロッジ）工	1-593
8-3-12-7	温室工	1-593
8-3-12-8	観察施設工	1-593
8-3-12-9	売店工	1-593
8-3-12-10	荷物預り所工	1-593
8-3-12-11	更衣室工	1-594
8-3-12-12	便所工	1-594
8-3-12-13	倉庫工	1-594
8-3-12-14	自動車置場工	1-594
8-3-12-15	建築施設修繕工	1-594
第13節	施設仕上げ工	1-594
8-3-13-1	一般事項	1-594
8-3-13-2	材 料	1-594
8-3-13-3	塗装仕上げ工	1-595
8-3-13-4	加工仕上げ工	1-597
8-3-13-5	左官仕上げ工	1-598

8-3-13-6	タイル仕上げ工	1-599
8-3-13-7	石仕上げ工	1-599
第14節	公園施設等撤去・移設工	1-599
8-3-14-1	公園施設撤去工	1-599
8-3-14-2	移設工	1-599
8-3-14-3	伐採工	1-599
8-3-14-4	発生材再利用工	1-599
第4章	グラウンド・コート整備	1-600
第1節	適 用	1-600
第2節	適用すべき諸基準	1-600
第3節	グラウンド・コート舗装工	1-601
8-4-3-1	一般事項	1-601
8-4-3-2	材 料	1-601
8-4-3-3	舗装準備工	1-606
8-4-3-4	グラウンド・コート用舗装工	1-606
8-4-3-5	グラウンド・コート縁石工	1-611
第4節	スタンド整備工	1-611
8-4-4-1	一般事項	1-611
8-4-4-2	材 料	1-612
8-4-4-3	スタンド擁壁工	1-613
8-4-4-4	ベンチ工	1-613
8-4-4-5	スタンド施設修繕工	1-614
第5節	グラウンド・コート施設整備工	1-614
8-4-5-1	一般事項	1-614
8-4-5-2	材 料	1-614
8-4-5-3	ダックアウト工	1-616
8-4-5-4	スコアボード工	1-616
8-4-5-5	バックネット工	1-616
8-4-5-6	遊技施設工	1-616
8-4-5-7	スポーツポイント工	1-617
8-4-5-8	審判台工	1-617
8-4-5-9	掲揚ポール工	1-617
8-4-5-10	衝撃吸収材工	1-617
8-4-5-11	グラウンド・コート柵工	1-618
8-4-5-12	グラウンド・コート施設修繕工	1-618
第6節	公園施設等撤去・移設工	1-618
8-4-6-1	公園施設撤去工	1-618
8-4-6-2	移設工	1-618
8-4-6-3	伐採工	1-618

8-4-6-4	発生材再利用工	1-618
第5章	自然育成	1-619
第1節	適用	1-619
第2節	適用すべき諸基準類	1-619
第3節	自然育成施設工	1-619
8-5-3-1	一般事項	1-619
8-5-3-2	材 料	1-619
8-5-3-3	自然育成盛土工	1-619
8-5-3-4	自然水路工	1-619
8-5-3-5	水田工	1-620
8-5-3-6	ガレ山工	1-620
8-5-3-7	粗朶山工	1-620
8-5-3-8	カントリーヘッジ工	1-620
8-5-3-9	石積土堰堤工	1-620
8-5-3-10	しがらみ柵工	1-620
8-5-3-11	自然育成型護岸工	1-620
8-5-3-12	保護柵工	1-620
8-5-3-13	解説板工	1-621
8-5-3-14	自然育成施設修繕工	1-621
8-5-3-15	作業土工（床掘り・埋戻し）	1-621
8-5-3-16	自然育成型護岸基礎工	1-621
8-5-3-17	沈床工	1-621
8-5-3-18	捨石工	1-621
8-5-3-19	かご工	1-621
8-5-3-20	元付工	1-621
8-5-3-21	牛・枠工	1-621
8-5-3-22	杭出し水制工	1-621
第4節	自然育成植栽工	1-621
8-5-4-1	一般事項	1-621
8-5-4-2	材 料	1-622
8-5-4-3	湿地移設工	1-622
8-5-4-4	水生植物植栽工	1-622
8-5-4-5	林地育成工	1-622
第5節	公園施設等撤去・移設工	1-623
8-5-5-1	公園施設撤去工	1-623
8-5-5-2	移設工	1-623
8-5-5-3	伐採工	1-623
8-5-5-4	発生材再利用工	1-623

第9編 下水道編	1-624
第1章 下水道工	1-624
第1節 適用	1-624
第2節 土工	1-624
9-1-2-1 掘削.....	1-624
9-1-2-2 埋戻し・盛土.....	1-624
第3節 管渠布設工並びに築造工	1-625
9-1-3-1 一般.....	1-625
9-1-3-2 遺り方.....	1-625
9-1-3-3 基礎.....	1-625
9-1-3-4 管布設工.....	1-625
9-1-3-5 既設下水道およびマンホールへの接続.....	1-627
9-1-3-6 仮蓋の設置.....	1-627
9-1-3-7 管材の廃材処理.....	1-627
9-1-3-8 明示シートの布設.....	1-627
9-1-3-9 マンホール鉄蓋.....	1-627
第4節 土留工	1-627
9-1-4-1 土留工に関する事前調査.....	1-627
9-1-4-2 土留工に関する施工管理.....	1-628
9-1-4-3 土留支保工.....	1-628
9-1-4-4 支保工の撤去.....	1-628
9-1-4-5 鋼矢板.....	1-628
9-1-4-6 木矢板.....	1-628
9-1-4-7 横矢板工.....	1-629
9-1-4-8 たて込み簡易土留工法.....	1-629
9-1-4-9 路面覆工.....	1-629
第5節 シールド工	1-630
9-1-5-1 一般事項.....	1-630
9-1-5-2 掘進.....	1-630
9-1-5-3 圧気設備.....	1-631
9-1-5-4 送排泥設備等.....	1-631
9-1-5-5 泥水処理施設.....	1-631
9-1-5-6 一次覆工.....	1-632
9-1-5-7 裏込注入.....	1-632
9-1-5-8 二次覆工（一般事項）.....	1-632
9-1-5-9 二次覆工（流動化コンクリート）.....	1-633
第6節 推進工	1-633
9-1-6-1 一般事項.....	1-633
9-1-6-2 立坑設備.....	1-633

9-1-6-3	管の据付.....	1-634
9-1-6-4	掘進及び推進.....	1-634
9-1-6-5	泥水推進.....	1-634
9-1-6-6	小口径推進.....	1-635
9-1-6-7	裏込注入.....	1-635