

撮影箇所一覧表

3. 下水道工

撮影頻度中の1施工単位は、原則として以下のとおりとする

管 渠：施工箇所のマンホール間とする

処理場及びポンプ場：施工箇所形状寸法、規格等が概ね同一の箇所とする

区分	工 種	種 別	撮影項目	撮影時期	撮影頻度	
着手前及び完成	着 手		全景（管布施工については、マンホール位置にポール）	着手前	着手前に1回	
	完 成		全景（地上・地下・マンホール等）	完成後	完成後に1回	
安全管理	一般土木に準ずる					
材料検査	一般土木に準ずる					
品質管理	一般土木に準ずる					
出来形管理	仮設工	指定仮設	山留工	土留材、切梁、腹起の設置状況及び形状寸法	施工中 施工後 撤去後	1 施工単位に 1 回 箇所毎に1回
			路面覆工	設置状況及び形状寸法	施工中 施工後 撤去後	1 施工単位に 1 回 箇所毎に1回
			防護工	吊り防護、受け防護、その他の設置状況	施工中 施工後	箇所毎に1回
			その他 指定仮設	一般土木に準ずる		
		任意仮設	一般土木に準ずる			

区分	工 種	種 別	撮影項目	撮影時期	撮影頻度	
出 来 形 管 理	管布設工	基礎工	転圧状況、厚さ、幅	施工中 施工後	1 施工単位に 1 回	
		管布設工	管敷設状況 (特にジョイント・ソケット取付部の状況)	施工中 施工後	1 施工単位に 1 回	
	マンホール築造工	基礎工	転圧状況、厚さ、幅	施工中 施工後	マンホール毎に 1 回	
		マンホール設置工	配筋、型枠、コンクリートの仕上がり状況及び形状寸法側塊の立ち上がり状況 調整コンクリート、鉄枠等据付状況副管据付状況及び形状寸法	施工中 施工後	マンホール毎に 1 回	
	推進工	推進設備工	推進設備の設置状況	設置後	箇所毎に 1 回	
		推進工		掘削状況(羽口推進) 推進状況 (中押し状況を含む)	初期推進時 中間時 推進終了時	1 施工単位に 1 回
				裏込作業状況 残土搬出状況	施工中	1 施工単位に 1 回
				空伏せ状況	施工中 施工後	箇所毎に 1 回
		立 杭	仮設工に準ずる			
		その他	完了後、確認しがたい箇所	施工中	箇所毎に 1 回	

区分	工 種	種 別	撮影項目	撮影時期	撮影頻度
出 来 形 管 理	シールド工	シールド設備工	シールド設備、構内設備、立杭設備、坑外設備、圧気設備の状況	設置後	箇所毎に1回
		掘進工	一次覆工状況及び形状寸法二次覆工状況及び形状寸法（覆工後の形状寸法は、計画中心線との誤差がわかること）	施工中	覆工は100mに1回形状寸法の異なったセグメント使用箇所及び取付部（マンホール・管渠）は箇所毎に1回
				施工後	
			裏込作業状況 残土搬出状況	施工中	1施工単位に1回
			空伏せ状況	施工中 施工後	箇所毎に1回
	立杭	仮設工に準ずる			
	その他	完了後、確認しがたい箇所	施工中	箇所毎に1回	
	地盤改良工	薬液注入工	注入プラント設備の設置状況	設置後	注入プラント毎に1回
			削孔 （削孔位置にマーキング）	施工中 施工後	1施工単位又は箇所毎に1回 全削孔箇所（数箇所をまとめて）
削孔深さ （検尺状況）			施工後	1施工単位又は箇所毎に1回 さらに、深さが変わる毎に1回	
注入状況			施工中	1施工単位又は箇所毎に1回 さらに、深さが変わる毎に1回	

区分	工 種	種 別	撮影項目	撮影時期	撮影頻度
出来形管理	地盤改良工	薬液注土工	材料検査状況	一般土木に準ずる	
			観測井 設置状況及び検尺	施工後	箇所毎に1回
		その他改良工	監督員の指示による		
	ウェルポイント工	ウェルポイント工等	ウェルポイント又はポンプ類の設置状況及び施工状況	施工中 設置後	1 施工単位に1回 箇所毎に1回
	その他	特殊工法	監督員の指示による		
他の工種については、一般土木に準ずる					
災害	一般土木に準ずる				
その他	一般土木に準ずる				

建築工事にあつては、建築工事写真管理基準に準ずる。