

事業名	事業箇所	地区名	事業主体												
復旧治山事業（通常地域）	南巨摩郡 身延町 相又	おざわがわ 小沢川	山梨県												
<p>(1) 事業概要</p> <p>① 課題・背景 本箇所は、南巨摩郡身延町相又地区に位置する一級河川小沢川の上流部であるが、近年の集中豪雨により溪流の荒廃が顕著となり、また支流には山腹崩壊が発生する等下流相又集落への土砂流出のおそれが高まったため、土砂流出防止対策を早急に実施し、保全対象の保護を図る必要がある。</p> <p>② 整備目標・効果 □ 主要目標 ○ 土石流被害の防止 保全対象 人家 11 戸、国道 300m、公共施設 1 棟（消防） 緊急度・危険度 11 ≧ 10 点 ※ 被害軽減額 506 ≧ 340 百万円 ※ (※：評価基準値)</p> <p>□ 副次効果 ○ 被災時の被害波及の防止</p> <p>③ 目標の達成方法 不安定土砂の堆積箇所直下へ治山ダム工を設置し、土砂流出防止及び溪床勾配の緩和を図り、また山腹崩壊地は山腹工を施工し、緑化、復旧を図り、土石流被害を防止する。</p>		<p>(3) 事業の妥当性評価</p> <p>① 公共関与の妥当性（行政が行うべき事業か） <input type="checkbox"/> 妥当・妥当でない <input type="checkbox"/> 妥当でない</p> <p>・ 森林法第 41 条第 1 項に規定された「保安施設事業」に該当 <input type="checkbox"/></p> <p>② 事業執行主体の妥当性（県が行うべきか） <input type="checkbox"/> 妥当・妥当でない <input type="checkbox"/> 妥当でない</p> <p>・ 森林法第 41 条第 3 項の規定により都道府県知事が整備 <input type="checkbox"/></p> <p>③ 経済妥当性 <input type="checkbox"/> 妥当・妥当でない <input type="checkbox"/> 妥当でない</p> <p>費用便益費 便益(B) / 費用(C) = 3.17 > 1.0 ・ 便益(B) = 539 百万円 ・ 費用(C) = 170 百万円</p> <p>④ 事業実施・規模の妥当性 <input type="checkbox"/> 妥当・妥当でない <input type="checkbox"/> 妥当でない</p> <p>・ 堆積土砂の流出防止及び山腹崩壊地の復旧 土砂流出防止率 35% → 64%</p> <p>⑤ 整備手法の有効性 <input type="checkbox"/> 妥当・妥当でない <input type="checkbox"/> 妥当でない</p> <p>・ 保安林機能の回復を図る目的から治山事業による整備が有効 <input type="checkbox"/></p> <p>⑥ 環境負荷への配慮 <input type="checkbox"/> 妥当・妥当でない <input type="checkbox"/> 妥当でない</p> <p>・ 切土盛土面は緑化し、裸地を残さない ・ 使用機械は排ガス対策型とし、環境負荷を低減する</p> <p>⑦ 事業計画の熟度 <input type="checkbox"/> 妥当・妥当でない <input type="checkbox"/> 妥当でない</p> <p>・ 地元身延町からの強い要望あり</p> <p>< 妥当性評価 > <input type="checkbox"/> 妥当・妥当でない <input type="checkbox"/> 妥当でない</p> <p>・ 7 項目全て妥当であることから、実施が妥当と判断する</p> <p>(4) 事業間優先度評価</p> <p>・ 貢献度ランク：a、副次効果ランク：1 ∴ 優先度評価：S I</p> <p>(5) 総合評価 <input type="checkbox"/> 妥当・妥当でない <input type="checkbox"/> 妥当でない</p> <p>・ (3) 及び(4)の結果から「最優先で実施」</p>													
<p>(2) 整備内容と整備量</p> <p>① 整備内容 谷止工 6 基 山腹工 0.2ha</p> <p>② 整備期間 平成22年度～平成25年度</p> <p>③ 総事業費 186 百万円（国費 91 百万円）（補助率 1 / 2）</p> <p>④ 全体計画</p> <table border="1"> <tr> <td>平成22年度</td> <td>谷止工 2基</td> <td>55 百万円</td> </tr> <tr> <td>平成23年度</td> <td>谷止工 2基</td> <td>55 百万円</td> </tr> <tr> <td>平成24年度</td> <td>谷止工 2基</td> <td>55 百万円</td> </tr> <tr> <td>平成25年度</td> <td>山腹工 0.2ha</td> <td>21 百万円</td> </tr> </table> <p>⑤ 既整備内容・期間・事業費 平成4年度～平成8年度 谷止工 5基 149 百万円</p>		平成22年度	谷止工 2基	55 百万円	平成23年度	谷止工 2基	55 百万円	平成24年度	谷止工 2基	55 百万円	平成25年度	山腹工 0.2ha	21 百万円	<p>【事業位置図等】</p> <p style="text-align: center;">省 略</p>	
平成22年度	谷止工 2基	55 百万円													
平成23年度	谷止工 2基	55 百万円													
平成24年度	谷止工 2基	55 百万円													
平成25年度	山腹工 0.2ha	21 百万円													