平成２８年度

施工パッケージ型積算方式標準単価表

（平成２８年１１月１日以降公告を行う工事から適用）

山梨県県土整備部

はじめに

この施工パッケージ型積算方式標準単価表（以下、「山梨県標準単価表」という。）には、山梨県県土整備部が発注する工事における施工パッケージ型積算方式で用いる、東京標準単価及び機労材構成比等が掲載されています。

この山梨県標準単価表には、国土交通省国土技術政策総合研究所が公表する「施工パッケージ型積算方式標準単価表」（以下、「国総研標準単価表」という。）（平成 28 年 10 月適用）と同じ内容が掲載されています。

山梨県県土整備部で発注する工事においては、国総研標準単価表に改定があった場合でも、山梨県標準単価表を優先することとします。

Ⅰ．施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方・・・Ⅰ

Ⅱ．施工パッケージ 標準単価 一覧・・・・・・・・・・Ⅱ

Ⅲ．標準単価から積算単価への補正方法・・・・・・・Ⅲ－１

Ⅲ－１．補正式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅲ－１

Ⅲ－２．標準単価から積算単価への計算例・・・・・・・・・・・・・・・Ⅲ－２

①地域および時期の違いによる補正の計算例 ・・・・・・・・・・Ⅲ－２

②代表材料以外の規格により積算する場合の計算例 ・・・・・・Ⅲ－３

③条件区分に実数入力を行い積算する場合の計算例・・・・・・・Ⅲ－４

④時間外割増賃金や豪雪補正等の補正を行う場合の計算例・・・・Ⅲ－５

⑤支給品がある場合の計算例・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅲ－６

⑥無償貸付機械がある場合の計算例・・・・・・・・・・・・・・・Ⅲ－７

Ⅳ．物価変動に伴う標準単価および機労材構成比の改定
・・・・・・・・Ⅳ－１

Ⅰ．施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方

施工パッケージ型積算方式標準単価表（以下「単価表」という。）は、施工パッケージ単位でとりまとめています。単価表に記載されている用語の定義は以下の通りです。

■条件区分

施工パッケージ型積算基準に定められた、各施工パッケージの積算条件区分一覧における条件区分です。

■標準単価

各条件区分に対応した、東京地区(東京 17 区）における基準年月（平成 28 年度版の基準年月は平成 27 年 4 月）の施工単位当たりの単価（円）です。この標準単価を基に地区や年月等の補正を行い、積算単価を算出します。

■機労材構成比

標準単価に対する機械経費(K)、労務費(R)、材料費(Z)、市場単価(S)の金額構成比率です。なお、K、R、Z は機械経費、労務費、材料費それぞれの合計金額構成比率であり、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4、S は各代表的な規格の金額構成比率です。また、各合計金額構成比率（K、R、Z）は代表的な規格以外の金額も含むため、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4 の合計が K、R、Z と一致しない場合があります。

■代表機労材規格

「機労材構成比」で代表的な規格の金額構成比率を示した機械経費、労務費、材料費、市場単価の具体的な規格名称です。ただし、コンクリートやアスファルト等の材料規格については、最も代表的な材料規格のみを示しています。

留意事項

単価表には、補正に使用する機械経費、労務単価、材料単価は記載していません。これらの単価等は土木請負工事工事費積算基準の定めにより下記の通りとなります。

機械経費：請負工事機械経費積算要領
労務単価：公共工事設計労務単価
材料単価：物価資料等

Ⅱ．施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考：施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
001	掘削	001-1～3	Ⅰ	1	②	土工	※1
002	土砂等運搬	002-1～29	Ⅰ	1	②	土工	
003	整地	003-1	Ⅰ	1	②	土工	※1
004	路体（築堤）盛土	004-1	Ⅰ	1	②	土工	※1
005	路床盛土	005-1	Ⅰ	1	②	土工	※1
006	押土（ルーズ）	006-1	Ⅰ	1	②	土工	
007	積込（ルーズ）	007-1	Ⅰ	1	②	土工	※1
008	人力積込	008-1	Ⅰ	1	②	土工	
009	転石破砕	009-1	Ⅰ	1	②	土工	
010	土材料	010-1	Ⅰ	1	②	土工	※2
011	残土等処分	011-1	Ⅰ	1	②	土工	※2
012	床掘り	012-1～3	Ⅰ	1	③	作業土工（床掘工）	
013	掘削補助機械搬入搬出作業	013-1	Ⅰ	1	③	作業土工（床掘工）	
014	基面整正	014-1	Ⅰ	1	③	作業土工（床掘工）	
015	舗装版破砕積込（小規模土工）	015-1	Ⅰ	1	③	作業土工（床掘工）	
016	埋戻し	016-1	Ⅰ	1	④	作業土工（埋戻工）	
017	タンパ締固め	017-1	Ⅰ	1	④	作業土工（埋戻工）	
018	人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）土・石	018-1～2	Ⅰ	1	⑤	人力運搬工	
019	人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）セメント等	019-1	Ⅰ	1	⑤	人力運搬工	
020	人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）積ブロック類	020-1	Ⅰ	1	⑤	人力運搬工	
021	人肩運搬（運搬～取卸し）	021-1～3	Ⅰ	1	⑤	人力運搬工	
022	小車運搬（積込み～運搬～取卸し）土・石	022-1～2	Ⅰ	1	⑤	人力運搬工	
023	小車運搬（積込み～運搬～取卸し）セメント等	023-1	Ⅰ	1	⑤	人力運搬工	
024	小車運搬（積込み～運搬～取卸し）積ブロック類	024-1	Ⅰ	1	⑤	人力運搬工	
025	小車運搬（運搬～取卸し）	025-1～3	Ⅰ	1	⑤	人力運搬工	
026	ベルトコンベヤ（ポータブル）併用人力掘削（床掘り）	026-1～2	Ⅰ	1	⑥	人力土工（ベルトコンベヤ併用）	
027	ベルトコンベヤ（ポータブル）併用人力積込	027-1～2	Ⅰ	1	⑥	人力土工（ベルトコンベヤ併用）	
028	安定処理	028-1	Ⅰ	1	⑦	安定処理工	
029	法面整形	029-1	Ⅰ	2	①	法面整形工	
030	市松芝	030-1	Ⅰ	2	②	芝付工	
031	吹付法面取壊し	031-1	Ⅰ	2	③	吹付法面とりこわし工	
032	プレキャストコンクリート板	032-1	Ⅰ	2	④	プレキャストコンクリート板設置工	
033	プレキャストコンクリート板（材料費）	033-1	Ⅰ	2	④	プレキャストコンクリート板設置工	※2
034	ジョイント処理	034-1	Ⅰ	2	④	プレキャストコンクリート板設置工	
035	ジョイント金物（材料費）	035-1	Ⅰ	2	④	プレキャストコンクリート板設置工	※2
036	人工張芝	036-1	Ⅰ	2	⑤	人工張芝工	
037	基礎砕石	037-1	Ⅰ	2	⑥	基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工	
038	裏込砕石	038-1	Ⅰ	2	⑥	基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工	
039	基礎栗石	039-1	Ⅰ	2	⑥	基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工	
040	裏込栗石	040-1	Ⅰ	2	⑥	基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工	
041	採取小割	041-1	Ⅰ	2	⑥	基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工	
042	コンクリートブロック積	042-1	Ⅰ	2	⑦	コンクリートブロック積（張）工	
043	間知ブロック張	043-1～13	Ⅰ	2	⑦	コンクリートブロック積（張）工	※1
044	平ブロック張	044-1～8	Ⅰ	2	⑦	コンクリートブロック積（張）工	
045	連節ブロック張	045-1	Ⅰ	2	⑦	コンクリートブロック積（張）工	
046	緑化ブロック積	046-1～4	Ⅰ	2	⑦	コンクリートブロック積（張）工	※1
047	緑化ブロック（材料費）	047-1	Ⅰ	2	⑦	コンクリートブロック積（張）工	※2
048	天端ブロック（材料費）	048-1	Ⅰ	2	⑦	コンクリートブロック積（張）工	※2
049	胴込・裏込コンクリート	049-1	Ⅰ	2	⑦	コンクリートブロック積（張）工	※1
050	胴込・裏込材（砕石）	050-1	Ⅰ	2	⑦	コンクリートブロック積（張）工	
051	遮水シート張	051-1	Ⅰ	2	⑦	コンクリートブロック積（張）工	
052	吸出し防止材（全面）設置	052-1	Ⅰ	2	⑦	コンクリートブロック積（張）工	
053	植樹	053-1	Ⅰ	2	⑦	コンクリートブロック積（張）工	
054	現場打基礎コンクリート	054-1	Ⅰ	2	⑦	コンクリートブロック積（張）工	※1
055	天端コンクリート	055-1	Ⅰ	2	⑦	コンクリートブロック積（張）工	※1
056	石積（練石）（複合）	056-1	Ⅰ	2	⑧	石積（張）工	※1
057	石張（複合）	057-1～2	Ⅰ	2	⑧	石積（張）工	※1
058	石積（張）	058-1	Ⅰ	2	⑧	石積（張）工	
059	石積（張）（材料費）	059-1	Ⅰ	2	⑧	石積（張）工	※2
060	胴込・裏込コンクリート	060-1	Ⅰ	2	⑧	石積（張）工	※1
061	裏込材（クラッシャラン）	061-1	Ⅰ	2	⑧	石積（張）工	
062	平石張	062-1	Ⅰ	2	⑨	平石張工	
063	平石（材料費）	063-1	Ⅰ	2	⑨	平石張工	※2
064	小型擁壁（A）	064-1～3	Ⅰ	2	⑩	場所打擁壁工（1）	※1
065	小型擁壁（B）	065-1～10	Ⅰ	2	⑩	場所打擁壁工（1）	※1
066	重力式擁壁	066-1～7	Ⅰ	2	⑩	場所打擁壁工（1）	※1
067	もたれ式擁壁	067-1～4	Ⅰ	2	⑩	場所打擁壁工（1）	※1
068	逆T型擁壁	068-1～15	Ⅰ	2	⑩	場所打擁壁工（1）	※1
069	L型擁壁	069-1～15	Ⅰ	2	⑩	場所打擁壁工（1）	※1
070	ペーラインコンクリート（材料費）	070-1	Ⅰ	2	⑩	場所打擁壁工（1）	※2
071	コンクリート（場所打擁壁）	071-1	Ⅰ	2	⑪	場所打擁壁工（2）	※1
072	プレキャスト擁壁設置	072-1	Ⅰ	2	⑫	プレキャスト擁壁工	
073	補強土壁壁面材組立・設置	073-1	Ⅰ	2	⑬	補強土壁工（帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁）	
074	補強土壁壁面材（材料費）	074-1	Ⅰ	2	⑬	補強土壁工（帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁）	※2
075	補強材取付	075-1	Ⅰ	2	⑬	補強土壁工（帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁）	
076	補強材（材料費）	076-1	Ⅰ	2	⑬	補強土壁工（帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁）	※2
077	まき出し・敷均し，締固め	077-1	Ⅰ	2	⑬	補強土壁工（帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁）	
078	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	078-1	Ⅰ	2	⑭	ジオテキスタイル工	
079	ジオテキスタイル壁面材（材料費）	079-1	Ⅰ	2	⑭	ジオテキスタイル工	※2
080	ジオテキスタイル敷設，まき出し・敷均し，締固め	080-1	Ⅰ	2	⑭	ジオテキスタイル工	
081	ジオテキスタイル（材料費）	081-1	Ⅰ	2	⑭	ジオテキスタイル工	※2
082	ヒューム管（B形管）	082-1～8	Ⅰ	2	⑮	排水構造物工	※1
083	ボックスカルバート	083-1～10	Ⅰ	2	⑮	排水構造物工	
084	暗渠排水管	084-1～2	Ⅰ	2	⑮	排水構造物工	
085	フィルター材	085-1	Ⅰ	2	⑮	排水構造物工	
086	管（函）渠型側溝（製品長　2m／個）	086-1	Ⅰ	2	⑮	排水構造物工	
087	プレキャスト集水桝	087-1～2	Ⅰ	2	⑮	排水構造物工	
088	プレキャスト集水桝（材料費）	088-1	Ⅰ	2	⑮	排水構造物工	※2
089	鉄筋コンクリート台付管	089-1	Ⅰ	2	⑮	排水構造物工	
090	プレキャストL形側溝（製品長　0．6m／個）	090-1	Ⅰ	2	⑮	排水構造物工	

Ⅱ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考：施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
091	プレキャストマンホール	091-1	Ⅰ	2	⑮	排水構造物工	
092	PC管	092-1～4	Ⅰ	2	⑮	排水構造物工	※1
093	コルゲートパイプ	093-1～4	Ⅰ	2	⑮	排水構造物工	
094	コルゲートフリューム	094-1～2	Ⅰ	2	⑮	排水構造物工	
095	現場打ち水路（本体）	095-1～5	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工（現場打ち水路）	※1
096	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	096-1～9	Ⅰ	2	⑰	排水構造物工（現場打ち集水桝・街渠桝）	※1
097	サンドマット	097-1	Ⅰ	2	⑱	軟弱地盤処理工（サンドマット工）	
098	安定シート・ネット	098-1	Ⅰ	2	⑱	軟弱地盤処理工（サンドマット工）	
099	粉体噴射撹拌	099-1～3	Ⅰ	2	⑲	軟弱地盤処理工（粉体噴射撹拌（DJM工法））	
100	粉体噴射撹拌（移設）	100-1	Ⅰ	2	⑲	軟弱地盤処理工（粉体噴射撹拌（DJM工法））	
101	粉体噴射撹拌（軸間変更）	101-1	Ⅰ	2	⑲	軟弱地盤処理工（粉体噴射撹拌（DJM工法））	
102	削孔（アンカー）	102-1～4	Ⅰ	2	⑳	アンカー工（ロータリーパーカッション式）	
103	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）	103-1～4	Ⅰ	2	⑳	アンカー工（ロータリーパーカッション式）	
104	グラウト注入（アンカー）	104-1	Ⅰ	2	⑳	アンカー工（ロータリーパーカッション式）	
105	ボーリングマシン移設（アンカー）	105-1	Ⅰ	2	⑳	アンカー工（ロータリーパーカッション式）	
106	足場（アンカー）	106-1	Ⅰ	2	⑳	アンカー工（ロータリーパーカッション式）	
107	アンカー（材料費）	107-1	Ⅰ	2	⑳	アンカー工（ロータリーパーカッション式）	※2
108	石積取壊し（人力）	108-1	Ⅰ	2	21	構造物とりこわし工	
109	コンクリートはつり	109-1	Ⅰ	2	21	構造物とりこわし工	
110	積込（コンクリート殻）	110-1	Ⅰ	2	21	構造物とりこわし工	※1
111	コンクリート削孔（電動ハンマドリル38mm）	111-1	Ⅰ	2	22	コンクリート削孔工	
112	コンクリート削孔（さく岩機）	112-1	Ⅰ	2	22	コンクリート削孔工	
113	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	113-1	Ⅰ	2	22	コンクリート削孔工	
114	吸出し防止材設置	114-1	Ⅰ	2	23	吸出し防止材設置工	
115	目地板	115-1	Ⅰ	2	24	目地・止水板設置工	
116	止水板	116-1	Ⅰ	2	24	目地・止水板設置工	
117	高欄撤去	117-1	Ⅰ	2	25	旧橋撤去工	
118	アスファルト舗装版破砕・積込み	118-1	Ⅰ	2	25	旧橋撤去工	
119	床版1次破砕・撤去	119-1	Ⅰ	2	25	旧橋撤去工	
120	床版1次及び2次破砕・撤去	120-1	Ⅰ	2	25	旧橋撤去工	
121	桁1次切断・撤去	121-1～6	Ⅰ	2	25	旧橋撤去工	
122	桁1次及び2次切断・撤去	122-1～6	Ⅰ	2	25	旧橋撤去工	
123	アスファルト塊運搬	123-1～3	Ⅰ	2	25	旧橋撤去工	
124	床版運搬	124-1	Ⅰ	2	25	旧橋撤去工	
125	じゃかご	125-1	Ⅰ	2	26	かご工	
126	ふとんかご	126-1	Ⅰ	2	26	かご工	
127	止杭打込	127-1	Ⅰ	2	26	かご工	
128	発泡スチロール設置	128-1	Ⅰ	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
129	発泡スチロール（材料費）	129-1	Ⅰ	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※2
130	緊結金具（材料費）	130-1	Ⅰ	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※2
131	コンクリート床版	131-1	Ⅰ	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※1
132	支柱結合アンカー（材料費）	132-1	Ⅰ	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※2
133	支柱設置	133-1	Ⅰ	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
134	支柱（材料費）	134-1	Ⅰ	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※2
135	壁面材設置	135-1	Ⅰ	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
136	壁面材（材料費）	136-1	Ⅰ	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※2
137	裏込砕石（軽量盛土）	137-1	Ⅰ	2	27	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
138	現場取卸（鋼桁）	138-1	Ⅰ	2	28	現場取卸費	
139	現場取卸（PC桁）	139-1	Ⅰ	2	28	現場取卸費	
140	現場取卸（鋼管杭）	140-1	Ⅰ	2	28	現場取卸費	
141	函渠	141-1～41	Ⅰ	2	29	函渠工（1）	※1
142	コンクリート（場所打函渠）	142-1	Ⅰ	2	30	函渠工（2）	※1
143	殻運搬	143-1～11	Ⅰ	2	31	殻運搬	
144	コンクリート	144-1～3	Ⅰ	3	①	コンクリート工	※1
145	モルタル練	145-1	Ⅰ	3	①	コンクリート工	
146	型枠	146-1	Ⅰ	3	②	型枠工	
147	化粧型枠	147-1	Ⅰ	3	②	型枠工	
148	化粧型枠（材料費）	148-1	Ⅰ	3	②	型枠工	※2
149	撤去しない埋設型枠（材料費）	149-1	Ⅰ	3	②	型枠工	※2
150	型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕	150-1	Ⅰ	3	③	型枠工（省力化構造）	
151	消波根固めブロック製作	151-1～17	Ⅰ	4	①	消波根固めブロック工	※1
152	消波根固めブロック据付	152-1～16	Ⅰ	4	①	消波根固めブロック工	
153	消波根固めブロック運搬	153-1～70	Ⅰ	4	①	消波根固めブロック工	
154	消波根固めブロック仮置	154-1～2	Ⅰ	4	①	消波根固めブロック工	
155	根固めブロック撤去	155-1～23	Ⅰ	4	②	消波根固めブロック工（ブロック撤去工）	
156	捨石	156-1	Ⅰ	4	③	捨石工	
157	捨石（材料費）	157-1	Ⅰ	4	③	捨石工	※2
158	表面均し	158-1	Ⅰ	4	③	捨石工	
159	除草	159-1	Ⅰ	5	①	堤防除草工	
160	集草	160-1	Ⅰ	5	①	堤防除草工	
161	梱包	161-1	Ⅰ	5	①	堤防除草工	
162	積込・荷卸	162-1	Ⅰ	5	①	堤防除草工	
163	運搬（堤防除草）	163-1～5	Ⅰ	5	①	堤防除草工	
164	除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合）	164-1～3	Ⅰ	5	①	堤防除草工	
165	除草，集草（機械），梱包，積込・荷卸（総合）	165-1～2	Ⅰ	5	①	堤防除草工	
166	不陸整正・締固め	166-1	Ⅰ	5	②	堤防天端補修工	
167	抜根	167-1	Ⅰ	5	③	堤防芝養生工	
168	施肥	168-1	Ⅰ	5	③	堤防芝養生工	
169	伐木・伐竹（伐木除根）	169-1	Ⅰ	5	④	伐木除根工	
170	除根（伐木除根）	170-1	Ⅰ	5	④	伐木除根工	
171	整地（伐木除根）	171-1	Ⅰ	5	④	伐木除根工	
172	集積積込み（機械施工）（伐木除根）	172-1	Ⅰ	5	④	伐木除根工	
173	集積（人力施工）（伐木除根）	173-1	Ⅰ	5	④	伐木除根工	
174	積込み（人力施工）（伐木除根）	174-1	Ⅰ	5	④	伐木除根工	
175	運搬（伐木除根）	175-1～8	Ⅰ	5	④	伐木除根工	
176	伐木・伐竹（複合）	176-1	Ⅰ	5	④	伐木除根工	
177	散在塵芥収集	177-1～8	Ⅰ	5	⑤	塵芥処理工	
178	堆積塵芥収集（機械処理）	178-1～19	Ⅰ	5	⑤	塵芥処理工	
179	堆積塵芥収集（人力処理）	179-1～19	Ⅰ	5	⑤	塵芥処理工	
180	削孔	180-1～10	Ⅰ	5	⑥	ボーリンググラウト工	

Ⅱ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考:施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
181	注入	181-1～11	Ⅰ	5	⑥	ボーリンググラウト工	
182	注入設備据付・解体	182-1	Ⅰ	5	⑥	ボーリンググラウト工	
183	河床等掘削	183-1	Ⅰ	5	⑦	機械土工(河床等掘削)	※1
184	軟弱土等運搬	184-1～2	Ⅰ	5	⑦	機械土工(河床等掘削)	
185	巨石張(練)	185-1～11	Ⅰ	5	⑧	巨石積(張)工	
186	巨石張(空)	186-1	Ⅰ	5	⑧	巨石積(張)工	
187	巨石積(練)	187-1～11	Ⅰ	5	⑧	巨石積(張)工	
188	巨石採取	188-1	Ⅰ	5	⑧	巨石積(張)工	
189	巨石(材料費)	189-1	Ⅰ	5	⑧	巨石積(張)工	※2
190	木杭打	190-1	Ⅰ	5	⑨	木杭打工	
191	プレキャスト基礎	191-1～3	Ⅰ	5	⑩	護岸基礎ブロック工	※1
192	プレキャスト基礎(材料費)	192-1	Ⅰ	5	⑩	護岸基礎ブロック工	※2
193	中詰コンクリート(材料費)	193-1	Ⅰ	5	⑩	護岸基礎ブロック工	※2
194	中詰コンクリート打設	194-1	Ⅰ	5	⑩	護岸基礎ブロック工	※1
195	かごマット設置(スロープ型)	195-1	Ⅰ	5	⑪	かごマット工(スロープ型)	
196	野芝種子吹付	196-1	Ⅰ	5	⑫	野芝種子吹付工	
197	被覆シート張	197-1	Ⅰ	5	⑫	野芝種子吹付工	
198	養生(散水養生)	198-1	Ⅰ	5	⑫	野芝種子吹付工	
199	袋詰玉石	199-1	Ⅰ	5	⑬	袋詰玉石工	
200	笠コンクリートブロック	200-1～2	Ⅰ	5	⑭	笠コンクリートブロック据付工	
201	笠コンクリートブロック(材料費)	201-1	Ⅰ	5	⑭	笠コンクリートブロック据付工	※2
202	グラウトホール	202-1	Ⅰ	5	⑮	グラウトホール工	
203	グラウト管(材料費)	203-1	Ⅰ	5	⑮	グラウトホール工	※2
204	掘削(光ケーブル配管)	204-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	
205	埋戻し・締固め	205-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	
206	敷砂，保護砂(材料費)	206-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	※2
207	配管設置(埋設部)	207-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	
208	配管設置(露出部)	208-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	
209	配管支持金具(材料費)	209-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	※2
210	プルボックス(材料費)	210-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	※2
211	可とう電線管(材料費)	211-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	※2
212	伸縮継手(材料費)	212-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	※2
213	ノーマルベンド(材料費)	213-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	※2
214	多孔保護管(材料費)	214-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	※2
215	ハンドホール	215-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	
216	掘削(砂防)	216-1	Ⅰ	6	①	土工	※1
217	土砂等運搬(砂防)	217-1～2	Ⅰ	6	①	土工	
218	押土(ルーズ)(砂防)	218-1	Ⅰ	6	①	土工	
219	積込(ルーズ)(砂防)	219-1	Ⅰ	6	①	土工	※1
220	粒径処理	220-1	Ⅰ	6	②	砂防ソイルセメント工	
221	撹拌混合	221-1～2	Ⅰ	6	②	砂防ソイルセメント工	
222	混合材料敷均し・締固め	222-1	Ⅰ	6	②	砂防ソイルセメント工	
223	ボーリング	223-1～3	Ⅰ	7	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
224	保孔管	224-1	Ⅰ	7	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
225	ボーリング仮設機材	225-1	Ⅰ	7	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
226	足場(地表)	226-1	Ⅰ	7	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
227	不陸整正	227-1～2	Ⅰ	8	①	路盤工	
228	下層路盤(車道・路肩部)	228-1～2	Ⅰ	8	①	路盤工	
229	下層路盤(歩道部)	229-1	Ⅰ	8	①	路盤工	
230	上層路盤(車道・路肩部)	230-1～3	Ⅰ	8	①	路盤工	
231	上層路盤(歩道部)	231-1	Ⅰ	8	①	路盤工	
232	基層(車道・路肩部)	232-1～16	Ⅰ	8	②	アスファルト舗装工	
233	中間層(車道・路肩部)	233-1～16	Ⅰ	8	②	アスファルト舗装工	
234	表層(車道・路肩部)	234-1～16	Ⅰ	8	②	アスファルト舗装工	
235	基層(歩道部)	235-1～13	Ⅰ	8	②	アスファルト舗装工	
236	中間層(歩道部)	236-1～13	Ⅰ	8	②	アスファルト舗装工	
237	表層(歩道部)	237-1～13	Ⅰ	8	②	アスファルト舗装工	
238	アスカーブ	238-1	Ⅰ	8	②	アスファルト舗装工	
239	セメントミルク浸透	239-1	Ⅰ	8	③	半たわみ性(コンポジット)舗装工	
240	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	240-1～5	Ⅰ	8	④	排水性アスファルト舗装工	
241	フィルター層	241-1	Ⅰ	8	⑤	透水性アスファルト舗装工	
242	透水性アスファルト舗装	242-1～2	Ⅰ	8	⑤	透水性アスファルト舗装工	
243	踏掛版	243-1～2	Ⅰ	8	⑥	踏掛版	※1
244	基礎ブロック(立入防止柵)	244-1	Ⅰ	9	①	立入り防止柵工	
245	金網(フェンス)・支柱(立入防止柵)	245-1	Ⅰ	9	①	立入り防止柵工	
246	支柱	246-1	Ⅰ	9	①	立入り防止柵工	
247	支柱(材料費)	247-1	Ⅰ	9	①	立入り防止柵工	※2
248	車止めポスト	248-1	Ⅰ	9	②	車止めポスト設置工	
249	防雪柵	249-1～2	Ⅰ	9	③	防雪柵設置及び撤去工	
250	防雪柵(材料費)	250-1	Ⅰ	9	③	防雪柵設置及び撤去工	※2
251	防雪柵現地張出し・収納	251-1	Ⅰ	9	④	防雪柵現地張出し・収納工	
252	雪崩予防柵	252-1	Ⅰ	9	⑤	雪崩予防柵設置工	
253	雪崩予防柵(材料費)	253-1	Ⅰ	9	⑤	雪崩予防柵設置工	※2
254	吊柵アンカー	254-1	Ⅰ	9	⑤	雪崩予防柵設置工	
255	パイプアンカー(材料費)	255-1	Ⅰ	9	⑤	雪崩予防柵設置工	※2
256	樹脂アンカー(材料費)	256-1	Ⅰ	9	⑤	雪崩予防柵設置工	※2
257	簡易ケーブルクレーン(1t吊)設置・撤去	257-1	Ⅰ	9	⑤	雪崩予防柵設置工	
258	ボックスビーム	258-1	Ⅰ	9	⑥	ボックスビーム設置工	
259	落下物等防止柵	259-1	Ⅰ	9	⑦	落下物等防止柵設置工	
260	落下物等防止柵(材料費)	260-1	Ⅰ	9	⑦	落下物等防止柵設置工	※2
261	支柱アンカー	261-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	
262	支柱アンカー(材料費)	262-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	※2
263	支柱建込	263-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	
264	支柱(材料費)	264-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	※2
265	土留板取付	265-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	
266	土留板(材料費)	266-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	※2
267	しゃ音板・透光板取付	267-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	
268	しゃ音板・透光板(材料費)	268-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	※2
269	落下防止索(材料費)	269-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	※2
270	下段パネル(材料費)	270-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	※2

Ⅱ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考:施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
271	笠木取付	271-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	
272	笠木(材料費)	272-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	※2
273	外装板取付	273-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	
274	外装板(材料費)	274-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	※2
275	水切板取付	275-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	
276	水切板(材料費)	276-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	※2
277	歩車道境界ブロック	277-1～4	Ⅰ	9	⑨	路側工(据付け)	※1
278	地先境界ブロック	278-1～4	Ⅰ	9	⑨	路側工(据付け)	※1
279	歩車道境界ブロック撤去	279-1	Ⅰ	9	⑩	路側工(取外し)	
280	地先境界ブロック撤去	280-1	Ⅰ	9	⑩	路側工(取外し)	
281	特殊ブロック舗装	281-1	Ⅰ	9	⑪	特殊ブロック設置工	
282	組立歩道組立据付	282-1～3	Ⅰ	9	⑫	組立歩道工	
283	組立歩道(材料費)	283-1	Ⅰ	9	⑫	組立歩道工	※2
284	排水桝	284-1	Ⅰ	9	⑬	橋梁付属施設設置工	
285	橋名板取付	285-1	Ⅰ	9	⑬	橋梁付属施設設置工	
286	橋梁用高欄	286-1	Ⅰ	9	⑬	橋梁付属施設設置工	
287	橋梁用高欄一体式(材料費)	287-1	Ⅰ	9	⑬	橋梁付属施設設置工	※2
288	飾り高欄	288-1	Ⅰ	9	⑬	橋梁付属施設設置工	
289	飾り高欄(材料費)	289-1	Ⅰ	9	⑬	橋梁付属施設設置工	※2
290	トンネル内装板設置	290-1	Ⅰ	9	⑭	トンネル内装板設置工	
291	トンネル内装板(材料費)	291-1	Ⅰ	9	⑭	トンネル内装板設置工	※2
292	距離標	292-1	Ⅰ	9	⑮	道路付属物設置工	
293	スノーポール設置・撤去	293-1	Ⅰ	9	⑯	スノーポール設置・撤去工	
294	スノーポール(材料費)	294-1	Ⅰ	9	⑯	スノーポール設置・撤去工	※2
295	路面切削	295-1	Ⅰ	10	①	路面切削工	
296	殻運搬(路面切削)	296-1～4	Ⅰ	10	①	路面切削工	
297	舗装版破砕	297-1～2	Ⅰ	10	②	舗装版破砕工	
298	舗装版切断	298-1	Ⅰ	10	③	舗装版切断工	
299	クラック補修	299-1	Ⅰ	10	④	舗装版クラック補修工	
300	注入材(材料費)	300-1	Ⅰ	10	④	舗装版クラック補修工	※2
301	クラック防止シート張	301-1	Ⅰ	10	④	舗装版クラック補修工	
302	クラック防止シート(材料費)	302-1	Ⅰ	10	④	舗装版クラック補修工	※2
303	素地調整	303-1	Ⅰ	10	⑤	道路付属構造物塗替工	
304	付属構造物塗替	304-1～6	Ⅰ	10	⑤	道路付属構造物塗替工	
305	張紙防止塗装	305-1	Ⅰ	10	⑥	張紙防止塗装工	
306	張紙防止塗装(材料費)	306-1	Ⅰ	10	⑥	張紙防止塗装工	※2
307	鋼板(材料費)	307-1	Ⅰ	10	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2
308	スタッドジベル(材料費)	308-1	Ⅰ	10	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2
309	鋼板巻立て	309-1～2	Ⅰ	10	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	
310	シール材(材料費)	310-1	Ⅰ	10	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2
311	注入材(材料費)	311-1	Ⅰ	10	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2
312	現場溶接	312-1	Ⅰ	10	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	
313	フーチングアンカー削孔・定着	313-1	Ⅰ	10	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	
314	アンカー材(材料費)	314-1	Ⅰ	10	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2
315	アンカー注入材(材料費)	315-1	Ⅰ	10	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2
316	鋼板取付	316-1	Ⅰ	10	⑧	橋梁補強工(鋼板巻立て)(2)	
317	シール材(材料費)	317-1	Ⅰ	10	⑧	橋梁補強工(鋼板巻立て)(2)	※2
318	注入材(材料費)	318-1	Ⅰ	10	⑧	橋梁補強工(鋼板巻立て)(2)	※2
319	コンクリート削孔	319-1～2	Ⅰ	10	⑨	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1)	
320	コンクリート巻立て	320-1～3	Ⅰ	10	⑨	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1)	※1
321	足場(適用範囲外コンクリート巻立て工)	321-1	Ⅰ	10	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	
322	下地処理(適用範囲外コンクリート巻立て工)	322-1	Ⅰ	10	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	
323	型枠(適用範囲外コンクリート巻立て工)	323-1	Ⅰ	10	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	
324	コンクリート(適用範囲外コンクリート巻立て工)	324-1	Ⅰ	10	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	※1
325	とりこわし	325-1	Ⅰ	10	⑪	橋梁地覆補修工	
326	鉄筋	326-1	Ⅰ	10	⑪	橋梁地覆補修工	
327	コンクリート	327-1	Ⅰ	10	⑪	橋梁地覆補修工	※1
328	足場・防護	328-1～3	Ⅰ	10	⑪	橋梁地覆補修工	
329	支承取替(鋼橋)	329-1	Ⅰ	10	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	
330	支承取替(PC橋)	330-1	Ⅰ	10	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	
331	支承(材料費)	331-1	Ⅰ	10	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	※2
332	足場	332-1	Ⅰ	10	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	
333	現場溶接鋼桁補強	333-1	Ⅰ	10	⑬	橋梁補修工(現場溶接鋼桁補強工)	
334	コンクリート削孔(コアボーリングマシン)	334-1～2	Ⅰ	10	⑭	落橋防止装置工	
335	コンクリート削孔(ハンマドリル)	335-1	Ⅰ	10	⑭	落橋防止装置工	
336	コンクリート削孔(さく岩機[ハンドドリル])	336-1	Ⅰ	10	⑭	落橋防止装置工	
337	アンカー	337-1	Ⅰ	10	⑭	落橋防止装置工	
338	アンカー材(材料費)	338-1	Ⅰ	10	⑭	落橋防止装置工	※2
339	注入材(材料費)	339-1	Ⅰ	10	⑭	落橋防止装置工	※2
340	充填補修	340-1	Ⅰ	10	⑭	落橋防止装置工	
341	補修材(材料費)	341-1	Ⅰ	10	⑭	落橋防止装置工	※2
342	除草	342-1	Ⅰ	10	⑮	道路除草工	
343	集草	343-1	Ⅰ	10	⑮	道路除草工	
344	積込運搬	344-1～2	Ⅰ	10	⑮	道路除草工	
345	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	345-1～3	Ⅰ	10	⑮	道路除草工	
346	機械除草(肩掛式)・集草	346-1	Ⅰ	10	⑮	道路除草工	
347	機械除草(ハンドガイド式)・集草・積込運搬	347-1～2	Ⅰ	10	⑮	道路除草工	
348	機械除草(ハンドガイド式)・集草	348-1	Ⅰ	10	⑮	道路除草工	
349	路面清掃(路肩部・人力)	349-1	Ⅰ	10	⑯	路面清掃工(人力清掃工)	
350	路面清掃(歩道等・人力)	350-1	Ⅰ	10	⑯	路面清掃工(人力清掃工)	
351	視線誘導標清掃	351-1	Ⅰ	10	⑰	視線誘導標清掃工	
352	側溝清掃(人力清掃工)	352-1	Ⅰ	10	⑱	側溝清掃工(人力清掃工)	
353	桝清掃(人力清掃工)	353-1	Ⅰ	10	⑲	集水桝清掃工(人力清掃工)	
354	面導水	354-1	Ⅰ	10	⑳	トンネル漏水対策工	
355	面導水(材料費)	355-1	Ⅰ	10	⑳	トンネル漏水対策工	※2
356	線導水	356-1	Ⅰ	10	⑳	トンネル漏水対策工	
357	線導水(材料費)	357-1	Ⅰ	10	⑳	トンネル漏水対策工	※2
358	チッピング(厚1～2cm)	358-1	Ⅰ	10	21	沓座拡幅工	
359	アンカーボルト挿入	359-1	Ⅰ	10	21	沓座拡幅工	
360	アンカーボルト(材料費)	360-1	Ⅰ	10	21	沓座拡幅工	※2

Ⅱ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考:施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
361	注入材(材料費)	361-1	Ⅰ	10	21	沓座拡幅工	※2
362	桁連結装置(材料費)	362-1	Ⅰ	10	22	桁連結工	※2
363	芯出し素地調整	363-1	Ⅰ	10	22	桁連結工	
364	現場孔明	364-1	Ⅰ	10	22	桁連結工	
365	連結板取付	365-1	Ⅰ	10	22	桁連結工	
366	現場溶接	366-1	Ⅰ	10	22	桁連結工	
367	ボルト締め	367-1	Ⅰ	10	22	桁連結工	
368	路肩整正(人力による土はね)	368-1～2	Ⅰ	10	23	路肩整正(人力による土はね)	
369	ガードレール復旧	369-1	Ⅰ	10	24	防護柵復旧工	
370	ガードパイプ復旧	370-1	Ⅰ	10	24	防護柵復旧工	
371	舗装版破砕積込	371-1	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
372	床掘り	372-1	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
373	埋戻し・締固め	373-1	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
374	運搬(電線共同溝)	374-1～2	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
375	軽量鋼矢板設置・撤去	375-1	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
376	覆工板設置・撤去	376-1	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
377	管路材設置	377-1	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
378	受金具(材料費)	378-1	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
379	支持金具(材料費)	379-1	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
380	管路受台(スペーサ)(材料費)	380-1	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
381	プレキャストボックスブロック設置	381-1	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
382	蓋設置	382-1	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
383	蓋(材料費)	383-1	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
384	舗装版破砕	384-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	
385	床掘り	385-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	
386	埋戻し	386-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	
387	中埋材(材料費)	387-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	※2
388	埋設表示シート(材料費)	388-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	※2
389	基礎材	389-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	
390	埋設部管路材設置	390-1～4	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	
391	露出部管路材設置	391-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	
392	スリーブ(材料費)	392-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	※2
393	伸縮継手(材料費)	393-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	※2
394	ハンドホール	394-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	
395	ハンドホール蓋(材料費)	395-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	※2
396	ハンドホール固定板(材料費)	396-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	※2
397	支持金具(材料費)	397-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	※2
398	型枠(鋼橋床版)	398-1	Ⅰ	12	①	鋼橋床版工	
399	養生(鋼橋床版)	399-1	Ⅰ	12	①	鋼橋床版工	※1
400	コンクリートアンカーボルト設置	400-1	Ⅰ	12	②	橋梁排水管設置工	
401	排水管設置	401-1	Ⅰ	12	②	橋梁排水管設置工	
402	排水管(材料費)	402-1	Ⅰ	12	②	橋梁排水管設置工	※2
403	現場発生品・支給品運搬	403-1～10	Ⅰ	13	①	現場発生品及び支給品運搬	

※1 当該施工パッケージについて、被災3県(岩手県、宮城県、福島県)では東日本大震災の被災地で適用する施工パッケージ標準単価を使用する。
※2 物価資料等による

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	-	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	252.20	54.75	54.75	-	-	26.80	26.80	-	-	-	18.45	18.45	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				-	普通土30,000m3以上	-	-	-	162.66	61.71	61.71	-	-	18.72	18.72	-	-	-	19.57	19.57	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　32t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			無し	無し	50,000m3未満	-	-	-	194.13	45.34	45.34	-	-	37.05	37.05	-	-	-	17.61	17.61	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
					50,000m3以上	-	-	-	143.92	48.43	48.43	-	-	30.01	30.01	-	-	-	21.56	21.56	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	50,000m3未満	-	-	-	306.65	45.34	45.34	-	-	37.05	37.05	-	-	-	17.61	17.61	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
					50,000m3以上	-	-	-	225.24	48.43	48.43	-	-	30.01	30.01	-	-	-	21.56	21.56	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	片切掘削	-	-	-	-	-	-	-	1,000.4	10.94	10.94	-	-	84.69	74.87	9.82	-	-	4.37	4.37	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	335.80	59.79	59.79	-	-	24.76	24.76	-	-	-	15.45	15.45	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	4,992.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	上記以外(小規模)	-	-	-	標準	-	-	-	1,030.2	32.17	32.17	-	-	56.62	56.62	-	-	-	11.21	11.21	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
					標準以外	-	-	-	2,152.6	25.11	25.11	-	-	66.94	66.94	-	-	-	7.95	7.95	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.13m3（平積0.10m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	50,000m3未満	-	-	-	253.60	45.34	45.34	-	-	37.05	37.05	-	-	-	17.61	17.61	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
					50,000m3以上	-	-	-	175.58	48.43	48.43	-	-	30.01	30.01	-	-	-	21.56	21.56	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	50,000m3未満	-	-	-	416.25	45.34	45.34	-	-	37.05	37.05	-	-	-	17.61	17.61	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
					50,000m3以上	-	-	-	277.05	48.43	48.43	-	-	30.01	30.01	-	-	-	21.56	21.56	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	484.95	59.79	59.79	-	-	24.76	24.76	-	-	-	15.45	15.45	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	7,680.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	無し	無し	1,258.3	53.02	31.63	17.47	-	29.47	27.29	-	-	-	17.51	16.22	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
						-		有り	1,407.4	53.19	28.27	15.62	5.79	29.19	27.24	-	-	-	17.62	16.46	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
					50,000m3未満																																	

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	500m3未満	-	有り（50,000m3未満）	無し	1,446.6	52.03	33.42	15.20	-	30.45	28.56	-	-	-	17.52	16.40	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
						-	有り（50,000m3以上）	無し	1,396.5	52.57	28.51	15.74	4.79	29.52	27.56	-	-	-	17.91	16.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
					500m3以上	-	-	-	290.86	61.04	57.05	-	-	20.65	19.30	-	-	-	18.31	17.12	-	-	-	-	ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　32t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	500m3未満	-	無し	無し	2,385.3	53.02	32.84	18.15	-	29.47	28.34	-	-	-	17.51	16.84	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
								有り	2,534.3	53.12	30.92	17.08	3.21	29.31	28.25	-	-	-	17.57	16.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
							有り（50,000m3未満）	無し	2,573.6	52.45	33.75	16.82	-	30.03	28.98	-	-	-	17.52	16.90	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
							有り（50,000m3以上）	無し	2,523.4	52.77	31.05	17.15	2.65	29.50	28.43	-	-	-	17.73	17.10	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	無し	2,826.7	23.94	14.41	7.97	-	70.66	39.74	13.85	12.45	-	5.40	5.05	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
								有り	2,975.8	25.48	13.69	7.57	2.74	68.46	37.75	13.17	13.16	-	6.06	5.73	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
							有り（50,000m3未満）	無し	3,015.0	25.27	16.34	7.47	-	68.56	37.25	13.99	12.99	-	6.17	5.84	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
							有り（50,000m3以上）	無し	2,964.9	25.08	13.74	7.60	2.25	68.77	37.89	13.27	13.21	-	6.15	5.82	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	現場制約あり	軟岩(I)	-	-	-	-	-	-	8,659.6	2.52	2.01	0.49	-	95.85	66.09	28.82	-	-	1.63	1.62	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　吐出量5.0m3／min　吐出圧力0.7MPa	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		軟岩(II)	-	-	-	-	-	-	11,162	2.85	2.34	0.49	-	95.26	65.08	29.24	-	-	1.89	1.88	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　吐出量5.0m3／min　吐出圧力0.7MPa	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	-	不可	無し	無し	2,334.2	53.94	27.70	14.45	-	28.89	22.57	-	-	-	17.17	13.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
								有り	2,576.7	54.23	25.10	13.09	5.36	28.57	22.85	-	-	-	17.20	13.80	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
							有り（50,000m3未満）	無し	2,568.8	53.37	29.53	13.13	-	29.49	23.75	-	-	-	17.14	13.73	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
							有り（50,000m3以上）	無し	2,505.4	53.71	25.79	13.47	3.47	28.88	22.99	-	-	-	17.41	13.91	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
						可	-	-	1,414.9	42.25	13.81	9.46	6.92	50.99	11.78	10.57	8.85	5.26	6.76	5.41	-	-	-	-	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］　ドリフタ質量150kg級	ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　32t級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
							無し	無し	4,055.6	53.95	31.10	16.23	-	28.89	25.35	-	-	-	17.16	15.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
											K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
硬岩				有り	－	不可	無し	有り	4,298.1	54.12	29.36	15.31	3.21	28.69	25.35	－	－	－	17.19	15.20	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
							有り (50,000m3未満)	無し	4,290.2	53.60	32.01	15.34	－	29.25	25.90	－	－	－	17.15	15.16	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
							有り (50,000m3以上)	無し	4,226.8	53.81	29.84	15.57	2.05	28.88	25.48	－	－	－	17.31	15.29	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	片切掘削	－	－	－	－	不可	無し	無し	5,464.8	23.18	13.36	6.98	－	71.77	37.52	14.54	10.90	－	5.05	4.43	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	－	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
								有り	5,707.3	24.61	12.79	6.68	2.42	69.82	35.95	13.92	11.52	－	5.57	4.98	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
							有り (50,000m3未満)	無し	5,699.3	24.19	14.77	6.69	－	70.28	35.99	13.94	11.91	－	5.53	4.94	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	－	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
							有り (50,000m3以上)	無し	5,636.0	24.03	12.96	6.77	1.54	70.45	36.37	14.10	11.44	－	5.52	4.92	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
						可	無し	無し	4,265.4	40.98	20.75	8.99	4.70	51.88	18.76	8.45	7.34	4.97	7.14	6.00	－	－	－	－	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］　ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
								有り	4,507.9	41.84	19.64	8.51	3.06	50.47	17.76	8.31	8.00	4.70	7.69	6.62	－	－	－	－	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］　ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
							有り (50,000m3未満)	無し	4,500.0	41.33	19.67	11.01	4.45	51.03	17.79	8.80	8.01	4.71	7.64	6.56	－	－	－	－	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］　ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
							有り (50,000m3以上)	無し	4,436.6	41.36	19.95	8.65	1.95	50.99	18.05	8.16	8.13	4.77	7.65	6.56	－	－	－	－	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］　ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	現場制約あり	中硬岩	－	－	－	－	－	－	15,552	2.80	2.24	0.51	－	95.37	65.12	28.39	－	－	1.83	1.80	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　吐出量5.0m3／min　吐出圧力0.7MPa	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		硬岩(I)	－	－	－	－	－	－	25,200	2.77	2.24	0.51	－	95.41	65.52	28.95	－	－	1.82	1.81	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　吐出量5.0m3／min　吐出圧力0.7MPa	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			無し	0.3km以下	315.41	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	363.93	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	412.46	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	460.98	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	533.77	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	630.82	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	727.86	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	873.44	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	1,019.0	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,164.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.5km以下	1,310.2	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.5km以下	1,504.3	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				15.5km以下	1,843.9	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				22.5km以下	2,280.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				49.5km以下	3,057.0	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	4,561.3	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0.3km以下	315.41	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	0.5km以下	363.93	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	412.46	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	460.98	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	533.77	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	630.82	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	727.86	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	873.44	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	1,019.0	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,164.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	1,310.2	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.0km以下	1,504.3	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.0km以下	1,843.9	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				19.5km以下	2,280.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				31.5km以下	3,057.0	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	4,561.3	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	384.80	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	444.00	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			無し	1.0km以下	503.20	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	562.40	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	651.20	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	769.60	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	888.00	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,065.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	1,243.2	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,420.8	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.5km以下	1,598.4	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.5km以下	1,835.2	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				15.5km以下	2,249.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				22.5km以下	2,782.4	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				49.5km以下	3,729.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	5,564.8	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩		0.3km以下	384.80	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	444.00	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	503.20	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	1.5km以下	562.40	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	651.20	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	769.60	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	888.00	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	1,065.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	1,243.2	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,420.8	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	1,598.4	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.0km以下	1,835.2	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.0km以下	2,249.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				19.5km以下	2,782.4	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				31.5km以下	3,729.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	5,564.8	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	450.03	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	519.23	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	588.42	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	657.62	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			無し	2.0km以下	761.16	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	899.55	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	1,037.9	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,245.5	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	1,453.1	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,660.7	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.5km以下	1,868.3	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.5km以下	2,145.1	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				15.5km以下	2,629.5	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				22.5km以下	3,252.2	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				49.5km以下	4,359.4	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,504.5	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		硬岩		0.3km以下	450.03	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	519.23	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	588.42	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	657.62	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	761.16	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	3.0km以下	899.55	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	1,037.9	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	1,245.5	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	1,453.1	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,660.7	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	1,868.3	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.0km以下	2,145.1	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.0km以下	2,629.5	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				19.5km以下	3,252.2	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				31.5km以下	4,359.4	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,504.5	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	242.62	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	291.15	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	339.67	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	388.19	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	436.72	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	485.24	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			無し	3.0km以下	582.29	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	630.82	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	727.86	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	873.44	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,019.0	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	1,164.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	1,310.2	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				12.5km以下	1,504.3	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				16.5km以下	1,843.9	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				23.5km以下	2,280.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				51.5km以下	3,057.0	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	4,561.3	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0.3km以下	242.62	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	291.15	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	339.67	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	388.19	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	436.72	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	2.5km以下	485.24	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	582.29	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	630.82	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	727.86	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	873.44	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	1,019.0	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.0km以下	1,164.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.5km以下	1,310.2	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.5km以下	1,504.3	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				15.0km以下	1,843.9	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				20.5km以下	2,280.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				33.0km以下	3,057.0	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	4,561.3	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	296.00	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	355.20	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	414.40	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	473.60	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S		
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
			無し	2.0km以下	532.80	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	592.00	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	710.40	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	769.60	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	888.00	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	1,065.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,243.2	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	1,420.8	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	1,598.4	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				12.5km以下	1,835.2	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				16.5km以下	2,249.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				23.5km以下	2,782.4	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				51.5km以下	3,729.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	5,564.8	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩		0.3km以下	296.00	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	355.20	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	414.40	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	1.5km以下	473.60	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	532.80	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	592.00	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	710.40	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	769.60	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	888.00	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,065.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	1,243.2	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.0km以下	1,420.8	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.5km以下	1,598.4	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.5km以下	1,835.2	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				15.0km以下	2,249.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				20.5km以下	2,782.4	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				33.0km以下	3,729.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	5,564.8	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	345.98	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	415.18	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
標準			無し	1.0km以下	484.37	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	553.57	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	622.77	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	691.96	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	830.36	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	899.55	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	1,037.9	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	1,245.5	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,453.1	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	1,660.7	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	1,868.3	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				12.5km以下	2,145.1	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				16.5km以下	2,629.5	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				23.5km以下	3,252.2	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				51.5km以下	4,359.4	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,504.5	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		硬岩		0.3km以下	345.98	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	0.5km以下	415.18	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	484.37	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	553.57	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	622.77	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	691.96	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	830.36	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	899.55	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	1,037.9	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,245.5	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	1,453.1	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.0km以下	1,660.7	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.5km以下	1,868.3	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.5km以下	2,145.1	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				15.0km以下	2,629.5	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				20.5km以下	3,252.2	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				33.0km以下	4,359.4	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,504.5	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	533.77	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	582.29	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	679.34	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	776.39	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	873.44	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	1,019.0	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	1,164.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,310.2	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	1,504.3	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				13.5km以下	1,843.9	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				19.5km以下	2,280.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				39.0km以下	3,057.0	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	4,561.3	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	533.77	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	582.29	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	679.34	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	776.39	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	3.0km以下	873.44	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	1,019.0	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,164.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,310.2	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.0km以下	1,504.3	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				12.0km以下	1,843.9	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				17.5km以下	2,280.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				28.5km以下	3,057.0	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	4,561.3	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			無し	0.5km以下	651.20	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	710.40	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	828.80	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	947.19	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	1,065.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	1,243.2	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	1,420.8	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,598.4	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	ﾊﾞｯｸ約山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩		10.0km以下	1,835.2	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				13.5km以下	2,249.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				19.5km以下	2,782.4	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				39.0km以下	3,729.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	5,564.8	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			有り	0.5km以下	651.20	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	710.40	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	828.80	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	947.19	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	1,065.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	1,243.2	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,420.8	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,598.4	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.0km以下	1,835.2	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				12.0km以下	2,249.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				17.5km以下	2,782.4	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				28.5km以下	3,729.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				60.0km以下	5,564.8	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	761.16	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	830.36	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	968.75	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,107.1	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	1,245.5	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	1,453.1	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			無し	6.0km以下	1,660.7	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,868.3	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	2,145.1	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				13.5km以下	2,629.5	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				19.5km以下	3,252.2	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				39.0km以下	4,359.4	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,504.5	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		硬岩		0.5km以下	761.16	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	830.36	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	968.75	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	2.0km以下	1,107.1	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	1,245.5	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	1,453.1	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,660.7	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,868.3	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.0km以下	2,145.1	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				12.0km以下	2,629.5	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				17.5km以下	3,252.2	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				28.5km以下	4,359.4	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,504.5	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			無し	0.5km以下	727.86	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	873.44	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,019.0	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	1,164.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,310.2	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,504.3	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.5km以下	1,843.9	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		土砂(岩塊･玉石混り土含む)		16.0km以下	2,280.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				30.0km以下	3,057.0	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	4,561.3	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			有り	0.5km以下	727.86	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	873.44	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,019.0	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	1,164.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	1,310.2	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,504.3	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	1,843.9	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.5km以下	2,280.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				24.5km以下	3,057.0	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	4,561.3	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	888.00	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	1,065.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,243.2	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	1,420.8	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	ｸﾗﾑｼｪﾙ	軟岩	無し	5.5km以下	1,598.4	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,835.2	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.5km以下	2,249.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				16.0km以下	2,782.4	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				30.0km以下	3,729.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	5,564.8	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			有り	0.5km以下	888.00	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	1,065.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,243.2	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	1,420.8	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	1,598.4	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,835.2	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	2,249.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.5km以下	2,782.4	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				24.5km以下	3,729.6	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	5,564.8	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	1,037.9	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		硬岩	無し	2.0km以下	1,245.5	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,453.1	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	1,660.7	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,868.3	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	2,145.1	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.5km以下	2,629.5	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				16.0km以下	3,252.2	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				30.0km以下	4,359.4	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,504.5	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			有り	0.5km以下	1,037.9	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	1,245.5	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,453.1	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	1,660.7	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	1,868.3	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	2,145.1	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	2,629.5	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.5km以下	3,252.2	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				24.5km以下	4,359.4	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,504.5	49.96	49.96	-	-	35.43	35.43	-	-	-	14.61	14.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			無し	0.2km以下	586.11	26.50	26.50	-	-	61.09	61.09	-	-	-	12.41	12.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	732.64	26.50	26.50	-	-	61.09	61.09	-	-	-	12.41	12.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	879.17	26.50	26.50	-	-	61.09	61.09	-	-	-	12.41	12.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,025.7	26.50	26.50	-	-	61.09	61.09	-	-	-	12.41	12.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	1,172.2	26.50	26.50	-	-	61.09	61.09	-	-	-	12.41	12.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	1,318.8	26.50	26.50	-	-	61.09	61.09	-	-	-	12.41	12.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	1,465.3	26.50	26.50	-	-	61.09	61.09	-	-	-	12.41	12.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	1,611.8	26.50	26.50	-	-	61.09	61.09	-	-	-	12.41	12.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,758.3	26.50	26.50	-	-	61.09	61.09	-	-	-	12.41	12.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	2,344.5	26.50	26.50	-	-	61.09	61.09	-	-	-	12.41	12.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				13.0km以下	2,637.5	26.50	26.50	-	-	61.09	61.09	-	-	-	12.41	12.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				19.0km以下	3,223.6	26.50	26.50	-	-	61.09	61.09	-	-	-	12.41	12.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				35.0km以下	4,395.8	26.50	26.50	-	-	61.09	61.09	-	-	-	12.41	12.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,740.3	26.50	26.50	-	-	61.09	61.09	-	-	-	12.41	12.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3)			0.2km以下	586.11	26.50	26.50	-	-	61.09	61.09	-	-	-	12.41	12.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
小規模		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	732.64	26.50	26.50	-	-	61.09	61.09	-	-	-	12.41	12.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	879.17	26.50	26.50	-	-	61.09	61.09	-	-	-	12.41	12.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	1,025.7	26.50	26.50	-	-	61.09	61.09	-	-	-	12.41	12.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	1,172.2	26.50	26.50	-	-	61.09	61.09	-	-	-	12.41	12.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	1,318.8	26.50	26.50	-	-	61.09	61.09	-	-	-	12.41	12.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	1,465.3	26.50	26.50	-	-	61.09	61.09	-	-	-	12.41	12.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,611.8	26.50	26.50	-	-	61.09	61.09	-	-	-	12.41	12.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,758.3	26.50	26.50	-	-	61.09	61.09	-	-	-	12.41	12.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.0km以下	2,344.5	26.50	26.50	-	-	61.09	61.09	-	-	-	12.41	12.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				12.0km以下	2,637.5	26.50	26.50	-	-	61.09	61.09	-	-	-	12.41	12.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				17.0km以下	3,223.6	26.50	26.50	-	-	61.09	61.09	-	-	-	12.41	12.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				27.0km以下	4,395.8	26.50	26.50	-	-	61.09	61.09	-	-	-	12.41	12.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,740.3	26.50	26.50	-	-	61.09	61.09	-	-	-	12.41	12.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	1,148.4	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	1,276.0	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	1,531.2	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,786.4	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S		
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3(平積0.1m3)		無し	3.0km以下	2,041.7	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	2,296.9	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	2,552.1	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	2,807.3	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	3,317.7	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.0km以下	3,828.1	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				12.0km以下	4,593.7	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				17.0km以下	5,869.8	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				28.5km以下	7,656.2	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	11,484	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			有り	0.3km以下	1,148.4	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	1,276.0	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	1,531.2	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,786.4	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	2,041.7	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	2,296.9	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	2,552.1	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S		
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
				5.0km以下	2,807.3	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	3,317.7	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.0km以下	3,828.1	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.0km以下	4,593.7	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				15.0km以下	5,869.8	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				24.0km以下	7,656.2	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	11,484	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	1,276.0	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	1,403.6	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	1,531.2	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	1,786.4	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	2,041.7	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	2,296.9	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	2,552.1	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			無し	5.0km以下	2,807.3	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	3,317.7	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	3,828.1	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S		
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		11.0km以下	4,593.7	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				16.0km以下	5,869.8	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				27.5km以下	7,656.2	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	11,484	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			有り	0.3km以下	1,276.0	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	1,403.6	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	1,531.2	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	1,786.4	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	2,041.7	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	2,296.9	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	2,552.1	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	2,807.3	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	3,317.7	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.0km以下	3,828.1	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.5km以下	4,593.7	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.5km以下	5,869.8	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				23.0km以下	7,656.2	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				60.0km以下	11,484	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			無し	0.3km以下	1,556.8	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	1,712.4	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	1,868.1	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	2,179.5	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	2,490.8	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	2,802.2	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	3,113.5	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	3,424.9	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	4,047.6	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	4,670.3	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.0km以下	5,604.3	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				16.0km以下	7,161.1	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				27.5km以下	9,340.6	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	14,011	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩		0.3km以下	1,556.8	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	1,712.4	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	1.0km以下	1,868.1	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	2,179.5	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	2,490.8	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	2,802.2	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	3,113.5	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	3,424.9	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	4,047.6	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.0km以下	4,670.3	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.5km以下	5,604.3	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.5km以下	7,161.1	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				23.0km以下	9,340.6	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	14,011	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	1,778.6	21.58	21.58	-	-	68.95	68.95	-	-	-	9.47	9.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	1,957.8	21.58	21.58	-	-	68.95	68.95	-	-	-	9.47	9.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	2,134.3	21.58	21.58	-	-	68.95	68.95	-	-	-	9.47	9.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	2,490.1	21.58	21.58	-	-	68.95	68.95	-	-	-	9.47	9.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	2,845.8	21.58	21.58	-	-	68.95	68.95	-	-	-	9.47	9.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		硬岩	無し	3.0km以下	3,201.5	21.58	21.58	-	-	68.95	68.95	-	-	-	9.47	9.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	3,557.2	21.58	21.58	-	-	68.95	68.95	-	-	-	9.47	9.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	3,913.0	21.58	21.58	-	-	68.95	68.95	-	-	-	9.47	9.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	4,624.4	21.58	21.58	-	-	68.95	68.95	-	-	-	9.47	9.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	5,335.9	21.58	21.58	-	-	68.95	68.95	-	-	-	9.47	9.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.0km以下	6,403.0	21.58	21.58	-	-	68.95	68.95	-	-	-	9.47	9.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				16.0km以下	8,181.7	21.58	21.58	-	-	68.95	68.95	-	-	-	9.47	9.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				27.5km以下	10,672	21.58	21.58	-	-	68.95	68.95	-	-	-	9.47	9.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	16,008	21.58	21.58	-	-	68.95	68.95	-	-	-	9.47	9.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			有り	0.3km以下	1,778.6	21.58	21.58	-	-	68.95	68.95	-	-	-	9.47	9.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	1,957.8	21.58	21.58	-	-	68.95	68.95	-	-	-	9.47	9.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	2,134.3	21.58	21.58	-	-	68.95	68.95	-	-	-	9.47	9.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	2,490.1	21.58	21.58	-	-	68.95	68.95	-	-	-	9.47	9.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	2,845.8	21.58	21.58	-	-	68.95	68.95	-	-	-	9.47	9.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	3,201.5	21.58	21.58	-	-	68.95	68.95	-	-	-	9.47	9.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	3,557.2	21.58	21.58	-	-	68.95	68.95	-	-	-	9.47	9.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	3,913.0	21.58	21.58	-	-	68.95	68.95	-	-	-	9.47	9.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				6.0km以下	4,624.4	21.58	21.58	-	-	68.95	68.95	-	-	-	9.47	9.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.0km以下	5,335.9	21.58	21.58	-	-	68.95	68.95	-	-	-	9.47	9.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.5km以下	6,403.0	21.58	21.58	-	-	68.95	68.95	-	-	-	9.47	9.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.5km以下	8,181.7	21.58	21.58	-	-	68.95	68.95	-	-	-	9.47	9.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				23.0km以下	10,672	21.58	21.58	-	-	68.95	68.95	-	-	-	9.47	9.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	16,008	21.58	21.58	-	-	68.95	68.95	-	-	-	9.47	9.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.003【　整地　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	敷均し作業内容		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
残土受入れ地での処理	-	98.241	52.97	52.97	-	-	34.29	34.29	-	-	-	12.74	12.74	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	標準	119.41	32.72	32.72	-	-	56.05	32.18	23.87	-	-	11.23	11.23	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	標準以外	118.83	39.36	39.36	-	-	49.05	32.33	16.72	-	-	11.59	11.59	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　21t級	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)	292.18	20.96	20.96	-	-	72.51	52.80	19.71	-	-	6.53	6.53	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　3t級	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	ﾄﾗﾌｨｶﾋﾞﾘﾃｨが確保できない場合	151.63	39.35	39.35	-	-	48.27	25.34	22.93	-	-	12.38	12.38	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　16t級	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.004【　路体（築堤）盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
施工幅員	作業形態	土質	施工数量	障害の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5m未満	-	-	-	-	5,104.3	0.88	0.88	-	-	98.90	90.28	8.62	-	-	0.22	0.22	-	-	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 質量0.8～1.1t	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5m以上 4.0m未満	-	-	-	-	646.00	20.40	10.21	10.19	-	73.53	64.62	8.91	-	-	6.07	6.07	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3t級		振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	敷均し+締固め	-	10,000m3未満	無し	160.37	30.78	26.76	4.02	-	57.77	33.83	23.94	-	-	11.45	11.45	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	300.42	33.81	28.18	5.63	-	53.35	40.57	12.78	-	-	12.84	12.84	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10,000m3以上	無し	160.55	36.31	32.29	4.02	-	51.92	28.01	23.91	-	-	11.77	11.77	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	277.89	38.10	32.01	6.09	-	49.05	35.24	13.81	-	-	12.85	12.85	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	敷均し締固め	高含水比粘性土以外	10,000m3未満	無し	213.31	39.69	39.69	-	-	46.97	28.97	18.00	-	-	13.34	13.34	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級		-		-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	420.63	44.01	44.01	-	-	41.21	32.09	9.12	-	-	14.78	14.78	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級		-		-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10,000m3以上	無し	219.79	47.20	47.20	-	-	37.51	20.04	17.47	-	-	15.29	15.29	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級		-		-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	461.65	52.43	52.43	-	-	30.58	22.27	8.31	-	-	16.99	16.99	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級		-		-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		高含水比粘性土	_	無し	273.28	46.81	46.81	-	-	41.31	27.26	14.05	-	-	11.88	11.88	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 16t級		-		-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	561.94	50.74	50.74	-	-	36.38	29.55	6.83	-	-	12.88	12.88	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 16t級		-		-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.005【　路床盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
平均幅員	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5m未満	-	-	5,185.2	1.00	1.00	-	-	98.75	88.89	9.86	-	-	0.25	0.25	-	-	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 質量0.8～1.1t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
2.5m以上 4.0m未満	-	-	680.36	20.36	10.67	9.69	-	73.60	65.14	8.46	-	-	6.04	6.04	-	-	-	-	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t	*	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3t級		-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m3未満	無し	241.77	28.37	22.65	5.72	-	60.64	36.82	23.82	-	-	10.99	10.99	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	535.89	29.19	19.72	9.47	-	58.72	47.98	10.74	-	-	12.09	12.09	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	10,000m3以上	無し	241.88	33.03	27.32	5.71	-	55.71	31.90	23.81	-	-	11.26	11.26	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	510.88	32.02	22.09	9.93	-	55.89	44.62	11.27	-	-	12.09	12.09	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.006【　押土（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	149.07	54.75	54.75	-	-	26.80	26.80	-	-	-	18.45	18.45	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊･玉石	230.45	54.75	54.75	-	-	26.80	26.80	-	-	-	18.45	18.45	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
破砕岩	242.49	56.99	56.99	-	-	25.47	25.47	-	-	-	17.54	17.54	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.007【　積込（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	作業内容		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	土量50,000m3未満	188.30	45.34	45.34	-	-	37.05	37.05	-	-	-	17.61	17.61	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	土量50,000m3以上	138.17	48.43	48.43	-	-	30.01	30.01	-	-	-	21.56	21.56	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	平均施工幅1m以上2m未満	252.73	33.61	33.61	-	-	53.43	53.43	-	-	-	12.96	12.96	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3 （平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	小規模(標準)	908.15	32.17	32.17	-	-	56.62	56.62	-	-	-	11.21	11.21	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3 （平積0.2m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	小規模(標準以外)	1,468.4	25.11	25.11	-	-	66.94	66.94	-	-	-	7.95	7.95	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積 0.13m3（平積0.10m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊･玉石	土量50,000m3未満	224.45	45.34	45.34	-	-	37.05	37.05	-	-	-	17.61	17.61	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	土量50,000m3以上	163.35	48.43	48.43	-	-	30.01	30.01	-	-	-	21.56	21.56	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	平均施工幅1m以上2m未満	310.95	33.61	33.61	-	-	53.43	53.43	-	-	-	12.96	12.96	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3 （平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
破砕岩	土量50,000m3未満	234.57	47.70	47.70	-	-	35.45	35.45	-	-	-	16.85	16.85	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	土量50,000m3以上	171.20	50.80	50.80	-	-	28.63	28.63	-	-	-	20.57	20.57	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	平均施工幅1m以上2m未満	321.03	35.70	35.70	-	-	51.75	51.75	-	-	-	12.55	12.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3 （平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.008【　人力積込　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質等区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	2,688.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,648.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軟岩	3,456.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中硬岩	3,840.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬岩	4,224.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	3,456.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	3,840.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.009【　転石破砕　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
火薬使用の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	2,875.6	57.66	36.19	21.47	－	24.03	24.03	－	－	－	18.31	11.90	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	－		運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
有り	7,497.1	0.00	－	－	－	100.00	42.33	17.60	9.32	7.68	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－		さく岩工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－

No.010【　土材料　】

物価資料等による

No.011【　残土等処分　】

物価資料等による

No.012【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土質区分	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	標準	無し	障害無し	267.88	45.51	45.51	-	-	36.68	36.68	-	-	-	17.81	17.81	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			障害有り	327.34	45.51	45.51	-	-	36.68	36.68	-	-	-	17.81	17.81	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		自立式	障害無し	325.48	37.44	37.44	-	-	47.91	30.22	17.69	-	-	14.65	14.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			障害有り	384.94	38.69	38.69	-	-	46.17	31.21	14.96	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	障害無し	402.28	30.29	30.29	-	-	57.85	33.42	24.43	-	-	11.86	11.86	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			障害有り	461.74	32.25	32.25	-	-	55.13	29.13	26.00	-	-	12.62	12.62	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		切梁腹起式	障害有り	500.14	29.77	29.77	-	-	58.58	34.57	24.01	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	平均施工幅1m以上2m未満	無し	障害無し	268.99	33.70	33.70	-	-	53.57	53.57	-	-	-	12.73	12.73	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			障害有り	403.29	33.70	33.70	-	-	53.57	53.57	-	-	-	12.73	12.73	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		自立式	障害無し	326.59	27.76	27.76	-	-	61.76	44.13	17.63	-	-	10.48	10.48	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			障害有り	460.89	29.49	29.49	-	-	59.37	46.88	12.49	-	-	11.14	11.14	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	障害無し	403.39	22.47	22.47	-	-	69.04	35.73	33.31	-	-	8.49	8.49	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			障害有り	537.69	25.28	25.28	-	-	65.17	40.18	24.99	-	-	9.55	9.55	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		切梁腹起式	障害有り	576.09	23.59	23.59	-	-	67.50	37.51	29.99	-	-	8.91	8.91	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	掘削深さ5m超20m以下	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	障害無し	558.61	45.13	45.13	-	-	43.38	24.05	19.33	-	-	11.49	11.49	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			障害有り	1,032.5	43.26	37.53	5.73	-	45.51	16.42	16.08	13.01	-	11.23	11.23	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.012【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土質区分	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		切梁腹起式	障害有り	1,070.9	41.71	36.19	5.52	-	47.46	16.16	15.79	15.51	-	10.83	10.83	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	掘削深さ 20m超	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	-	1,127.1	44.25	38.57	5.68	-	44.13	16.25	15.96	11.92	-	11.62	11.62	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		切梁腹起式	-	1,165.5	42.76	37.26	5.50	-	46.00	15.75	15.43	14.82	-	11.24	11.24	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	上記以外 (小規模)	-	-	1,818.5	23.78	23.78	-	-	68.86	37.19	31.67	-	-	7.36	7.36	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	現場制約あり	-	-	8,064.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	無し	障害無し	367.96	45.51	45.51	-	-	36.68	36.68	-	-	-	17.81	17.81	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			障害有り	452.74	45.51	45.51	-	-	36.68	36.68	-	-	-	17.81	17.81	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		自立式	障害無し	425.56	39.34	39.34	-	-	45.26	31.73	13.53	-	-	15.40	15.40	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			障害有り	510.34	40.36	40.36	-	-	43.84	32.56	11.28	-	-	15.80	15.80	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	障害無し	502.36	33.32	33.32	-	-	53.64	26.89	26.75	-	-	13.04	13.04	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			障害有り	587.14	35.08	35.08	-	-	51.19	28.30	22.89	-	-	13.73	13.73	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		切梁腹起式	障害有り	625.54	32.93	32.93	-	-	54.18	27.63	26.55	-	-	12.89	12.89	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	平均施工幅 1m以上2m未満	無し	障害無し	366.59	33.70	33.70	-	-	53.57	53.57	-	-	-	12.73	12.73	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			障害有り	576.30	33.70	33.70	-	-	53.57	53.57	-	-	-	12.73	12.73	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		自立式	障害無し	424.19	29.12	29.12	-	-	59.88	46.31	13.57	-	-	11.00	11.00	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			障害有り	633.90	30.64	30.64	-	-	57.79	48.71	9.08	-	-	11.57	11.57	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.012【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土質区分	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	障害無し	500.99	24.66	24.66	-	-	66.03	39.21	26.82	-	-	9.31	9.31	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			障害有り	710.70	27.33	27.33	-	-	62.35	43.44	18.91	-	-	10.32	10.32	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		切梁腹起式	障害有り	749.10	25.93	25.93	-	-	64.28	41.22	23.06	-	-	9.79	9.79	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	掘削深さ5m超20m以下	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	障害無し	740.17	48.64	48.64	-	-	38.98	20.83	18.15	-	-	12.38	12.38	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			障害有り	1,431.9	45.11	39.14	5.97	-	43.19	17.06	16.75	9.38	-	11.70	11.70	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		切梁腹起式	障害有り	1,470.3	43.89	38.08	5.81	-	44.71	16.64	16.32	11.75	-	11.40	11.40	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	掘削深さ20m超	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	-	1,458.4	45.60	39.74	5.86	-	42.42	16.76	16.45	9.21	-	11.98	11.98	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		切梁腹起式	-	1,496.8	44.43	38.72	5.71	-	43.90	16.33	16.03	11.54	-	11.67	11.67	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	現場制約あり	-	-	11,520	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.013【　掘削補助機械搬入搬出作業　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	37,440	29.48	29.48	－	－	70.52	70.52	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　16t吊	＊	－		－		特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.014【　基面整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	384.00	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.015【　舗装版破砕積込（小規模土工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,403.9	25.11	25.11	－	－	66.94	66.94	－	－	－	7.95	7.95	－	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.13m3（平積0.10m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.016【　埋戻し　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
施工方法	土質区分	締固めの有無		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
最小埋戻幅4m以上	-	-	449.66	50.67	29.68	20.99	-	34.58	34.58	-	-	-	14.75	14.75	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
最大埋戻幅4m以上	-	-	864.19	17.77	15.29	2.39	0.09	75.90	38.24	26.47	11.19	-	6.33	6.25	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　質量0.8～1.1t	*	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号　パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
最大埋戻幅1m以上4m未満	-	-	1,627.2	13.57	11.60	1.86	0.11	81.57	50.78	22.30	8.49	-	4.86	4.75	0.11	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　質量0.8～1.1t	*	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号　パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
最大埋戻幅1m未満	-	-	2,462.6	7.05	6.26	0.79	-	89.82	54.60	26.80	8.42	-	3.13	2.39	0.74	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号　パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
上記以外(小規模)	土砂	-	3,182.3	11.53	10.85	0.68	-	84.47	48.30	19.21	16.96	-	4.00	3.36	0.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.2m3）	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号　パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
現場制約あり	土砂	有り	5,881.9	0.33	0.33	-	-	99.36	88.14	11.22	-	-	0.31	0.31	-	-	-	-	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		無し	4,608.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	岩塊・玉石	有り	6,265.9	0.31	0.31	-	-	99.40	88.87	10.53	-	-	0.29	0.29	-	-	-	-	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		無し	4,992.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.017【　タンパ締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,273.9	1.53	1.53	－	－	97.03	51.82	45.21	－	－	1.44	1.44	－	－	－	－	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ *	－	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－

No.018【　人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）土・石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	20m以下	4,032.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40m以下	4,992.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60m以下	6,144.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80m以下	7,104.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100m以下	8,256.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120m以下	9,408.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	140m以下	10,368	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160m以下	11,520	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180m以下	12,480	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200m以下	13,632	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	20m以下	5,952.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40m以下	7,296.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60m以下	8,448.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80m以下	9,984.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100m以下	11,328	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.018【　人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）土・石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
石塊・玉石	120m以下	12,672	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	140m以下	13,824	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160m以下	15,360	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180m以下	16,704	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200m以下	17,856	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栗石・ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	20m以下	4,992.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40m以下	6,336.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60m以下	7,296.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80m以下	8,640.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100m以下	9,600.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120m以下	10,944	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	140m以下	12,096	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160m以下	13,248	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180m以下	14,400	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200m以下	15,552	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.019【　人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）セメント等　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20m以下	2,112.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40m以下	2,688.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60m以下	3,264.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80m以下	4,032.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100m以下	4,608.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120m以下	5,184.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140m以下	5,952.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160m以下	6,528.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180m以下	7,104.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200m以下	7,872.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.020【　人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）積ブロック類　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20m以下	1,344.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40m以下	1,728.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60m以下	2,112.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80m以下	2,496.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100m以下	2,880.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120m以下	3,456.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
140m以下	3,648.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160m以下	4,032.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
180m以下	4,416.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200m以下	4,800.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.021【　人肩運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	無し	20m以下	1,536.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40m以下	2,496.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60m以下	3,648.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80m以下	4,608.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100m以下	5,760.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		120m以下	6,912.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		140m以下	7,872.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160m以下	9,024.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		180m以下	9,984.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200m以下	11,136	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	有り	20m以下	9,600.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40m以下	10,560	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60m以下	11,712	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80m以下	12,672	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100m以下	13,824	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		120m以下	14,976	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.021【　人肩運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		140m以下	15,936	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160m以下	17,088	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		180m以下	18,048	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200m以下	19,200	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	無し	20m以下	2,304.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40m以下	3,648.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60m以下	4,800.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80m以下	6,336.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100m以下	7,680.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		120m以下	9,024.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		140m以下	10,176	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160m以下	11,712	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		180m以下	13,056	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200m以下	14,208	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20m以下	13,824	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40m以下	15,168	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.021【　人肩運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	有り	60m以下	16,320	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80m以下	17,856	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100m以下	19,200	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		120m以下	20,544	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		140m以下	21,696	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160m以下	23,232	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		180m以下	24,576	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200m以下	25,728	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.022【　小車運搬（積込み～運搬～取卸し）土・石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土質	換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	20m以下	2,688.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40m以下	3,072.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60m以下	3,840.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80m以下	4,800.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100m以下	5,760.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120m以下	6,720.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	140m以下	7,872.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160m以下	8,832.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180m以下	9,984.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200m以下	11,136	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	20m以下	4,224.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40m以下	4,800.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60m以下	5,952.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80m以下	6,912.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100m以下	8,064.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.022【　小車運搬（積込み～運搬～取卸し）土・石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土質	換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
石塊・玉石	120m以下	9,408.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	140m以下	10,752	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160m以下	12,096	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180m以下	13,440	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200m以下	14,976	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栗石・ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	20m以下	3,648.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40m以下	4,032.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60m以下	4,800.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80m以下	5,952.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100m以下	6,912.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120m以下	8,256.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	140m以下	9,216.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160m以下	10,368	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180m以下	11,712	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200m以下	12,864	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.023【　小車運搬（積込み～運搬～取卸し）セメント等　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20m以下	1,728.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40m以下	1,920.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60m以下	2,304.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80m以下	2,880.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100m以下	3,456.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120m以下	4,032.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
140m以下	4,608.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160m以下	4,992.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
180m以下	5,760.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200m以下	6,336.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.024【　小車運搬（積込み～運搬～取卸し）積ブロック類　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20m以下	960.00	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40m以下	960.00	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60m以下	1,344.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80m以下	1,728.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100m以下	1,920.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120m以下	2,496.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
140m以下	2,880.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160m以下	3,072.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
180m以下	3,456.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200m以下	3,648.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.025【　小車運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	無し	20m以下	192.00	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40m以下	576.00	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60m以下	1,344.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80m以下	2,304.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100m以下	3,264.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		120m以下	4,224.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		140m以下	5,376.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160m以下	6,336.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		180m以下	7,488.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200m以下	8,640.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	有り	20m以下	8,256.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40m以下	8,640.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60m以下	9,408.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80m以下	10,368	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100m以下	11,328	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		120m以下	12,288	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.025【　小車運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		140m以下	13,440	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160m以下	14,400	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		180m以下	15,552	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200m以下	16,704	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	無し	20m以下	576.00	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40m以下	1,152.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60m以下	2,304.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80m以下	3,264.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100m以下	4,416.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		120m以下	5,760.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		140m以下	7,104.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160m以下	8,448.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		180m以下	9,792.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200m以下	11,328	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20m以下	12,096	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40m以下	12,672	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.025【　小車運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	有り	60m以下	13,824	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80m以下	14,784	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100m以下	15,936	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		120m以下	17,280	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		140m以下	18,624	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160m以下	19,968	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		180m以下	21,312	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200m以下	22,848	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.026【　ベルトコンベヤ（ポータブル）併用人力掘削（床掘り）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ据付状態	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ使用台数		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	水平据付	1～2台	10,134	1.53	1.53	-	-	96.96	79.60	17.36	-	-	1.51	1.51	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		3～4台	10,443	2.98	2.98	-	-	94.09	77.24	16.85	-	-	2.93	2.93	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		5～6台	10,753	4.35	4.35	-	-	91.37	75.01	16.36	-	-	4.28	4.28	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		7～8台	11,062	5.64	5.64	-	-	88.81	72.90	15.91	-	-	5.55	5.55	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		9～10台	11,372	6.85	6.85	-	-	86.41	70.94	15.47	-	-	6.74	6.74	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
	傾斜据付	1～2台	11,686	2.33	2.33	-	-	95.38	69.03	26.35	-	-	2.29	2.29	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		3～4台	12,227	4.46	4.46	-	-	91.15	65.97	25.18	-	-	4.39	4.39	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		5～6台	12,769	6.41	6.41	-	-	87.28	63.16	24.12	-	-	6.31	6.31	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		7～8台	13,311	8.20	8.20	-	-	83.73	60.60	23.13	-	-	8.07	8.07	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		9～10台	13,852	9.85	9.85	-	-	80.46	58.23	22.23	-	-	9.69	9.69	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	水平据付	1～2台	14,624	1.60	1.60	-	-	96.83	78.78	18.05	-	-	1.57	1.57	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		3～4台	15,089	3.10	3.10	-	-	93.85	76.36	17.49	-	-	3.05	3.05	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		5～6台	15,553	4.51	4.51	-	-	91.05	74.08	16.97	-	-	4.44	4.44	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		7～8台	16,017	5.84	5.84	-	-	88.41	71.93	16.48	-	-	5.75	5.75	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		9～10台	16,481	7.09	7.09	-	-	85.93	69.92	16.01	-	-	6.98	6.98	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		1～2台	16,694	2.33	2.33	-	-	95.38	69.03	26.35	-	-	2.29	2.29	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-

No.026【　ベルトコンベヤ（ポータブル）併用人力掘削（床掘り）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土質	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ据付状態	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ使用台数		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	傾斜据付	3～4台	17,468	4.46	4.46	-	-	91.15	65.97	25.18	-	-	4.39	4.39	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		5～6台	18,241	6.41	6.41	-	-	87.28	63.16	24.12	-	-	6.31	6.31	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		7～8台	19,015	8.20	8.20	-	-	83.73	60.60	23.13	-	-	8.07	8.07	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		9～10台	19,789	9.85	9.85	-	-	80.46	58.23	22.23	-	-	9.69	9.69	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-

No.027【　ベルトコンベヤ（ポータブル）併用人力積込　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土質	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ据付状態	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ使用台数		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S		
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
土砂	水平据付	1～2台	3,464.1	1.68	1.68	-	-	96.66	77.61	19.05	-	-	1.66	1.66	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		3～4台	3,580.1	3.26	3.26	-	-	93.53	75.10	18.43	-	-	3.21	3.21	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		5～6台	3,696.2	4.74	4.74	-	-	90.59	72.74	17.85	-	-	4.67	4.67	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		7～8台	3,812.3	6.13	6.13	-	-	87.84	70.53	17.31	-	-	6.03	6.03	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		9～10台	3,928.3	7.44	7.44	-	-	85.24	68.44	16.80	-	-	7.32	7.32	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
	傾斜据付	1～2台	3,981.4	2.44	2.44	-	-	95.16	67.54	27.62	-	-	2.40	2.40	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		3～4台	4,174.9	4.67	4.67	-	-	90.74	64.40	26.34	-	-	4.59	4.59	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		5～6台	4,368.3	6.69	6.69	-	-	86.73	61.55	25.18	-	-	6.58	6.58	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		7～8台	4,561.8	8.54	8.54	-	-	83.05	58.94	24.11	-	-	8.41	8.41	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		9～10台	4,755.2	10.25	10.25	-	-	79.67	56.54	23.13	-	-	10.08	10.08	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
岩塊・玉	水平据付	1～2台	4,682.8	1.66	1.66	-	-	96.71	77.92	18.79	-	-	1.63	1.63	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		3～4台	4,837.5	3.22	3.22	-	-	93.61	75.42	18.19	-	-	3.17	3.17	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		5～6台	4,992.3	4.68	4.68	-	-	90.71	73.09	17.62	-	-	4.61	4.61	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		7～8台	5,147.0	6.06	6.06	-	-	87.98	70.89	17.09	-	-	5.96	5.96	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		9～10台	5,301.8	7.35	7.35	-	-	85.42	68.83	16.59	-	-	7.23	7.23	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-

No.027【　ベルトコンベヤ（ポータブル）併用人力積込　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ据付状態	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ使用台数		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
石	傾斜据付	1～2台	5,200.1	2.24	2.24	-	-	95.55	70.17	25.38	-	-	2.21	2.21	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		3～4台	5,432.3	4.30	4.30	-	-	91.47	67.18	24.29	-	-	4.23	4.23	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		5～6台	5,664.4	6.19	6.19	-	-	87.72	64.42	23.30	-	-	6.09	6.09	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		7～8台	5,896.5	7.93	7.93	-	-	84.27	61.89	22.38	-	-	7.80	7.80	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		9～10台	6,128.6	9.54	9.54	-	-	81.07	59.54	21.53	-	-	9.39	9.39	-	-	-	-	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-

No.028【　安定処理　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
使用機種	施工箇所	混合深さ	固化材100m2当り使用量(実数入力)	混合回数		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）						R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ	-	0.6m以下	実数入力	1回	1,280.6	30.92	25.15	2.82	1.96	16.35	8.35	5.69	2.31	-	52.73	50.46	2.27	-	-	-	スタビライザ［路床改良用］　処理深さ0.6m×幅2.0m	モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2
			実数入力	2回	1,370.8	32.99	26.83	3.01	2.09	17.46	8.91	6.09	2.46	-	49.55	47.13	2.42	-	-	-	スタビライザ［路床改良用］　処理深さ0.6m×幅2.0m	モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2
	-	0.6mを超え1m以下	実数入力	1回	1,444.3	38.50	33.38	2.50	1.74	14.49	7.40	5.05	2.04	-	47.01	44.75	2.26	-	-	-	スタビライザ［路床改良用］　処理深さ1.2m×幅2.0m	モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2
			実数入力	2回	1,557.7	40.76	35.34	2.65	1.84	15.36	7.84	5.36	2.16	-	43.88	41.48	2.40	-	-	-	スタビライザ［路床改良用］　処理深さ1.2m×幅2.0m	モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2
ﾊﾞｯｸﾎｳ	路床	1m以下	実数入力	-	1,617.4	7.89	3.59	2.80	1.50	50.10	22.32	19.78	8.00	-	42.01	39.92	2.09	-	-	-	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2
	構造物基礎	1m以下	実数入力	-	1,495.1	7.49	6.47	1.02	-	45.30	12.26	11.58	11.36	10.10	47.21	43.23	3.98	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　質量0.8～1.1t	*	-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2
		1mを越え2m以下	実数入力	-	2,103.8	9.14	7.89	1.25	-	55.31	15.00	14.12	13.87	12.32	35.55	30.69	4.86	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　質量0.8～1.1t	*	-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m2

No.029【　法面整形　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
整形箇所	法面締固めの有無	現場制約の有無	土質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
盛土部	有り	有り	砂及び砂質土、粘性土	1,198.2	0.44	0.44	-	-	99.15	68.92	15.55	14.68	-	0.41	0.41	-	-	-	-	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
		無し	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	670.16	28.17	28.17	-	-	61.62	25.81	21.91	13.90	-	10.21	10.21	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	無し	無し	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	424.50	28.90	28.90	-	-	60.62	27.16	22.49	10.97	-	10.48	10.48	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
切土部	-	有り	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	1,295.9	0.00	-	-	-	100.00	87.42	12.58	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	3,065.8	0.00	-	-	-	100.00	40.73	36.59	14.43	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
		無し	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	812.76	23.22	23.22	-	-	68.36	33.09	18.07	17.20	-	8.42	8.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
			軟岩I	1,075.6	21.94	21.94	-	-	70.11	35.73	17.32	17.06	-	7.95	7.95	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.030【　市松芝　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
芝の規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
野芝	842.85	0.00	-	-	-	71.91	61.53	8.29	-	-	28.09	27.28	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	野芝	-	-	-	-	-

No.031【　吹付法面取壊し　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
集積積込の有無	工法区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	人力施工	2,480.4	3.25	3.25	-	-	95.53	55.11	15.48	11.27	3.78	1.22	1.22	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.5m3（平積0.4m3）	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	機械施工	684.13	29.25	29.25	-	-	59.72	35.48	14.03	10.21	-	11.03	11.03	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.5m3（平積0.4m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
無し	人力施工	2,132.8	0.00	-	-	-	100.00	64.08	13.50	10.92	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	機械施工	336.54	35.52	35.52	-	-	51.09	44.17	6.92	-	-	13.39	13.39	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.5m3（平積0.4m3）	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.032【　プレキャストコンクリート板　】
＜　積算単位：枚　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ﾌﾚｰﾑﾀｲﾌﾟ	1列当り平均据付枚数		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｸﾛｽﾀｲﾌﾟ	20枚未満	20,204	32.98	32.98	-	-	67.02	30.19	18.53	18.30	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	20枚以上30枚未満	18,189	32.99	32.99	-	-	67.01	30.17	18.54	18.30	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	30枚以上	16,534	32.99	32.99	-	-	67.01	30.17	18.54	18.30	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ｾﾐｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ・ｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ	20枚未満	28,286	32.99	32.99	-	-	67.01	30.18	18.53	18.30	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	20枚以上30枚未満	25,460	32.99	32.99	-	-	67.01	30.18	18.53	18.30	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	30枚以上	23,143	32.99	32.99	-	-	67.01	30.18	18.53	18.30	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.033【　プレキャストコンクリート板（材料費）　】

物価資料等による

No.034【　ジョイント処理　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
ﾓﾙﾀﾙ規格	ﾓﾙﾀﾙ使用量(m3/箇所)		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
高炉B 1:3	0.016m3以下	4,621.9	0.00	-	-	-	97.61	62.33	35.28	-	-	2.39	1.59	0.80	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	-	-	-	-
	0.016m3を超え0.032m3以下	4,843.7	0.00	-	-	-	93.15	59.48	33.67	-	-	6.85	4.56	2.29	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	-	-	-	-
	0.032m3を超え0.050m3以下	5,079.4	0.00	-	-	-	88.82	56.71	32.11	-	-	11.18	7.44	3.74	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	-	-	-	-
ﾓﾙﾀﾙ不要	-	4,511.0	0.00	-	-	-	100.00	63.85	36.15	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.035【　ジョイント金物（材料費）　】

物価資料等による

No.036【　人工張芝　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	629.48	0.00	－	－	－	54.73	48.81	5.92	－	－	45.27	45.27	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	芝　一重ネット	－	－	－	－	－	－

No.037【　基礎砕石　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
砕石の厚さ	砕石の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
7.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	835.28	5.39	5.36	-	-	82.78	43.05	18.70	10.79	9.67	11.83	8.76	3.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
7.5cm超 12.5cm以下		908.48	4.96	4.93	-	-	76.11	39.59	17.19	9.92	8.89	18.93	16.11	2.81	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
12.5cm超 17.5cm以下		981.68	4.59	4.56	-	-	70.44	36.64	15.91	9.18	8.23	24.97	22.36	2.60	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
17.5cm超 20.0cm以下		1,054.9	4.27	4.25	-	-	65.55	34.10	14.80	8.54	7.66	30.18	27.75	2.42	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
20.0cm超 22.5cm以下		1,400.7	4.60	4.57	-	-	70.53	36.69	15.92	9.19	8.24	24.87	22.26	2.60	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
22.5cm超 27.5cm以下		1,454.8	4.43	4.40	-	-	67.91	35.33	15.33	8.85	7.93	27.66	25.15	2.50	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
27.5cm超 30.0cm以下		1,528.0	4.21	4.19	-	-	64.66	33.65	14.59	8.43	7.55	31.13	28.74	2.38	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.038【　裏込砕石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
砕石の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再生ｸﾗｯｼｬﾌﾟﾗﾝ 40～0	5,243.9	4.44	4.41	－	－	64.52	31.83	14.34	9.74	8.17	31.04	27.91	3.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.039【　基礎栗石　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
栗石の厚さ	栗石の種類	作業区分	敷並べ間隙充填材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
17.5cm以下	割栗石(50～150mm)	敷均し	-	1,899.3	2.88	2.87	-	-	42.61	21.35	8.62	7.06	5.33	54.51	52.27	2.23	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	割栗石　５０～１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		敷並べ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	2,344.6	2.97	2.96	-	-	51.27	25.44	11.25	8.94	5.34	45.76	42.30	1.77	1.68	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	割栗石　５０～１５０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			不要	2,302.9	3.02	3.01	-	-	52.20	25.89	11.46	9.10	5.44	44.78	43.06	1.71	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	割栗石　５０～１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
17.5cm超22.5cm以下		敷均し	-	2,229.9	2.46	2.45	-	-	36.29	18.18	7.35	6.01	4.54	61.25	59.34	1.90	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	割栗石　５０～１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		敷並べ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	2,689.1	2.59	2.58	-	-	44.64	22.13	9.81	7.79	4.65	52.77	49.24	2.06	1.47	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	割栗石　５０～１５０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			不要	2,633.5	2.64	2.63	-	-	45.60	22.60	10.02	7.96	4.75	51.76	50.26	1.50	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	割栗石　５０～１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
22.5cm超27.5cm以下		敷均し	-	2,560.5	2.14	2.13	-	-	31.59	15.83	6.40	5.23	3.95	66.27	64.61	1.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	割栗石　５０～１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		敷並べ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	3,033.6	2.30	2.29	-	-	39.57	19.61	8.70	6.91	4.12	58.13	54.54	2.29	1.30	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	割栗石　５０～１５０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			不要	2,964.1	2.35	2.34	-	-	40.51	20.08	8.90	7.07	4.22	57.14	55.81	1.33	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	割栗石　５０～１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
27.5cm超30.0cm以下		敷均し	-	2,891.1	1.90	1.89	-	-	27.97	14.02	5.66	4.63	3.50	70.13	68.66	1.47	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	割栗石　５０～１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		敷並べ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	3,378.2	2.06	2.05	-	-	35.53	17.61	7.81	6.20	3.70	62.41	58.77	2.47	1.17	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	割栗石　５０～１５０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			不要	3,294.7	2.12	2.11	-	-	36.44	18.06	8.01	6.36	3.80	61.44	60.24	1.20	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	割栗石　５０～１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.040【　裏込栗石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	栗石の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
かき込み	割栗石(50～150mm)	11,245	2.53	2.52	-	-	36.84	18.18	8.19	5.58	4.68	60.63	58.84	1.78	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	割栗石　５０～１５０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
築立て		19,566	0.00	-	-	-	66.21	65.75	-	-	-	33.79	33.79	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	割栗石　５０～１５０ｍｍ	-	-	-	-	-

No.041【　採取小割　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
採取小割区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
軟岩　採取	5,760.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軟岩　小割	1,920.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軟岩　採取+小割	7,680.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩　採取	5,760.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩　小割	5,760.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩　採取+小割	11,520	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.042【　コンクリートブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
鉄筋規格	鉄筋10m2当り使用量		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
SD345 D16～D25	0.1t以下	12,062	13.92	13.92	-	-	34.48	15.65	7.29	6.36	3.86	51.60	48.95	2.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		ブロック工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１６	-	-	-	-
	0.1tを超え0.2t以下	12,695	13.23	13.23	-	-	32.77	14.87	6.93	6.04	3.67	54.00	46.50	7.50	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		ブロック工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１６	-	-	-	-
不要	-	11,742	14.30	14.30	-	-	35.42	16.07	7.49	6.54	3.96	50.28	50.28	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		ブロック工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	-	-	-	-	-

No.043【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材規格10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水シートの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料） K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
150kg未満控え350(m2)滑面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石RC-40	-	18-8-25(高炉)	-	有り	17,381	7.24	7.24	-	-	26.18	13.21	7.13	2.71	1.60	66.58	34.00	18.28	12.73	1.57	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－40	-	-
					無し	14,848	8.48	8.48	-	-	28.50	14.30	8.35	3.17	1.56	63.02	39.78	21.40	1.84	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	-	-	-
			不要	-	有り	12,494	10.08	10.08	-	-	22.76	10.60	5.28	3.77	2.23	67.16	47.27	17.71	2.18	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－40	-	-	-
					無し	9,962.4	12.64	12.64	-	-	25.36	11.56	6.62	4.73	2.33	62.00	59.26	2.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャラン RC－40	-	-	-	-
	不要	-	18-8-25(高炉)	-	有り	16,491	7.64	7.64	-	-	23.85	11.59	6.18	2.86	1.69	68.51	35.82	19.27	13.42	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-
				-	無し	13,959	9.02	9.02	-	-	25.92	12.46	7.31	3.38	1.66	65.06	42.29	22.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-
			不要	-	有り	11,605	10.85	10.85	-	-	19.20	8.10	4.06	3.79	2.40	69.95	50.88	19.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-	-
				-	無し	9,073.0	13.88	13.88	-	-	21.06	8.46	5.20	4.84	2.56	65.06	65.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	-	-	-	-	-
			18-8-	0.1m3以上0.5m3以下	有り	12,494	10.08	10.08	-	-	20.92	9.35	4.59	3.77	2.23	69.00	47.28	17.72	3.46	0.54	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	-	-
					無し	9,961.6	12.64	12.64	-	-	23.06	10.00	5.76	4.73	2.33	64.30	59.27	4.35	0.68	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	-	-	-
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	13,382	9.41	9.41	-	-	21.84	10.05	5.07	3.52	2.08	68.75	44.15	16.54	7.55	0.51	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	-	-
					無し	10,850	11.61	11.61	-	-	24.04	10.81	6.26	4.35	2.14	64.35	54.41	9.32	0.62	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	-	-	-
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	14,271	8.82	8.82	-	-	22.66	10.66	5.50	3.30	1.95	68.52	41.41	15.51	11.13	0.47	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	-	-
					無し	11,738	10.73	10.73	-	-	24.86	11.49	6.69	4.02	1.98	64.41	50.30	13.53	0.58	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	-	-	-
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	15,159	8.31	8.31	-	-	23.38	11.20	5.87	3.11	1.84	68.31	38.97	14.60	14.29	0.45	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	-	-
					無し	12,627	9.97	9.97	-	-	25.56	12.08	7.05	3.73	1.84	64.47	46.77	17.16	0.54	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	-	-	-
				1.7m3を超え	有り	16,047	7.85	7.85	-	-	24.03	11.68	6.21	2.94	1.74	68.12	36.81	17.10	13.79	0.42	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－40	-	-

No.043【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.043【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | |

No.043【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水シートの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）							R				Z				S	
																						K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg未満各種(m2)		3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3以下	無し	12,406	10.15	10.15	-	-	29.71	14.87	8.58	3.80	1.87	60.14	47.59	8.15	4.40	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	15,827	7.96	7.96	-	-	27.25	13.86	7.39	2.98	1.76	64.79	37.32	13.98	10.04	3.45	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
					無し	13,295	9.47	9.47	-	-	30.06	15.20	8.80	3.55	1.75	60.47	44.41	11.95	4.11	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	16,715	7.53	7.53	-	-	27.66	14.18	7.63	2.82	1.67	64.81	35.35	13.24	12.96	3.26	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
					無し	14,183	8.88	8.88	-	-	30.36	15.50	8.99	3.32	1.64	60.76	41.63	15.28	3.85	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	17,604	7.15	7.15	-	-	28.02	14.47	7.84	2.68	1.58	64.83	33.57	15.59	12.57	3.10	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
					無し	15,072	8.36	8.36	-	-	30.62	15.75	9.16	3.13	1.54	61.02	39.19	18.21	3.62	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	18,270	6.89	6.89	-	-	28.29	14.67	7.99	2.58	1.53	64.82	32.33	17.39	12.11	2.99	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
					無し	15,738	8.00	8.00	-	-	30.81	15.93	9.28	2.99	1.48	61.19	37.53	20.19	3.47	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	18,936	6.65	6.65	-	-	28.52	14.85	8.13	2.49	1.47	64.83	31.19	19.07	11.69	2.88	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
					無し	16,404	7.68	7.68	-	-	30.98	16.09	9.38	2.87	1.42	61.34	36.00	22.01	3.33	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	19,825	6.35	6.35	-	-	28.81	15.07	8.30	2.38	1.41	64.84	29.80	21.13	11.16	2.75	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
					無し	17,293	7.28	7.28	-	-	31.17	16.28	9.51	2.72	1.34	61.55	34.17	24.22	3.16	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	20,713	6.08	6.08	-	-	29.05	15.28	8.45	2.27	1.34	64.87	28.55	23.01	10.68	2.63	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
					無し	18,181	6.93	6.93	-	-	31.37	16.46	9.63	2.59	1.28	61.70	32.48	26.22	3.00	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
			不要	-	有り	13,384	9.41	9.41	-	-	25.84	12.76	6.57	3.52	2.08	64.75	44.13	16.54	4.08	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
					無し	10,852	11.61	11.61	-	-	28.95	14.15	8.10	4.34	2.14	59.44	54.41	5.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	-

No.043【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | |

No.043【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水シートの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）				R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				3.5m3以下	無し	19,070	6.60	6.60	-	-	33.13	17.70	10.33	2.47	1.22	60.27	30.98	25.00	4.29	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
			不要	-	有り	14,273	8.82	8.82	-	-	28.55	14.66	7.70	3.30	1.95	62.63	41.38	15.51	5.74	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
					無し	11,741	10.73	10.73	-	-	32.01	16.35	9.36	4.02	1.98	57.26	50.28	6.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	-
	不要	-	18-8-25(高炉)	0.1m3以上 0.5m3以下	有り	12,271	10.26	10.26	-	-	20.05	8.74	4.23	3.84	2.27	69.69	48.12	18.04	3.53	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-
					無し	9,739.3	12.93	12.93	-	-	22.01	9.24	5.33	4.84	2.39	65.06	60.61	4.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-
				0.5m3を超え 0.9m3以下	有り	13,160	9.57	9.57	-	-	21.05	9.49	4.74	3.58	2.12	69.38	44.88	16.82	7.68	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-
					無し	10,628	11.85	11.85	-	-	23.09	10.13	5.87	4.44	2.19	65.06	55.55	9.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-
				0.9m3を超え 1.3m3以下	有り	14,048	8.96	8.96	-	-	21.93	10.15	5.19	3.35	1.99	69.11	42.04	15.76	11.31	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-
					無し	11,516	10.94	10.94	-	-	24.00	10.88	6.34	4.09	2.02	65.06	51.26	13.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-
				1.3m3を超え 1.7m3以下	有り	14,937	8.43	8.43	-	-	22.71	10.73	5.59	3.16	1.87	68.86	39.54	14.82	14.50	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-
					無し	12,404	10.15	10.15	-	-	24.78	11.53	6.73	3.80	1.87	65.07	47.60	17.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-
				1.7m3を超え 2.1m3以下	有り	15,825	7.96	7.96	-	-	23.40	11.24	5.95	2.98	1.76	68.64	37.31	17.34	13.99	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-
					無し	13,293	9.47	9.47	-	-	25.46	12.08	7.08	3.55	1.75	65.07	44.42	20.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-
				2.1m3を超え 2.3m3以下	有り	16,491	7.64	7.64	-	-	23.85	11.59	6.18	2.86	1.69	68.51	35.82	19.27	13.42	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-
					無し	13,959	9.02	9.02	-	-	25.92	12.46	7.31	3.38	1.66	65.06	42.29	22.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-
				2.3m3を超え 2.7m3以下	有り	17,158	7.34	7.34	-	-	24.29	11.91	6.41	2.75	1.62	68.37	34.42	21.05	12.90	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-
					無し	14,625	8.61	8.61	-	-	26.32	12.79	7.52	3.22	1.59	65.07	40.38	24.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-

No.043【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | |

No.043【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.043【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.043【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水シートの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料） K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
150kg以上各種(m2)		3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3以下	無し	12,699	6.61	6.61	-	-	30.08	14.40	7.48	5.57	1.83	63.31	46.50	12.51	4.30	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	16,119	5.21	5.21	-	-	27.59	13.51	6.55	4.39	1.73	67.20	36.64	13.73	13.44	3.39	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
					無し	13,587	6.18	6.18	-	-	30.40	14.76	7.77	5.21	1.71	63.42	43.45	15.95	4.02	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	17,008	4.93	4.93	-	-	27.98	13.85	6.82	4.16	1.64	67.09	34.73	16.14	13.01	3.21	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
					無し	14,476	5.80	5.80	-	-	30.68	15.08	8.02	4.89	1.60	63.52	40.79	18.96	3.77	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	17,674	4.75	4.75	-	-	28.24	14.07	7.02	4.00	1.58	67.01	33.42	17.98	12.52	3.09	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
					無し	15,142	5.54	5.54	-	-	30.86	15.29	8.19	4.67	1.53	63.60	39.01	20.99	3.60	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	18,340	4.58	4.58	-	-	28.48	14.28	7.19	3.86	1.52	66.94	32.20	19.69	12.07	2.98	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
					無し	15,808	5.31	5.31	-	-	31.03	15.48	8.35	4.47	1.47	63.66	37.37	22.84	3.45	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	19,229	4.36	4.36	-	-	28.78	14.54	7.41	3.68	1.45	66.86	30.72	21.79	11.51	2.84	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
					無し	16,697	5.03	5.03	-	-	31.24	15.71	8.53	4.24	1.39	63.73	35.37	25.09	3.27	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	20,117	4.17	4.17	-	-	29.04	14.78	7.61	3.51	1.38	66.79	29.38	23.70	11.00	2.71	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
					無し	17,585	4.77	4.77	-	-	31.43	15.93	8.70	4.02	1.32	63.80	33.59	27.11	3.10	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
			不要	-	有り	12,788	6.56	6.56	-	-	25.69	11.86	5.53	5.16	2.18	67.75	46.17	17.31	4.27	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
					無し	10,256	8.19	8.19	-	-	28.93	13.10	6.90	6.43	2.27	62.88	57.56	5.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	-
				0.1m3以上0.5m3以下	有り	14,343	5.85	5.85	-	-	28.80	14.17	6.68	4.93	1.94	65.35	41.19	15.43	5.71	3.02	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-
					無し	11,811	7.11	7.11	-	-	32.31	15.75	8.12	5.99	1.97	60.58	49.98	6.94	3.66	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-

No.043【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | |

No.043【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）						R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					無し	11,145	7.53	7.53	-	-	32.15	15.50	7.89	6.35	2.09	60.32	52.97	7.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャラン RC－40	-	-	-	-
	不要	-	18-8-25(高炉)	0.1m3以上 0.5m3以下	有り	11,675	7.19	7.19	-	-	19.57	7.54	6.06	2.56	2.39	73.24	50.57	18.96	3.71	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-
					無し	9,143.3	9.18	9.18	-	-	21.52	7.74	7.74	3.27	2.54	69.30	64.56	4.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-
				0.5m3を超え 0.9m3以下	有り	12,564	6.68	6.68	-	-	20.66	8.42	5.63	3.22	2.22	72.66	47.00	17.62	8.04	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-
					無し	10,032	8.37	8.37	-	-	22.71	8.82	7.05	4.03	2.32	68.92	58.84	10.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-
				0.9m3を超え 1.3m3以下	有り	13,452	6.24	6.24	-	-	21.60	9.17	5.26	3.79	2.07	72.16	43.90	16.45	11.81	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-
					無し	10,920	7.69	7.69	-	-	23.71	9.72	6.48	4.67	2.13	68.60	54.05	14.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-
				1.3m3を超え 1.7m3以下	有り	14,341	5.85	5.85	-	-	22.42	9.84	4.93	4.29	1.94	71.73	41.19	15.43	15.11	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-
					無し	11,808	7.11	7.11	-	-	24.54	10.48	5.99	5.21	1.97	68.35	50.00	18.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-
				1.7m3を超え 2.1m3以下	有り	15,229	5.51	5.51	-	-	23.14	10.42	4.73	4.64	1.83	71.35	38.80	18.02	14.53	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-
					無し	12,697	6.61	6.61	-	-	25.27	11.14	5.68	5.57	1.83	68.12	46.50	21.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-
				2.1m3を超え 2.3m3以下	有り	15,895	5.28	5.28	-	-	23.64	10.82	5.03	4.45	1.75	71.08	37.17	19.99	13.92	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-
					無し	13,363	6.28	6.28	-	-	25.76	11.58	5.99	5.29	1.74	67.96	44.18	23.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-
				2.3m3を超え 2.7m3以下	有り	16,562	5.07	5.07	-	-	24.10	11.18	5.31	4.27	1.68	70.83	35.67	21.80	13.36	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-
					無し	14,029	5.98	5.98	-	-	26.19	11.97	6.27	5.04	1.66	67.83	42.09	25.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-
				2.7m3を超え 3.1m3以下	有り	17,450	4.81	4.81	-	-	24.65	11.63	5.64	4.05	1.60	70.54	33.85	24.01	12.68	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	-	-	-
					無し	14,918	5.63	5.63	-	-	26.71	12.44	6.60	4.74	1.56	67.66	39.58	28.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-

No.043【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水シートの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	18,338	4.58	4.58	-	-	25.15	12.02	5.95	3.86	1.52	70.27	32.21	25.99	12.07	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-
					無し	15,806	5.31	5.31	-	-	27.17	12.86	6.90	4.47	1.47	67.52	37.36	30.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-
			不要	-	有り	11,009	7.63	7.63	-	-	18.64	6.80	6.43	2.53	1.99	73.73	53.62	20.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-	-
					無し	8,477.0	9.90	9.90	-	-	20.47	8.35	6.79	2.74	2.59	69.63	69.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	-	-	-	-	-

No.044【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの設置	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			1.0m3以下	有り	有り	有り	5.0個以下	10,320	8.13	8.13	-	-	22.07	11.16	4.57	2.70	2.66	69.80	40.36	21.45	5.86	0.66	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	10,777	7.79	7.79	-	-	21.13	10.68	4.37	2.59	2.55	71.08	38.65	20.54	5.61	0.63	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	11,235	7.47	7.47	-	-	20.27	10.25	4.20	2.48	2.44	72.26	37.08	19.70	5.38	0.60	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
						無し	-	10,167	8.26	8.26	-	-	22.41	11.33	4.64	2.74	2.70	69.33	40.95	21.77	5.94	0.67	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	有り	5.0個以下	9,600.0	8.75	8.75	-	-	22.53	10.80	4.91	2.91	2.86	68.72	43.37	23.06	0.71	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	10,057	8.35	8.35	-	-	21.51	10.30	4.69	2.78	2.73	70.14	41.40	22.01	0.67	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	10,515	7.98	7.98	-	-	20.56	9.86	4.48	2.65	2.61	71.46	39.62	21.05	0.64	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
						無し	-	9,447.5	8.89	8.89	-	-	22.89	10.97	4.99	2.95	2.91	68.22	44.07	23.43	0.72	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				無し	有り	有り	5.0個以下	7,787.8	10.78	10.78	-	-	25.18	12.57	6.06	3.53	2.99	64.04	53.46	7.76	0.87	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	8,245.3	10.18	10.18	-	-	23.77	11.87	5.72	3.33	2.82	66.05	50.51	7.33	0.82	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	8,702.8	9.65	9.65	-	-	22.52	11.25	5.42	3.15	2.67	67.83	47.85	6.94	0.78	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
						無し	-	7,635.3	11.00	11.00	-	-	25.68	12.82	6.18	3.60	3.05	63.32	54.51	7.92	0.89	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
					無し	有り	5.0個以下	7,067.8	11.88	11.88	-	-	26.11	12.22	6.67	3.89	3.29	62.01	58.90	0.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	7,525.3	11.16	11.16	-	-	24.53	11.48	6.27	3.65	3.09	64.31	55.31	0.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	7,982.8	10.52	10.52	-	-	23.11	10.82	5.91	3.44	2.91	66.37	52.15	0.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
						無し	-	6,915.3	12.14	12.14	-	-	26.68	12.49	6.82	3.97	3.36	61.18	60.20	0.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
					有り	有り	5.0個以下	10,987	7.64	7.64	-	-	24.93	13.10	4.29	4.00	2.54	67.43	37.92	20.15	5.50	2.48	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	11,444	7.33	7.33	-	-	23.94	12.58	4.12	3.84	2.44	68.73	36.40	19.34	5.28	2.38	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-

No.044【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの設置	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種(m2)	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	有り	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	11,902	7.05	7.05	-	-	23.01	12.09	3.96	3.69	2.34	69.94	35.01	18.60	5.08	2.29	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
						無し	-	10,834	7.75	7.75	-	-	25.30	13.29	4.35	4.06	2.58	66.95	38.42	20.43	5.58	2.52	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	有り	5.0個以下	10,267	8.18	8.18	-	-	25.56	12.90	4.59	4.28	2.72	66.26	40.56	21.56	2.66	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	10,724	7.83	7.83	-	-	24.48	12.35	4.40	4.10	2.60	67.69	38.83	20.64	2.54	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	11,182	7.51	7.51	-	-	23.48	11.84	4.22	3.93	2.50	69.01	37.24	19.79	2.44	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
						無し	-	10,114	8.30	8.30	-	-	25.95	13.09	4.66	4.35	2.76	65.75	41.17	21.88	2.70	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				無し	有り	有り	5.0個以下	8,454.9	9.93	9.93	-	-	28.65	14.98	5.58	5.20	2.75	61.42	49.24	7.15	3.23	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	8,912.4	9.42	9.42	-	-	27.17	14.21	5.29	4.93	2.61	63.41	46.73	6.78	3.06	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	9,369.9	8.96	8.96	-	-	25.84	13.52	5.03	4.69	2.48	65.20	44.45	6.45	2.91	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
						無し	-	8,302.4	10.11	10.11	-	-	29.17	15.26	5.68	5.29	2.80	60.72	50.15	7.28	3.29	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
					無し	有り	5.0個以下	7,734.9	10.85	10.85	-	-	29.83	14.89	6.10	5.68	3.01	59.32	53.82	3.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	8,192.4	10.25	10.25	-	-	28.17	14.06	5.76	5.37	2.84	61.58	50.81	3.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	8,649.9	9.71	9.71	-	-	26.66	13.31	5.45	5.08	2.69	63.63	48.14	3.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
						無し	-	7,582.4	11.07	11.07	-	-	30.43	15.19	6.22	5.80	3.07	58.50	54.90	3.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
				有り	有り	有り	5.0個以下	11,876	7.07	7.07	-	-	28.25	15.35	5.55	3.97	2.35	64.68	35.07	18.64	5.09	4.60	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	12,334	6.81	6.81	-	-	27.20	14.78	5.35	3.82	2.26	65.99	33.77	17.95	4.90	4.43	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	12,791	6.56	6.56	-	-	26.22	14.25	5.15	3.68	2.18	67.22	32.59	17.30	4.72	4.27	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
						無し	-	11,724	7.16	7.16	-	-	28.61	15.55	5.62	4.02	2.38	64.23	35.54	18.88	5.15	4.66	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-

No.044【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの設置	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			3.0m3を超え5.0m3以下	無し	無し	有り	5.0個以下	11,156	7.52	7.52	-	-	29.05	15.31	5.91	4.23	2.50	63.43	37.34	19.84	4.89	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
						有り	5.0個を超え15.0個以下	11,614	7.23	7.23	-	-	27.90	14.71	5.68	4.06	2.40	64.87	35.86	19.06	4.70	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	12,071	6.95	6.95	-	-	26.84	14.15	5.46	3.91	2.31	66.21	34.51	18.34	4.52	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
						無し	-	11,004	7.63	7.63	-	-	29.44	15.52	5.99	4.28	2.54	62.93	37.85	20.12	4.96	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				無し	有り	有り	5.0個以下	9,344.2	8.98	8.98	-	-	32.52	17.67	7.06	5.05	2.49	58.50	44.56	6.47	5.84	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	9,801.7	8.56	8.56	-	-	30.99	16.84	6.73	4.81	2.37	60.45	42.49	6.17	5.57	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	10,259	8.18	8.18	-	-	29.62	16.09	6.43	4.60	2.27	62.20	40.59	5.89	5.32	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
						無し	-	9,191.7	9.13	9.13	-	-	33.06	17.96	7.18	5.13	2.53	57.81	45.30	6.57	5.94	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
					無し	有り	5.0個以下	8,624.2	9.74	9.74	-	-	33.91	17.81	7.65	5.47	2.70	56.35	48.26	6.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	9,081.7	9.24	9.24	-	-	32.18	16.91	7.26	5.19	2.56	58.58	45.86	6.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	9,539.2	8.80	8.80	-	-	30.64	16.10	6.91	4.94	2.44	60.56	43.65	5.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
						無し	-	8,471.7	9.91	9.91	-	-	34.52	18.13	7.79	5.57	2.75	55.57	49.12	6.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
				有り	有り	有り	5.0個以下	10,098	8.31	8.31	-	-	21.02	10.45	4.67	2.76	2.17	70.67	41.26	21.92	5.98	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	10,555	7.95	7.95	-	-	20.12	10.00	4.47	2.64	2.08	71.93	39.47	20.97	5.72	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	11,013	7.62	7.62	-	-	19.27	9.58	4.28	2.53	1.99	73.11	37.83	20.10	5.49	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	-	-	-
						無し	-	9,945.1	8.44	8.44	-	-	21.36	10.61	4.74	2.81	2.21	70.20	41.86	22.26	6.08	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	-	-	-
					無し	有り	5.0個以下	9,377.6	8.95	8.95	-	-	21.43	10.03	5.03	2.98	2.34	69.62	44.40	23.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	9,835.1	8.54	8.54	-	-	20.42	9.56	4.79	2.84	2.23	71.04	42.33	22.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-

No.044【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの設置	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		不要	-	無し			15.0個を超え20.0個以下	10,293	8.16	8.16	-	-	19.51	9.14	4.58	2.71	2.13	72.33	40.45	21.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
						無し	-	9,225.1	9.10	9.10	-	-	21.78	10.19	5.11	3.03	2.38	69.12	45.13	23.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
				無し	有り	有り	5.0個以下	7,565.5	11.10	11.10	-	-	23.87	11.67	6.23	3.07	2.90	65.03	55.03	7.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	-	-	-	-
						有り	5.0個を超え15.0個以下	8,023.0	10.46	10.46	-	-	22.52	11.00	5.88	2.90	2.74	67.02	51.89	7.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	-	-	-	-
						有り	15.0個を超え20.0個以下	8,480.5	9.90	9.90	-	-	21.30	10.41	5.56	2.74	2.59	68.80	49.09	7.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	-	-	-	-
						無し	-	7,413.0	11.33	11.33	-	-	24.37	11.91	6.36	3.14	2.96	64.30	56.15	8.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	-	-	-	-
					無し	有り	5.0個以下	6,845.5	12.27	12.27	-	-	24.71	11.21	6.89	3.40	3.21	63.02	60.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	-	-	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	7,303.0	11.50	11.50	-	-	23.17	10.51	6.46	3.19	3.01	65.33	56.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	-	-	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	7,760.5	10.82	10.82	-	-	21.80	9.89	6.08	3.00	2.83	67.38	53.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	-	-	-	-	-
						無し	-	6,693.0	12.55	12.55	-	-	25.28	11.47	7.05	3.48	3.28	62.17	62.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	-	-	-	-	-
			1.0m3以下	有り	有り	有り	5.0個以下	9,516.0	4.41	4.41	-	-	19.90	8.07	4.96	2.93	2.88	75.69	43.77	23.26	6.35	0.71	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	9,973.5	4.21	4.21	-	-	19.00	7.70	4.73	2.80	2.75	76.79	41.75	22.19	6.06	0.68	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	10,431	4.02	4.02	-	-	18.16	7.36	4.52	2.68	2.63	77.82	39.93	21.22	5.79	0.65	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
						無し	-	9,363.5	4.48	4.48	-	-	20.23	8.20	5.04	2.98	2.93	75.29	44.48	23.64	6.45	0.72	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	有り	5.0個以下	8,796.0	4.77	4.77	-	-	20.22	7.42	5.36	3.17	3.12	75.01	47.34	25.17	0.77	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	9,253.5	4.53	4.53	-	-	19.23	7.05	5.10	3.02	2.97	76.24	45.00	23.92	0.73	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	9,711.0	4.32	4.32	-	-	18.32	6.72	4.86	2.87	2.83	77.36	42.88	22.79	0.70	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
						無し	-	8,643.5	4.85	4.85	-	-	20.59	7.55	5.46	3.23	3.18	74.56	48.16	25.61	0.79	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-

No.044【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの設置	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			1.0m3を超え3.0m3以下	無し	有り	有り	5.0個以下	6,983.8	6.01	6.01	-	-	22.57	8.52	6.75	3.93	3.33	71.42	59.62	8.65	0.97	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
						有り	5.0個を超え15.0個以下	7,441.3	5.64	5.64	-	-	21.19	7.99	6.34	3.69	3.13	73.17	55.95	8.12	0.91	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	7,898.8	5.31	5.31	-	-	19.95	7.53	5.97	3.48	2.94	74.74	52.72	7.65	0.86	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
						無し	-	6,831.3	6.14	6.14	-	-	23.08	8.71	6.90	4.02	3.41	70.78	60.93	8.85	1.00	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
					無し	有り	5.0個以下	6,263.8	6.70	6.70	-	-	23.33	7.66	7.53	4.39	3.71	69.97	66.45	1.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	6,721.3	6.24	6.24	-	-	21.75	7.14	7.02	4.09	3.46	72.01	61.93	1.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	7,178.8	5.85	5.85	-	-	20.36	6.68	6.57	3.83	3.24	73.79	57.97	0.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
						無し	-	6,111.3	6.87	6.87	-	-	23.91	7.85	7.72	4.49	3.81	69.22	68.11	1.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
		再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	有り	有り	有り	5.0個以下	10,183	4.12	4.12	-	-	23.14	10.37	4.63	4.32	2.74	72.74	40.90	21.74	5.93	2.68	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	10,640	3.94	3.94	-	-	22.14	9.92	4.43	4.13	2.62	73.92	39.15	20.80	5.68	2.56	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	11,098	3.78	3.78	-	-	21.22	9.51	4.25	3.96	2.51	75.00	37.55	19.94	5.44	2.46	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
						無し	-	10,030	4.18	4.18	-	-	23.48	10.52	4.70	4.38	2.78	72.34	41.53	22.07	6.02	2.72	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	有り	5.0個以下	9,463.0	4.43	4.43	-	-	23.68	9.94	4.98	4.64	2.95	71.89	44.01	23.39	2.88	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	9,920.5	4.23	4.23	-	-	22.58	9.48	4.75	4.43	2.81	73.19	41.99	22.31	2.75	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	10,378	4.04	4.04	-	-	21.58	9.06	4.54	4.23	2.69	74.38	40.14	21.33	2.63	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
						無し	-	9,310.5	4.51	4.51	-	-	24.07	10.10	5.06	4.72	3.00	71.42	44.72	23.77	2.93	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				有り	有り	有り	5.0個以下	7,650.9	5.48	5.48	-	-	26.64	11.54	6.16	5.75	3.04	67.88	54.42	7.90	3.57	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
					有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	8,108.4	5.17	5.17	-	-	25.14	10.89	5.82	5.42	2.87	69.69	51.35	7.45	3.37	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-

No.044【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの設置	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種(m2)			無し	無し		15.0個を超え20.0個以下	8,565.9	4.90	4.90	-	-	23.81	10.31	5.51	5.13	2.72	71.29	48.58	7.06	3.19	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
						無し	-	7,498.4	5.60	5.60	-	-	27.18	11.77	6.29	5.86	3.10	67.22	55.52	8.06	3.64	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
					無し	有り	5.0個以下	6,930.9	6.05	6.05	-	-	27.76	11.08	6.81	6.34	3.36	66.19	60.05	3.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	7,388.4	5.68	5.68	-	-	26.03	10.39	6.38	5.95	3.15	68.29	56.35	3.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	7,845.9	5.35	5.35	-	-	24.50	9.78	6.01	5.60	2.96	70.15	53.07	3.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
						無し	-	6,778.4	6.19	6.19	-	-	28.38	11.33	6.96	6.49	3.43	65.43	61.40	4.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
			3.0m3を超え5.0m3以下	有り	有り	有り	5.0個以下	11,072	3.79	3.79	-	-	26.84	13.00	5.96	4.26	2.52	69.37	37.62	19.99	5.46	4.93	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	11,530	3.64	3.64	-	-	25.77	12.48	5.72	4.09	2.42	70.59	36.12	19.20	5.24	4.74	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	11,987	3.50	3.50	-	-	24.79	12.01	5.50	3.93	2.33	71.71	34.76	18.46	5.04	4.55	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
						無し	-	10,920	3.84	3.84	-	-	27.22	13.18	6.04	4.32	2.56	68.94	38.14	20.27	5.53	5.00	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
					無し	有り	5.0個以下	10,352	4.05	4.05	-	-	27.59	12.79	6.37	4.55	2.70	68.36	40.24	21.38	5.27	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	10,810	3.88	3.88	-	-	26.42	12.25	6.10	4.36	2.58	69.70	38.53	20.48	5.05	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	11,267	3.72	3.72	-	-	25.35	11.75	5.85	4.18	2.48	70.93	36.97	19.64	4.85	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
						無し	-	10,200	4.11	4.11	-	-	28.01	12.98	6.47	4.62	2.74	67.88	40.83	21.70	5.35	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				無し	有り	有り	5.0個以下	8,540.2	4.91	4.91	-	-	31.07	14.83	7.72	5.52	2.72	64.02	48.77	7.08	6.39	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	8,997.7	4.66	4.66	-	-	29.49	14.08	7.33	5.24	2.58	65.85	46.29	6.72	6.07	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	9,455.2	4.44	4.44	-	-	28.08	13.40	6.98	4.99	2.46	67.48	44.02	6.39	5.78	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
						無し	-	8,387.7	5.00	5.00	-	-	31.63	15.10	7.86	5.62	2.77	63.37	49.65	7.21	6.51	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-

No.044【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの設置	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				無し	無し	有り	5.0個以下	7,820.2	5.37	5.37	-	-	32.46	14.73	8.43	6.03	2.97	62.17	53.24	6.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	8,277.7	5.07	5.07	-	-	30.68	13.91	7.97	5.70	2.81	64.25	50.29	6.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	8,735.2	4.80	4.80	-	-	29.06	13.18	7.55	5.40	2.66	66.14	47.67	6.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
						無し	-	7,667.7	5.47	5.47	-	-	33.11	15.02	8.60	6.15	3.03	61.42	54.30	7.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
		不要	-	有り	有り	有り	5.0個以下	9,293.6	4.51	4.51	-	-	18.72	7.23	5.07	3.00	2.36	76.77	44.81	23.82	6.50	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	9,751.1	4.30	4.30	-	-	17.85	6.89	4.84	2.86	2.25	77.85	42.70	22.70	6.20	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	10,209	4.11	4.11	-	-	17.04	6.58	4.62	2.73	2.15	78.85	40.80	21.68	5.92	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	-	-	-
						無し	-	9,141.1	4.59	4.59	-	-	19.04	7.35	5.16	3.05	2.40	76.37	45.54	24.22	6.61	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	-	-	-
					無し	有り	5.0個以下	8,573.6	4.89	4.89	-	-	18.96	6.49	5.50	3.26	2.56	76.15	48.56	25.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	9,031.1	4.65	4.65	-	-	17.99	6.16	5.22	3.09	2.43	77.36	46.10	24.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	9,488.6	4.42	4.42	-	-	17.12	5.86	4.97	2.94	2.31	78.46	43.88	23.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
						無し	-	8,421.1	4.98	4.98	-	-	19.31	6.61	5.60	3.32	2.61	75.71	49.42	26.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
				無し	有り	有り	5.0個以下	6,761.5	6.21	6.21	-	-	21.05	7.38	6.98	3.44	3.25	72.74	61.55	8.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	-	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	7,219.0	5.81	5.81	-	-	19.70	6.91	6.53	3.22	3.04	74.49	57.68	8.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	-	-	-	-
							15.0個を超え20.0個以下	7,676.5	5.47	5.47	-	-	18.53	6.50	6.14	3.03	2.86	76.00	54.23	7.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	-	-	-	-
						無し	-	6,609.0	6.35	6.35	-	-	21.53	7.55	7.14	3.52	3.32	72.12	62.97	9.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	-	-	-	-
					無し	有り	5.0個以下	6,041.5	6.95	6.95	-	-	21.65	7.81	6.35	3.85	3.64	71.40	68.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	-	-	-	-	-
							5.0個を超え15.0個以下	6,499.0	6.46	6.46	-	-	20.12	7.26	5.90	3.58	3.38	73.42	64.04	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	-	-	-	-	-

No.044【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの設置	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																								K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
							15.0個を超え20.0個以下	6,956.5	6.03	6.03	－	－	18.80	6.78	5.52	3.34	3.16	75.17	59.83	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	－	－	－	－	－
						無し	－	5,889.0	7.13	7.13	－	－	22.21	8.01	6.52	3.95	3.73	70.66	70.66	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	－	－	－	－	－

No.045【　連節ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																			備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸの質量	連節鉄筋(鋼線)規格	遮水ｼｰﾄの設置	吸出し防止材の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
設置	150kg/個未満	SR235 径13mm	有り	有り	11,111	7.56	7.56	-	-	22.76	12.96	4.24	2.51	1.98	69.68	43.60	19.92	5.44	0.72	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック厚さ２２０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３	-	-
				無し	10,391	8.08	8.08	-	-	23.23	12.74	4.54	2.69	2.11	68.69	46.62	21.30	0.77	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック厚さ２２０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３	-	-	-
			無し	有り	8,578.8	9.79	9.79	-	-	25.78	14.77	5.50	2.71	2.56	64.43	56.45	7.04	0.94	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック厚さ２２０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３	-	-	-
				無し	7,858.8	10.68	10.68	-	-	26.66	14.65	6.00	2.96	2.79	62.66	61.63	1.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック厚さ２２０ｍｍ	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３	-	-	-	-
	150kg/個以上		有り	有り	10,964	7.66	7.66	-	-	21.73	9.63	4.30	4.01	2.55	70.61	44.18	20.19	5.51	0.73	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	連節ブロック厚さ２２０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３	-	-
				無し	10,244	8.19	8.19	-	-	22.12	9.18	4.60	4.29	2.72	69.69	47.29	21.61	0.79	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	連節ブロック厚さ２２０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３	-	-	-
			無し	有り	8,432.3	9.96	9.96	-	-	24.48	10.47	5.59	5.21	2.76	65.56	57.43	7.17	0.96	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	連節ブロック厚さ２２０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３	-	-	-
				無し	7,712.3	10.89	10.89	-	-	25.28	9.95	6.12	5.70	3.02	63.83	62.78	1.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	連節ブロック厚さ２２０ｍｍ	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３	-	-	-	-
撤去	150kg/個未満	-	-	-	1,468.9	28.59	28.59	-	-	71.41	39.24	16.06	7.93	7.48	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
	150kg/個以上	-	-	-	1,395.6	30.09	30.09	-	-	69.91	27.54	16.90	15.76	8.34	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-

No.046【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
緑化ﾌﾞﾛｯｸ質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料）					R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	9,799.7	27.07	25.71	1.36	-	65.86	24.12	21.16	13.29	4.75	7.07	5.16	1.39	0.52	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				0.7m3を超え1.7m3以下	11,688	22.70	21.56	1.14	-	60.88	21.02	20.19	13.06	3.98	16.42	14.83	1.16	0.43	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				1.7m3を超え2.7m3以下	13,908	19.07	18.11	0.96	-	56.74	20.84	16.96	12.87	3.35	24.19	22.85	0.98	0.36	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				2.7m3を超え3.7m3以下	16,129	16.44	15.62	0.82	-	53.75	20.73	14.63	12.73	2.88	29.81	28.66	0.84	0.31	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				3.7m3を超え4.7m3以下	18,350	14.45	13.73	0.72	-	51.48	20.63	12.86	12.63	2.53	34.07	33.06	0.74	0.27	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				4.7m3を超え6.0m3以下	20,905	12.69	12.05	0.64	-	49.45	20.54	12.54	11.28	2.22	37.86	36.97	0.65	0.24	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
			不要	-	9,022.4	29.41	27.93	1.48	-	68.52	26.19	21.28	13.41	5.16	2.07	1.51	0.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
		2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	11,383	25.65	22.13	3.52	-	64.96	21.64	20.73	13.37	4.26	9.39	4.44	3.60	1.35	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				0.7m3を超え1.7m3以下	13,271	22.00	18.98	3.02	-	60.70	21.39	17.78	13.16	3.66	17.30	13.06	3.08	1.16	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				1.7m3を超え2.7m3以下	15,492	18.85	16.26	2.59	-	57.01	21.20	15.23	12.97	3.13	24.14	20.51	2.64	0.99	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				2.7m3を超え3.7m3以下	17,713	16.48	14.22	2.26	-	54.25	21.03	13.32	12.84	2.74	29.27	26.10	2.31	0.86	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				3.7m3を超え4.7m3以下	19,934	14.65	12.64	2.01	-	52.09	20.91	12.73	11.83	2.43	33.26	30.44	2.05	0.77	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				4.7m3を超え6.0m3以下	22,488	12.98	11.20	1.78	-	50.15	20.79	12.63	10.49	2.16	36.87	34.37	1.82	0.68	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
			不要	-	10,606	27.54	23.76	3.78	-	67.15	22.28	21.72	13.48	4.58	5.31	3.86	1.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
			18-8-	0.7m3以下	12,967	24.58	19.43	5.15	-	64.29	21.99	18.19	13.43	6.24	11.13	5.26	3.89	1.98	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン RC－40	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				0.7m3を超え1.7m3以下	14,855	21.46	16.96	4.50	-	60.56	21.71	15.88	13.24	5.45	17.98	11.67	4.59	1.72	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				1.7m3を超え2.7m3以下	17,076	18.66	14.75	3.91	-	57.23	21.48	13.82	13.06	4.74	24.11	18.61	4.00	1.50	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-

No.046【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
緑化ﾌﾞﾛｯｸ質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）					R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4.0m3を超え6.0m3以下	25(高炉)	2.7m3を超え3.7m3以下	19,297	16.51	13.05	3.46	-	54.67	21.32	12.92	12.22	4.19	28.82	23.95	3.54	1.33	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				3.7m3を超え4.7m3以下	21,518	14.81	11.71	3.10	-	52.63	21.15	12.82	10.96	3.76	32.56	28.20	3.17	1.19	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				4.7m3を超え6.0m3以下	24,072	13.23	10.46	2.77	-	50.77	21.04	12.72	9.80	3.36	36.00	32.11	2.83	1.06	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			不要	-	12,190	26.15	20.67	5.48	-	66.15	22.09	19.36	13.53	6.64	7.70	5.60	2.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	不要	-	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	9,007.9	27.97	27.97	-	-	66.42	26.23	20.89	13.23	5.17	5.61	5.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				0.7m3を超え1.7m3以下	10,896	23.12	23.12	-	-	60.97	21.69	20.72	13.00	4.27	15.91	15.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				1.7m3を超え2.7m3以下	13,117	19.21	19.21	-	-	56.56	20.60	17.99	12.81	3.55	24.23	24.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				2.7m3を超え3.7m3以下	15,338	16.43	16.43	-	-	53.43	20.51	15.38	12.67	3.03	30.14	30.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				3.7m3を超え4.7m3以下	17,559	14.35	14.35	-	-	51.10	20.44	13.44	12.57	2.65	34.55	34.55	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				4.7m3を超え6.0m3以下	20,113	12.52	12.52	-	-	49.05	20.37	12.49	11.73	2.31	38.43	38.43	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
			不要	-	8,230.5	30.61	30.61	-	-	69.39	28.70	20.99	13.36	5.66	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
		2.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	7,423.4	30.08	28.28	1.80	-	57.66	22.28	13.32	12.15	6.27	12.26	9.73	1.84	0.69	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				1.0m3を超え2.0m3以下	9,644.4	23.15	21.77	1.38	-	52.44	17.18	14.83	12.08	4.83	24.41	22.47	1.41	0.53	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				2.0m3を超え3.0m3以下	11,865	18.81	17.69	1.12	-	49.17	15.82	13.92	12.05	3.92	32.02	30.44	1.15	0.43	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				3.0m3を超え4.0m3以下	14,086	15.84	14.90	0.94	-	46.94	16.48	12.02	11.72	3.30	37.22	35.89	0.97	0.36	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				4.0m3を超え5.0m3以下	16,307	13.69	12.87	0.82	-	45.31	16.95	12.00	10.13	2.85	41.00	39.86	0.83	0.31	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				5.0m3を超え6.0m3以下	18,528	12.05	11.33	0.72	-	44.07	17.31	11.99	8.91	2.51	43.88	42.88	0.73	0.27	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.046【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
緑化ﾌﾞﾛｯｸ質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）					R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	-	6,312.9	35.37	33.26	2.11	-	61.66	26.22	12.19	12.16	7.38	2.97	2.16	0.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	ブロック工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン RC－40	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-
				1.0m3以下	9,007.1	27.76	23.31	4.45	-	57.96	18.38	15.24	12.45	5.39	14.28	8.02	4.55	1.71	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-
				1.0m3を超え2.0m3以下	11,228	22.27	18.70	3.57	-	53.41	16.19	14.71	12.34	4.32	24.32	19.30	3.65	1.37	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-
				2.0m3を超え3.0m3以下	13,449	18.59	15.61	2.98	-	50.38	16.83	12.28	12.26	3.61	31.03	26.85	3.04	1.14	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-
				3.0m3を超え4.0m3以下	15,670	15.96	13.40	2.56	-	48.18	17.25	12.21	10.54	3.10	35.86	32.27	2.61	0.98	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-
				4.0m3を超え5.0m3以下	17,891	13.97	11.73	2.24	-	46.54	17.58	12.17	9.23	2.71	39.49	36.34	2.29	0.86	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-
				5.0m3を超え6.0m3以下	20,112	12.43	10.44	1.99	-	45.27	17.85	12.14	8.21	2.41	42.30	39.51	2.03	0.76	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-
		4.0m3を超え6.0m3以下	不要	-	7,896.6	31.67	26.59	5.08	-	61.19	20.96	14.58	12.53	6.15	7.14	5.19	1.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン RC－40	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-
			18-8-25(高炉)	1.0m3以下	10,591	26.13	19.82	6.31	-	58.18	16.63	15.59	12.67	7.64	15.69	6.82	6.45	2.42	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-
				1.0m3を超え2.0m3以下	12,812	21.61	16.39	5.22	-	54.15	17.20	12.89	12.53	6.32	24.24	16.91	5.33	2.00	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-
				2.0m3を超え3.0m3以下	15,033	18.41	13.96	4.45	-	51.33	17.63	12.43	10.98	5.38	30.26	24.02	4.54	1.70	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-
				3.0m3を超え4.0m3以下	17,254	16.04	12.17	3.87	-	49.23	17.92	12.36	9.57	4.69	34.73	29.30	3.95	1.48	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-
				4.0m3を超え5.0m3以下	19,475	14.21	10.78	3.43	-	47.60	18.15	12.31	8.48	4.15	38.19	33.38	3.50	1.31	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-
				5.0m3を超え6.0m3以下	21,696	12.75	9.67	3.08	-	46.31	18.34	12.26	7.61	3.73	40.94	36.62	3.14	1.18	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-
			不要	-	9,480.3	29.20	22.15	7.05	-	60.90	17.47	16.20	12.76	8.54	9.90	7.20	2.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン RC－40	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-
				1.0m3以下	6,631.6	31.66	31.66	-	-	57.45	24.94	12.01	11.94	7.02	10.89	10.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	-	-	-	-	-
				1.0m3を超え2.0m3以下	8,852.5	23.72	23.72	-	-	51.80	18.69	13.98	11.92	5.26	24.48	24.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60%	-	-	-	-	-

No.046【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
緑化ﾌﾞﾛｯｸ質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	不要	-	18-8-25(高炉)	2.0m3を超え3.0m3以下	11,073	18.96	18.96	-	-	48.43	15.21	14.91	11.92	4.20	32.61	32.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				3.0m3を超え4.0m3以下	13,294	15.79	15.79	-	-	46.18	15.99	12.42	11.91	3.50	38.03	38.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				4.0m3を超え5.0m3以下	15,515	13.53	13.53	-	-	44.57	16.55	11.91	10.64	3.00	41.90	41.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				5.0m3を超え6.0m3以下	17,736	11.84	11.84	-	-	43.33	16.94	11.90	9.31	2.62	44.83	44.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
			不要	-	5,521.1	38.03	38.03	-	-	61.97	29.94	11.95	10.43	8.44	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	ブロック工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-

No.047【　緑化ブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.048【　天端ブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.049【　胴込・裏込コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	22,210	0.00	-	-	-	34.93	19.88	11.88	-	-	65.07	65.07	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
不要	7,761.6	0.00	-	-	-	100.00	56.90	34.01	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-

No.050【　胴込・裏込材（砕石）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
ﾌﾞﾛｯｸの種類	胴込・裏込材規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
間知・平ﾌﾞﾛｯｸ	再生砕石 RC-40	4,446.8	0.00	-	-	-	69.28	43.20	24.73	-	-	30.72	30.72	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-	-
	不要	3,080.4	0.00	-	-	-	100.00	62.34	35.70	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
緑化ﾌﾞﾛｯｸ	再生砕石 RC-40	7,918.4	16.89	16.89	-	-	59.38	24.28	20.45	13.89	-	23.73	17.25	6.48	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	不要	6,552.0	20.42	20.42	-	-	71.75	29.33	24.72	16.78	-	7.83	7.83	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.051【　遮水シート張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,532.1	0.00	－	－	－	12.55	6.82	1.84	－	－	87.45	87.45	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	－	－	－

No.052【　吸出し防止材（全面）設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	720.00	0.00	－	－	－	16.00	16.00	－	－	－	84.00	84.00	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	－	－	－	－	－

No.053【　植樹　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,031.3	0.00	－	－	－	35.67	17.63	11.22	6.82	－	64.33	64.33	－	－	－	－	－	－	－	造園工	普通作業員	土木一般世話役	－	サツキツツジ　樹高３０ｃｍ　枝張０．４ｍ	－	－	－	－	－

No.054【　現場打基礎コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設条件	基礎砕石の有無	養生工の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）							R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	打設地上高さ2m以下	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	61,264	0.55	0.55	-	-	73.01	28.38	19.56	8.75	8.74	26.44	22.31	0.31	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			養生工なし	59,688	0.57	0.57	-	-	72.29	26.91	20.07	8.98	8.97	27.14	22.90	0.32	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		無し	一般養生･特殊養生(練炭)	53,258	0.00	-	-	-	74.11	27.49	22.50	8.77	7.84	25.89	25.67	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
			養生工なし	51,681	0.00	-	-	-	73.33	25.78	23.19	9.03	8.08	26.67	26.45	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
	打設地上高さ2m超28m以下かつ水平距離20m以内	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	62,426	5.92	5.38	0.54	-	68.12	26.93	19.19	8.20	7.18	25.96	21.90	0.31	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			養生工なし	60,849	6.07	5.52	0.55	-	67.31	25.46	19.69	8.41	7.37	26.62	22.47	0.31	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		無し	一般養生･特殊養生(練炭)	54,419	6.17	6.17	-	-	68.50	25.86	22.02	8.15	6.06	25.33	25.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
			養生工なし	52,842	6.35	6.35	-	-	67.56	24.13	22.68	8.39	6.24	26.09	25.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次）］２５ｔ吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-

No.055【　天端コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設条件	養生工の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	打設地上高さ2m以下	一般養生	41,245	0.00	-	-	-	66.85	29.31	14.81	9.06	7.34	33.15	33.15	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	-
		特殊養生(練炭)	43,622	0.00	-	-	-	68.66	31.54	14.00	8.57	6.94	31.34	31.34	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	-
		養生工なし	39,668	0.00	-	-	-	65.53	27.13	15.40	9.42	7.63	34.47	34.47	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	-
	打設地上高さ2m超28m以下かつ水平距離20m以内	一般養生	42,395	4.95	4.95	-	-	62.80	24.89	14.41	9.85	7.69	32.25	32.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	-
		特殊養生(練炭)	44,772	4.69	4.69	-	-	64.77	27.30	13.64	9.33	7.28	30.54	30.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	-
		養生工なし	40,819	5.14	5.14	-	-	61.37	22.61	14.96	10.24	7.99	33.49	33.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	-

No.056【　石積（練石）（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
石の種類	直高	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	裏込材規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
玉石	1.0m以上1.5m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	16,652	6.69	6.69	-	-	67.55	33.07	18.72	8.89	3.70	25.76	21.02	2.50	2.24	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
	1.5mを超え2.0m以下			16,971	6.75	6.75	-	-	67.64	33.35	18.87	8.73	3.57	25.61	20.28	2.81	2.52	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	2.0mを超え2.5m以下			17,158	6.79	6.79	-	-	67.73	33.53	18.98	8.63	3.49	25.48	19.79	3.16	2.53	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	2.5mを超え3.0m以下			17,335	6.81	6.81	-	-	67.73	33.65	19.03	8.54	3.44	25.46	19.50	3.42	2.54	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	3.0mを超え5.0m以下			18,718	6.55	6.55	-	-	65.39	32.33	18.32	7.91	3.92	28.06	22.22	3.39	2.45	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
雑割石	1.0m以上1.5m以下			19,256	5.98	5.98	-	-	67.01	34.48	16.72	8.97	4.03	27.01	22.84	2.23	1.94	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
	1.5mを超え2.0m以下			19,598	6.04	6.04	-	-	67.07	34.68	16.88	8.82	3.92	26.89	22.21	2.43	2.25	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	2.0mを超え2.5m以下			19,785	6.07	6.07	-	-	67.14	34.83	16.99	8.73	3.84	26.79	21.78	2.74	2.27	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	2.5mを超え3.0m以下			19,939	6.10	6.10	-	-	67.19	34.93	17.07	8.67	3.78	26.71	21.46	2.97	2.28	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	3.0mを超え5.0m以下			21,322	5.92	5.92	-	-	65.17	33.71	16.56	8.10	4.18	28.91	23.72	2.98	2.21	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.057【　石張（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
構造区分	玉石控	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	裏込材の有無	胴込・裏込材規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
練石	25cm以上35cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	11,620	11.62	11.62	-	-	59.13	22.91	17.84	10.62	4.01	29.25	20.60	6.18	2.47	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
			無し	-	10,631	11.64	11.64	-	-	59.65	21.79	17.87	11.61	4.38	28.71	22.52	6.19	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	30cm以上40cm以下		有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	12,323	11.13	11.13	-	-	57.55	22.49	17.08	10.02	3.78	31.32	23.07	5.92	2.33	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
			無し	-	11,334	11.11	11.11	-	-	57.90	21.40	17.05	10.89	4.11	30.99	25.08	5.91	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	35cm以上45cm以下		有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	12,792	10.83	10.83	-	-	56.60	22.24	16.63	9.65	3.97	32.57	24.56	5.76	2.25	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
			無し	-	11,803	10.78	10.78	-	-	56.86	21.17	16.56	10.46	4.30	32.36	26.62	5.74	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	40cm以上50cm以下		有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	13,495	10.42	10.42	-	-	55.29	21.89	16.00	9.15	4.30	34.29	26.61	5.55	2.13	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
			無し	-	12,506	10.35	10.35	-	-	55.43	20.85	15.89	9.87	4.64	34.22	28.71	5.51	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	45cm以上50cm以下		有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	14,198	10.05	10.05	-	-	54.13	21.59	15.44	8.69	4.60	35.82	28.45	5.35	2.02	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
			無し	-	13,209	9.96	9.96	-	-	54.16	20.59	15.28	9.34	4.94	35.88	30.58	5.30	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
空石	25cm以上35cm以下	-	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,365.7	15.47	15.47	-	-	71.14	26.88	23.75	14.76	5.57	13.39	8.23	5.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
			無し		7,376.5	16.02	16.02	-	-	73.51	25.80	24.59	16.74	6.31	10.47	8.52	1.95	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
	30cm以上40cm以下		有り		8,464.6	15.42	15.42	-	-	70.93	26.97	23.68	14.59	5.50	13.65	8.21	5.44	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
			無し		7,475.4	15.96	15.96	-	-	73.24	25.91	24.50	16.52	6.23	10.80	8.49	2.31	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
	35cm以上45cm以下		有り		8,514.0	15.40	15.40	-	-	70.84	27.03	23.64	14.50	5.47	13.76	8.19	5.57	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
			無し		7,524.9	15.93	15.93	-	-	73.11	25.98	24.45	16.41	6.19	10.96	8.48	2.48	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
	40cm以上		有り		8,613.0	15.35	15.35	-	-	70.63	27.11	23.57	14.33	5.41	14.02	8.17	5.85	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-

No.057【　石張（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
構造区分	玉石控	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	裏込材の有無	胴込・裏込材規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z						S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
	50cm以下		無し		7,623.8	15.87	15.87	－	－	72.86	26.10	24.36	16.19	6.11	11.27	8.44	2.83	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	－		－		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	－	－
	45cm以上 50cm以下		有り		8,711.9	15.31	15.31	－	－	70.43	27.20	23.50	14.17	5.34	14.26	8.15	6.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	－		－		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	－	－
			無し		7,722.7	15.81	15.81	－	－	72.62	26.22	24.27	15.99	6.03	11.57	8.41	3.16	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	－		－		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	－	－

No.058【　石積（張）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
積張の区分	構造区分	石の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
積工	練石	玉石	9,715.8	8.74	8.74	-	-	87.99	43.50	24.45	15.25	4.79	3.27	3.27	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		雑割石	10,923	7.78	7.78	-	-	89.32	47.49	21.75	15.82	4.26	2.90	2.90	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
張工	練石	玉石	6,881.9	16.35	16.35	-	-	74.95	25.14	25.10	17.94	6.77	8.70	8.70	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		雑割石	7,073.9	15.91	15.91	-	-	75.62	27.17	24.42	17.45	6.58	8.47	8.47	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		空石	6,881.9	16.35	16.35	-	-	74.95	25.14	25.10	17.94	6.77	8.70	8.70	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.059【　石積（張）（材料費）　】

物価資料等による

No.060【　胴込・裏込コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
積張の区分	胴込・裏込コンクリート規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
積工	18-8-25(高炉)	23,282	2.65	2.65	-	-	32.06	12.37	11.33	7.42	-	65.29	64.30	0.99	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
張工		23,433	3.00	3.00	-	-	31.51	15.56	10.32	4.60	-	65.49	63.90	1.59	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.061【　裏込材（クラッシャラン）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
積張の区分	裏込材(ｸﾗｯｼｬﾗﾝ)規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
積工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	5,722.7	8.10	8.10	－	－	63.73	40.29	22.64	－	－	28.17	25.15	3.02	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
張工		4,945.9	11.38	11.38	－	－	53.47	34.97	17.46	－	－	35.15	29.10	6.05	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.062【　平石張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	平石の形状区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
舗装･床張り	乱形石	9,098.8	0.00	-	-	-	100.00	45.62	30.59	12.29	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	方形石	5,971.6	0.00	-	-	-	100.00	36.83	32.47	14.04	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
階段	乱形石	12,796	0.00	-	-	-	100.00	43.06	27.00	17.66	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	方形石	11,297	0.00	-	-	-	100.00	50.30	25.32	11.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
壁張り	乱形石	11,561	0.00	-	-	-	100.00	44.88	27.73	15.11	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	方形石	12,279	0.00	-	-	-	100.00	39.04	32.99	17.26	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.063【　平石（材料費）　】

物価資料等による

No.064【　小型擁壁（Ａ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	82,207	0.00	-	-	-	83.37	31.75	28.72	11.05	1.87	16.63	16.63	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90,069	0.65	0.65	-	-	80.22	31.37	28.96	10.08	1.70	19.13	15.18	3.95	-	-	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	79,793	0.00	-	-	-	82.87	32.73	29.59	11.38	1.92	17.13	17.13	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	-
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	89,084	0.00	-	-	-	84.66	29.31	26.50	10.20	1.72	15.34	15.34	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	96,947	0.60	0.60	-	-	81.63	29.15	26.90	9.37	1.58	17.77	14.10	3.67	-	-	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	86,671	0.00	-	-	-	84.23	30.13	27.24	10.48	1.77	15.77	15.77	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	-
		有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	86,611	0.00	-	-	-	84.22	30.15	27.26	10.49	1.77	15.78	15.78	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	94,473	0.62	0.62	-	-	81.15	29.90	27.61	9.61	1.63	18.23	14.47	3.76	-	-	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	84,197	0.00	-	-	-	83.76	31.01	28.04	10.79	1.82	16.24	16.24	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	-
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	93,488	0.00	-	-	-	85.38	27.93	25.26	9.71	1.64	14.62	14.62	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	101,350	0.57	0.57	-	-	82.43	27.89	25.73	8.96	1.51	17.00	13.49	3.51	-	-	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	91,075	0.00	-	-	-	84.99	28.66	25.93	9.97	1.69	15.01	15.01	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	-
		無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	69,266	0.00	-	-	-	80.26	29.19	28.27	11.10	2.22	19.74	19.74	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	77,581	0.75	0.75	-	-	77.05	31.22	26.05	9.91	1.98	22.20	17.62	4.58	-	-	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	67,305	0.00	-	-	-	79.69	30.06	29.09	11.42	2.28	20.31	20.31	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	-
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	76,129	0.00	-	-	-	82.04	26.57	25.72	10.09	2.02	17.96	17.96	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	84,444	0.69	0.69	-	-	78.91	28.68	23.93	9.10	1.82	20.40	16.19	4.21	-	-	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-

No.064【　小型擁壁（A）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.6m以上0.8m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	74,168	0.00	-	-	-	81.57	27.28	26.40	10.36	2.07	18.43	18.43	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
				一般養生・特殊養生(練炭)	73,678	0.00	-	-	-	81.45	27.45	26.58	10.43	2.09	18.55	18.55	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	81,993	0.71	0.71	-	-	78.28	29.55	24.64	9.37	1.87	21.01	16.67	4.34	-	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	71,717	0.00	-	-	-	80.94	28.21	27.30	10.72	2.14	19.06	19.06	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	80,541	0.00	-	-	-	83.03	25.12	24.31	9.54	1.91	16.97	16.97	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	88,856	0.65	0.65	-	-	79.97	27.27	22.74	8.65	1.73	19.38	15.38	4.00	-	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	78,580	0.00	-	-	-	82.60	25.74	24.92	9.78	1.95	17.40	17.40	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	63,316	0.00	-	-	-	78.41	28.23	27.46	11.03	2.43	21.59	21.59	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	71,841	0.81	0.81	-	-	75.21	31.31	24.20	9.72	2.14	23.98	19.03	4.95	-	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	61,565	0.00	-	-	-	77.79	29.02	28.24	11.35	2.50	22.21	22.21	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	70,145	0.00	-	-	-	80.51	25.48	24.79	9.96	2.19	19.49	19.49	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	78,670	0.74	0.74	-	-	77.36	28.59	22.10	8.88	1.95	21.90	17.38	4.52	-	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	68,394	0.00	-	-	-	80.01	26.12	25.42	10.22	2.25	19.99	19.99	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
		有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	67,694	0.00	-	-	-	79.81	26.41	25.68	10.32	2.27	20.19	20.19	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	76,218	0.76	0.76	-	-	76.63	29.50	22.81	9.17	2.02	22.61	17.94	4.67	-	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	65,943	0.00	-	-	-	79.27	27.10	26.37	10.60	2.33	20.73	20.73	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-
				一般養生・特殊養生(練炭)	74,523	0.00	-	-	-	81.66	24.00	23.33	9.37	2.06	18.34	18.34	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	-	-

No.064【　小型擁壁（Ａ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	83,047	0.70	0.70	-	-	78.56	27.09	20.93	8.41	1.85	20.74	16.46	4.28	-	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	72,772	0.00	-	-	-	81.21	24.56	23.89	9.60	2.11	18.79	18.79	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-

No.065【　小型擁壁（Ｂ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.065【　小型擁壁（Ｂ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	90,581	2.83	2.37	-	-	82.08	28.84	27.55	9.77	2.42	15.09	15.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	98,286	3.11	2.18	0.59	-	79.36	30.14	26.53	9.00	2.23	17.53	13.91	3.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	88,011	2.82	2.44	-	-	81.65	29.67	28.36	10.06	2.49	15.53	15.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	97,391	2.86	2.20	-	-	83.10	26.82	25.62	9.09	2.25	14.04	14.04	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	105,100	3.12	2.04	0.55	-	80.49	28.19	24.81	8.42	2.09	16.39	13.01	3.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	94,821	2.85	2.26	-	-	82.73	27.54	26.32	9.33	2.32	14.42	14.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
		打設高25m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	86,439	3.07	2.72	-	-	81.12	30.21	28.87	10.24	2.54	15.81	15.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	94,137	3.33	2.49	0.62	-	78.37	31.46	27.70	9.40	2.33	18.30	14.52	3.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	83,861	3.04	2.80	-	-	80.66	31.14	29.76	10.55	2.62	16.30	16.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	93,271	3.11	2.52	-	-	82.23	27.99	26.76	9.49	2.35	14.66	14.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	100,970	3.35	2.32	0.58	-	79.59	29.34	25.83	8.76	2.17	17.06	13.54	3.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	90,693	3.09	2.59	-	-	81.84	28.79	27.52	9.76	2.42	15.07	15.07	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	90,822	3.09	2.58	-	-	81.86	28.76	27.48	9.74	2.42	15.05	15.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	98,520	3.34	2.38	0.59	-	79.18	30.07	26.47	8.98	2.23	17.48	13.87	3.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	88,244	3.07	2.66	-	-	81.44	29.60	28.28	10.03	2.49	15.49	15.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	97,654	3.12	2.40	-	-	82.88	26.76	25.55	9.06	2.25	14.00	14.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	105,350	3.36	2.23	0.55	-	80.30	28.13	24.75	8.40	2.08	16.34	12.97	3.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	95,076	3.12	2.47	-	-	82.50	27.46	26.25	9.31	2.31	14.38	14.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-

No.065【　小型擁壁（Ｂ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		打設高28m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	87,400	4.13	3.66	-	-	80.23	29.88	28.55	10.13	2.51	15.64	15.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	95,064	4.26	3.36	0.61	-	77.62	31.16	27.43	9.31	2.31	18.12	14.38	3.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	84,788	4.10	3.77	-	-	79.78	30.81	29.43	10.44	2.59	16.12	16.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	94,322	4.18	3.39	-	-	81.33	27.69	26.46	9.38	2.33	14.49	14.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	101,990	4.32	3.14	0.57	-	78.79	29.03	25.57	8.68	2.15	16.89	13.40	3.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	91,710	4.17	3.49	-	-	80.92	28.47	27.21	9.65	2.39	14.91	14.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	91,841	4.16	3.48	-	-	80.96	28.44	27.17	9.64	2.39	14.88	14.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	99,504	4.29	3.21	0.58	-	78.40	29.77	26.21	8.89	2.21	17.31	13.74	3.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	89,229	4.14	3.58	-	-	80.54	29.27	27.97	9.92	2.46	15.32	15.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	98,763	4.22	3.24	-	-	81.94	26.44	25.27	8.96	2.22	13.84	13.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	106,430	4.34	3.00	0.55	-	79.48	27.84	24.50	8.31	2.06	16.18	12.84	3.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	96,151	4.20	3.33	-	-	81.58	27.17	25.95	9.20	2.28	14.22	14.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
		水平打設距離	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	87,634	3.95	3.50	-	-	80.03	29.80	28.48	10.10	2.51	16.02	15.60	0.38	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	95,289	4.11	3.22	0.61	-	77.43	31.08	27.37	9.29	2.30	18.46	14.35	3.73	0.35	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					養生工無	85,013	3.93	3.61	-	-	79.57	30.72	29.36	10.41	2.58	16.50	16.08	0.39	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	94,578	4.01	3.25	-	-	81.11	27.62	26.39	9.36	2.32	14.88	14.45	0.35	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	102,230	4.15	3.00	0.57	-	78.62	28.97	25.51	8.66	2.15	17.23	13.37	3.48	0.32	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					養生工無	91,957	3.99	3.34	-	-	80.72	28.41	27.14	9.62	2.39	15.29	14.86	0.36	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.065【　小型擁壁（Ｂ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		30m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	92,088	3.98	3.33	-	-	80.75	28.38	27.10	9.61	2.38	15.27	14.84	0.36	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	99,744	4.14	3.08	0.58	-	78.22	29.71	26.15	8.87	2.20	17.64	13.70	3.56	0.33	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
					養生工無	89,468	3.96	3.43	-	-	80.34	29.22	27.89	9.89	2.45	15.70	15.28	0.37	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	99,032	4.04	3.10	-	-	81.73	26.38	25.20	8.94	2.22	14.23	13.80	0.33	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	106,690	4.17	2.88	0.54	-	79.30	27.78	24.44	8.29	2.06	16.53	12.81	3.33	0.31	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
					養生工無	96,412	4.01	3.18	-	-	81.38	27.11	25.88	9.18	2.28	14.61	14.18	0.34	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	73,248	3.17	2.81	-	-	78.17	28.86	27.59	9.86	3.00	18.66	18.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	81,411	3.47	2.53	0.72	-	75.37	31.63	24.82	8.87	2.70	21.16	16.79	4.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	71,135	3.14	2.89	-	-	77.64	29.72	28.41	10.15	3.09	19.22	19.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	80,008	3.22	2.57	-	-	79.69	26.45	25.25	9.02	2.74	17.09	17.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	88,171	3.49	2.33	0.66	-	76.98	29.23	22.92	8.19	2.49	19.53	15.50	4.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	77,896	3.21	2.64	-	-	79.24	27.14	25.94	9.27	2.82	17.55	17.55	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	77,579	3.20	2.65	-	-	79.18	27.26	26.05	9.31	2.83	17.62	17.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	85,742	3.48	2.40	0.68	-	76.43	30.05	23.57	8.42	2.56	20.09	15.94	4.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	75,466	3.19	2.73	-	-	78.70	28.01	26.78	9.57	2.91	18.11	18.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	84,339	3.26	2.44	-	-	80.53	25.08	23.96	8.56	2.60	16.21	16.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	92,502	3.51	2.22	0.63	-	77.87	27.87	21.84	7.80	2.37	18.62	14.78	3.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	82,226	3.24	2.50	-	-	80.14	25.73	24.57	8.78	2.67	16.62	16.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-

No.065【　小型擁壁（Ｂ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.6m以上	18-8-25(高	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	73,349	3.30	2.93	-	-	78.06	28.83	27.55	9.84	2.99	18.64	18.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	81,509	3.57	2.63	0.71	-	75.30	31.62	24.79	8.86	2.69	21.13	16.77	4.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	71,233	3.27	3.01	-	-	77.54	29.70	28.37	10.13	3.08	19.19	19.19	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	80,121	3.36	2.68	-	-	79.58	26.40	25.22	9.01	2.74	17.06	17.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	88,280	3.61	2.43	0.66	-	76.88	29.18	22.89	8.18	2.49	19.51	15.48	4.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	78,005	3.34	2.75	-	-	79.14	27.12	25.90	9.25	2.82	17.52	17.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	77,687	3.34	2.76	-	-	79.06	27.22	26.01	9.29	2.83	17.60	17.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	85,847	3.60	2.50	0.68	-	76.34	30.01	23.54	8.41	2.56	20.06	15.92	4.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	75,571	3.32	2.84	-	-	78.59	27.98	26.74	9.55	2.91	18.09	18.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	84,459	3.40	2.54	-	-	80.41	25.03	23.92	8.55	2.60	16.19	16.19	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	92,618	3.64	2.32	0.63	-	77.76	27.81	21.82	7.79	2.37	18.60	14.76	3.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	82,343	3.38	2.61	-	-	80.02	25.68	24.54	8.77	2.67	16.60	16.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
		打設高25m以下・水平打設	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	73,576	3.59	3.19	-	-	77.83	28.75	27.46	9.81	2.99	18.58	18.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	81,728	3.83	2.87	0.71	-	75.09	31.53	24.72	8.83	2.69	21.08	16.73	4.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	71,452	3.57	3.29	-	-	77.30	29.60	28.28	10.10	3.07	19.13	19.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	80,374	3.66	2.92	-	-	79.33	26.32	25.14	8.98	2.73	17.01	17.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	88,525	3.88	2.65	0.66	-	76.66	29.11	22.82	8.15	2.48	19.46	15.44	4.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	78,250	3.64	3.00	-	-	78.89	27.03	25.82	9.23	2.81	17.47	17.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-

No.065【　小型擁壁（Ｂ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.8m未満	炉）	打設高28m以下・水平打設距離20m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	77,931	3.64	3.01	-	-	78.82	27.14	25.93	9.26	2.82	17.54	17.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	86,083	3.87	2.73	0.68	-	76.12	29.93	23.47	8.39	2.55	20.01	15.88	4.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	75,807	3.62	3.10	-	-	78.35	27.90	26.65	9.52	2.90	18.03	18.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	84,728	3.70	2.77	-	-	80.17	24.97	23.85	8.52	2.59	16.13	16.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	92,880	3.91	2.53	0.63	-	77.54	27.74	21.75	7.77	2.36	18.55	14.72	3.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	82,604	3.68	2.84	-	-	79.77	25.61	24.46	8.74	2.66	16.55	16.55	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
		打設高28m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	74,537	4.84	4.29	-	-	76.82	28.36	27.11	9.69	2.95	18.34	18.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	82,654	4.91	3.87	0.70	-	74.25	31.17	24.45	8.73	2.66	20.84	16.54	4.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	72,378	4.80	4.42	-	-	76.31	29.22	27.92	9.97	3.03	18.89	18.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	81,443	4.93	3.93	-	-	78.29	25.97	24.81	8.86	2.70	16.78	16.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	89,561	4.99	3.57	0.65	-	75.78	28.78	22.56	8.06	2.45	19.23	15.26	3.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	79,285	4.91	4.04	-	-	77.85	26.66	25.49	9.11	2.77	17.24	17.24	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	78,961	4.90	4.05	-	-	77.79	26.79	25.59	9.14	2.78	17.31	17.31	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	87,079	4.96	3.67	0.67	-	75.26	29.60	23.20	8.29	2.52	19.78	15.70	4.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	76,803	4.87	4.17	-	-	77.33	27.53	26.31	9.40	2.86	17.80	17.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	85,867	4.99	3.73	-	-	79.09	24.62	23.53	8.41	2.56	15.92	15.92	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	93,985	5.03	3.40	0.62	-	76.65	27.42	21.50	7.68	2.34	18.32	14.54	3.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	83,709	4.96	3.82	-	-	78.71	25.27	24.14	8.62	2.62	16.33	16.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-

No.065【　小型擁壁（Ｂ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		水平打設距離30m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	74,770	4.63	4.11	－	－	76.60	28.30	27.02	9.66	2.94	18.77	18.28	0.44	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	82,879	4.72	3.70	0.70	－	74.07	31.11	24.38	8.71	2.65	21.21	16.49	4.29	0.40	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
					養生工無	72,603	4.60	4.23	－	－	76.07	29.12	27.83	9.94	3.03	19.33	18.83	0.46	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	81,703	4.72	3.76	－	－	78.04	25.88	24.73	8.84	2.69	17.24	16.73	0.41	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	89,812	4.80	3.42	0.65	－	75.57	28.70	22.50	8.04	2.44	19.63	15.22	3.96	0.37	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
					養生工無	79,536	4.69	3.86	－	－	77.61	26.59	25.40	9.08	2.76	17.70	17.19	0.42	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	79,211	4.69	3.88	－	－	77.55	26.71	25.51	9.11	2.77	17.76	17.26	0.42	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	87,320	4.78	3.52	0.67	－	75.06	29.52	23.14	8.27	2.51	20.16	15.65	4.07	0.38	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
					養生工無	77,045	4.66	3.99	－	－	77.10	27.46	26.23	9.37	2.85	18.24	17.74	0.43	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	86,144	4.76	3.56	－	－	78.86	24.56	23.46	8.38	2.55	16.38	15.87	0.38	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	94,253	4.85	3.26	0.62	－	76.43	27.35	21.44	7.66	2.33	18.72	14.50	3.77	0.35	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
					養生工無	83,978	4.75	3.66	－	－	78.47	25.19	24.06	8.60	2.61	16.78	16.28	0.39	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		打設高17m以下,水平打設	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	67,187	3.44	3.06	－	－	76.21	28.89	25.88	9.71	3.27	20.35	20.35	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	75,560	3.72	2.72	0.77	－	73.48	31.80	23.01	8.63	2.91	22.80	18.09	4.71	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	65,284	3.41	3.15	－	－	75.65	29.75	26.63	9.99	3.36	20.94	20.94	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	73,941	3.52	2.78	－	－	77.99	26.26	23.51	8.82	2.97	18.49	18.49	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	82,314	3.77	2.50	0.71	－	75.30	29.20	21.12	7.92	2.67	20.93	16.61	4.32	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	72,038	3.50	2.86	－	－	77.52	26.96	24.13	9.05	3.05	18.98	18.98	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－

No.065【　小型擁壁（Ｂ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		打設高25m以下・水平打設距離17m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	71,515	3.50	2.88	-	-	77.38	27.14	24.31	9.12	3.07	19.12	19.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	79,888	3.75	2.57	0.73	-	74.69	30.10	21.76	8.16	2.75	21.56	17.11	4.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	69,613	3.48	2.96	-	-	76.88	27.87	24.98	9.37	3.16	19.64	19.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	78,270	3.57	2.63	-	-	78.96	24.80	22.21	8.33	2.81	17.47	17.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	86,643	3.79	2.37	0.67	-	76.33	27.76	20.07	7.52	2.53	19.88	15.78	4.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	76,367	3.54	2.69	-	-	78.56	25.43	22.77	8.54	2.88	17.90	17.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
		打設高25m以下・水平打設距離18m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	67,287	3.58	3.19	-	-	76.10	28.86	25.84	9.69	3.26	20.32	20.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	75,657	3.85	2.84	0.77	-	73.38	31.76	22.98	8.62	2.90	22.77	18.07	4.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	65,381	3.55	3.28	-	-	75.54	29.71	26.59	9.97	3.36	20.91	20.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	74,055	3.67	2.90	-	-	77.87	26.22	23.48	8.80	2.97	18.46	18.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	82,424	3.90	2.60	0.71	-	75.20	29.17	21.09	7.91	2.66	20.90	16.58	4.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	72,148	3.65	2.98	-	-	77.40	26.91	24.10	9.04	3.04	18.95	18.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	71,624	3.64	3.00	-	-	77.27	27.11	24.27	9.10	3.07	19.09	19.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	79,994	3.88	2.68	0.73	-	74.58	30.04	21.73	8.15	2.75	21.54	17.09	4.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	69,718	3.62	3.08	-	-	76.77	27.85	24.94	9.35	3.15	19.61	19.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	78,391	3.72	2.74	-	-	78.84	24.76	22.18	8.32	2.80	17.44	17.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	86,761	3.92	2.47	0.67	-	76.22	27.71	20.04	7.51	2.53	19.86	15.76	4.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	76,485	3.70	2.81	-	-	78.43	25.40	22.73	8.52	2.87	17.87	17.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-

No.065【　小型擁壁（Ｂ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	67,514	3.91	3.48	-	-	75.84	28.76	25.75	9.66	3.25	20.25	20.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	75,876	4.12	3.09	0.77	-	73.17	31.68	22.91	8.59	2.89	22.71	18.02	4.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	65,600	3.88	3.58	-	-	75.28	29.60	26.50	9.94	3.35	20.84	20.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	74,310	4.00	3.16	-	-	77.60	26.12	23.40	8.77	2.96	18.40	18.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	82,672	4.18	2.84	0.70	-	74.98	29.07	21.03	7.89	2.66	20.84	16.54	4.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	72,396	3.97	3.24	-	-	77.15	26.83	24.02	9.01	3.03	18.88	18.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	71,869	3.97	3.27	-	-	77.01	27.02	24.19	9.07	3.06	19.02	19.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	80,231	4.17	2.93	0.73	-	74.36	29.95	21.67	8.13	2.74	21.47	17.04	4.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	69,955	3.95	3.36	-	-	76.51	27.76	24.85	9.32	3.14	19.54	19.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	78,665	4.05	2.98	-	-	78.57	24.69	22.10	8.29	2.79	17.38	17.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	87,027	4.22	2.70	0.67	-	75.98	27.62	19.98	7.49	2.52	19.80	15.71	4.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	76,751	4.03	3.06	-	-	78.16	25.30	22.65	8.50	2.86	17.81	17.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
		打設高28m以下・水平打設	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	68,472	5.25	4.67	-	-	74.78	28.36	25.39	9.52	3.21	19.97	19.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	76,799	5.28	4.17	0.76	-	72.29	31.29	22.64	8.49	2.86	22.43	17.80	4.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	66,523	5.21	4.81	-	-	74.24	29.19	26.14	9.80	3.30	20.55	20.55	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	75,389	5.37	4.24	-	-	76.50	25.77	23.06	8.65	2.91	18.13	18.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	83,716	5.38	3.82	0.70	-	74.04	28.71	20.77	7.79	2.62	20.58	16.33	4.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	73,440	5.35	4.36	-	-	76.04	26.44	23.67	8.88	2.99	18.61	18.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-

No.065【　小型擁壁（Ｂ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		水平打設距離20m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	72,904	5.33	4.39	-	-	75.92	26.64	23.85	8.94	3.01	18.75	18.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	81,232	5.35	3.94	0.72	-	73.44	29.58	21.40	8.03	2.70	21.21	16.83	4.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	70,956	5.30	4.51	-	-	75.43	27.36	24.50	9.19	3.10	19.27	19.27	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	79,821	5.44	4.01	-	-	77.43	24.33	21.78	8.17	2.75	17.13	17.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	88,149	5.44	3.63	0.66	-	75.02	27.27	19.72	7.40	2.49	19.54	15.51	4.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	-
					養生工無	77,873	5.41	4.11	-	-	77.04	24.94	22.33	8.37	2.82	17.55	17.55	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
		水平打設距離30m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	68,704	5.02	4.47	-	-	74.54	28.27	25.31	9.49	3.20	20.44	19.90	0.48	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	77,024	5.08	3.99	0.76	-	72.09	31.21	22.57	8.47	2.85	22.83	17.75	4.62	0.43	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					養生工無	66,748	4.99	4.60	-	-	73.99	29.09	26.05	9.77	3.29	21.02	20.48	0.50	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	75,651	5.14	4.06	-	-	76.24	25.68	22.98	8.62	2.90	18.62	18.07	0.44	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	83,970	5.18	3.66	0.69	-	73.82	28.64	20.70	7.76	2.61	21.00	16.28	4.24	0.39	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					養生工無	73,694	5.11	4.17	-	-	75.79	26.36	23.59	8.85	2.98	19.10	18.55	0.45	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	73,156	5.10	4.20	-	-	75.67	26.56	23.77	8.91	3.00	19.23	18.69	0.45	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	81,475	5.14	3.77	0.71	-	73.23	29.50	21.34	8.00	2.70	21.63	16.78	4.37	0.41	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					養生工無	71,199	5.06	4.31	-	-	75.19	27.29	24.42	9.16	3.08	19.75	19.20	0.47	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	80,102	5.20	3.83	-	-	77.18	24.27	21.70	8.14	2.74	17.62	17.07	0.41	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	88,421	5.23	3.47	0.66	-	74.80	27.21	19.66	7.37	2.48	19.97	15.46	4.02	0.37	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					養生工無	78,145	5.18	3.93	-	-	76.78	24.87	22.25	8.34	2.81	18.04	17.49	0.42	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.066【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	無し	一般養生	延長無し	39,135	1.96	1.58	-	-	63.45	26.04	17.41	5.95	1.12	34.59	34.28	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	39,667	2.02	1.56	-	-	63.87	26.96	17.18	5.87	1.10	34.11	33.82	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	40,729	2.14	1.52	-	-	64.64	28.69	16.73	5.72	1.08	33.22	32.93	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	41,853	2.26	1.48	-	-	65.41	30.43	16.28	5.56	1.05	32.33	32.05	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	40,417	1.83	1.53	-	-	64.70	29.41	16.86	5.76	1.08	33.47	33.19	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	40,948	1.89	1.51	-	-	65.07	30.24	16.64	5.69	1.07	33.04	32.76	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	42,008	2.01	1.48	-	-	65.79	31.85	16.22	5.54	1.04	32.20	31.93	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	43,129	2.12	1.44	-	-	66.52	33.44	15.80	5.40	1.02	31.36	31.10	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				養生工無	延長無し	38,305	1.94	1.62	-	-	62.74	26.61	17.79	6.08	1.14	35.32	35.02	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	38,836	2.00	1.60	-	-	63.16	27.53	17.54	5.99	1.13	34.84	34.54	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	39,896	2.11	1.55	-	-	63.99	29.30	17.08	5.84	1.10	33.90	33.62	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	41,017	2.23	1.51	-	-	64.79	31.04	16.61	5.68	1.07	32.98	32.70	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		無し		一般養生	延長無し	42,204	2.04	1.47	-	-	65.86	24.15	16.14	5.52	1.04	32.10	31.78	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	42,741	2.10	1.45	-	-	66.21	25.03	15.94	5.45	1.02	31.69	31.38	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	43,811	2.22	1.41	-	-	66.86	26.68	15.55	5.31	1.00	30.92	30.62	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	44,944	2.36	1.38	-	-	67.50	28.34	15.16	5.18	0.97	30.14	29.85	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					延長無し	43,487	1.91	1.42	-	-	66.95	27.34	15.67	5.35	1.01	31.14	30.85	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.066【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1m超2m未満			有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	44,022	1.98	1.41	-	-	67.26	28.14	15.48	5.29	0.99	30.76	30.47	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	45,090	2.10	1.37	-	-	67.87	29.68	15.11	5.16	0.97	30.03	29.75	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	46,220	2.22	1.34	-	-	68.48	31.21	14.74	5.04	0.95	29.30	29.02	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				養生工無	延長無し	41,375	2.02	1.50	-	-	65.25	24.64	16.47	5.63	1.06	32.73	32.42	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	41,910	2.08	1.48	-	-	65.60	25.52	16.26	5.55	1.04	32.32	32.01	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	42,978	2.20	1.44	-	-	66.28	27.18	15.85	5.42	1.02	31.52	31.21	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	44,108	2.32	1.40	-	-	66.98	28.89	15.45	5.28	0.99	30.70	30.41	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			無し	一般養生	延長無し	41,458	2.01	1.49	-	-	65.32	24.60	16.43	5.62	1.06	32.67	32.36	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	41,993	2.09	1.48	-	-	65.66	25.47	16.22	5.54	1.04	32.25	31.94	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	43,061	2.21	1.44	-	-	66.34	27.13	15.82	5.41	1.02	31.45	31.15	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	44,192	2.33	1.40	-	-	67.03	28.83	15.42	5.27	0.99	30.64	30.35	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	42,740	1.90	1.45	-	-	66.42	27.81	15.94	5.45	1.02	31.68	31.38	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	43,274	1.96	1.43	-	-	66.75	28.62	15.74	5.38	1.01	31.29	31.00	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	44,340	2.08	1.40	-	-	67.39	30.18	15.36	5.25	0.99	30.53	30.25	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	45,469	2.20	1.36	-	-	68.03	31.74	14.98	5.12	0.96	29.77	29.50	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				養生工無	延長無し	40,628	2.00	1.53	-	-	64.67	25.09	16.77	5.73	1.08	33.33	33.02	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	41,162	2.07	1.51	-	-	65.03	25.97	16.55	5.66	1.06	32.90	32.59	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.066【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り		養生工無	90m以上 180m未満	42,228	2.19	1.47	-	-	65.74	27.66	16.13	5.51	1.04	32.07	31.77	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車 ［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上 280m以下	43,357	2.31	1.43	-	-	66.46	29.38	15.71	5.37	1.01	31.23	30.94	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車 ［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			有り	一般養生	延長無し	44,527	2.08	1.39	-	-	67.47	22.90	15.30	5.23	0.98	30.45	30.12	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車 ［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	45,067	2.15	1.37	-	-	67.78	23.74	15.12	5.17	0.97	30.07	29.76	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 ［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上 180m未満	46,144	2.28	1.34	-	-	68.34	25.34	14.76	5.04	0.95	29.38	29.07	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 ［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上 280m以下	47,283	2.42	1.31	-	-	68.91	26.94	14.41	4.92	0.93	28.67	28.37	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 ［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	45,810	1.97	1.35	-	-	68.45	25.96	14.87	5.08	0.96	29.58	29.28	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 ［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	46,348	2.04	1.34	-	-	68.72	26.73	14.70	5.02	0.94	29.24	28.94	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 ［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上 180m未満	47,423	2.17	1.31	-	-	69.25	28.20	14.37	4.91	0.92	28.58	28.29	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 ［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上 280m以下	48,559	2.30	1.28	-	-	69.79	29.71	14.03	4.79	0.90	27.91	27.62	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車 ［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				養生工無	延長無し	43,698	2.07	1.42	-	-	66.91	23.33	15.59	5.33	1.00	31.02	30.70	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車 ［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	44,236	2.13	1.40	-	-	67.23	24.19	15.40	5.26	0.99	30.64	30.32	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車 ［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上 180m未満	45,311	2.27	1.37	-	-	67.82	25.78	15.04	5.14	0.97	29.91	29.60	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 ［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上 280m以下	46,447	2.39	1.33	-	-	68.43	27.44	14.67	5.01	0.94	29.18	28.88	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車 ［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				一般養生	延長無し	35,320	2.31	1.76	-	-	59.36	21.80	11.97	5.93	3.48	38.33	37.98	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 ［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	35,854	2.37	1.73	-	-	59.87	22.87	11.79	5.84	3.43	37.76	37.41	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車 ［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上 180m未満	36,921	2.51	1.68	-	-	60.82	24.89	11.45	5.67	3.33	36.67	36.33	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車 ［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.066【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						機労材構成比															代表機労材規格																			
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分	標準単価	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	備考
																						K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	38,049	2.64	1.63	-	-	61.77	26.90	11.11	5.51	3.23	35.59	35.26	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				延長無し	36,765	2.15	1.69	-	-	61.03	25.54	11.50	5.70	3.34	36.82	36.49	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				90m未満	37,299	2.21	1.66	-	-	61.50	26.51	11.34	5.62	3.29	36.29	35.96	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				90m以上180m未満	38,363	2.34	1.62	-	-	62.37	28.36	11.02	5.46	3.20	35.29	34.97	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				180m以上280m以下	39,489	2.46	1.57	-	-	63.26	30.21	10.71	5.31	3.11	34.28	33.97	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	31,235	3.17	1.99	0.38	0.35	50.82	20.35	13.54	5.22	1.40	46.01	42.95	2.17	0.82	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				90m未満	31,767	3.23	1.95	0.38	0.35	51.53	21.57	13.31	5.13	1.38	45.24	42.23	2.14	0.80	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				90m以上180m未満	32,828	3.33	1.89	0.36	0.33	52.90	23.91	12.88	4.96	1.34	43.77	40.86	2.07	0.78	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				180m以上280m以下	33,952	3.44	1.83	0.35	0.32	54.24	26.21	12.45	4.80	1.29	42.32	39.51	2.00	0.75	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				養生工無	延長無し	34,653	2.28	1.79	-	-	58.66	22.23	12.20	6.05	3.54	39.06	38.71	0.28	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				90m未満	35,187	2.34	1.76	-	-	59.19	23.30	12.02	5.95	3.49	38.47	38.12	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				90m以上180m未満	36,251	2.47	1.71	-	-	60.19	25.36	11.66	5.78	3.39	37.34	37.00	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				180m以上280m以下	37,377	2.60	1.66	-	-	61.18	27.39	11.31	5.61	3.29	36.22	35.89	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				一般養生	延長無し	36,519	2.35	1.70	-	-	60.55	21.09	11.58	5.74	3.36	37.10	36.73	0.27	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	37,055	2.42	1.67	-	-	61.02	22.14	11.41	5.65	3.31	36.56	36.20	0.26	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	38,126	2.56	1.63	-	-	61.91	24.11	11.09	5.50	3.22	35.53	35.18	0.25	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	39,258	2.70	1.58	-	-	62.79	26.07	10.77	5.34	3.13	34.51	34.17	0.25	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.066【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2m以上5m以下			有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	37,965	2.19	1.63	-	-	62.13	24.74	11.14	5.52	3.23	35.68	35.33	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	38,500	2.26	1.61	-	-	62.57	25.69	10.98	5.44	3.19	35.17	34.84	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	39,568	2.40	1.57	-	-	63.38	27.50	10.69	5.29	3.10	34.22	33.90	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	40,698	2.52	1.52	-	-	64.20	29.31	10.39	5.15	3.02	33.28	32.96	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	32,433	3.22	1.91	0.37	0.34	52.46	19.62	13.04	5.02	1.35	44.32	41.36	2.09	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					90m未満	32,967	3.28	1.88	0.36	0.33	53.11	20.80	12.83	4.94	1.33	43.61	40.69	2.06	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					90m以上180m未満	34,034	3.39	1.82	0.35	0.32	54.37	23.07	12.42	4.79	1.29	42.24	39.41	1.99	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					180m以上280m以下	35,163	3.51	1.76	0.34	0.31	55.61	25.32	12.02	4.63	1.25	40.88	38.15	1.93	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				養生工無	延長無し	35,853	2.33	1.73	-	-	59.90	21.48	11.79	5.84	3.43	37.77	37.41	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	36,388	2.39	1.70	-	-	60.39	22.53	11.62	5.76	3.38	37.22	36.86	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	37,456	2.53	1.66	-	-	61.31	24.53	11.29	5.59	3.28	36.16	35.81	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	38,586	2.67	1.61	-	-	62.24	26.53	10.96	5.43	3.18	35.09	34.76	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				一般養生	延長無し	36,636	2.35	1.69	-	-	60.67	21.03	11.54	5.72	3.35	36.98	36.62	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	37,172	2.43	1.67	-	-	61.12	22.05	11.37	5.64	3.30	36.45	36.09	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	38,243	2.56	1.62	-	-	62.01	24.03	11.06	5.48	3.21	35.43	35.08	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	39,376	2.70	1.57	-	-	62.89	26.01	10.74	5.32	3.12	34.41	34.07	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					延長無し	38,081	2.20	1.63	-	-	62.24	24.67	11.10	5.50	3.22	35.56	35.22	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.066【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	38,617	2.27	1.61	-	-	62.65	25.59	10.95	5.43	3.18	35.08	34.74	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	39,685	2.40	1.56	-	-	63.48	27.44	10.65	5.28	3.09	34.12	33.80	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	40,816	2.53	1.52	-	-	64.29	29.24	10.36	5.13	3.01	33.18	32.86	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	32,542	3.24	1.91	0.37	0.34	52.58	19.53	12.99	5.01	1.35	44.18	41.22	2.09	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					90m未満	33,077	3.28	1.87	0.36	0.33	53.25	20.72	12.78	4.93	1.33	43.47	40.56	2.05	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					90m以上180m未満	34,144	3.41	1.82	0.35	0.32	54.47	22.98	12.38	4.77	1.28	42.12	39.29	1.99	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					180m以上280m以下	35,273	3.52	1.76	0.34	0.31	55.72	25.23	11.99	4.62	1.24	40.76	38.03	1.92	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				養生工無	延長無し	35,969	2.33	1.72	-	-	60.02	21.42	11.75	5.82	3.41	37.65	37.29	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	36,505	2.40	1.70	-	-	60.49	22.45	11.58	5.74	3.36	37.11	36.75	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	37,573	2.53	1.65	-	-	61.42	24.46	11.25	5.58	3.27	36.05	35.70	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	38,704	2.67	1.60	-	-	62.33	26.47	10.92	5.41	3.17	35.00	34.66	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				一般養生	延長無し	37,835	2.40	1.64	-	-	61.77	20.34	11.18	5.54	3.25	35.83	35.45	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	38,373	2.48	1.62	-	-	62.19	21.35	11.02	5.46	3.20	35.33	34.96	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	39,448	2.61	1.57	-	-	63.03	23.31	10.72	5.31	3.11	34.36	34.00	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	40,586	2.76	1.53	-	-	63.84	25.23	10.42	5.16	3.03	33.40	33.05	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(練	延長無し	39,281	2.25	1.58	-	-	63.25	23.91	10.76	5.33	3.13	34.50	34.15	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	39,818	2.32	1.56	-	-	63.65	24.83	10.62	5.26	3.08	34.03	33.69	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.066【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						機労材構成比															代表機労材規格															備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分	標準単価	K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	40,891	2.46	1.52	-	-	64.40	26.61	10.34	5.12	3.00	33.14	32.80	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	42,026	2.58	1.47	-	-	65.17	28.41	10.06	4.98	2.92	32.25	31.92	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	33,740	3.28	1.84	0.35	0.33	54.08	18.84	12.53	4.83	1.30	42.64	39.76	2.01	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					90m未満	34,277	3.34	1.81	0.35	0.32	54.70	20.01	12.34	4.75	1.28	41.96	39.13	1.98	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					90m以上180m未満	35,349	3.46	1.75	0.34	0.31	55.84	22.20	11.96	4.61	1.24	40.70	37.95	1.92	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					180m以上280m以下	36,484	3.59	1.70	0.33	0.30	56.97	24.37	11.59	4.47	1.20	39.44	36.77	1.86	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				養生工無	延長無し	37,169	2.38	1.67	-	-	61.16	20.71	11.38	5.64	3.30	36.46	36.09	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m未満	37,706	2.44	1.64	-	-	61.61	21.74	11.21	5.56	3.26	35.95	35.58	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					90m以上180m未満	38,779	2.59	1.60	-	-	62.47	23.71	10.90	5.40	3.17	34.94	34.59	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180m以上280m以下	39,914	2.72	1.55	-	-	63.33	25.67	10.59	5.25	3.08	33.95	33.61	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.067【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
		無し	一般養生	延長無し	31,411	2.56	1.97	-	-	54.33	20.82	10.47	5.19	3.13	43.11	42.71	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				90m未満	31,945	2.63	1.94	-	-	54.99	22.05	10.29	5.10	3.08	42.38	41.99	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				90m以上180m未満	33,010	2.77	1.88	-	-	56.22	24.34	9.96	4.94	2.98	41.01	40.64	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				180m以上280m以下	34,138	2.91	1.82	-	-	57.44	26.63	9.63	4.77	2.88	39.65	39.29	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	32,969	2.36	1.88	-	-	56.59	25.00	9.97	4.94	2.98	41.05	40.69	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				90m未満	33,501	2.43	1.85	-	-	57.17	26.07	9.82	4.86	2.93	40.40	40.04	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				90m以上180m未満	34,565	2.56	1.79	-	-	58.28	28.15	9.51	4.71	2.84	39.16	38.81	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				180m以上280m以下	35,690	2.69	1.74	-	-	59.38	30.20	9.21	4.56	2.75	37.93	37.59	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	28,646	3.47	2.17	0.42	0.38	46.30	18.76	11.48	4.88	1.53	50.23	46.89	2.37	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
				90m未満	29,178	3.53	2.13	0.41	0.38	47.15	20.12	11.27	4.79	1.50	49.32	46.05	2.33	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
				90m以上180m未満	30,240	3.63	2.05	0.40	0.36	48.85	22.77	10.87	4.62	1.45	47.52	44.36	2.25	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
				180m以上280m以下	31,363	3.73	1.98	0.38	0.35	50.46	25.31	10.49	4.45	1.40	45.81	42.77	2.16	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	延長無し	30,857	2.53	2.01	-	-	53.60	21.20	10.66	5.28	3.18	43.87	43.47	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				90m未満	31,389	2.60	1.98	-	-	54.27	22.42	10.48	5.19	3.13	43.13	42.74	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				90m以上180m未満	32,453	2.73	1.91	-	-	55.56	24.76	10.13	5.02	3.03	41.71	41.34	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				180m以上280m以下	33,578	2.86	1.85	-	-	56.83	27.06	9.79	4.85	2.93	40.31	39.95	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	無し																																					

No.067【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			一般養生	延長無し	32,090	2.60	1.93	-	-	55.20	20.40	10.25	5.08	3.06	42.20	41.80	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				90m未満	32,625	2.67	1.90	-	-	55.81	21.60	10.08	4.99	3.01	41.52	41.12	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				90m以上180m未満	33,693	2.81	1.84	-	-	56.99	23.85	9.76	4.84	2.92	40.20	39.81	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				180m以上280m以下	34,823	2.95	1.78	-	-	58.16	26.10	9.44	4.68	2.82	38.89	38.52	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	33,648	2.40	1.84	-	-	57.35	24.48	9.77	4.84	2.92	40.25	39.87	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				90m未満	34,182	2.47	1.81	-	-	57.93	25.58	9.62	4.77	2.87	39.60	39.24	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				90m以上180m未満	35,248	2.61	1.76	-	-	58.97	27.59	9.33	4.62	2.79	38.42	38.06	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				180m以上280m以下	36,375	2.74	1.70	-	-	60.03	29.62	9.04	4.48	2.70	37.23	36.88	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	29,312	3.52	2.12	0.41	0.38	47.38	18.34	11.22	4.76	1.50	49.10	45.82	2.32	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）		発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
				90m未満	29,845	3.57	2.08	0.40	0.37	48.27	19.75	11.02	4.68	1.47	48.16	44.95	2.27	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）		発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
				90m以上180m未満	30,911	3.69	2.01	0.39	0.36	49.80	22.26	10.64	4.52	1.42	46.51	43.40	2.20	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）		発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
				180m以上280m以下	32,037	3.79	1.94	0.37	0.34	51.35	24.79	10.26	4.36	1.37	44.86	41.87	2.12	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）		発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	延長無し	31,536	2.57	1.97	-	-	54.49	20.74	10.43	5.17	3.12	42.94	42.54	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				90m未満	32,070	2.64	1.93	-	-	55.14	21.97	10.25	5.08	3.06	42.22	41.83	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				90m以上180m未満	33,136	2.78	1.87	-	-	56.36	24.26	9.92	4.92	2.96	40.86	40.48	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				180m以上280m以下	34,263	2.91	1.81	-	-	57.58	26.52	9.60	4.76	2.87	39.51	39.15	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

18-8-

No.067【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S		
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
25(高炉)	有り	無し	一般養生	延長無し	32,020	2.60	1.94	-	-	55.11	20.45	10.27	5.09	3.07	42.29	41.89	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				90m未満	32,555	2.67	1.90	-	-	55.73	21.64	10.10	5.00	3.02	41.60	41.20	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				90m以上180m未満	33,623	2.81	1.84	-	-	56.90	23.89	9.78	4.85	2.92	40.29	39.90	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				180m以上280m以下	34,753	2.94	1.78	-	-	58.09	26.15	9.46	4.69	2.83	38.97	38.60	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	33,578	2.41	1.85	-	-	57.27	24.52	9.79	4.85	2.93	40.32	39.95	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				90m未満	34,112	2.47	1.82	-	-	57.85	25.62	9.64	4.78	2.88	39.68	39.32	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				90m以上180m未満	35,178	2.60	1.76	-	-	58.91	27.65	9.35	4.63	2.79	38.49	38.13	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				180m以上280m以下	36,306	2.74	1.71	-	-	59.96	29.66	9.06	4.49	2.71	37.30	36.95	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	29,243	3.51	2.12	0.41	0.38	47.27	18.38	11.25	4.78	1.50	49.22	45.94	2.32	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				90m未満	29,776	3.56	2.08	0.40	0.37	48.09	19.72	11.04	4.69	1.47	48.35	45.12	2.28	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				90m以上180m未満	30,841	3.68	2.01	0.39	0.36	49.70	22.31	10.66	4.53	1.42	46.62	43.50	2.20	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				180m以上280m以下	31,968	3.78	1.94	0.37	0.34	51.26	24.83	10.29	4.37	1.37	44.96	41.96	2.12	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			養生工無	延長無し	31,466	2.56	1.97	-	-	54.41	20.81	10.45	5.18	3.12	43.03	42.63	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				90m未満	32,000	2.64	1.94	-	-	55.05	22.01	10.28	5.09	3.07	42.31	41.92	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				90m以上180m未満	33,066	2.78	1.88	-	-	56.27	24.29	9.94	4.93	2.97	40.95	40.57	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				180m以上280m以下	34,194	2.90	1.81	-	-	57.51	26.60	9.62	4.76	2.87	39.59	39.23	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.067【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	ﾅｼ	有り	一般養生	延長無し	32,699	2.64	1.90	-	-	55.93	20.02	10.06	4.98	3.00	41.43	41.02	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				90m未満	33,236	2.72	1.87	-	-	56.52	21.20	9.89	4.90	2.96	40.76	40.36	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				90m以上180m未満	34,306	2.86	1.81	-	-	57.65	23.42	9.59	4.75	2.86	39.49	39.10	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				180m以上280m以下	35,439	3.00	1.75	-	-	58.78	25.64	9.28	4.60	2.77	38.22	37.85	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	34,257	2.44	1.81	-	-	58.02	24.04	9.60	4.76	2.87	39.54	39.16	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				90m未満	34,792	2.51	1.78	-	-	58.55	25.10	9.45	4.68	2.82	38.94	38.56	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				90m以上180m未満	35,861	2.65	1.73	-	-	59.58	27.13	9.17	4.54	2.74	37.77	37.41	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				180m以上280m以下	36,991	2.79	1.68	-	-	60.60	29.14	8.89	4.40	2.66	36.61	36.26	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	29,909	3.55	2.07	0.40	0.37	48.37	18.03	11.00	4.67	1.47	48.08	44.85	2.27	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				90m未満	30,444	3.61	2.04	0.39	0.36	49.15	19.35	10.80	4.59	1.44	47.24	44.06	2.23	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				90m以上180m未満	31,512	3.73	1.97	0.38	0.35	50.64	21.85	10.44	4.43	1.39	45.63	42.57	2.15	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				180m以上280m以下	32,642	3.85	1.90	0.37	0.34	52.09	24.31	10.07	4.28	1.34	44.06	41.10	2.08	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			養生工無	延長無し	32,145	2.61	1.93	-	-	55.26	20.36	10.23	5.07	3.06	42.13	41.73	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				90m未満	32,680	2.68	1.90	-	-	55.87	21.54	10.06	4.99	3.01	41.45	41.05	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				90m以上180m未満	33,749	2.82	1.84	-	-	57.04	23.81	9.74	4.83	2.91	40.14	39.75	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				180m以上280m以下	34,879	2.96	1.78	-	-	58.21	26.04	9.43	4.67	2.82	38.83	38.46	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.068【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	一般養生	延長無し	43,384	1.94	1.43	-	-	51.54	17.76	10.29	4.83	3.40	38.86	31.03	7.53	0.22	-	7.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	43,919	2.00	1.41	-	-	52.04	18.67	10.16	4.77	3.36	38.39	30.65	7.44	0.22	-	7.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	44,988	2.13	1.38	-	-	53.02	20.45	9.92	4.66	3.28	37.46	29.92	7.26	0.21	-	7.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	46,119	2.25	1.34	-	-	53.99	22.21	9.68	4.54	3.20	36.56	29.19	7.09	0.21	-	7.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	43,994	1.86	1.41	-	-	52.27	19.88	10.14	4.76	3.35	38.32	30.60	7.43	0.22	-	7.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	44,529	1.92	1.39	-	-	52.76	20.76	10.02	4.70	3.31	37.86	30.23	7.34	0.22	-	7.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	45,596	2.04	1.36	-	-	53.71	22.46	9.79	4.59	3.23	36.96	29.52	7.17	0.21	-	7.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	46,724	2.16	1.33	-	-	54.66	24.16	9.55	4.48	3.15	36.07	28.81	6.99	0.21	-	7.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	38,669	2.60	1.60	0.35	0.28	43.13	17.37	11.54	4.21	1.13	45.68	34.90	8.45	1.64	0.63	8.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	39,201	2.66	1.58	0.35	0.27	43.83	18.41	11.38	4.16	1.12	45.03	34.41	8.34	1.61	0.62	8.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	40,263	2.76	1.54	0.34	0.26	45.20	20.46	11.08	4.05	1.09	43.79	33.44	8.12	1.57	0.61	8.25	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	41,387	2.87	1.50	0.33	0.26	46.50	22.43	10.78	3.94	1.06	42.60	32.53	7.90	1.53	0.59	8.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し		一般養生	延長無し	44,721	2.00	1.39	-	-	52.85	17.23	9.98	4.68	3.30	37.72	30.10	7.31	0.22	-	7.43	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	45,258	2.06	1.37	-	-	53.34	18.13	9.86	4.63	3.26	37.26	29.74	7.22	0.21	-	7.34	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	46,332	2.19	1.34	-	-	54.24	19.87	9.63	4.52	3.18	36.40	29.05	7.05	0.21	-	7.17	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	47,467	2.31	1.30	-	-	55.16	21.61	9.40	4.41	3.10	35.53	28.36	6.88	0.20	-	7.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					延長無し	45,331	1.91	1.37	-	-	53.56	19.29	9.84	4.62	3.25	37.20	29.70	7.21	0.21	-	7.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.068【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.068【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				ｼｪｯﾄｸﾘｰﾄ養生	90m以上180m未満	41,480	2.82	1.49	0.33	0.26	46.65	19.86	10.76	3.93	1.06	42.52	32.45	7.88	1.53	0.59	8.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	42,609	2.93	1.45	0.32	0.25	47.88	21.81	10.47	3.82	1.03	41.39	31.59	7.67	1.49	0.57	7.80	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		有り			延長無し	45,937	2.04	1.35	-	-	54.01	16.80	9.71	4.56	3.21	36.72	29.30	7.11	0.21	-	7.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	90m未満	46,477	2.10	1.33	-	-	54.45	17.67	9.60	4.51	3.17	36.30	28.96	7.03	0.21	-	7.15	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	47,555	2.23	1.30	-	-	55.30	19.36	9.38	4.40	3.10	35.48	28.31	6.87	0.20	-	6.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	48,694	2.36	1.27	-	-	56.16	21.05	9.16	4.30	3.03	34.66	27.65	6.71	0.20	-	6.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	46,548	1.95	1.33	-	-	54.67	18.79	9.59	4.50	3.17	36.24	28.92	7.02	0.21	-	7.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	47,086	2.02	1.32	-	-	55.10	19.63	9.48	4.45	3.13	35.82	28.59	6.94	0.20	-	7.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	48,162	2.15	1.29	-	-	55.92	21.25	9.27	4.35	3.06	35.03	27.95	6.79	0.20	-	6.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	49,299	2.28	1.26	-	-	56.75	22.88	9.05	4.25	2.99	34.23	27.31	6.63	0.20	-	6.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	41,203	2.71	1.50	0.33	0.26	46.41	16.41	10.83	3.95	1.06	42.82	32.67	7.93	1.54	0.59	8.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	41,740	2.78	1.48	0.33	0.26	46.99	17.36	10.69	3.90	1.05	42.27	32.25	7.83	1.52	0.58	7.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	42,812	2.89	1.45	0.32	0.25	48.14	19.27	10.42	3.80	1.02	41.21	31.44	7.63	1.48	0.57	7.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	43,946	3.00	1.41	0.31	0.24	49.29	21.14	10.16	3.71	1.00	40.15	30.63	7.44	1.44	0.55	7.56	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	延長無し	45,878	1.83	1.35	-	-	48.75	16.82	9.73	4.57	3.21	39.28	29.34	9.66	0.21	-	10.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	46,413	1.89	1.33	-	-	49.26	17.70	9.62	4.51	3.18	38.83	29.00	9.55	0.21	-	10.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	47,482	2.01	1.30	-	-	50.24	19.39	9.40	4.41	3.10	37.95	28.35	9.33	0.20	-	9.80	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.068【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		無し	無し		180m以上280m以下	48,613	2.13	1.27	-	-	51.22	21.08	9.18	4.31	3.03	37.08	27.69	9.12	0.20	-	9.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	46,488	1.75	1.33	-	-	49.48	18.82	9.60	4.51	3.17	38.76	28.96	9.53	0.21	-	10.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m未満	47,023	1.82	1.32	-	-	49.97	19.67	9.49	4.45	3.13	38.32	28.63	9.42	0.21	-	9.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m以上180m未満	48,090	1.93	1.29	-	-	50.93	21.30	9.28	4.36	3.06	37.47	27.99	9.22	0.20	-	9.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					180m以上280m以下	49,218	2.05	1.26	-	-	51.89	22.93	9.07	4.26	2.99	36.61	27.35	9.00	0.20	-	9.45	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	41,163	2.45	1.51	0.33	0.26	40.51	16.32	10.84	3.96	1.06	45.74	32.79	10.77	1.54	0.59	11.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m未満	41,695	2.51	1.49	0.33	0.26	41.19	17.30	10.70	3.91	1.05	45.14	32.36	10.63	1.52	0.58	11.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m以上180m未満	42,757	2.60	1.45	0.32	0.25	42.49	19.20	10.44	3.81	1.02	44.03	31.56	10.37	1.48	0.57	10.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					180m以上280m以下	43,880	2.69	1.41	0.31	0.24	43.89	21.19	10.17	3.71	1.00	42.82	30.68	10.10	1.44	0.55	10.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
			有り	一般養生	延長無し	47,215	1.88	1.31	-	-	50.08	16.34	9.45	4.44	3.12	38.19	28.51	9.39	0.20	-	9.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m未満	47,752	1.95	1.30	-	-	50.55	17.17	9.35	4.39	3.09	37.76	28.19	9.28	0.20	-	9.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m以上180m未満	48,826	2.07	1.27	-	-	51.47	18.83	9.14	4.29	3.02	36.93	27.57	9.08	0.20	-	9.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					180m以上280m以下	49,961	2.19	1.24	-	-	52.42	20.54	8.93	4.19	2.95	36.08	26.94	8.87	0.19	-	9.31	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	47,825	1.81	1.30	-	-	50.76	18.28	9.33	4.38	3.08	37.70	28.15	9.27	0.20	-	9.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m未満	48,362	1.87	1.28	-	-	51.23	19.11	9.23	4.33	3.05	37.28	27.84	9.16	0.20	-	9.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m以上180m未満	49,433	1.99	1.25	-	-	52.13	20.70	9.03	4.24	2.98	36.47	27.23	8.97	0.20	-	9.41	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					180m以上280m以下	50,566	2.10	1.22	-	-	53.06	22.34	8.83	4.14	2.91	35.64	26.62	8.76	0.19	-	9.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.068【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.068【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				一般養生	90m未満	48,971	1.99	1.26	-	-	51.67	16.77	9.11	4.28	3.01	36.84	27.49	9.05	0.20	-	9.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m以上180m未満	50,048	2.12	1.24	-	-	52.54	18.40	8.92	4.18	2.94	36.04	26.90	8.85	0.19	-	9.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					180m以上280m以下	51,188	2.25	1.21	-	-	53.42	20.03	8.72	4.09	2.88	35.24	26.30	8.66	0.19	-	9.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
			有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	49,042	1.85	1.26	-	-	51.88	17.84	9.10	4.27	3.00	36.78	27.45	9.04	0.20	-	9.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m未満	49,580	1.92	1.25	-	-	52.33	18.66	9.00	4.22	2.97	36.37	27.15	8.94	0.19	-	9.38	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m以上180m未満	50,656	2.04	1.22	-	-	53.18	20.22	8.81	4.13	2.91	35.60	26.57	8.75	0.19	-	9.18	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					180m以上280m以下	51,793	2.17	1.20	-	-	54.03	21.80	8.62	4.04	2.84	34.82	25.99	8.56	0.19	-	8.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	43,697	2.55	1.42	0.31	0.24	43.75	15.45	10.21	3.73	1.00	43.05	30.81	10.14	1.45	0.56	10.65	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m未満	44,234	2.62	1.40	0.31	0.24	44.34	16.39	10.09	3.68	0.99	42.52	30.43	10.02	1.43	0.55	10.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m以上180m未満	45,306	2.72	1.37	0.30	0.23	45.49	18.19	9.85	3.59	0.97	41.52	29.71	9.78	1.40	0.54	10.27	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					180m以上280m以下	46,440	2.83	1.33	0.29	0.23	46.66	20.04	9.61	3.51	0.94	40.49	28.99	9.54	1.36	0.52	10.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				一般養生	延長無し	48,475	1.74	1.28	-	-	46.12	15.90	9.21	4.32	3.04	39.80	27.77	11.76	0.20	-	12.34	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m未満	49,010	1.79	1.26	-	-	46.63	16.74	9.11	4.27	3.01	39.37	27.47	11.63	0.20	-	12.21	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m以上180m未満	50,079	1.91	1.24	-	-	47.62	18.38	8.91	4.18	2.94	38.52	26.88	11.38	0.19	-	11.95	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					180m以上280m以下	51,210	2.02	1.21	-	-	48.63	20.03	8.71	4.09	2.88	37.67	26.29	11.13	0.19	-	11.68	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
			無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰ	延長無し	49,085	1.66	1.26	-	-	46.86	17.83	9.09	4.27	3.00	39.29	27.42	11.61	0.20	-	12.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m未満	49,620	1.72	1.25	-	-	47.36	18.64	8.99	4.22	2.97	38.86	27.13	11.48	0.19	-	12.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.068【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	50,686	1.83	1.22	-	-	48.32	20.21	8.80	4.13	2.91	38.05	26.56	11.24	0.19	-	11.80	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	51,815	1.95	1.20	-	-	49.27	21.77	8.61	4.04	2.84	37.23	25.98	11.00	0.19	-	11.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	43,760	2.30	1.42	0.31	0.24	38.11	15.35	10.20	3.72	1.00	45.92	30.84	13.02	1.45	0.56	13.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	44,292	2.35	1.40	0.31	0.24	38.79	16.29	10.08	3.68	0.99	45.35	30.45	12.87	1.43	0.55	13.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	45,354	2.45	1.37	0.30	0.23	40.07	18.10	9.84	3.59	0.97	44.29	29.73	12.57	1.40	0.54	13.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	46,477	2.54	1.33	0.29	0.23	41.34	19.92	9.60	3.50	0.94	43.25	29.07	12.26	1.36	0.52	12.87	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し		一般養生	延長無し	49,811	1.78	1.24	-	-	47.48	15.50	8.96	4.20	2.96	38.73	27.02	11.44	0.19	-	12.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	50,349	1.85	1.23	-	-	47.94	16.30	8.86	4.16	2.93	38.33	26.74	11.32	0.19	-	11.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	51,423	1.96	1.20	-	-	48.88	17.90	8.68	4.07	2.87	37.53	26.18	11.08	0.19	-	11.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	52,558	2.09	1.18	-	-	49.82	19.52	8.49	3.98	2.80	36.71	25.61	10.84	0.18	-	11.38	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	50,422	1.72	1.23	-	-	48.16	17.36	8.85	4.15	2.92	38.26	26.70	11.30	0.19	-	11.86	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	50,958	1.78	1.22	-	-	48.62	18.14	8.76	4.11	2.89	37.86	26.42	11.18	0.19	-	11.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	52,030	1.89	1.19	-	-	49.53	19.68	8.58	4.03	2.83	37.08	25.87	10.95	0.19	-	11.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	53,163	2.00	1.16	-	-	50.46	21.26	8.39	3.94	2.77	36.29	25.32	10.72	0.18	-	11.25	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	45,084	2.36	1.37	0.30	0.24	39.78	14.90	9.90	3.61	0.97	44.59	29.94	12.64	1.40	0.54	13.27	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	45,618	2.41	1.36	0.30	0.23	40.40	15.82	9.78	3.57	0.96	44.08	29.60	12.49	1.39	0.53	13.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	46,686	2.52	1.33	0.29	0.23	41.61	17.58	9.56	3.49	0.94	43.06	28.91	12.21	1.36	0.52	12.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.068【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-8-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	47,815	2.62	1.30	0.28	0.22	42.91	19.44	9.33	3.41	0.92	41.96	28.15	11.92	1.32	0.51	12.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					延長無し	49,691	1.79	1.25	-	-	47.34	15.50	8.98	4.22	2.97	38.83	27.09	11.47	0.19	-	12.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	50,229	1.84	1.23	-	-	47.83	16.36	8.88	4.17	2.93	38.42	26.80	11.35	0.19	-	11.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	51,302	1.96	1.21	-	-	48.76	17.94	8.70	4.08	2.87	37.62	26.24	11.11	0.19	-	11.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	52,437	2.08	1.18	-	-	49.71	19.56	8.51	3.99	2.81	36.80	25.67	10.87	0.18	-	11.41	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	50,302	1.71	1.23	-	-	48.05	17.41	8.87	4.16	2.93	38.35	26.76	11.33	0.19	-	11.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	50,838	1.77	1.22	-	-	48.51	18.19	8.78	4.12	2.90	37.95	26.48	11.21	0.19	-	11.77	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	51,909	1.88	1.19	-	-	49.43	19.74	8.60	4.03	2.84	37.17	25.93	10.98	0.19	-	11.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	53,042	2.00	1.17	-	-	50.35	21.29	8.41	3.95	2.78	36.37	25.38	10.74	0.18	-	11.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	44,970	2.36	1.38	0.30	0.24	39.63	14.94	9.92	3.62	0.97	44.71	30.02	12.67	1.41	0.54	13.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	45,504	2.40	1.36	0.30	0.23	40.27	15.86	9.81	3.58	0.96	44.18	29.68	12.52	1.39	0.53	13.15	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	46,571	2.51	1.33	0.29	0.23	41.47	17.62	9.58	3.50	0.94	43.17	28.99	12.24	1.36	0.52	12.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	47,700	2.61	1.30	0.28	0.22	42.78	19.49	9.36	3.41	0.92	42.07	28.22	11.95	1.33	0.51	12.54	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	延長無し	51,028	1.83	1.21	-	-	48.62	15.12	8.75	4.10	2.89	37.83	26.38	11.17	0.19	-	11.72	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	51,568	1.89	1.20	-	-	49.08	15.93	8.65	4.06	2.86	37.43	26.10	11.05	0.19	-	11.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	52,645	2.02	1.18	-	-	49.96	17.48	8.48	3.98	2.80	36.66	25.57	10.82	0.18	-	11.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	53,785	2.14	1.15	-	-	50.85	19.07	8.30	3.89	2.74	35.89	25.03	10.59	0.18	-	11.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.068【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
					延長無し	51,639	1.76	1.20	-	-	49.27	16.93	8.64	4.06	2.85	37.38	26.07	11.04	0.19	-	11.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	52,177	1.82	1.19	-	-	49.73	17.74	8.55	4.01	2.82	36.98	25.80	10.92	0.18	-	11.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	53,253	1.94	1.16	-	-	50.59	19.24	8.38	3.93	2.77	36.24	25.28	10.70	0.18	-	11.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	54,390	2.06	1.14	-	-	51.45	20.76	8.20	3.85	2.71	35.49	24.75	10.48	0.18	-	11.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	46,294	2.41	1.34	0.29	0.23	41.22	14.51	9.64	3.52	0.95	43.45	29.16	12.31	1.37	0.53	12.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	46,831	2.47	1.32	0.29	0.23	41.81	15.41	9.53	3.48	0.93	42.94	28.82	12.17	1.35	0.52	12.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	47,903	2.57	1.29	0.28	0.22	43.03	17.21	9.32	3.40	0.91	41.91	28.10	11.90	1.32	0.51	12.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	49,037	2.69	1.26	0.28	0.22	44.17	18.96	9.10	3.32	0.89	40.94	27.45	11.62	1.29	0.50	12.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	延長無し	51,185	1.64	1.21	-	-	43.69	15.08	8.72	4.09	2.88	40.38	26.30	13.83	0.19	-	14.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	51,720	1.70	1.20	-	-	44.19	15.86	8.63	4.05	2.85	39.97	26.03	13.69	0.19	-	14.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	52,789	1.81	1.17	-	-	45.19	17.44	8.45	3.97	2.79	39.15	25.50	13.41	0.18	-	13.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	53,920	1.92	1.15	-	-	46.18	19.01	8.28	3.88	2.73	38.34	24.97	13.13	0.18	-	13.56	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	51,795	1.58	1.20	-	-	44.39	16.88	8.62	4.04	2.84	39.91	25.99	13.67	0.19	-	14.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	52,330	1.63	1.18	-	-	44.91	17.67	8.53	4.00	2.82	39.49	25.72	13.53	0.18	-	13.97	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	53,397	1.74	1.16	-	-	45.87	19.18	8.36	3.92	2.76	38.70	25.21	13.26	0.18	-	13.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	54,525	1.85	1.14	-	-	46.84	20.71	8.18	3.84	2.70	37.90	24.69	12.98	0.18	-	13.41	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					延長無し	46,470	2.16	1.33	0.29	0.23	35.88	14.46	9.60	3.50	0.94	46.22	29.07	15.23	1.36	0.52	15.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.068【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	47,002	2.22	1.32	0.29	0.23	36.54	15.35	9.49	3.47	0.93	45.68	28.71	15.06	1.35	0.52	15.56	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	48,064	2.31	1.29	0.28	0.22	37.79	17.08	9.28	3.39	0.91	44.69	28.09	14.73	1.32	0.51	15.21	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	49,188	2.41	1.26	0.28	0.22	39.06	18.82	9.07	3.31	0.89	43.66	27.45	14.39	1.29	0.49	14.87	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し		一般養生	延長無し	52,522	1.69	1.18	-	-	45.02	14.68	8.50	3.99	2.81	39.37	25.63	13.48	0.18	-	13.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	53,059	1.76	1.17	-	-	45.49	15.47	8.41	3.95	2.78	38.97	25.37	13.34	0.18	-	13.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	54,133	1.86	1.14	-	-	46.42	17.00	8.24	3.87	2.72	38.21	24.87	13.08	0.18	-	13.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	55,268	1.98	1.12	-	-	47.38	18.56	8.07	3.79	2.67	37.41	24.36	12.81	0.17	-	13.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	53,132	1.63	1.17	-	-	45.70	16.48	8.40	3.94	2.77	38.91	25.34	13.32	0.18	-	13.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	53,669	1.68	1.15	-	-	46.18	17.25	8.31	3.90	2.75	38.52	25.08	13.19	0.18	-	13.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	54,740	1.79	1.13	-	-	47.08	18.70	8.15	3.83	2.69	37.77	24.59	12.93	0.18	-	13.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	55,873	1.91	1.11	-	-	48.00	20.20	7.99	3.75	2.64	37.00	24.09	12.67	0.17	-	13.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
	0.10t/m3以上0.12t/m3未満			仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	47,794	2.22	1.30	0.28	0.22	37.54	14.06	9.34	3.41	0.92	44.94	28.24	14.81	1.32	0.51	15.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	48,329	2.27	1.28	0.28	0.22	38.14	14.93	9.23	3.37	0.91	44.46	27.94	14.65	1.31	0.50	15.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	49,396	2.36	1.25	0.27	0.21	39.33	16.62	9.03	3.30	0.89	43.51	27.35	14.33	1.28	0.49	14.80	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	50,525	2.49	1.23	0.27	0.21	40.52	18.32	8.83	3.22	0.87	42.52	26.72	14.01	1.25	0.48	14.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	延長無し	52,402	1.69	1.18	-	-	44.90	14.72	8.52	4.00	2.81	39.46	25.69	13.51	0.18	-	13.95	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	52,939	1.75	1.17	-	-	45.38	15.51	8.43	3.96	2.78	39.06	25.43	13.37	0.18	-	13.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.068【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.068【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
					180m以上280m以下	57,100	1.96	1.08	－	－	49.01	19.77	7.81	3.67	2.58	36.22	23.57	12.40	0.17	－	12.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	49,004	2.28	1.26	0.28	0.22	38.94	13.71	9.11	3.32	0.89	43.86	27.54	14.45	1.29	0.50	14.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	49,541	2.32	1.25	0.27	0.21	39.52	14.56	9.01	3.29	0.88	43.40	27.26	14.29	1.28	0.49	14.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	50,613	2.44	1.22	0.27	0.21	40.65	16.22	8.82	3.22	0.86	42.46	26.66	13.99	1.25	0.48	14.45	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	51,747	2.54	1.20	0.26	0.20	41.88	17.98	8.62	3.15	0.85	41.45	26.01	13.68	1.22	0.47	14.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				一般養生	延長無し	53,802	1.56	1.15	－	－	41.57	14.35	8.29	3.89	2.74	40.81	25.02	15.55	0.18	－	16.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	54,338	1.62	1.14	－	－	42.07	15.13	8.21	3.85	2.71	40.41	24.77	15.40	0.18	－	15.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	55,407	1.73	1.12	－	－	43.04	16.61	8.05	3.78	2.66	39.63	24.30	15.10	0.17	－	15.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	56,538	1.83	1.09	－	－	44.04	18.14	7.89	3.70	2.61	38.84	23.81	14.80	0.17	－	15.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		無し		特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	54,413	1.50	1.14	－	－	42.27	16.08	8.20	3.85	2.71	40.35	24.74	15.38	0.18	－	15.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	54,947	1.56	1.13	－	－	42.76	16.82	8.12	3.81	2.68	39.95	24.50	15.23	0.17	－	15.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	56,014	1.66	1.11	－	－	43.72	18.27	7.97	3.74	2.63	39.19	24.03	14.94	0.17	－	15.43	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	57,143	1.76	1.08	－	－	44.70	19.76	7.81	3.66	2.58	38.42	23.56	14.64	0.17	－	15.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	49,088	2.05	1.26	0.28	0.22	33.97	13.68	9.09	3.32	0.89	46.37	27.50	17.04	1.29	0.50	17.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	49,620	2.09	1.25	0.27	0.21	34.61	14.54	8.99	3.28	0.88	45.88	27.22	16.86	1.27	0.49	17.42	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	50,682	2.19	1.22	0.27	0.21	35.83	16.19	8.80	3.21	0.86	44.93	26.65	16.51	1.25	0.48	17.05	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	51,805	2.28	1.20	0.26	0.20	37.09	17.87	8.61	3.14	0.84	43.95	26.07	16.15	1.22	0.47	16.68	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

無し

No.068【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.12t/m3以上0.14t/m3未満		無し	有り	一般養生	延長無し	55,139	1.61	1.12	-	-	42.90	14.01	8.09	3.80	2.67	39.82	24.41	15.17	0.17	-	15.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	55,677	1.67	1.11	-	-	43.36	14.75	8.01	3.76	2.65	39.45	24.18	15.03	0.17	-	15.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	56,750	1.78	1.09	-	-	44.29	16.23	7.86	3.69	2.60	38.70	23.72	14.74	0.17	-	15.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	57,886	1.89	1.07	-	-	45.24	17.72	7.71	3.62	2.54	37.94	23.25	14.45	0.17	-	14.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	55,750	1.55	1.11	-	-	43.55	15.70	8.00	3.76	2.64	39.40	24.15	15.01	0.17	-	15.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	56,286	1.61	1.10	-	-	44.02	16.42	7.93	3.72	2.62	39.02	23.92	14.86	0.17	-	15.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	57,357	1.71	1.08	-	-	44.93	17.85	7.78	3.65	2.57	38.29	23.47	14.59	0.17	-	15.07	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	58,491	1.82	1.06	-	-	45.87	19.31	7.63	3.58	2.52	37.53	23.01	14.30	0.16	-	14.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	50,412	2.11	1.23	0.27	0.21	35.58	13.33	8.85	3.23	0.87	45.17	26.78	16.60	1.25	0.48	17.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	50,946	2.17	1.22	0.27	0.21	36.18	14.16	8.76	3.20	0.86	44.69	26.49	16.42	1.24	0.48	16.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	52,013	2.25	1.19	0.26	0.20	37.34	15.78	8.58	3.13	0.84	43.79	25.96	16.08	1.22	0.47	16.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	53,142	2.36	1.17	0.25	0.20	38.52	17.42	8.40	3.06	0.82	42.86	25.41	15.74	1.19	0.46	16.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	延長無し	55,019	1.61	1.13	-	-	42.76	14.01	8.11	3.81	2.68	39.92	24.47	15.21	0.17	-	15.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	55,557	1.66	1.11	-	-	43.25	14.79	8.03	3.77	2.65	39.53	24.23	15.06	0.17	-	15.56	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	56,630	1.77	1.09	-	-	44.19	16.27	7.88	3.70	2.60	38.78	23.77	14.77	0.17	-	15.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	57,765	1.89	1.07	-	-	45.13	17.76	7.72	3.63	2.55	38.02	23.30	14.48	0.17	-	14.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					延長無し	55,630	1.54	1.11	-	-	43.45	15.74	8.02	3.76	2.65	39.47	24.20	15.04	0.17	-	15.54	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.068【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	56,166	1.60	1.10	-	-	43.91	16.47	7.94	3.73	2.62	39.10	23.97	14.90	0.17	-	15.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m以上180m未満	57,237	1.71	1.08	-	-	44.82	17.89	7.80	3.66	2.57	38.37	23.52	14.62	0.17	-	15.10	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					180m以上280m以下	58,370	1.81	1.06	-	-	45.77	19.37	7.64	3.59	2.52	37.61	23.06	14.33	0.16	-	14.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	50,298	2.10	1.23	0.27	0.21	35.44	13.36	8.87	3.24	0.87	45.28	26.85	16.63	1.26	0.48	17.18	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m未満	50,832	2.16	1.22	0.27	0.21	36.03	14.19	8.78	3.20	0.86	44.81	26.57	16.46	1.24	0.48	17.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m以上180m未満	51,899	2.24	1.19	0.26	0.20	37.21	15.81	8.60	3.14	0.84	43.90	26.03	16.12	1.22	0.47	16.65	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					180m以上280m以下	53,027	2.36	1.17	0.26	0.20	38.40	17.46	8.42	3.07	0.82	42.94	25.46	15.78	1.19	0.46	16.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
			有り	一般養生	延長無し	56,356	1.66	1.10	-	-	44.02	13.69	7.92	3.72	2.61	38.98	23.89	14.84	0.17	-	15.34	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m未満	56,896	1.72	1.09	-	-	44.48	14.44	7.84	3.68	2.59	38.61	23.66	14.70	0.17	-	15.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m以上180m未満	57,973	1.83	1.07	-	-	45.36	15.88	7.70	3.61	2.54	37.90	23.22	14.43	0.17	-	14.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					180m以上280m以下	59,113	1.95	1.05	-	-	46.27	17.36	7.55	3.54	2.49	37.16	22.77	14.15	0.16	-	14.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	56,966	1.60	1.09	-	-	44.66	15.35	7.83	3.68	2.59	38.57	23.63	14.69	0.17	-	15.17	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m未満	57,505	1.66	1.08	-	-	45.10	16.07	7.76	3.64	2.56	38.21	23.41	14.55	0.17	-	15.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m以上180m未満	58,580	1.77	1.06	-	-	45.99	17.49	7.62	3.57	2.51	37.49	22.98	14.28	0.16	-	14.75	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					180m以上280m以下	59,718	1.88	1.04	-	-	46.87	18.91	7.47	3.51	2.47	36.78	22.54	14.01	0.16	-	14.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
				仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	51,622	2.16	1.20	0.26	0.21	36.96	13.01	8.64	3.15	0.85	44.14	26.16	16.21	1.23	0.47	16.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
					90m未満	52,159	2.21	1.19	0.26	0.20	37.54	13.83	8.56	3.12	0.84	43.68	25.89	16.04	1.21	0.47	16.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.068【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.069【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印；賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				一般養生	延長無し	43,384	1.94	1.43	-	-	51.54	17.76	10.29	4.83	3.40	38.86	31.03	7.53	0.22	-	7.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	43,919	2.00	1.41	-	-	52.04	18.67	10.16	4.77	3.36	38.39	30.65	7.44	0.22	-	7.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	44,988	2.13	1.38	-	-	53.02	20.45	9.92	4.66	3.28	37.46	29.92	7.26	0.21	-	7.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	46,119	2.25	1.34	-	-	53.99	22.21	9.68	4.54	3.20	36.56	29.19	7.09	0.21	-	7.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	43,994	1.86	1.41	-	-	52.27	19.88	10.14	4.76	3.35	38.32	30.60	7.43	0.22	-	7.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	44,529	1.92	1.39	-	-	52.76	20.76	10.02	4.70	3.31	37.86	30.23	7.34	0.22	-	7.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	45,596	2.04	1.36	-	-	53.71	22.46	9.79	4.59	3.23	36.96	29.52	7.17	0.21	-	7.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	46,724	2.16	1.33	-	-	54.66	24.16	9.55	4.48	3.15	36.07	28.81	6.99	0.21	-	7.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	38,669	2.60	1.60	0.35	0.28	43.13	17.37	11.54	4.21	1.13	45.68	34.90	8.45	1.64	0.63	8.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	39,201	2.66	1.58	0.35	0.27	43.83	18.41	11.38	4.16	1.12	45.03	34.41	8.34	1.61	0.62	8.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	40,263	2.76	1.54	0.34	0.26	45.20	20.46	11.08	4.05	1.09	43.79	33.44	8.12	1.57	0.61	8.25	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	41,387	2.87	1.50	0.33	0.26	46.50	22.43	10.78	3.94	1.06	42.60	32.53	7.90	1.53	0.59	8.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し		一般養生	延長無し	44,721	2.00	1.39	-	-	52.85	17.23	9.98	4.68	3.30	37.72	30.10	7.31	0.22	-	7.43	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	45,258	2.06	1.37	-	-	53.34	18.13	9.86	4.63	3.26	37.26	29.74	7.22	0.21	-	7.34	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	46,332	2.19	1.34	-	-	54.24	19.87	9.63	4.52	3.18	36.40	29.05	7.05	0.21	-	7.17	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	47,467	2.31	1.30	-	-	55.16	21.61	9.40	4.41	3.10	35.53	28.36	6.88	0.20	-	7.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					延長無し	45,331	1.91	1.37	-	-	53.56	19.29	9.84	4.62	3.25	37.20	29.70	7.21	0.21	-	7.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.069【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印；賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	0.04t/m3以上0.06t/m3未満		有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	45,868	1.97	1.35	-	-	54.03	20.17	9.73	4.57	3.21	36.76	29.35	7.12	0.21	-	7.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	46,939	2.09	1.32	-	-	54.90	21.81	9.51	4.46	3.14	35.93	28.68	6.96	0.21	-	7.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	48,072	2.22	1.29	-	-	55.79	23.48	9.28	4.36	3.07	35.08	28.00	6.80	0.20	-	6.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	39,993	2.66	1.55	0.34	0.27	44.93	16.88	11.16	4.07	1.10	44.10	33.66	8.17	1.58	0.61	8.31	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	40,528	2.72	1.53	0.34	0.26	45.56	17.89	11.01	4.02	1.08	43.52	33.22	8.06	1.56	0.60	8.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	41,595	2.83	1.49	0.33	0.26	46.78	19.81	10.73	3.92	1.05	42.40	32.36	7.86	1.52	0.59	7.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	42,724	2.94	1.45	0.32	0.25	48.00	21.75	10.45	3.81	1.02	41.28	31.51	7.65	1.48	0.57	7.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し	一般養生	延長無し	44,601	1.99	1.39	-	-	52.74	17.27	10.01	4.70	3.30	37.82	30.18	7.33	0.22	-	7.45	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	45,138	2.05	1.37	-	-	53.23	18.19	9.89	4.64	3.26	37.36	29.82	7.24	0.21	-	7.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	46,211	2.18	1.34	-	-	54.13	19.90	9.66	4.53	3.19	36.50	29.13	7.07	0.21	-	7.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	47,346	2.31	1.31	-	-	55.05	21.66	9.43	4.42	3.11	35.62	28.43	6.90	0.20	-	7.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	45,211	1.90	1.37	-	-	53.45	19.35	9.87	4.63	3.26	37.30	29.78	7.23	0.21	-	7.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	45,748	1.96	1.35	-	-	53.92	20.21	9.76	4.58	3.22	36.86	29.43	7.14	0.21	-	7.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	46,818	2.09	1.32	-	-	54.79	21.87	9.53	4.47	3.15	36.02	28.75	6.98	0.21	-	7.10	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	47,951	2.21	1.29	-	-	55.70	23.54	9.31	4.37	3.07	35.16	28.07	6.81	0.20	-	6.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ジェットヒータ養	延長無し	39,879	2.65	1.55	0.34	0.27	44.79	16.94	11.19	4.08	1.10	44.23	33.76	8.20	1.59	0.61	8.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	40,413	2.71	1.53	0.34	0.26	45.43	17.94	11.04	4.03	1.08	43.64	33.31	8.09	1.57	0.60	8.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.069【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				一般養生	90m以上180m未満	41,480	2.82	1.49	0.33	0.26	46.65	19.86	10.76	3.93	1.06	42.52	32.45	7.88	1.53	0.59	8.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	180m以上280m以下	42,609	2.93	1.45	0.32	0.25	47.88	21.81	10.47	3.82	1.03	41.39	31.59	7.67	1.49	0.57	7.80	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		有り	有り	一般養生	延長無し	45,937	2.04	1.35	-	-	54.01	16.80	9.71	4.56	3.21	36.72	29.30	7.11	0.21	-	7.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	90m未満	46,477	2.10	1.33	-	-	54.45	17.67	9.60	4.51	3.17	36.30	28.96	7.03	0.21	-	7.15	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	90m以上180m未満	47,555	2.23	1.30	-	-	55.30	19.36	9.38	4.40	3.10	35.48	28.31	6.87	0.20	-	6.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	180m以上280m以下	48,694	2.36	1.27	-	-	56.16	21.05	9.16	4.30	3.03	34.66	27.65	6.71	0.20	-	6.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	46,548	1.95	1.33	-	-	54.67	18.79	9.59	4.50	3.17	36.24	28.92	7.02	0.21	-	7.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	47,086	2.02	1.32	-	-	55.10	19.63	9.48	4.45	3.13	35.82	28.59	6.94	0.20	-	7.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	48,162	2.15	1.29	-	-	55.92	21.25	9.27	4.35	3.06	35.03	27.95	6.79	0.20	-	6.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	49,299	2.28	1.26	-	-	56.75	22.88	9.05	4.25	2.99	34.23	27.31	6.63	0.20	-	6.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	41,203	2.71	1.50	0.33	0.26	46.41	16.41	10.83	3.95	1.06	42.82	32.67	7.93	1.54	0.59	8.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	41,740	2.78	1.48	0.33	0.26	46.99	17.36	10.69	3.90	1.05	42.27	32.25	7.83	1.52	0.58	7.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	42,812	2.89	1.45	0.32	0.25	48.14	19.27	10.42	3.80	1.02	41.21	31.44	7.63	1.48	0.57	7.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	43,946	3.00	1.41	0.31	0.24	49.29	21.14	10.16	3.71	1.00	40.15	30.63	7.44	1.44	0.55	7.56	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	延長無し	45,878	1.83	1.35	-	-	48.75	16.82	9.73	4.57	3.21	39.28	29.34	9.66	0.21	-	10.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	90m未満	46,413	1.89	1.33	-	-	49.26	17.70	9.62	4.51	3.18	38.83	29.00	9.55	0.21	-	10.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	90m以上180m未満	47,482	2.01	1.30	-	-	50.24	19.39	9.40	4.41	3.10	37.95	28.35	9.33	0.20	-	9.80	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.069【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印；賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		無し	無し		180m以上280m以下	48,613	2.13	1.27	-	-	51.22	21.08	9.18	4.31	3.03	37.08	27.69	9.12	0.20	-	9.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	46,488	1.75	1.33	-	-	49.48	18.82	9.60	4.51	3.17	38.76	28.96	9.53	0.21	-	10.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	47,023	1.82	1.32	-	-	49.97	19.67	9.49	4.45	3.13	38.32	28.63	9.42	0.21	-	9.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	48,090	1.93	1.29	-	-	50.93	21.30	9.28	4.36	3.06	37.47	27.99	9.22	0.20	-	9.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	49,218	2.05	1.26	-	-	51.89	22.93	9.07	4.26	2.99	36.61	27.35	9.00	0.20	-	9.45	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	41,163	2.45	1.51	0.33	0.26	40.51	16.32	10.84	3.96	1.06	45.74	32.79	10.77	1.54	0.59	11.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	41,695	2.51	1.49	0.33	0.26	41.19	17.30	10.70	3.91	1.05	45.14	32.36	10.63	1.52	0.58	11.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	42,757	2.60	1.45	0.32	0.25	42.49	19.20	10.44	3.81	1.02	44.03	31.56	10.37	1.48	0.57	10.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	43,880	2.69	1.41	0.31	0.24	43.89	21.19	10.17	3.71	1.00	42.82	30.68	10.10	1.44	0.55	10.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			有り	一般養生	延長無し	47,215	1.88	1.31	-	-	50.08	16.34	9.45	4.44	3.12	38.19	28.51	9.39	0.20	-	9.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	47,752	1.95	1.30	-	-	50.55	17.17	9.35	4.39	3.09	37.76	28.19	9.28	0.20	-	9.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	48,826	2.07	1.27	-	-	51.47	18.83	9.14	4.29	3.02	36.93	27.57	9.08	0.20	-	9.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	49,961	2.19	1.24	-	-	52.42	20.54	8.93	4.19	2.95	36.08	26.94	8.87	0.19	-	9.31	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	47,825	1.81	1.30	-	-	50.76	18.28	9.33	4.38	3.08	37.70	28.15	9.27	0.20	-	9.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	48,362	1.87	1.28	-	-	51.23	19.11	9.23	4.33	3.05	37.28	27.84	9.16	0.20	-	9.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	49,433	1.99	1.25	-	-	52.13	20.70	9.03	4.24	2.98	36.47	27.23	8.97	0.20	-	9.41	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	50,566	2.10	1.22	-	-	53.06	22.34	8.83	4.14	2.91	35.64	26.62	8.76	0.19	-	9.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.069【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																			備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印；賃料）					R				Z				S					
																						K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S					
	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	42,487	2.51	1.46	0.32	0.25	42.21	15.81	10.50	3.83	1.03	44.33	31.77	10.43	1.49	0.57	10.95	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	43,022	2.57	1.44	0.32	0.25	42.85	16.77	10.37	3.79	1.02	43.76	31.35	10.30	1.47	0.57	10.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	44,089	2.67	1.41	0.31	0.24	44.14	18.71	10.12	3.69	0.99	42.64	30.53	10.05	1.44	0.55	10.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	45,218	2.78	1.37	0.30	0.24	45.35	20.54	9.87	3.60	0.97	41.58	29.77	9.80	1.40	0.54	10.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		有り	無し	一般養生	延長無し	47,095	1.89	1.32	-	-	49.95	16.36	9.48	4.45	3.13	38.28	28.58	9.41	0.20	-	9.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	47,632	1.94	1.30	-	-	50.45	17.25	9.37	4.40	3.09	37.84	28.26	9.30	0.20	-	9.77	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	48,705	2.06	1.27	-	-	51.37	18.89	9.16	4.30	3.03	37.02	27.64	9.10	0.20	-	9.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	49,840	2.19	1.24	-	-	52.31	20.58	8.95	4.20	2.96	36.17	27.01	8.89	0.19	-	9.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生（練炭・ジェットヒータ）	延長無し	47,705	1.81	1.30	-	-	50.65	18.33	9.35	4.39	3.09	37.79	28.22	9.29	0.20	-	9.75	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	48,241	1.86	1.28	-	-	51.13	19.18	9.25	4.34	3.05	37.37	27.90	9.19	0.20	-	9.64	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	49,312	1.99	1.26	-	-	52.02	20.75	9.05	4.25	2.99	36.56	27.30	8.99	0.20	-	9.43	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	50,445	2.10	1.23	-	-	52.94	22.37	8.85	4.15	2.92	35.74	26.69	8.79	0.19	-	9.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	42,373	2.49	1.46	0.32	0.25	42.06	15.85	10.53	3.84	1.03	44.47	31.88	10.46	1.49	0.57	10.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	42,907	2.56	1.44	0.32	0.25	42.71	16.82	10.40	3.80	1.02	43.89	31.44	10.33	1.48	0.57	10.84	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	43,974	2.66	1.41	0.31	0.24	44.01	18.75	10.15	3.70	1.00	42.75	30.61	10.08	1.44	0.55	10.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	45,103	2.77	1.37	0.30	0.24	45.22	20.60	9.89	3.61	0.97	41.69	29.85	9.83	1.40	0.54	10.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					延長無し	48,431	1.93	1.28	-	-	51.21	15.93	9.21	4.32	3.04	37.25	27.80	9.15	0.20	-	9.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.069【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印；賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				一般養生	90m未満	48,971	1.99	1.26	-	-	51.67	16.77	9.11	4.28	3.01	36.84	27.49	9.05	0.20	-	9.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	50,048	2.12	1.24	-	-	52.54	18.40	8.92	4.18	2.94	36.04	26.90	8.85	0.19	-	9.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	51,188	2.25	1.21	-	-	53.42	20.03	8.72	4.09	2.88	35.24	26.30	8.66	0.19	-	9.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	49,042	1.85	1.26	-	-	51.88	17.84	9.10	4.27	3.00	36.78	27.45	9.04	0.20	-	9.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			有り		90m未満	49,580	1.92	1.25	-	-	52.33	18.66	9.00	4.22	2.97	36.37	27.15	8.94	0.19	-	9.38	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	50,656	2.04	1.22	-	-	53.18	20.22	8.81	4.13	2.91	35.60	26.57	8.75	0.19	-	9.18	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	51,793	2.17	1.20	-	-	54.03	21.80	8.62	4.04	2.84	34.82	25.99	8.56	0.19	-	8.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	43,697	2.55	1.42	0.31	0.24	43.75	15.45	10.21	3.73	1.00	43.05	30.81	10.14	1.45	0.56	10.65	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	44,234	2.62	1.40	0.31	0.24	44.34	16.39	10.09	3.68	0.99	42.52	30.43	10.02	1.43	0.55	10.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	45,306	2.72	1.37	0.30	0.23	45.49	18.19	9.85	3.59	0.97	41.52	29.71	9.78	1.40	0.54	10.27	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	46,440	2.83	1.33	0.29	0.23	46.66	20.04	9.61	3.51	0.94	40.49	28.99	9.54	1.36	0.52	10.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	延長無し	48,475	1.74	1.28	-	-	46.12	15.90	9.21	4.32	3.04	39.80	27.77	11.76	0.20	-	12.34	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	49,010	1.79	1.26	-	-	46.63	16.74	9.11	4.27	3.01	39.37	27.47	11.63	0.20	-	12.21	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	50,079	1.91	1.24	-	-	47.62	18.38	8.91	4.18	2.94	38.52	26.88	11.38	0.19	-	11.95	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	51,210	2.02	1.21	-	-	48.63	20.03	8.71	4.09	2.88	37.67	26.29	11.13	0.19	-	11.68	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	49,085	1.66	1.26	-	-	46.86	17.83	9.09	4.27	3.00	39.29	27.42	11.61	0.20	-	12.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し		90m未満	49,620	1.72	1.25	-	-	47.36	18.64	8.99	4.22	2.97	38.86	27.13	11.48	0.19	-	12.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.069【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.069【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印；賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-8-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満				180m以上280m以下	47,815	2.62	1.30	0.28	0.22	42.91	19.44	9.33	3.41	0.92	41.96	28.15	11.92	1.32	0.51	12.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		有り	無し	一般養生	延長無し	49,691	1.79	1.25	-	-	47.34	15.50	8.98	4.22	2.97	38.83	27.09	11.47	0.19	-	12.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	50,229	1.84	1.23	-	-	47.83	16.36	8.88	4.17	2.93	38.42	26.80	11.35	0.19	-	11.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	51,302	1.96	1.21	-	-	48.76	17.94	8.70	4.08	2.87	37.62	26.24	11.11	0.19	-	11.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	52,437	2.08	1.18	-	-	49.71	19.56	8.51	3.99	2.81	36.80	25.67	10.87	0.18	-	11.41	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	50,302	1.71	1.23	-	-	48.05	17.41	8.87	4.16	2.93	38.35	26.76	11.33	0.19	-	11.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	50,838	1.77	1.22	-	-	48.51	18.19	8.78	4.12	2.90	37.95	26.48	11.21	0.19	-	11.77	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	51,909	1.88	1.19	-	-	49.43	19.74	8.60	4.03	2.84	37.17	25.93	10.98	0.19	-	11.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	53,042	2.00	1.17	-	-	50.35	21.29	8.41	3.95	2.78	36.37	25.38	10.74	0.18	-	11.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	44,970	2.36	1.38	0.30	0.24	39.63	14.94	9.92	3.62	0.97	44.71	30.02	12.67	1.41	0.54	13.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	45,504	2.40	1.36	0.30	0.23	40.27	15.86	9.81	3.58	0.96	44.18	29.68	12.52	1.39	0.53	13.15	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	46,571	2.51	1.33	0.29	0.23	41.47	17.62	9.58	3.50	0.94	43.17	28.99	12.24	1.36	0.52	12.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	47,700	2.61	1.30	0.28	0.22	42.78	19.49	9.36	3.41	0.92	42.07	28.22	11.95	1.33	0.51	12.54	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	延長無し	51,028	1.83	1.21	-	-	48.62	15.12	8.75	4.10	2.89	37.83	26.38	11.17	0.19	-	11.72	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	51,568	1.89	1.20	-	-	49.08	15.93	8.65	4.06	2.86	37.43	26.10	11.05	0.19	-	11.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	52,645	2.02	1.18	-	-	49.96	17.48	8.48	3.98	2.80	36.66	25.57	10.82	0.18	-	11.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	53,785	2.14	1.15	-	-	50.85	19.07	8.30	3.89	2.74	35.89	25.03	10.59	0.18	-	11.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.069【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印；賃料）					R				Z				S	
																						K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	51,639	1.76	1.20	－	－	49.27	16.93	8.64	4.06	2.85	37.38	26.07	11.04	0.19	－	11.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	52,177	1.82	1.19	－	－	49.73	17.74	8.55	4.01	2.82	36.98	25.80	10.92	0.18	－	11.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	53,253	1.94	1.16	－	－	50.59	19.24	8.38	3.93	2.77	36.24	25.28	10.70	0.18	－	11.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	54,390	2.06	1.14	－	－	51.45	20.76	8.20	3.85	2.71	35.49	24.75	10.48	0.18	－	11.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	46,294	2.41	1.34	0.29	0.23	41.22	14.51	9.64	3.52	0.95	43.45	29.16	12.31	1.37	0.53	12.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	46,831	2.47	1.32	0.29	0.23	41.81	15.41	9.53	3.48	0.93	42.94	28.82	12.17	1.35	0.52	12.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	47,903	2.57	1.29	0.28	0.22	43.03	17.21	9.32	3.40	0.91	41.91	28.10	11.90	1.32	0.51	12.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	49,037	2.69	1.26	0.28	0.22	44.17	18.96	9.10	3.32	0.89	40.94	27.45	11.62	1.29	0.50	12.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			無し	一般養生	延長無し	51,185	1.64	1.21	－	－	43.69	15.08	8.72	4.09	2.88	40.38	26.30	13.83	0.19	－	14.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	51,720	1.70	1.20	－	－	44.19	15.86	8.63	4.05	2.85	39.97	26.03	13.69	0.19	－	14.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	52,789	1.81	1.17	－	－	45.19	17.44	8.45	3.97	2.79	39.15	25.50	13.41	0.18	－	13.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	53,920	1.92	1.15	－	－	46.18	19.01	8.28	3.88	2.73	38.34	24.97	13.13	0.18	－	13.56	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	51,795	1.58	1.20	－	－	44.39	16.88	8.62	4.04	2.84	39.91	25.99	13.67	0.19	－	14.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	52,330	1.63	1.18	－	－	44.91	17.67	8.53	4.00	2.82	39.49	25.72	13.53	0.18	－	13.97	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	53,397	1.74	1.16	－	－	45.87	19.18	8.36	3.92	2.76	38.70	25.21	13.26	0.18	－	13.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	54,525	1.85	1.14	－	－	46.84	20.71	8.18	3.84	2.70	37.90	24.69	12.98	0.18	－	13.41	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					延長無し	46,470	2.16	1.33	0.29	0.23	35.88	14.46	9.60	3.50	0.94	46.22	29.07	15.23	1.36	0.52	15.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.069【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印；賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		無し		仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	47,002	2.22	1.32	0.29	0.23	36.54	15.35	9.49	3.47	0.93	45.68	28.71	15.06	1.35	0.52	15.56	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	48,064	2.31	1.29	0.28	0.22	37.79	17.08	9.28	3.39	0.91	44.69	28.09	14.73	1.32	0.51	15.21	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	49,188	2.41	1.26	0.28	0.22	39.06	18.82	9.07	3.31	0.89	43.66	27.45	14.39	1.29	0.49	14.87	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	延長無し	52,522	1.69	1.18	-	-	45.02	14.68	8.50	3.99	2.81	39.37	25.63	13.48	0.18	-	13.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	53,059	1.76	1.17	-	-	45.49	15.47	8.41	3.95	2.78	38.97	25.37	13.34	0.18	-	13.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	54,133	1.86	1.14	-	-	46.42	17.00	8.24	3.87	2.72	38.21	24.87	13.08	0.18	-	13.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	55,268	1.98	1.12	-	-	47.38	18.56	8.07	3.79	2.67	37.41	24.36	12.81	0.17	-	13.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		有り		特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	53,132	1.63	1.17	-	-	45.70	16.48	8.40	3.94	2.77	38.91	25.34	13.32	0.18	-	13.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	53,669	1.68	1.15	-	-	46.18	17.25	8.31	3.90	2.75	38.52	25.08	13.19	0.18	-	13.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	54,740	1.79	1.13	-	-	47.08	18.70	8.15	3.83	2.69	37.77	24.59	12.93	0.18	-	13.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	55,873	1.91	1.11	-	-	48.00	20.20	7.99	3.75	2.64	37.00	24.09	12.67	0.17	-	13.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	47,794	2.22	1.30	0.28	0.22	37.54	14.06	9.34	3.41	0.92	44.94	28.24	14.81	1.32	0.51	15.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	48,329	2.27	1.28	0.28	0.22	38.14	14.93	9.23	3.37	0.91	44.46	27.94	14.65	1.31	0.50	15.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	49,396	2.36	1.25	0.27	0.21	39.33	16.62	9.03	3.30	0.89	43.51	27.35	14.33	1.28	0.49	14.80	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	50,525	2.49	1.23	0.27	0.21	40.52	18.32	8.83	3.22	0.87	42.52	26.72	14.01	1.25	0.48	14.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
	0.10t/m3以上0.12t/m3未満			一般養生	延長無し	52,402	1.69	1.18	-	-	44.90	14.72	8.52	4.00	2.81	39.46	25.69	13.51	0.18	-	13.95	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	52,939	1.75	1.17	-	-	45.38	15.51	8.43	3.96	2.78	39.06	25.43	13.37	0.18	-	13.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.069【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印；賃料）					R				Z				S	
																						K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	54,012	1.87	1.15	-	-	46.31	17.03	8.26	3.88	2.73	38.28	24.92	13.11	0.18	-	13.54	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	55,147	1.97	1.12	-	-	47.28	18.60	8.09	3.80	2.67	37.49	24.41	12.84	0.17	-	13.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	53,012	1.62	1.17	-	-	45.60	16.53	8.42	3.95	2.78	38.99	25.39	13.35	0.18	-	13.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	53,549	1.68	1.16	-	-	46.05	17.26	8.33	3.91	2.75	38.61	25.14	13.22	0.18	-	13.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	54,619	1.79	1.13	-	-	46.96	18.74	8.17	3.83	2.70	37.86	24.65	12.96	0.18	-	13.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	55,752	1.90	1.11	-	-	47.91	20.27	8.00	3.76	2.64	37.07	24.14	12.70	0.17	-	13.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	47,680	2.21	1.30	0.28	0.22	37.40	14.09	9.36	3.42	0.92	45.05	28.30	14.85	1.33	0.51	15.34	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	48,214	2.26	1.28	0.28	0.22	38.01	14.96	9.26	3.38	0.91	44.56	28.01	14.68	1.31	0.50	15.17	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	49,281	2.38	1.26	0.28	0.22	39.19	16.65	9.06	3.30	0.89	43.59	27.40	14.36	1.28	0.49	14.84	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	50,410	2.48	1.23	0.27	0.21	40.39	18.36	8.85	3.23	0.87	42.62	26.79	14.04	1.25	0.48	14.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		有り		一般養生	延長無し	53,738	1.74	1.15	-	-	46.16	14.35	8.30	3.90	2.74	38.49	25.05	13.17	0.18	-	13.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	54,278	1.80	1.14	-	-	46.62	15.13	8.22	3.86	2.71	38.11	24.80	13.04	0.18	-	13.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	55,356	1.92	1.12	-	-	47.50	16.63	8.06	3.78	2.66	37.37	24.32	12.79	0.17	-	13.21	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	56,495	2.04	1.10	-	-	48.41	18.15	7.90	3.71	2.61	36.61	23.83	12.53	0.17	-	12.94	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	54,349	1.67	1.14	-	-	46.83	16.12	8.21	3.85	2.71	38.05	24.77	13.02	0.18	-	13.45	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	54,887	1.73	1.13	-	-	47.26	16.83	8.13	3.82	2.68	37.69	24.53	12.90	0.18	-	13.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	55,963	1.85	1.11	-	-	48.13	18.30	7.97	3.74	2.63	36.95	24.05	12.65	0.17	-	13.07	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.069【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印；賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
					180m以上280m以下	57,100	1.96	1.08	-	-	49.01	19.77	7.81	3.67	2.58	36.22	23.57	12.40	0.17	-	12.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	49,004	2.28	1.26	0.28	0.22	38.94	13.71	9.11	3.32	0.89	43.86	27.54	14.45	1.29	0.50	14.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	49,541	2.32	1.25	0.27	0.21	39.52	14.56	9.01	3.29	0.88	43.40	27.26	14.29	1.28	0.49	14.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	50,613	2.44	1.22	0.27	0.21	40.65	16.22	8.82	3.22	0.86	42.46	26.66	13.99	1.25	0.48	14.45	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	51,747	2.54	1.20	0.26	0.20	41.88	17.98	8.62	3.15	0.85	41.45	26.01	13.68	1.22	0.47	14.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	延長無し	53,802	1.56	1.15	-	-	41.57	14.35	8.29	3.89	2.74	40.81	25.02	15.55	0.18	-	16.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	54,338	1.62	1.14	-	-	42.07	15.13	8.21	3.85	2.71	40.41	24.77	15.40	0.18	-	15.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	55,407	1.73	1.12	-	-	43.04	16.61	8.05	3.78	2.66	39.63	24.30	15.10	0.17	-	15.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	56,538	1.83	1.09	-	-	44.04	18.14	7.89	3.70	2.61	38.84	23.81	14.80	0.17	-	15.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	54,413	1.50	1.14	-	-	42.27	16.08	8.20	3.85	2.71	40.35	24.74	15.38	0.18	-	15.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	54,947	1.56	1.13	-	-	42.76	16.82	8.12	3.81	2.68	39.95	24.50	15.23	0.17	-	15.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	56,014	1.66	1.11	-	-	43.72	18.27	7.97	3.74	2.63	39.19	24.03	14.94	0.17	-	15.43	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	57,143	1.76	1.08	-	-	44.70	19.76	7.81	3.66	2.58	38.42	23.56	14.64	0.17	-	15.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	49,088	2.05	1.26	0.28	0.22	33.97	13.68	9.09	3.32	0.89	46.37	27.50	17.04	1.29	0.50	17.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	49,620	2.09	1.25	0.27	0.21	34.61	14.54	8.99	3.28	0.88	45.88	27.22	16.86	1.27	0.49	17.42	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	50,682	2.19	1.22	0.27	0.21	35.83	16.19	8.80	3.21	0.86	44.93	26.65	16.51	1.25	0.48	17.05	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	51,805	2.28	1.20	0.26	0.20	37.09	17.87	8.61	3.14	0.84	43.95	26.07	16.15	1.22	0.47	16.68	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

無し

No.069【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印；賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
0.12t/m3以上0.14t/m3未満		無し	有り	一般養生	延長無し	55,139	1.61	1.12	-	-	42.90	14.01	8.09	3.80	2.67	39.82	24.41	15.17	0.17	-	15.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	55,677	1.67	1.11	-	-	43.36	14.75	8.01	3.76	2.65	39.45	24.18	15.03	0.17	-	15.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	56,750	1.78	1.09	-	-	44.29	16.23	7.86	3.69	2.60	38.70	23.72	14.74	0.17	-	15.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	57,886	1.89	1.07	-	-	45.24	17.72	7.71	3.62	2.54	37.94	23.25	14.45	0.17	-	14.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	55,750	1.55	1.11	-	-	43.55	15.70	8.00	3.76	2.64	39.40	24.15	15.01	0.17	-	15.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	56,286	1.61	1.10	-	-	44.02	16.42	7.93	3.72	2.62	39.02	23.92	14.86	0.17	-	15.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	57,357	1.71	1.08	-	-	44.93	17.85	7.78	3.65	2.57	38.29	23.47	14.59	0.17	-	15.07	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	58,491	1.82	1.06	-	-	45.87	19.31	7.63	3.58	2.52	37.53	23.01	14.30	0.16	-	14.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	50,412	2.11	1.23	0.27	0.21	35.58	13.33	8.85	3.23	0.87	45.17	26.78	16.60	1.25	0.48	17.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	50,946	2.17	1.22	0.27	0.21	36.18	14.16	8.76	3.20	0.86	44.69	26.49	16.42	1.24	0.48	16.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	52,013	2.25	1.19	0.26	0.20	37.34	15.78	8.58	3.13	0.84	43.79	25.96	16.08	1.22	0.47	16.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	53,142	2.36	1.17	0.25	0.20	38.52	17.42	8.40	3.06	0.82	42.86	25.41	15.74	1.19	0.46	16.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
				一般養生	延長無し	55,019	1.61	1.13	-	-	42.76	14.01	8.11	3.81	2.68	39.92	24.47	15.21	0.17	-	15.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m未満	55,557	1.66	1.11	-	-	43.25	14.79	8.03	3.77	2.65	39.53	24.23	15.06	0.17	-	15.56	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					90m以上180m未満	56,630	1.77	1.09	-	-	44.19	16.27	7.88	3.70	2.60	38.78	23.77	14.77	0.17	-	15.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					180m以上280m以下	57,765	1.89	1.07	-	-	45.13	17.76	7.72	3.63	2.55	38.02	23.30	14.48	0.17	-	14.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
					延長無し	55,630	1.54	1.11	-	-	43.45	15.74	8.02	3.76	2.65	39.47	24.20	15.04	0.17	-	15.54	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.069【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印；賃料）					R				Z				S	
																						K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	56,166	1.60	1.10	－	－	43.91	16.47	7.94	3.73	2.62	39.10	23.97	14.90	0.17	－	15.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	57,237	1.71	1.08	－	－	44.82	17.89	7.80	3.66	2.57	38.37	23.52	14.62	0.17	－	15.10	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	58,370	1.81	1.06	－	－	45.77	19.37	7.64	3.59	2.52	37.61	23.06	14.33	0.16	－	14.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	50,298	2.10	1.23	0.27	0.21	35.44	13.36	8.87	3.24	0.87	45.28	26.85	16.63	1.26	0.48	17.18	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	50,832	2.16	1.22	0.27	0.21	36.03	14.19	8.78	3.20	0.86	44.81	26.57	16.46	1.24	0.48	17.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	51,899	2.24	1.19	0.26	0.20	37.21	15.81	8.60	3.14	0.84	43.90	26.03	16.12	1.22	0.47	16.65	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	53,027	2.36	1.17	0.26	0.20	38.40	17.46	8.42	3.07	0.82	42.94	25.46	15.78	1.19	0.46	16.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				一般養生	延長無し	56,356	1.66	1.10	－	－	44.02	13.69	7.92	3.72	2.61	38.98	23.89	14.84	0.17	－	15.34	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	56,896	1.72	1.09	－	－	44.48	14.44	7.84	3.68	2.59	38.61	23.66	14.70	0.17	－	15.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	57,973	1.83	1.07	－	－	45.36	15.88	7.70	3.61	2.54	37.90	23.22	14.43	0.17	－	14.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	59,113	1.95	1.05	－	－	46.27	17.36	7.55	3.54	2.49	37.16	22.77	14.15	0.16	－	14.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	56,966	1.60	1.09	－	－	44.66	15.35	7.83	3.68	2.59	38.57	23.63	14.69	0.17	－	15.17	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	57,505	1.66	1.08	－	－	45.10	16.07	7.76	3.64	2.56	38.21	23.41	14.55	0.17	－	15.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	58,580	1.77	1.06	－	－	45.99	17.49	7.62	3.57	2.51	37.49	22.98	14.28	0.16	－	14.75	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	59,718	1.88	1.04	－	－	46.87	18.91	7.47	3.51	2.47	36.78	22.54	14.01	0.16	－	14.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ジェットヒータ養	延長無し	51,622	2.16	1.20	0.26	0.21	36.96	13.01	8.64	3.15	0.85	44.14	26.16	16.21	1.23	0.47	16.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	52,159	2.21	1.19	0.26	0.20	37.54	13.83	8.56	3.12	0.84	43.68	25.89	16.04	1.21	0.47	16.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.069【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印；賃料）						R				Z				S	
																						K1	K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				生	90m以上180m未満	53,231	2.31	1.16	0.25	0.20	38.64	15.42	8.38	3.06	0.82	42.81	25.37	15.72	1.19	0.46	16.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	54,365	2.42	1.14	0.25	0.19	39.77	17.03	8.21	3.00	0.80	41.91	24.84	15.39	1.16	0.45	15.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.070【　ペーラインコンクリート（材料費）　】

物価資料等による

No.071【　コンクリート（場所打擁壁）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-8-25(20)(高炉)	一般養生	延長無し	16,783	3.77	3.70	-	-	15.37	7.89	3.01	2.08	1.54	80.86	80.27	0.58	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		90m未満	17,309	3.82	3.59	-	-	17.77	10.52	2.92	2.01	1.49	78.41	77.83	0.57	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		90m以上180m未満	18,358	3.91	3.38	-	-	22.17	15.33	2.75	1.90	1.41	73.92	73.38	0.53	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		180m以上280m以下	19,469	4.00	3.19	-	-	26.29	19.85	2.59	1.79	1.33	69.71	69.20	0.50	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	17,670	3.58	3.51	-	-	19.61	11.62	2.86	1.97	1.46	76.81	76.25	0.55	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		90m未満	18,196	3.63	3.41	-	-	21.79	14.02	2.78	1.92	1.42	74.58	74.03	0.54	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		90m以上180m未満	19,246	3.74	3.23	-	-	25.74	18.41	2.62	1.81	1.34	70.52	70.00	0.51	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		180m以上280m以下	20,357	3.83	3.05	-	-	29.51	22.57	2.48	1.71	1.27	66.66	66.18	0.48	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	17,403	5.05	3.57	0.79	0.62	12.46	5.84	2.90	2.00	1.48	82.49	77.43	3.64	1.41	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		90m未満	17,929	5.04	3.46	0.76	0.60	14.87	8.44	2.82	1.94	1.44	80.09	75.17	3.54	1.37	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		90m以上180m未満	18,978	5.07	3.27	0.72	0.57	19.29	13.21	2.66	1.84	1.36	75.64	71.00	3.34	1.29	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		180m以上280m以下	20,089	5.10	3.09	0.68	0.54	23.44	17.70	2.51	1.73	1.29	71.46	67.08	3.16	1.22	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-

No.072【　プレキャスト擁壁設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
プレキャスト擁壁高さ	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.5m以上1.0m以下	有り	有り	25,402	2.92	1.24	-	-	25.89	5.04	2.06	2.03	1.88	71.19	69.73	0.62	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	運転手（特殊）	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		無し	22,976	2.21	1.37	-	-	19.61	5.57	2.28	2.25	2.08	78.18	77.07	0.69	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	運転手（特殊）	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	無し	有り	23,927	2.51	1.32	-	-	22.22	5.35	2.18	2.16	2.00	75.27	74.02	0.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	運転手（特殊）	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		無し	21,502	1.70	1.47	-	-	15.09	5.95	2.43	2.40	2.23	83.21	82.36	0.74	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	運転手（特殊）	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m以下	有り	有り	43,091	6.61	2.56	-	-	16.44	3.51	1.44	1.42	-	76.95	76.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
		無し	39,739	4.74	2.77	-	-	11.82	3.81	1.56	1.54	-	83.44	83.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
	無し	有り	41,049	5.51	2.69	-	-	13.72	3.69	1.51	1.49	-	80.77	80.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
		無し	37,696	3.45	2.93	-	-	8.58	4.01	1.64	1.62	-	87.97	87.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
2.0mを超え3.5m以下	有り	有り	74,567	5.20	1.87	-	-	12.97	2.57	1.05	1.04	-	81.83	81.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
		無し	69,785	3.60	2.00	-	-	8.97	2.75	1.12	1.11	-	87.43	87.43	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
	無し	有り	71,639	4.25	1.95	-	-	10.58	2.68	1.09	1.08	-	85.17	85.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
		無し	66,856	2.50	2.09	-	-	6.24	2.87	1.17	1.16	-	91.26	91.26	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
3.5mを超え5.0m以下	有り	有り	181,020	2.84	0.96	-	-	7.08	1.32	0.54	0.53	-	90.08	90.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
		無し	174,420	1.87	1.00	-	-	4.65	1.37	0.56	0.55	-	93.48	93.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
	無し	有り	176,990	2.25	0.98	-	-	5.61	1.35	0.55	0.54	-	92.14	92.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)	-	-	-	-	-
		無し	170,390	1.23	1.02	-	-	3.07	1.40	0.57	0.57	-	95.70	95.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	-	コンクリート擁壁 ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)	-	-	-	-	-

No.073【　補強土壁壁面材組立・設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
工法区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S		
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
帯鋼補強土壁(1)	1,998.7	23.07	10.50	10.48	-	70.93	21.67	20.17	11.65	11.00	6.00	5.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t	*	-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
帯鋼補強土壁(2)	1,912.0	23.31	10.98	10.41	-	71.14	21.51	20.08	12.18	11.50	5.55	5.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t	*	-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
ｱﾝｶｰ補強土壁	2,617.1	19.47	10.01	8.02	-	74.91	22.79	20.63	13.35	12.60	5.62	5.21	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.074【　補強土壁壁面材（材料費）　】

物価資料等による

No.075【　補強材取付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
工法区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
帯鋼補強土壁(1)	92.070	0.00	-	-	-	100.00	45.89	27.83	26.28	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
帯鋼補強土壁(2)	92.070	0.00	-	-	-	100.00	45.89	27.83	26.28	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
ｱﾝｶｰ補強土壁	176.85	0.00	-	-	-	100.00	56.47	22.39	21.14	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.076【　補強材（材料費）　】

物価資料等による

No.077【　まき出し・敷均し，締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
工法区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
帯鋼補強土壁(1)	653.86	10.42	3.81	3.68	2.63	85.28	26.81	24.37	18.17	13.45	4.30	4.18	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 7t級	*	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）吊能力2.9t	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 質量3～4t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
帯鋼補強土壁(2)	549.66	10.80	4.00	3.90	2.59	84.95	27.57	25.49	18.22	11.20	4.25	4.13	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）吊能力2.9t	*	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 7t級	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 質量3～4t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｱﾝｶｰ補強土壁	653.86	10.42	3.81	3.68	2.63	85.28	26.81	24.37	18.17	13.45	4.30	4.18	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 7t級	*	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）吊能力2.9t	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 質量3～4t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.078【　ジオテキスタイル壁面材組立・設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
壁面材種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
鋼製ﾕﾆｯﾄ	976.32	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土のう(植生土のう含む)	2,133.3	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
植生ﾏｯﾄ	328.13	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製ﾕﾆｯﾄ+土のう(植生土のう含む)	3,109.6	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.079【　ジオテキスタイル壁面材（材料費）　】

物価資料等による

No.080【　ジオテキスタイル敷設，まき出し・敷均し，締固め　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,125.6	4.45	4.05	－	－	92.22	38.88	22.26	11.78	10.92	3.33	3.03	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.5m3（平積0.4m3）　*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.081【　ジオテキスタイル（材料費）　】

物価資料等による

No.082【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
	200mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	11,292	7.73	5.90	-	-	53.81	14.49	7.34	7.09	6.85	38.46	29.57	6.16	2.09	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	型わく工	土木一般世話役	ヒューム管　外圧管　B形1種　径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			10,542	8.28	6.32	-	-	50.51	15.49	7.86	7.60	7.34	41.21	31.68	6.60	2.24	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	型わく工	土木一般世話役	ヒューム管　外圧管　B形1種　径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180°巻き	有り			13,675	6.38	4.87	-	-	58.07	16.67	10.23	7.34	6.06	35.55	24.42	8.88	1.72	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			12,803	6.82	5.21	-	-	55.20	17.79	10.93	7.84	6.47	37.98	26.08	9.49	1.84	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		360°巻き	有り			19,797	4.41	3.37	-	-	56.69	17.68	12.79	7.27	4.18	33.85	16.87	11.11	4.32	1.19	5.05	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し			18,942	4.61	3.52	-	-	54.74	18.47	13.37	7.60	4.37	35.37	17.63	11.61	4.51	1.24	5.28	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	-		-	7,514.8	11.62	8.87	-	-	39.77	11.03	10.21	6.20	2.92	48.61	44.50	3.14	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径２００mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	250mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	12,540	6.96	5.32	-	-	52.71	14.22	7.49	6.61	6.60	40.33	31.37	6.50	1.88	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	運転手（特殊）	土木一般世話役	ヒューム管　外圧管　B形1種　径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			11,661	7.49	5.72	-	-	49.13	15.28	8.06	7.11	7.09	43.38	33.74	7.00	2.02	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	運転手（特殊）	土木一般世話役	ヒューム管　外圧管　B形1種　径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180°巻き	有り			15,324	5.69	4.35	-	-	57.35	16.55	10.69	7.15	5.41	36.96	25.67	9.28	1.54	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			14,302	6.10	4.66	-	-	54.28	17.72	11.46	7.66	5.79	39.62	27.51	9.95	1.65	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		360°巻き	有り			22,852	3.81	2.91	-	-	57.18	18.00	13.56	7.25	3.62	34.34	17.21	11.78	4.00	1.03	4.67	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し			21,805	3.99	3.05	-	-	55.13	18.86	14.21	7.60	3.80	35.98	18.04	12.34	4.19	1.08	4.90	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	-		-	8,109.8	10.77	8.22	-	-	36.85	10.22	9.46	5.74	2.71	52.38	48.57	2.91	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径２５０mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		90°巻き	有り		18-8-	13,995	6.23	4.76	-	-	51.16	13.85	7.74	6.30	5.92	42.61	33.69	6.72	1.68	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			12,982	6.72	5.13	-	-	47.36	14.93	8.34	6.80	6.38	45.92	36.31	7.24	1.81	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180°巻き	有り			17,004	5.13	3.92	-	-	55.93	16.21	10.84	6.91	4.87	38.94	27.72	9.41	1.38	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.082【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	300mm	360°巻き	無し		25(20)(高炉)	15,855	5.50	4.20	-	-	52.73	17.38	11.62	7.41	5.23	41.77	29.73	10.09	1.49	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			有り			24,682	3.53	2.70	-	-	56.03	17.67	13.51	7.08	3.36	35.93	19.10	11.73	3.86	0.95	4.51	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し			23,556	3.70	2.83	-	-	53.92	18.51	14.15	7.42	3.52	37.65	20.01	12.29	4.04	1.00	4.73	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	-		-	8,889.8	9.82	7.50	-	-	33.63	9.33	8.63	5.24	2.47	56.55	53.08	2.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径３００mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	350mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	15,542	5.62	4.29	-	-	49.80	13.51	7.94	6.05	5.33	44.58	35.70	6.89	1.52	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			14,388	6.06	4.63	-	-	45.71	14.54	8.57	6.53	5.76	48.23	38.64	7.45	1.64	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180°巻き	有り			18,941	4.61	3.52	-	-	54.87	15.97	11.05	6.71	4.37	40.52	29.30	9.60	1.24	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			17,636	4.95	3.78	-	-	51.53	17.14	11.87	7.21	4.70	43.52	31.47	10.31	1.33	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		360°巻き	有り			28,389	3.07	2.35	-	-	55.56	17.62	13.85	6.97	2.92	36.67	19.54	12.03	4.02	0.83	4.70	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し			27,061	3.22	2.46	-	-	53.37	18.49	14.53	7.31	3.06	38.48	20.50	12.62	4.22	0.87	4.93	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	-		-	9,724.8	8.98	6.86	-	-	30.73	8.52	7.89	4.79	2.26	60.29	57.12	2.42	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径３５０mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	400mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	18,709	6.02	4.60	-	-	51.77	15.09	7.72	6.31	5.72	42.21	32.43	7.65	1.63	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			17,793	6.34	4.84	-	-	49.27	15.85	8.12	6.64	6.02	44.39	34.10	8.05	1.71	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180°巻き	有り			22,876	4.92	3.76	-	-	55.83	17.20	9.06	8.00	4.68	39.25	26.52	10.99	1.33	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			21,744	5.18	3.96	-	-	53.53	18.09	9.54	8.42	4.92	41.29	27.90	11.56	1.40	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		360°巻き	有り			38,789	2.90	2.22	-	-	57.13	19.24	12.64	7.88	3.60	35.67	15.64	15.33	3.68	0.78	4.30	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し			37,380	3.01	2.30	-	-	55.52	19.97	13.12	8.18	3.73	37.01	16.23	15.90	3.82	0.81	4.46	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.082【　ヒューム管（Ｂ形管）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付		無し	-	外圧管1種	-	12,558	8.98	6.86	-	-	39.49	10.70	8.53	7.42	3.50	51.53	48.35	2.43	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	450mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	20,620	5.46	4.17	-	-	49.67	14.55	7.29	6.40	5.19	44.87	35.19	7.76	1.47	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			19,596	5.75	4.39	-	-	46.96	15.23	7.67	6.74	5.46	47.29	37.09	8.17	1.55	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180°巻き	有り			25,119	4.49	3.43	-	-	54.01	16.71	9.10	7.65	4.26	41.50	28.89	11.03	1.21	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			23,872	4.72	3.61	-	-	51.62	17.60	9.57	8.05	4.48	43.66	30.39	11.61	1.27	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		360°巻き	有り			42,945	2.62	2.00	-	-	56.52	19.13	12.82	7.73	3.52	36.82	16.89	15.54	3.46	0.71	4.04	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し			41,363	2.72	2.08	-	-	54.86	19.86	13.31	8.02	3.66	38.22	17.54	16.14	3.59	0.73	4.20	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	-		-	13,747	8.20	6.26	-	-	36.07	9.77	7.79	6.77	3.20	55.73	52.84	2.21	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４５０mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	500mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	22,924	4.91	3.75	-	-	47.10	13.79	6.83	6.38	4.67	47.99	38.51	7.74	1.33	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			21,789	5.17	3.95	-	-	44.34	14.51	7.19	6.71	4.91	50.49	40.52	8.14	1.40	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180°巻き	有り			27,726	4.06	3.10	-	-	51.80	16.09	9.00	7.26	3.86	44.14	31.79	10.91	1.10	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			26,364	4.27	3.26	-	-	49.32	16.93	9.47	7.64	4.06	46.41	33.43	11.48	1.15	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		360°巻き	有り			48,261	2.33	1.78	-	-	54.72	18.61	12.67	7.42	3.38	38.32	18.26	15.35	3.89	0.63	4.63	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し			46,505	2.42	1.85	-	-	53.00	19.30	13.14	7.70	3.51	39.77	18.95	15.93	4.04	0.65	4.81	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径５００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	-		-	15,305	7.37	5.63	-	-	32.39	8.78	6.99	6.08	2.87	60.24	57.64	1.99	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径５００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		90°巻き	有り			28,169	3.99	3.05	-	-	42.56	12.54	6.25	6.02	3.80	53.45	44.46	7.58	1.08	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			26,802	4.20	3.21	-	-	39.63	13.18	6.57	6.33	3.99	56.17	46.72	7.97	1.13	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.082【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	600mm	180°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	33,447	3.36	2.57	-	-	47.48	14.81	8.68	6.55	3.20	49.16	37.44	10.53	0.91	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径600mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-
			無し			31,862	3.53	2.70	-	-	44.86	15.54	9.11	6.88	3.36	51.61	39.32	11.05	0.95	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径600mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-
		360°巻き	有り			57,632	1.95	1.49	-	-	50.83	17.35	12.04	6.84	3.11	41.69	21.69	14.59	4.73	0.52	5.53	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径600mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　1．2号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し			55,639	2.02	1.54	-	-	49.06	17.97	12.47	7.08	3.22	43.19	22.47	15.11	4.90	0.54	5.73	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径600mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　1．2号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	-		-	18,995	5.93	4.53	-	-	26.10	7.07	5.64	4.90	2.31	67.97	65.88	1.60	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径600mm×長さ2，430mm	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-
	700mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	36,193	3.81	2.91	-	-	39.98	12.32	6.31	5.09	3.62	56.21	46.39	8.47	1.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径700mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-
			無し			34,809	3.97	3.03	-	-	37.61	12.81	6.56	5.29	3.77	58.42	48.22	8.80	1.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径700mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-
		180°巻き	有り			42,869	3.22	2.46	-	-	44.45	14.45	7.24	6.74	3.06	52.33	39.16	12.03	0.87	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径700mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-
			無し			41,316	3.34	2.55	-	-	42.36	14.99	7.51	7.00	3.17	54.30	40.63	12.49	0.90	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径700mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-
		360°巻き	有り			75,626	1.82	1.39	-	-	48.54	17.06	10.49	6.90	3.39	44.58	22.17	17.45	4.32	0.49	5.06	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径700mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　1．2号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し			73,391	1.87	1.43	-	-	46.99	17.60	10.81	7.11	3.49	45.93	22.84	17.98	4.46	0.50	5.21	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径700mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　1．2号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	-		-	25,286	5.46	4.17	-	-	26.25	7.59	5.52	5.19	1.74	68.29	66.37	1.47	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径700mm×長さ2，430mm	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-
	800mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	42,627	3.23	2.47	-	-	36.78	11.37	5.68	4.99	3.08	59.99	50.56	8.29	0.87	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径800mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-
			無し			41,030	3.36	2.57	-	-	34.32	11.82	5.90	5.18	3.20	62.32	52.51	8.62	0.91	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径800mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-
		180°巻き	有り			51,435	2.68	2.05	-	-	42.27	13.84	7.34	6.25	2.81	55.05	41.91	12.20	0.72	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径800mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-
			無し			49,546	2.79	2.13	-	-	40.08	14.37	7.62	6.49	2.92	57.13	43.48	12.67	0.75	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径800mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-
		360°巻き	有り			89,196	1.54	1.18	-	-	46.26	16.29	10.26	6.51	3.23	46.55	24.21	17.06	4.74	0.41	5.65	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径800mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　1．2号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.082【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S		
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
		90°巻き	無し			86,619	1.58	1.21	-	-	44.66	16.77	10.57	6.70	3.33	47.94	24.93	17.57	4.88	0.43	5.82	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	-		-	30,042	4.60	3.51	-	-	22.10	6.39	4.65	4.37	1.46	73.30	71.68	1.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径８００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	900mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	50,405	2.73	2.09	-	-	33.59	10.43	5.08	4.80	2.60	63.68	54.72	7.99	0.74	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			48,586	2.84	2.17	-	-	31.11	10.82	5.27	4.98	2.70	66.05	56.77	8.29	0.76	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180°巻き	有り			61,567	2.24	1.71	-	-	40.03	13.18	7.31	5.79	2.67	57.73	44.80	12.15	0.60	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			59,315	2.33	1.78	-	-	37.74	13.68	7.58	6.01	2.77	59.93	46.50	12.61	0.63	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		360°巻き	有り			103,260	1.33	1.02	-	-	44.55	15.74	10.08	6.20	3.12	48.60	26.74	16.76	4.63	0.36	5.52	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し			100,330	1.37	1.05	-	-	42.92	16.20	10.37	6.39	3.21	50.03	27.54	17.25	4.76	0.37	5.68	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	-		-	36,069	3.82	2.92	-	-	18.39	5.32	3.87	3.64	1.21	77.79	76.44	1.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径９００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	1000mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	58,985	2.34	1.79	-	-	32.06	10.00	4.89	4.72	2.22	65.60	56.64	8.14	0.63	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			56,817	2.42	1.85	-	-	29.48	10.38	5.08	4.91	2.31	68.10	58.80	8.45	0.65	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180°巻き	有り			70,035	1.96	1.50	-	-	37.85	12.51	7.09	5.41	2.52	60.19	47.71	11.79	0.53	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			67,550	2.04	1.56	-	-	35.56	12.97	7.35	5.61	2.61	62.40	49.46	12.22	0.55	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		360°巻き	有り			117,750	1.16	0.89	-	-	43.45	15.40	10.00	6.00	3.04	49.99	28.43	16.63	4.53	0.31	5.40	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し			114,440	1.20	0.92	-	-	41.81	15.85	10.29	6.17	3.13	51.43	29.24	17.11	4.66	0.32	5.56	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	-		-	41,891	3.30	2.52	-	-	15.84	4.58	3.33	3.13	1.05	80.86	79.70	0.89	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		90°巻き	有り			69,398	3.95	3.02	-	-	29.72	10.89	4.78	4.29	2.38	66.33	57.41	8.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］　25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径１，１００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	-	-	-	-

No.082【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1100mm	90°巻き	無し		18-8-25(20)(高炉)	67,080	4.10	3.13	-	-	27.28	11.26	4.94	4.44	2.46	68.62	59.39	9.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1，100mm×長さ2，430mm	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-
		180°巻き	有り			82,882	3.31	2.53	-	-	35.71	13.38	6.20	5.48	2.87	60.98	48.08	12.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1，100mm×長さ2，430mm	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-
			無し			80,154	3.42	2.61	-	-	33.54	13.84	6.42	5.67	2.97	63.04	49.70	13.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1，100mm×長さ2，430mm	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-
		無し	-		-	49,084	5.59	4.27	-	-	13.27	5.47	3.32	1.34	-	81.14	81.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1，100mm×長さ2，430mm	-	-	-	-	-
	1200mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	78,836	3.48	2.66	-	-	28.02	10.22	4.43	4.17	2.23	68.50	59.84	8.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1，200mm×長さ2，430mm	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-
			無し			76,278	3.60	2.75	-	-	25.60	10.56	4.58	4.31	2.30	70.80	61.85	8.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1，200mm×長さ2，430mm	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-
		180°巻き	有り			95,178	2.88	2.20	-	-	34.65	12.95	6.19	5.22	2.76	62.47	49.59	12.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1，200mm×長さ2，430mm	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-
			無し			92,049	2.98	2.28	-	-	32.45	13.39	6.41	5.40	2.86	64.57	51.25	13.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1，200mm×長さ2，430mm	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-
		無し	-		-	56,423	4.87	3.72	-	-	11.54	4.76	2.89	1.16	-	83.59	83.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1，200mm×長さ2，430mm	-	-	-	-	-
	1350mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	94,491	2.90	2.22	-	-	26.43	9.59	4.12	4.06	2.07	70.67	62.09	8.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1，350mm×長さ2，430mm	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-
			無し			91,457	3.00	2.29	-	-	23.99	9.90	4.26	4.20	2.14	73.01	64.15	8.86	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1，350mm×長さ2，430mm	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-
		180°巻き	有り			111,250	2.46	1.88	-	-	32.47	12.11	5.93	4.82	2.57	65.07	52.75	12.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1，350mm×長さ2，430mm	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-
			無し			107,750	2.54	1.94	-	-	30.29	12.50	6.12	4.98	2.66	67.17	54.45	12.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1，350mm×長さ2，430mm	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-
		無し	-		-	67,903	4.04	3.09	-	-	9.59	3.95	2.40	0.97	-	86.37	86.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1，350mm×長さ2，430mm	-	-	-	-	-
	200mm					2,087.4	20.93	15.98	-	-	71.67	19.91	18.39	11.16	5.26	7.40	5.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t		-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	250mm					2,087.4	20.93	15.98	-	-	71.67	19.91	18.39	11.16	5.26	7.40	5.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t		-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	300mm					2,087.4	20.93	15.98	-	-	71.67	19.91	18.39	11.16	5.26	7.40	5.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t		-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.082【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S		
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
撤去	350mm	-	-	-	-	2,087.4	20.93	15.98	-	-	71.67	19.91	18.39	11.16	5.26	7.40	5.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		-		-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	400mm					3,245.1	17.38	13.27	-	-	76.47	20.75	16.50	14.36	6.77	6.15	4.70	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		-		-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	450mm					3,245.1	17.38	13.27	-	-	76.47	20.75	16.50	14.36	6.77	6.15	4.70	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		-		-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	500mm					3,245.1	17.38	13.27	-	-	76.47	20.75	16.50	14.36	6.77	6.15	4.70	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		-		-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	600mm					3,245.1	17.38	13.27	-	-	76.47	20.75	16.50	14.36	6.77	6.15	4.70	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		-		-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	700mm					4,258.6	16.24	12.40	-	-	78.01	22.58	16.41	15.41	5.16	5.75	4.39	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		-		-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	800mm					4,258.6	16.24	12.40	-	-	78.01	22.58	16.41	15.41	5.16	5.75	4.39	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		-		-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	900mm					4,258.6	16.24	12.40	-	-	78.01	22.58	16.41	15.41	5.16	5.75	4.39	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		-		-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	1000mm					4,258.6	16.24	12.40	-	-	78.01	22.58	16.41	15.41	5.16	5.75	4.39	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		-		-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	1100mm					4,636.7	29.66	22.64	-	-	70.34	29.01	17.58	7.11	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	1200mm					4,636.7	29.66	22.64	-	-	70.34	29.01	17.58	7.11	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	1350mm					4,636.7	29.66	22.64	-	-	70.34	29.01	17.58	7.11	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	200mm					9,602.3	13.65	10.42	-	-	46.74	13.00	11.99	7.27	3.43	39.61	34.78	3.69	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		-		-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形１種 径２００mm×長さ２，０００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	250mm					10,197	12.85	9.81	-	-	44.03	12.25	11.29	6.85	3.23	43.12	38.58	3.47	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		-		-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形１種 径２５０mm×長さ２，０００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	300mm					10,977	11.93	9.11	-	-	40.85	11.33	10.49	6.36	3.00	47.22	43.00	3.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		-		-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形１種 径３００mm×長さ２，０００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	350mm					11,812	11.09	8.47	-	-	37.96	10.53	9.75	5.91	2.79	50.95	47.02	3.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		-		-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形１種 径３５０mm×長さ２，０００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	400mm					15,803	10.70	8.17	-	-	47.13	12.82	10.16	8.84	4.17	42.17	38.39	2.89	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		-		-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形１種 径４００mm×長さ２，４３０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.082【　ヒューム管（Ｂ形管）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付･撤去	450mm	-	-	外圧管1種	-	16,992	9.95	7.60	-	-	43.77	11.86	9.45	8.22	3.88	46.28	42.76	2.69	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径４５０mm×長さ２，４３０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	500mm					18,550	9.12	6.96	-	-	40.09	10.86	8.66	7.53	3.55	50.79	47.57	2.46	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径５００mm×長さ２，４３０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	600mm					22,240	7.61	5.81	-	-	33.43	9.06	7.22	6.28	2.96	58.96	56.28	2.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径６００mm×長さ２，４３０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	700mm					29,545	7.02	5.36	-	-	33.70	9.74	7.09	6.66	2.23	59.28	56.81	1.89	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径７００mm×長さ２，４３０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	800mm					34,301	6.04	4.61	-	-	29.03	8.39	6.11	5.74	1.92	64.93	62.80	1.63	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径８００mm×長さ２，４３０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	900mm					40,328	5.13	3.92	-	-	24.68	7.14	5.19	4.88	1.63	70.19	68.37	1.39	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径９００mm×長さ２，４３０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1000mm					46,150	4.49	3.43	-	-	21.57	6.24	4.54	4.26	1.43	73.94	72.36	1.21	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径１，０００mm×長さ２，４３０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1100mm					53,721	7.67	5.86	-	-	18.19	7.50	4.55	1.84	-	74.14	74.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径１，１００mm×長さ２，４３０mm	-	-	-	-	-
	1200mm					61,060	6.74	5.15	-	-	16.01	6.60	4.00	1.62	-	77.25	77.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径１，２００mm×長さ２，４３０mm	-	-	-	-	-
	1350mm					72,540	5.68	4.34	-	-	13.47	5.55	3.37	1.36	-	80.85	80.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径１，３５０mm×長さ２，４３０mm	-	-	-	-	-

No.083【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	187,070	2.74	1.57	-	-	12.24	3.59	2.11	1.29	-	85.02	85.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H1５００×L1０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			基礎砕石	-	179,210	2.06	1.64	-	-	9.20	3.74	2.21	1.35	-	88.74	88.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H1５００×L1０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	183,860	2.46	1.59	-	-	11.02	3.65	2.15	1.31	-	86.52	86.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H1５００×L1０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			無し	-	176,000	1.77	1.67	-	-	7.87	3.81	2.25	1.37	-	90.36	90.36	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H1５００×L1０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
		2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	328,800	3.19	1.91	-	-	12.53	3.91	2.26	1.33	-	84.28	84.28	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H2００００×L1０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			基礎砕石	-	315,150	2.44	1.99	-	-	9.63	4.08	2.36	1.39	-	87.93	87.93	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H2００００×L1０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	323,530	2.91	1.94	-	-	11.44	3.97	2.30	1.35	-	85.65	85.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H2００００×L1０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			無し	-	309,880	2.15	2.03	-	-	8.43	4.15	2.40	1.41	-	89.42	89.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H2００００×L1０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
		1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	105,390	3.94	1.99	-	-	17.55	4.55	2.65	1.66	-	78.51	78.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H1００００×L1５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	114,010	2.94	1.84	-	-	24.50	7.91	4.70	2.70	-	72.56	72.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H1００００×L1５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	98,059	2.86	2.14	-	-	12.77	4.89	2.85	1.79	-	84.37	84.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H1００００×L1５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	106,570	2.40	1.97	-	-	19.96	8.46	5.02	2.88	-	77.64	77.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H1００００×L1５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	102,300	3.50	2.05	-	-	15.63	4.69	2.73	1.72	-	80.87	80.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H1００００×L1５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	110,880	2.72	1.89	-	-	22.65	8.13	4.83	2.77	-	74.63	74.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H1００００×L1５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			無し	無し	94,966	2.36	2.21	-	-	10.52	5.05	2.94	1.85	-	87.12	87.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H1００００×L1５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	103,440	2.15	2.03	-	-	17.88	8.72	5.18	2.97	-	79.97	79.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H1００００×L1５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			基礎砕石＋	無し	122,290	3.74	2.06	-	-	18.23	5.18	3.04	1.79	-	78.03	78.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H1５００×L1５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-

No.083【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による継締め		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	131,560	2.94	1.91	-	-	24.53	8.31	4.78	2.84	-	72.53	72.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	114,450	2.83	2.20	-	-	13.80	5.53	3.25	1.92	-	83.37	83.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	123,580	2.43	2.03	-	-	20.35	8.85	5.09	3.02	-	77.22	77.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	119,040	3.38	2.11	-	-	16.47	5.32	3.13	1.84	-	80.15	80.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	128,270	2.74	1.96	-	-	22.88	8.53	4.90	2.91	-	74.38	74.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
			無し	無し	111,200	2.41	2.26	-	-	11.78	5.69	3.35	1.97	-	85.81	85.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	120,290	2.21	2.09	-	-	18.46	9.09	5.23	3.10	-	79.33	79.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
		2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	326,720	2.19	1.15	-	-	11.22	3.05	1.78	1.07	-	86.59	86.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H2000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	338,100	1.81	1.11	-	-	14.50	4.59	2.68	1.62	-	83.69	83.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H2000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	312,850	1.56	1.20	-	-	8.02	3.19	1.86	1.12	-	90.42	90.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H2000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	324,190	1.41	1.16	-	-	11.32	4.79	2.80	1.69	-	87.27	87.27	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H2000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	321,400	1.95	1.17	-	-	10.02	3.10	1.81	1.09	-	88.03	88.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H2000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	332,670	1.66	1.13	-	-	13.30	4.67	2.73	1.65	-	85.04	85.04	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H2000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
			無し	無し	307,530	1.30	1.22	-	-	6.70	3.24	1.89	1.14	-	92.00	92.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H2000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	318,760	1.25	1.18	-	-	10.00	4.87	2.85	1.72	-	88.75	88.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H2000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
			基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	388,720	3.75	2.36	-	-	11.63	3.80	2.21	1.30	-	84.62	84.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H3000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	402,450	3.30	2.28	-	-	14.95	5.34	3.12	1.85	-	81.75	81.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 000×H3000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-

No.083【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付		2.5＜B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石	無し	374,410	2.96	2.45	-	-	9.18	3.94	2.30	1.35	-	87.86	87.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H3０００×L1５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	388,230	2.77	2.37	-	-	12.51	5.53	3.24	1.92	-	84.72	84.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H3０００×L1５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	383,450	3.48	2.40	-	-	10.74	3.85	2.24	1.31	-	85.78	85.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H3０００×L1５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	396,860	3.09	2.31	-	-	14.02	5.41	3.17	1.88	-	82.89	82.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H3０００×L1５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			無し	無し	369,140	2.66	2.49	-	-	8.23	4.00	2.33	1.37	-	89.11	89.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H3０００×L1５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	382,650	2.54	2.40	-	-	11.49	5.61	3.28	1.95	-	85.97	85.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H3０００×L1５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
		0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	49,225	4.87	2.55	-	-	18.51	5.07	2.84	1.78	-	76.62	76.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6００×H6００×L2０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	51,104	4.40	2.46	-	-	21.79	6.38	3.64	2.15	-	73.81	73.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6００×H6００×L2０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	46,087	3.79	2.73	-	-	14.37	5.41	3.03	1.90	-	81.84	81.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6００×H6００×L2０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	47,884	3.57	2.63	-	-	17.67	6.81	3.89	2.29	-	78.76	78.76	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6００×H6００×L2０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	47,535	4.31	2.65	-	-	16.36	5.25	2.94	1.85	-	79.33	79.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6００×H6００×L2０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	49,381	3.97	2.55	-	-	19.65	6.60	3.77	2.22	-	76.38	76.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6００×H6００×L2０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			無し	無し	44,398	3.14	2.83	-	-	11.92	5.62	3.14	1.98	-	84.94	84.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6００×H6００×L2０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	46,161	3.07	2.72	-	-	15.23	7.07	4.03	2.38	-	81.70	81.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6００×H6００×L2０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	103,670	3.82	1.62	-	-	15.13	3.33	2.02	1.06	-	81.05	81.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H1０００×L2０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	108,050	3.15	1.55	-	-	19.08	4.97	2.80	1.62	-	77.77	77.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H1０００×L2０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	96,333	2.57	1.74	-	-	10.20	3.58	2.17	1.14	-	87.23	87.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H1０００×L2０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-

No.083【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による継締め		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	有り	100,580	2.33	1.67	-	-	14.13	5.34	3.01	1.74	-	83.54	83.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１００００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	100,580	3.32	1.67	-	-	13.14	3.43	2.08	1.09	-	83.54	83.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１００００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	104,850	2.81	1.60	-	-	17.03	5.12	2.88	1.67	-	80.16	80.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１００００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			無し	無し	93,250	1.99	1.80	-	-	7.89	3.70	2.24	1.17	-	90.12	90.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１００００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	97,385	1.94	1.72	-	-	11.78	5.52	3.11	1.80	-	86.28	86.28	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１００００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
		0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	87,666	3.71	1.91	-	-	14.71	3.94	2.39	1.25	-	81.58	81.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ０００×H１５００００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	91,873	3.13	1.82	-	-	19.01	5.85	3.29	1.91	-	77.86	77.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ０００×H１５００００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	83,000	2.78	2.02	-	-	11.04	4.16	2.52	1.32	-	86.18	86.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ０００×H１５００００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	87,135	2.53	1.92	-	-	15.37	6.16	3.47	2.01	-	82.10	82.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ０００×H１５００００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	85,416	3.27	1.96	-	-	12.98	4.04	2.45	1.28	-	83.75	83.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ０００×H１５００００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	89,623	2.86	1.87	-	-	17.33	5.99	3.37	1.96	-	79.81	79.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ０００×H１５００００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			無し	無し	80,750	2.30	2.08	-	-	9.12	4.27	2.59	1.36	-	88.58	88.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ０００×H１５００００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	84,885	2.22	1.97	-	-	13.51	6.33	3.56	2.07	-	84.27	84.27	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ０００×H１５００００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
		1.25＜B≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	120,970	4.35	2.08	-	-	15.02	3.80	2.11	1.27	-	80.63	80.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１５００００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	128,060	3.51	1.96	-	-	20.32	5.84	3.45	2.06	-	76.17	76.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１５００００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	113,220	3.11	2.22	-	-	10.75	4.06	2.26	1.36	-	86.14	86.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１５００００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	120,040	2.76	2.09	-	-	15.98	6.23	3.68	2.19	-	81.26	81.26	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１５００００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-

No.083【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	117,720	3.85	2.14	-	-	13.30	3.91	2.17	1.30	-	82.85	82.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	124,820	3.22	2.01	-	-	18.63	5.99	3.54	2.11	-	78.15	78.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
			無し	無し	109,970	2.54	2.29	-	-	8.79	4.19	2.33	1.40	-	88.67	88.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	116,790	2.43	2.15	-	-	14.08	6.41	3.79	2.26	-	83.49	83.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
撤去	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	-	-	8,501.7	18.32	17.29	-	-	81.68	39.54	23.29	14.23	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5			16,441	20.29	19.15	-	-	79.71	39.15	22.67	13.38	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	-	無し	6,129.0	18.32	17.13	-	-	81.68	39.19	22.80	14.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				有り	10,368	10.72	10.12	-	-	89.28	43.54	25.84	14.85	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	-	無し	7,909.4	17.04	15.93	-	-	82.96	40.08	23.56	13.90	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				有り	12,452	10.71	10.11	-	-	89.29	43.97	25.26	15.01	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	-	無し	12,363	16.35	15.28	-	-	83.65	40.40	23.55	14.23	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				有り	17,977	11.14	10.51	-	-	88.86	43.28	25.27	15.29	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		2.5＜B≦3.75 2.5＜H≦3.75	-	無し	20,153	24.42	22.83	-	-	75.58	36.71	21.38	12.55	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				有り	26,908	18.12	17.10	-	-	81.88	39.99	23.37	13.89	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	-	無し	3,348.9	20.87	18.81	-	-	79.13	37.29	20.87	13.13	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				有り	4,230.7	16.82	14.89	-	-	83.18	38.60	22.02	13.00	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		1.25＜B≦2.5	-	無し	4,624.8	20.15	18.16	-	-	79.85	37.38	22.67	11.89	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.083【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	2.0m/個	0＜H≦1.25		有り	6,692.4	14.18	12.55	-	-	85.82	40.18	22.63	13.14	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	-	無し	4,624.8	20.15	18.16	-	-	79.85	37.38	22.67	11.89	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				有り	6,692.4	14.18	12.55	-	-	85.82	40.18	22.63	13.14	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	-	無し	6,233.2	22.43	20.21	-	-	77.57	36.99	20.55	12.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				有り	9,647.4	14.75	13.06	-	-	85.25	38.83	22.94	13.68	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	195,570	3.42	2.25	-	-	15.25	5.15	3.03	1.85	-	81.33	81.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H1５００×L１０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			基礎砕石	-	187,710	2.79	2.34	-	-	12.47	5.36	3.16	1.93	-	84.74	84.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H1５００×L１０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	192,370	3.17	2.29	-	-	14.15	5.24	3.08	1.88	-	82.68	82.68	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H1５００×L１０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			無し	-	184,510	2.53	2.39	-	-	11.27	5.46	3.22	1.96	-	86.20	86.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H1５００×L１０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
		2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	345,240	4.00	2.73	-	-	15.73	5.58	3.23	1.91	-	80.27	80.27	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H2００００×L１０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			基礎砕石	-	331,600	3.33	2.84	-	-	13.10	5.81	3.37	1.99	-	83.57	83.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H2００００×L１０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	339,970	3.75	2.77	-	-	14.74	5.67	3.28	1.94	-	81.51	81.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H2００００×L１０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			無し	-	326,320	3.06	2.89	-	-	12.03	5.91	3.42	2.02	-	84.91	84.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H2００００×L１０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
		1.25＜B≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	111,520	4.73	2.82	-	-	21.08	6.45	3.76	2.36	-	74.19	74.19	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H1００００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	124,380	3.59	2.53	-	-	29.89	10.88	6.46	3.71	-	66.52	66.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H1００００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	104,190	3.77	3.02	-	-	16.82	6.91	4.02	2.53	-	79.41	79.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H1００００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	116,940	3.13	2.69	-	-	26.12	11.57	6.87	3.95	-	70.75	70.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H1００００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-

No.083【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による継締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	108,430	4.34	2.90	-	-	19.35	6.64	3.86	2.43	-	76.31	76.31	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１００００×L１５００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	121,250	3.40	2.59	-	-	28.35	11.16	6.62	3.81	-	68.25	68.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１００００×L１５００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			無し	無し	101,090	3.32	3.11	-	-	14.84	7.12	4.14	2.61	-	81.84	81.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１００００×L１５００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	113,810	2.92	2.76	-	-	24.38	11.89	7.06	4.05	-	72.70	72.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１００００×L１５００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
		1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	130,200	4.55	2.90	-	-	22.16	7.29	4.29	2.53	-	73.29	73.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１５００×L１５００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	144,020	3.61	2.62	-	-	30.13	11.39	6.55	3.89	-	66.26	66.26	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１５００×L１５００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	122,360	3.74	3.08	-	-	18.27	7.76	4.57	2.69	-	77.99	77.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１５００×L１５００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	136,030	3.19	2.77	-	-	26.65	12.06	6.93	4.12	-	70.16	70.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１５００×L１５００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	126,940	4.23	2.97	-	-	20.60	7.48	4.40	2.59	-	75.17	75.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１５００×L１５００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	140,730	3.45	2.68	-	-	28.74	11.66	6.70	3.98	-	67.81	67.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１５００×L１５００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			無し	無し	119,110	3.39	3.17	-	-	16.51	7.97	4.69	2.77	-	80.10	80.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１５００×L１５００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	132,740	3.01	2.84	-	-	25.10	12.36	7.10	4.22	-	71.89	71.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１５００×L１５００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	339,080	2.71	1.67	-	-	13.85	4.41	2.57	1.55	-	83.44	83.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 ０００×H２００００×L１５００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	356,070	2.29	1.59	-	-	18.26	6.55	3.82	2.31	-	79.45	79.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 ０００×H２００００×L１５００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	325,210	2.12	1.74	-	-	10.89	4.60	2.68	1.62	-	86.99	86.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 ０００×H２００００×L１５００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	342,170	1.92	1.65	-	-	15.40	6.81	3.98	2.41	-	82.68	82.68	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 ０００×H２００００×L１５００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	333,760	2.48	1.69	-	-	12.75	4.48	2.61	1.58	-	84.77	84.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3 ０００×H２００００×L１５００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-

No.083【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による継締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付･撤去		2.5＜B≦3.75 2.5＜H≦3.75	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	350,650	2.14	1.61	-	-	17.17	6.65	3.88	2.35	-	80.69	80.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H２００００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			無し	無し	319,900	1.89	1.77	-	-	9.69	4.68	2.73	1.65	-	88.42	88.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H２００００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	336,740	1.78	1.68	-	-	14.20	6.92	4.04	2.44	-	84.02	84.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H２００００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	408,880	4.77	3.37	-	-	14.78	5.42	3.16	1.85	-	80.45	80.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H３００００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	429,360	4.23	3.21	-	-	19.15	7.51	4.39	2.61	-	76.62	76.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H３００００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	394,560	4.06	3.49	-	-	12.57	5.62	3.27	1.92	-	83.37	83.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H３００００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	415,140	3.76	3.32	-	-	17.00	7.76	4.54	2.70	-	79.24	79.24	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H３００００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	403,600	4.52	3.42	-	-	13.99	5.49	3.20	1.88	-	81.49	81.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H３００００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	423,770	4.05	3.25	-	-	18.32	7.61	4.45	2.64	-	77.63	77.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H３００００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			無し	無し	389,290	3.78	3.54	-	-	11.71	5.69	3.32	1.94	-	84.51	84.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H３００００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	409,560	3.57	3.37	-	-	16.11	7.87	4.60	2.73	-	80.32	80.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3０００×H３００００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
		0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	52,574	5.90	3.59	-	-	22.37	7.12	3.98	2.51	-	71.73	71.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6００×H６００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	55,334	5.35	3.41	-	-	26.49	8.84	5.05	2.98	-	68.16	68.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6００×H６００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	49,436	4.95	3.82	-	-	18.77	7.57	4.24	2.67	-	76.28	76.28	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6００×H６００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	52,114	4.64	3.62	-	-	22.98	9.39	5.36	3.16	-	72.38	72.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6００×H６００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	50,884	5.40	3.71	-	-	20.48	7.35	4.12	2.59	-	74.12	74.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6００×H６００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	53,612	4.98	3.52	-	-	24.67	9.13	5.21	3.07	-	70.35	70.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6００×H６００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-

No.083【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による緩締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	無し	47,747	4.38	3.95	-	-	16.63	7.84	4.39	2.76	-	78.99	78.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	50,392	4.23	3.75	-	-	20.93	9.71	5.54	3.27	-	74.84	74.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
		1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	108,290	4.51	2.32	-	-	17.89	4.78	2.90	1.52	-	77.60	77.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	114,740	3.79	2.19	-	-	22.97	7.02	3.95	2.30	-	73.24	73.24	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	100,960	3.38	2.49	-	-	13.39	5.13	3.11	1.63	-	83.23	83.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	107,280	3.06	2.34	-	-	18.60	7.51	4.23	2.46	-	78.34	78.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	105,210	4.05	2.39	-	-	16.06	4.92	2.98	1.56	-	79.89	79.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	111,540	3.49	2.25	-	-	21.16	7.22	4.07	2.36	-	75.35	75.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
			無し	無し	97,874	2.85	2.57	-	-	11.30	5.29	3.21	1.68	-	85.85	85.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	104,080	2.73	2.42	-	-	16.53	7.74	4.36	2.53	-	80.74	80.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	92,291	4.54	2.73	-	-	17.96	5.61	3.40	1.78	-	77.50	77.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	98,566	3.88	2.55	-	-	23.54	8.18	4.60	2.67	-	72.58	72.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	87,624	3.70	2.87	-	-	14.67	5.91	3.58	1.88	-	81.63	81.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	93,828	3.36	2.68	-	-	20.41	8.59	4.84	2.81	-	76.23	76.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	90,041	4.14	2.79	-	-	16.42	5.75	3.49	1.83	-	79.44	79.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	96,315	3.64	2.61	-	-	22.09	8.37	4.71	2.74	-	74.27	74.27	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
			無し	無し	85,374	3.27	2.95	-	-	12.96	6.07	3.68	1.93	-	83.77	83.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-

No.083【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	製品長	内空幅･内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	有り	91,577	3.10	2.75	-	-	18.80	8.80	4.96	2.88	-	78.10	78.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
		1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	127,210	5.23	2.97	-	-	18.10	5.43	3.02	1.81	-	76.67	76.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	137,710	4.30	2.74	-	-	24.87	8.15	4.82	2.87	-	70.83	70.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	119,460	4.11	3.16	-	-	14.23	5.78	3.21	1.93	-	81.66	81.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	129,690	3.65	2.91	-	-	21.15	8.66	5.12	3.05	-	75.20	75.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	123,950	4.77	3.04	-	-	16.53	5.57	3.10	1.86	-	78.70	78.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	134,470	4.05	2.81	-	-	23.41	8.35	4.93	2.94	-	72.54	72.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
			無し	無し	116,200	3.60	3.25	-	-	12.45	5.94	3.30	1.98	-	83.95	83.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-
				有り	126,440	3.36	2.98	-	-	19.50	8.88	5.25	3.13	-	77.14	77.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 ５００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り ０．２～３．０m	-	-	-	-	-

No.084【　暗渠排水管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	管種別	呼び径	継手材料費		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	直管	50～150mm	-	532.57	0.00	-	-	-	45.56	32.44	13.12	-	-	54.44	54.44	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-
		200～400mm	-	3,586.1	0.00	-	-	-	13.52	9.63	3.89	-	-	86.48	86.48	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　直管　呼び径３００ｍｍ　ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-
	波状管及び網状管	50～150mm	要	626.79	0.00	-	-	-	22.74	15.31	7.43	-	-	77.26	77.26	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
			不要	617.30	0.00	-	-	-	23.09	15.55	7.54	-	-	76.91	76.91	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
		200～400mm	要	3,594.5	0.00	-	-	-	6.21	4.27	1.94	-	-	93.79	93.79	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
			不要	3,233.3	0.00	-	-	-	6.91	4.75	2.16	-	-	93.09	93.09	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
		450～600mm	要	9,940.5	0.00	-	-	-	4.06	2.89	1.17	-	-	95.94	95.94	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
			不要	8,918.8	0.00	-	-	-	4.52	3.22	1.30	-	-	95.48	95.48	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
撤去	直管	50～150mm	-	121.35	0.00	-	-	-	100.00	71.20	28.80	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
		200～400mm	-	242.70	0.00	-	-	-	100.00	71.20	28.80	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	波状管及び網状管	50～150mm	-	71.300	0.00	-	-	-	100.00	67.33	32.67	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
		200～400mm	-	111.75	0.00	-	-	-	100.00	68.73	31.27	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
		450～600mm	-	202.25	0.00	-	-	-	100.00	71.20	28.80	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	直管	50～150mm	-	653.92	0.00	-	-	-	55.68	39.65	16.03	-	-	44.32	44.32	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-
		200～400mm	-	3,828.8	0.00	-	-	-	19.00	13.53	5.47	-	-	81.00	81.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　直管　呼び径３００ｍｍ　ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-
		50～150mm	要	698.09	0.00	-	-	-	30.63	20.62	10.01	-	-	69.37	69.37	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-

No.084【　暗渠排水管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	管種別	呼び径	継手材料費		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付･撤去	波状管及び網状管	50～150mm	不要	688.60	0.00	-	-	-	31.06	20.91	10.15	-	-	68.94	68.94	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
		200～400mm	要	3,706.2	0.00	-	-	-	9.03	6.21	2.82	-	-	90.97	90.97	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
			不要	3,345.1	0.00	-	-	-	10.01	6.88	3.13	-	-	89.99	89.99	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
		450～600mm	要	10,143	0.00	-	-	-	5.97	4.25	1.72	-	-	94.03	94.03	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
			不要	9,121.1	0.00	-	-	-	6.64	4.73	1.91	-	-	93.36	93.36	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-

No.085【　フィルター材　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
ﾌｨﾙﾀｰ材の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再生ｸﾗｯｼｬﾌﾟﾗﾝ RC-40	4,916.4	8.52	8.36	-	-	58.45	27.39	14.21	11.24	4.47	33.03	29.77	3.20	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.086【　管（函）渠型側溝（製品長　２ｍ／個）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	内径又は内空幅(mm)	基礎砕石の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	200mm以上400mm以下	有り	19,789	1.72	1.25	-	-	20.48	5.82	3.53	3.27	2.22	77.80	77.10	0.51	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝 縦断用 内径３００ｍｍ Ｔ－２５ Ｌ＝２ｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		無し	19,098	1.51	1.29	-	-	17.98	6.03	3.65	3.39	2.30	80.51	79.89	0.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝 縦断用 内径３００ｍｍ Ｔ－２５ Ｌ＝２ｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	400mmを超え600mm以下	有り	36,303	0.96	0.75	-	-	18.56	6.34	3.85	2.42	1.78	80.48	79.93	0.43	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝 縦断用 内径５００ｍｍ Ｔ－２５ Ｌ＝２ｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		無し	35,510	0.88	0.77	-	-	16.90	6.48	3.93	2.47	1.82	82.22	81.72	0.44	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝 縦断用 内径５００ｍｍ Ｔ－２５ Ｌ＝２ｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
撤去	200mm以上400mm以下	-	1,924.2	7.52	6.43	-	-	89.37	29.97	18.16	16.83	11.43	3.11	2.66	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	400mmを超え600mm以下	-	3,255.2	4.83	4.20	-	-	92.40	35.43	21.47	13.51	9.95	2.77	2.41	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	200mm以上400mm以下	有り	21,713	2.23	1.70	-	-	26.56	7.95	4.82	4.47	3.03	71.21	70.30	0.70	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝 縦断用 内径３００ｍｍ Ｔ－２５ Ｌ＝２ｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		無し	21,023	2.06	1.76	-	-	24.50	8.21	4.98	4.62	3.13	73.44	72.59	0.73	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝 縦断用 内径３００ｍｍ Ｔ－２５ Ｌ＝２ｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	400mmを超え600mm以下	有り	39,558	1.28	1.03	-	-	24.63	8.73	5.30	3.33	2.45	74.09	73.36	0.59	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝 縦断用 内径５００ｍｍ Ｔ－２５ Ｌ＝２ｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		無し	38,766	1.20	1.05	-	-	23.24	8.91	5.40	3.40	2.50	75.56	74.87	0.60	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝 縦断用 内径５００ｍｍ Ｔ－２５ Ｌ＝２ｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.087【　プレキャスト集水桝　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	50kg以上80kg以下	有り	1,464.8	0.00	-	-	-	100.00	26.24	15.90	15.01	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		無し	853.74	0.00	-	-	-	100.00	44.99	27.29	25.76	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	80kgを超え400kg以下	有り	3,306.4	26.23	21.86	-	-	64.49	27.21	14.09	6.65	5.80	9.28	7.74	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		無し	2,810.4	26.22	25.71	-	-	64.50	32.01	16.58	7.82	6.83	9.28	9.10	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
	400kgを超え800kg以下	有り	5,884.0	20.40	17.00	-	-	72.38	21.19	19.57	15.83	3.73	7.22	6.02	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		無し	5,001.4	20.41	20.01	-	-	72.37	24.91	23.03	18.63	4.39	7.22	7.08	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
	800kgを超え1200kg以下	有り	8,091.6	18.13	15.11	-	-	75.45	21.39	18.79	17.27	5.43	6.42	5.35	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		無し	6,877.8	18.13	17.78	-	-	75.46	25.18	22.10	20.32	6.39	6.41	6.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
	1200kgを超え1600kg以下	有り	11,522	16.50	13.75	-	-	77.67	21.70	20.22	17.09	5.72	5.83	4.86	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		無し	9,793.7	16.49	16.17	-	-	77.68	25.53	23.79	20.11	6.73	5.83	5.72	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
	1600kgを超え2200kg以下	有り	14,413	15.50	12.92	-	-	79.02	22.69	21.01	16.06	6.10	5.48	4.57	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
		無し	12,251	15.50	15.20	-	-	79.02	26.68	24.72	18.90	7.18	5.48	5.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	50kg以上80kg以下	-	426.87	0.00	-	-	-	100.00	44.99	27.29	25.76	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	80kgを超え400kg以下	-	1,405.2	26.22	25.71	-	-	64.50	32.01	16.58	7.82	6.83	9.28	9.10	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
	400kgを超え800kg以下	-	2,500.7	20.41	20.01	-	-	72.37	24.91	23.03	18.63	4.39	7.22	7.08	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	
	800kgを超え1200kg以下	-	3,438.9	18.13	17.78	-	-	75.46	25.18	22.10	20.32	6.39	6.41	6.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.087【　プレキャスト集水桝　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1200kgを超え1600kg以下	-	4,896.8	16.49	16.17	-	-	77.68	25.53	23.79	20.11	6.73	5.83	5.72	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	1600kgを超え2200kg以下	-	6,125.4	15.50	15.20	-	-	79.02	26.68	24.72	18.90	7.18	5.48	5.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	50kg以上80kg以下	有り	1,891.6	0.00	-	-	-	100.00	30.47	18.47	17.44	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		無し	1,280.6	0.00	-	-	-	100.00	44.99	27.29	25.76	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	80kgを超え400kg以下	有り	4,711.6	26.23	23.01	-	-	64.49	28.64	14.83	7.00	6.11	9.28	8.14	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	4,215.6	26.22	25.71	-	-	64.50	32.01	16.58	7.82	6.83	9.28	9.10	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	400kgを超え800kg以下	有り	8,384.7	20.40	17.90	-	-	72.39	22.31	20.60	16.67	3.93	7.21	6.33	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	7,502.1	20.41	20.01	-	-	72.37	24.91	23.03	18.63	4.39	7.22	7.08	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	800kgを超え1200kg以下	有り	11,530	18.13	15.91	-	-	75.46	22.52	19.78	18.18	5.72	6.41	5.63	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	10,317	18.13	17.78	-	-	75.46	25.18	22.10	20.32	6.39	6.41	6.29	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	1200kgを超え1600kg以下	有り	16,419	16.49	14.47	-	-	77.68	22.86	21.28	17.99	6.02	5.83	5.12	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	14,690	16.49	16.17	-	-	77.68	25.53	23.79	20.11	6.73	5.83	5.72	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	1600kgを超え2200kg以下	有り	20,538	15.50	13.60	-	-	79.02	23.87	22.12	16.91	6.42	5.48	4.81	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	18,376	15.50	15.20	-	-	79.02	26.68	24.72	18.90	7.18	5.48	5.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.088【　プレキャスト集水桝（材料費）　】

物価資料等による

No.089【　鉄筋コンクリート台付管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	管径		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	300mm	11,153	6.43	5.23	-	-	24.01	6.88	6.50	4.17	1.97	69.56	67.29	1.85	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径300mm×長さ2,000mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	450mm	15,496	5.95	4.84	-	-	25.57	7.43	6.02	4.51	2.83	68.48	66.38	1.71	-	-		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径450mm×長さ2,500mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	600mm	24,312	4.92	4.00	-	-	22.89	7.10	4.97	3.83	2.71	72.19	70.46	1.41	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径600mm×長さ2,500mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	1000mm	46,939	5.49	4.47	-	-	11.98	4.90	2.97	1.87	-	82.53	82.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］　25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径1,000mm×長さ2,500mm	-	-	-	-	-
撤去	300mm	1,589.1	19.64	18.36	-	-	73.41	24.20	22.83	14.66	6.92	6.95	6.50	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	450mm	2,268.7	17.69	16.54	-	-	76.05	25.43	20.56	15.40	9.69	6.26	5.85	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	600mm	3,128.2	16.63	15.55	-	-	77.49	27.67	19.33	14.89	10.54	5.88	5.50	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	1000mm	3,574.9	31.42	29.37	-	-	68.58	32.25	19.55	12.30	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］　25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	300mm	12,743	8.08	6.87	-	-	30.17	9.04	8.54	5.48	2.58	61.75	58.90	2.43	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径300mm×長さ2,000mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	450mm	17,764	7.44	6.33	-	-	32.00	9.72	7.87	5.90	3.71	60.56	57.93	2.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径450mm×長さ2,500mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	600mm	27,440	6.24	5.31	-	-	29.11	9.44	6.61	5.09	3.60	64.65	62.44	1.88	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径600mm×長さ2,500mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	1000mm	50,514	7.33	6.23	-	-	16.00	6.84	4.15	2.61	-	76.67	76.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］　25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径1,000mm×長さ2,500mm	-	-	-	-	-

No.090【　プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	基礎砕石の有無	L形側溝の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	有り	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)	6,770.5	6.59	4.92	-	-	60.62	25.57	10.32	6.12	3.24	32.79	30.46	1.74	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形 ３００（５００×１５５×６００）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	無し		5,997.6	6.22	5.56	-	-	57.21	28.87	11.65	6.91	3.66	36.57	34.38	1.96	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形 ３００（５００×１５５×６００）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
撤去	-	-	1,967.5	9.48	8.47	-	-	87.16	43.95	17.76	10.53	5.59	3.36	3.00	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	有り	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)	8,738.1	7.24	5.72	-	-	66.60	29.72	11.99	7.11	3.77	26.16	23.60	2.02	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形 ３００（５００×１５５×６００）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	無し		7,965.1	7.03	6.28	-	-	64.60	32.58	13.16	7.81	4.14	28.37	25.89	2.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形 ３００（５００×１５５×６００）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.091【　プレキャストマンホール　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
作業区分	製品質量	基礎砕石		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	2000Kg/基以下	有り(円形断面)	139,030	3.44	2.97	-	-	14.02	5.24	3.70	2.68	0.47	82.54	81.33	1.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注１
		無しまたは円形断面以外	135,670	3.08	3.05	-	-	12.50	5.37	3.79	2.74	0.48	84.42	83.33	1.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注１
	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	有り(円形断面)	232,140	3.10	2.85	-	-	16.94	7.44	3.81	3.54	0.75	79.96	78.87	1.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注２
		無しまたは円形断面以外	228,530	2.91	2.89	-	-	15.94	7.56	3.87	3.59	0.77	81.15	80.12	1.02	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注２
撤去	2000Kg/基以下	-	11,333	18.45	18.27	-	-	75.02	32.22	22.71	16.44	2.91	6.53	6.47	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	-	22,765	14.67	14.53	-	-	80.14	37.99	19.44	18.06	3.86	5.19	5.14	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	2000Kg/基以下	有り(円形断面)	150,370	4.58	4.13	-	-	18.60	7.27	5.13	3.71	0.65	76.82	75.20	1.46	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注１
		無しまたは円形断面以外	147,000	4.26	4.22	-	-	17.33	7.44	5.25	3.80	0.67	78.41	76.91	1.49	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注１
	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	有り(円形断面)	254,900	4.13	3.89	-	-	22.58	10.16	5.21	4.84	1.03	73.29	71.84	1.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注２
		無しまたは円形断面以外	251,290	3.97	3.94	-	-	21.75	10.31	5.28	4.90	1.05	74.28	72.88	1.39	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注２

注１．マンホール一式に含まれる材料
- 下水道用マンホールふたφ６００mm浮上防止型かぎ付　Ｔ－２５
- 調整リング　６００×５０
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（斜壁６００×７５０×３００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（直壁７５０×３００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（管取付け壁７５０×６００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（底版）

注２．マンホール一式に含まれる材料
- 下水道用マンホールふたφ６００mm浮上防止型かぎ付　Ｔ－２５
- 調整リング　６００×１５０
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（斜壁６００×７５０×６００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（直壁７５０×１８００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（管取付け壁７５０×１８００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（底版）

No.092【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	600mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	35,077	1.87	1.75	0.12	-	18.79	7.80	3.69	3.48	2.50	79.34	72.77	5.92	0.06	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径６００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		180°巻き		39,802	1.66	1.54	0.12	-	24.12	8.98	6.14	3.88	2.97	74.22	64.12	9.40	0.07	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径６００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		無し	-	30,013	2.20	2.05	0.15	-	11.96	6.35	3.47	1.86	0.27	85.84	85.01	0.08	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径６００mm×長さ４，０００mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	700mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	42,058	2.73	2.62	0.11	-	19.26	7.80	3.68	3.41	2.96	78.01	70.21	7.20	0.06	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径７００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		180°巻き		47,617	2.42	2.31	0.11	-	24.34	8.95	6.21	3.63	3.36	73.24	62.02	10.59	0.06	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径７００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		無し	-	35,389	3.30	3.11	0.19	-	12.27	6.41	3.15	2.35	0.34	84.43	83.40	0.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径７００mm×長さ４，０００mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	800mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	49,373	2.33	2.23	0.10	-	17.13	6.94	3.23	3.05	2.64	80.54	72.97	7.01	0.05	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径８００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		180°巻き		56,275	2.07	1.96	0.11	-	22.41	8.23	5.67	3.36	3.10	75.52	64.03	10.89	0.06	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径８００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		無し	-	42,099	2.80	2.62	0.18	-	10.65	5.57	2.72	2.02	0.33	86.55	85.56	0.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径８００mm×長さ４，０００mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	900mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	60,229	1.92	1.83	0.09	-	15.85	6.30	3.36	2.80	2.27	82.23	75.19	6.54	0.05	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径９００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		180°巻き		68,434	1.71	1.61	0.10	-	20.91	7.62	5.01	3.66	2.77	77.38	66.18	10.66	0.05	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径９００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		無し	-	52,218	2.27	2.11	0.16	-	10.11	5.02	3.11	1.67	0.30	87.62	86.71	0.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径９００mm×長さ４，０００mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1000mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	69,715	1.67	1.58	0.09	-	14.88	6.08	3.08	2.56	2.10	83.45	76.07	6.75	0.05	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径１，０００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		180°巻き		78,226	1.50	1.41	0.09	-	19.71	7.29	4.74	3.35	2.57	78.79	67.81	10.32	0.05	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径１，０００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		無し	-	60,087	1.96	1.83	0.13	-	8.87	4.56	2.65	1.42	0.23	89.17	88.25	0.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径１，０００mm×長さ４，０００mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		90°巻き	18-8-	80,079	1.45	1.37	0.08	-	14.46	5.83	2.92	2.58	2.04	84.09	75.93	7.58	0.04	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径１，１００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-

No.092【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	1100㎜	180°巻き	25(20)(高炉)	90,494	1.29	1.21	0.08	-	19.32	7.12	4.62	3.26	2.55	79.39	67.19	11.57	0.05	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径１，１００mm ×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		無し	-	68,373	1.75	1.61	0.14	-	8.30	4.27	2.44	1.32	0.26	89.95	88.90	0.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径１，１００mm ×長さ４，０００mm		軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
	1200㎜	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	95,576	1.22	1.15	0.07	-	13.51	5.70	2.78	2.26	1.80	85.27	77.73	7.01	0.04	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径１，２００mm ×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		180°巻き		107,740	1.10	1.02	0.08	-	18.19	6.97	4.14	3.15	2.32	80.71	68.97	11.17	0.04	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径１，２００mm ×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		無し	-	82,917	1.46	1.33	0.13	-	8.00	4.32	2.32	1.11	0.24	90.54	89.59	0.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径１，２００mm ×長さ４，０００mm		軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
	1350㎜	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	112,400	1.37	1.30	0.07	-	12.48	5.19	2.53	2.00	1.87	86.15	78.58	7.07	0.04	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径１，３５０mm ×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		180°巻き		125,300	1.24	1.17	0.07	-	16.98	6.39	3.86	2.88	2.34	81.78	70.48	10.77	0.04	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径１，３５０mm ×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		無し	-	98,012	1.63	1.50	0.13	-	7.33	3.82	2.04	1.22	0.24	91.04	90.09	0.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径１，３５０mm ×長さ４，０００mm		軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
	1500㎜	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	137,420	1.17	1.11	0.06	-	11.54	5.04	2.35	1.74	1.62	87.29	80.29	6.56	0.03	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径１，５００mm ×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		180°巻き		152,610	1.06	1.00	0.06	-	15.86	6.22	3.44	2.72	2.10	83.08	72.30	10.31	0.03	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径１，５００mm ×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		無し	-	121,480	1.38	1.26	0.12	-	6.95	3.83	1.88	1.01	0.22	91.67	90.80	0.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径１，５００mm ×長さ４，０００mm		軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
	1650㎜	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	161,490	1.00	0.95	0.05	-	11.05	4.83	2.20	1.68	1.55	87.95	80.54	7.00	0.03	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径１，６５０mm ×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		180°巻き		180,860	0.90	0.84	0.06	-	15.41	6.09	3.24	2.65	2.08	83.69	71.94	11.31	0.03	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径１，６５０mm ×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		無し	-	142,320	1.20	1.07	0.13	-	6.47	3.62	1.69	0.92	0.23	92.33	91.40	0.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径１，６５０mm ×長さ４，０００mm		軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
	1800㎜	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	191,560	1.14	1.09	0.05	-	10.48	4.42	2.32	1.53	1.49	88.38	81.23	6.77	0.03	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径１，８００mm ×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		180°巻き		211,570	1.04	0.99	0.05	-	14.47	5.57	2.95	2.71	2.00	84.49	73.54	10.55	0.03	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径１，８００mm ×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-

No.092【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	-	170,130	1.35	1.23	0.12	-	6.30	3.27	1.86	0.94	0.22	92.35	91.45	0.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径 １，８００mm ×長さ４，００ ０mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	2000mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	232,770	1.26	1.22	0.04	-	9.58	4.10	2.21	1.34	1.29	89.16	82.54	6.29	0.02	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径 ２，０００mm ×長さ４，００ ０mm	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		180°巻き		257,850	1.15	1.10	0.05	-	13.56	5.30	2.64	2.64	1.84	85.29	74.52	10.41	0.02	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径 ２，０００mm ×長さ４，００ ０mm	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		無し	-	209,060	1.47	1.36	0.11	-	5.83	3.05	1.77	0.79	0.21	92.70	91.88	0.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径 ２，０００mm ×長さ４，００ ０mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
撤去	600mm	-	-	1,749.0	17.61	17.61	-	-	82.39	43.92	25.15	13.32	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	700mm	-	-	2,205.5	25.02	25.02	-	-	74.98	39.19	19.95	15.84	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	800mm	-	-	2,205.5	25.02	25.02	-	-	74.98	39.19	19.95	15.84	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	900mm	-	-	2,521.5	21.89	21.89	-	-	78.11	38.08	26.17	13.86	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	1000mm	-	-	2,617.5	21.08	21.08	-	-	78.92	40.36	25.21	13.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	1100mm	-	-	2,617.5	21.08	21.08	-	-	78.92	40.36	25.21	13.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	1200mm	-	-	3,015.5	18.30	18.30	-	-	81.70	44.58	25.53	11.59	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	1350mm	-	-	3,316.0	22.19	22.19	-	-	77.81	40.54	23.22	14.05	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	1500mm	-	-	3,842.0	19.98	19.98	-	-	80.02	45.00	22.90	12.12	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	1650mm	-	-	3,938.0	19.50	19.50	-	-	80.50	46.33	22.34	11.83	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	1800mm	-	-	4,762.5	22.04	22.04	-	-	77.96	40.33	25.40	12.23	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	2000mm	-	-	5,650.5	25.30	25.30	-	-	74.70	39.10	25.30	10.30	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.092【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
揚付･撤去	600㎜	-	-	30,747	3.00	3.00	-	-	14.05	7.49	4.29	2.27	-	82.95	82.95	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径６００mm×長さ４，０００mm	-	-	-	-	-
	700㎜	-	-	36,117	4.58	4.58	-	-	13.72	7.17	3.65	2.90	-	81.70	81.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径７００mm×長さ４，０００mm	-	-	-	-	-
	800㎜	-	-	42,617	3.88	3.88	-	-	11.63	6.08	3.09	2.46	-	84.49	84.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径８００mm×長さ４，０００mm	-	-	-	-	-
	900㎜	-	-	52,815	3.13	3.13	-	-	11.17	5.45	3.74	1.98	-	85.70	85.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径９００mm×長さ４，０００mm	-	-	-	-	-
	1000㎜	-	-	60,853	2.72	2.72	-	-	10.17	5.20	3.25	1.72	-	87.11	87.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径１，０００mm×長さ４，０００mm	-	-	-	-	-
	1100㎜	-	-	68,603	2.41	2.41	-	-	9.01	4.61	2.88	1.52	-	88.58	88.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径１，１００mm×長さ４，０００mm	-	-	-	-	-
	1200㎜	-	-	83,297	1.98	1.98	-	-	8.86	4.84	2.77	1.25	-	89.16	89.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径１，２００mm×長さ４，０００mm	-	-	-	-	-
	1350㎜	-	-	98,198	2.24	2.24	-	-	7.87	4.10	2.35	1.42	-	89.89	89.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径１，３５０mm×長さ４，０００mm	-	-	-	-	-
	1500㎜	-	-	121,780	1.89	1.89	-	-	7.55	4.25	2.16	1.14	-	90.56	90.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径１，５００mm×長さ４，０００mm	-	-	-	-	-
	1650㎜	-	-	141,810	1.62	1.62	-	-	6.69	3.85	1.86	0.98	-	91.69	91.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径１，６５０mm×長さ４，０００mm	-	-	-	-	-
	1800㎜	-	-	169,790	1.85	1.85	-	-	6.54	3.39	2.13	1.02	-	91.61	91.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径１，８００mm×長さ４，０００mm	-	-	-	-	-
	2000㎜	-	-	208,950	2.05	2.05	-	-	6.05	3.17	2.05	0.83	-	91.90	91.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ＰＣ管　１種 外圧S形　管径２，０００mm×長さ４，０００mm	-	-	-	-	-

No.093【　コルゲートパイプ　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	規格	ﾊﾟｲﾌﾟ径	型式		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	ﾌﾗﾝｼﾞ型	250～600mm	円形	14,102	0.00	-	-	-	35.39	35.39	-	-	-	64.61	64.61	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形４００mm　板厚２．０mm	-	-	-	-	-
		750～900mm		27,572	0.00	-	-	-	28.55	28.55	-	-	-	71.45	71.45	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形８００mm　板厚２．７mm	-	-	-	-	-
		1000～1200mm		37,632	0.00	-	-	-	23.46	23.46	-	-	-	76.54	76.54	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形１，２００mm板厚２．７mm	-	-	-	-	-
		1300mm		48,144	0.00	-	-	-	22.73	22.73	-	-	-	77.27	77.27	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形１，３５０mm板厚３．２mm	-	-	-	-	-
		1500～1600mm		52,904	0.00	-	-	-	22.50	22.50	-	-	-	77.50	77.50	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形１，５００mm板厚３．２mm	-	-	-	-	-
		1800～2200mm		66,356	0.00	-	-	-	26.90	26.90	-	-	-	73.10	73.10	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形１，８００mm板厚３．２mm	-	-	-	-	-
	ﾗｯﾌﾟ型	2000mm	円形	144,650	0.00	-	-	-	19.11	19.11	-	-	-	80.89	80.89	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形２，０００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	75,012	0.00	-	-	-	22.01	22.01	-	-	-	77.99	77.99	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形２，０００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
		2500mm	円形	172,720	0.00	-	-	-	17.78	17.78	-	-	-	82.22	82.22	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形２，５００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	89,632	0.00	-	-	-	20.56	20.56	-	-	-	79.44	79.44	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形２，５００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
		3000mm	円形	205,550	0.00	-	-	-	19.24	19.24	-	-	-	80.76	80.76	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形３，０００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	111,910	0.00	-	-	-	21.27	21.27	-	-	-	78.73	78.73	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形３，０００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
		3500mm	円形	249,540	0.00	-	-	-	19.85	19.85	-	-	-	80.15	80.15	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形３，５００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	129,760	0.00	-	-	-	22.93	22.93	-	-	-	77.07	77.07	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形３，５００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
		4000mm	円形	281,450	0.00	-	-	-	20.05	20.05	-	-	-	79.95	79.95	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形４，０００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	145,790	0.00	-	-	-	23.17	23.17	-	-	-	76.83	76.83	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形４，０００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-

No.093【　コルゲートパイプ　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	規格	ﾊﾟｲﾌﾟ径	型式		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4500mm	円形	329,100	0.00	-	-	-	24.03	24.03	-	-	-	75.97	75.97	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形　４，５００mm　板厚４．５mm	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	172,420	0.00	-	-	-	27.50	27.50	-	-	-	72.50	72.50	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形　４，５００mm　板厚４．５mm	-	-	-	-	-
撤去	ﾌﾗﾝｼﾞ型	250～600mm	円形	2,496.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		750～900mm		3,936.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1000～1200mm		4,416.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1300mm		5,472.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1500～1600mm		5,952.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1800～2200mm		8,928.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ﾗｯﾌﾟ型	2000mm	円形	13,824	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	8,256.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2500mm	円形	15,360	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	9,216.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3000mm	円形	19,776	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	11,904	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3500mm	円形	24,768	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	14,880	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.093【　コルゲートパイプ　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	規格	ﾊﾟｲﾌﾟ径	型式		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4000mm	円形	28,224	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	16,896	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500mm	円形	39,552	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	23,712	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
据付･撤去	ﾌﾗﾝｼﾞ型	250～600mm	円形	16,598	0.00	-	-	-	45.11	45.11	-	-	-	54.89	54.89	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形４００mm　板厚２．０mm	-	-	-	-	-
		750～900mm		31,508	0.00	-	-	-	37.47	37.47	-	-	-	62.53	62.53	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形８００mm　板厚２．７mm	-	-	-	-	-
		1000～1200mm		42,048	0.00	-	-	-	31.50	31.50	-	-	-	68.50	68.50	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形１，２００mm板厚２．７mm	-	-	-	-	-
		1300mm		53,616	0.00	-	-	-	30.61	30.61	-	-	-	69.39	69.39	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形１，３５０mm板厚３．２mm	-	-	-	-	-
		1500～1600mm		58,856	0.00	-	-	-	30.33	30.33	-	-	-	69.67	69.67	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形１，５００mm板厚３．２mm	-	-	-	-	-
		1800～2200mm		75,284	0.00	-	-	-	35.57	35.57	-	-	-	64.43	64.43	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形１形１，８００mm板厚３．２mm	-	-	-	-	-
	ﾗｯﾌﾟ型	2000mm	円形	158,470	0.00	-	-	-	26.16	26.16	-	-	-	73.84	73.84	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形２，０００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	83,268	0.00	-	-	-	29.74	29.74	-	-	-	70.26	70.26	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形２，０００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
		2500mm	円形	188,080	0.00	-	-	-	24.50	24.50	-	-	-	75.50	75.50	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形２，５００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	98,848	0.00	-	-	-	27.97	27.97	-	-	-	72.03	72.03	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形２，５００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
		3000mm	円形	225,330	0.00	-	-	-	26.32	26.32	-	-	-	73.68	73.68	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形３，０００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	123,810	0.00	-	-	-	28.84	28.84	-	-	-	71.16	71.16	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形３，０００mm板厚４．５mm	-	-	-	-	-

No.093【　コルゲートパイプ　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	規格	ﾊﾟｲﾌﾟ径	型式		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	ｺﾙｹﾞｰﾄ	3500mm	円形	274,300	0.00	-	-	-	27.08	27.08	-	-	-	72.92	72.92	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形　３，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	144,640	0.00	-	-	-	30.86	30.86	-	-	-	69.14	69.14	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形　３，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	-	-	-	-	-
		4000mm	円形	309,670	0.00	-	-	-	27.34	27.34	-	-	-	72.66	72.66	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形　４，０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	162,690	0.00	-	-	-	31.15	31.15	-	-	-	68.85	68.85	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形　４，０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	-	-	-	-	-
		4500mm	円形	368,660	0.00	-	-	-	32.18	32.18	-	-	-	67.82	67.82	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　円形２形　４，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	-	-	-	-	-
			ｱｰﾁ形	196,140	0.00	-	-	-	36.26	36.26	-	-	-	63.74	63.74	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	コルゲートパイプ　アーチ形　４，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	-	-	-	-	-

No.094【　コルゲートフリューム　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
作業区分	規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	350×350㎜	7,581.0	0.00	-	-	-	25.86	22.79	3.07	-	-	74.14	74.14	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　A形３５０×３５０ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
	400×400㎜	8,723.0	0.00	-	-	-	24.68	22.01	2.67	-	-	75.32	75.32	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　A形４００×４００ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
	500×500㎜	10,255	0.00	-	-	-	22.86	20.59	2.27	-	-	77.14	77.14	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　A形５００×５００ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
	600×600㎜	12,251	0.00	-	-	-	23.84	21.94	1.90	-	-	76.16	76.16	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　A形６００×６００ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
	700×700㎜	14,530	0.00	-	-	-	25.66	22.46	3.20	-	-	74.34	74.34	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　A形７００×７００ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
	800×750㎜	14,822	0.00	-	-	-	26.45	23.31	3.14	-	-	73.55	73.55	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　B形８００×７５０ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
	900×800㎜	16,406	0.00	-	-	-	26.24	23.40	2.84	-	-	73.76	73.76	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　B形９００×８００ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
	1000×850㎜	17,890	0.00	-	-	-	26.21	23.61	2.60	-	-	73.79	73.79	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　B形１，０００×８５０ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
撤去	350×350㎜	980.50	0.00	-	-	-	100.00	88.12	11.88	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	400×400㎜	1,076.5	0.00	-	-	-	100.00	89.18	10.82	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	500×500㎜	1,172.5	0.00	-	-	-	100.00	90.07	9.93	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	600×600㎜	1,460.5	0.00	-	-	-	100.00	92.03	7.97	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	700×700㎜	1,865.0	0.00	-	-	-	100.00	87.51	12.49	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	800×750㎜	1,961.0	0.00	-	-	-	100.00	88.12	11.88	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	900×800㎜	2,153.0	0.00	-	-	-	100.00	89.18	10.82	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.094【　コルゲートフリューム　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
作業区分	規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1000×850mm	2,345.0	0.00	-	-	-	100.00	90.07	9.93	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
据付･撤去	350×350mm	8,561.5	0.00	-	-	-	34.35	30.27	4.08	-	-	65.65	65.65	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　A形３５０×３５０ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
	400×400mm	9,799.5	0.00	-	-	-	32.94	29.38	3.56	-	-	67.06	67.06	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　A形４００×４００ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
	500×500mm	11,428	0.00	-	-	-	30.77	27.72	3.05	-	-	69.23	69.23	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　A形５００×５００ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
	600×600mm	13,712	0.00	-	-	-	31.94	29.40	2.54	-	-	68.06	68.06	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　A形６００×６００ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
	700×700mm	16,395	0.00	-	-	-	34.12	29.86	4.26	-	-	65.88	65.88	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　A形７００×７００ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
	800×750mm	16,783	0.00	-	-	-	35.04	30.88	4.16	-	-	64.96	64.96	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　B形８００×７５０ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
	900×800mm	18,559	0.00	-	-	-	34.79	31.03	3.76	-	-	65.21	65.21	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　B形９００×８００ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-
	1000×850mm	20,235	0.00	-	-	-	34.76	31.31	3.45	-	-	65.24	65.24	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　B形１，０００×８５０ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	-	-	-	-	-

No.095【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空高	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		3.0m3/10m以上 3.3m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	30,700	0.14	0.14	－	－	84.83	31.97	29.26	10.68	2.77	15.03	14.03	0.08	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	33,440	0.68	0.55	0.13	－	82.17	30.02	29.29	9.81	2.54	17.15	12.88	3.35	0.07	－	－	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
			養生工無	30,203	0.15	0.15	－	－	84.57	32.47	28.36	10.86	2.82	15.28	14.26	0.08	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		3.3m3/10m超 3.6m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	32,165	0.14	0.14	－	－	84.19	31.44	29.21	10.65	2.87	15.67	14.66	0.08	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	35,166	0.70	0.57	0.13	－	81.48	29.99	28.70	9.74	2.63	17.82	13.41	3.49	0.07	－	－	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
			養生工無	31,621	0.15	0.15	－	－	83.91	31.97	28.26	10.83	2.92	15.94	14.91	0.08	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		3.6m3/10m超 3.9m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	33,630	0.14	0.14	－	－	83.60	30.95	29.16	10.61	2.97	16.26	15.24	0.08	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	36,892	0.72	0.59	0.13	－	80.86	29.99	28.16	9.68	2.70	18.42	13.89	3.61	0.07	－	－	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
			養生工無	33,038	0.15	0.15	－	－	83.30	31.50	28.17	10.80	3.02	16.55	15.52	0.08	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		3.9m3/10m超 4.2m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	35,095	0.14	0.14	－	－	83.07	30.52	29.11	10.58	3.05	16.79	15.77	0.08	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	38,618	0.74	0.61	0.13	－	80.26	29.94	27.68	9.62	2.77	19.00	14.34	3.73	0.07	－	－	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
			養生工無	34,456	0.15	0.15	－	－	82.74	31.06	28.09	10.78	3.11	17.11	16.07	0.08	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		4.2m3/10m超 4.5m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	36,560	0.14	0.14	－	－	82.57	30.11	29.07	10.55	3.13	17.29	16.26	0.08	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	40,344	0.76	0.63	0.13	－	79.74	29.94	27.23	9.56	2.83	19.50	14.74	3.83	0.07	－	－	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
			養生工無	35,874	0.15	0.15	－	－	82.22	30.65	28.02	10.76	3.19	17.63	16.58	0.08	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			一般養生･特殊養生(練炭)	38,025	0.14	0.14	－	－	82.11	29.72	29.03	10.53	3.20	17.75	16.72	0.08	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.095【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空高	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.0m以下	4.5m3/10m超 4.8m3/10m以下	特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	42,070	0.77	0.64	0.13	-	79.26	29.92	26.82	9.52	2.89	19.97	15.11	3.93	0.07	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	37,292	0.15	0.15	-	-	81.75	30.29	27.95	10.74	3.26	18.10	17.05	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		4.8m3/10m超 5.2m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	39,734	0.14	0.14	-	-	81.62	29.33	28.98	10.50	3.28	18.24	17.20	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	44,084	0.79	0.66	0.13	-	78.75	29.92	26.39	9.46	2.95	20.46	15.50	4.03	0.07	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	38,946	0.15	0.15	-	-	81.24	29.91	27.87	10.71	3.34	18.61	17.55	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		5.2m3/10m超 5.6m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	41,687	0.14	0.14	-	-	81.11	28.99	28.86	10.47	3.36	18.75	17.71	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	46,385	0.81	0.68	0.13	-	78.21	29.90	25.93	9.41	3.02	20.98	15.91	4.14	0.07	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	40,836	0.14	0.14	-	-	80.72	29.51	27.79	10.69	3.43	19.14	18.08	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		5.6m3/10m超 6.0m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	43,640	0.14	0.14	-	-	80.64	28.94	28.48	10.44	3.43	19.22	18.17	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	48,686	0.82	0.69	0.13	-	77.72	29.88	25.52	9.36	3.07	21.46	16.28	4.24	0.07	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	42,726	0.14	0.14	-	-	80.23	29.14	27.72	10.67	3.50	19.63	18.56	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		6.0m3/10m超 6.4m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	45,594	0.14	0.14	-	-	80.22	28.91	28.13	10.42	3.50	19.64	18.59	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	50,987	0.84	0.71	0.13	-	77.28	29.86	25.15	9.32	3.13	21.88	16.62	4.32	0.07	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			養生工無	44,616	0.14	0.14	-	-	79.79	28.81	27.65	10.65	3.57	20.07	19.00	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）*	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		6.4m3/10m超 6.9m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	47,791	0.14	0.14	-	-	79.78	28.88	27.77	10.39	3.56	20.08	19.02	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	53,576	0.85	0.72	0.13	-	76.83	29.85	24.77	9.27	3.18	22.32	16.97	4.41	0.07	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.095【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	内空高	10m当りコンクリート使用量	養生工の種類		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S		
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
18-8-25(高炉)			養生工無	46,743	0.14	0.14	-	-	79.33	28.45	27.59	10.63	3.64	20.53	19.45	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
		6.9m3/10m超 7.4m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	50,233	0.14	0.14	-	-	79.34	28.83	27.41	10.37	3.63	20.52	19.46	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	56,453	0.86	0.74	0.12	-	76.39	29.84	24.39	9.23	3.23	22.75	17.31	4.50	0.07	-	-	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
			養生工無	49,106	0.14	0.14	-	-	78.88	28.10	27.52	10.61	3.72	20.98	19.90	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
		7.4m3/10m超 7.9m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	52,800	0.14	0.14	-	-	78.75	28.72	27.02	10.32	3.69	21.11	19.81	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	59,455	0.87	0.75	0.12	-	75.81	29.76	23.99	9.17	3.27	23.32	17.59	4.58	0.07	-	-	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
			養生工無	51,594	0.14	0.14	-	-	78.26	27.71	27.39	10.56	3.77	21.60	20.27	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
		7.9m3/10m超 8.4m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	55,247	0.14	0.14	-	-	78.39	28.69	26.72	10.30	3.75	21.47	20.17	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	62,337	0.88	0.76	0.12	-	75.45	29.75	23.68	9.13	3.32	23.67	17.87	4.65	0.07	-	-	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
			養生工無	53,962	0.14	0.14	-	-	77.88	27.41	27.33	10.55	3.83	21.98	20.65	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
		8.4m3/10m超 9.0m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	57,939	0.14	0.14	-	-	78.02	28.66	26.42	10.28	3.80	21.84	20.53	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	65,507	0.89	0.77	0.12	-	75.07	29.73	23.37	9.09	3.36	24.04	18.16	4.72	0.07	-	-	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
			養生工無	56,567	0.14	0.14	-	-	77.49	27.33	27.06	10.53	3.89	22.37	21.03	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
		5.5m3/10m以上 5.8m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	58,104	0.13	0.13	-	-	74.06	26.65	25.98	9.56	3.31	22.23	17.55	3.52	0.07	-	3.58	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	64,594	0.79	0.67	0.12	-	71.88	27.78	23.37	8.60	2.97	24.11	15.79	4.11	3.16	0.07	3.22	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
			養生工無	56,927	0.14	0.14	-	-	73.50	26.57	25.39	9.76	3.38	22.71	17.92	3.59	0.08	-	3.65	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.095【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.095【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空高	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		7.3m3/10m超 7.7m3/10m以下	特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	83,964	0.81	0.69	0.12	－	71.31	27.75	22.89	8.56	3.03	24.60	16.11	4.19	3.23	0.07	3.28	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			養生工無	73,798	0.14	0.14	－	－	72.91	26.11	25.32	9.74	3.45	23.22	18.33	3.67	0.08	－	3.73	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）*	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		7.7m3/10m超 8.1m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	79,087	0.14	0.14	－	－	73.37	26.59	25.43	9.53	3.39	22.82	18.01	3.61	0.08	－	3.67	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	88,152	0.81	0.69	0.12	－	71.23	27.75	22.82	8.55	3.04	24.67	16.16	4.20	3.24	0.07	3.29	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			養生工無	77,445	0.14	0.14	－	－	72.81	26.04	25.31	9.73	3.46	23.30	18.39	3.69	0.08	－	3.75	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）*	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.096【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート使用量	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.30m3以上 0.32m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	40,437	0.07	0.07	-	-	89.05	35.73	29.49	10.95	1.94	10.88	10.48	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	43,134	0.49	0.42	0.07	-	86.76	33.51	30.00	10.26	1.82	12.75	9.82	2.55	0.04	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	39,948	0.07	0.07	-	-	88.91	36.16	28.82	11.08	1.97	11.02	10.61	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	0.32m3超 0.34m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	42,106	0.07	0.07	-	-	88.82	35.54	29.47	10.93	1.98	11.11	10.71	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	44,976	0.49	0.43	0.06	-	86.50	33.30	29.99	10.23	1.85	13.01	10.03	2.61	0.03	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	41,585	0.07	0.07	-	-	88.68	36.00	28.78	11.07	2.00	11.25	10.85	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	0.34m3超 0.36m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	43,774	0.07	0.07	-	-	88.60	35.36	29.45	10.92	2.01	11.33	10.93	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	46,819	0.49	0.43	0.06	-	86.27	33.09	29.99	10.21	1.88	13.24	10.22	2.66	0.03	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	43,222	0.07	0.07	-	-	88.46	35.82	28.75	11.06	2.04	11.47	11.07	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	0.36m3超 0.38m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	45,441	0.07	0.07	-	-	88.41	35.21	29.43	10.91	2.04	11.52	11.13	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	48,660	0.50	0.44	0.06	-	86.05	32.90	29.98	10.19	1.91	13.45	10.39	2.70	0.03	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	44,858	0.07	0.07	-	-	88.26	35.67	28.72	11.05	2.07	11.67	11.27	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	0.38m3超 0.40m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	47,110	0.07	0.07	-	-	88.22	35.05	29.41	10.90	2.07	11.71	11.32	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	50,502	0.51	0.45	0.06	-	85.84	32.73	29.97	10.17	1.93	13.65	10.55	2.74	0.03	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	46,495	0.07	0.07	-	-	88.08	35.53	28.69	11.04	2.10	11.85	11.46	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		一般養生･特殊養生(練炭)	49,197	0.07	0.07	-	-	88.01	34.89	29.39	10.89	2.10	11.92	11.53	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.096【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート使用量	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.40m3超 0.43m3以下	特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	52,807	0.52	0.46	0.06	-	85.60	32.53	29.96	10.14	1.96	13.88	10.74	2.79	0.03	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		養生工無	48,542	0.07	0.07	-	-	87.85	35.36	28.66	11.03	2.13	12.08	11.69	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	0.43m3超 0.46m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	51,695	0.07	0.07	-	-	87.78	34.71	29.37	10.87	2.14	12.15	11.77	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	55,566	0.52	0.46	0.06	-	85.33	32.31	29.95	10.12	1.99	14.15	10.95	2.85	0.03	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		養生工無	50,994	0.07	0.07	-	-	87.61	35.18	28.62	11.02	2.17	12.32	11.93	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	0.46m3超 0.49m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	54,201	0.07	0.07	-	-	87.58	34.55	29.35	10.86	2.17	12.35	11.98	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	58,333	0.53	0.47	0.06	-	85.11	32.13	29.95	10.09	2.01	14.36	11.13	2.89	0.03	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		養生工無	53,452	0.07	0.07	-	-	87.40	35.02	28.59	11.01	2.20	12.53	12.15	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	0.49m3超 0.52m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	56,706	0.06	0.06	-	-	87.40	34.39	29.34	10.85	2.20	12.54	12.17	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	61,099	0.54	0.48	0.06	-	84.88	31.93	29.94	10.07	2.04	14.58	11.30	2.94	0.03	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		養生工無	55,910	0.07	0.07	-	-	87.20	34.86	28.56	11.01	2.23	12.73	12.35	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	0.52m3超 0.55m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	59,205	0.06	0.06	-	-	87.23	34.26	29.32	10.84	2.22	12.71	12.35	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	63,859	0.55	0.49	0.06	-	84.68	31.76	29.93	10.05	2.06	14.77	11.45	2.98	0.03	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		養生工無	58,361	0.06	0.06	-	-	87.04	34.74	28.53	11.00	2.26	12.90	12.53	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	0.55m3超 0.58m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	61,711	0.06	0.06	-	-	87.07	34.13	29.30	10.83	2.25	12.87	12.51	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	66,626	0.55	0.49	0.06	-	84.51	31.62	29.93	10.03	2.08	14.94	11.59	3.01	0.03	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.096【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		養生工無	60,821	0.06	0.06	-	-	86.87	34.63	28.50	10.99	2.28	13.07	12.70	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	0.58m3超 0.61m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	64,210	0.06	0.06	-	-	86.91	34.00	29.29	10.82	2.27	13.03	12.67	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	69,386	0.56	0.50	0.06	-	84.34	31.47	29.92	10.02	2.10	15.10	11.72	3.05	0.03	-	-	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	63,272	0.06	0.06	-	-	86.73	34.52	28.48	10.98	2.30	13.21	12.85	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	0.61m3超 0.65m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	67,134	0.06	0.06	-	-	86.75	33.86	29.28	10.82	2.29	13.19	12.83	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	72,615	0.56	0.50	0.06	-	84.17	31.33	29.91	10.00	2.12	15.27	11.86	3.08	0.03	-	-	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	66,141	0.06	0.06	-	-	86.56	34.39	28.45	10.98	2.33	13.38	13.02	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	0.65m3超 0.69m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	70,470	0.06	0.06	-	-	86.59	33.73	29.26	10.81	2.32	13.35	13.00	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	76,298	0.57	0.51	0.06	-	83.98	31.17	29.91	9.98	2.14	15.45	12.00	3.12	0.03	-	-	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	69,414	0.06	0.06	-	-	86.39	34.26	28.43	10.97	2.35	13.55	13.19	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	0.69m3超 0.73m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	73,807	0.06	0.06	-	-	86.44	33.62	29.25	10.80	2.34	13.50	13.15	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	79,983	0.58	0.52	0.06	-	83.80	31.02	29.90	9.96	2.16	15.62	12.13	3.16	0.03	-	-	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	72,687	0.06	0.06	-	-	86.23	34.14	28.40	10.96	2.38	13.71	13.35	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	0.73m3超 0.77m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	77,142	0.06	0.06	-	-	86.30	33.52	29.23	10.79	2.36	13.64	13.29	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	83,667	0.58	0.52	0.06	-	83.66	30.90	29.90	9.95	2.18	15.76	12.25	3.19	0.03	-	-	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	75,960	0.06	0.06	-	-	86.09	34.02	28.38	10.96	2.40	13.85	13.50	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.096【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート使用量	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.77m3超 0.82m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	80,898	0.06	0.06	-	-	86.16	33.40	29.22	10.78	2.38	13.78	13.43	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	87,814	0.59	0.53	0.06	-	83.50	30.77	29.89	9.93	2.20	15.91	12.37	3.22	0.03	-	-	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
		養生工無	79,644	0.06	0.06	-	-	85.95	33.93	28.36	10.95	2.42	13.99	13.64	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
	0.82m3超 0.87m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	85,072	0.06	0.06	-	-	86.02	33.28	29.21	10.77	2.41	13.92	13.58	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	92,422	0.58	0.53	0.05	-	83.35	30.64	29.89	9.92	2.21	16.07	12.50	3.25	0.03	-	-	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
		養生工無	83,739	0.06	0.06	-	-	85.80	33.81	28.34	10.95	2.44	14.14	13.79	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
	0.87m3超 0.92m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	89,332	0.06	0.06	-	-	85.80	33.13	29.17	10.76	2.42	14.14	13.69	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	97,118	0.59	0.54	0.05	-	83.12	30.49	29.85	9.89	2.23	16.29	12.60	3.28	0.03	-	-	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
		養生工無	87,921	0.06	0.06	-	-	85.58	33.68	28.29	10.93	2.46	14.36	13.91	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
	0.92m3超 0.97m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	93,510	0.06	0.06	-	-	85.69	33.05	29.16	10.75	2.44	14.25	13.81	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	101,730	0.59	0.54	0.05	-	83.00	30.39	29.85	9.88	2.24	16.41	12.70	3.30	0.03	-	-	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
		養生工無	92,020	0.06	0.06	-	-	85.45	33.58	28.27	10.92	2.48	14.49	14.04	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
	0.97m3超 1.03m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	98,100	0.06	0.06	-	-	85.57	32.96	29.14	10.74	2.46	14.37	13.93	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	106,800	0.59	0.54	0.05	-	82.87	30.28	29.84	9.87	2.26	16.54	12.80	3.33	0.03	-	-	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
		養生工無	96,523	0.06	0.06	-	-	85.33	33.48	28.25	10.92	2.50	14.61	14.16	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
		一般養生･特殊養生(練炭)	105,720	0.06	0.06	-	-	86.06	37.25	22.84	8.74	1.95	13.88	13.45	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.096【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート使用量	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	1.03m3超 1.09m3以下	特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	107,560	0.17	0.11	0.06	-	85.52	36.63	23.28	8.59	1.92	14.31	13.22	0.67	0.03	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	105,010	0.06	0.06	-	-	85.97	37.50	22.41	8.80	1.97	13.97	13.54	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1.09m3超 1.15m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	110,790	0.06	0.06	-	-	85.95	37.17	22.82	8.73	1.97	13.99	13.56	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	112,730	0.18	0.12	0.06	-	85.41	36.56	23.27	8.58	1.93	14.41	13.32	0.67	0.03	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	110,040	0.06	0.06	-	-	85.86	37.44	22.39	8.79	1.98	14.08	13.65	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1.15m3超 1.22m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	116,290	0.06	0.06	-	-	85.85	37.10	22.81	8.73	1.98	14.09	13.67	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	118,340	0.18	0.12	0.06	-	85.29	36.46	23.26	8.58	1.94	14.53	13.43	0.68	0.03	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	115,490	0.06	0.06	-	-	85.75	37.36	22.37	8.79	1.99	14.19	13.76	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1.22m3超 1.29m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	122,200	0.06	0.06	-	-	85.75	37.05	22.79	8.72	1.99	14.19	13.77	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	124,370	0.17	0.12	0.05	-	85.20	36.41	23.24	8.57	1.96	14.63	13.53	0.68	0.03	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	121,350	0.06	0.06	-	-	85.64	37.29	22.35	8.78	2.01	14.30	13.87	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1.29m3超 1.36m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	128,120	0.06	0.06	-	-	85.65	36.97	22.78	8.72	2.00	14.29	13.87	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	130,410	0.17	0.12	0.05	-	85.10	36.33	23.23	8.57	1.97	14.73	13.63	0.69	0.03	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	127,230	0.06	0.06	-	-	85.55	37.23	22.34	8.78	2.02	14.39	13.97	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1.36m3超 1.44m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	134,460	0.06	0.06	-	-	85.56	36.92	22.76	8.72	2.01	14.38	13.96	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	136,890	0.17	0.12	0.05	-	85.01	36.27	23.22	8.56	1.98	14.82	13.72	0.69	0.03	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.096【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート使用量	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		養生工無	133,520	0.06	0.06	-	-	85.46	37.17	22.32	8.78	2.03	14.48	14.06	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1.44m3超 1.52m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	141,220	0.06	0.06	-	-	85.47	36.85	22.75	8.71	2.03	14.47	14.05	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	143,790	0.17	0.12	0.05	-	84.92	36.21	23.21	8.56	1.99	14.91	13.80	0.70	0.03	-	-	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	140,220	0.06	0.06	-	-	85.37	37.11	22.30	8.78	2.04	14.57	14.15	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1.52m3超 1.61m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	148,410	0.05	0.05	-	-	85.39	36.80	22.73	8.71	2.04	14.56	14.14	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	151,120	0.17	0.12	0.05	-	84.83	36.15	23.20	8.55	2.00	15.00	13.89	0.70	0.03	-	-	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	147,350	0.06	0.06	-	-	85.28	37.05	22.29	8.77	2.05	14.66	14.24	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1.61m3超 1.70m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	156,020	0.05	0.05	-	-	85.31	36.74	22.72	8.71	2.05	14.64	14.23	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	158,880	0.17	0.12	0.05	-	84.75	36.09	23.19	8.55	2.01	15.08	13.97	0.70	0.03	-	-	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	154,900	0.05	0.05	-	-	85.20	37.00	22.27	8.77	2.06	14.75	14.33	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1.70m3超 1.80m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	164,040	0.05	0.05	-	-	85.23	36.69	22.71	8.70	2.06	14.72	14.31	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	167,080	0.17	0.12	0.05	-	84.66	36.02	23.18	8.55	2.02	15.17	14.05	0.71	0.03	-	-	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	162,860	0.05	0.05	-	-	85.12	36.94	22.26	8.77	2.07	14.83	14.41	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1.80m3超 1.90m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	172,500	0.05	0.05	-	-	85.16	36.64	22.70	8.70	2.06	14.79	14.38	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	175,710	0.17	0.12	0.05	-	84.60	35.98	23.17	8.54	2.03	15.23	14.12	0.71	0.03	-	-	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	171,250	0.05	0.05	-	-	85.05	36.91	22.24	8.76	2.08	14.90	14.49	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.096【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート使用量	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.90m3超 2.00m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	180,950	0.05	0.05	-	-	85.09	36.59	22.69	8.70	2.07	14.86	14.45	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	184,330	0.17	0.12	0.05	-	84.53	35.92	23.17	8.54	2.04	15.30	14.19	0.71	0.03	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	179,640	0.05	0.05	-	-	84.98	36.86	22.23	8.76	2.09	14.97	14.56	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	2.00m3超 2.11m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	189,830	0.05	0.05	-	-	85.02	36.53	22.68	8.70	2.08	14.93	14.52	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	193,390	0.17	0.12	0.05	-	84.46	35.88	23.16	8.54	2.04	15.37	14.25	0.72	0.03	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	188,440	0.05	0.05	-	-	84.91	36.80	22.22	8.76	2.10	15.04	14.63	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	2.11m3超 2.23m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	199,550	0.05	0.05	-	-	84.96	36.50	22.67	8.69	2.09	14.99	14.58	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	203,310	0.17	0.12	0.05	-	84.40	35.84	23.15	8.53	2.05	15.43	14.31	0.72	0.03	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	198,090	0.05	0.05	-	-	84.85	36.78	22.20	8.76	2.10	15.10	14.69	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	2.23m3超 2.35m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	209,690	0.05	0.05	-	-	84.89	36.44	22.66	8.69	2.10	15.06	14.65	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	213,660	0.17	0.12	0.05	-	84.34	35.80	23.14	8.53	2.06	15.49	14.37	0.72	0.03	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	208,150	0.05	0.05	-	-	84.78	36.73	22.19	8.75	2.11	15.17	14.76	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	2.35m3超 2.48m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	220,260	0.05	0.05	-	-	84.84	36.42	22.65	8.69	2.10	15.11	14.70	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	224,440	0.18	0.13	0.05	-	84.26	35.73	23.14	8.53	2.06	15.56	14.43	0.73	0.03	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		養生工無	218,630	0.05	0.05	-	-	84.73	36.69	22.18	8.75	2.12	15.22	14.81	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		一般養生･特殊養生(練炭)	231,670	0.05	0.05	-	-	84.79	36.38	22.64	8.69	2.11	15.16	14.76	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.096【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート使用量	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	2.48m3超 2.62m3以下	特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	236,090	0.18	0.13	0.05	-	84.20	35.69	23.13	8.52	2.07	15.62	14.49	0.73	0.03	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		養生工無	229,950	0.05	0.05	-	-	84.67	36.65	22.17	8.75	2.13	15.28	14.87	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	2.62m3超 2.77m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	243,930	0.05	0.05	-	-	84.73	36.34	22.63	8.68	2.12	15.22	14.82	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	248,600	0.18	0.13	0.05	-	84.15	35.66	23.12	8.52	2.08	15.67	14.54	0.73	0.03	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		養生工無	242,110	0.05	0.05	-	-	84.61	36.61	22.16	8.75	2.13	15.34	14.93	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	2.77m3超 2.92m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	256,610	0.05	0.05	-	-	84.68	36.30	22.63	8.68	2.12	15.27	14.87	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	261,540	0.18	0.13	0.05	-	84.09	35.61	23.12	8.52	2.08	15.73	14.59	0.74	0.03	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		養生工無	254,690	0.05	0.05	-	-	84.56	36.57	22.15	8.75	2.14	15.39	14.98	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	2.92m3超 3.08m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	269,710	0.05	0.05	-	-	84.63	36.27	22.62	8.68	2.13	15.32	14.92	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	274,910	0.18	0.13	0.05	-	84.05	35.58	23.11	8.52	2.09	15.77	14.64	0.74	0.03	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		養生工無	267,690	0.05	0.05	-	-	84.52	36.54	22.14	8.75	2.15	15.43	15.03	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	3.08m3超 3.25m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	283,650	0.05	0.05	-	-	84.59	36.25	22.61	8.68	2.13	15.36	14.96	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	289,140	0.18	0.13	0.05	-	84.01	35.56	23.11	8.51	2.09	15.81	14.68	0.74	0.03	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		養生工無	281,520	0.05	0.05	-	-	84.47	36.52	22.13	8.74	2.15	15.48	15.08	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	3.25m3超 3.42m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	298,030	0.05	0.05	-	-	84.54	36.21	22.60	8.68	2.14	15.41	15.01	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	303,800	0.18	0.13	0.05	-	83.97	35.53	23.10	8.51	2.10	15.85	14.72	0.74	0.03	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.096【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート使用量	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z							S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		養生工無	295,780	0.05	0.05	-	-	84.43	36.48	22.13	8.74	2.16	15.52	15.12	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.097【　サンドマット　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
砂材料費の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	1,911.5	3.47	3.47	-	-	4.02	2.02	2.00	-	-	92.51	91.39	1.12	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　16t級	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
無し	164.86	40.24	40.24	-	-	46.75	23.46	23.29	-	-	13.01	13.01	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　16t級	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.098【　安定シート・ネット　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
シート種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｼｰﾄ	441.00	0.00	-	-	-	4.35	4.35	-	-	-	95.65	95.65	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	土木安定シート・ネット　ナイロン・ポリエステル系　１４７０Ｎ／３ｃｍ	-	-	-	-	-
ﾈｯﾄ	469.80	0.00	-	-	-	10.21	10.21	-	-	-	89.79	89.79	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	土木安定シート・ネット　ナイロン・ポリエステル系　１４７０Ｎ／３ｃｍ	-	-	-	-	-

No.099【　粉体噴射撹拌　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量（実数入力）		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	3mを超え6m未満	2m未満	実数入力	28,633	61.31	47.07	-	-	34.92	10.98	5.77	5.35	4.76	3.77	3.77	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		2m以上3m未満	実数入力	30,304	58.13	44.48	-	-	32.99	10.38	5.45	5.06	4.49	8.88	8.88	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		3m以上4m未満	実数入力	31,414	56.19	42.90	-	-	31.83	10.01	5.26	4.88	4.33	11.98	11.98	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		4m以上5m未満	実数入力	32,535	54.39	41.44	-	-	30.72	9.66	5.08	4.71	4.18	14.89	14.89	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		5m以上6m未満	実数入力	33,645	52.70	40.06	-	-	29.72	9.35	4.91	4.55	4.05	17.58	17.58	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
	6m以上10m未満	4m以上5m未満	実数入力	43,732	56.81	43.40	-	-	32.11	10.06	5.32	4.93	4.39	11.08	11.08	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		5m以上6m未満	実数入力	44,842	55.49	42.33	-	-	31.32	9.81	5.19	4.81	4.28	13.19	13.19	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		6m以上7m未満	実数入力	45,963	54.24	41.31	-	-	30.54	9.57	5.06	4.69	4.17	15.22	15.22	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		7m以上8m未満	実数入力	47,074	53.05	40.34	-	-	29.81	9.34	4.94	4.58	4.07	17.14	17.14	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		8m以上9m未満	実数入力	48,194	51.89	39.40	-	-	29.13	9.12	4.83	4.48	3.98	18.98	18.98	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		9m以上10m未満	実数入力	49,305	50.79	38.50	-	-	28.48	8.92	4.72	4.38	3.89	20.73	20.73	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
	10m以上14m未満	8m以上9m未満	実数入力	64,839	54.92	41.86	-	-	30.97	9.70	5.13	4.76	4.23	14.11	14.11	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		9m以上10m未満	実数入力	65,950	54.04	41.14	-	-	30.46	9.54	5.05	4.68	4.16	15.50	15.50	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		10m以上12m未満	実数入力	67,631	52.81	40.15	-	-	29.68	9.30	4.92	4.56	4.05	17.51	17.51	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		12m以上14m未満	実数入力	69,862	51.23	38.86	-	-	28.74	9.00	4.76	4.42	3.93	20.03	20.03	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
	14m以上17m未満	12m以上14m未満	実数入力	79,124	52.72	40.07	-	-	29.59	9.25	4.91	4.55	4.05	17.69	17.69	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		14m以上15m未満	実数入力	80,795	51.70	39.24	-	-	28.98	9.06	4.81	4.46	3.96	19.32	19.32	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m

No.099【　粉体噴射撹拌　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量（実数入力）		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		15m以上17m未満	実数入力	82,465	50.73	38.45	-	-	28.39	8.88	4.71	4.37	3.88	20.88	20.88	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
	17m以上20m以下	15m以上17m未満	実数入力	95,268	52.45	39.85	-	-	29.48	9.23	4.89	4.53	4.03	18.07	18.07	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		17m以上20m以下	実数入力	98,060	51.05	38.71	-	-	28.64	8.97	4.75	4.40	3.91	20.31	20.31	-	-	-	-	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	-	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
	3mを超え6m未満	2m未満	実数入力	21,252	70.39	54.87	-	-	23.27	7.34	3.94	3.65	3.25	6.34	5.08	0.99	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		2m以上3m未満	実数入力	22,923	65.50	50.85	-	-	21.58	6.81	3.65	3.39	3.01	12.92	11.75	0.92	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		3m以上4m未満	実数入力	24,034	62.64	48.50	-	-	20.58	6.49	3.49	3.23	2.87	16.78	15.66	0.88	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		4m以上5m未満	実数入力	25,155	60.01	46.35	-	-	19.66	6.20	3.33	3.09	2.74	20.33	19.26	0.84	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		5m以上6m未満	実数入力	26,265	57.61	44.38	-	-	18.84	5.94	3.19	2.96	2.63	23.55	22.53	0.80	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
	6m以上10m未満	4m以上5m未満	実数入力	30,251	62.22	48.17	-	-	20.65	6.61	3.46	3.21	2.85	17.13	16.02	0.87	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		5m以上6m未満	実数入力	31,361	60.15	46.47	-	-	19.92	6.38	3.34	3.09	2.75	19.93	18.86	0.84	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		6m以上7m未満	実数入力	32,482	58.20	44.87	-	-	19.23	6.16	3.22	2.99	2.65	22.57	21.54	0.81	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		7m以上8m未満	実数入力	33,593	56.38	43.37	-	-	18.60	5.95	3.12	2.89	2.57	25.02	24.02	0.78	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		8m以上9m未満	実数入力	34,714	54.67	41.97	-	-	18.00	5.76	3.02	2.80	2.48	27.33	26.36	0.76	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		9m以上10m未満	実数入力	35,824	53.11	40.70	-	-	17.43	5.58	2.92	2.71	2.41	29.46	28.53	0.73	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
無し	10m以上15m未満	8m以上9m未満	実数入力	44,737	59.10	45.60	-	-	19.40	6.14	3.28	3.04	2.70	21.50	20.45	0.82	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		9m以上10m未満	実数入力	45,848	57.77	44.51	-	-	18.92	5.99	3.20	2.96	2.63	23.31	22.29	0.80	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		10m以上12m未満	実数入力	47,529	55.84	42.93	-	-	18.25	5.78	3.08	2.86	2.54	25.91	24.92	0.78	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m

No.099【　粉体噴射撹拌　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量（実数入力）		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		12m以上14m未満	実数入力	49,760	53.50	41.01	－	－	17.43	5.52	2.94	2.73	2.43	29.07	28.13	0.74	－	－	－	粉体噴射攪拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1．2号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		14m以上15m未満	実数入力	51,431	51.86	39.66	－	－	16.87	5.34	2.85	2.64	2.35	31.27	30.35	0.72	－	－	－	粉体噴射攪拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1．2号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
	15m以上20m以下	12m以上14m未満	実数入力	61,016	57.20	44.05	－	－	18.84	6.02	3.16	2.93	2.61	23.96	22.94	0.80	－	－	－	粉体噴射攪拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1．2号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		14m以上15m未満	実数入力	62,687	55.78	42.88	－	－	18.34	5.86	3.08	2.85	2.54	25.88	24.90	0.77	－	－	－	粉体噴射攪拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1．2号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		15m以上17m未満	実数入力	64,358	54.42	41.77	－	－	17.86	5.70	3.00	2.78	2.47	27.72	26.76	0.75	－	－	－	粉体噴射攪拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1．2号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		17m以上20m以下	実数入力	67,150	52.31	40.04	－	－	17.12	5.47	2.87	2.66	2.37	30.57	29.65	0.72	－	－	－	粉体噴射攪拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1．2号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
	20mを超え27m未満	17m以上20m以下	実数入力	83,248	58.85	46.40	－	－	16.20	5.28	2.79	2.59	2.30	24.95	23.92	0.83	－	－	－	粉体噴射攪拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 90kW×2台 最大改良深度33m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1．2号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		20mを超え23m未満	実数入力	86,590	56.69	44.58	－	－	15.59	5.08	2.69	2.49	2.21	27.72	26.72	0.80	－	－	－	粉体噴射攪拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 90kW×2台 最大改良深度33m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1．2号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		23m以上27m未満	実数入力	90,502	54.41	42.67	－	－	14.91	4.86	2.57	2.38	2.12	30.68	29.73	0.76	－	－	－	粉体噴射攪拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 90kW×2台 最大改良深度33m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1．2号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
	27m以上33m以下	23m以上27m未満	実数入力	106,150	57.74	45.46	－	－	15.90	5.18	2.74	2.54	2.26	26.36	25.35	0.81	－	－	－	粉体噴射攪拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 90kW×2台 最大改良深度33m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1．2号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		27m以上32m未満	実数入力	111,170	55.32	43.44	－	－	15.15	4.94	2.61	2.42	2.15	29.53	28.56	0.78	－	－	－	粉体噴射攪拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 90kW×2台 最大改良深度33m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1．2号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
		32m以上33m以下	実数入力	114,520	53.80	42.16	－	－	14.72	4.80	2.54	2.35	2.09	31.48	30.55	0.75	－	－	－	粉体噴射攪拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 90kW×2台 最大改良深度33m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 1．2号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m

No.100【　粉体噴射撹拌（移設）　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
施工方法		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S		
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
単軸施工	59,800	42.14	42.14	－	－	57.86	29.44	15.58	12.84	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン排出ガス対策型(第1次基準値)油圧伸縮ジブ型25t吊	*	－		－		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－
二軸施工	77,050	38.15	38.15	－	－	61.85	34.28	15.12	12.45	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン排出ガス対策型(第1次基準値)油圧伸縮ジブ型25t吊	*	－		－		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.101【　粉体噴射撹拌（軸間変更）　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	212,180	30.10	25.73	－	－	69.90	33.21	14.47	12.07	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン排出ガス対策型(第1次基準値)油圧伸縮ジブ型25t吊	*	－		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.102【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
足場工の有無	方式	呼び径	土質区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	単管方式	90㎜	粘性土及び砂質土	5,321.8	33.47	28.13	-	-	39.34	15.20	9.19	8.68	-	27.19	12.31	7.50	3.62	2.51	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	シャンクロッド φ９０mm用	打込アダプタ φ９０mm用	-	-
			レキ質土	8,397.6	31.32	26.32	-	-	36.79	14.20	8.60	8.12	-	31.89	12.00	11.29	3.82	3.19	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	シャンクロッド φ９０mm用	打込アダプタ φ９０mm用	-	-
			玉石混じり土	12,648	30.85	25.93	-	-	36.26	14.01	8.47	8.00	-	32.89	13.41	11.15	3.05	2.64	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	シャンクロッド φ９０mm用	打込アダプタ φ９０mm用	-	-
		115㎜	粘性土及び砂質土	7,241.7	35.14	29.53	-	-	41.30	15.96	9.65	9.11	-	23.56	12.02	5.84	2.66	2.03	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１１５mm用	打込アダプタ φ１１５mm用	-	-
			レキ質土	10,302	32.11	26.99	-	-	37.73	14.57	8.82	8.32	-	30.16	13.00	9.75	3.12	2.86	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１１５mm用	打込アダプタ φ１１５mm用	-	-
			玉石混じり土	15,127	31.40	26.39	-	-	36.90	14.26	8.62	8.14	-	31.70	12.40	11.89	2.55	2.43	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１１５mm用	打込アダプタ φ１１５mm用	-	-
		135㎜	粘性土及び砂質土	9,098.3	36.36	30.56	-	-	42.72	16.50	9.98	9.43	-	20.92	10.53	5.70	2.12	1.76	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１３５mm用	打込アダプタ φ１３５mm用	-	-
			レキ質土	11,982	32.57	27.37	-	-	38.25	14.77	8.94	8.44	-	29.18	12.30	10.29	2.68	2.68	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	打込アダプタ φ１３５mm用	シャンクロッド φ１３５mm用	-	-
			玉石混じり土	17,416	31.66	26.61	-	-	37.21	14.38	8.69	8.21	-	31.13	12.67	11.84	2.30	2.21	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	打込アダプタ φ１３５mm用	シャンクロッド φ１３５mm用	-	-
		90㎜	粘性土及び砂質土	6,307.2	29.58	24.86	-	-	34.72	13.39	8.12	7.67	-	35.70	10.46	5.53	5.52	4.15	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	インナービット φ９０mm用	-	-
			レキ質土	10,372	26.99	22.68	-	-	31.66	12.21	7.41	6.99	-	41.35	9.80	9.62	8.20	4.48	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	インナービット φ９０mm用	-	-
			玉石混じり土	15,896	25.08	21.08	-	-	29.43	11.35	6.88	6.50	-	45.49	12.25	11.92	8.87	3.29	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	-	-
			軟岩	12,801	25.84	21.72	-	-	30.32	11.69	7.09	6.70	-	43.84	11.38	10.27	9.44	3.63	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	-	-
			硬岩	16,863	25.15	21.14	-	-	29.51	11.38	6.90	6.52	-	45.34	13.98	10.32	8.36	3.45	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	-	-
			粘性土及び砂質土	9,298.2	32.84	27.60	-	-	38.61	14.93	9.02	8.51	-	28.55	9.36	3.98	3.88	3.81	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	-	-
			レキ質土	12,907	28.26	23.75	-	-	33.16	12.79	7.76	7.32	-	38.58	10.45	8.19	6.83	4.88	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	-	-

No.102【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
足場工の有無	方式	呼び径	土質区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	二重管方式	115mm	玉石混じり土	19,463	26.58	22.34	-	-	31.20	12.03	7.30	6.89	-	42.22	10.39	10.30	9.63	3.64	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ１１５mm用（1．5m）	インナーロッドφ１１５mm用（1．5m）	リングビットφ１１５mm用	インナービットφ１１５mm用	-	-
			軟岩	15,651	27.09	22.77	-	-	31.80	12.26	7.44	7.02	-	41.11	10.33	9.80	8.71	4.02	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１１５mm用	ドリルパイプφ１１５mm用（1．5m）	インナーロッドφ１１５mm用（1．5m）	インナービットφ１１５mm用	-	-
			硬岩	20,296	26.33	22.13	-	-	30.89	11.91	7.23	6.82	-	42.78	12.31	9.24	8.89	3.88	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ１１５mm用（1．5m）	リングビットφ１１５mm用	インナーロッドφ１１５mm用（1．5m）	インナービットφ１１５mm用	-	-
		135mm	粘性土及び砂質土	11,419	34.17	28.72	-	-	40.17	15.53	9.38	8.86	-	25.66	8.39	3.97	3.89	3.16	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１３５mm用	ドリルパイプφ１３５mm用（1．5m）	インナービットφ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（1．5m）	-	-
			レキ質土	15,681	29.75	25.00	-	-	34.91	13.46	8.17	7.71	-	35.34	9.46	8.27	5.62	5.04	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１３５mm用	ドリルパイプφ１３５mm用（1．5m）	インナーロッドφ１３５mm用（1．5m）	インナービットφ１３５mm用	-	-
			玉石混じり土	22,542	27.46	23.08	-	-	32.23	12.43	7.54	7.12	-	40.31	11.01	9.15	8.89	3.94	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ１３５mm用（1．5m）	リングビットφ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（1．5m）	インナービットφ１３５mm用	-	-
			軟岩	19,117	28.84	24.24	-	-	33.85	13.05	7.92	7.48	-	37.31	9.90	9.25	7.13	4.13	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ１３５mm用（1．5m）	リングビットφ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（1．5m）	インナービットφ１３５mm用	-	-
			硬岩	24,425	27.78	23.35	-	-	32.60	12.57	7.63	7.20	-	39.62	12.57	8.44	7.38	4.04	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ１３５mm用（1．5m）	リングビットφ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（1．5m）	インナービットφ１３５mm用	-	-
		146mm	粘性土及び砂質土	13,503	33.29	27.98	-	-	39.15	15.14	9.14	8.63	-	27.56	9.62	4.15	4.02	3.07	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１４６mm用	インナービットφ１４６mm用	ドリルパイプφ１４６mm用（1．5m）	インナーロッドφ１４６mm用（1．5m）	-	-
			レキ質土	18,548	28.81	24.21	-	-	33.82	13.04	7.91	7.47	-	37.37	10.84	8.36	5.47	5.38	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１４６mm用	ドリルパイプφ１４６mm用（1．5m）	インナーロッドφ１４６mm用（1．5m）	インナービットφ１４６mm用	-	-
			玉石混じり土	26,178	26.25	22.06	-	-	30.80	11.88	7.20	6.80	-	42.95	11.31	10.69	8.82	4.29	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ１４６mm用（1．5m）	リングビットφ１４６mm用	インナーロッドφ１４６mm用（1．5m）	インナービットφ１４６mm用	-	-
			軟岩	22,526	27.87	23.42	-	-	32.70	12.61	7.65	7.22	-	39.43	10.71	9.99	6.97	4.43	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１４６mm用	ドリルパイプφ１４６mm用（1．5m）	インナーロッドφ１４６mm用（1．5m）	インナービットφ１４６mm用	-	-
			硬岩	30,984	28.20	23.70	-	-	33.09	12.76	7.74	7.31	-	38.71	11.85	9.03	6.70	4.02	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ１４６mm用（1．5m）	リングビットφ１４６mm用	インナーロッドφ１４６mm用（1．5m）	インナービットφ１４６mm用	-	-
		90mm	粘性土及び砂質土	5,182.3	35.13	31.95	-	-	33.73	14.07	8.54	8.06	-	31.14	12.64	7.70	3.72	2.58	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ９０mm用	ドリルパイプφ９０mm用（1．5m）	シャンクロッドφ９０mm用	打込アダプタφ９０mm用	-	-
			レキ質土	8,182.4	32.74	29.77	-	-	31.49	13.14	7.97	7.52	-	35.77	12.37	11.58	3.92	3.27	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ９０mm用	ドリルパイプφ９０mm用（1．5m）	シャンクロッドφ９０mm用	打込アダプタφ９０mm用	-	-
			玉石混じり土	12,221	32.09	29.18	-	-	30.87	12.88	7.81	7.38	-	37.04	13.94	11.54	3.15	2.74	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ９０mm用（1．5m）	リングビットφ９０mm用	シャンクロッドφ９０mm用	打込アダプタφ９０mm用	-	-

No.102【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
足場工の有無	方式	呼び径	土質区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し(ｸﾛｰﾗ型)	単管方式	115mm	粘性土及び砂質土	7,014.4	36.87	33.53	-	-	35.42	14.78	8.96	8.46	-	27.71	12.41	6.03	2.75	2.10	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１１５mm用	打込アダプタ φ１１５mm用	-	-
			ﾚｷ質土	9,987.2	33.52	30.48	-	-	32.24	13.45	8.16	7.70	-	34.24	13.48	10.06	3.21	2.95	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１１５mm用	打込アダプタ φ１１５mm用	-	-
			玉石混じり土	14,624	32.71	29.74	-	-	31.46	13.12	7.96	7.52	-	35.83	12.89	12.29	2.63	2.51	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１１５mm用	打込アダプタ φ１１５mm用	-	-
		135mm	粘性土及び砂質土	8,783.1	38.18	34.72	-	-	36.67	15.30	9.28	8.76	-	25.15	10.90	5.91	2.19	1.83	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１３５mm用	打込アダプタ φ１３５mm用	-	-
			ﾚｷ質土	11,555	34.00	30.92	-	-	32.64	13.62	8.26	7.80	-	33.36	12.75	10.67	2.78	2.78	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	打込アダプタ φ１３５mm用	シャンクロッド φ１３５mm用	-	-
			玉石混じり土	17,022	33.16	30.15	-	-	31.90	13.31	8.07	7.62	-	34.94	13.00	12.12	2.36	2.26	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	打込アダプタ φ１３５mm用	シャンクロッド φ１３５mm用	-	-
	二重管方	90mm	粘性土及び砂質土	6,179.8	30.96	28.15	-	-	29.77	12.42	7.54	7.11	-	39.27	10.67	5.65	5.63	4.23	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	インナービット φ９０mm用	-	-
			ﾚｷ質土	10,181	28.19	25.63	-	-	27.11	11.31	6.86	6.48	-	44.70	9.96	9.80	8.36	4.57	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	インナービット φ９０mm用	-	-
			玉石混じり土	15,481	25.96	23.60	-	-	24.96	10.41	6.32	5.96	-	49.08	12.56	12.24	9.11	3.38	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	-	-
			軟岩	12,486	26.81	24.38	-	-	25.79	10.76	6.53	6.16	-	47.40	11.68	10.53	9.68	3.72	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	-	-
			硬岩	16,484	26.12	23.75	-	-	25.12	10.48	6.36	6.00	-	48.76	14.27	10.56	8.56	3.53	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	-	-
		115mm	粘性土及び砂質土	8,946.9	34.28	31.17	-	-	32.91	13.73	8.33	7.86	-	32.81	9.73	4.13	4.03	3.96	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	-	-
			ﾚｷ質土	12,640	29.52	26.84	-	-	28.38	11.84	7.18	6.78	-	42.10	10.68	8.37	6.97	4.98	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	-	-
			玉石混じり土	19,021	27.66	25.15	-	-	26.61	11.10	6.73	6.36	-	45.73	10.63	10.54	9.86	3.72	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	リングビット φ１１５mm用	インナービット φ１１５mm用	-	-
			軟岩	15,273	28.19	25.63	-	-	27.11	11.31	6.86	6.48	-	44.70	10.60	10.04	8.92	4.12	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	-	-
			硬岩	19,878	27.43	24.94	-	-	26.39	11.01	6.68	6.30	-	46.18	12.57	9.43	9.07	3.96	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	リングビット φ１１５mm用	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	-	-

No.102【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
足場工の有無	方式	呼び径	土質区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	式	135mm	粘性土及び砂質土	10,992	35.75	32.51	-	-	34.33	14.32	8.69	8.20	-	29.92	8.71	4.13	4.04	3.28	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１３５mm用	ドリルパイプφ１３５mm用（1．5m）	インナーロッドφ１３５mm用	インナービットφ１３５mm用	-	-
			レキ質土	15,363	31.14	28.31	-	-	29.95	12.49	7.58	7.16	-	38.91	9.65	8.44	5.74	5.14	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１３５mm用	ドリルパイプφ１３５mm用（1．5m）	インナーロッドφ１３５mm用（1．5m）	インナービットφ１３５mm用	-	-
			玉石混じり土	22,048	28.64	26.04	-	-	27.54	11.49	6.97	6.58	-	43.82	11.25	9.35	9.09	4.03	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ１３５mm用（1．5m）	リングビットφ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（1．5m）	インナービットφ１３５mm用	-	-
			軟岩	18,723	30.15	27.41	-	-	29.00	12.10	7.34	6.93	-	40.85	10.11	9.44	7.28	4.22	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ１３５mm用（1．5m）	リングビットφ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（1．5m）	インナービットφ１３５mm用	-	-
			硬岩	23,819	28.91	26.29	-	-	27.82	11.60	7.04	6.65	-	43.27	12.87	8.66	7.57	4.14	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ１３５mm用（1．5m）	リングビットφ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（1．5m）	インナービットφ１３５mm用	-	-
		146mm	粘性土及び砂質土	13,160	34.98	31.81	-	-	33.56	14.00	8.49	8.02	-	31.46	9.87	4.26	4.12	3.15	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１４６mm用	インナービットφ１４６mm用	ドリルパイプφ１４６mm用（1．5m）	インナーロッドφ１４６mm用（1．5m）	-	-
			レキ質土	18,129	30.08	27.35	-	-	28.93	12.07	7.32	6.91	-	40.99	11.09	8.56	5.60	5.50	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１４６mm用	ドリルパイプφ１４６mm用（1．5m）	インナーロッドφ１４６mm用（1．5m）	インナービットφ１４６mm用	-	-
			玉石混じり土	25,584	27.30	24.82	-	-	26.24	10.95	6.64	6.27	-	46.46	11.59	10.94	9.02	4.39	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ１４６mm用（1．5m）	リングビットφ１４６mm用	インナーロッドφ１４６mm用（1．5m）	インナービットφ１４６mm用	-	-
			軟岩	22,044	29.08	26.44	-	-	27.97	11.67	7.08	6.68	-	42.95	10.96	10.20	7.12	4.52	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１４６mm用	ドリルパイプφ１４６mm用（1．5m）	インナーロッドφ１４６mm用（1．5m）	インナービットφ１４６mm用	-	-
			硬岩	30,263	29.40	26.73	-	-	28.29	11.80	7.16	6.76	-	42.31	12.11	9.25	6.86	4.12	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ１４６mm用（1．5m）	リングビットφ１４６mm用	インナーロッドφ１４６mm用（1．5m）	インナービットφ１４６mm用	-	-

No.103【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格											備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材種類	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	PC鋼線より線	10m以内	f＜400kN	有り	30,718	0.00	-	-	-	100.00	42.52	25.78	24.35	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	27,780	0.00	-	-	-	100.00	42.86	26.00	24.55	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	33,539	0.00	-	-	-	100.00	42.37	25.70	24.27	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	30,601	0.00	-	-	-	100.00	42.68	25.88	24.44	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			1300≦f＜2000kN	有り	42,980	0.00	-	-	-	100.00	42.01	25.47	24.05	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	40,042	0.00	-	-	-	100.00	42.21	25.60	24.17	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		10mを超える	f＜400kN	有り	31,839	0.00	-	-	-	100.00	42.58	25.83	24.39	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	28,901	0.00	-	-	-	100.00	42.93	26.04	24.58	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	34,659	0.00	-	-	-	100.00	42.45	25.74	24.31	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	31,721	0.00	-	-	-	100.00	42.75	25.92	24.48	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			1300≦f＜2000kN	有り	44,101	0.00	-	-	-	100.00	42.07	25.51	24.09	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	41,163	0.00	-	-	-	100.00	42.27	25.64	24.21	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	PC鋼線より線（工場組立）	-	f＜400kN	有り	14,262	0.00	-	-	-	100.00	40.40	24.50	23.13	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	11,325	0.00	-	-	-	100.00	40.71	24.68	23.31	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	16,221	0.00	-	-	-	100.00	40.26	24.41	23.05	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	13,283	0.00	-	-	-	100.00	40.49	24.55	23.18	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			1300≦f＜2000kN	有り	23,076	0.00	-	-	-	100.00	39.95	24.23	22.88	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.103【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格											備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材種類	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
二重防食			1300≦f＜2000kN	無し	20,138	0.00	-	-	-	100.00	40.06	24.29	22.94	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	複合PC鋼線より線束	10m以内	f＜400kN	有り	18,648	0.00	-	-	-	100.00	41.20	24.98	23.59	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	15,710	0.00	-	-	-	100.00	41.57	25.21	23.80	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	21,469	0.00	-	-	-	100.00	41.15	24.96	23.56	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	18,531	0.00	-	-	-	100.00	41.46	25.14	23.74	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			1300≦f＜2000kN	有り	29,186	0.00	-	-	-	100.00	40.81	24.74	23.36	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	26,248	0.00	-	-	-	100.00	40.98	24.85	23.46	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		10mを超える	f＜400kN	有り	19,769	0.00	-	-	-	100.00	41.39	25.10	23.70	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	16,831	0.00	-	-	-	100.00	41.77	25.33	23.91	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	22,590	0.00	-	-	-	100.00	41.32	25.06	23.66	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	19,652	0.00	-	-	-	100.00	41.63	25.25	23.84	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			1300≦f＜2000kN	有り	30,307	0.00	-	-	-	100.00	40.94	24.83	23.44	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	27,369	0.00	-	-	-	100.00	41.12	24.94	23.55	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	PC鋼棒	10m以内	f＜400kN	有り	23,821	0.00	-	-	-	100.00	41.92	25.43	24.01	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	20,883	0.00	-	-	-	100.00	42.30	25.66	24.23	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	25,780	0.00	-	-	-	100.00	41.72	25.30	23.89	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	22,842	0.00	-	-	-	100.00	42.04	25.50	24.07	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.103【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格											備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材種類	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無防食	PC鋼線より線	10mを超える	f＜400kN	有り	24,942	0.00	-	-	-	100.00	42.04	25.50	24.08	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	22,004	0.00	-	-	-	100.00	42.42	25.73	24.29	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	26,900	0.00	-	-	-	100.00	41.84	25.37	23.96	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	23,962	0.00	-	-	-	100.00	42.16	25.57	24.14	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食		10m以内	f＜400kN	有り	21,235	0.00	-	-	-	100.00	41.61	25.23	23.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	18,297	0.00	-	-	-	100.00	42.00	25.46	24.04	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	28,366	0.00	-	-	-	100.00	41.98	25.46	24.04	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	25,428	0.00	-	-	-	100.00	42.30	25.65	24.22	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			1300≦f＜2000kN	有り	42,980	0.00	-	-	-	100.00	42.01	25.47	24.05	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	40,042	0.00	-	-	-	100.00	42.21	25.60	24.17	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		10mを超える	f＜400kN	有り	22,355	0.00	-	-	-	100.00	41.76	25.32	23.91	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	19,418	0.00	-	-	-	100.00	42.14	25.55	24.13	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	29,487	0.00	-	-	-	100.00	42.08	25.52	24.09	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	26,549	0.00	-	-	-	100.00	42.40	25.71	24.27	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			1300≦f＜2000kN	有り	44,101	0.00	-	-	-	100.00	42.07	25.51	24.09	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	41,163	0.00	-	-	-	100.00	42.27	25.64	24.21	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			f＜400kN	有り	13,425	0.00	-	-	-	100.00	40.06	24.29	22.94	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.103【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材種類	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
耐食防食	PC鋼線より線（工場組立）	-	f＜400kN	無し	10,488	0.00	-	-	-	100.00	40.29	24.43	23.07	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	15,384	0.00	-	-	-	100.00	39.95	24.23	22.88	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	12,446	0.00	-	-	-	100.00	40.13	24.33	22.97	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			1300≦f＜2000kN	有り	22,239	0.00	-	-	-	100.00	39.73	24.09	22.75	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	19,301	0.00	-	-	-	100.00	39.81	24.14	22.79	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	PC鋼棒	10m以内	f＜400kN	有り	19,510	0.00	-	-	-	100.00	41.36	25.07	23.67	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	16,573	0.00	-	-	-	100.00	41.72	25.30	23.89	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	22,331	0.00	-	-	-	100.00	41.28	25.04	23.64	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	19,393	0.00	-	-	-	100.00	41.59	25.23	23.82	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		10mを超える	f＜400kN	有り	20,631	0.00	-	-	-	100.00	41.53	25.18	23.77	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	17,693	0.00	-	-	-	100.00	41.91	25.41	23.99	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	23,452	0.00	-	-	-	100.00	41.44	25.13	23.73	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	20,514	0.00	-	-	-	100.00	41.76	25.32	23.91	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.104【　グラウト注入（アンカー）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	48,011	0.00	－	－	－	55.43	20.53	12.44	11.74	－	44.57	44.57	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	普通ポルトランドセメント　２５ｋｇ袋入	－	－	－	－	－	－

No.105【　ボーリングマシン移設（アンカー）　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	43,343	33.41	33.41	－	－	66.59	30.56	18.53	17.50	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.106【　足場（アンカー）　】
＜　積算単位：空ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,476.7	7.73	7.73	－	－	92.27	62.99	8.04	7.17	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 ＊	－	－	とび工	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.107【　アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.108【　石積取壊し（人力）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
形状		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
練積 控え35cm以上45cm未満	13,200	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
空積 控え45cm未満	4,400.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
空積 控え45cm以上60cm未満	5,060.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
空積 控え60cm以上90cm未満	6,600.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.109【　コンクリートはつり　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均はつり厚		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3cm以下	4,107.4	1.86	1.81	-	-	94.24	38.07	31.31	22.12	-	3.90	3.79	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 5.0m3/min *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
3cmを超え6cm以下	6,921.2	1.79	1.74	-	-	94.47	41.35	30.51	19.86	-	3.74	3.64	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 5.0m3/min *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.110【　積込（コンクリート殻）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	983.98	9.64	9.64	－	－	86.40	78.06	8.34	－	－	3.96	3.96	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.111【　コンクリート削孔（電動ハンマドリル３８ｍｍ）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	538.59	2.30	1.86	－	－	94.58	49.06	14.25	12.97	－	3.12	2.52	－	－	－	－	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　2kVA ＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－

No.112【　コンクリート削孔（さく岩機）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
削孔深さ		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
100mm以上 200mm未満	527.61	5.34	3.54	1.60	－	89.39	62.58	14.55	8.83	－	5.27	5.07	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min *	さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］ 質量15kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
200mm以上 400mm未満	1,059.5	5.58	3.70	1.67	－	88.91	64.42	14.49	6.59	－	5.51	5.30	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min *	さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］ 質量15kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
400mm以上 600mm以下	1,758.3	5.45	3.61	1.63	－	89.18	63.86	15.28	6.62	－	5.37	5.17	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min *	さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］ 質量15kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.113【　コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
削孔径		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60mmを超え64mm未満	4,603.7	4.03	2.28	1.42	-	72.63	46.88	11.67	8.09	-	23.34	20.05	3.02	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ６４．７mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
64mm以上77mm未満	4,763.3	3.89	2.20	1.37	-	70.20	45.31	11.28	7.82	-	25.91	22.73	2.92	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ７７．４mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
77mm以上90mm未満	4,883.0	3.80	2.15	1.34	-	68.47	44.19	11.00	7.63	-	27.73	24.63	2.85	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ９０．８mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
90mm以上110mm未満	5,042.6	3.68	2.08	1.30	-	66.31	42.79	10.66	7.39	-	30.01	27.01	2.76	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ１１０mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
110mm以上128mm未満	5,447.3	3.40	1.92	1.20	-	61.39	39.63	9.86	6.84	-	35.21	32.43	2.55	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ１２８．５mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
128mm以上160mm未満	5,726.6	3.23	1.83	1.14	-	58.40	37.71	9.38	6.50	-	38.37	35.73	2.43	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ１６０mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
160mm以上180mm未満	6,091.4	3.04	1.72	1.07	-	54.90	35.43	8.82	6.12	-	42.06	39.58	2.28	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ１８０mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
180mm以上200mm以下	6,570.2	2.81	1.59	0.99	-	50.90	32.85	8.18	5.67	-	46.29	43.98	2.12	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ２０４mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-

No.114【　吸出し防止材設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
設置条件		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
全面	693.00	0.00	-	-	-	16.62	16.62	-	-	-	83.38	83.38	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	-	-	-	-	-
点在	655.20	0.00	-	-	-	17.58	17.58	-	-	-	82.42	82.42	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	-	-	-	-	-

No.115【　目地板　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
目地板の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
瀝青繊維質目地板t=10	1,860.5	0.00	–	–	–	36.18	29.92	6.26	–	–	63.82	63.82	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	瀝青繊維質目地板厚さ１０ｍｍ	–	–	–	–	–

No.116【　止水板　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
止水板の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
CF 200*5	2,165.3	0.00	–	–	–	53.90	39.92	13.98	–	–	46.10	46.10	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	塩ビ止水板　ＣＦ幅２００×厚さ５ｍｍ	–	–	–	–	–

No.117【　高欄撤去　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,217.1	6.15	6.15	－	－	92.18	34.15	27.60	14.60	13.54	1.67	1.67	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.118【　アスファルト舗装版破砕・積込み　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,685.5	35.56	25.97	9.59	－	56.27	19.83	18.34	16.30	－	8.17	8.17	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量600～800kg級	－	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.119【　床版１次破砕・撤去　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	14,090	31.53	16.57	11.14	3.82	64.63	21.48	15.13	9.19	8.68	3.84	3.84	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量600～800kg級	溶接工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.120【　床版１次及び２次破砕・撤去　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	15,485	32.97	17.35	11.52	4.10	63.01	19.55	13.76	9.62	9.09	4.02	4.02	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量600～800kg級	溶接工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.121【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	9,087.3	35.58	17.79	17.79	-	64.42	23.04	18.61	9.87	8.13	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊) *	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	9,672.5	39.47	22.76	16.71	-	60.53	21.65	17.49	9.27	7.64	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊) *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	10,196	42.58	26.73	15.85	-	57.42	20.55	16.59	8.79	7.24	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊(相吊) *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	10,319	43.26	27.60	15.66	-	56.74	20.30	16.39	8.69	7.16	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊) *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	13,592	56.98	45.09	11.89	-	43.02	15.38	12.44	6.59	5.43	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊) *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	14,400	59.38	48.16	11.22	-	40.62	14.52	11.74	6.22	5.13	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊) *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	16,864	65.31	55.73	9.58	-	34.69	12.40	10.03	5.31	4.38	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊) *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	20,791	71.87	64.10	7.77	-	28.13	10.06	8.13	4.31	3.55	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊) *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	30,878	81.07	75.84	5.23	-	18.93	6.77	5.47	2.90	2.39	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊) *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
	無し	-	7,470.3	21.64	21.64	-	-	78.36	28.03	22.64	12.00	9.89	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	9,672.5	39.47	22.76	16.71	-	60.53	21.65	17.49	9.27	7.64	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊 *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊) *	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	10,258	42.92	21.46	21.46	-	57.08	20.43	16.49	8.74	7.20	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊 *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊) *	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	10,781	45.70	25.28	20.42	-	54.30	19.42	15.69	8.32	6.85	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊(相吊) *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊 *	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	10,905	46.31	26.12	20.19	-	53.69	19.22	15.51	8.22	6.77	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊) *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊 *	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	14,177	58.74	43.21	15.53	-	41.26	14.75	11.93	6.32	5.21	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊) *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊 *	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	14,986	60.97	46.28	14.69	-	39.03	13.95	11.28	5.98	4.93	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊) *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊 *	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.121【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	17,450	66.48	53.86	12.62	-	33.52	11.98	9.69	5.14	4.23	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	21,377	72.65	62.35	10.30	-	27.35	9.78	7.91	4.19	3.45	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	31,464	81.43	74.44	6.99	-	18.57	6.64	5.37	2.85	2.34	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
	無し	-	8,055.5	27.33	27.33	-	-	72.67	25.99	21.00	11.13	9.17	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-		-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	10,196	42.58	26.73	15.85	-	57.42	20.55	16.59	8.79	7.24	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	10,781	45.70	25.28	20.42	-	54.30	19.42	15.69	8.32	6.85	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	11,305	48.22	24.11	24.11	-	51.78	18.53	14.96	7.93	6.53	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	11,428	48.77	24.92	23.85	-	51.23	18.34	14.80	7.84	6.46	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	14,701	60.22	41.68	18.54	-	39.78	14.22	11.50	6.10	5.02	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	15,509	62.29	44.72	17.57	-	37.71	13.48	10.90	5.78	4.76	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	17,973	67.45	52.29	15.16	-	32.55	11.63	9.41	4.99	4.11	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	21,900	73.30	60.86	12.44	-	26.70	9.55	7.72	4.09	3.37	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	31,987	81.73	73.21	8.52	-	18.27	6.53	5.28	2.80	2.31	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
	無し	-	8,579.1	31.77	31.77	-	-	68.23	24.41	19.71	10.45	8.61	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊	*	-		-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	10,319	43.26	27.60	15.66	-	56.74	20.30	16.39	8.69	7.16	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	10,905	46.31	26.12	20.19	-	53.69	19.22	15.51	8.22	6.77	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.121【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																			K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	11,428	48.77	24.92	23.85	-	51.23	18.34	14.80	7.84	6.46	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	11,551	49.32	24.66	24.66	-	50.68	18.14	14.64	7.76	6.39	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	14,824	60.53	41.32	19.21	-	39.47	14.11	11.41	6.05	4.98	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	15,632	62.58	44.36	18.22	-	37.42	13.38	10.82	5.73	4.72	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	18,096	67.69	51.95	15.74	-	32.31	11.55	9.34	4.95	4.08	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	22,023	73.45	60.52	12.93	-	26.55	9.49	7.68	4.07	3.35	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	32,110	81.79	72.92	8.87	-	18.21	6.51	5.26	2.79	2.30	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
	無し	-	8,702.3	32.73	32.73	-	-	67.27	24.06	19.44	10.30	8.49	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-		-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	13,592	56.98	45.09	11.89	-	43.02	15.38	12.44	6.59	5.43	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	14,177	58.74	43.21	15.53	-	41.26	14.75	11.93	6.32	5.21	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	14,701	60.22	41.68	18.54	-	39.78	14.22	11.50	6.10	5.02	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	14,824	60.53	41.32	19.21	-	39.47	14.11	11.41	6.05	4.98	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	18,096	67.69	33.87	33.82	-	32.31	11.55	9.34	4.95	4.08	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	18,905	69.06	36.68	32.38	-	30.94	11.06	8.94	4.74	3.91	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	21,369	72.65	44.01	28.64	-	27.35	9.78	7.91	4.19	3.45	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	25,296	76.89	52.70	24.19	-	23.11	8.26	6.68	3.54	2.92	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.121【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	35,383	83.48	66.18	17.30	-	16.52	5.91	4.78	2.53	2.08	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊) *	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
	無し	-	11,975	51.14	51.14	-	-	48.86	17.46	14.12	7.49	6.17	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 *	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	14,400	59.38	48.16	11.22	-	40.62	14.52	11.74	6.22	5.13	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊 *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊) *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	14,986	60.97	46.28	14.69	-	39.03	13.95	11.28	5.98	4.93	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊 *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊) *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	15,509	62.29	44.72	17.57	-	37.71	13.48	10.90	5.78	4.76	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊 *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊(相吊) *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	15,632	62.58	44.36	18.22	-	37.42	13.38	10.82	5.73	4.72	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊 *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊) *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	18,905	69.06	36.68	32.38	-	30.94	11.06	8.94	4.74	3.91	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊 *	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊) *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	19,713	70.33	35.18	35.15	-	29.67	10.61	8.58	4.55	3.74	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊 *	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊) *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	22,177	73.63	42.39	31.24	-	26.37	9.43	7.62	4.04	3.33	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊) *	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊 *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	26,104	77.59	51.05	26.54	-	22.41	8.01	6.48	3.43	2.83	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊) *	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊 *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	36,191	83.86	64.72	19.14	-	16.14	5.77	4.67	2.47	2.04	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊) *	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊 *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
	無し	-	12,783	54.23	54.23	-	-	45.77	16.36	13.23	7.01	5.78	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊 *	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	16,864	65.31	55.73	9.58	-	34.69	12.40	10.03	5.31	4.38	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊 *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊) *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	17,450	66.48	53.86	12.62	-	33.52	11.98	9.69	5.14	4.23	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊 *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊) *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	17,973	67.45	52.29	15.16	-	32.55	11.63	9.41	4.99	4.11	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊 *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊(相吊) *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	18,096	67.69	51.95	15.74	-	32.31	11.55	9.34	4.95	4.08	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊 *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊) *	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.121【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	21,369	72.65	44.01	28.64	-	27.35	9.78	7.91	4.19	3.45	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	22,177	73.63	42.39	31.24	-	26.37	9.43	7.62	4.04	3.33	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	24,641	76.28	38.16	38.12	-	23.72	8.48	6.86	3.64	2.99	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	28,568	79.53	46.65	32.88	-	20.47	7.32	5.92	3.14	2.58	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	38,655	84.87	60.57	24.30	-	15.13	5.41	4.37	2.32	1.91	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
	無し	-	15,247	61.64	61.64	-	-	38.36	13.71	11.09	5.88	4.84	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	-		-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	20,791	71.87	64.10	7.77	-	28.13	10.06	8.13	4.31	3.55	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	21,377	72.65	62.35	10.30	-	27.35	9.78	7.91	4.19	3.45	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	21,900	73.30	60.86	12.44	-	26.70	9.55	7.72	4.09	3.37	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	22,023	73.45	60.52	12.93	-	26.55	9.49	7.68	4.07	3.35	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	25,296	76.89	52.70	24.19	-	23.11	8.26	6.68	3.54	2.92	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	26,104	77.59	51.05	26.54	-	22.41	8.01	6.48	3.43	2.83	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	28,568	79.53	46.65	32.88	-	20.47	7.32	5.92	3.14	2.58	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	32,495	82.01	41.02	40.99	-	17.99	6.43	5.20	2.76	2.27	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	42,582	86.28	55.00	31.28	-	13.72	4.91	3.97	2.10	1.73	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
	無し	-	19,174	69.50	69.50	-	-	30.50	10.90	8.82	4.67	3.85	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	-		-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.121【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	30,878	81.07	75.84	5.23	-	18.93	6.77	5.47	2.90	2.39	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	31,464	81.43	74.44	6.99	-	18.57	6.64	5.37	2.85	2.34	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	31,987	81.73	73.21	8.52	-	18.27	6.53	5.28	2.80	2.31	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	32,110	81.79	72.92	8.87	-	18.21	6.51	5.26	2.79	2.30	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	35,383	83.48	66.18	17.30	-	16.52	5.91	4.78	2.53	2.08	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	36,191	83.86	64.72	19.14	-	16.14	5.77	4.67	2.47	2.04	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	38,655	84.87	60.57	24.30	-	15.13	5.41	4.37	2.32	1.91	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	42,582	86.28	55.00	31.28	-	13.72	4.91	3.97	2.10	1.73	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	52,669	88.90	44.46	44.44	-	11.10	3.97	3.21	1.70	1.40	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
	無し	-	29,261	80.02	80.02	-	-	19.98	7.14	5.78	3.06	2.52	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	-		-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.122【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																			K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	13,798	31.34	19.78	11.56	-	68.66	25.86	16.58	10.97	5.28	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	14,375	34.11	18.99	15.12	-	65.89	24.81	15.91	10.53	5.07	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	14,892	36.39	18.33	18.06	-	63.61	23.96	15.36	10.16	4.89	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	15,014	36.90	18.72	18.18	-	63.10	23.78	15.23	10.08	4.85	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	18,244	48.07	33.11	14.96	-	51.93	19.56	12.54	8.30	3.99	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	19,042	50.28	35.95	14.33	-	49.72	18.71	12.01	7.95	3.83	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	21,474	55.92	43.21	12.71	-	44.08	16.59	10.65	7.05	3.39	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	25,350	62.67	51.91	10.76	-	37.33	14.05	9.02	5.97	2.87	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	35,306	73.20	65.47	7.73	-	26.80	10.09	6.48	4.28	2.06	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
	無し	-	12,202	22.37	22.37	-	-	77.63	29.23	18.75	12.41	5.97	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	14,786	35.93	25.14	10.79	-	64.07	24.13	15.47	10.24	4.93	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	15,363	38.34	24.20	14.14	-	61.66	23.23	14.89	9.85	4.74	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	15,880	40.35	23.41	16.94	-	59.65	22.47	14.40	9.53	4.59	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	16,002	40.80	23.23	17.57	-	59.20	22.30	14.29	9.46	4.55	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	19,232	50.78	31.45	19.33	-	49.22	18.52	11.89	7.87	3.79	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	20,030	52.73	34.17	18.56	-	47.27	17.78	11.42	7.56	3.64	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.122【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																			K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	22,462	57.86	41.31	16.55	-	42.14	15.86	10.18	6.74	3.24	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	26,338	64.06	49.95	14.11	-	35.94	13.52	8.68	5.75	2.77	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	36,294	73.92	63.68	10.24	-	26.08	9.81	6.30	4.17	2.01	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
	無し	-	13,190	28.18	28.18	-	-	71.82	27.04	17.34	11.48	5.53	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-		-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	15,670	39.54	29.36	10.18	-	60.46	22.77	14.60	9.66	4.65	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	16,247	41.69	28.32	13.37	-	58.31	21.95	14.08	9.32	4.49	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	16,764	43.49	27.45	16.04	-	56.51	21.29	13.64	9.03	4.35	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	16,886	43.90	27.25	16.65	-	56.10	21.12	13.55	8.96	4.32	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	20,116	52.94	30.07	22.87	-	47.06	17.71	11.37	7.52	3.62	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	20,914	54.73	32.73	22.00	-	45.27	17.03	10.94	7.24	3.48	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	23,346	59.45	39.74	19.71	-	40.55	15.26	9.80	6.48	3.12	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	27,222	65.23	48.33	16.90	-	34.77	13.08	8.40	5.56	2.68	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	37,178	74.54	62.17	12.37	-	25.46	9.58	6.15	4.07	1.96	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
	無し	-	14,074	32.69	32.69	-	-	67.31	25.35	16.25	10.76	5.18	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊	*	-		-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	15,878	40.34	30.29	10.05	-	59.66	22.47	14.41	9.53	4.59	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	16,455	42.43	29.23	13.20	-	57.57	21.68	13.90	9.20	4.43	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.122【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																			K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	16,972	44.19	28.34	15.85	-	55.81	21.02	13.48	8.92	4.29	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	17,094	44.58	28.13	16.45	-	55.42	20.87	13.38	8.86	4.26	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	20,324	53.42	29.76	23.66	-	46.58	17.53	11.25	7.45	3.58	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	21,122	55.17	32.40	22.77	-	44.83	16.87	10.83	7.17	3.45	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	23,554	59.81	39.39	20.42	-	40.19	15.12	9.71	6.43	3.09	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	27,430	65.49	47.96	17.53	-	34.51	12.99	8.34	5.52	2.65	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	37,386	74.67	61.81	12.86	-	25.33	9.53	6.12	4.05	1.95	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
	無し	-	14,282	33.67	33.67	-	-	66.33	24.98	16.02	10.60	5.10	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-		-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	21,403	55.77	48.32	7.45	-	44.23	16.64	10.69	7.07	3.40	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	21,980	56.93	47.05	9.88	-	43.07	16.21	10.40	6.89	3.31	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	22,497	57.92	45.97	11.95	-	42.08	15.83	10.17	6.73	3.24	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	22,619	58.15	45.72	12.43	-	41.85	15.75	10.11	6.69	3.22	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	25,849	63.38	40.01	23.37	-	36.62	13.78	8.85	5.85	2.82	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	26,647	64.48	38.82	25.66	-	35.52	13.37	8.58	5.68	2.73	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	29,079	67.46	35.58	31.88	-	32.54	12.25	7.86	5.20	2.50	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	32,955	71.28	39.92	31.36	-	28.72	10.81	6.94	4.59	2.21	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.122【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	42,911	77.95	53.87	24.08	-	22.05	8.30	5.33	3.52	1.70	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
	無し	-	19,807	52.20	52.20	-	-	47.80	17.99	11.55	7.64	3.68	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	-		-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	22,768	58.42	51.42	7.00	-	41.58	15.65	10.04	6.65	3.20	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	23,345	59.45	50.14	9.31	-	40.55	15.26	9.80	6.48	3.12	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	23,862	60.34	49.07	11.27	-	39.66	14.93	9.58	6.34	3.05	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	23,984	60.54	48.82	11.72	-	39.46	14.85	9.53	6.31	3.04	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	27,214	65.22	43.02	22.20	-	34.78	13.09	8.40	5.56	2.68	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	28,012	66.21	41.80	24.41	-	33.79	12.72	8.16	5.40	2.60	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	30,444	68.91	38.46	30.45	-	31.09	11.70	7.51	4.97	2.39	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	34,320	72.43	38.34	34.09	-	27.57	10.38	6.66	4.41	2.12	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	44,276	78.64	52.22	26.42	-	21.36	8.04	5.16	3.42	1.64	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
	無し	-	21,172	55.28	55.28	-	-	44.72	16.83	10.80	7.15	3.44	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	-		-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	26,928	64.85	58.93	5.92	-	35.15	13.23	8.49	5.62	2.70	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	27,505	65.59	57.69	7.90	-	34.41	12.95	8.31	5.50	2.65	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	28,022	66.22	56.62	9.60	-	33.78	12.71	8.16	5.40	2.60	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	28,144	66.37	56.38	9.99	-	33.63	12.66	8.12	5.38	2.59	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.122【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	31,374	69.84	50.59	19.25	-	30.16	11.35	7.29	4.82	2.32	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	32,172	70.59	49.33	21.26	-	29.41	11.07	7.11	4.70	2.26	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	34,604	72.66	45.87	26.79	-	27.34	10.29	6.61	4.37	2.10	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	38,480	75.42	41.26	34.16	-	24.58	9.25	5.94	3.93	1.89	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	48,436	80.47	47.73	32.74	-	19.53	7.35	4.72	3.12	1.50	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
	無し	-	25,332	62.63	62.63	-	-	37.37	14.06	9.03	5.97	2.88	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	-		-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	33,558	71.80	67.05	4.75	-	28.20	10.61	6.81	4.51	2.17	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	34,135	72.28	65.92	6.36	-	27.72	10.43	6.70	4.43	2.13	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	34,652	72.68	64.92	7.76	-	27.32	10.28	6.60	4.37	2.10	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	34,774	72.80	64.72	8.08	-	27.20	10.24	6.57	4.35	2.09	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	38,004	75.10	59.21	15.89	-	24.90	9.37	6.02	3.98	1.91	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	38,802	75.61	57.99	17.62	-	24.39	9.18	5.89	3.90	1.88	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	41,234	77.06	54.58	22.48	-	22.94	8.64	5.54	3.67	1.76	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	45,110	79.03	49.89	29.14	-	20.97	7.89	5.07	3.35	1.61	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	55,066	82.82	41.98	40.84	-	17.18	6.47	4.15	2.75	1.32	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
	無し	-	31,962	70.40	70.40	-	-	29.60	11.14	7.15	4.73	2.28	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	-		-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.122【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	50,588	81.29	78.14	3.15	-	18.71	7.04	4.52	2.99	1.44	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	51,165	81.51	77.27	4.24	-	18.49	6.96	4.47	2.96	1.42	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	51,682	81.69	76.49	5.20	-	18.31	6.89	4.42	2.93	1.41	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	51,804	81.75	76.33	5.42	-	18.25	6.87	4.41	2.92	1.40	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	55,034	82.81	71.84	10.97	-	17.19	6.47	4.15	2.75	1.32	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	55,832	83.06	70.81	12.25	-	16.94	6.38	4.09	2.71	1.30	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	58,264	83.77	67.86	15.91	-	16.23	6.11	3.92	2.59	1.25	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	62,140	84.78	63.63	21.15	-	15.22	5.73	3.68	2.43	1.17	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	72,096	86.88	54.84	32.04	-	13.12	4.94	3.17	2.10	1.01	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
	無し	-	48,992	80.69	80.69	-	-	19.31	7.27	4.67	3.09	1.48	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	-		-		溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.123【　アスファルト塊運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	0.3km以下	393.98	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	0.5km以下	443.23	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	1.0km以下	492.47	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	1.5km以下	590.97	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	2.0km以下	640.22	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	3.0km以下	787.96	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	4.0km以下	886.45	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	5.5km以下	1,083.4	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	6.5km以下	1,280.4	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	7.5km以下	1,477.4	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	9.5km以下	1,674.4	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	11.5km以下	1,920.7	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	15.5km以下	2,314.6	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	22.5km以下	2,905.6	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	49.5km以下	3,890.6	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.123【　アスファルト塊運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	60.0km以下	5,811.2	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.3km以下	393.98	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	0.5km以下	443.23	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	1.0km以下	492.47	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	1.5km以下	590.97	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	2.0km以下	640.22	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	3.0km以下	787.96	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	3.5km以下	886.45	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	5.0km以下	1,083.4	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	6.0km以下	1,280.4	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	7.0km以下	1,477.4	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	8.5km以下	1,674.4	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	11.0km以下	1,920.7	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	14.0km以下	2,314.6	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	19.5km以下	2,905.6	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.123【　アスファルト塊運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	31.5km以下	3,890.6	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	60.0km以下	5,811.2	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.124【　床版運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.7km以下	984.95	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
2.2km以下	1,477.4	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
5.0km以下	2,462.4	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
7.9km以下	3,447.3	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
12.1km以下	4,924.7	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
17.8km以下	6,894.6	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
25.0km以下	9,357.0	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
34.9km以下	12,804	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
47.8km以下	17,237	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
60.0km以下	21,669	49.11	49.11	-	-	36.34	36.34	-	-	-	14.55	14.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.125【　じゃかご　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	じゃかご径		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	径45cm	4,575.5	9.74	9.74	-	-	39.93	16.78	11.53	7.55	4.07	50.33	21.90	19.01	5.68	3.74	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7 線径4.0mm(#8) 網目13cm 径45cm	詰石　割栗石　１５０～２００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
	径60cm	7,234.9	11.09	11.09	-	-	44.43	18.57	12.77	8.59	4.50	44.48	21.69	13.75	4.79	4.25	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	詰石　割栗石　１５０～２００ｍｍ	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 径60cm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
撤去	径45cm	1,222.6	18.23	18.23	-	-	74.77	31.43	21.59	14.13	7.62	7.00	7.00	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	径60cm	2,163.6	18.55	18.55	-	-	74.33	31.08	21.35	14.37	7.53	7.12	7.12	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.126【　ふとんかご　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
作業区分	ふとんかご種別	ふとんかご規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ40cm×幅120cm	10,152	5.27	5.27	-	-	29.82	15.50	5.20	5.04	4.08	64.91	29.79	26.28	6.82	2.02	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 40cm×120cm	詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
		高さ50cm×幅120cm	11,877	6.00	6.00	-	-	31.47	16.16	5.37	5.29	4.65	62.53	27.88	26.52	5.83	2.30	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
		高さ60cm×幅120cm	13,596	6.23	6.23	-	-	32.90	16.94	5.66	5.48	4.82	60.87	29.05	24.34	5.09	2.39	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
	階段式	高さ40cm×幅120cm	10,600	5.89	5.89	-	-	31.07	17.38	5.18	4.56	3.95	63.04	28.53	25.17	7.08	2.26	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 40cm×120cm	詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
		高さ50cm×幅120cm	12,519	6.41	6.41	-	-	33.07	18.40	5.62	4.96	4.09	60.52	26.44	25.16	6.46	2.46	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
		高さ60cm×幅120cm	14,392	6.81	6.81	-	-	34.12	18.67	5.80	5.28	4.37	59.07	27.45	22.99	6.02	2.61	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
撤去	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ40cm×幅120cm	1,885.2	14.19	14.19	-	-	80.37	41.79	14.00	13.59	10.99	5.44	5.44	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		高さ50cm×幅120cm	2,363.8	15.09	15.09	-	-	79.12	40.64	13.49	13.30	11.69	5.79	5.79	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		高さ60cm×幅120cm	2,824.5	15.00	15.00	-	-	79.25	40.81	13.63	13.19	11.62	5.75	5.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	階段式	高さ40cm×幅120cm	2,080.3	15.00	15.00	-	-	79.24	44.33	13.21	11.62	10.08	5.76	5.76	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		高さ50cm×幅120cm	2,626.8	15.28	15.28	-	-	78.86	43.87	13.40	11.84	9.75	5.86	5.86	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		高さ60cm×幅120cm	3,135.6	15.64	15.64	-	-	78.36	42.88	13.33	12.12	10.03	6.00	6.00	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.127【　止杭打込　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,492.0	0.00	－	－	－	77.22	77.22	－	－	－	22.78	22.78	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	杭丸太（松）　長１．５ｍ×末口９cm　皮付　先端加工	－	－	－	－	－

No.128【　発泡スチロール設置　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
雑工種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
排水材+基礎砕石+敷砂	3,410.9	0.00	-	-	-	100.00	41.72	12.63	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水材+基礎砕石	2,891.9	0.00	-	-	-	100.00	49.21	14.90	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水材+敷砂	3,077.3	0.00	-	-	-	100.00	46.25	14.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
基礎砕石+敷砂	2,929.0	0.00	-	-	-	100.00	48.59	14.71	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水材	2,558.2	0.00	-	-	-	100.00	55.63	16.84	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
基礎砕石	2,409.9	0.00	-	-	-	100.00	59.05	17.88	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
敷砂	2,595.3	0.00	-	-	-	100.00	54.83	16.60	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
無し	2,076.2	0.00	-	-	-	100.00	68.53	20.76	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.129【　発泡スチロール（材料費）　】

物価資料等による

No.130【　緊結金具（材料費）　】

物価資料等による

No.131【　コンクリート床版　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工	圧送管延長距離区分	床版厚さ区分	溶接金網規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-8-25(20)(高炉)	一般養生	延長無し	10cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	31,207	4.83	4.60	-	-	40.87	17.22	5.82	5.72	5.08	54.30	44.05	9.28	0.93	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
			15cm		30,289	4.97	4.74	-	-	42.11	17.74	6.00	5.89	5.24	52.92	45.39	6.53	0.96	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
		50m未満	10cm		32,041	4.92	4.48	-	-	42.19	19.15	5.67	5.57	4.95	52.89	42.91	9.04	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
			15cm		31,122	5.07	4.61	-	-	43.43	19.72	5.83	5.73	5.09	51.50	44.17	6.36	0.93	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
		50m以上100m未満	10cm		33,706	5.10	4.26	-	-	44.61	22.72	5.39	5.29	4.70	50.29	40.80	8.59	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
			15cm		32,788	5.25	4.38	-	-	45.87	23.36	5.54	5.44	4.84	48.88	41.93	6.03	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
		100m以上150m以下	10cm		35,372	5.27	4.06	-	-	46.81	25.96	5.13	5.04	4.48	47.92	38.87	8.19	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
			15cm		34,453	5.40	4.16	-	-	48.14	26.72	5.27	5.18	4.60	46.46	39.84	5.74	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	10cm		32,714	4.60	4.39	-	-	43.60	19.83	5.55	5.45	4.85	51.80	42.02	8.86	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
			15cm		31,796	4.73	4.51	-	-	44.86	20.41	5.71	5.61	4.99	50.41	43.24	6.22	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
		50m未満	10cm		33,548	4.70	4.28	-	-	44.79	21.61	5.41	5.32	4.73	50.51	40.97	8.64	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
			15cm		32,630	4.83	4.40	-	-	46.04	22.22	5.56	5.47	4.86	49.13	42.14	6.06	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
		50m以上100m未満	10cm		35,213	4.88	4.07	-	-	46.99	24.91	5.16	5.07	4.50	48.13	39.04	8.23	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
			15cm		34,295	5.01	4.18	-	-	48.32	25.66	5.29	5.20	4.62	46.67	40.02	5.77	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
		100m以上150m以下	10cm		36,879	5.05	3.89	-	-	49.06	27.98	4.92	4.84	4.30	45.89	37.22	7.86	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	
			15cm		35,960	5.18	3.99	-	-	50.31	28.70	5.05	4.96	4.41	44.51	38.17	5.50	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	

No.132【　支柱結合アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.133【　支柱設置　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
—		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
—	7,893.5	33.36	29.79	—	—	66.64	29.22	16.72	13.57	—	0.00	—	—	—	—	—	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	—		—		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	—	—	—	—	—	—	—

No.134【　支柱（材料費）　】

物価資料等による

No.135【　壁面材設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）					R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,079.4	28.98	21.00	－	－	71.02	28.82	11.65	11.00	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 ＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－

No.136【　壁面材（材料費）　】

物価資料等による

No.137【　裏込砕石(軽量盛土)　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
盛土高	付帯工の割合	砕石の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
6m以下	-	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC40	5,243.9	4.44	4.41	-	-	64.52	31.83	14.34	9.74	8.17	31.04	27.91	3.11	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
6m超え(付帯工有り)	0.1以下		5,409.9	7.36	4.27	2.95	-	62.55	30.85	13.90	9.45	7.92	30.09	27.06	3.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	0.1を超え 0.2以下		5,741.8	12.72	8.33	4.03	-	58.94	29.08	13.10	8.90	7.46	28.34	25.49	2.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	0.2を超え 0.3以下		6,073.8	17.49	13.13	3.81	-	55.72	27.50	12.38	8.41	7.05	26.79	24.10	2.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	0.3を超え 0.4以下		6,405.8	21.77	17.44	3.61	-	52.83	26.06	11.74	7.98	6.69	25.40	22.85	2.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	0.4を超え 0.5以下		6,737.7	25.61	21.31	3.43	-	50.24	24.80	11.16	7.58	6.36	24.15	21.72	2.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	0.5を超え 0.6以下		7,069.7	29.11	24.83	3.27	-	47.88	23.62	10.64	7.23	6.06	23.01	20.70	2.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	0.6を超え 0.7以下		7,401.7	32.29	28.03	3.12	-	45.73	22.57	10.16	6.90	5.79	21.98	19.77	2.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	0.7を超え 0.8以下		7,733.6	35.19	30.95	2.99	-	43.76	21.59	9.72	6.61	5.54	21.05	18.93	2.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	0.8を超え 0.9以下		8,065.6	37.85	33.63	2.86	-	41.97	20.72	9.32	6.33	5.31	20.18	18.15	2.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	0.9を超え 1.0以下		8,397.6	40.38	36.17	2.75	-	40.24	19.84	8.95	6.08	5.10	19.38	17.43	1.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.138【　現場取卸（鋼桁）　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
ｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊	575.94	23.00	23.00	-	-	77.00	46.68	30.32	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20t吊	581.70	23.76	23.76	-	-	76.24	46.22	30.02	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	594.66	25.42	25.42	-	-	74.58	45.21	29.37	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	649.38	31.71	31.71	-	-	68.29	41.40	26.89	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	698.34	36.49	36.49	-	-	63.51	38.50	25.01	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	709.86	37.52	37.52	-	-	62.48	37.88	24.60	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	1,015.9	56.35	56.35	-	-	43.65	26.46	17.19	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	1,091.5	59.38	59.38	-	-	40.62	24.62	16.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	1,321.9	66.46	66.46	-	-	33.54	20.33	13.21	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	1,689.1	73.75	73.75	-	-	26.25	15.91	10.34	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-

No.139【　現場取卸（ＰＣ桁）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊	7,044.2	22.46	22.46	-	-	77.54	47.16	30.38	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20t吊	7,113.0	23.21	23.21	-	-	76.79	46.71	30.08	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	7,267.8	24.84	24.84	-	-	75.16	45.72	29.44	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	7,921.4	31.05	31.05	-	-	68.95	41.94	27.01	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	8,506.2	35.79	35.79	-	-	64.21	39.05	25.16	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	8,643.8	36.81	36.81	-	-	63.19	38.44	24.75	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	12,299	55.60	55.60	-	-	44.40	27.00	17.40	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	13,202	58.63	58.63	-	-	41.37	25.16	16.21	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	15,954	65.77	65.77	-	-	34.23	20.82	13.41	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	20,340	73.15	73.15	-	-	26.85	16.33	10.52	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-

No.140【　現場取卸（鋼管杭）　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	404.24	38.94	38.94	－	－	61.06	38.01	23.05	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 20t吊	*	－		－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)	有り	有り	有り	延長無し	52,266	1.37	0.92	-	-	72.65	23.44	15.42	5.34	3.29	25.98	25.76	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	52,782	1.43	0.91	-	-	72.85	23.21	16.18	5.29	3.26	25.72	25.50	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	53,814	1.55	0.89	-	-	73.22	22.78	17.63	5.19	3.19	25.23	25.01	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	54,893	1.67	0.87	-	-	73.59	22.31	19.10	5.09	3.13	24.74	24.52	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	51,719	1.36	0.93	-	-	72.38	23.68	15.59	5.40	3.32	26.26	26.03	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	52,235	1.42	0.92	-	-	72.59	23.46	16.34	5.35	3.29	25.99	25.77	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	53,265	1.54	0.90	-	-	72.97	23.00	17.82	5.24	3.23	25.49	25.27	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	54,344	1.66	0.88	-	-	73.35	22.55	19.30	5.14	3.16	24.99	24.77	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	延長無し	49,221	1.34	0.98	-	-	71.09	24.88	16.38	5.68	3.49	27.57	27.35	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	49,734	1.40	0.97	-	-	71.31	24.61	17.17	5.62	3.46	27.29	27.07	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	50,759	1.52	0.95	-	-	71.74	24.12	18.70	5.50	3.39	26.74	26.52	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	51,832	1.63	0.93	-	-	72.18	23.63	20.23	5.39	3.32	26.19	25.97	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	48,675	1.33	0.99	-	-	70.78	25.15	16.56	5.74	3.53	27.89	27.66	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	49,187	1.39	0.98	-	-	71.03	24.90	17.36	5.68	3.50	27.58	27.37	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	50,211	1.51	0.96	-	-	71.47	24.40	18.90	5.56	3.42	27.02	26.81	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	51,283	1.63	0.94	-	-	71.91	23.87	20.45	5.45	3.35	26.46	26.25	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	延長無し	51,017	1.35	0.94	-	-	72.03	24.00	15.80	5.48	3.37	26.62	26.39	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	51,531	1.41	0.93	-	-	72.24	23.77	16.57	5.42	3.34	26.35	26.12	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	52,561	1.53	0.91	-	-	72.64	23.31	18.06	5.31	3.27	25.83	25.61	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満			無し	有り	無し	220m以上340m以下	53,637	1.65	0.89	-	-	73.04	22.83	19.55	5.21	3.21	25.31	25.10	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						延長無し	50,470	1.35	0.95	-	-	71.76	24.28	15.97	5.53	3.41	26.89	26.67	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	50,984	1.41	0.94	-	-	71.97	24.02	16.75	5.48	3.37	26.62	26.40	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	52,012	1.53	0.92	-	-	72.37	23.54	18.25	5.37	3.31	26.10	25.88	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	53,088	1.64	0.90	-	-	72.79	23.09	19.75	5.26	3.24	25.57	25.36	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	延長無し	47,972	1.32	1.00	-	-	70.40	25.54	16.80	5.82	3.58	28.28	28.06	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	48,483	1.38	0.99	-	-	70.63	25.26	17.61	5.76	3.55	27.99	27.77	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	49,506	1.50	0.97	-	-	71.10	24.75	19.17	5.64	3.47	27.40	27.19	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	50,577	1.61	0.95	-	-	71.56	24.23	20.73	5.52	3.40	26.83	26.62	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	47,425	1.32	1.01	-	-	70.08	25.82	17.00	5.89	3.63	28.60	28.38	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	47,936	1.37	1.00	-	-	70.33	25.55	17.81	5.83	3.59	28.30	28.08	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	48,958	1.49	0.98	-	-	70.79	25.01	19.38	5.71	3.51	27.72	27.50	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	50,027	1.60	0.96	-	-	71.28	24.48	20.96	5.58	3.44	27.12	26.91	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				有り	有り	延長無し	49,332	1.86	0.97	0.27	0.22	69.05	24.86	15.56	5.66	1.49	29.09	27.29	1.28	0.46	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	49,845	1.91	0.96	0.27	0.21	69.29	24.58	16.36	5.60	1.48	28.80	27.01	1.27	0.46	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	50,873	2.03	0.94	0.27	0.21	69.76	24.09	17.90	5.49	1.45	28.21	26.46	1.24	0.45	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	51,948	2.13	0.92	0.26	0.20	70.24	23.59	19.45	5.38	1.42	27.63	25.91	1.22	0.44	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	48,764	1.86	0.98	0.28	0.22	68.70	25.12	15.74	5.73	1.51	29.44	27.61	1.30	0.47	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	49,278	1.92	0.97	0.28	0.22	68.96	24.87	16.55	5.67	1.49	29.12	27.32	1.28	0.46	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	50,304	2.02	0.95	0.27	0.21	69.45	24.38	18.10	5.55	1.46	28.53	26.76	1.26	0.45	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	51,378	2.13	0.93	0.26	0.21	69.94	23.86	19.66	5.44	1.43	27.93	26.20	1.23	0.44	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	46,274	1.86	1.04	0.29	0.23	67.14	26.47	16.59	6.04	1.59	31.00	29.09	1.37	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	46,785	1.92	1.03	0.29	0.23	67.42	26.17	17.43	5.97	1.57	30.66	28.77	1.35	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	47,806	2.00	1.00	0.28	0.22	67.99	25.63	19.05	5.84	1.54	30.01	28.16	1.32	0.48	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	48,874	2.12	0.98	0.28	0.22	68.54	25.06	20.67	5.72	1.51	29.34	27.54	1.29	0.47	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	45,707	1.86	1.05	0.30	0.23	66.77	26.81	16.80	6.11	1.61	31.37	29.45	1.38	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	46,217	1.91	1.04	0.29	0.23	67.06	26.52	17.64	6.04	1.59	31.03	29.13	1.37	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	47,237	2.02	1.02	0.29	0.23	67.62	25.93	19.28	5.91	1.56	30.36	28.50	1.34	0.48	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	48,304	2.11	0.99	0.28	0.22	68.20	25.38	20.91	5.78	1.52	29.69	27.87	1.31	0.47	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	有り	有り	延長無し	48,074	1.86	1.00	0.28	0.22	68.29	25.50	15.97	5.81	1.53	29.85	28.00	1.32	0.47	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	48,587	1.92	0.99	0.28	0.22	68.54	25.22	16.78	5.75	1.51	29.54	27.71	1.30	0.47	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	49,611	2.02	0.97	0.27	0.21	69.05	24.71	18.35	5.63	1.48	28.93	27.13	1.28	0.46	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	50,684	2.13	0.95	0.27	0.21	69.56	24.19	19.93	5.51	1.45	28.31	26.56	1.25	0.45	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	47,507	1.86	1.01	0.29	0.22	67.94	25.79	16.16	5.88	1.55	30.20	28.34	1.33	0.48	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	48,019	1.91	1.00	0.28	0.22	68.22	25.54	16.98	5.82	1.53	29.87	28.03	1.32	0.47	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	49,043	2.03	0.98	0.28	0.22	68.72	24.97	18.57	5.70	1.50	29.25	27.45	1.29	0.46	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	50,114	2.12	0.96	0.27	0.21	69.26	24.47	20.16	5.57	1.47	28.62	26.86	1.26	0.45	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						延長無し	45,017	1.86	1.07	0.30	0.24	66.28	27.21	17.06	6.21	1.63	31.86	29.90	1.41	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				無し	有り	110m未満	45,526	1.91	1.06	0.30	0.23	66.59	26.90	17.91	6.14	1.62	31.50	29.57	1.39	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	46,544	2.00	1.03	0.29	0.23	67.19	26.34	19.56	6.00	1.58	30.81	28.92	1.36	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	47,610	2.10	1.01	0.28	0.22	67.78	25.73	21.22	5.87	1.55	30.12	28.27	1.33	0.48	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	44,450	1.86	1.08	0.31	0.24	65.88	27.55	17.27	6.29	1.66	32.26	30.29	1.42	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	44,958	1.91	1.07	0.30	0.24	66.20	27.24	18.14	6.21	1.64	31.89	29.94	1.41	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	45,975	2.00	1.04	0.30	0.23	66.81	26.65	19.81	6.08	1.60	31.19	29.28	1.38	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	47,039	2.11	1.02	0.29	0.23	67.41	26.04	21.48	5.94	1.56	30.48	28.62	1.35	0.48	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			有り	有り	有り	延長無し	46,451	1.49	1.03	-	-	69.28	22.33	15.29	5.01	3.70	29.23	28.98	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	46,965	1.56	1.02	-	-	69.53	22.09	16.13	4.96	3.66	28.91	28.66	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	47,995	1.69	1.00	-	-	70.02	21.60	17.77	4.85	3.58	28.29	28.05	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	49,073	1.82	0.98	-	-	70.51	21.13	19.41	4.74	3.50	27.67	27.43	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						延長無し	45,905	1.49	1.05	-	-	68.94	22.58	15.47	5.07	3.75	29.57	29.32	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	110m未満	46,420	1.55	1.03	-	-	69.21	22.36	16.32	5.01	3.70	29.24	29.00	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	47,448	1.68	1.01	-	-	69.71	21.85	17.98	4.91	3.62	28.61	28.37	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	48,524	1.81	0.99	-	-	70.21	21.37	19.63	4.80	3.54	27.98	27.74	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	延長無し	44,815	1.47	1.07	-	-	68.24	23.12	15.85	5.19	3.84	30.29	30.04	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	45,328	1.54	1.06	-	-	68.52	22.86	16.72	5.14	3.79	29.94	29.70	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	46,354	1.67	1.04	-	-	69.05	22.37	18.40	5.02	3.71	29.28	29.04	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	47,427	1.79	1.01	-	-	69.60	21.86	20.09	4.91	3.63	28.61	28.38	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)	無し	有り	無し	延長無し	44,270	1.47	1.09	-	-	67.88	23.42	16.04	5.26	3.88	30.65	30.41	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	44,782	1.53	1.07	-	-	68.17	23.14	16.92	5.20	3.84	30.30	30.06	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	45,807	1.66	1.05	-	-	68.71	22.62	18.62	5.08	3.75	29.63	29.39	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	46,879	1.77	1.02	-	-	69.28	22.11	20.32	4.97	3.67	28.95	28.72	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					有り	延長無し	45,269	1.48	1.06	-	-	68.53	22.89	15.69	5.14	3.80	29.99	29.74	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	45,783	1.55	1.05	-	-	68.80	22.63	16.55	5.08	3.76	29.65	29.40	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	46,810	1.68	1.03	-	-	69.32	22.15	18.22	4.97	3.67	29.00	28.76	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	47,884	1.79	1.00	-	-	69.87	21.66	19.90	4.86	3.59	28.34	28.11	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	44,724	1.47	1.07	-	-	68.18	23.17	15.88	5.20	3.85	30.35	30.10	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	45,237	1.54	1.06	-	-	68.46	22.91	16.75	5.15	3.80	30.00	29.76	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	46,263	1.67	1.04	-	-	68.99	22.39	18.44	5.03	3.72	29.34	29.10	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	47,336	1.78	1.01	-	-	69.55	21.91	20.13	4.92	3.63	28.67	28.44	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	延長無し	43,634	1.46	1.10	-	-	67.44	23.75	16.28	5.33	3.94	31.10	30.85	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	44,145	1.52	1.09	-	-	67.75	23.49	17.17	5.27	3.90	30.73	30.49	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	45,168	1.64	1.06	-	-	68.32	22.95	18.89	5.15	3.81	30.04	29.80	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	46,239	1.77	1.04	-	-	68.89	22.42	20.60	5.03	3.72	29.34	29.11	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	43,088	1.46	1.12	-	-	67.06	24.05	16.48	5.40	3.99	31.48	31.24	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	43,599	1.51	1.10	-	-	67.37	23.78	17.38	5.34	3.94	31.12	30.88	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	44,621	1.64	1.08	-	-	67.96	23.22	19.12	5.22	3.85	30.40	30.17	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満					220m以上340m以下	45,690	1.75	1.05	-	-	68.56	22.70	20.85	5.09	3.76	29.69	29.46	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				有り	有り	延長無し	43,564	2.06	1.10	0.31	0.24	65.00	23.82	14.98	5.34	1.69	32.94	30.90	1.45	0.52	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	44,077	2.13	1.09	0.31	0.24	65.30	23.51	15.89	5.28	1.67	32.57	30.54	1.44	0.52	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	45,102	2.25	1.07	0.30	0.24	65.93	22.99	17.64	5.16	1.63	31.82	29.85	1.40	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	46,175	2.35	1.04	0.29	0.23	66.58	22.49	19.38	5.04	1.59	31.07	29.15	1.37	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	43,014	2.08	1.12	0.32	0.25	64.56	24.10	15.17	5.41	1.71	33.36	31.30	1.47	0.53	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	43,526	2.11	1.10	0.31	0.24	64.93	23.84	16.09	5.35	1.69	32.96	30.93	1.45	0.52	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	44,550	2.23	1.08	0.30	0.24	65.56	23.29	17.85	5.23	1.65	32.21	30.22	1.42	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	45,621	2.34	1.05	0.30	0.23	66.20	22.74	19.62	5.10	1.61	31.46	29.51	1.39	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			有り	無し	有り	延長無し	41,935	2.06	1.15	0.32	0.25	63.74	24.75	15.56	5.55	1.75	34.20	32.10	1.51	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	42,445	2.11	1.13	0.32	0.25	64.09	24.45	16.50	5.48	1.73	33.80	31.72	1.49	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	43,467	2.22	1.11	0.31	0.24	64.78	23.86	18.30	5.36	1.69	33.00	30.97	1.46	0.52	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	44,535	2.33	1.08	0.30	0.24	65.46	23.29	20.10	5.23	1.65	32.21	30.23	1.42	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	41,384	2.06	1.16	0.33	0.26	63.28	25.04	15.77	5.63	1.78	34.66	32.53	1.53	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	41,894	2.11	1.15	0.32	0.25	63.66	24.75	16.71	5.56	1.76	34.23	32.13	1.51	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	42,915	2.23	1.12	0.32	0.25	64.35	24.16	18.54	5.42	1.71	33.42	31.37	1.47	0.53	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	43,982	2.32	1.09	0.31	0.24	65.06	23.58	20.35	5.29	1.67	32.62	30.61	1.44	0.52	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)			有り	延長無し	42,400	2.06	1.13	0.32	0.25	64.10	24.46	15.39	5.49	1.74	33.84	31.75	1.49	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					有り	110m未満	42,911	2.13	1.12	0.32	0.25	64.44	24.17	16.32	5.42	1.71	33.43	31.37	1.47	0.53	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				有り		110m以上220m未満	43,934	2.23	1.09	0.31	0.24	65.11	23.59	18.11	5.30	1.67	32.66	30.64	1.44	0.52	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	45,004	2.34	1.07	0.30	0.24	65.78	23.06	19.89	5.17	1.63	31.88	29.91	1.41	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	41,850	2.05	1.15	0.32	0.25	63.67	24.79	15.59	5.56	1.76	34.28	32.17	1.51	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	42,361	2.11	1.13	0.32	0.25	64.03	24.49	16.53	5.50	1.74	33.86	31.78	1.49	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	43,382	2.23	1.11	0.31	0.25	64.70	23.89	18.34	5.37	1.70	33.07	31.03	1.46	0.53	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	44,450	2.34	1.08	0.31	0.24	65.39	23.32	20.14	5.24	1.66	32.27	30.29	1.42	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	40,771	2.05	1.18	0.33	0.26	62.78	25.44	16.01	5.71	1.81	35.17	33.02	1.55	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	41,280	2.11	1.16	0.33	0.26	63.16	25.13	16.96	5.64	1.78	34.73	32.61	1.53	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	42,299	2.22	1.14	0.32	0.25	63.87	24.49	18.81	5.50	1.74	33.91	31.83	1.50	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	43,364	2.32	1.11	0.31	0.25	64.61	23.91	20.64	5.37	1.70	33.07	31.04	1.46	0.53	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	40,221	2.05	1.19	0.34	0.27	62.30	25.78	16.23	5.79	1.83	35.65	33.47	1.57	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	40,729	2.10	1.18	0.33	0.26	62.70	25.45	17.19	5.72	1.81	35.20	33.05	1.55	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	41,746	2.22	1.15	0.33	0.26	63.42	24.82	19.05	5.58	1.76	34.36	32.25	1.52	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	42,811	2.31	1.12	0.32	0.25	64.19	24.22	20.91	5.44	1.72	33.50	31.45	1.48	0.53	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				有り	有り	延長無し	51,677	1.35	0.93	-	-	72.37	23.23	15.60	5.41	4.28	26.28	26.05	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	52,192	1.41	0.92	-	-	72.58	23.02	16.36	5.35	4.24	26.01	25.79	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	53,221	1.53	0.90	-	-	72.96	22.58	17.83	5.25	4.15	25.51	25.29	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	54,299	1.64	0.88	-	-	73.36	22.14	19.31	5.14	4.07	25.00	24.79	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						延長無し	51,125	1.34	0.94	-	-	72.10	23.49	15.77	5.46	4.33	26.56	26.33	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)	有り	無し	無し	110m未満	51,639	1.40	0.93	-	-	72.31	23.27	16.53	5.41	4.28	26.29	26.07	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	52,668	1.52	0.91	-	-	72.71	22.81	18.02	5.30	4.20	25.77	25.56	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	53,744	1.64	0.89	-	-	73.10	22.36	19.51	5.20	4.11	25.26	25.05	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					有り	延長無し	50,389	1.33	0.95	-	-	71.73	23.85	16.00	5.54	4.39	26.94	26.72	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	50,902	1.39	0.94	-	-	71.94	23.61	16.77	5.49	4.34	26.67	26.45	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	51,930	1.51	0.92	-	-	72.35	23.14	18.27	5.38	4.26	26.14	25.92	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	53,004	1.63	0.91	-	-	72.76	22.67	19.78	5.27	4.17	25.61	25.40	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	49,837	1.33	0.96	-	-	71.44	24.09	16.18	5.61	4.44	27.23	27.01	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	50,350	1.39	0.95	-	-	71.65	23.85	16.96	5.55	4.39	26.96	26.74	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	51,376	1.50	0.93	-	-	72.08	23.38	18.47	5.44	4.30	26.42	26.20	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	52,450	1.63	0.92	-	-	72.49	22.89	19.99	5.33	4.22	25.88	25.67	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し	有り	有り	延長無し	50,731	1.34	0.95	-	-	71.90	23.68	15.89	5.51	4.36	26.76	26.54	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	51,244	1.40	0.94	-	-	72.11	23.44	16.66	5.45	4.32	26.49	26.27	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	52,272	1.52	0.92	-	-	72.52	22.99	18.15	5.34	4.23	25.96	25.75	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	53,348	1.63	0.90	-	-	72.93	22.52	19.66	5.24	4.15	25.44	25.23	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	50,179	1.34	0.96	-	-	71.61	23.92	16.07	5.57	4.41	27.05	26.83	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	50,692	1.40	0.95	-	-	71.82	23.70	16.84	5.51	4.36	26.78	26.56	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	51,719	1.51	0.93	-	-	72.24	23.22	18.35	5.40	4.28	26.25	26.03	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	52,793	1.63	0.91	-	-	72.66	22.76	19.86	5.29	4.19	25.71	25.50	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

無し

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下		無し	無し	有り	延長無し	49,443	1.33	0.97	-	-	71.22	24.30	16.30	5.65	4.47	27.45	27.23	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	49,955	1.38	0.96	-	-	71.45	24.04	17.09	5.59	4.43	27.17	26.95	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	50,981	1.50	0.94	-	-	71.88	23.56	18.61	5.48	4.34	26.62	26.40	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	52,053	1.61	0.92	-	-	72.32	23.08	20.15	5.37	4.25	26.07	25.86	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	48,891	1.32	0.98	-	-	70.93	24.58	16.49	5.71	4.52	27.75	27.53	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	49,403	1.38	0.97	-	-	71.16	24.32	17.28	5.65	4.48	27.46	27.25	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	50,427	1.49	0.95	-	-	71.61	23.83	18.82	5.54	4.39	26.90	26.69	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	51,499	1.61	0.93	-	-	72.04	23.34	20.36	5.42	4.29	26.35	26.14	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			有り	有り	有り	延長無し	46,431	1.89	1.03	0.29	0.23	67.22	25.91	16.12	5.51	1.58	30.89	28.99	1.36	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	46,943	1.95	1.02	0.29	0.23	67.48	25.59	16.96	5.45	1.57	30.57	28.68	1.35	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	47,966	2.05	1.00	0.28	0.22	68.04	25.07	18.58	5.34	1.53	29.91	28.06	1.32	0.48	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	49,037	2.17	0.98	0.28	0.22	68.58	24.51	20.21	5.22	1.50	29.25	27.45	1.29	0.46	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	45,879	1.90	1.05	0.30	0.23	66.83	26.19	16.32	5.58	1.60	31.27	29.34	1.38	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	46,390	1.95	1.04	0.29	0.23	67.13	25.91	17.16	5.52	1.59	30.92	29.02	1.36	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	47,412	2.05	1.01	0.29	0.22	67.70	25.36	18.80	5.40	1.55	30.25	28.39	1.33	0.48	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	48,482	2.16	0.99	0.28	0.22	68.25	24.79	20.44	5.28	1.52	29.59	27.77	1.30	0.47	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				有り	有り	延長無し	45,136	1.89	1.06	0.30	0.24	66.32	26.62	16.59	5.67	1.63	31.79	29.83	1.40	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	45,646	1.94	1.05	0.30	0.23	66.63	26.33	17.44	5.61	1.61	31.43	29.49	1.39	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	46,666	2.05	1.03	0.29	0.23	67.21	25.74	19.10	5.49	1.58	30.74	28.85	1.36	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	47,734	2.15	1.01	0.28	0.22	67.80	25.18	20.76	5.36	1.54	30.05	28.20	1.33	0.48	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						延長無し	44,584	1.89	1.08	0.30	0.24	65.95	26.97	16.79	5.74	1.65	32.16	30.19	1.42	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	45,093	1.95	1.07	0.30	0.24	66.25	26.65	17.66	5.68	1.63	31.80	29.85	1.40	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	46,112	2.04	1.04	0.29	0.23	66.87	26.08	19.33	5.55	1.60	31.09	29.19	1.37	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	47,179	2.16	1.02	0.29	0.23	67.45	25.46	21.01	5.43	1.56	30.39	28.53	1.34	0.48	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				有り	有り	延長無し	45,495	1.89	1.06	0.30	0.23	66.58	26.42	16.45	5.63	1.62	31.53	29.59	1.39	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	46,006	1.95	1.04	0.30	0.23	66.86	26.10	17.31	5.57	1.60	31.19	29.26	1.38	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	47,027	2.05	1.02	0.29	0.23	67.44	25.55	18.96	5.45	1.56	30.51	28.63	1.35	0.48	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	48,096	2.15	1.00	0.28	0.22	68.02	24.99	20.61	5.32	1.53	29.83	27.99	1.32	0.47	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	44,944	1.89	1.07	0.30	0.24	66.20	26.73	16.66	5.70	1.64	31.91	29.95	1.41	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	45,454	1.95	1.06	0.30	0.23	66.50	26.44	17.52	5.63	1.62	31.55	29.62	1.39	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	46,473	2.04	1.03	0.29	0.23	67.10	25.87	19.18	5.51	1.58	30.86	28.97	1.36	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	47,541	2.15	1.01	0.29	0.22	67.68	25.27	20.85	5.39	1.55	30.17	28.32	1.33	0.48	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	44,200	1.89	1.09	0.31	0.24	65.66	27.19	16.94	5.79	1.66	32.45	30.46	1.43	0.52	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	44,709	1.94	1.07	0.30	0.24	65.98	26.86	17.81	5.73	1.65	32.08	30.11	1.42	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	45,727	2.04	1.05	0.30	0.23	66.60	26.28	19.49	5.60	1.61	31.36	29.44	1.38	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	46,793	2.15	1.03	0.29	0.23	67.20	25.67	21.18	5.47	1.57	30.65	28.77	1.35	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	43,648	1.88	1.10	0.31	0.24	65.27	27.53	17.15	5.87	1.69	32.85	30.84	1.45	0.52	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	44,156	1.94	1.09	0.31	0.24	65.58	27.21	18.03	5.80	1.67	32.48	30.49	1.43	0.52	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						110m以上220m未満	45,173	2.04	1.06	0.30	0.24	66.23	26.61	19.73	5.67	1.63	31.73	29.80	1.40	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	46,238	2.14	1.04	0.29	0.23	66.86	26.00	21.43	5.54	1.59	31.00	29.11	1.37	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				有り	有り	延長無し	45,379	1.57	1.06	-	-	68.50	20.78	14.38	5.13	4.33	29.93	29.67	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	45,895	1.64	1.05	-	-	68.77	20.54	15.26	5.07	4.28	29.59	29.33	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	46,926	1.77	1.02	-	-	69.29	20.09	16.95	4.96	4.19	28.94	28.69	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	48,006	1.91	1.00	-	-	69.80	19.65	18.64	4.85	4.09	28.29	28.04	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	44,821	1.56	1.07	-	-	68.15	21.03	14.56	5.19	4.39	30.29	30.03	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	45,336	1.63	1.06	-	-	68.42	20.80	15.44	5.13	4.34	29.95	29.69	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	46,366	1.77	1.04	-	-	68.94	20.32	17.16	5.02	4.24	29.29	29.03	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
			有り			220m以上340m以下	47,444	1.89	1.01	-	-	69.49	19.87	18.87	4.91	4.14	28.62	28.37	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	延長無し	43,856	1.55	1.10	-	-	67.49	21.48	14.88	5.31	4.48	30.96	30.70	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	44,370	1.61	1.08	-	-	67.80	21.25	15.78	5.25	4.43	30.59	30.34	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	45,398	1.75	1.06	-	-	68.35	20.76	17.52	5.13	4.33	29.90	29.65	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	46,473	1.87	1.03	-	-	68.92	20.29	19.26	5.01	4.23	29.21	28.97	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	43,298	1.54	1.11	-	-	67.11	21.77	15.07	5.38	4.54	31.35	31.09	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	43,811	1.61	1.10	-	-	67.40	21.50	15.98	5.31	4.49	30.99	30.73	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	44,838	1.73	1.07	-	-	68.00	21.03	17.74	5.19	4.38	30.27	30.02	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
		一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ)				220m以上340m以下	45,912	1.87	1.05	-	-	68.56	20.51	19.50	5.07	4.28	29.57	29.32	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						延長無し	44,285	1.55	1.08	-	-	67.79	21.28	14.74	5.26	4.44	30.66	30.40	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				有り	有り	110m未満	44,799	1.62	1.07	-	-	68.07	21.03	15.63	5.20	4.39	30.31	30.05	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	45,828	1.76	1.05	-	-	68.62	20.55	17.36	5.08	4.29	29.62	29.37	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	46,905	1.88	1.02	-	-	69.18	20.11	19.08	4.96	4.19	28.94	28.70	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	43,727	1.55	1.10	-	-	67.40	21.55	14.92	5.32	4.50	31.05	30.79	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	44,241	1.62	1.09	-	-	67.70	21.31	15.83	5.26	4.44	30.68	30.43	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	45,268	1.74	1.06	-	-	68.27	20.83	17.57	5.14	4.34	29.99	29.74	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	46,344	1.88	1.04	-	-	68.82	20.34	19.31	5.02	4.24	29.30	29.05	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し	無し	有り	延長無し	42,762	1.53	1.12	-	-	66.73	22.04	15.26	5.44	4.60	31.74	31.48	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	43,275	1.60	1.11	-	-	67.03	21.77	16.18	5.38	4.54	31.37	31.11	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	44,300	1.72	1.08	-	-	67.65	21.28	17.96	5.25	4.44	30.63	30.39	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	45,372	1.85	1.06	-	-	68.24	20.78	19.73	5.13	4.33	29.91	29.67	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	42,204	1.52	1.14	-	-	66.33	22.32	15.46	5.52	4.66	32.15	31.90	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	42,716	1.58	1.12	-	-	66.66	22.07	16.39	5.45	4.60	31.76	31.51	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	43,740	1.72	1.10	-	-	67.25	21.53	18.19	5.32	4.49	31.03	30.78	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	44,811	1.84	1.07	-	-	67.88	21.03	19.97	5.19	4.39	30.28	30.04	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下				有り	延長無し	41,464	2.18	1.16	0.33	0.26	63.20	22.73	14.81	5.05	1.77	34.62	32.47	1.53	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	41,976	2.22	1.14	0.32	0.25	63.59	22.48	15.77	4.99	1.75	34.19	32.07	1.51	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	43,002	2.36	1.12	0.32	0.25	64.26	21.92	17.60	4.87	1.71	33.38	31.31	1.47	0.53	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	44,075	2.47	1.09	0.31	0.24	64.96	21.39	19.44	4.75	1.67	32.57	30.54	1.44	0.52	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				有り																																

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し			220m以上340m以下	42,437	2.44	1.13	0.32	0.25	63.76	22.23	20.19	4.94	1.73	33.80	31.72	1.49	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	38,857	2.16	1.24	0.35	0.27	60.92	24.25	15.81	5.39	1.89	36.92	34.65	1.63	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	39,366	2.22	1.22	0.35	0.27	61.34	23.94	16.81	5.32	1.87	36.44	34.20	1.61	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	40,385	2.32	1.19	0.34	0.26	62.16	23.34	18.75	5.19	1.82	35.52	33.33	1.57	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	41,450	2.43	1.16	0.33	0.26	62.97	22.74	20.67	5.05	1.78	34.60	32.48	1.53	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	38,308	2.16	1.25	0.36	0.28	60.41	24.61	16.03	5.47	1.92	37.43	35.14	1.65	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	38,816	2.21	1.24	0.35	0.27	60.85	24.28	17.05	5.40	1.90	36.94	34.68	1.63	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	39,833	2.32	1.21	0.34	0.27	61.68	23.65	19.01	5.26	1.85	36.00	33.80	1.59	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	40,898	2.42	1.18	0.33	0.26	62.51	23.05	20.95	5.12	1.80	35.07	32.92	1.55	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
			有り	有り	有り	延長無し	40,937	1.71	1.17	-	-	65.12	19.58	14.07	5.12	4.20	33.17	32.88	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	41,452	1.79	1.16	-	-	65.44	19.31	15.04	5.05	4.15	32.77	32.48	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	42,482	1.92	1.13	-	-	66.11	18.86	16.92	4.93	4.05	31.97	31.69	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	43,560	2.06	1.10	-	-	66.77	18.85	18.34	4.81	3.95	31.17	30.90	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	40,392	1.70	1.19	-	-	64.69	19.84	14.26	5.19	4.26	33.61	33.33	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	40,906	1.77	1.17	-	-	65.04	19.60	15.24	5.12	4.20	33.19	32.91	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	41,935	1.92	1.15	-	-	65.71	19.11	17.14	5.00	4.10	32.37	32.10	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	43,011	2.05	1.12	-	-	66.38	19.08	18.57	4.87	4.00	31.57	31.30	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
				有り	有り	延長無し	39,640	1.68	1.21	-	-	64.07	20.21	14.53	5.29	4.34	34.25	33.96	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					有り	110m未満	40,153	1.76	1.20	-	-	64.43	19.95	15.53	5.22	4.28	33.81	33.53	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)	無し	無し	ロープ	110m以上220m未満	41,180	1.90	1.17	-	-	65.14	19.45	17.45	5.09	4.18	32.96	32.69	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	42,254	2.03	1.14	-	-	65.85	19.42	18.90	4.96	4.07	32.12	31.86	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	39,095	1.67	1.23	-	-	63.62	20.50	14.73	5.36	4.40	34.71	34.43	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	39,608	1.74	1.21	-	-	63.99	20.23	15.74	5.29	4.34	34.27	33.99	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	40,633	1.88	1.18	-	-	64.72	19.71	17.69	5.16	4.23	33.40	33.13	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	41,705	2.01	1.15	-	-	65.44	19.69	19.15	5.02	4.12	32.55	32.28	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				有り	有り	延長無し	39,978	1.69	1.20	-	-	64.36	20.05	14.40	5.24	4.30	33.95	33.67	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	40,492	1.77	1.19	-	-	64.70	19.78	15.40	5.17	4.25	33.53	33.25	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	41,519	1.90	1.16	-	-	65.40	19.29	17.31	5.05	4.14	32.70	32.42	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	42,595	2.04	1.13	-	-	66.09	19.27	18.75	4.92	4.04	31.87	31.60	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	39,433	1.68	1.22	-	-	63.89	20.32	14.60	5.31	4.36	34.43	34.14	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	39,946	1.75	1.20	-	-	64.28	20.06	15.61	5.24	4.31	33.97	33.70	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	40,972	1.88	1.17	-	-	64.99	19.56	17.54	5.11	4.20	33.13	32.86	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	42,046	2.02	1.14	-	-	65.70	19.53	19.00	4.98	4.09	32.28	32.02	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	延長無し	38,682	1.66	1.24	-	-	63.26	20.71	14.89	5.42	4.45	35.08	34.80	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	39,194	1.74	1.23	-	-	63.63	20.41	15.91	5.35	4.39	34.63	34.35	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	40,217	1.86	1.19	-	-	64.40	19.93	17.87	5.21	4.28	33.74	33.47	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	41,289	2.00	1.16	-	-	65.14	19.88	19.35	5.07	4.17	32.86	32.60	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						延長無し	38,137	1.65	1.26	-	-	62.78	21.02	15.10	5.49	4.51	35.57	35.30	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満		有り	有り	無し	110m未満	38,648	1.72	1.24	-	-	63.18	20.74	16.13	5.42	4.45	35.10	34.83	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	39,670	1.85	1.21	-	-	63.95	20.20	18.12	5.28	4.34	34.20	33.93	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	40,740	1.98	1.18	-	-	64.72	20.14	19.61	5.14	4.22	33.30	33.04	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				有り	有り	延長無し	38,502	2.35	1.25	0.35	0.28	60.38	20.82	13.96	4.84	2.55	37.27	34.96	1.64	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	39,015	2.41	1.23	0.35	0.27	60.80	20.55	14.99	4.77	2.52	36.79	34.50	1.62	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	40,041	2.53	1.20	0.34	0.27	61.63	20.04	16.99	4.65	2.45	35.84	33.62	1.58	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	41,114	2.65	1.17	0.33	0.26	62.44	19.50	18.97	4.53	2.39	34.91	32.74	1.54	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	37,944	2.34	1.27	0.36	0.28	59.84	21.14	14.16	4.91	2.59	37.82	35.48	1.67	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	38,456	2.40	1.25	0.35	0.28	60.28	20.85	15.21	4.84	2.55	37.32	35.01	1.65	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	39,480	2.52	1.22	0.34	0.27	61.13	20.30	17.23	4.72	2.49	36.35	34.10	1.60	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	40,551	2.65	1.19	0.34	0.26	61.96	19.76	19.23	4.59	2.42	35.39	33.20	1.56	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	37,194	2.34	1.29	0.37	0.29	59.10	21.55	14.45	5.01	2.64	38.56	36.19	1.70	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	37,705	2.38	1.27	0.36	0.28	59.57	21.27	15.52	4.94	2.60	38.05	35.70	1.68	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	38,727	2.51	1.24	0.35	0.28	60.45	20.70	17.57	4.81	2.54	37.04	34.76	1.63	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	39,796	2.63	1.21	0.34	0.27	61.32	20.13	19.60	4.68	2.47	36.05	33.83	1.59	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	36,636	2.32	1.31	0.37	0.29	58.52	21.88	14.67	5.08	2.68	39.16	36.75	1.73	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	37,146	2.39	1.29	0.37	0.29	59.00	21.58	15.75	5.01	2.64	38.61	36.24	1.70	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	38,166	2.50	1.26	0.36	0.28	59.92	21.01	17.82	4.88	2.57	37.58	35.27	1.66	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		特別な養生(仮囲				220m以上340m以下	39,234	2.62	1.23	0.35	0.27	60.83	20.43	19.88	4.75	2.50	36.55	34.31	1.61	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
		(内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				有り	有り	延長無し	37,543	2.33	1.28	0.36	0.28	59.44	21.35	14.31	4.96	2.62	38.23	35.86	1.69	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	38,054	2.40	1.26	0.36	0.28	59.89	21.07	15.37	4.89	2.58	37.71	35.38	1.66	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	39,077	2.51	1.23	0.35	0.27	60.78	20.52	17.41	4.77	2.51	36.71	34.45	1.62	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	40,147	2.64	1.20	0.34	0.27	61.62	19.95	19.43	4.64	2.45	35.74	33.53	1.58	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	36,985	2.33	1.30	0.37	0.29	58.88	21.68	14.53	5.03	2.66	38.79	36.40	1.71	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	37,496	2.38	1.28	0.36	0.28	59.36	21.39	15.60	4.97	2.62	38.26	35.90	1.69	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	38,517	2.51	1.25	0.35	0.28	60.25	20.81	17.66	4.83	2.55	37.24	34.95	1.64	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	39,585	2.61	1.21	0.34	0.27	61.14	20.26	19.70	4.70	2.48	36.25	34.01	1.60	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	無し	有り	延長無し	36,235	2.32	1.33	0.38	0.29	58.10	22.13	14.83	5.14	2.71	39.58	37.15	1.75	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	36,745	2.38	1.31	0.37	0.29	58.59	21.82	15.92	5.07	2.67	39.03	36.64	1.72	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	37,763	2.48	1.27	0.36	0.28	59.54	21.24	18.01	4.93	2.60	37.98	35.65	1.68	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	38,829	2.60	1.24	0.35	0.27	60.46	20.63	20.09	4.80	2.53	36.94	34.67	1.63	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	35,677	2.32	1.35	0.38	0.30	57.49	22.47	15.06	5.22	2.75	40.19	37.73	1.77	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	36,186	2.38	1.33	0.38	0.30	58.00	22.15	16.17	5.15	2.71	39.62	37.20	1.75	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	37,203	2.48	1.29	0.37	0.29	58.98	21.54	18.29	5.01	2.64	38.54	36.19	1.70	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	38,267	2.60	1.26	0.36	0.28	59.93	20.94	20.38	4.87	2.57	37.47	35.18	1.65	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					有り	延長無し	40,694	1.77	1.18	-	-	64.85	17.94	13.68	5.44	4.58	33.38	33.08	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	41,210	1.85	1.17	-	-	65.18	17.72	14.66	5.37	4.52	32.97	32.67	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	42,242	1.99	1.14	-	-	65.86	17.29	16.56	5.24	4.41	32.15	31.87	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	43,322	2.13	1.11	-	-	66.52	18.51	16.81	5.11	4.30	31.35	31.07	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	40,131	1.76	1.20	-	-	64.40	18.21	13.87	5.51	4.64	33.84	33.55	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	40,646	1.83	1.18	-	-	64.76	17.97	14.87	5.44	4.58	33.41	33.12	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	41,677	1.97	1.15	-	-	65.44	17.53	16.78	5.31	4.47	32.59	32.30	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	42,755	2.11	1.12	-	-	66.12	18.76	17.03	5.17	4.35	31.77	31.49	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	延長無し	39,441	1.74	1.22	-	-	63.83	18.53	14.11	5.61	4.72	34.43	34.13	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	39,955	1.81	1.20	-	-	64.21	18.28	15.12	5.54	4.66	33.98	33.69	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	40,984	1.95	1.17	-	-	64.92	17.83	17.07	5.40	4.54	33.13	32.85	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	42,060	2.09	1.14	-	-	65.63	19.05	17.32	5.26	4.43	32.28	32.01	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	38,878	1.73	1.24	-	-	63.35	18.78	14.32	5.69	4.79	34.92	34.63	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	39,392	1.80	1.22	-	-	63.74	18.55	15.34	5.62	4.73	34.46	34.17	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	40,419	1.94	1.19	-	-	64.47	18.07	17.31	5.47	4.61	33.59	33.31	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	41,493	2.08	1.16	-	-	65.20	19.30	17.55	5.33	4.49	32.72	32.44	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				有り	有り	延長無し	39,677	1.75	1.21	-	-	64.02	18.40	14.03	5.58	4.69	34.23	33.93	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	40,192	1.82	1.20	-	-	64.40	18.20	15.03	5.50	4.63	33.78	33.49	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	41,221	1.96	1.17	-	-	65.10	17.72	16.97	5.37	4.52	32.94	32.66	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	42,298	2.10	1.14	-	-	65.80	18.94	17.22	5.23	4.40	32.10	31.83	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	39,114	1.73	1.23	-	-	63.56	18.68	14.23	5.66	4.76	34.71	34.42	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	39,628	1.80	1.21	-	-	63.94	18.44	15.25	5.58	4.70	34.26	33.97	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分	標準単価	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満			無し	無し	有り	110m以上220m未満	40,656	1.94	1.18	－	－	64.67	17.98	17.20	5.44	4.58	33.39	33.11	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	41,731	2.08	1.15	－	－	65.39	19.22	17.45	5.30	4.46	32.53	32.26	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				無し	有り	延長無し	38,424	1.72	1.25	－	－	62.95	18.99	14.49	5.76	4.85	35.33	35.04	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	38,937	1.78	1.23	－	－	63.36	18.77	15.52	5.68	4.78	34.86	34.57	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	39,963	1.92	1.20	－	－	64.12	18.28	17.50	5.54	4.66	33.96	33.69	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	41,036	2.06	1.17	－	－	64.86	19.52	17.75	5.39	4.54	33.08	32.81	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
					無し	延長無し	37,862	1.70	1.27	－	－	62.45	19.29	14.70	5.84	4.92	35.85	35.56	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	38,374	1.77	1.25	－	－	62.87	19.05	15.75	5.76	4.85	35.36	35.08	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	39,398	1.91	1.22	－	－	63.64	18.55	17.75	5.61	4.73	34.45	34.17	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	40,469	2.05	1.19	－	－	64.42	19.80	18.00	5.47	4.60	33.53	33.26	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		有り		有り	有り	延長無し	36,859	2.46	1.30	0.37	0.29	58.60	19.85	13.54	4.42	2.66	38.94	36.52	1.72	0.62	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
						110m未満	37,372	2.54	1.29	0.36	0.29	59.06	19.56	14.63	4.36	2.63	38.40	36.02	1.69	0.61	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	38,398	2.65	1.25	0.35	0.28	59.97	19.04	16.72	4.24	2.56	37.38	35.06	1.65	0.59	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	39,472	2.78	1.22	0.34	0.27	60.85	18.85	18.45	4.13	2.49	36.37	34.11	1.60	0.58	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
					無し	延長無し	36,327	2.46	1.32	0.38	0.29	58.03	20.12	13.74	4.48	2.70	39.51	37.06	1.74	0.63	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
						110m未満	36,839	2.53	1.31	0.37	0.29	58.51	19.83	14.84	4.42	2.67	38.96	36.54	1.72	0.62	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	37,864	2.64	1.27	0.36	0.28	59.47	19.33	16.95	4.30	2.59	37.89	35.55	1.67	0.60	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	38,936	2.76	1.23	0.35	0.27	60.38	19.12	18.71	4.18	2.52	36.86	34.57	1.63	0.59	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
				有り		延長無し	35,634	2.45	1.35	0.38	0.30	57.28	20.51	14.00	4.57	2.76	40.27	37.78	1.78	0.64	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	36,145	2.52	1.33	0.38	0.30	57.79	20.22	15.12	4.51	2.72	39.69	37.24	1.75	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	37,168	2.63	1.29	0.37	0.29	58.77	19.67	17.27	4.38	2.64	38.60	36.22	1.70	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	38,237	2.75	1.26	0.36	0.28	59.72	19.45	19.05	4.26	2.57	37.53	35.21	1.66	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	35,102	2.44	1.37	0.39	0.30	56.70	20.83	14.22	4.64	2.80	40.86	38.35	1.80	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	35,613	2.50	1.35	0.38	0.30	57.22	20.53	15.35	4.57	2.76	40.28	37.80	1.78	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	36,633	2.61	1.31	0.37	0.29	58.23	19.96	17.52	4.45	2.68	39.16	36.75	1.73	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	37,701	2.73	1.28	0.36	0.28	59.21	19.73	19.32	4.32	2.61	38.06	35.71	1.68	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	有り	有り	延長無し	35,876	2.45	1.34	0.38	0.30	57.55	20.37	13.91	4.54	2.74	40.00	37.52	1.77	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	36,387	2.51	1.32	0.37	0.29	58.05	20.09	15.02	4.48	2.70	39.44	37.00	1.74	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	37,410	2.64	1.29	0.36	0.29	59.01	19.54	17.16	4.35	2.63	38.35	35.98	1.69	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	38,481	2.75	1.25	0.35	0.28	59.96	19.34	18.93	4.23	2.55	37.29	34.98	1.65	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	35,344	2.45	1.36	0.39	0.30	56.96	20.67	14.12	4.61	2.78	40.59	38.09	1.79	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	35,855	2.51	1.34	0.38	0.30	57.47	20.38	15.25	4.54	2.74	40.02	37.55	1.77	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	36,876	2.62	1.30	0.37	0.29	58.47	19.82	17.41	4.42	2.66	38.91	36.51	1.72	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	37,945	2.74	1.27	0.36	0.28	59.45	19.63	19.19	4.29	2.59	37.81	35.48	1.67	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	34,651	2.43	1.39	0.39	0.31	56.17	21.10	14.40	4.70	2.83	41.40	38.85	1.83	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	35,161	2.49	1.37	0.39	0.30	56.72	20.80	15.55	4.63	2.79	40.79	38.29	1.80	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	36,180	2.62	1.33	0.38	0.30	57.74	20.21	17.74	4.50	2.71	39.64	37.21	1.75	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	37,246	2.73	1.29	0.37	0.29	58.77	19.99	19.55	4.37	2.64	38.50	36.14	1.70	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-8-25(20)(高炉)					無し	延長無し	34,119	2.42	1.41	0.40	0.31	55.54	21.41	14.63	4.78	2.88	42.04	39.46	1.86	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	34,628	2.48	1.39	0.39	0.31	56.10	21.09	15.79	4.71	2.84	41.42	38.88	1.83	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	35,645	2.59	1.35	0.38	0.30	57.17	20.50	18.01	4.57	2.76	40.24	37.77	1.78	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	36,710	2.70	1.31	0.37	0.29	58.25	20.29	19.84	4.44	2.68	39.05	36.67	1.72	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			有り	有り	有り	延長無し	43,378	1.68	1.11	-	-	67.01	17.94	13.72	6.23	4.83	31.31	31.03	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	43,894	1.74	1.09	-	-	67.31	17.72	14.64	6.16	4.77	30.95	30.67	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	44,927	1.89	1.07	-	-	67.88	17.32	16.42	6.02	4.66	30.23	29.96	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	46,008	2.02	1.04	-	-	68.45	18.27	16.85	5.88	4.55	29.53	29.26	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	42,825	1.66	1.12	-	-	66.63	18.19	13.89	6.31	4.89	31.71	31.43	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	43,341	1.74	1.11	-	-	66.92	17.95	14.83	6.24	4.83	31.34	31.06	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	44,373	1.87	1.08	-	-	67.52	17.54	16.63	6.09	4.72	30.61	30.34	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	45,452	2.02	1.06	-	-	68.10	18.48	17.06	5.95	4.61	29.88	29.62	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	延長無し	42,312	1.66	1.14	-	-	66.24	18.38	14.06	6.39	4.95	32.10	31.82	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	42,827	1.73	1.12	-	-	66.56	18.17	15.00	6.31	4.89	31.71	31.43	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	43,858	1.87	1.10	-	-	67.17	17.74	16.82	6.16	4.78	30.96	30.69	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	44,936	2.00	1.07	-	-	67.78	18.70	17.25	6.02	4.66	30.22	29.96	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	41,760	1.65	1.15	-	-	65.84	18.63	14.25	6.47	5.02	32.51	32.24	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	42,274	1.72	1.14	-	-	66.17	18.39	15.20	6.40	4.96	32.11	31.84	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	43,303	1.85	1.11	-	-	66.79	17.97	17.04	6.24	4.84	31.36	31.09	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
																							K （*印：賃料）			R				Z								
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	44,379	1.99	1.08	-	-	67.42	18.93	17.47	6.09	4.72	30.59	30.33	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						延長無し	42,549	1.66	1.13	-	-	66.42	18.29	13.98	6.35	4.92	31.92	31.64	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	43,064	1.74	1.12	-	-	66.72	18.05	14.92	6.28	4.86	31.54	31.26	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	44,095	1.87	1.09	-	-	67.34	17.66	16.73	6.13	4.75	30.79	30.53	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	45,174	2.00	1.06	-	-	67.94	18.60	17.16	5.99	4.64	30.06	29.80	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	41,997	1.65	1.14	-	-	66.03	18.53	14.17	6.44	4.99	32.32	32.05	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	42,511	1.72	1.13	-	-	66.34	18.30	15.12	6.36	4.93	31.94	31.67	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	43,541	1.85	1.10	-	-	66.96	17.86	16.95	6.21	4.81	31.19	30.92	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	44,618	2.00	1.08	-	-	67.57	18.83	17.38	6.06	4.69	30.43	30.17	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	延長無し	41,484	1.64	1.16	-	-	65.63	18.74	14.34	6.52	5.05	32.73	32.45	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	41,998	1.71	1.14	-	-	65.97	18.53	15.30	6.44	4.99	32.32	32.05	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	43,026	1.85	1.12	-	-	66.59	18.07	17.15	6.28	4.87	31.56	31.29	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	44,101	1.98	1.09	-	-	67.25	19.07	17.58	6.13	4.75	30.77	30.52	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	40,931	1.63	1.17	-	-	65.21	19.00	14.54	6.61	5.12	33.16	32.89	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	41,444	1.70	1.16	-	-	65.55	18.77	15.51	6.52	5.05	32.75	32.48	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	42,471	1.83	1.13	-	-	66.21	18.33	17.37	6.37	4.93	31.96	31.70	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	43,545	1.96	1.10	-	-	66.87	19.30	17.80	6.21	4.81	31.17	30.91	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満					延長無し	39,258	2.33	1.22	0.35	0.27	61.11	19.83	14.18	4.74	3.13	36.56	34.29	1.61	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					有り	110m未満	39,771	2.40	1.21	0.34	0.27	61.51	19.57	15.19	4.68	3.09	36.09	33.85	1.59	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				有り		110m以上220m未満	40,799	2.52	1.18	0.33	0.26	62.29	19.09	17.14	4.56	3.01	35.19	33.00	1.55	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	41,873	2.64	1.15	0.32	0.25	63.08	19.15	18.52	4.45	2.93	34.28	32.15	1.51	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	38,711	2.33	1.24	0.35	0.28	60.58	20.09	14.38	4.81	3.17	37.09	34.78	1.64	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	39,224	2.40	1.23	0.35	0.27	61.02	19.84	15.40	4.75	3.13	36.58	34.32	1.61	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	40,249	2.50	1.19	0.34	0.26	61.84	19.34	17.38	4.63	3.05	35.66	33.45	1.57	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	41,322	2.63	1.16	0.33	0.26	62.64	19.41	18.76	4.51	2.97	34.73	32.58	1.53	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			有り		有り	延長無し	38,182	2.33	1.26	0.36	0.28	60.08	20.36	14.58	4.88	3.22	37.59	35.26	1.66	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	38,694	2.39	1.24	0.35	0.28	60.52	20.11	15.62	4.81	3.17	37.09	34.79	1.64	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	39,718	2.50	1.21	0.34	0.27	61.38	19.61	17.61	4.69	3.09	36.12	33.89	1.59	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し		220m以上340m以下	40,789	2.62	1.18	0.33	0.26	62.20	19.68	19.01	4.56	3.01	35.18	33.00	1.55	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	37,635	2.32	1.28	0.36	0.28	59.56	20.68	14.79	4.95	3.26	38.12	35.77	1.68	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	38,146	2.38	1.26	0.36	0.28	60.01	20.40	15.84	4.88	3.22	37.61	35.29	1.66	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	39,168	2.50	1.23	0.35	0.27	60.87	19.86	17.86	4.75	3.14	36.63	34.37	1.62	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	40,238	2.61	1.19	0.34	0.27	61.73	19.93	19.27	4.63	3.05	35.66	33.46	1.57	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)			有り	延長無し	38,429	2.32	1.25	0.35	0.28	60.34	20.25	14.48	4.85	3.20	37.34	35.03	1.65	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	38,941	2.38	1.23	0.35	0.27	60.76	19.99	15.52	4.78	3.15	36.86	34.57	1.63	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	39,966	2.51	1.20	0.34	0.27	61.59	19.47	17.50	4.66	3.07	35.90	33.68	1.58	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				有り		220m以上340m以下	41,038	2.62	1.17	0.33	0.26	62.41	19.55	18.89	4.54	2.99	34.97	32.80	1.54	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						延長無し	37,882	2.32	1.27	0.36	0.28	59.80	20.53	14.69	4.92	3.24	37.88	35.54	1.67	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
			無し	無し	無し	110m未満	38,393	2.38	1.25	0.35	0.28	60.25	20.27	15.74	4.85	3.20	37.37	35.06	1.65	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	39,416	2.50	1.22	0.35	0.27	61.10	19.74	17.75	4.72	3.12	36.40	34.15	1.61	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	40,487	2.62	1.19	0.34	0.26	61.95	19.82	19.15	4.60	3.03	35.43	33.25	1.56	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	37,353	2.32	1.29	0.36	0.29	59.27	20.83	14.90	4.99	3.29	38.41	36.04	1.70	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	37,863	2.37	1.27	0.36	0.28	59.75	20.56	15.96	4.92	3.24	37.88	35.55	1.67	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	38,885	2.49	1.24	0.35	0.27	60.61	20.00	17.99	4.79	3.16	36.90	34.62	1.63	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	39,954	2.60	1.20	0.34	0.27	61.50	20.08	19.41	4.66	3.07	35.90	33.69	1.58	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	36,806	2.31	1.31	0.37	0.29	58.71	21.13	15.12	5.06	3.34	38.98	36.58	1.72	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	37,316	2.37	1.29	0.36	0.29	59.19	20.86	16.19	4.99	3.29	38.44	36.08	1.70	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	38,336	2.48	1.25	0.36	0.28	60.10	20.29	18.25	4.86	3.20	37.42	35.12	1.65	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	39,403	2.60	1.22	0.35	0.27	60.99	20.33	19.68	4.73	3.12	36.41	34.17	1.61	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				有り	有り	延長無し	38,563	1.91	1.25	-	-	62.86	15.89	12.94	6.37	4.22	35.23	34.91	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	39,080	1.98	1.23	-	-	63.25	15.68	13.99	6.29	4.17	34.77	34.45	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	40,113	2.14	1.20	-	-	63.99	16.05	15.23	6.13	4.06	33.87	33.56	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	41,195	2.29	1.17	-	-	64.73	18.05	14.83	5.97	3.95	32.98	32.68	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	38,021	1.88	1.26	-	-	62.40	16.15	13.12	6.47	4.28	35.72	35.41	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	38,537	1.97	1.25	-	-	62.79	15.91	14.18	6.38	4.23	35.24	34.93	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	39,569	2.11	1.21	-	-	63.56	16.28	15.44	6.21	4.12	34.33	34.02	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	40,649	2.26	1.18	-	-	64.32	18.29	15.03	6.05	4.01	33.42	33.12	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)	無し	無し	有り	延長無し	37,627	1.88	1.28	-	-	62.02	16.29	13.26	6.53	4.33	36.10	35.78	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	38,142	1.96	1.26	-	-	62.44	16.08	14.33	6.44	4.27	35.60	35.29	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	39,173	2.11	1.23	-	-	63.21	16.43	15.59	6.27	4.16	34.68	34.37	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	40,252	2.25	1.19	-	-	64.02	18.49	15.17	6.11	4.05	33.73	33.44	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	37,085	1.87	1.30	-	-	61.52	16.52	13.46	6.63	4.39	36.61	36.30	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	37,600	1.94	1.28	-	-	61.95	16.30	14.54	6.54	4.33	36.11	35.80	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	38,629	2.08	1.24	-	-	62.77	16.69	15.81	6.36	4.22	35.15	34.85	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	39,705	2.23	1.21	-	-	63.57	18.74	15.38	6.19	4.10	34.20	33.90	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
				有り	有り	延長無し	37,824	1.88	1.27	-	-	62.21	16.20	13.19	6.50	4.31	35.91	35.59	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	38,340	1.96	1.25	-	-	62.62	16.00	14.26	6.41	4.25	35.42	35.11	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	39,371	2.11	1.22	-	-	63.39	16.37	15.51	6.24	4.14	34.50	34.19	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	40,450	2.26	1.19	-	-	64.17	18.39	15.10	6.08	4.03	33.57	33.28	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	37,282	1.87	1.29	-	-	61.70	16.44	13.38	6.59	4.37	36.43	36.11	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	37,797	1.94	1.27	-	-	62.13	16.22	14.46	6.50	4.31	35.93	35.62	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	38,827	2.09	1.24	-	-	62.94	16.60	15.73	6.33	4.20	34.97	34.67	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	39,904	2.23	1.20	-	-	63.74	18.64	15.31	6.16	4.08	34.03	33.74	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
				有り	有り	延長無し	36,888	1.85	1.30	-	-	61.35	16.63	13.53	6.66	4.42	36.80	36.49	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	37,402	1.94	1.29	-	-	61.76	16.39	14.61	6.57	4.36	36.30	35.99	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	38,431	2.08	1.25	-	-	62.59	16.76	15.89	6.40	4.24	35.33	35.03	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満		有り	無し	無し	220m以上340m以下	39,507	2.23	1.22	-	-	63.39	18.81	15.46	6.22	4.12	34.38	34.08	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	36,347	1.84	1.32	-	-	60.81	16.86	13.73	6.76	4.48	37.35	37.04	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	36,860	1.91	1.30	-	-	61.27	16.64	14.83	6.67	4.42	36.82	36.52	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	37,887	2.06	1.27	-	-	62.11	16.99	16.12	6.49	4.30	35.83	35.53	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	38,961	2.20	1.23	-	-	62.96	19.10	15.68	6.31	4.18	34.84	34.55	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				有り	有り	延長無し	35,175	2.63	1.37	0.39	0.30	56.56	17.44	13.10	4.63	2.79	40.81	38.27	1.80	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	35,689	2.70	1.35	0.38	0.30	57.08	17.20	14.24	4.56	2.75	40.22	37.72	1.77	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	36,717	2.83	1.31	0.37	0.29	58.08	16.73	16.44	4.44	2.67	39.09	36.66	1.72	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	37,793	2.95	1.27	0.36	0.28	59.06	18.68	16.16	4.31	2.60	37.99	35.62	1.68	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	34,622	2.62	1.39	0.39	0.31	55.92	17.71	13.30	4.71	2.84	41.46	38.88	1.83	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	35,135	2.69	1.37	0.39	0.30	56.45	17.44	14.47	4.64	2.80	40.86	38.32	1.80	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	36,161	2.82	1.33	0.38	0.30	57.49	16.96	16.69	4.51	2.72	39.69	37.23	1.75	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	37,235	2.95	1.29	0.37	0.29	58.51	18.95	16.40	4.38	2.64	38.54	36.15	1.70	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	34,244	2.61	1.40	0.40	0.31	55.48	17.91	13.45	4.76	2.87	41.91	39.31	1.85	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	34,756	2.67	1.38	0.39	0.31	56.04	17.66	14.62	4.69	2.83	41.29	38.73	1.82	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	35,781	2.80	1.34	0.38	0.30	57.09	17.15	16.87	4.55	2.75	40.11	37.62	1.77	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	36,853	2.92	1.30	0.37	0.29	58.13	19.15	16.57	4.42	2.67	38.95	36.53	1.72	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	33,691	2.60	1.43	0.40	0.32	54.81	18.20	13.67	4.84	2.92	42.59	39.96	1.88	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	34,202	2.67	1.41	0.40	0.31	55.38	17.94	14.86	4.76	2.87	41.95	39.36	1.85	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	35,225	2.79	1.37	0.39	0.30	56.47	17.41	17.13	4.63	2.79	40.74	38.22	1.80	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	36,295	2.90	1.32	0.38	0.29	57.57	19.45	16.83	4.49	2.71	39.53	37.09	1.74	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				有り	有り	延長無し	34,433	2.62	1.40	0.40	0.31	55.70	17.82	13.38	4.73	2.85	41.68	39.10	1.84	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	34,946	2.69	1.38	0.39	0.31	56.25	17.57	14.54	4.66	2.81	41.06	38.52	1.81	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	35,971	2.82	1.34	0.38	0.30	57.27	17.03	16.78	4.53	2.73	39.91	37.43	1.76	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	37,044	2.94	1.30	0.37	0.29	58.31	19.04	16.49	4.40	2.65	38.75	36.34	1.71	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	33,880	2.61	1.42	0.40	0.32	55.03	18.10	13.60	4.81	2.90	42.36	39.74	1.87	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	34,392	2.67	1.40	0.40	0.31	55.61	17.84	14.78	4.74	2.86	41.72	39.14	1.84	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	35,415	2.79	1.36	0.38	0.30	56.69	17.33	17.04	4.60	2.77	40.52	38.01	1.79	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	36,486	2.91	1.32	0.37	0.29	57.75	19.34	16.74	4.47	2.69	39.34	36.90	1.74	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	33,501	2.61	1.44	0.41	0.32	54.57	18.31	13.75	4.86	2.93	42.82	40.18	1.89	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	34,012	2.65	1.41	0.40	0.31	55.17	18.05	14.94	4.79	2.89	42.18	39.58	1.86	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	35,034	2.78	1.37	0.39	0.31	56.26	17.51	17.23	4.65	2.80	40.96	38.43	1.81	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	36,104	2.90	1.33	0.38	0.30	57.36	19.56	16.92	4.51	2.72	39.74	37.29	1.75	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	32,948	2.58	1.46	0.41	0.32	53.89	18.63	13.98	4.95	2.98	43.53	40.86	1.92	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	33,458	2.65	1.44	0.41	0.32	54.48	18.33	15.19	4.87	2.94	42.87	40.24	1.89	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	34,478	2.76	1.39	0.40	0.31	55.63	17.79	17.50	4.73	2.85	41.61	39.05	1.84	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	35,545	2.87	1.35	0.38	0.30	56.78	19.89	17.18	4.58	2.76	40.35	37.87	1.78	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						延長無し	38,382	1.90	1.25	-	-	62.71	15.99	13.00	6.40	4.24	35.39	35.07	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	有り	有り	110m未満	38,899	1.98	1.24	-	-	63.09	15.75	14.05	6.32	4.19	34.93	34.61	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	39,932	2.12	1.20	-	-	63.87	16.14	15.30	6.16	4.08	34.01	33.71	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	41,013	2.28	1.17	-	-	64.60	18.15	14.89	5.99	3.97	33.12	32.82	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	37,840	1.88	1.27	-	-	62.22	16.18	13.19	6.50	4.31	35.90	35.58	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	38,356	1.96	1.25	-	-	62.63	15.98	14.25	6.41	4.25	35.41	35.10	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	39,388	2.11	1.22	-	-	63.40	16.35	15.51	6.24	4.14	34.49	34.18	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	40,467	2.26	1.19	-	-	64.17	18.38	15.09	6.07	4.03	33.57	33.27	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	延長無し	37,496	1.87	1.28	-	-	61.91	16.35	13.31	6.56	4.34	36.22	35.90	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	38,011	1.95	1.26	-	-	62.32	16.13	14.38	6.47	4.29	35.73	35.42	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	39,041	2.10	1.23	-	-	63.12	16.50	15.65	6.30	4.17	34.78	34.48	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	40,119	2.25	1.20	-	-	63.91	18.55	15.22	6.13	4.06	33.84	33.55	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	36,954	1.86	1.30	-	-	61.40	16.59	13.50	6.65	4.41	36.74	36.43	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	37,468	1.93	1.28	-	-	61.83	16.36	14.59	6.56	4.35	36.24	35.93	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	38,497	2.08	1.25	-	-	62.65	16.72	15.87	6.39	4.23	35.27	34.97	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	39,573	2.22	1.21	-	-	63.46	18.79	15.43	6.21	4.12	34.32	34.02	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ)			有り	延長無し	37,676	1.88	1.28	-	-	62.07	16.28	13.24	6.52	4.32	36.05	35.73	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	38,192	1.96	1.26	-	-	62.48	16.04	14.31	6.44	4.27	35.56	35.25	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	39,223	2.11	1.23	-	-	63.26	16.41	15.57	6.27	4.15	34.63	34.32	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	40,301	2.25	1.19	-	-	64.06	18.47	15.16	6.10	4.04	33.69	33.40	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下			無し	無し	無し	延長無し	37,135	1.86	1.29	-	-	61.58	16.51	13.44	6.62	4.39	36.56	36.25	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	37,649	1.94	1.28	-	-	61.99	16.28	14.52	6.53	4.33	36.07	35.76	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	38,678	2.08	1.24	-	-	62.81	16.66	15.79	6.36	4.21	35.11	34.81	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	39,755	2.23	1.21	-	-	63.62	18.72	15.36	6.18	4.10	34.15	33.86	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	延長無し	36,790	1.86	1.31	-	-	61.24	16.67	13.56	6.68	4.43	36.90	36.59	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	37,304	1.93	1.29	-	-	61.67	16.44	14.65	6.59	4.37	36.40	36.09	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	38,332	2.07	1.25	-	-	62.51	16.82	15.93	6.41	4.25	35.42	35.12	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	39,408	2.22	1.22	-	-	63.33	18.88	15.50	6.24	4.13	34.45	34.16	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	36,248	1.84	1.33	-	-	60.71	16.91	13.77	6.78	4.49	37.45	37.14	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	36,761	1.91	1.31	-	-	61.17	16.69	14.87	6.69	4.43	36.92	36.62	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	37,788	2.05	1.27	-	-	62.02	17.04	16.16	6.51	4.31	35.93	35.63	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	38,861	2.20	1.24	-	-	62.87	19.13	15.72	6.33	4.19	34.93	34.64	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
				有り	有り	延長無し	35,480	2.60	1.36	0.38	0.30	56.95	17.31	12.98	4.59	3.46	40.45	37.94	1.78	0.64	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	35,994	2.68	1.34	0.38	0.30	57.44	17.03	14.12	4.53	3.41	39.88	37.40	1.76	0.63	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	37,022	2.81	1.30	0.37	0.29	58.41	16.56	16.30	4.40	3.32	38.78	36.36	1.71	0.62	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	38,098	2.93	1.26	0.36	0.28	59.38	18.53	16.03	4.28	3.22	37.69	35.34	1.66	0.60	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	34,933	2.60	1.38	0.39	0.31	56.31	17.56	13.19	4.66	3.52	41.09	38.54	1.81	0.65	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	35,446	2.66	1.36	0.38	0.30	56.85	17.30	14.34	4.60	3.47	40.49	37.98	1.79	0.64	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	36,472	2.78	1.32	0.37	0.29	57.86	16.81	16.55	4.47	3.37	39.36	36.91	1.74	0.63	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S		
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り			220m以上340m以下	37,545	2.90	1.28	0.36	0.28	58.86	18.80	16.27	4.34	3.27	38.24	35.86	1.69	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	34,592	2.58	1.39	0.39	0.31	55.93	17.73	13.32	4.71	3.55	41.49	38.92	1.83	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	35,105	2.65	1.37	0.39	0.30	56.47	17.48	14.48	4.64	3.50	40.88	38.35	1.80	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	36,129	2.78	1.33	0.38	0.30	57.50	16.99	16.70	4.51	3.40	39.72	37.26	1.75	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	37,202	2.90	1.29	0.37	0.29	58.52	18.97	16.42	4.38	3.30	38.58	36.19	1.70	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	34,045	2.57	1.41	0.40	0.31	55.29	18.02	13.53	4.79	3.61	42.14	39.54	1.86	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	34,556	2.64	1.39	0.39	0.31	55.84	17.76	14.71	4.71	3.55	41.52	38.96	1.83	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	35,579	2.76	1.35	0.38	0.30	56.91	17.25	16.96	4.58	3.45	40.33	37.84	1.78	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	36,649	2.88	1.31	0.37	0.29	57.97	19.26	16.67	4.45	3.35	39.15	36.73	1.73	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	有り	有り	延長無し	34,770	2.59	1.38	0.39	0.31	56.13	17.64	13.25	4.69	3.53	41.28	38.72	1.82	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	35,283	2.65	1.36	0.39	0.30	56.67	17.40	14.40	4.62	3.48	40.68	38.16	1.79	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	36,308	2.78	1.32	0.38	0.29	57.69	16.90	16.62	4.49	3.38	39.53	37.08	1.74	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	37,381	2.91	1.29	0.36	0.29	58.70	18.89	16.34	4.36	3.29	38.39	36.01	1.69	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	34,222	2.58	1.41	0.40	0.31	55.48	17.91	13.46	4.76	3.59	41.94	39.34	1.85	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	34,734	2.64	1.38	0.39	0.31	56.04	17.66	14.63	4.69	3.54	41.32	38.76	1.82	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	35,757	2.76	1.34	0.38	0.30	57.11	17.16	16.88	4.56	3.43	40.13	37.65	1.77	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	36,828	2.89	1.31	0.37	0.29	58.15	19.17	16.59	4.42	3.33	38.96	36.55	1.72	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					有り	延長無し	33,882	2.58	1.42	0.40	0.32	55.08	18.10	13.60	4.81	3.63	42.34	39.73	1.87	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					有り	110m未満	34,393	2.64	1.40	0.40	0.31	55.65	17.84	14.78	4.74	3.57	41.71	39.14	1.84	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				無し		110m以上220m未満	35,415	2.75	1.36	0.38	0.30	56.73	17.32	17.04	4.60	3.47	40.52	38.01	1.79	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	36,485	2.87	1.32	0.37	0.29	57.79	19.33	16.74	4.47	3.37	39.34	36.90	1.74	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	33,334	2.56	1.44	0.41	0.32	54.40	18.41	13.82	4.89	3.68	43.04	40.39	1.90	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	33,844	2.62	1.42	0.40	0.32	54.99	18.12	15.02	4.81	3.63	42.39	39.78	1.87	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	34,865	2.74	1.38	0.39	0.31	56.11	17.60	17.31	4.67	3.52	41.15	38.61	1.82	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	35,932	2.86	1.34	0.38	0.30	57.21	19.63	17.00	4.53	3.42	39.93	37.47	1.76	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
			有り	有り	有り	延長無し	34,205	2.16	1.41	-	-	58.11	13.79	12.34	5.75	4.08	39.73	39.36	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	34,722	2.24	1.38	-	-	58.63	13.60	13.53	5.66	4.02	39.13	38.77	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	35,756	2.40	1.34	-	-	59.60	15.86	13.14	5.50	3.90	38.00	37.65	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	36,838	2.57	1.31	-	-	60.55	18.10	12.75	5.34	3.79	36.88	36.54	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	33,665	2.13	1.43	-	-	57.52	14.02	12.54	5.84	4.15	40.35	39.99	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	34,181	2.22	1.41	-	-	58.03	13.79	13.75	5.75	4.09	39.75	39.39	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	35,213	2.38	1.37	-	-	59.05	16.12	13.34	5.58	3.97	38.57	38.23	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	36,292	2.53	1.32	-	-	60.05	18.38	12.95	5.42	3.85	37.42	37.09	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	延長無し	33,516	2.12	1.43	-	-	57.35	14.07	12.60	5.87	4.17	40.53	40.17	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	34,032	2.21	1.41	-	-	57.88	13.86	13.81	5.78	4.10	39.91	39.56	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	35,063	2.37	1.37	-	-	58.90	16.18	13.40	5.61	3.98	38.73	38.39	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	36,142	2.53	1.33	-	-	59.88	18.45	13.00	5.44	3.86	37.59	37.25	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						延長無し	32,975	2.10	1.46	-	-	56.71	14.31	12.80	5.96	4.23	41.19	40.83	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	幅:8.5以上10.0以下かつ	一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)	無し	有り	無し	110m未満	33,490	2.19	1.44	-	-	57.26	14.08	14.03	5.87	4.17	40.55	40.20	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	34,519	2.34	1.39	-	-	58.32	16.43	13.61	5.70	4.04	39.34	39.00	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	35,596	2.50	1.35	-	-	59.35	18.74	13.20	5.52	3.92	38.15	37.82	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					有り	延長無し	33,502	2.13	1.44	-	-	57.33	14.08	12.60	5.87	4.17	40.54	40.18	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	34,018	2.21	1.41	-	-	57.87	13.88	13.81	5.78	4.10	39.92	39.57	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	35,049	2.37	1.37	-	-	58.88	16.19	13.40	5.61	3.98	38.75	38.41	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	36,129	2.53	1.33	-	-	59.87	18.47	13.00	5.44	3.86	37.60	37.26	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	32,962	2.10	1.46	-	-	56.70	14.31	12.81	5.97	4.24	41.20	40.84	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	33,477	2.19	1.44	-	-	57.25	14.10	14.03	5.87	4.17	40.56	40.21	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	34,506	2.34	1.39	-	-	58.31	16.43	13.62	5.70	4.05	39.35	39.01	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	35,583	2.50	1.35	-	-	59.34	18.75	13.20	5.53	3.92	38.16	37.83	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	延長無し	32,813	2.10	1.47	-	-	56.52	14.37	12.87	5.99	4.26	41.38	41.03	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	33,328	2.18	1.44	-	-	57.08	14.15	14.10	5.90	4.19	40.74	40.39	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	34,356	2.34	1.40	-	-	58.14	16.51	13.68	5.72	4.06	39.52	39.18	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	35,432	2.49	1.36	-	-	59.19	18.82	13.26	5.55	3.94	38.32	37.99	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	32,273	2.07	1.49	-	-	55.87	14.63	13.08	6.09	4.33	42.06	41.71	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	32,786	2.16	1.47	-	-	56.44	14.39	14.33	6.00	4.26	41.40	41.06	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	33,813	2.30	1.42	-	-	57.56	16.78	13.90	5.82	4.13	40.14	39.81	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	34,887	2.46	1.38	-	-	58.63	19.11	13.47	5.64	4.00	38.91	38.59	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S		
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
	高さ:4.0以上5.5以下																																				
				有り	有り	延長無し	31,859	2.93	1.51	0.43	0.34	51.99	14.81	12.05	4.38	3.08	45.08	42.26	1.99	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	32,373	2.99	1.49	0.42	0.33	52.64	14.59	13.33	4.31	3.03	44.37	41.59	1.96	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	33,401	3.13	1.44	0.41	0.32	53.89	15.85	14.07	4.18	2.94	42.98	40.30	1.90	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	34,478	3.26	1.39	0.40	0.31	55.09	18.24	13.63	4.05	2.85	41.65	39.05	1.84	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	31,312	2.91	1.54	0.44	0.34	51.25	15.08	12.26	4.46	3.14	45.84	42.99	2.02	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	31,825	2.97	1.51	0.43	0.34	51.92	14.83	13.56	4.39	3.09	45.11	42.30	1.99	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	32,851	3.11	1.46	0.42	0.33	53.19	16.11	14.30	4.25	2.99	43.70	40.98	1.93	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			有り			220m以上340m以下	33,925	3.24	1.42	0.40	0.32	54.45	18.53	13.85	4.12	2.90	42.31	39.68	1.87	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	31,154	2.89	1.54	0.44	0.34	51.05	15.18	12.32	4.48	3.15	46.06	43.21	2.03	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	31,667	2.97	1.52	0.43	0.34	51.71	14.92	13.62	4.41	3.10	45.32	42.51	2.00	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	32,692	3.10	1.47	0.42	0.33	52.99	16.18	14.37	4.27	3.00	43.91	41.18	1.94	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	33,765	3.22	1.42	0.40	0.32	54.26	18.62	13.91	4.14	2.91	42.52	39.87	1.88	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	30,608	2.88	1.57	0.45	0.35	50.24	15.44	12.54	4.56	3.21	46.88	43.98	2.07	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	31,119	2.95	1.55	0.44	0.34	50.94	15.17	13.86	4.49	3.16	46.11	43.26	2.04	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	32,142	3.07	1.50	0.42	0.33	52.29	16.47	14.62	4.34	3.06	44.64	41.88	1.97	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)				220m以上340m以下	33,213	3.19	1.45	0.41	0.32	53.60	18.93	14.15	4.20	2.96	43.21	40.53	1.91	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	31,154	2.89	1.54	0.44	0.34	51.05	15.18	12.32	4.48	3.15	46.06	43.21	2.03	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	31,667	2.97	1.52	0.43	0.34	51.71	14.92	13.62	4.41	3.10	45.32	42.51	2.00	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	32,692	3.10	1.47	0.42	0.33	52.99	16.18	14.37	4.27	3.00	43.91	41.18	1.94	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	有り	無し	220m以上340m以下	33,765	3.22	1.42	0.40	0.32	54.26	18.62	13.91	4.14	2.91	42.52	39.87	1.88	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						延長無し	30,608	2.88	1.57	0.45	0.35	50.24	15.44	12.54	4.56	3.21	46.88	43.98	2.07	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	31,119	2.95	1.55	0.44	0.34	50.94	15.17	13.86	4.49	3.16	46.11	43.26	2.04	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	32,142	3.07	1.50	0.42	0.33	52.29	16.47	14.62	4.34	3.06	44.64	41.88	1.97	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	33,213	3.19	1.45	0.41	0.32	53.60	18.93	14.15	4.20	2.96	43.21	40.53	1.91	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	30,450	2.87	1.58	0.45	0.35	50.01	15.51	12.61	4.59	3.23	47.12	44.21	2.08	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	30,961	2.94	1.55	0.44	0.35	50.71	15.24	13.94	4.51	3.17	46.35	43.48	2.05	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	31,983	3.06	1.50	0.43	0.33	52.08	16.55	14.69	4.37	3.07	44.86	42.09	1.98	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	33,053	3.18	1.46	0.41	0.32	53.41	19.04	14.21	4.22	2.97	43.41	40.73	1.92	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	29,903	2.86	1.61	0.46	0.36	49.16	15.76	12.84	4.67	3.29	47.98	45.02	2.12	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	30,413	2.91	1.58	0.45	0.35	49.92	15.52	14.19	4.59	3.23	47.17	44.27	2.08	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	31,433	3.03	1.53	0.43	0.34	51.32	16.83	14.95	4.44	3.13	45.65	42.83	2.02	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	32,500	3.15	1.48	0.42	0.33	52.72	19.35	14.46	4.30	3.02	44.13	41.42	1.95	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				有り	有り	延長無し	41,747	1.74	1.15	-	-	65.72	16.95	13.33	7.07	4.46	32.54	32.25	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	42,263	1.82	1.14	-	-	66.04	16.72	14.30	6.98	4.41	32.14	31.85	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	43,296	1.96	1.11	-	-	66.67	16.36	16.15	6.81	4.30	31.37	31.09	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	44,377	2.10	1.08	-	-	67.30	18.07	15.88	6.65	4.20	30.60	30.33	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	41,187	1.73	1.17	-	-	65.29	17.18	13.51	7.16	4.52	32.98	32.69	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	41,703	1.80	1.15	-	-	65.63	16.97	14.49	7.07	4.46	32.57	32.28	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分	標準単価	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	42,734	1.94	1.12	－	－	66.28	16.56	16.37	6.90	4.36	31.78	31.50	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	43,813	2.09	1.10	－	－	66.90	18.28	16.09	6.73	4.25	31.01	30.73	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
					無し	有り	延長無し	40,963	1.72	1.17	－	－	65.13	17.27	13.59	7.20	4.55	33.15	32.86	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
							110m未満	41,478	1.80	1.16	－	－	65.45	17.03	14.57	7.11	4.49	32.75	32.46	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
							110m以上220m未満	42,509	1.94	1.13	－	－	66.11	16.64	16.45	6.94	4.38	31.95	31.67	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
							220m以上340m以下	43,588	2.08	1.10	－	－	66.76	18.39	16.17	6.77	4.27	31.16	30.88	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
					無し		延長無し	40,403	1.72	1.19	－	－	64.67	17.50	13.78	7.30	4.61	33.61	33.32	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
							110m未満	40,918	1.78	1.17	－	－	65.03	17.29	14.77	7.21	4.55	33.19	32.90	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
							110m以上220m未満	41,947	1.93	1.15	－	－	65.71	16.88	16.67	7.03	4.44	32.36	32.09	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
							220m以上340m以下	43,024	2.07	1.12	－	－	66.37	18.62	16.38	6.86	4.33	31.56	31.29	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			無し	有り	有り	延長無し	41,150	1.73	1.17	－	－	65.27	17.20	13.53	7.17	4.52	33.00	32.71	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	41,665	1.80	1.15	－	－	65.60	16.98	14.50	7.08	4.47	32.60	32.31	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	42,697	1.95	1.13	－	－	66.24	16.56	16.38	6.91	4.36	31.81	31.53	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	43,776	2.09	1.10	－	－	66.88	18.30	16.10	6.74	4.25	31.03	30.75	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
					無し	延長無し	40,590	1.71	1.18	－	－	64.83	17.42	13.71	7.27	4.59	33.46	33.17	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	41,105	1.79	1.17	－	－	65.17	17.19	14.70	7.18	4.53	33.04	32.75	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	42,135	1.93	1.14	－	－	65.85	16.79	16.60	7.00	4.42	32.22	31.95	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	43,212	2.07	1.11	－	－	66.51	18.56	16.31	6.83	4.31	31.42	31.15	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						延長無し	40,366	1.71	1.19	－	－	64.65	17.52	13.79	7.31	4.61	33.64	33.35	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下			無し	有り	110m未満	40,881	1.79	1.18	-	-	64.99	17.30	14.78	7.22	4.55	33.22	32.93	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	41,910	1.93	1.15	-	-	65.68	16.89	16.69	7.04	4.44	32.39	32.12	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	42,987	2.07	1.12	-	-	66.34	18.63	16.40	6.86	4.33	31.59	31.32	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	39,806	1.70	1.21	-	-	64.20	17.77	13.98	7.41	4.68	34.10	33.82	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	40,320	1.77	1.19	-	-	64.56	17.53	14.99	7.32	4.62	33.67	33.39	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	41,348	1.91	1.16	-	-	65.25	17.10	16.92	7.13	4.50	32.84	32.56	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	42,423	2.05	1.13	-	-	65.95	18.91	16.61	6.95	4.39	32.00	31.73	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			有り	有り	有り	延長無し	36,792	2.47	1.31	0.37	0.29	58.52	19.24	13.56	5.06	2.67	39.01	36.59	1.72	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	37,305	2.54	1.29	0.37	0.29	58.98	18.97	14.65	4.99	2.63	38.48	36.09	1.70	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	38,331	2.66	1.25	0.36	0.28	59.89	18.45	16.75	4.86	2.56	37.45	35.12	1.65	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	39,404	2.78	1.22	0.35	0.27	60.79	18.89	17.89	4.73	2.49	36.43	34.16	1.61	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	36,244	2.46	1.33	0.38	0.29	57.94	19.51	13.77	5.14	2.71	39.60	37.14	1.75	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	36,756	2.52	1.31	0.37	0.29	58.44	19.26	14.87	5.07	2.67	39.04	36.63	1.72	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	37,780	2.64	1.27	0.36	0.28	59.38	18.73	16.99	4.93	2.60	37.98	35.63	1.68	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	38,852	2.76	1.24	0.35	0.27	60.30	19.16	18.14	4.79	2.53	36.94	34.65	1.63	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	36,018	2.46	1.33	0.38	0.30	57.70	19.64	13.85	5.17	2.73	39.84	37.38	1.76	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	36,530	2.52	1.32	0.37	0.29	58.20	19.37	14.96	5.10	2.69	39.28	36.85	1.73	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	37,554	2.63	1.28	0.36	0.28	59.15	18.84	17.09	4.96	2.62	38.22	35.85	1.69	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	38,624	2.75	1.24	0.35	0.28	60.10	19.29	18.25	4.82	2.54	37.15	34.85	1.64	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	35,470	2.45	1.36	0.38	0.30	57.10	19.94	14.07	5.25	2.77	40.45	37.95	1.79	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	35,981	2.52	1.34	0.38	0.30	57.61	19.65	15.19	5.18	2.73	39.87	37.41	1.76	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	37,003	2.63	1.30	0.37	0.29	58.60	19.13	17.35	5.03	2.65	38.77	36.38	1.71	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	38,072	2.74	1.26	0.36	0.28	59.58	19.56	18.51	4.89	2.58	37.68	35.36	1.66	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				有り	有り	延長無し	36,212	2.47	1.33	0.38	0.30	57.89	19.53	13.78	5.14	2.71	39.64	37.18	1.75	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	36,724	2.52	1.31	0.37	0.29	58.41	19.28	14.89	5.07	2.67	39.07	36.66	1.72	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	37,748	2.64	1.27	0.36	0.28	59.34	18.75	17.00	4.93	2.60	38.02	35.66	1.68	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	38,819	2.76	1.24	0.35	0.27	60.27	19.17	18.16	4.80	2.53	36.97	34.68	1.63	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	35,664	2.45	1.35	0.38	0.30	57.31	19.84	13.99	5.22	2.75	40.24	37.75	1.78	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	36,175	2.52	1.33	0.38	0.30	57.82	19.55	15.11	5.15	2.72	39.66	37.21	1.75	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	37,197	2.63	1.29	0.37	0.29	58.80	19.01	17.26	5.01	2.64	38.57	36.19	1.70	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	38,267	2.76	1.26	0.36	0.28	59.75	19.44	18.42	4.87	2.57	37.49	35.18	1.65	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	35,438	2.44	1.36	0.38	0.30	57.07	19.97	14.08	5.25	2.77	40.49	37.99	1.79	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	35,949	2.51	1.34	0.38	0.30	57.58	19.67	15.21	5.18	2.73	39.91	37.45	1.76	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	36,971	2.63	1.30	0.37	0.29	58.57	19.13	17.36	5.04	2.66	38.80	36.41	1.71	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	38,040	2.74	1.26	0.36	0.28	59.55	19.57	18.53	4.90	2.58	37.71	35.39	1.66	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	34,890	2.44	1.38	0.39	0.31	56.45	20.27	14.30	5.34	2.82	41.11	38.58	1.82	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	35,400	2.49	1.36	0.38	0.30	56.98	19.98	15.44	5.26	2.77	40.53	38.03	1.79	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	36,420	2.61	1.32	0.37	0.29	58.00	19.43	17.62	5.11	2.70	39.39	36.96	1.74	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
						220m以上340m以下	37,487	2.72	1.28	0.36	0.28	59.02	19.86	18.80	4.97	2.62	38.26	35.91	1.69	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
				有り	有り	延長無し	36,810	2.02	1.31	-	-	61.07	14.10	12.51	6.68	4.43	36.91	36.57	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	37,327	2.10	1.29	-	-	61.49	13.90	13.62	6.59	4.36	36.41	36.07	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	38,362	2.26	1.25	-	-	62.33	15.79	13.47	6.41	4.25	35.41	35.09	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	39,445	2.42	1.22	-	-	63.13	17.88	13.10	6.23	4.13	34.45	34.13	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	36,267	2.00	1.33	-	-	60.54	14.31	12.70	6.78	4.49	37.46	37.12	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	36,783	2.08	1.31	-	-	60.99	14.12	13.82	6.68	4.43	36.93	36.60	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	37,816	2.24	1.27	-	-	61.83	16.00	13.67	6.50	4.31	35.93	35.60	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	38,897	2.40	1.24	-	-	62.68	18.12	13.29	6.32	4.19	34.92	34.61	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
			有り	無し	有り	延長無し	35,935	1.99	1.34	-	-	60.21	14.44	12.82	6.84	4.53	37.80	37.46	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	36,450	2.07	1.32	-	-	60.67	14.25	13.94	6.74	4.47	37.26	36.93	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	37,482	2.22	1.28	-	-	61.54	16.16	13.79	6.56	4.35	36.24	35.92	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	38,562	2.38	1.25	-	-	62.40	18.30	13.40	6.37	4.22	35.22	34.91	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	35,391	1.97	1.36	-	-	59.66	14.65	13.02	6.95	4.60	38.37	38.04	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	35,906	2.05	1.34	-	-	60.13	14.45	14.15	6.85	4.54	37.82	37.49	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	36,936	2.20	1.30	-	-	61.03	16.39	13.99	6.66	4.41	36.77	36.45	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	38,013	2.35	1.26	-	-	61.94	18.57	13.60	6.47	4.29	35.71	35.41	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
		一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ)				延長無し	36,221	2.00	1.33	-	-	60.49	14.31	12.72	6.79	4.50	37.51	37.17	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
					有り	110m未満	36,738	2.08	1.31	-	-	60.95	14.15	13.83	6.69	4.43	36.97	36.64	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下		無し	有り		110m以上220m未満	37,770	2.23	1.27	-	-	61.80	16.04	13.68	6.51	4.31	35.97	35.64	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	38,851	2.39	1.24	-	-	62.65	18.16	13.30	6.33	4.19	34.96	34.65	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	35,678	1.98	1.35	-	-	59.95	14.54	12.91	6.89	4.57	38.07	37.73	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	36,193	2.06	1.33	-	-	60.41	14.34	14.04	6.79	4.50	37.53	37.20	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	37,224	2.21	1.29	-	-	61.30	16.27	13.88	6.60	4.38	36.49	36.17	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	38,303	2.36	1.25	-	-	62.18	18.43	13.49	6.42	4.25	35.46	35.15	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				無し	有り	延長無し	35,346	1.97	1.36	-	-	59.61	14.68	13.03	6.95	4.61	38.42	38.09	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	35,861	2.05	1.34	-	-	60.08	14.48	14.17	6.85	4.54	37.87	37.54	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	36,890	2.20	1.30	-	-	60.99	16.42	14.01	6.66	4.42	36.81	36.49	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	37,968	2.36	1.27	-	-	61.88	18.59	13.61	6.47	4.29	35.76	35.46	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
					無し	延長無し	34,803	1.95	1.38	-	-	59.05	14.92	13.24	7.06	4.68	39.00	38.68	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m未満	35,317	2.03	1.36	-	-	59.53	14.70	14.39	6.96	4.61	38.44	38.12	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						110m以上220m未満	36,344	2.18	1.32	-	-	60.47	16.67	14.22	6.76	4.48	37.35	37.04	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
						220m以上340m以下	37,420	2.32	1.28	-	-	61.39	18.85	13.81	6.57	4.35	36.29	35.98	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				有り	有り	延長無し	33,432	2.79	1.44	0.41	0.32	54.27	15.54	12.63	4.18	3.67	42.94	40.27	1.89	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	33,946	2.86	1.42	0.40	0.32	54.84	15.30	13.84	4.11	3.62	42.30	39.66	1.87	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	34,974	2.99	1.37	0.39	0.31	55.96	16.24	14.78	3.99	3.51	41.05	38.49	1.81	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	36,051	3.12	1.33	0.38	0.30	57.06	18.51	14.34	3.87	3.41	39.82	37.34	1.76	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						延長無し	32,889	2.77	1.46	0.41	0.33	53.58	15.79	12.84	4.25	3.73	43.65	40.93	1.93	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	33,402	2.84	1.44	0.41	0.32	54.19	15.55	14.07	4.18	3.68	42.97	40.30	1.90	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	34,428	2.97	1.40	0.40	0.31	55.34	16.49	15.01	4.06	3.57	41.69	39.10	1.84	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	35,502	3.08	1.35	0.38	0.30	56.49	18.82	14.56	3.93	3.46	40.43	37.92	1.78	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				無し	有り	延長無し	32,557	2.76	1.48	0.42	0.33	53.15	15.94	12.97	4.29	3.77	44.09	41.35	1.95	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	33,070	2.82	1.45	0.41	0.32	53.77	15.70	14.21	4.22	3.71	43.41	40.71	1.92	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	34,095	2.95	1.41	0.40	0.31	54.96	16.65	15.16	4.10	3.60	42.09	39.48	1.86	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	35,167	3.08	1.37	0.39	0.30	56.11	18.97	14.70	3.97	3.49	40.81	38.28	1.80	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	32,014	2.74	1.50	0.43	0.33	52.44	16.22	13.19	4.36	3.84	44.82	42.05	1.98	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	32,526	2.81	1.48	0.42	0.33	53.07	15.96	14.45	4.29	3.78	44.12	41.39	1.95	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	33,549	2.93	1.43	0.41	0.32	54.29	16.91	15.41	4.16	3.66	42.78	40.13	1.89	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	34,619	3.05	1.39	0.39	0.31	55.50	19.28	14.93	4.03	3.55	41.45	38.89	1.83	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	有り	有り	延長無し	32,849	2.77	1.46	0.42	0.33	53.53	15.82	12.85	4.25	3.74	43.70	40.98	1.93	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	33,362	2.83	1.44	0.41	0.32	54.14	15.58	14.08	4.19	3.68	43.03	40.35	1.90	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	34,388	2.97	1.40	0.40	0.31	55.29	16.51	15.03	4.06	3.57	41.74	39.15	1.84	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	35,462	3.09	1.36	0.38	0.30	56.43	18.83	14.57	3.94	3.46	40.48	37.96	1.79	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	32,306	2.75	1.49	0.42	0.33	52.83	16.09	13.07	4.32	3.80	44.42	41.67	1.96	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m未満	32,818	2.83	1.47	0.42	0.33	53.44	15.82	14.32	4.25	3.74	43.73	41.02	1.93	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	33,842	2.94	1.42	0.40	0.32	54.65	16.77	15.27	4.13	3.63	42.41	39.78	1.87	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	34,913	3.07	1.38	0.39	0.31	55.83	19.12	14.80	4.00	3.52	41.10	38.56	1.81	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.141【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
			無し	無し	有り	延長無し	31,975	2.74	1.50	0.43	0.33	52.38	16.24	13.21	4.37	3.84	44.88	42.10	1.98	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	32,486	2.81	1.48	0.42	0.33	53.02	15.99	14.46	4.30	3.78	44.17	41.44	1.95	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	33,509	2.94	1.44	0.41	0.32	54.24	16.93	15.42	4.17	3.67	42.82	40.18	1.89	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	34,579	3.05	1.39	0.39	0.31	55.46	19.30	14.95	4.04	3.55	41.49	38.93	1.83	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					無し	延長無し	31,432	2.72	1.53	0.43	0.34	51.63	16.53	13.43	4.44	3.91	45.65	42.83	2.02	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m未満	31,942	2.80	1.51	0.43	0.34	52.28	16.24	14.71	4.37	3.85	44.92	42.15	1.98	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						110m以上220m未満	32,962	2.90	1.46	0.41	0.32	53.58	17.22	15.68	4.24	3.73	43.52	40.84	1.92	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
						220m以上340m以下	34,030	3.02	1.41	0.40	0.31	54.83	19.62	15.19	4.10	3.61	42.15	39.56	1.86	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-

No.142【　コンクリート（場所打函渠）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-8-25(20)(高炉)	一般養生	延長無し	16,445	2.95	2.93	-	-	14.62	8.63	2.54	1.41	1.31	82.43	81.93	0.50	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		110m未満	16,948	3.02	2.84	-	-	17.00	11.19	2.46	1.37	1.27	79.98	79.49	0.49	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		110m以上220m未満	17,954	3.15	2.68	-	-	21.34	15.86	2.32	1.29	1.20	75.51	75.05	0.46	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		220m以上340m以下	19,007	3.27	2.53	-	-	25.40	20.23	2.19	1.22	1.13	71.33	70.90	0.43	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	17,866	3.49	2.70	0.77	-	17.08	10.85	2.33	1.30	1.20	79.43	75.42	3.55	0.46	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		110m未満	18,369	3.54	2.62	0.75	-	19.20	13.14	2.27	1.26	1.17	77.26	73.36	3.45	0.45	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		110m以上220m未満	19,375	3.64	2.49	0.71	-	23.13	17.38	2.15	1.20	1.11	73.23	69.53	3.27	0.43	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		220m以上340m以下	20,428	3.72	2.36	0.67	-	26.81	21.36	2.04	1.14	1.05	69.47	65.97	3.10	0.40	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	17,065	4.27	2.82	0.80	0.63	11.69	6.52	2.44	1.36	1.26	84.04	78.98	3.72	1.34	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		110m未満	17,568	4.31	2.74	0.78	0.61	14.06	9.04	2.37	1.32	1.22	81.63	76.71	3.61	1.31	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		110m以上220m未満	18,574	4.37	2.59	0.74	0.58	18.44	13.68	2.25	1.25	1.16	77.19	72.55	3.41	1.23	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		220m以上340m以下	19,627	4.42	2.45	0.70	0.55	22.52	18.02	2.12	1.18	1.10	73.06	68.66	3.23	1.17	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-

No.143【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			0.3km以下	410.03	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	473.11	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	536.19	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	599.28	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	693.90	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	820.06	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	946.22	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.5km以下	1,135.5	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し	6.5km以下	1,324.7	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	1,514.0	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	1,703.2	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.5km以下	1,955.5	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.5km以下	2,397.1	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	2,964.8	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			49.5km以下	3,974.1	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	5,929.7	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	機械積込		0.3km以下	410.03	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.143【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		有り	0.5km以下	473.11	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	536.19	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	599.28	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	693.90	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	820.06	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	946.22	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	1,135.5	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	1,324.7	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	1,514.0	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	1,703.2	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.0km以下	1,955.5	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.0km以下	2,397.1	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.5km以下	2,964.8	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			31.5km以下	3,974.1	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	5,929.7	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.3km以下	1,651.9	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	1,817.1	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.143【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	人力積込	無し	1.5km以下	1,982.3	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	2,312.6	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	2,643.0	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	2,973.4	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	3,303.8	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	3,634.2	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.5km以下	4,294.9	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	4,955.7	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.0km以下	5,946.8	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.0km以下	7,598.7	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.5km以下	9,911.3	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	14,867	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.3km以下	1,651.9	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	1,817.1	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	1,982.3	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	2,312.6	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	2,643.0	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.143【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	2.5km以下	2,973.4	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	3,303.8	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.5km以下	3,634.2	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	4,294.9	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.0km以下	4,955.7	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.5km以下	5,946.8	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.5km以下	7,598.7	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			23.0km以下	9,911.3	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	14,867	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し	0.3km以下	1,651.9	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	1,817.1	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	1,982.3	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	2,312.6	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	2,643.0	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	2,973.4	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	3,303.8	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	3,634.2	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.143【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	人力積込		6.5km以下	4,294.9	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	4,955.7	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.0km以下	5,946.8	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.0km以下	7,598.7	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.5km以下	9,911.3	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	14,867	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	0.3km以下	1,651.9	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	1,817.1	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	1,982.3	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	2,312.6	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	2,643.0	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	2,973.4	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	3,303.8	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.5km以下	3,634.2	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	4,294.9	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.0km以下	4,955.7	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.5km以下	5,946.8	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.143【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			14.5km以下	7,598.7	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			23.0km以下	9,911.3	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	14,867	20.30	20.30	-	-	70.44	70.44	-	-	-	9.26	9.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	693.90	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	756.98	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	883.14	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	1,009.3	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	1,135.5	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.5km以下	1,324.7	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し	6.0km以下	1,514.0	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	1,703.2	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.0km以下	1,955.5	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.5km以下	2,397.1	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.5km以下	2,964.8	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			39.0km以下	3,974.1	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	5,929.7	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)または(騒音対策必要)		0.5km以下	693.90	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.143【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
舗装版破砕		有り	1.0km以下	756.98	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	883.14	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	1,009.3	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	1,135.5	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	1,324.7	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.5km以下	1,514.0	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	1,703.2	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.0km以下	1,955.5	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	2,397.1	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			17.5km以下	2,964.8	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			28.5km以下	3,974.1	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	5,929.7	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し	0.3km以下	1,514.0	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	1,703.2	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	1,955.5	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.5km以下	2,397.1	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.5km以下	2,964.8	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.143【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	有り	22.0km以下	3,974.1	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	5,929.7	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.3km以下	1,514.0	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	1,703.2	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	1,955.5	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	2,397.1	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.5km以下	2,964.8	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.5km以下	3,974.1	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	5,929.7	47.91	47.91	-	-	36.88	36.88	-	-	-	15.21	15.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し	0.3km以下	1,493.0	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	1,658.8	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	1,990.6	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	2,322.4	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	2,654.2	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	2,985.9	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.5km以下	3,317.7	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.5km以下	3,649.5	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.143【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	機械積込(小規模土工)	有り	7.0km以下	4,313.0	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.0km以下	4,976.5	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	5,971.8	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			17.0km以下	7,630.7	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			28.5km以下	9,953.1	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	14,930	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.3km以下	1,493.0	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	1,658.8	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	1,990.6	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	2,322.4	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	2,654.2	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	2,985.9	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.5km以下	3,317.7	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	3,649.5	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.5km以下	4,313.0	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.0km以下	4,976.5	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.0km以下	5,971.8	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.143【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			15.0km以下	7,630.7	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			24.0km以下	9,953.1	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	14,930	20.21	20.21	-	-	70.15	70.15	-	-	-	9.64	9.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	511.75	50.19	50.19	-	-	34.97	34.97	-	-	-	14.84	14.84	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	614.10	50.19	50.19	-	-	34.97	34.97	-	-	-	14.84	14.84	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	716.45	50.19	50.19	-	-	34.97	34.97	-	-	-	14.84	14.84	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	818.80	50.19	50.19	-	-	34.97	34.97	-	-	-	14.84	14.84	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	921.15	50.19	50.19	-	-	34.97	34.97	-	-	-	14.84	14.84	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し	5.5km以下	1,125.8	50.19	50.19	-	-	34.97	34.97	-	-	-	14.84	14.84	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	1,432.9	50.19	50.19	-	-	34.97	34.97	-	-	-	14.84	14.84	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	1,637.6	50.19	50.19	-	-	34.97	34.97	-	-	-	14.84	14.84	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	1,893.5	50.19	50.19	-	-	34.97	34.97	-	-	-	14.84	14.84	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.5km以下	2,302.9	50.19	50.19	-	-	34.97	34.97	-	-	-	14.84	14.84	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			25.5km以下	2,865.8	50.19	50.19	-	-	34.97	34.97	-	-	-	14.84	14.84	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	3,838.1	50.19	50.19	-	-	34.97	34.97	-	-	-	14.84	14.84	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込		0.5km以下	511.75	50.19	50.19	-	-	34.97	34.97	-	-	-	14.84	14.84	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	614.10	50.19	50.19	-	-	34.97	34.97	-	-	-	14.84	14.84	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.143【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			1.5km以下	716.45	50.19	50.19	-	-	34.97	34.97	-	-	-	14.84	14.84	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	818.80	50.19	50.19	-	-	34.97	34.97	-	-	-	14.84	14.84	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	921.15	50.19	50.19	-	-	34.97	34.97	-	-	-	14.84	14.84	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.5km以下	1,125.8	50.19	50.19	-	-	34.97	34.97	-	-	-	14.84	14.84	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	7.0km以下	1,432.9	50.19	50.19	-	-	34.97	34.97	-	-	-	14.84	14.84	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	1,637.6	50.19	50.19	-	-	34.97	34.97	-	-	-	14.84	14.84	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.0km以下	1,893.5	50.19	50.19	-	-	34.97	34.97	-	-	-	14.84	14.84	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.0km以下	2,302.9	50.19	50.19	-	-	34.97	34.97	-	-	-	14.84	14.84	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.0km以下	2,865.8	50.19	50.19	-	-	34.97	34.97	-	-	-	14.84	14.84	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			42.0km以下	3,838.1	50.19	50.19	-	-	34.97	34.97	-	-	-	14.84	14.84	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	5,782.8	50.19	50.19	-	-	34.97	34.97	-	-	-	14.84	14.84	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.144【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
構造物識別	施工条件	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管の追加延長	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
										K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無筋・鉄筋構造物	打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超	24-8-25(20)(高炉)	10m3以上300m3未満	養生無し	延長無し	-	-	17,365	5.06	5.01	-	-	14.83	5.97	5.06	1.87	1.79	80.11	79.09	1.01	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					60m以下	-	-	17,742	5.23	4.90	-	-	16.36	7.68	4.96	1.83	1.75	78.41	77.42	0.99	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					60m超120m以下	-	-	18,496	5.55	4.70	-	-	19.22	10.90	4.75	1.76	1.68	75.23	74.28	0.95	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					120mを超え180m以下	-	-	19,251	5.86	4.52	-	-	21.88	13.88	4.57	1.69	1.61	72.26	71.35	0.91	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180mを超え240m以下	-	-	20,005	6.14	4.35	-	-	24.32	16.63	4.39	1.63	1.55	69.54	68.66	0.88	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				一般養生	延長無し	-	-	18,039	4.86	4.82	-	-	18.01	8.94	4.87	1.80	1.72	77.13	76.16	0.97	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					60m以下	-	-	18,415	5.03	4.72	-	-	19.43	10.53	4.77	1.77	1.69	75.54	74.59	0.95	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					60m超120m以下	-	-	19,170	5.36	4.54	-	-	22.08	13.53	4.59	1.70	1.62	72.56	71.65	0.91	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					120mを超え180m以下	-	-	19,925	5.65	4.36	-	-	24.51	16.30	4.41	1.63	1.56	69.84	68.96	0.88	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					180mを超え240m以下	-	-	20,679	5.93	4.20	-	-	26.78	18.87	4.25	1.57	1.50	67.29	66.44	0.85	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	-	-	19,772	5.05	4.40	0.61	-	21.14	12.42	4.45	1.64	1.57	73.81	69.48	3.44	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					60m以下	-	-	20,148	5.20	4.31	0.60	-	22.36	13.81	4.36	1.61	1.54	72.44	68.20	3.37	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					60mを超え120m以下	-	-	20,903	5.48	4.16	0.57	-	24.70	16.45	4.20	1.56	1.49	69.82	65.73	3.25	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					120mを超え180m以下	-	-	21,658	5.75	4.01	0.55	-	26.86	18.90	4.06	1.50	1.43	67.39	63.44	3.14	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					180mを超え240m以下	-	-	22,412	6.00	3.88	0.53	-	28.86	21.18	3.92	1.45	1.38	65.14	61.33	3.03	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			300m3以上600m3未満	養生無し	延長無し	-	-	15,053	1.52	1.51	-	-	6.93	2.92	2.80	0.61	0.54	91.55	91.25	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					240m以下	-	-	15,370	1.83	1.48	-	-	8.52	4.47	2.86	0.60	0.53	89.65	89.35	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				一般養生	延長無し	-	-	15,727	1.46	1.45	-	-	10.91	6.34	2.79	0.59	0.51	87.63	87.34	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					240m以下	-	-	16,044	1.76	1.42	-	-	12.36	7.87	2.74	0.58	0.50	85.88	85.60	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.144【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
構造物識別	施工条件	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管の追加延長	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R				Z				S	
																										R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下	24-8-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	-	-	17,460	2.00	1.30	0.69	-	15.17	10.55	2.52	0.53	0.46	82.83	78.68	3.89	0.26	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					240m以下	-	-	17,777	2.26	1.28	0.68	-	16.38	11.85	2.47	0.52	0.45	81.36	77.28	3.82	0.26	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				養生無し	-	有り	-	22,247	0.00	-	-	-	38.27	22.00	7.81	5.96	-	61.73	61.73	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
					-	無し	-	19,577	0.00	-	-	-	29.85	12.25	8.87	6.78	-	70.15	70.15	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
				一般養生	-	有り	-	22,921	0.00	-	-	-	40.09	23.87	7.58	5.79	-	59.91	59.91	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
					-	無し	-	20,251	0.00	-	-	-	32.19	14.69	8.58	6.55	-	67.81	67.81	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
				特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	有り	-	24,654	0.49	0.49	-	-	41.04	25.62	7.04	5.38	-	58.47	55.72	2.75	-	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	-	-	-	-
					-	無し	-	21,984	0.55	0.55	-	-	33.90	17.38	7.90	6.04	-	65.55	62.46	3.09	-	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用ミニローリー	-	-	-	-
	打設地上高さ2m超28m以下、水平距離30m以下	24-8-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	27,139	7.89	7.59	-	-	40.52	22.99	8.26	7.72	-	51.59	51.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
					-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	27,233	8.20	7.89	-	-	40.40	22.91	8.24	7.70	-	51.40	51.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
					-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	27,442	8.91	8.57	-	-	40.08	22.73	8.17	7.64	-	51.01	51.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
					-	-	打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	28,328	11.75	11.30	-	-	38.83	22.02	7.92	7.40	-	49.42	49.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
					-	-	水平距離約30m以下	28,580	11.18	10.75	-	-	38.49	21.83	7.85	7.33	-	50.33	48.99	1.29	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				一般養生	-	-	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	28,716	7.45	7.17	-	-	43.80	26.34	7.81	7.30	-	48.75	48.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
					-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	28,809	7.75	7.46	-	-	43.64	26.25	7.78	7.27	-	48.61	48.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
					-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	29,019	8.42	8.10	-	-	43.33	26.06	7.73	7.22	-	48.25	48.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
					-	-	打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	29,904	11.13	10.71	-	-	42.05	25.29	7.50	7.01	-	46.82	46.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
					-	-	水平距離約30m以下	30,156	10.59	10.19	-	-	41.70	25.08	7.44	6.95	-	47.71	46.44	1.23	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
					-	-	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	31,093	6.88	6.62	-	-	48.12	29.73	7.21	6.74	-	45.00	45.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-

No.144【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
構造物識別	施工条件	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管の追加延長	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
小型構造物				特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	31,186	7.16	6.89	-	-	47.98	29.64	7.19	6.72	-	44.86	44.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	-	-	-	-	-
					-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	31,396	7.78	7.49	-	-	47.66	29.45	7.14	6.67	-	44.56	44.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	-	-	-	-	-
					-	-	打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	32,281	10.31	9.92	-	-	46.35	28.63	6.95	6.49	-	43.34	43.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	-	-	-	-	-
					-	-	水平距離約30m以下	32,534	9.81	9.44	-	-	46.01	28.44	6.89	6.44	-	44.18	43.00	1.14	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	-	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	37,415	7.28	5.50	1.56	-	45.77	28.99	5.99	5.60	-	46.95	37.44	9.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 *	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	-	-	-	-
					-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	37,508	7.51	5.73	1.56	-	45.67	28.92	5.98	5.59	-	46.82	37.33	9.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	-	-	-	-
					-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	37,718	8.02	6.23	1.55	-	45.40	28.76	5.94	5.55	-	46.58	37.14	9.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	-	-	-	-
					-	-	打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	38,603	10.13	8.29	1.51	-	44.37	28.10	5.81	5.43	-	45.50	36.28	9.22	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	-	-	-	-
					-	-	水平距離約30m以下	38,856	9.72	7.91	1.50	-	44.07	27.91	5.77	5.39	-	46.21	36.07	9.16	0.95	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50t吊 *	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	打設地上高さ2m以下	24-8-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	有り	-	26,372	0.00	-	-	-	46.92	28.75	8.34	8.03	-	53.08	53.08	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	-	-	-	-	-
					-	無し	-	23,777	0.00	-	-	-	41.13	21.39	9.25	8.91	-	58.87	58.87	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	-	-	-	-	-
				一般養生	-	有り	-	27,949	0.00	-	-	-	49.92	31.87	7.87	7.58	-	50.08	50.08	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	-	-	-	-	-
					-	無し	-	25,353	0.00	-	-	-	44.79	25.29	8.67	8.36	-	55.21	55.21	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	-	-	-	-	-
				特殊養生(練炭)	-	有り	-	30,326	0.00	-	-	-	53.87	34.90	7.25	6.99	-	46.13	46.13	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	-	-	-	-	-
					-	無し	-	27,730	0.00	-	-	-	49.52	29.14	7.93	7.64	-	50.48	50.48	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	有り	-	36,648	1.60	1.60	-	-	50.52	33.30	6.00	5.78	-	47.88	38.17	9.71	-	-	-	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	-	-	-	-
					-	無し	-	34,052	1.72	1.72	-	-	46.72	28.47	6.46	6.22	-	51.56	41.11	10.45	-	-	-	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	-	-	-	-

No.145【　モルタル練　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
ｾﾒﾝﾄ種類	混合比		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
高炉	1:1	51,255	0.00	-	-	-	56.20	56.20	-	-	-	43.80	37.34	6.46	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	-	-	-	-
	1:2	41,687	0.00	-	-	-	59.88	59.88	-	-	-	40.12	30.05	10.07	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	-	-	-	-
	1:3	34,983	0.00	-	-	-	60.38	60.38	-	-	-	39.62	26.36	13.26	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	-	-	-	-

No.146【　型枠　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
型枠の種類	構造物の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
一般型枠	鉄筋・無筋構造物	7,788.1	0.00	-	-	-	100.00	47.39	24.65	9.27	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	小型構造物	7,037.1	0.00	-	-	-	100.00	45.10	30.28	11.58	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠使用）	10,518	0.00	-	-	-	100.00	46.04	31.94	9.74	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	均しコンクリート	3,954.2	0.00	-	-	-	100.00	59.44	19.42	5.89	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
化粧型枠	鉄筋・無筋構造物	10,592	0.00	-	-	-	100.00	34.86	18.12	6.81	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	小型構造物	9,570.4	0.00	-	-	-	100.00	33.16	22.26	8.52	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠使用）	14,304	0.00	-	-	-	100.00	33.86	23.48	7.16	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去しない埋設型枠	床版部	1,379.2	0.00	-	-	-	100.00	47.87	27.84	16.89	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	支承部・連結部	3,281.6	0.00	-	-	-	100.00	53.64	29.25	14.20	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.147【　化粧型枠　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,803.7	0.00	－	－	－	100.00	47.39	24.65	9.27	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.148【　化粧型枠（材料費）　】

物価資料等による

No.149【　撤去しない埋設型枠（材料費）　】

物価資料等による

No.150【　型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	6,442.4	0.00	－	－	－	100.00	52.91	18.17	11.57	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.151【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
			0.17m3以上0.23m3以下	2.00m2以上2.20m2以下	一般	7,158.1	8.85	8.85	-	-	25.85	14.96	5.14	5.00	-	65.30	37.29	28.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	7,711.7	8.22	8.22	-	-	29.97	18.47	5.80	4.65	-	61.81	34.61	26.00	1.20	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				2.20m2を超え2.40m2以下	一般	7,529.6	8.98	8.98	-	-	26.42	15.35	5.26	5.05	-	64.60	35.43	29.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	8,083.2	8.36	8.36	-	-	30.30	18.66	5.88	4.70	-	61.34	33.02	27.17	1.15	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				2.40m2を超え2.60m2以下	一般	7,901.1	9.08	9.08	-	-	26.92	15.69	5.36	5.09	-	64.00	33.79	30.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	8,454.7	8.49	8.49	-	-	30.61	18.84	5.95	4.76	-	60.90	31.57	28.23	1.10	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				2.60m2を超え2.80m2以下	一般	8,272.6	9.18	9.18	-	-	27.39	16.01	5.46	5.13	-	63.43	32.27	31.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	8,826.1	8.61	8.61	-	-	30.89	19.01	6.01	4.81	-	60.50	30.24	29.21	1.05	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				2.80m2を超え3.00m2以下	一般	8,644.0	9.28	9.28	-	-	27.82	16.30	5.55	5.16	-	62.90	32.06	30.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	-	-	-	-
					給熱	9,197.6	8.72	8.72	-	-	31.14	19.16	6.07	4.85	-	60.14	30.14	28.99	1.01	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	練炭 高4号	-	-	-
			0.23m3を超え0.28m3以下	2.20m2以上2.43m2以下	一般	8,544.1	8.65	8.65	-	-	24.82	14.26	4.93	4.91	-	66.53	40.60	25.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	9,264.8	7.97	7.97	-	-	29.36	18.13	5.65	4.53	-	62.67	37.46	23.91	1.30	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				2.43m2を超え2.66m2以下	一般	8,975.8	8.79	8.79	-	-	25.44	14.67	5.06	4.97	-	65.77	38.64	27.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	9,694.5	8.14	8.14	-	-	29.70	18.31	5.74	4.60	-	62.16	35.80	25.11	1.25	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				2.66m2を超え2.89m2以下	一般	9,396.6	8.89	8.89	-	-	25.94	15.03	5.15	5.01	-	65.17	36.92	28.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	10,117	8.26	8.26	-	-	30.02	18.52	5.80	4.65	-	61.72	34.29	26.24	1.19	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				2.89m2を超え3.12m2以下	一般	9,828.3	9.01	9.01	-	-	26.45	15.37	5.26	5.05	-	64.54	35.30	29.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	10,547	8.40	8.40	-	-	30.31	18.67	5.87	4.71	-	61.29	32.90	27.25	1.14	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				3.12m2を超え3.35m2以下	一般	10,254	9.09	9.09	-	-	26.91	15.69	5.36	5.08	-	64.00	33.83	30.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-

No.151【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
			0.28m3を超え0.33m3以下	2.12m2を超え2.37m2以下	給熱	10,972	8.49	8.49	-	-	30.59	18.84	5.94	4.75	-	60.92	31.62	28.20	1.10	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				2.37m2以上2.64m2以下	一般	9,710.8	8.52	8.52	-	-	24.21	13.85	4.87	4.79	-	67.27	42.59	24.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	10,569	7.82	7.82	-	-	29.00	17.91	5.57	4.47	-	63.18	39.15	22.67	1.36	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				2.64m2を超え2.91m2以下	一般	10,210	8.63	8.63	-	-	24.86	14.29	4.93	4.92	-	66.51	40.51	26.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	11,070	7.96	7.96	-	-	29.40	18.14	5.66	4.55	-	62.64	37.36	23.98	1.30	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				2.91m2を超え3.18m2以下	一般	10,716	8.77	8.77	-	-	25.45	14.69	5.06	4.96	-	65.78	38.60	27.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	11,574	8.12	8.12	-	-	29.72	18.33	5.75	4.59	-	62.16	35.76	25.16	1.24	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				3.18m2を超え3.45m2以下	一般	11,215	8.87	8.87	-	-	25.98	15.04	5.17	5.02	-	65.15	36.88	28.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	12,075	8.24	8.24	-	-	30.06	18.52	5.82	4.66	-	61.70	34.26	26.25	1.19	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				3.45m2を超え3.72m2以下	一般	11,718	8.99	8.99	-	-	26.46	15.38	5.26	5.05	-	64.55	35.30	29.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	12,576	8.38	8.38	-	-	30.33	18.68	5.89	4.70	-	61.29	32.89	27.26	1.14	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
			0.33m3を超え0.39m3以下	2.59m2以上2.90m2以下	一般	10,976	8.45	8.45	-	-	23.87	13.60	4.85	4.73	-	67.68	43.76	23.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	11,972	7.75	7.75	-	-	28.79	17.78	5.52	4.44	-	63.46	40.13	21.93	1.40	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				2.90m2を超え3.21m2以下	一般	11,547	8.58	8.58	-	-	24.52	14.06	4.89	4.86	-	66.90	41.60	25.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	12,542	7.90	7.90	-	-	29.17	18.01	5.61	4.50	-	62.93	38.31	23.29	1.33	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				3.21m2を超え3.52m2以下	一般	12,126	8.72	8.72	-	-	25.14	14.47	4.99	4.95	-	66.14	39.60	26.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	13,124	8.06	8.06	-	-	29.53	18.22	5.69	4.57	-	62.41	36.62	24.52	1.27	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				3.52m2を超え3.83m2以下	一般	12,697	8.83	8.83	-	-	25.67	14.84	5.10	4.99	-	65.50	37.83	27.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	13,695	8.18	8.18	-	-	29.85	18.42	5.76	4.62	-	61.97	35.09	25.66	1.22	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-

No.151【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
			0.39m3を超え0.45m3以下	3.83m2を超え4.14m2以下	一般	13,279	8.95	8.95	-	-	-	26.19	15.19	5.21	5.03	-	64.86	36.17	28.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	14,274	8.32	8.32	-	-	-	30.16	18.58	5.84	4.68	-	61.52	33.66	26.69	1.17	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
			0.45m3を超え0.51m3以下	2.81m2以上3.16m2以下	一般	12,398	8.36	8.36	-	-	-	23.42	13.30	4.80	4.64	-	68.22	45.19	23.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	13,561	7.65	7.65	-	-	-	28.54	17.64	5.46	4.39	-	63.81	41.32	21.05	1.44	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				3.16m2を超え3.51m2以下	一般	13,047	8.49	8.49	-	-	-	24.12	13.77	4.87	4.78	-	67.39	42.95	24.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	14,210	7.80	7.80	-	-	-	28.94	17.87	5.55	4.47	-	63.26	39.45	22.44	1.37	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				3.51m2を超え3.86m2以下	一般	13,698	8.64	8.64	-	-	-	24.73	14.19	4.91	4.91	-	66.63	40.91	25.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	14,861	7.96	7.96	-	-	-	29.30	18.08	5.64	4.53	-	62.74	37.72	23.71	1.31	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				3.86m2を超え4.21m2以下	一般	14,347	8.75	8.75	-	-	-	25.30	14.58	5.03	4.96	-	65.95	39.06	26.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	15,510	8.09	8.09	-	-	-	29.64	18.28	5.72	4.59	-	62.27	36.14	24.87	1.26	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				4.21m2を超え4.56m2以下	一般	14,998	8.87	8.87	-	-	-	25.82	14.93	5.14	5.00	-	65.31	37.36	27.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	16,161	8.23	8.23	-	-	-	29.94	18.46	5.79	4.64	-	61.83	34.68	25.94	1.21	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
			0.51m3を超え0.61m3以下	3.04m2以上3.43m2以下	一般	13,833	8.25	8.25	-	-	-	23.09	13.08	4.78	4.56	-	68.66	46.30	22.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	15,162	7.53	7.53	-	-	-	28.35	17.52	5.42	4.36	-	64.12	42.25	20.40	1.47	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				3.43m2を超え3.82m2以下	一般	14,563	8.42	8.42	-	-	-	23.80	13.56	4.84	4.71	-	67.78	43.98	23.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	15,891	7.71	7.71	-	-	-	28.77	17.76	5.52	4.44	-	63.52	40.31	21.81	1.40	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				3.82m2を超え4.21m2以下	一般	15,283	8.54	8.54	-	-	-	24.44	14.00	4.89	4.84	-	67.02	41.91	25.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	16,612	7.86	7.86	-	-	-	29.14	17.98	5.61	4.50	-	63.00	38.55	23.11	1.34	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				4.21m2を超え4.60m2以下	一般	16,010	8.68	8.68	-	-	-	25.02	14.40	4.96	4.94	-	66.30	40.00	26.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-

No.151【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
2.5t以下	鋼製型枠･FRP製型枠	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.21m2を超え4.60m2以下	給熱	17,339	8.01	8.01	-	-	29.47	18.18	5.68	4.56	-	62.52	36.95	24.28	1.29	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				4.60m2を超え4.99m2以下	一般	16,731	8.78	8.78	-	-	25.55	14.75	5.08	4.98	-	65.67	38.28	27.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	18,062	8.13	8.13	-	-	29.78	18.36	5.76	4.61	-	62.09	35.49	25.37	1.23	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
			0.57m3を超え0.64m3以下	3.25m2以上3.69m2以下	一般	15,244	8.21	8.21	-	-	22.80	12.88	4.76	4.50	-	68.99	47.26	21.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	16,737	7.47	7.47	-	-	28.18	17.42	5.38	4.33	-	64.35	43.06	19.79	1.50	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				3.69m2を超え4.12m2以下	一般	16,058	8.36	8.36	-	-	23.52	13.37	4.82	4.65	-	68.12	44.87	23.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	17,554	7.65	7.65	-	-	28.61	17.67	5.48	4.41	-	63.74	41.04	21.27	1.43	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				4.12m2を超え4.55m2以下	一般	16,857	8.49	8.49	-	-	24.19	13.82	4.88	4.79	-	67.32	42.74	24.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	18,353	7.80	7.80	-	-	28.99	17.89	5.57	4.48	-	63.21	39.26	22.58	1.37	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				4.55m2を超え4.98m2以下	一般	17,658	8.63	8.63	-	-	24.79	14.23	4.92	4.92	-	66.58	40.79	25.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	19,152	7.96	7.96	-	-	29.32	18.09	5.65	4.53	-	62.72	37.63	23.78	1.31	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				4.98m2を超え5.41m2以下	一般	18,453	8.74	8.74	-	-	25.31	14.59	5.02	4.97	-	65.95	39.04	26.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	19,948	8.08	8.08	-	-	29.64	18.28	5.72	4.59	-	62.28	36.13	24.89	1.26	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
			0.57m3を超え0.64m3以下	3.50m2以上3.96m2以下	一般	16,862	8.14	8.14	-	-	22.48	12.67	4.73	4.43	-	69.38	48.26	21.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	18,553	7.40	7.40	-	-	28.01	17.33	5.33	4.30	-	64.59	43.86	19.20	1.53	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				3.96m2を超え4.42m2以下	一般	17,719	8.29	8.29	-	-	23.20	13.16	4.79	4.58	-	68.51	45.93	22.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	19,408	7.57	7.57	-	-	28.41	17.56	5.43	4.37	-	64.02	41.95	20.61	1.46	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				4.42m2を超え4.88m2以下	一般	18,574	8.43	8.43	-	-	23.85	13.60	4.84	4.72	-	67.72	43.82	23.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	20,263	7.73	7.73	-	-	28.80	17.78	5.53	4.44	-	63.47	40.16	21.91	1.40	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-

No.151【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
			0.64m3を超え0.71m3以下	4.88m2を超え5.34m2以下	一般	19,427	8.56	8.56	-	-	24.44	14.00	4.89	4.84	-	67.00	41.88	25.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	21,115	7.87	7.87	-	-	29.13	17.98	5.60	4.50	-	63.00	38.55	23.11	1.34	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				5.34m2を超え5.80m2以下	一般	20,281	8.67	8.67	-	-	24.98	14.37	4.96	4.93	-	66.35	40.13	26.22	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	21,972	8.00	8.00	-	-	29.45	18.17	5.68	4.55	-	62.55	37.06	24.20	1.29	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
			0.71m3を超え0.79m3以下	3.75m2以上4.27m2以下	一般	18,525	8.09	8.09	-	-	22.27	12.53	4.72	4.38	-	69.64	48.97	20.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	20,407	7.34	7.34	-	-	27.89	17.25	5.30	4.29	-	64.77	44.46	18.76	1.55	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				4.27m2を超え4.78m2以下	一般	19,492	8.25	8.25	-	-	23.03	13.03	4.78	4.55	-	68.72	46.53	22.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	21,374	7.52	7.52	-	-	28.31	17.49	5.41	4.36	-	64.17	42.45	20.24	1.48	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				4.78m2を超え5.29m2以下	一般	20,434	8.38	8.38	-	-	23.68	13.48	4.83	4.68	-	67.94	44.39	23.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	22,316	7.67	7.67	-	-	28.69	17.72	5.50	4.42	-	63.64	40.66	21.56	1.42	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				5.29m2を超え5.8m2以下	一般	21,385	8.52	8.52	-	-	24.27	13.88	4.88	4.81	-	67.21	42.43	24.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	23,269	7.83	7.83	-	-	29.04	17.92	5.58	4.49	-	63.13	39.00	22.77	1.36	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				5.8m2を超え6.31m2以下	一般	22,329	8.63	8.63	-	-	24.83	14.27	4.92	4.92	-	66.54	40.63	25.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	24,211	7.96	7.96	-	-	29.36	18.12	5.65	4.54	-	62.68	37.48	23.90	1.30	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
			0.71m3を超え0.79m3以下	4.06m2以上4.62m2以下	一般	20,280	8.07	8.07	-	-	22.15	12.44	4.71	4.36	-	69.78	49.35	20.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	22,357	7.32	7.32	-	-	27.83	17.21	5.29	4.28	-	64.85	44.76	18.53	1.56	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				4.62m2を超え5.18m2以下	一般	21,321	8.23	8.23	-	-	22.89	12.94	4.77	4.52	-	68.88	46.94	21.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	23,398	7.50	7.50	-	-	28.25	17.46	5.39	4.35	-	64.25	42.77	19.99	1.49	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				5.18m2を超え5.74m2以下	一般	22,361	8.37	8.37	-	-	23.57	13.40	4.83	4.66	-	68.06	44.75	23.31	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-

No.151【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
			0.79m3を超え0.86m3以下	5.14m2を超え5.74m2以下	給熱	24,438	7.66	7.66	-	-	28.64	17.68	5.49	4.42	-	63.70	40.94	21.33	1.43	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				5.74m2を超え6.30m2以下	一般	23,400	8.50	8.50	-	-	24.16	13.81	4.87	4.78	-	67.34	42.78	24.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	25,477	7.81	7.81	-	-	28.98	17.89	5.56	4.48	-	63.21	39.28	22.56	1.37	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				6.30m2を超え6.86m2以下	一般	24,442	8.62	8.62	-	-	24.74	14.20	4.92	4.90	-	66.64	40.94	25.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	26,519	7.95	7.95	-	-	29.30	18.08	5.64	4.53	-	62.75	37.75	23.69	1.31	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
			0.79m3を超え0.86m3以下	4.28m2以上4.90m2以下	一般	22,046	8.02	8.02	-	-	21.89	12.26	4.69	4.31	-	70.09	50.21	19.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	24,342	7.26	7.26	-	-	27.66	17.12	5.25	4.24	-	65.08	45.49	18.00	1.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				4.90m2を超え5.52m2以下	一般	23,198	8.18	8.18	-	-	22.65	12.78	4.75	4.46	-	69.17	47.73	21.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	25,494	7.44	7.44	-	-	28.10	17.38	5.35	4.32	-	64.46	43.44	19.51	1.51	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				5.52m2を超え6.14m2以下	一般	24,351	8.33	8.33	-	-	23.35	13.25	4.80	4.62	-	68.32	45.46	22.86	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	26,647	7.61	7.61	-	-	28.49	17.60	5.45	4.39	-	63.90	41.56	20.89	1.45	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				6.14m2を超え6.76m2以下	一般	25,501	8.46	8.46	-	-	23.97	13.68	4.85	4.75	-	67.57	43.42	24.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	27,799	7.76	7.76	-	-	28.86	17.82	5.54	4.45	-	63.38	39.84	22.15	1.39	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				6.76m2を超え7.38m2以下	一般	26,653	8.58	8.58	-	-	24.54	14.07	4.90	4.86	-	66.88	41.55	25.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	28,949	7.90	7.90	-	-	29.18	18.01	5.61	4.51	-	62.92	38.27	23.32	1.33	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
			0.79m3を超え0.86m3以下	4.58m2以上5.26m2以下	一般	23,797	7.99	7.99	-	-	21.81	12.21	4.68	4.29	-	70.20	50.46	19.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	26,288	7.23	7.23	-	-	27.63	17.10	5.24	4.24	-	65.14	45.68	17.87	1.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				5.26m2を超え5.93m2以下	一般	25,061	8.16	8.16	-	-	22.59	12.74	4.74	4.46	-	69.25	47.91	21.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	27,552	7.42	7.42	-	-	28.07	17.36	5.35	4.31	-	64.51	43.58	19.41	1.52	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-

No.151【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
			0.86m3を超え0.94m3以下	5.93m2を超え6.60m2以下	一般	26,307	8.31	8.31	-	-	23.28	13.21	4.80	4.60	-	68.41	45.65	22.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	28,798	7.59	7.59	-	-	28.47	17.59	5.44	4.39	-	63.94	41.70	20.79	1.45	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				6.60m2を超え7.27m2以下	一般	27,549	8.44	8.44	-	-	23.92	13.65	4.85	4.73	-	67.64	43.59	24.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	30,040	7.74	7.74	-	-	28.84	17.81	5.53	4.45	-	63.42	39.97	22.06	1.39	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				7.27m2を超え7.94m2以下	一般	28,798	8.57	8.57	-	-	24.51	14.04	4.90	4.86	-	66.92	41.69	25.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	31,289	7.89	7.89	-	-	29.17	18.00	5.61	4.51	-	62.94	38.38	23.22	1.34	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
			0.94m3を超え1.04m3以下	4.92m2以上5.66m2以下	一般	25,956	7.97	7.97	-	-	21.69	12.12	4.67	4.27	-	70.34	50.88	19.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	28,696	7.21	7.21	-	-	27.56	17.06	5.22	4.23	-	65.23	46.03	17.60	1.60	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				5.66m2を超え6.39m2以下	一般	27,330	8.14	8.14	-	-	22.47	12.65	4.74	4.43	-	69.39	48.32	21.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	30,067	7.40	7.40	-	-	27.99	17.31	5.33	4.30	-	64.61	43.93	19.15	1.53	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				6.39m2を超え7.12m2以下	一般	28,682	8.28	8.28	-	-	23.17	13.13	4.79	4.58	-	68.55	46.05	22.50	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	31,421	7.56	7.56	-	-	28.39	17.55	5.42	4.37	-	64.05	42.05	20.54	1.46	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				7.12m2を超え7.85m2以下	一般	30,042	8.43	8.43	-	-	23.80	13.56	4.84	4.71	-	67.77	43.97	23.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	32,782	7.72	7.72	-	-	28.76	17.76	5.51	4.44	-	63.52	40.31	21.81	1.40	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				7.85m2を超え8.58m2以下	一般	31,396	8.54	8.54	-	-	24.39	13.96	4.89	4.83	-	67.07	42.07	25.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	34,134	7.86	7.86	-	-	29.09	17.96	5.59	4.49	-	63.05	38.71	22.99	1.35	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				5.25m2以上6.05m2以下	一般	28,251	7.93	7.93	-	-	21.51	12.00	4.66	4.23	-	70.56	51.47	19.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	31,268	7.17	7.17	-	-	27.46	17.00	5.20	4.21	-	65.37	46.50	17.25	1.62	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				6.05m2を超え6.84m2以下	一般	29,737	8.10	8.10	-	-	22.28	12.53	4.72	4.39	-	69.62	48.91	20.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-

No.151【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
			1.04m3を超え1.13m3以下	6.84m2を超え7.63m2以下	給熱	32,754	7.36	7.36	-	-	-	27.90	17.26	5.30	4.29	-	64.74	44.39	18.80	1.55	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
					一般	31,203	8.25	8.25	-	-	-	23.01	13.02	4.78	4.54	-	68.74	46.59	22.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	34,220	7.52	7.52	-	-	-	28.30	17.50	5.40	4.35	-	64.18	42.50	20.20	1.48	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				7.63m2を超え8.42m2以下	一般	32,673	8.39	8.39	-	-	-	23.63	13.45	4.83	4.67	-	67.98	44.51	23.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	35,688	7.68	7.68	-	-	-	28.67	17.71	5.49	4.42	-	63.65	40.75	21.48	1.42	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				8.42m2を超え9.21m2以下	一般	34,139	8.51	8.51	-	-	-	24.22	13.85	4.87	4.80	-	67.27	42.60	24.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	37,154	7.82	7.82	-	-	-	29.01	17.91	5.57	4.48	-	63.17	39.14	22.67	1.36	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
			1.05m3以上1.15m3以下	5.14m2以上5.94m2以下	一般	27,975	7.13	7.13	-	-	-	21.51	11.98	4.68	4.23	-	71.36	52.45	18.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	29,675	6.72	6.72	-	-	-	25.02	14.79	4.93	4.41	-	68.26	49.45	17.82	0.99	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				5.94m2を超え6.73m2以下	一般	29,461	7.34	7.34	-	-	-	22.31	12.53	4.74	4.39	-	70.35	49.80	20.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	31,161	6.94	6.94	-	-	-	25.61	15.16	5.06	4.49	-	67.45	47.08	19.43	0.94	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				6.73m2を超え7.52m2以下	一般	30,934	7.53	7.53	-	-	-	23.02	13.01	4.80	4.54	-	69.45	47.44	22.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	32,634	7.14	7.14	-	-	-	26.12	15.50	5.17	4.55	-	66.74	44.98	20.86	0.90	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				7.52m2を超え8.31m2以下	一般	32,395	7.70	7.70	-	-	-	23.66	13.45	4.85	4.68	-	68.64	45.30	23.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	34,095	7.31	7.31	-	-	-	26.60	15.81	5.27	4.61	-	66.09	43.05	22.18	0.86	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				8.31m2を超え9.10m2以下	一般	33,868	7.86	7.86	-	-	-	24.25	13.85	4.90	4.80	-	67.89	43.33	24.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	35,568	7.48	7.48	-	-	-	27.05	16.10	5.37	4.66	-	65.47	41.27	23.38	0.82	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				5.35m2以上6.21m2以下	一般	30,031	7.06	7.06	-	-	-	21.26	11.81	4.66	4.18	-	71.68	53.30	18.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	31,885	6.65	6.65	-	-	-	24.83	14.66	4.90	4.39	-	68.52	50.21	17.31	1.00	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-

No.151【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
			1.15m3を超え1.25m3以下	6.21m2を超え7.06m2以下	一般	31,626	7.27	7.27	-	-	22.07	12.36	4.73	4.34	-	70.66	50.61	20.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	33,481	6.87	6.87	-	-	25.42	15.05	5.02	4.46	-	67.71	47.83	18.93	0.95	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				7.06m2を超え7.91m2以下	一般	33,208	7.47	7.47	-	-	22.78	12.85	4.78	4.49	-	69.75	48.22	21.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	35,063	7.07	7.07	-	-	25.95	15.39	5.13	4.53	-	66.98	45.67	20.40	0.91	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				7.91m2を超え8.76m2以下	一般	34,784	7.64	7.64	-	-	23.44	13.30	4.83	4.63	-	68.92	46.03	22.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	36,638	7.25	7.25	-	-	26.45	15.71	5.24	4.59	-	66.30	43.70	21.73	0.87	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				8.76m2を超え9.61m2以下	一般	36,366	7.80	7.80	-	-	24.05	13.71	4.88	4.76	-	68.15	44.02	24.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	38,220	7.42	7.42	-	-	26.90	16.00	5.33	4.65	-	65.68	41.89	22.96	0.83	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
			1.25m3を超え1.37m3以下	5.58m2以上6.50m2以下	一般	32,283	6.99	6.99	-	-	21.01	11.64	4.64	4.12	-	72.00	54.14	17.86	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	34,308	6.58	6.58	-	-	24.66	14.55	4.86	4.37	-	68.76	50.93	16.81	1.02	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				6.50m2を超え7.41m2以下	一般	33,991	7.21	7.21	-	-	21.83	12.20	4.71	4.29	-	70.96	51.41	19.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	36,015	6.81	6.81	-	-	25.24	14.93	4.98	4.44	-	67.95	48.53	18.45	0.97	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				7.41m2を超え8.32m2以下	一般	35,682	7.41	7.41	-	-	22.55	12.69	4.76	4.45	-	70.04	48.98	21.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	37,709	7.01	7.01	-	-	25.79	15.29	5.10	4.50	-	67.20	46.35	19.93	0.92	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				8.32m2を超え9.23m2以下	一般	37,370	7.58	7.58	-	-	23.22	13.15	4.82	4.58	-	69.20	46.77	22.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	39,396	7.19	7.19	-	-	26.29	15.61	5.20	4.57	-	66.52	44.36	21.28	0.88	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				9.23m2を超え10.14m2以下	一般	39,063	7.75	7.75	-	-	23.83	13.57	4.86	4.71	-	68.42	44.74	23.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	41,088	7.37	7.37	-	-	26.73	15.90	5.30	4.62	-	65.90	42.53	22.52	0.85	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				5.87m2以上6.83m2以下	一般	34,786	6.94	6.94	-	-	20.79	11.49	4.62	4.08	-	72.27	54.84	17.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-

No.151【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
			1.37m3を超え1.48m3以下	6.04m2を超え6.80m2以下	給熱	36,998	6.52	6.52	-	-	24.51	14.45	4.83	4.35	-	68.97	51.55	16.39	1.03	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				6.83m2を超え7.80m2以下	一般	36,587	7.15	7.15	-	-	21.62	12.05	4.69	4.25	-	71.23	52.13	19.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	38,797	6.74	6.74	-	-	25.09	14.83	4.95	4.42	-	68.17	49.18	18.01	0.98	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				7.80m2を超え8.77m2以下	一般	38,389	7.35	7.35	-	-	22.35	12.55	4.75	4.40	-	70.30	49.68	20.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	40,599	6.95	6.95	-	-	25.63	15.18	5.06	4.49	-	67.42	46.98	19.50	0.94	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				8.77m2を超え9.74m2以下	一般	40,190	7.52	7.52	-	-	23.02	13.01	4.80	4.54	-	69.46	47.46	22.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	42,400	7.13	7.13	-	-	26.12	15.50	5.17	4.55	-	66.75	45.00	20.85	0.90	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				9.74m2を超え10.71m2以下	一般	41,994	7.69	7.69	-	-	23.62	13.42	4.85	4.67	-	68.69	45.43	23.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	44,204	7.30	7.30	-	-	26.58	15.80	5.27	4.60	-	66.12	43.16	22.10	0.86	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
			1.48m3を超え1.61m3以下	6.04m2以上7.08m2以下	一般	37,107	6.87	6.87	-	-	20.54	11.31	4.61	4.03	-	72.59	55.71	16.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	39,505	6.45	6.45	-	-	24.32	14.32	4.79	4.33	-	69.23	52.34	15.85	1.04	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				7.08m2を超え8.12m2以下	一般	39,039	7.08	7.08	-	-	21.37	11.88	4.67	4.20	-	71.55	52.96	18.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	41,436	6.67	6.67	-	-	24.92	14.71	4.92	4.40	-	68.41	49.91	17.51	0.99	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				8.12m2を超え9.16m2以下	一般	40,970	7.28	7.28	-	-	22.11	12.39	4.73	4.35	-	70.61	50.48	20.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	43,367	6.88	6.88	-	-	25.46	15.07	5.03	4.47	-	67.66	47.69	19.02	0.95	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				9.16m2を超え10.2m2以下	一般	42,903	7.46	7.46	-	-	22.80	12.86	4.78	4.50	-	69.74	48.20	21.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	45,301	7.07	7.07	-	-	25.97	15.40	5.14	4.53	-	66.96	45.65	20.40	0.91	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				10.2m2を超え11.24m2以下	一般	44,832	7.63	7.63	-	-	23.42	13.28	4.83	4.63	-	68.95	46.12	22.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	47,230	7.24	7.24	-	-	26.42	15.69	5.23	4.59	-	66.34	43.80	21.67	0.87	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-

No.151【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠･FRP製型枠	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	6.34m2以上7.46m2以下	一般	39,668	6.83	6.83	-	-	20.40	11.22	4.59	4.00	-	72.77	56.16	16.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	42,249	6.42	6.42	-	-	24.21	14.26	4.77	4.31	-	69.37	52.73	15.59	1.05	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				7.46m2を超え8.58m2以下	一般	41,747	7.06	7.06	-	-	21.24	11.80	4.66	4.17	-	71.70	53.36	18.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	44,330	6.65	6.65	-	-	24.82	14.66	4.89	4.39	-	68.53	50.26	17.27	1.00	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				8.58m2を超え9.70m2以下	一般	43,828	7.26	7.26	-	-	22.00	12.31	4.72	4.33	-	70.74	50.83	19.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	46,411	6.85	6.85	-	-	25.39	15.02	5.02	4.46	-	67.76	48.00	18.80	0.96	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				9.70m2を超え10.82m2以下	一般	45,909	7.44	7.44	-	-	22.70	12.79	4.77	4.48	-	69.86	48.52	21.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	48,492	7.05	7.05	-	-	25.89	15.35	5.12	4.52	-	67.06	45.94	20.20	0.92	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				10.82m2を超え11.94m2以下	一般	47,988	7.61	7.61	-	-	23.32	13.22	4.82	4.61	-	69.07	46.43	22.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	50,571	7.22	7.22	-	-	26.36	15.65	5.22	4.58	-	66.42	44.05	21.49	0.88	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
			1.73m3を超え1.87m3以下	6.61m2以上7.81m2以下	一般	42,336	6.79	6.79	-	-	20.24	11.11	4.58	3.96	-	72.97	56.71	16.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	45,118	6.37	6.37	-	-	24.08	14.17	4.74	4.30	-	69.55	53.23	15.26	1.06	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				7.81m2を超え9.00m2以下	一般	44,565	7.02	7.02	-	-	21.09	11.69	4.65	4.14	-	71.89	53.87	18.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	47,347	6.60	6.60	-	-	24.71	14.58	4.87	4.38	-	68.69	50.72	16.96	1.01	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				9.00m2を超え10.19m2以下	一般	46,772	7.21	7.21	-	-	21.85	12.21	4.71	4.30	-	70.94	51.34	19.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	49,554	6.81	6.81	-	-	25.26	14.94	4.99	4.44	-	67.93	48.46	18.50	0.97	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				10.19m2を超え11.38m2以下	一般	48,985	7.40	7.40	-	-	22.54	12.69	4.76	4.44	-	70.06	49.03	21.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	51,767	7.00	7.00	-	-	25.78	15.28	5.09	4.51	-	67.22	46.40	19.90	0.92	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				11.38m2を超え12.57m2以	一般	51,194	7.57	7.57	-	-	23.18	13.12	4.81	4.58	-	69.25	46.91	22.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-

No.151【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
			1.87m3を超え2.01m3以下	下	給熱	53,975	7.18	7.18	-	-	26.25	15.58	5.20	4.56	-	66.57	44.49	21.19	0.89	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				6.91m2以上8.19m2以下	一般	45,215	6.75	6.75	-	-	20.08	11.00	4.57	3.93	-	73.17	57.23	15.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	48,213	6.33	6.33	-	-	23.96	14.10	4.71	4.28	-	69.71	53.69	14.95	1.07	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				8.19m2を超え9.46m2以下	一般	47,594	6.98	6.98	-	-	20.95	11.59	4.64	4.11	-	72.07	54.36	17.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	50,590	6.56	6.56	-	-	24.59	14.51	4.84	4.36	-	68.85	51.17	16.66	1.02	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				9.46m2を超え10.73m2以下	一般	49,950	7.18	7.18	-	-	21.71	12.11	4.70	4.27	-	71.11	51.80	19.31	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	52,948	6.77	6.77	-	-	25.16	14.88	4.96	4.43	-	68.07	48.89	18.21	0.97	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				10.73m2を超え12.00m2以下	一般	52,313	7.37	7.37	-	-	22.41	12.59	4.75	4.42	-	70.22	49.47	20.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	55,309	6.97	6.97	-	-	25.68	15.21	5.08	4.49	-	67.35	46.79	19.63	0.93	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				12.00m2を超え13.27m2以下	一般	54,670	7.53	7.53	-	-	23.05	13.03	4.80	4.55	-	69.42	47.34	22.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	57,668	7.14	7.14	-	-	26.14	15.52	5.17	4.55	-	66.72	44.90	20.93	0.89	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
			2.01m3を超え2.17m3以下	7.24m2以上8.60m2以下	一般	48,315	6.71	6.71	-	-	19.95	10.91	4.56	3.90	-	73.34	57.69	15.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	51,545	6.29	6.29	-	-	23.88	14.04	4.70	4.27	-	69.83	54.08	14.67	1.08	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				8.60m2を超え9.95m2以下	一般	50,839	6.93	6.93	-	-	20.80	11.49	4.63	4.08	-	72.27	54.84	17.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	54,069	6.52	6.52	-	-	24.50	14.44	4.83	4.35	-	68.98	51.56	16.39	1.03	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				9.95m2を超え11.3m2以下	一般	53,350	7.14	7.14	-	-	21.57	12.02	4.69	4.24	-	71.29	52.27	19.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	56,580	6.74	6.74	-	-	25.06	14.81	4.94	4.42	-	68.20	49.28	17.94	0.98	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				11.3m2を超え12.65m2以下	一般	55,854	7.33	7.33	-	-	22.27	12.50	4.74	4.39	-	70.40	49.92	20.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	59,084	6.93	6.93	-	-	25.58	15.15	5.05	4.48	-	67.49	47.19	19.36	0.94	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-

No.151【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
			2.17m3を超え2.33m3以下	12.65m2を超え14.00m2以下	一般	58,365	7.50	7.50	-	-	22.91	12.94	4.79	4.52	-	69.59	47.78	21.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	61,595	7.11	7.11	-	-	26.05	15.46	5.15	4.54	-	66.84	45.28	20.66	0.90	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				7.53m2以上8.99m2以下	一般	51,520	6.66	6.66	-	-	19.78	10.79	4.55	3.87	-	73.56	58.25	15.31	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	54,999	6.24	6.24	-	-	23.76	13.96	4.67	4.26	-	70.00	54.57	14.34	1.09	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				8.99m2を超え10.45m2以下	一般	54,230	6.90	6.90	-	-	20.66	11.39	4.62	4.05	-	72.44	55.33	17.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	57,709	6.48	6.48	-	-	24.39	14.37	4.80	4.34	-	69.13	52.01	16.08	1.04	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				10.45m2を超え11.91m2以下	一般	56,944	7.11	7.11	-	-	21.44	11.93	4.68	4.21	-	71.45	52.71	18.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	60,424	6.70	6.70	-	-	24.98	14.75	4.93	4.41	-	68.32	49.66	17.67	0.99	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				11.91m2を超え13.37m2以下	一般	59,654	7.30	7.30	-	-	22.15	12.42	4.73	4.36	-	70.55	50.32	20.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	63,134	6.89	6.89	-	-	25.49	15.09	5.04	4.47	-	67.62	47.55	19.12	0.95	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				13.37m2を超え14.83m2以下	一般	62,366	7.47	7.47	-	-	22.82	12.87	4.79	4.50	-	69.71	48.12	21.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	65,846	7.08	7.08	-	-	25.98	15.41	5.14	4.53	-	66.94	45.58	20.45	0.91	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
			2.33m3を超え2.51m3以下	7.95m2以上9.49m2以下	一般	55,107	6.64	6.64	-	-	19.68	10.73	4.54	3.84	-	73.68	58.57	15.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	58,847	6.22	6.22	-	-	23.68	13.91	4.65	4.25	-	70.10	54.86	14.15	1.09	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				9.49m2を超え11.02m2以下	一般	57,969	6.87	6.87	-	-	20.55	11.32	4.61	4.03	-	72.58	55.68	16.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	61,709	6.45	6.45	-	-	24.32	14.32	4.79	4.33	-	69.23	52.32	15.87	1.04	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				11.02m2を超え12.55m2以下	一般	60,811	7.08	7.08	-	-	21.33	11.85	4.67	4.19	-	71.59	53.08	18.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	64,551	6.67	6.67	-	-	24.87	14.69	4.91	4.39	-	68.46	50.02	17.44	1.00	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				12.55m2を超え14.08m2以	一般	63,651	7.27	7.27	-	-	22.04	12.34	4.72	4.34	-	70.69	50.71	19.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-

No.151【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
				下	給熱	67,391	6.86	6.86	-	-	25.40	15.03	5.02	4.46	-	67.74	47.92	18.87	0.95	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
				14.08m2を超え15.61m2以下	一般	66,495	7.44	7.44	-	-	22.68	12.78	4.77	4.47	-	69.88	48.56	21.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	70,233	7.05	7.05	-	-	25.88	15.34	5.12	4.52	-	67.07	45.96	20.19	0.92	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
			2.20m3以上2.40m3以下	10.01m2以上11.59m2以下	一般	55,693	7.02	7.02	-	-	19.37	10.26	4.76	3.79	-	73.61	55.10	18.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	57,770	6.76	6.76	-	-	21.68	12.04	4.59	4.31	-	71.56	53.11	17.85	0.60	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
				11.59m2を超え13.15m2以下	一般	58,453	7.25	7.25	-	-	20.06	10.71	4.84	3.93	-	72.69	52.48	20.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	60,530	7.00	7.00	-	-	22.21	12.38	4.67	4.41	-	70.79	50.70	19.51	0.58	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
				13.15m2を超え14.73m2以下	一般	61,201	7.46	7.46	-	-	20.66	11.11	4.90	4.05	-	71.88	50.13	21.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	63,278	7.22	7.22	-	-	22.71	12.70	4.74	4.51	-	70.07	48.49	21.03	0.55	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
			2.40m3を超え2.60m3以下	10.38m2以上12.08m2以下	一般	59,647	6.94	6.94	-	-	19.16	10.12	4.74	3.75	-	73.90	55.92	17.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	61,904	6.69	6.69	-	-	21.49	11.92	4.57	4.27	-	71.82	53.89	17.32	0.61	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
				12.08m2を超え13.76m2以下	一般	62,608	7.18	7.18	-	-	19.85	10.58	4.81	3.89	-	72.97	53.27	19.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	64,866	6.93	6.93	-	-	22.04	12.28	4.64	4.38	-	71.03	51.43	19.02	0.58	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
				13.76m2を超え15.46m2以下	一般	65,577	7.40	7.40	-	-	20.47	10.99	4.88	4.01	-	72.13	50.86	21.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	67,835	7.15	7.15	-	-	22.55	12.60	4.72	4.48	-	70.30	49.18	20.56	0.56	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
			2.60m3を超え2.80m3以下	10.74m2以上12.56m2以下	一般	63,580	6.88	6.88	-	-	18.98	10.00	4.72	3.71	-	74.14	56.65	17.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	66,018	6.62	6.62	-	-	21.35	11.83	4.55	4.24	-	72.03	54.56	16.85	0.62	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
				12.56m2を超え14.36m2以下	一般	66,751	7.12	7.12	-	-	19.67	10.46	4.79	3.85	-	73.21	53.96	19.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	69,189	6.87	6.87	-	-	21.90	12.19	4.62	4.35	-	71.23	52.07	18.57	0.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-

No.151【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠･FRP製型枠	21-8-25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	14.36m2を超え16.18m2以下	一般	69,931	7.34	7.34	-	-	20.31	10.88	4.86	3.98	-	72.35	51.50	20.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	72,369	7.09	7.09	-	-	22.42	12.52	4.70	4.45	-	70.49	49.77	20.15	0.57	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
			2.80m3を超え3.00m3以下	11.12m2以上13.04m2以下	一般	67,524	6.82	6.82	-	-	18.81	9.89	4.70	3.68	-	74.37	57.29	17.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	70,143	6.56	6.56	-	-	21.22	11.74	4.53	4.22	-	72.22	55.15	16.44	0.63	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				13.04m2を超え14.96m2以下	一般	70,893	7.06	7.06	-	-	19.51	10.35	4.78	3.82	-	73.43	54.58	18.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	73,512	6.81	6.81	-	-	21.79	12.11	4.61	4.33	-	71.40	52.62	18.18	0.60	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				14.96m2を超え16.88m2以下	一般	74,262	7.29	7.29	-	-	20.15	10.78	4.84	3.95	-	72.56	52.09	20.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	76,881	7.04	7.04	-	-	22.30	12.44	4.68	4.43	-	70.66	50.32	19.77	0.57	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
			3.00m3を超え3.22m3以下	11.51m2以上13.53m2以下	一般	71,654	6.77	6.77	-	-	18.66	9.78	4.69	3.65	-	74.57	57.89	16.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	74,464	6.51	6.51	-	-	21.09	11.66	4.51	4.19	-	72.40	55.72	16.05	0.63	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				13.53m2を超え15.55m2以下	一般	75,199	7.01	7.01	-	-	19.36	10.25	4.76	3.79	-	73.63	55.17	18.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	78,007	6.76	6.76	-	-	21.66	12.02	4.59	4.31	-	71.58	53.18	17.80	0.60	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				15.55m2を超え17.57m2以下	一般	78,741	7.23	7.23	-	-	20.01	10.68	4.83	3.92	-	72.76	52.68	20.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	81,551	6.98	6.98	-	-	22.18	12.36	4.66	4.41	-	70.84	50.87	19.39	0.58	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
			3.22m3を超え3.45m3以下	11.94m2以上14.10m2以下	一般	76,205	6.71	6.71	-	-	18.51	9.69	4.67	3.62	-	74.78	58.47	16.31	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	79,220	6.46	6.46	-	-	20.96	11.58	4.49	4.17	-	72.58	56.25	15.69	0.64	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				14.10m2を超え16.24m2以下	一般	79,979	6.96	6.96	-	-	19.23	10.16	4.75	3.76	-	73.81	55.70	18.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	82,994	6.71	6.71	-	-	21.53	11.95	4.57	4.28	-	71.76	53.70	17.45	0.61	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				16.24m2を超え18.40m2以	一般	83,749	7.19	7.19	-	-	19.87	10.59	4.82	3.89	-	72.94	53.19	19.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-

No.151【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
				下	給熱	86,763	6.94	6.94	-	-	22.06	12.29	4.65	4.38	-	71.00	51.36	19.06	0.58	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
			3.45m3を超え3.70m3以下	12.23m2以上14.51m2以下	一般	80,657	6.65	6.65	-	-	18.32	9.56	4.65	3.58	-	75.03	59.20	15.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	83,890	6.39	6.39	-	-	20.81	11.48	4.47	4.14	-	72.80	56.93	15.22	0.65	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				14.51m2を超え16.79m2以下	一般	84,656	6.90	6.90	-	-	19.04	10.04	4.73	3.72	-	74.06	56.41	17.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	87,891	6.65	6.65	-	-	21.39	11.86	4.55	4.25	-	71.96	54.34	17.00	0.62	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				16.79m2を超え19.07m2以下	一般	88,655	7.13	7.13	-	-	19.70	10.47	4.80	3.86	-	73.17	53.86	19.31	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	91,890	6.88	6.88	-	-	21.93	12.20	4.63	4.36	-	71.19	51.97	18.63	0.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
			3.70m3を超え3.96m3以下	12.86m2以上15.28m2以下	一般	85,875	6.62	6.62	-	-	18.25	9.51	4.64	3.57	-	75.13	59.49	15.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	89,333	6.37	6.37	-	-	20.76	11.45	4.46	4.13	-	72.87	57.18	15.04	0.65	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				15.28m2を超え17.70m2以下	一般	90,121	6.87	6.87	-	-	18.97	9.99	4.72	3.71	-	74.16	56.69	17.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	93,579	6.62	6.62	-	-	21.33	11.82	4.54	4.24	-	72.05	54.61	16.82	0.62	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				17.70m2を超え20.12m2以下	一般	94,365	7.10	7.10	-	-	19.63	10.43	4.79	3.84	-	73.27	54.14	19.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	97,823	6.85	6.85	-	-	21.86	12.16	4.62	4.34	-	71.29	52.24	18.46	0.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
			3.96m3を超え4.23m3以下	13.33m2以上15.93m2以下	一般	91,174	6.58	6.58	-	-	18.12	9.43	4.63	3.54	-	75.30	59.98	15.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	94,877	6.32	6.32	-	-	20.66	11.38	4.45	4.11	-	73.02	57.64	14.72	0.66	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				15.93m2を超え18.51m2以下	一般	95,715	6.83	6.83	-	-	18.85	9.91	4.71	3.69	-	74.32	57.14	17.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	99,418	6.58	6.58	-	-	21.24	11.76	4.53	4.22	-	72.18	55.01	16.54	0.63	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-
				18.51m2を超え21.11m2以下	一般	100,260	7.07	7.07	-	-	19.52	10.36	4.78	3.82	-	73.41	54.55	18.86	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	-
					給熱	103,970	6.81	6.81	-	-	21.79	12.11	4.61	4.33	-	71.40	52.61	18.19	0.60	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	-

No.151【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
			4.23m3を超え4.53m3以下	13.87m2以上16.61m2以下	一般	96,716	6.54	6.54	-	-	-	18.01	9.35	4.62	3.52	-	75.45	60.41	15.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	100,670	6.28	6.28	-	-	-	20.58	11.33	4.44	4.09	-	73.14	58.03	14.45	0.66	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
				16.61m2を超え19.35m2以下	一般	101,520	6.80	6.80	-	-	-	18.75	9.84	4.70	3.67	-	74.45	57.54	16.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	105,480	6.54	6.54	-	-	-	21.17	11.71	4.52	4.21	-	72.29	55.39	16.27	0.63	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
				19.35m2を超え22.09m2以下	一般	106,330	7.03	7.03	-	-	-	19.42	10.29	4.77	3.80	-	73.55	54.95	18.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	110,290	6.78	6.78	-	-	-	21.70	12.05	4.60	4.31	-	71.52	52.98	17.94	0.60	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
			4.53m3を超え4.84m3以下	14.45m2以上17.37m2以下	一般	102,840	6.50	6.50	-	-	-	17.91	9.28	4.61	3.50	-	75.59	60.82	14.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	107,080	6.24	6.24	-	-	-	20.47	11.27	4.42	4.07	-	73.29	58.45	14.18	0.66	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
				17.37m2を超え20.27m2以下	一般	107,940	6.76	6.76	-	-	-	18.64	9.77	4.68	3.65	-	74.60	57.95	16.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	112,180	6.50	6.50	-	-	-	21.08	11.65	4.51	4.19	-	72.42	55.77	16.02	0.63	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
				20.27m2を超え23.19m2以下	一般	113,050	6.99	6.99	-	-	-	19.32	10.22	4.76	3.78	-	73.69	55.34	18.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	117,290	6.74	6.74	-	-	-	21.62	12.00	4.58	4.30	-	71.64	53.34	17.69	0.61	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-

No.152【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																										K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	8,274.5	35.12	35.12	-	-	57.51	19.59	19.48	18.39	-	7.37	7.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	9,326.3	42.44	42.44	-	-	51.02	17.37	17.28	16.32	-	6.54	6.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	10,267	47.74	47.74	-	-	46.32	15.76	15.70	14.82	-	5.94	5.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	10,489	48.84	48.84	-	-	45.35	15.43	15.37	14.51	-	5.81	5.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	8,880.2	34.99	34.99	-	-	58.15	20.36	19.41	18.33	-	6.86	6.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	10,005	42.30	42.30	-	-	51.61	18.06	17.23	16.27	-	6.09	6.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	11,011	47.61	47.61	-	-	46.86	16.39	15.65	14.78	-	5.53	5.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	11,248	48.71	48.71	-	-	45.87	16.04	15.32	14.47	-	5.42	5.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				無し	無し		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,429.2	32.87	32.87	-	-	55.90	20.40	18.23	17.22	-	11.23	11.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	6,075.2	40.01	40.01	-	-	49.95	18.23	16.29	15.39	-	10.04	10.04	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	6,653.2	45.22	45.22	-	-	45.62	16.65	14.88	14.05	-	9.16	9.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	6,789.2	46.35	46.35	-	-	44.67	16.28	14.58	13.77	-	8.98	8.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	6,034.9	32.91	32.91	-	-	56.99	21.44	18.26	17.24	-	10.10	10.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	6,753.8	40.05	40.05	-	-	50.92	19.16	16.31	15.40	-	9.03	9.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	7,397.1	45.27	45.27	-	-	46.49	17.50	14.89	14.06	-	8.24	8.24	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	7,548.5	46.39	46.39	-	-	45.53	17.11	14.60	13.78	-	8.08	8.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	6,910.4	34.27	34.27	-	-	56.91	19.90	19.01	17.95	-	8.82	8.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	7,767.7	41.53	41.53	-	-	50.62	17.69	16.91	15.97	-	7.85	7.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	8,534.8	46.82	46.82	-	-	46.04	16.08	15.39	14.53	-	7.14	7.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.152【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）					R				Z				S	
																										K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	陸上	無し	有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	8,715.2	47.92	47.92	-	-	45.09	15.75	15.07	14.23	-	6.99	6.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	7,516.1	34.19	34.19	-	-	57.70	20.77	18.97	17.91	-	8.11	8.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	8,446.4	41.44	41.44	-	-	51.34	18.47	16.88	15.94	-	7.22	7.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	9,278.7	46.69	46.69	-	-	46.74	16.83	15.36	14.51	-	6.57	6.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	9,474.5	47.82	47.82	-	-	45.75	16.45	15.05	14.21	-	6.43	6.43	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				無し	無し		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,065.2	30.68	30.68	-	-	54.32	21.18	17.02	16.07	-	15.00	15.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,516.6	37.61	37.61	-	-	48.89	19.07	15.32	14.46	-	13.50	13.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,920.5	42.73	42.73	-	-	44.88	17.51	14.06	13.27	-	12.39	12.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,015.6	43.81	43.81	-	-	44.03	17.18	13.79	13.02	-	12.16	12.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,670.9	31.02	31.02	-	-	55.93	22.44	17.20	16.24	-	13.05	13.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,195.3	37.98	37.98	-	-	50.28	20.16	15.47	14.60	-	11.74	11.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,664.5	43.12	43.12	-	-	46.12	18.50	14.19	13.39	-	10.76	10.76	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,774.9	44.20	44.20	-	-	45.24	18.15	13.91	13.14	-	10.56	10.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
					有り(1回)		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,884.0	30.27	30.27	-	-	54.03	21.34	16.79	15.85	-	15.70	15.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,309.6	37.16	37.16	-	-	48.69	19.23	15.13	14.29	-	14.15	14.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,690.4	42.26	42.26	-	-	44.74	17.67	13.90	13.13	-	13.00	13.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,780.0	43.34	43.34	-	-	43.90	17.34	13.64	12.88	-	12.76	12.76	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,489.7	30.68	30.68	-	-	55.74	22.60	17.02	16.07	-	13.58	13.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,988.3	37.61	37.61	-	-	50.17	20.34	15.32	14.46	-	12.22	12.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.152【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
																										K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下			無し	無し			乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,434.3	42.73	42.73	-	-	46.05	18.68	14.06	13.27	-	11.22	11.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,539.3	43.81	43.81	-	-	45.18	18.33	13.79	13.02	-	11.01	11.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
					無し		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,520.0	25.33	25.33	-	-	50.47	23.11	14.05	13.26	-	24.20	24.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,751.0	31.60	31.60	-	-	46.23	21.17	12.87	12.15	-	22.17	22.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,957.8	36.38	36.38	-	-	43.00	19.69	11.97	11.30	-	20.62	20.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,006.4	37.41	37.41	-	-	42.30	19.36	11.78	11.12	-	20.29	20.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,125.7	26.87	26.87	-	-	53.62	24.60	14.90	14.07	-	19.51	19.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,429.7	33.35	33.35	-	-	48.87	22.43	13.58	12.82	-	17.78	17.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,701.7	38.25	38.25	-	-	45.28	20.78	12.58	11.88	-	16.47	16.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,765.7	39.30	39.30	-	-	44.51	20.42	12.37	11.68	-	16.19	16.19	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
		有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	9,605.8	30.25	30.25	-	-	63.40	16.90	16.78	15.84	5.83	6.35	6.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	10,658	37.13	37.13	-	-	57.15	15.23	15.12	14.28	5.26	5.72	5.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	11,599	42.24	42.24	-	-	52.51	13.99	13.90	13.12	4.83	5.25	5.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	11,820	43.32	43.32	-	-	51.52	13.72	13.64	12.87	4.74	5.16	5.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	10,632	29.23	29.23	-	-	65.04	17.01	16.21	15.31	6.94	5.73	5.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	11,757	36.00	36.00	-	-	58.82	15.40	14.66	13.84	6.27	5.18	5.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	12,763	41.04	41.04	-	-	54.19	14.19	13.50	12.75	5.78	4.77	4.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	13,000	42.12	42.12	-	-	53.19	13.92	13.26	12.52	5.67	4.69	4.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	6,760.5	26.40	26.40	-	-	64.58	16.39	14.64	13.83	8.29	9.02	9.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個

No.152【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分										標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格			K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																											K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
水中			有り(1回)	無し	無し		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		7,406.5	32.82	32.82	-	-	58.95	14.97	13.36	12.62	7.57	8.23	8.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		7,984.5	37.68	37.68	-	-	54.69	13.89	12.40	11.71	7.02	7.63	7.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		8,120.5	38.72	38.72	-	-	53.77	13.66	12.19	11.51	6.90	7.51	7.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		7,786.6	25.51	25.51	-	-	66.66	16.63	14.15	13.36	9.47	7.83	7.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		8,505.6	31.80	31.80	-	-	61.03	15.23	12.95	12.23	8.67	7.17	7.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		9,148.9	36.60	36.60	-	-	56.74	14.17	12.04	11.37	8.06	6.66	6.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		9,300.2	37.63	37.63	-	-	55.82	13.94	11.85	11.18	7.93	6.55	6.55	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		8,241.8	28.74	28.74	-	-	63.86	16.69	15.94	15.05	6.80	7.40	7.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		9,099.1	35.45	35.45	-	-	57.85	15.13	14.44	13.63	6.16	6.70	6.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		9,866.1	40.47	40.47	-	-	53.35	13.95	13.31	12.57	5.68	6.18	6.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		10,047	41.54	41.54	-	-	52.39	13.68	13.08	12.35	5.58	6.07	6.07	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		9,267.9	27.73	27.73	-	-	65.69	16.86	15.38	14.52	7.96	6.58	6.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		10,198	34.32	34.32	-	-	59.70	15.32	13.98	13.20	7.23	5.98	5.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		11,030	39.28	39.28	-	-	55.19	14.17	12.92	12.20	6.69	5.53	5.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		11,226	40.34	40.34	-	-	54.23	13.92	12.70	11.99	6.57	5.43	5.43	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				有り(1回)	有り(1回)		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		5,396.5	23.11	23.11	-	-	65.59	15.98	12.82	12.10	10.39	11.30	11.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		5,847.9	29.05	29.05	-	-	60.52	14.73	11.83	11.17	9.59	10.43	10.43	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		6,251.9	33.63	33.63	-	-	56.62	13.80	11.06	10.45	8.97	9.75	9.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				無し	無し			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		6,346.9	34.62	34.62	-	-	55.77	13.59	10.90	10.29	8.83	9.61	9.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.152【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																										K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	無し	無し	有り(1回)	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	6,422.6	22.56	22.56	-	-	67.95	16.34	12.51	11.81	11.49	9.49	9.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	6,947.0	28.40	28.40	-	-	62.82	15.09	11.57	10.92	10.62	8.78	8.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	7,416.2	32.93	32.93	-	-	58.85	14.16	10.83	10.23	9.95	8.22	8.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	7,526.6	33.91	33.91	-	-	57.99	13.95	10.68	10.08	9.80	8.10	8.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
			無し	無し			乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,215.3	22.54	22.54	-	-	65.77	15.91	12.50	11.81	10.75	11.69	11.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,640.9	28.39	28.39	-	-	60.80	14.69	11.56	10.92	9.94	10.81	10.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	6,021.7	32.92	32.92	-	-	56.96	13.78	10.83	10.22	9.31	10.12	10.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	6,111.3	33.90	33.90	-	-	56.12	13.59	10.67	10.07	9.17	9.98	9.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	6,241.4	22.07	22.07	-	-	68.16	16.28	12.24	11.82	11.56	9.77	9.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	潜水士	特殊作業員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	6,740.0	27.83	27.83	-	-	63.12	15.09	11.33	10.94	10.70	9.05	9.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	潜水士	特殊作業員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	7,186.1	32.31	32.31	-	-	59.21	14.16	10.63	10.26	10.04	8.48	8.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	潜水士	特殊作業員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	7,291.0	33.29	33.29	-	-	58.35	13.94	10.48	10.12	9.89	8.36	8.36	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	潜水士	特殊作業員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
					無し		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,851.3	16.57	16.57	-	-	67.60	15.15	14.56	10.02	9.94	15.83	15.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,082.4	21.29	21.29	-	-	63.77	14.29	13.73	9.45	9.38	14.94	14.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,289.1	25.09	25.09	-	-	60.69	13.59	13.07	9.00	8.93	14.22	14.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,337.7	25.93	25.93	-	-	60.01	13.44	12.93	8.90	8.83	14.06	14.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,877.4	17.22	17.22	-	-	70.28	15.77	15.13	10.41	10.33	12.50	12.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,181.4	22.07	22.07	-	-	66.16	14.86	14.24	9.80	9.72	11.77	11.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,453.4	25.96	25.96	-	-	62.86	14.12	13.53	9.31	9.24	11.18	11.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.152【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																										K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,517.4	26.82	26.82	-	-	62.13	13.96	13.37	9.20	9.13	11.05	11.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
	据付作業無し	無し	無し	有り(1回)	無し	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,481.2	39.41	39.41	-	-	60.59	21.88	20.64	18.01	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,692.5	46.97	46.97	-	-	53.03	19.16	18.06	15.76	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,881.6	52.32	52.32	-	-	47.68	17.21	16.25	14.18	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	1,926.0	53.43	53.43	-	-	46.57	16.81	15.87	13.85	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	8,621.2	35.27	35.27	-	-	57.66	19.59	19.55	18.47	-	7.07	7.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	9,721.7	42.59	42.59	-	-	51.14	17.37	17.34	16.38	-	6.27	6.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	10,706	47.91	47.91	-	-	46.40	15.75	15.74	14.87	-	5.69	5.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-	土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	10,938	49.00	49.00	-	-	45.43	15.42	15.41	14.56	-	5.57	5.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-	土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	9,613.0	35.08	35.08	-	-	58.58	20.70	19.46	18.37	-	6.34	6.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	10,834	42.39	42.39	-	-	51.98	18.36	17.27	16.30	-	5.63	5.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	11,926	47.70	47.70	-	-	47.19	16.66	15.68	14.81	-	5.11	5.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	12,183	48.80	48.80	-	-	46.20	16.31	15.35	14.50	-	5.00	5.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				無し	無し		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,701.4	33.14	33.14	-	-	56.17	20.37	18.39	17.36	-	10.69	10.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	6,385.4	40.31	40.31	-	-	50.14	18.17	16.42	15.50	-	9.55	9.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	6,997.4	45.53	45.53	-	-	45.76	16.60	14.98	14.14	-	8.71	8.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	7,141.4	46.65	46.65	-	-	44.81	16.23	14.68	13.86	-	8.54	8.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	6,693.1	33.19	33.19	-	-	57.70	21.86	18.41	17.38	-	9.11	9.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	7,497.2	40.35	40.35	-	-	51.52	19.51	16.44	15.52	-	8.13	8.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.152【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分										標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格			K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																											K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
陸上		無し	有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		8,216.7	45.58	45.58	-	-	47.00	17.80	15.00	14.16	-	7.42	7.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		8,385.9	46.71	46.71	-	-	46.02	17.42	14.69	13.87	-	7.27	7.27	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		7,182.6	34.44	34.44	-	-	57.07	19.88	19.10	18.04	-	8.49	8.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		8,077.9	41.70	41.70	-	-	50.75	17.68	16.98	16.04	-	7.55	7.55	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		8,878.9	46.99	46.99	-	-	46.14	16.06	15.45	14.59	-	6.87	6.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		9,067.4	48.09	48.09	-	-	45.19	15.73	15.13	14.29	-	6.72	6.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		8,174.4	34.32	34.32	-	-	58.22	21.16	19.04	17.97	-	7.46	7.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		9,189.8	41.57	41.57	-	-	51.80	18.83	16.93	15.99	-	6.63	6.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		10,098	46.83	46.83	-	-	47.13	17.13	15.41	14.55	-	6.04	6.04	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		10,312	47.96	47.96	-	-	46.13	16.75	15.09	14.25	-	5.91	5.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				無し	無し		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		4,262.8	31.03	31.03	-	-	54.67	21.16	17.21	16.25	-	14.30	14.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		4,741.6	38.00	38.00	-	-	49.14	19.02	15.47	14.61	-	12.86	12.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		5,170.0	43.13	43.13	-	-	45.08	17.45	14.19	13.40	-	11.79	11.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		5,270.8	44.25	44.25	-	-	44.18	17.08	13.92	13.14	-	11.57	11.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		5,254.5	31.49	31.49	-	-	56.91	22.90	17.47	16.49	-	11.60	11.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		5,853.4	38.50	38.50	-	-	51.08	20.55	15.68	14.80	-	10.42	10.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		6,389.2	43.65	43.65	-	-	46.81	18.85	14.36	13.56	-	9.54	9.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		6,515.3	44.74	44.74	-	-	45.90	18.47	14.09	13.30	-	9.36	9.36	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		3,985.7	30.45	30.45	-	-	54.25	21.36	16.89	15.95	-	15.30	15.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.152【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分										標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5tを超え5.5t以下			無し	無し	有り(1回)		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		4,425.0	37.35	37.35	-	-	48.87	19.26	15.21	14.36	-	13.78	13.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		4,818.0	42.46	42.46	-	-	44.88	17.68	13.97	13.19	-	12.66	12.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		4,910.5	43.55	43.55	-	-	44.03	17.34	13.71	12.94	-	12.42	12.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		4,977.5	31.05	31.05	-	-	56.70	23.17	17.22	16.26	-	12.25	12.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		5,536.8	38.01	38.01	-	-	50.98	20.83	15.48	14.62	-	11.01	11.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		6,037.3	43.15	43.15	-	-	46.75	19.11	14.20	13.40	-	10.10	10.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		6,155.1	44.24	44.24	-	-	45.85	18.73	13.93	13.15	-	9.91	9.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
					無し		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		2,547.1	25.39	25.39	-	-	50.67	23.24	14.08	13.30	-	23.94	23.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		2,781.1	31.67	31.67	-	-	46.40	21.28	12.90	12.18	-	21.93	21.93	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		2,990.6	36.45	36.45	-	-	43.16	19.81	11.99	11.32	-	20.39	20.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		3,039.9	37.48	37.48	-	-	42.46	19.48	11.80	11.14	-	20.06	20.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		3,538.8	27.65	27.65	-	-	55.12	25.25	15.34	14.48	-	17.23	17.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		3,893.0	34.23	34.23	-	-	50.11	22.96	13.94	13.16	-	15.66	15.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		4,209.9	39.18	39.18	-	-	46.34	21.24	12.89	12.17	-	14.48	14.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		4,284.4	40.24	40.24	-	-	45.53	20.86	12.67	11.96	-	14.23	14.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				有り(1回)	有り(1回)		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		9,970.1	30.49	30.49	-	-	63.40	16.97	16.90	15.97	5.69	6.11	6.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		11,071	37.40	37.40	-	-	57.09	15.28	15.22	14.38	5.13	5.51	5.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 35t吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		12,055	42.52	42.52	-	-	52.42	14.02	13.98	13.21	4.71	5.06	5.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		12,287	43.60	43.60	-	-	51.44	13.77	13.71	12.96	4.62	4.96	4.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 50t吊	*	-		-		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.152【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																										K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り(1回)	有り(1回)	無し	無し	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	11,654	28.93	28.93	-	-	65.84	17.11	16.05	15.15	7.37	5.23	5.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	12,874	35.67	35.67	-	-	59.60	15.48	14.53	13.72	6.67	4.73	4.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	13,966	40.70	40.70	-	-	54.94	14.28	13.39	12.64	6.15	4.36	4.36	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	14,223	41.77	41.77	-	-	53.95	14.01	13.15	12.42	6.04	4.28	4.28	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	7,050.2	26.80	26.80	-	-	64.55	16.48	14.87	14.04	8.06	8.65	8.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	7,734.2	33.28	33.28	-	-	58.84	15.04	13.55	12.80	7.34	7.88	7.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	8,346.2	38.17	38.17	-	-	54.53	13.94	12.56	11.86	6.80	7.30	7.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	8,490.2	39.22	39.22	-	-	53.60	13.69	12.34	11.66	6.69	7.18	7.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	8,733.9	25.43	25.43	-	-	67.59	16.77	14.11	13.32	9.84	6.98	6.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	9,538.0	31.72	31.72	-	-	61.89	15.35	12.92	12.20	9.01	6.39	6.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	10,257	36.51	36.51	-	-	57.55	14.29	12.01	11.34	8.38	5.94	5.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	10,427	37.54	37.54	-	-	56.61	14.04	11.82	11.16	8.24	5.85	5.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				有り(1回)	有り(1回)		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	8,531.5	28.99	28.99	-	-	63.87	16.77	16.08	15.18	6.66	7.14	7.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	9,426.8	35.73	35.73	-	-	57.80	15.19	14.55	13.74	6.02	6.47	6.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	10,228	40.77	40.77	-	-	53.27	13.99	13.41	12.66	5.55	5.96	5.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	10,416	41.84	41.84	-	-	52.31	13.73	13.17	12.44	5.45	5.85	5.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	10,215	27.46	27.46	-	-	66.57	16.96	15.23	14.38	8.41	5.97	5.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	11,231	34.02	34.02	-	-	60.55	15.43	13.85	13.08	7.65	5.43	5.43	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	12,139	38.96	38.96	-	-	56.02	14.27	12.82	12.10	7.08	5.02	5.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.152【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																										K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
水中		無し	有り(1回)	無し	無し	実数入力		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	12,353	40.01	40.01	-	-	55.06	14.03	12.59	11.89	6.96	4.93	4.93	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,611.6	23.57	23.57	-	-	65.56	16.09	13.07	12.34	10.12	10.87	10.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	6,090.4	29.58	29.58	-	-	60.41	14.81	12.05	11.37	9.33	10.01	10.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	6,518.8	34.21	34.21	-	-	56.44	13.85	11.25	10.63	8.71	9.35	9.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	6,619.6	35.21	35.21	-	-	55.58	13.65	11.08	10.46	8.58	9.21	9.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	7,295.3	22.68	22.68	-	-	68.96	16.51	12.58	11.88	11.78	8.36	8.36	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	7,894.2	28.54	28.54	-	-	63.74	15.27	11.62	10.98	10.89	7.72	7.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	8,430.0	33.09	33.09	-	-	59.68	14.30	10.88	10.28	10.19	7.23	7.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	8,556.1	34.07	34.07	-	-	58.81	14.10	10.72	10.13	10.04	7.12	7.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
			無し	無し	有り(1回)		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,334.5	22.75	22.75	-	-	65.82	15.98	12.62	11.91	10.65	11.43	11.43	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,773.8	28.63	28.63	-	-	60.81	14.75	11.66	11.01	9.84	10.56	10.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	6,166.9	33.17	33.17	-	-	56.94	13.84	10.91	10.30	9.21	9.89	9.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	6,259.3	34.16	34.16	-	-	56.10	13.64	10.75	10.15	9.07	9.74	9.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	7,018.2	22.02	22.02	-	-	69.29	16.45	12.25	12.21	11.53	8.69	8.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	土木一般世話役	特殊作業員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	7,577.6	27.77	27.77	-	-	64.18	15.24	11.34	11.31	10.68	8.05	8.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	土木一般世話役	特殊作業員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	8,078.1	32.25	32.25	-	-	60.20	14.29	10.64	10.61	10.02	7.55	7.55	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	土木一般世話役	特殊作業員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	8,195.8	33.22	33.22	-	-	59.34	14.09	10.49	10.46	9.87	7.44	7.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	土木一般世話役	特殊作業員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,895.9	16.60	16.60	-	-	67.75	15.21	14.58	10.04	9.96	15.65	15.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,130.0	21.32	21.32	-	-	63.92	14.37	13.75	9.47	9.39	14.76	14.76	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.152【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
																										K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					無し		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,339.4	25.12	25.12	-	-	60.83	13.67	13.09	9.01	8.94	14.05	14.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,388.7	25.96	25.96	-	-	60.15	13.52	12.94	8.91	8.84	13.89	13.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,579.6	17.53	17.53	-	-	71.54	16.05	15.40	10.60	10.52	10.93	10.93	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,933.8	22.46	22.46	-	-	67.26	15.09	14.48	9.97	9.89	10.28	10.28	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	6,250.7	26.39	26.39	-	-	63.86	14.32	13.75	9.46	9.39	9.75	9.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	6,325.2	27.25	27.25	-	-	63.11	14.15	13.59	9.35	9.28	9.64	9.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
	据付作業無し	無し	無し	有り(1回)	無し	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,481.2	39.41	39.41	-	-	60.59	21.88	20.64	18.01	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,692.5	46.97	46.97	-	-	53.03	19.16	18.06	15.76	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,881.6	52.32	52.32	-	-	47.68	17.21	16.25	14.18	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	1,926.0	53.43	53.43	-	-	46.57	16.81	15.87	13.85	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
		有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	11,050	35.80	35.80	-	-	58.68	20.02	19.86	18.75	-	5.52	5.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	12,482	43.16	43.16	-	-	51.96	17.73	17.58	16.60	-	4.88	4.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	13,763	48.49	48.49	-	-	47.08	16.05	15.94	15.05	-	4.43	4.43	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	14,064	49.59	49.59	-	-	46.08	15.71	15.60	14.73	-	4.33	4.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	11,929	35.63	35.63	-	-	59.26	20.79	19.76	18.66	-	5.11	5.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	13,467	42.98	42.98	-	-	52.50	18.42	17.50	16.53	-	4.52	4.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	14,843	48.31	48.31	-	-	47.59	16.68	15.88	14.99	-	4.10	4.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	15,167	49.40	49.40	-	-	46.58	16.33	15.54	14.67	-	4.02	4.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	7,213.7	33.88	33.88	-	-	57.67	21.09	18.79	17.74	-	8.45	8.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.152【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																										K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
陸上			有り(1回)	無し	無し		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	8,098.4	41.10	41.10	-	-	51.37	18.77	16.74	15.81	-	7.53	7.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	8,889.9	46.35	46.35	-	-	46.79	17.10	15.25	14.40	-	6.86	6.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	9,076.1	47.47	47.47	-	-	45.81	16.73	14.94	14.10	-	6.72	6.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	8,092.3	33.83	33.83	-	-	58.64	22.10	18.77	17.72	-	7.53	7.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	9,083.3	41.05	41.05	-	-	52.24	19.68	16.72	15.79	-	6.71	6.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	9,970.1	46.30	46.30	-	-	47.59	17.94	15.23	14.38	-	6.11	6.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	10,179	47.42	47.42	-	-	46.59	17.54	14.92	14.09	-	5.99	5.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
			有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	8,993.4	34.97	34.97	-	-	58.25	20.48	19.40	18.32	-	6.78	6.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	10,132	42.28	42.28	-	-	51.70	18.17	17.22	16.26	-	6.02	6.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	11,150	47.58	47.58	-	-	46.95	16.49	15.65	14.77	-	5.47	5.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	11,390	48.69	48.69	-	-	45.96	16.14	15.32	14.46	-	5.35	5.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	9,871.9	34.84	34.84	-	-	58.99	21.36	19.33	18.25	-	6.17	6.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	11,117	42.14	42.14	-	-	52.38	18.97	17.16	16.20	-	5.48	5.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	12,231	47.40	47.40	-	-	47.62	17.25	15.60	14.73	-	4.98	4.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	12,493	48.54	48.54	-	-	46.58	16.85	15.27	14.42	-	4.88	4.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
				無し	無し		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,167.7	31.69	31.69	-	-	56.51	22.28	17.58	16.60	-	11.80	11.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,760.5	38.72	38.72	-	-	50.70	19.99	15.77	14.89	-	10.58	10.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	6,290.9	43.89	43.89	-	-	46.42	18.31	14.44	13.63	-	9.69	9.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	6,415.7	44.98	44.98	-	-	45.52	17.95	14.16	13.37	-	9.50	9.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個

No.152【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分										標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		無し	無し	無し	有り(1回)	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		6,046.3	31.95	31.95	-	-	57.97	23.47	17.72	16.73	-	10.08	10.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		6,745.5	39.00	39.00	-	-	51.96	21.03	15.88	15.00	-	9.04	9.04	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		7,371.1	44.18	44.18	-	-	47.55	19.25	14.54	13.72	-	8.27	8.27	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		7,518.3	45.27	45.27	-	-	46.62	18.87	14.25	13.46	-	8.11	8.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
			無し	無し			乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		5,274.3	31.85	31.85	-	-	56.59	22.19	17.67	16.68	-	11.56	11.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		5,882.3	38.89	38.89	-	-	50.74	19.89	15.84	14.96	-	10.37	10.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		6,426.3	44.06	44.06	-	-	46.45	18.22	14.50	13.69	-	9.49	9.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		6,554.3	45.16	45.16	-	-	45.54	17.87	14.21	13.42	-	9.30	9.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		6,152.8	32.08	32.08	-	-	58.01	23.37	17.79	16.80	-	9.91	9.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		6,867.2	39.14	39.14	-	-	51.98	20.94	15.94	15.05	-	8.88	8.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		7,506.4	44.33	44.33	-	-	47.55	19.16	14.58	13.77	-	8.12	8.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		7,656.8	45.42	45.42	-	-	46.62	18.78	14.30	13.50	-	7.96	7.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
					無し		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		3,228.2	27.06	27.06	-	-	54.05	24.82	15.01	14.17	-	18.89	18.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		3,544.4	33.56	33.56	-	-	49.23	22.61	13.67	12.91	-	17.21	17.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		3,827.3	38.47	38.47	-	-	45.60	20.95	12.66	11.95	-	15.93	15.93	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		3,893.8	39.52	39.52	-	-	44.82	20.59	12.44	11.75	-	15.66	15.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		4,106.8	28.43	28.43	-	-	56.72	26.01	15.77	14.89	-	14.85	14.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		4,529.3	35.10	35.10	-	-	51.44	23.59	14.30	13.50	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊		4,907.4	40.10	40.10	-	-	47.47	21.78	13.19	12.46	-	12.43	12.43	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.152【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																										K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,996.4	41.17	41.17	-	-	46.63	21.39	12.96	12.24	-	12.20	12.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
		有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	12,872	30.73	30.73	-	-	64.54	17.20	17.05	16.10	5.96	4.73	4.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	14,304	37.67	37.67	-	-	58.07	15.49	15.34	14.48	5.36	4.26	4.26	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	15,585	42.79	42.79	-	-	53.30	14.22	14.08	13.29	4.92	3.91	3.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	15,886	43.87	43.87	-	-	52.30	13.96	13.81	13.04	4.83	3.83	3.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	14,364	29.59	29.59	-	-	66.17	17.28	16.41	15.50	7.14	4.24	4.24	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	15,902	36.40	36.40	-	-	59.77	15.61	14.82	14.00	6.45	3.83	3.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	17,278	41.46	41.46	-	-	55.01	14.38	13.64	12.88	5.93	3.53	3.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	17,602	42.54	42.54	-	-	54.00	14.11	13.39	12.64	5.82	3.46	3.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				無し	無し		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	9,035.6	27.05	27.05	-	-	66.20	16.84	15.00	14.17	8.49	6.75	6.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	9,920.2	33.55	33.55	-	-	60.31	15.36	13.66	12.90	7.73	6.14	6.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	10,712	38.46	38.46	-	-	55.85	14.22	12.65	11.95	7.16	5.69	5.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	10,898	39.51	39.51	-	-	54.90	13.99	12.44	11.74	7.04	5.59	5.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	10,527	26.01	26.01	-	-	68.20	17.00	14.43	13.62	9.74	5.79	5.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	11,518	32.37	32.37	-	-	62.34	15.54	13.18	12.45	8.90	5.29	5.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	12,405	37.21	37.21	-	-	57.88	14.44	12.24	11.56	8.26	4.91	4.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	12,614	38.25	38.25	-	-	56.92	14.19	12.04	11.37	8.13	4.83	4.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	10,815	29.08	29.08	-	-	65.28	17.05	16.13	15.23	7.09	5.64	5.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	11,954	35.84	35.84	-	-	59.06	15.43	14.59	13.78	6.42	5.10	5.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.152【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																										K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
水中		無し	有り(1回)	有り(1回)	有り(1回)	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	12,972	40.87	40.87	-	-	54.43	14.21	13.45	12.70	5.91	4.70	4.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	13,212	41.95	41.95	-	-	53.44	13.97	13.20	12.47	5.80	4.61	4.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	12,307	27.95	27.95	-	-	67.10	17.15	15.50	14.64	8.33	4.95	4.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	13,552	34.56	34.56	-	-	60.94	15.58	14.08	13.29	7.56	4.50	4.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	14,666	39.53	39.53	-	-	56.32	14.41	13.01	12.28	6.99	4.15	4.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	14,928	40.59	40.59	-	-	55.33	14.14	12.78	12.07	6.87	4.08	4.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
				無し	無し		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	6,989.5	23.43	23.43	-	-	67.85	16.50	13.00	12.27	10.98	8.72	8.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	7,582.3	29.42	29.42	-	-	62.54	15.20	11.98	11.31	10.12	8.04	8.04	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	8,112.7	34.03	34.03	-	-	58.46	14.21	11.20	10.57	9.46	7.51	7.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	8,237.5	35.03	35.03	-	-	57.57	14.00	11.03	10.41	9.31	7.40	7.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
							層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	8,481.2	22.77	22.77	-	-	70.04	16.75	12.63	12.09	11.93	7.19	7.19	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	潜水士	特殊作業員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	9,180.4	28.66	28.66	-	-	64.70	15.46	11.67	11.17	11.02	6.64	6.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	潜水士	特殊作業員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	9,806.0	33.21	33.21	-	-	60.57	14.46	10.93	10.46	10.32	6.22	6.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	潜水士	特殊作業員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	9,953.2	34.20	34.20	-	-	59.68	14.29	10.76	10.30	10.16	6.12	6.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	潜水士	特殊作業員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
					有り(1回)		乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	7,096.1	23.67	23.67	-	-	67.74	16.52	13.13	12.40	10.81	8.59	8.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	7,704.1	29.69	29.69	-	-	62.40	15.22	12.09	11.42	9.96	7.91	7.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	8,248.1	34.33	34.33	-	-	58.28	14.23	11.29	10.66	9.30	7.39	7.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	8,376.1	35.33	35.33	-	-	57.39	14.01	11.12	10.50	9.16	7.28	7.28	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	8,587.8	22.98	22.98	-	-	69.92	16.76	12.75	12.04	11.94	7.10	7.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.152【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分										標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	積込作業の有無	荷卸作業の有無	据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格			K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）						R				Z				S	
																											K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	据付作業無し	無し	無し	有り(1回)	無し	-	-	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)35t吊	9,302.2	28.90	28.90	-	-	64.55	15.47	11.77	11.11	11.02	6.55	6.55	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
									ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)45t吊	9,941.4	33.47	33.47	-	-	60.40	14.48	11.01	10.40	10.31	6.13	6.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
									ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)50t吊	10,092	34.46	34.46	-	-	59.50	14.27	10.85	10.24	10.16	6.04	6.04	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	潜水士	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)25t吊	5,050.0	17.29	17.29	-	-	70.64	15.90	15.19	10.46	10.37	12.07	12.07	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
									ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)35t吊	5,366.2	22.17	22.17	-	-	66.47	14.96	14.30	9.84	9.76	11.36	11.36	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
									ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)45t吊	5,649.1	26.06	26.06	-	-	63.15	14.22	13.58	9.35	9.27	10.79	10.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
									ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)50t吊	5,715.6	26.92	26.92	-	-	62.41	14.05	13.42	9.24	9.17	10.67	10.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
								層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)25t吊	6,541.7	17.84	17.84	-	-	72.84	16.36	15.68	10.79	10.70	9.32	9.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
									ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)35t吊	6,964.3	22.83	22.83	-	-	68.42	15.38	14.72	10.13	10.05	8.75	8.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
									ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)45t吊	7,342.4	26.80	26.80	-	-	64.90	14.58	13.97	9.61	9.54	8.30	8.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
									ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)50t吊	7,431.3	27.68	27.68	-	-	64.12	14.40	13.80	9.50	9.42	8.20	8.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
	据付作業無し	無し	無し	有り(1回)	無し	-	-		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)25t吊	1,779.6	39.41	39.41	-	-	60.59	21.88	20.64	18.01	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
									ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)35t吊	2,033.5	46.97	46.97	-	-	53.03	19.16	18.06	15.76	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
									ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)45t吊	2,260.6	52.32	52.32	-	-	47.68	17.21	16.25	14.18	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
									ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)50t吊	2,314.0	53.43	53.43	-	-	46.57	16.81	15.87	13.85	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			0.5km以下	1,468.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,585.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,818.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,935.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,167.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,400.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,517.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,751.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,867.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,100.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,332.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	6.0km以下	3,449.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,682.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	3,915.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,032.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,150.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,500.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			10.5km以下	4,849.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,314.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,662.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,012.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	6,597.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,351.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,410.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,526.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,585.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,701.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,818.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,876.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,993.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,051.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,167.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,284.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	6.0km以下	2,342.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			6.5km以下	2,458.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,575.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,633.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,693.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,867.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,042.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,275.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,449.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,625.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,915.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,313.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,351.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,430.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,468.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,546.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,623.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,662.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		3個	4.0km以下	1,740.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,779.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,856.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,935.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,973.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,051.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,128.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,167.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,207.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,323.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,439.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,595.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,711.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,828.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,022.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,293.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,323.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			1.5km以下	1,381.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,410.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,468.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,526.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,555.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,614.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,643.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,701.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,759.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		4個	6.0km以下	1,788.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,847.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,905.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,935.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,963.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,051.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,138.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,255.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			12.5km以下	2,342.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,430.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,575.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,281.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,305.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,351.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,375.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,421.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,468.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,491.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,538.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,561.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,608.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,655.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		5個	6.0km以下	1,678.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,725.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,772.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			7.5km以下	1,795.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,818.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,888.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,958.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,051.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,121.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,191.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,307.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,274.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,293.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,332.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,351.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,390.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,430.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,448.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,488.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,507.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	積込み･荷卸	6個	5.0km以下	1,546.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,585.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,604.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,643.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,682.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,701.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,721.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,779.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,837.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,915.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,973.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,031.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,128.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,268.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,285.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,318.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,335.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		7個	2.5km以下	1,368.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,402.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,418.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,451.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,468.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,502.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,535.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,551.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,585.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,618.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,635.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,651.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,701.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,751.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,818.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,868.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,918.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			15.0km以下	2,001.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	0.5km以下	1,264.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,279.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,308.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,323.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,351.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,381.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,395.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,424.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,439.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,468.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,497.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,512.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,541.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,570.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,585.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,599.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			9.5km以下	1,643.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,687.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,745.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,788.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,832.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,905.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,261.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,274.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,300.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,313.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,339.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,365.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,377.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,403.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,416.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,442.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,468.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			6.0km以下	1,481.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,507.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,533.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,546.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,559.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,597.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,637.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,688.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,727.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,766.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,830.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,258.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,270.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,293.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,305.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,328.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,351.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		10個	3.5km以下	1,363.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,386.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,398.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,421.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,445.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,456.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,480.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,503.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,515.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,526.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,561.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,596.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,643.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,678.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,713.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,772.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,253.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		11個以上15個以下	1.0km以下	1,262.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,280.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,289.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,307.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,325.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,334.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,351.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,360.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,379.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,397.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,405.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,423.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,441.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,450.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,459.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,486.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,513.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			11.5km以下	1,548.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,576.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,603.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,647.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,247.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,253.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,266.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,272.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,284.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,296.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,302.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,315.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,321.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,333.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,346.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		15個を超え23個以下	6.0km以下	1,351.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,364.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			7.0km以下	1,376.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,382.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,388.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,407.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,425.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,450.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,468.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,486.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,517.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,515.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,631.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,865.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,981.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,214.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,447.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,564.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,797.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		1個	4.5km以下	2,914.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,146.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,379.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,496.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,729.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	3,962.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,079.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,195.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,546.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	4,893.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,362.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,713.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,060.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	6,641.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,398.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,456.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,573.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		2個	2.0km以下	1,631.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,748.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,865.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,923.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,039.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,097.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,214.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,330.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,388.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,505.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,622.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,680.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,739.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,914.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,088.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,322.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,496.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			14.0km以下	3,670.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,962.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,359.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,398.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,476.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,515.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,593.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,670.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,709.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,787.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,825.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,904.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,981.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		3個	6.0km以下	2,020.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,097.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,175.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,214.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			8.5km以下	2,253.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,369.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,486.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,642.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,758.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,875.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,069.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,340.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,369.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,428.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,456.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,515.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,573.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,602.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,660.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,690.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,748.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4個	5.5km以下	1,806.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,835.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,894.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,952.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,981.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,010.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,097.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,185.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,302.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,388.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,476.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,622.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,328.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,351.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,398.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,421.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,468.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		5個	3.0km以下	1,515.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,538.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,585.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,608.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,655.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,701.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,725.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,772.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,818.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,842.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,865.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,935.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,004.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,097.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,167.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,237.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,354.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			0.5km以下	1,321.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,340.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,379.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,398.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,437.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,476.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,495.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,534.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,553.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,593.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,631.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		6個	6.0km以下	1,651.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,690.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,728.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,748.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,767.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,825.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け（乱積）		10.5km以下	1,884.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,962.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,020.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,079.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,175.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,315.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,332.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,365.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,381.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,415.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,448.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,465.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,498.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,515.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,548.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,581.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		7個	6.0km以下	1,598.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			6.5km以下	1,631.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,665.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,681.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,697.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,748.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,797.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,865.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,914.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,965.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,047.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,311.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,325.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,355.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,369.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,398.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,428.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,442.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		8個	4.0km以下	1,471.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,486.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,515.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,544.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,558.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,588.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,617.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,631.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,646.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,690.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,733.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,792.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,835.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,879.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,952.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,307.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,321.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			1.5km以下	1,346.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,359.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,385.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,411.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,424.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,450.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,462.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,488.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		9個	5.5km以下	1,515.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,528.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,553.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,579.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,593.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,605.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,644.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,683.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,735.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			12.5km以下	1,774.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,813.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,877.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,305.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,316.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,340.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,351.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,375.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,398.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,410.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,433.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,445.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,468.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,491.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		10個	6.0km以下	1,503.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,526.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,550.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			7.5km以下	1,561.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,573.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,608.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,643.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,690.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,725.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,759.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,818.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,300.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,309.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,327.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,335.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,353.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,372.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,380.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,398.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,407.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		11個以上15個以下	5.0km以下	1,425.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,443.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,452.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,470.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,488.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,497.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,506.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,533.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,560.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,595.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,623.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,649.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,694.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,294.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,300.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,312.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,318.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		15個を超え23個以下	2.5km以下	1,331.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,343.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,349.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,361.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,367.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,380.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,392.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,398.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,410.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,423.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,429.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,435.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,453.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,472.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,496.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,515.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,533.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			15.0km以下	1,564.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,736.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,853.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,086.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,202.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,435.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,669.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,786.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	3,018.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	3,135.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,368.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,600.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	6.0km以下	3,717.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,951.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	4,184.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,300.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,417.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			9.5km以下	4,767.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	5,115.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,581.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,931.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,283.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	6,862.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,619.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,678.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,795.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,853.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,969.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,086.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,144.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,260.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,319.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,435.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		9個	5.5km以下	2,552.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			6.0km以下	2,610.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,727.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,844.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,901.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,960.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	3,135.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,309.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,542.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,717.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,893.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	4,184.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,581.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,619.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,697.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,736.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,814.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,892.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		3個	3.5km以下	1,930.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,008.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,046.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,125.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,202.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,241.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,319.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,397.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,435.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,474.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,590.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,708.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,863.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,979.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,097.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,290.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,561.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			1.0km以下	1,590.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,648.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,678.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,736.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,795.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,823.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,882.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,911.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,969.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,028.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		4個	6.0km以下	2,057.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,115.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,173.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,202.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,232.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,319.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,406.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			11.5km以下	2,523.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,610.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,697.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,844.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,550.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,573.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,619.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,643.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,690.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,736.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,759.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,806.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,829.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,876.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,923.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		5個	6.0km以下	1,946.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,993.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			7.0km以下	2,039.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,062.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,086.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,156.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,226.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,319.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,388.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,458.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,575.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,542.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,561.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,600.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,619.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,658.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,697.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,717.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,755.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
	積込み・据付け（層積）	6個	4.5km以下	1,775.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,814.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,853.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,872.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,911.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,950.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,969.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,988.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,046.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,105.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,183.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,241.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,299.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,397.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,537.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,553.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,586.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		7個	2.0km以下	1,603.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,636.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,669.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,686.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,719.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,736.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,769.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,803.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,819.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,853.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,886.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,902.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,919.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,969.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,020.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,086.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,135.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			14.0km以下	2,186.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,269.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,532.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,546.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,576.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,590.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,619.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,648.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,663.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,693.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,707.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,736.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,765.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		8個	6.0km以下	1,780.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,809.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,839.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,853.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			8.5km以下	1,867.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,911.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,955.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,013.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,057.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,100.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,173.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,529.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,542.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,568.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,581.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,607.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,632.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,645.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,672.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,684.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,710.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		9個	5.5km以下	1,736.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,749.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,775.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,801.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,814.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,827.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,866.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,904.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,956.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,995.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,035.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,099.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,526.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,538.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,561.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,573.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,596.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		10個	3.0km以下	1,619.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,631.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,655.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,666.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,690.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,713.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,725.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,748.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,772.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,783.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,795.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,829.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,865.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,911.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,946.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,981.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,039.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			0.5km以下	1,521.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,530.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,548.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,557.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,575.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,593.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,602.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,619.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,628.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,646.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,665.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		11個以上15個以下	6.0km以下	1,673.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,691.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,709.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,718.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,727.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,754.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			10.5km以下	1,781.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,817.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,844.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,871.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,916.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,515.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,521.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,534.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,540.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,552.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,565.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,571.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,583.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,589.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,601.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,614.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		15個を超え23個以下	6.0km以下	1,619.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			6.5km以下	1,632.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,644.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	1,651.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	1,656.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	1,675.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	1,693.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	1,718.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	1,736.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	1,754.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	1,786.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,538.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,655.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,888.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,004.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,237.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,471.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,587.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1個	4.0km以下	2,821.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,937.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,169.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,402.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,519.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,753.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	3,986.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,101.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,220.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,567.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	4,917.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,383.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,732.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,086.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	6,666.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,421.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,480.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			1.5km以下	1,596.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,655.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,772.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,888.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,946.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,062.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,121.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,237.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	5.5km以下	2,354.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,411.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,529.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,646.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,704.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,761.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,937.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,111.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,344.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	積込み･荷卸		12.5km以下	3,519.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,694.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,986.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		3個	0.5km以下	1,383.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,421.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,500.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,538.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,616.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,693.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,732.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,810.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,848.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,927.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,004.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,043.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,121.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,199.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			7.5km以下	2,237.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,276.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,393.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,509.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,665.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,781.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,897.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,093.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,363.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,393.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,451.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,480.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,538.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,596.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,625.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,683.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,713.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4個	5.0km以下	1,772.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,829.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,858.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,917.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	1,975.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,004.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,034.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,121.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,209.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,324.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,411.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,500.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,646.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,596.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,713.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,946.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,062.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1個	2.5km以下	2,295.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,529.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,646.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,879.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,995.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,228.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,461.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,579.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,811.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	4,044.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,160.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,276.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,628.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	4,976.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,442.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,793.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,139.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			15.0km以下	6,723.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	0.5km以下	1,480.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,538.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,655.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,713.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,829.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,946.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,004.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,121.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,179.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,295.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,411.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,471.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,587.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,704.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,761.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,821.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け（乱積）		9.5km以下	2,995.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,169.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,402.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,579.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,753.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	4,044.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		3個	0.5km以下	1,441.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,480.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,558.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,596.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,674.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,752.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	1,790.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,868.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,907.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,984.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,062.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			6.0km以下	2,102.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,179.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,257.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,295.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,335.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,451.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,567.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,723.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,840.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,956.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,151.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,421.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,451.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,509.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,538.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,596.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,655.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4個	3.5km以下	1,683.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	1,742.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	1,772.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	1,829.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	1,888.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	1,917.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	1,975.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,034.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,062.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,091.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,179.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,266.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,383.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,471.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	2,558.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	2,704.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,935.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			1.0km以下	2,051.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,284.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,400.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,633.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,867.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,983.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	3,216.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	3,332.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,565.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,800.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	6.0km以下	3,915.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	4,150.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	4,381.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,500.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,616.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,966.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	5,314.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			11.5km以下	5,779.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	6,128.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,481.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	7,063.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,818.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,876.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,993.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,051.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,167.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,284.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,342.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,458.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,517.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,633.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,751.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2個	6.0km以下	2,808.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,925.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	積込み・据付け（層積）		7.0km以下	3,042.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	3,100.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	3,158.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	3,332.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,509.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,741.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,915.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	4,091.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	4,381.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,779.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,818.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,895.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,935.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,012.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,090.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,128.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,207.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		3個	4.5km以下	2,245.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,323.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,400.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,439.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,517.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,595.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,633.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,673.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,789.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,906.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,061.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,178.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,293.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,489.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,759.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,788.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,847.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4個	2.0km以下	1,876.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,935.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	1,993.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,022.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,080.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,109.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,167.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,226.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,255.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,313.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,372.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,400.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,430.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	2,517.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	2,604.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	2,721.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	2,808.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			14.0km以下	2,897.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	3,042.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,748.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,865.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,097.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,214.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,447.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,680.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,797.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	3,030.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	3,146.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,379.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,614.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	6.0km以下	3,729.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,962.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	4,195.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,311.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	積込み・荷卸		8.5km以下	4,428.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,779.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	5,126.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,594.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	5,946.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,294.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	6,876.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,631.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,690.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,806.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	1,865.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	1,981.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,097.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,156.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,272.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,330.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,447.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		2個	5.5km以下	2,564.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,622.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,739.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	2,855.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	2,914.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	2,972.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	3,146.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,322.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,555.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,729.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	3,904.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	4,195.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	1,935.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	2,051.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,284.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,400.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,633.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1個	3.0km以下	2,867.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,983.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	3,216.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	3,332.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,565.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,800.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,915.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	4,150.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	4,381.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,500.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,616.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	4,966.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	5,314.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	5,779.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	6,128.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,481.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み･据付け		15.0km以下	7,063.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比																代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
[illegible]	(乱積)	2個	0.5km以下	1,818.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	1,876.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	1,993.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,051.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,167.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,284.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,342.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	2,458.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,517.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,633.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	2,751.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	2,808.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	2,925.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	3,042.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	3,100.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	3,158.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	3,332.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			10.5km以下	3,509.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	3,741.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	3,915.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	4,091.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	4,381.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	2,237.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	2,354.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,587.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,704.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,937.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	3,169.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	3,286.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.0km以下	3,519.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	3,636.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3,869.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	4,101.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1個	6.0km以下	4,220.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	積込み･据付け（層積）		6.5km以下	4,451.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	4,683.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	4,802.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	4,917.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	5,269.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	5,616.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	6,086.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	6,433.6	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	6,782.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	7,368.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	2,121.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.0km以下	2,179.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			1.5km以下	2,295.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.0km以下	2,354.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			2.5km以下	2,471.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.0km以下	2,587.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5km以下	2,646.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		2個	4.0km以下	2,761.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4.5km以下	2,821.0	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	2,937.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.5km以下	3,053.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	3,111.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	3,228.7	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.0km以下	3,344.1	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	3,402.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.5km以下	3,461.5	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.5km以下	3,636.4	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.5km以下	3,811.2	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			11.5km以下	4,044.8	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	4,220.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	4,392.3	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15.0km以下	4,683.9	47.34	47.34	-	-	35.83	35.83	-	-	-	16.83	16.83	-	-	-	-	トラック［普通型］11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.154【　消波根固めブロック仮置　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,390.5	39.41	39.41	-	-	60.59	21.88	20.64	18.01	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,016.7	46.97	46.97	-	-	53.03	19.16	18.06	15.76	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,577.0	52.32	52.32	-	-	47.68	17.21	16.25	14.18	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,708.9	53.43	53.43	-	-	46.57	16.81	15.87	13.85	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,026.4	39.41	39.41	-	-	60.59	21.88	20.64	18.01	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,458.1	46.97	46.97	-	-	53.03	19.16	18.06	15.76	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,844.4	52.32	52.32	-	-	47.68	17.21	16.25	14.18	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,935.2	53.43	53.43	-	-	46.57	16.81	15.87	13.85	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,635.6	39.41	39.41	-	-	60.59	21.88	20.64	18.01	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,296.8	46.97	46.97	-	-	53.03	19.16	18.06	15.76	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,888.4	52.32	52.32	-	-	47.68	17.21	16.25	14.18	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	6,027.6	53.43	53.43	-	-	46.57	16.81	15.87	13.85	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,196.9	39.41	39.41	-	-	60.59	21.88	20.64	18.01	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,652.9	46.97	46.97	-	-	53.03	19.16	18.06	15.76	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,060.9	52.32	52.32	-	-	47.68	17.21	16.25	14.18	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,156.9	53.43	53.43	-	-	46.57	16.81	15.87	13.85	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,765.1	39.41	39.41	-	-	60.59	21.88	20.64	18.01	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.154【　消波根固めブロック仮置　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	6,587.5	46.97	46.97	-	-	53.03	19.16	18.06	15.76	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	7,323.2	52.32	52.32	-	-	47.68	17.21	16.25	14.18	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	7,496.3	53.43	53.43	-	-	46.57	16.81	15.87	13.85	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,719.1	39.41	39.41	-	-	60.59	21.88	20.64	18.01	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,249.6	46.97	46.97	-	-	53.03	19.16	18.06	15.76	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,724.2	52.32	52.32	-	-	47.68	17.21	16.25	14.18	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,835.9	53.43	53.43	-	-	46.57	16.81	15.87	13.85	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.155【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	1,270.6	35.96	35.96	-	-	64.04	21.84	20.60	17.98	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,313.4	38.05	38.05	-	-	61.95	21.13	19.93	17.39	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,494.3	45.55	45.55	-	-	54.45	18.56	17.52	15.29	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,656.1	50.89	50.89	-	-	49.11	16.74	15.80	13.79	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	1,694.2	52.00	52.00	-	-	48.00	16.36	15.45	13.48	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	1,746.0	36.16	36.16	-	-	61.15	15.91	14.99	14.54	13.08	2.69	2.69	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	1,874.5	40.28	40.28	-	-	56.97	14.83	13.96	13.55	12.18	2.75	2.75	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	2,620.3	56.25	56.25	-	-	40.72	10.58	9.99	9.69	8.71	3.03	3.03	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,160.2	63.11	63.11	-	-	33.75	8.77	8.28	8.03	7.22	3.14	3.14	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	3,853.5	69.75	69.75	-	-	27.68	7.19	6.79	6.59	5.92	2.57	2.57	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	1,575.5	28.29	28.29	-	-	67.73	17.62	16.61	16.08	14.50	3.98	3.98	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	1,728.1	34.53	34.53	-	-	61.76	16.08	15.14	14.66	13.22	3.71	3.71	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	1,865.3	38.84	38.84	-	-	57.21	14.90	14.03	13.58	12.24	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	2,087.6	44.29	44.29	-	-	51.12	13.31	12.54	12.13	10.94	4.59	4.59	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	2,425.7	52.09	52.09	-	-	43.96	11.43	10.79	10.44	9.41	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	2,848.0	58.42	58.42	-	-	37.44	9.73	9.19	8.89	8.02	4.14	4.14	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	3,607.5	66.98	66.98	-	-	29.55	7.68	7.25	7.02	6.33	3.47	3.47	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	0.25t以上6.5t以下		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	1,590.9	35.96	35.96	-	-	64.04	21.84	20.60	17.98	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.155【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,644.5	38.05	38.05	-	-	61.95	21.13	19.93	17.39	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,871.0	45.55	45.55	-	-	54.45	18.56	17.52	15.29	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,073.6	50.89	50.89	-	-	49.11	16.74	15.80	13.79	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,121.3	52.00	52.00	-	-	48.00	16.36	15.45	13.48	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,187.7	36.18	36.18	-	-	61.13	15.90	14.98	14.55	13.07	2.69	2.69	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	2,348.7	40.30	40.30	-	-	56.95	14.82	13.95	13.55	12.18	2.75	2.75	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,283.7	56.27	56.27	-	-	40.70	10.57	9.98	9.69	8.71	3.03	3.03	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,960.5	63.12	63.12	-	-	33.74	8.76	8.27	8.04	7.22	3.14	3.14	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,829.6	69.77	69.77	-	-	27.66	7.18	6.78	6.59	5.92	2.57	2.57	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	1,974.9	28.32	28.32	-	-	67.70	17.62	16.59	16.10	14.48	3.98	3.98	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,166.4	34.57	34.57	-	-	61.71	16.05	15.13	14.67	13.20	3.72	3.72	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	2,338.7	38.88	38.88	-	-	57.16	14.87	14.01	13.59	12.23	3.96	3.96	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	2,617.6	44.33	44.33	-	-	51.07	13.29	12.52	12.14	10.92	4.60	4.60	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,041.9	52.13	52.13	-	-	43.92	11.41	10.77	10.45	9.40	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,572.0	58.46	58.46	-	-	37.39	9.71	9.17	8.90	8.00	4.15	4.15	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,525.2	67.00	67.00	-	-	29.52	7.67	7.24	7.02	6.32	3.48	3.48	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	1,943.2	35.96	35.96	-	-	64.04	21.84	20.60	17.98	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,008.7	38.05	38.05	-	-	61.95	21.13	19.93	17.39	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.155【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,285.4	45.55	45.55	-	-	54.45	18.56	17.52	15.29	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,532.9	50.89	50.89	-	-	49.11	16.74	15.80	13.79	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,591.1	52.00	52.00	-	-	48.00	16.36	15.45	13.48	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,667.9	36.13	36.13	-	-	61.18	15.92	15.00	14.53	13.09	2.69	2.69	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	2,863.9	40.25	40.25	-	-	57.00	14.83	13.98	13.54	12.20	2.75	2.75	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,002.6	56.22	56.22	-	-	40.75	10.59	10.00	9.68	8.73	3.03	3.03	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,826.7	63.08	63.08	-	-	33.78	8.78	8.29	8.03	7.23	3.14	3.14	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,885.1	69.73	69.73	-	-	27.70	7.20	6.80	6.58	5.93	2.57	2.57	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,409.2	28.28	28.28	-	-	67.74	17.64	16.61	16.07	14.50	3.98	3.98	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,642.5	34.53	34.53	-	-	61.76	16.07	15.15	14.66	13.22	3.71	3.71	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	2,852.4	38.83	38.83	-	-	57.22	14.90	14.03	13.58	12.25	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	3,192.2	44.28	44.28	-	-	51.13	13.32	12.54	12.13	10.94	4.59	4.59	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,709.1	52.08	52.08	-	-	43.97	11.43	10.79	10.44	9.42	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,354.9	58.42	58.42	-	-	37.44	9.73	9.19	8.89	8.02	4.14	4.14	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,516.1	66.98	66.98	-	-	29.55	7.68	7.25	7.02	6.33	3.47	3.47	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	6.5tを超え12.5t以下		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,423.7	35.96	35.96	-	-	64.04	21.84	20.60	17.98	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,505.4	38.05	38.05	-	-	61.95	21.13	19.93	17.39	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,850.4	45.55	45.55	-	-	54.45	18.56	17.52	15.29	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-

No.155【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,159.2	50.89	50.89	-	-	49.11	16.74	15.80	13.79	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,231.8	52.00	52.00	-	-	48.00	16.36	15.45	13.48	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,332.5	36.17	36.17	-	-	61.14	15.91	14.98	14.55	13.07	2.69	2.69	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,577.8	40.30	40.30	-	-	56.95	14.82	13.95	13.55	12.18	2.75	2.75	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,002.0	56.27	56.27	-	-	40.70	10.57	9.98	9.69	8.71	3.03	3.03	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,032.8	63.12	63.12	-	-	33.74	8.76	8.27	8.04	7.22	3.14	3.14	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,356.7	69.77	69.77	-	-	27.66	7.18	6.78	6.59	5.92	2.57	2.57	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,007.3	28.31	28.31	-	-	67.71	17.61	16.60	16.09	14.49	3.98	3.98	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,298.7	34.56	34.56	-	-	61.73	16.06	15.13	14.67	13.21	3.71	3.71	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,560.9	38.86	38.86	-	-	57.18	14.88	14.02	13.59	12.23	3.96	3.96	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	3,985.4	44.31	44.31	-	-	51.09	13.29	12.53	12.14	10.93	4.60	4.60	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,631.2	52.10	52.10	-	-	43.95	11.42	10.78	10.45	9.41	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,438.0	58.45	58.45	-	-	37.41	9.72	9.18	8.89	8.01	4.14	4.14	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,888.7	67.00	67.00	-	-	29.52	7.67	7.24	7.02	6.32	3.48	3.48	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,882.8	35.96	35.96	-	-	64.04	21.84	20.60	17.98	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,980.0	38.05	38.05	-	-	61.95	21.13	19.93	17.39	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,390.4	45.55	45.55	-	-	54.45	18.56	17.52	15.29	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,757.6	50.89	50.89	-	-	49.11	16.74	15.80	13.79	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.155【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,844.0	52.00	52.00	-	-	48.00	16.36	15.45	13.48	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,962.4	36.16	36.16	-	-	61.15	15.90	14.99	14.55	13.08	2.69	2.69	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,254.0	40.29	40.29	-	-	56.96	14.82	13.96	13.55	12.18	2.75	2.75	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,946.9	56.27	56.27	-	-	40.70	10.57	9.98	9.69	8.71	3.03	3.03	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,172.2	63.11	63.11	-	-	33.75	8.77	8.28	8.03	7.22	3.14	3.14	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,745.8	69.75	69.75	-	-	27.68	7.19	6.79	6.59	5.92	2.57	2.57	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,577.3	28.31	28.31	-	-	67.71	17.61	16.60	16.09	14.49	3.98	3.98	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,924.0	34.56	34.56	-	-	61.73	16.06	15.13	14.67	13.21	3.71	3.71	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,235.9	38.86	38.86	-	-	57.18	14.88	14.02	13.59	12.23	3.96	3.96	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,741.0	44.31	44.31	-	-	51.09	13.30	12.52	12.14	10.93	4.60	4.60	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,509.3	52.12	52.12	-	-	43.93	11.41	10.78	10.45	9.40	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,469.1	58.44	58.44	-	-	37.42	9.72	9.18	8.90	8.01	4.14	4.14	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,195.0	67.00	67.00	-	-	29.52	7.67	7.24	7.02	6.32	3.48	3.48	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	12.5tを超え35.5t以下		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,555.4	35.96	35.96	-	-	64.04	21.84	20.60	17.98	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,675.3	38.05	38.05	-	-	61.95	21.13	19.93	17.39	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,181.5	45.55	45.55	-	-	54.45	18.56	17.52	15.29	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,634.4	50.89	50.89	-	-	49.11	16.74	15.80	13.79	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,740.9	52.00	52.00	-	-	48.00	16.36	15.45	13.48	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.155【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,887.3	36.16	36.16	-	-	61.15	15.91	14.98	14.55	13.08	2.69	2.69	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　35～40t吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	5,246.8	40.29	40.29	-	-	56.96	14.82	13.96	13.55	12.18	2.75	2.75	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　45～50t吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,335.0	56.27	56.27	-	-	40.70	10.57	9.98	9.69	8.71	3.03	3.03	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　80t吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	8,846.4	63.11	63.11	-	-	33.75	8.77	8.28	8.03	7.22	3.14	3.14	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　100t吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	10,787	69.75	69.75	-	-	27.68	7.19	6.79	6.59	5.92	2.57	2.57	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　150t吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	4,411.0	28.30	28.30	-	-	67.72	17.62	16.60	16.09	14.49	3.98	3.98	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　30～35t吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,838.5	34.55	34.55	-	-	61.74	16.07	15.14	14.66	13.21	3.71	3.71	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　40～45t吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	5,223.0	38.85	38.85	-	-	57.19	14.89	14.02	13.58	12.24	3.96	3.96	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　50～55t吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	5,845.6	44.31	44.31	-	-	51.10	13.30	12.53	12.14	10.93	4.59	4.59	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　60～65t吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,792.8	52.11	52.11	-	-	43.94	11.42	10.78	10.44	9.41	3.95	3.95	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　80t吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,976.0	58.45	58.45	-	-	37.41	9.72	9.18	8.89	8.01	4.14	4.14	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　100t吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	10,104	66.99	66.99	-	-	29.53	7.67	7.25	7.02	6.32	3.48	3.48	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　150t吊		-		-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,005.2	25.46	25.46	-	-	74.54	29.32	25.56	15.45	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　20t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,053.1	27.20	27.20	-	-	72.80	28.63	24.96	15.09	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,255.3	33.73	33.73	-	-	66.27	26.05	22.73	13.74	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　35t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,436.2	38.65	38.65	-	-	61.35	24.12	21.04	12.72	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　45t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,478.7	39.70	39.70	-	-	60.30	23.71	20.68	12.50	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　50t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,538.4	27.84	27.84	-	-	70.09	23.17	20.19	12.20	11.20	2.07	2.07	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　35～40t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.155【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.25t以上6.5t以下		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	2,682.2	31.52	31.52	-	-	66.33	21.92	19.11	11.55	10.60	2.15	2.15	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　45～50t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,517.3	46.89	46.89	-	-	50.59	16.73	14.57	8.81	8.08	2.52	2.52	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,121.6	54.17	54.17	-	-	43.14	14.25	12.43	7.51	6.90	2.69	2.69	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,897.8	61.44	61.44	-	-	36.29	11.99	10.46	6.32	5.80	2.27	2.27	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,348.0	21.26	21.26	-	-	75.75	25.05	21.83	13.19	12.08	2.99	2.99	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　30～35t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,519.0	26.54	26.54	-	-	70.61	23.35	20.35	12.30	11.26	2.85	2.85	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　40～45t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	2,672.7	30.36	30.36	-	-	66.55	22.00	19.18	11.59	10.62	3.09	3.09	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　50～55t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	2,921.7	35.45	35.45	-	-	60.87	20.13	17.54	10.60	9.71	3.68	3.68	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　60～65t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,300.5	42.86	42.86	-	-	53.89	17.82	15.53	9.38	8.60	3.25	3.25	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,773.6	49.39	49.39	-	-	47.11	15.56	13.58	8.21	7.52	3.50	3.50	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,624.5	58.53	58.53	-	-	38.43	12.70	11.08	6.70	6.13	3.04	3.04	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,508.0	25.56	25.56	-	-	74.44	29.23	25.49	15.51	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　20t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,568.1	27.31	27.31	-	-	72.69	28.54	24.89	15.15	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,822.0	33.85	33.85	-	-	66.15	25.98	22.65	13.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　35t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,049.1	38.77	38.77	-	-	61.23	24.05	20.96	12.76	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　45t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,102.5	39.83	39.83	-	-	60.17	23.63	20.60	12.54	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　50t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,172.8	27.87	27.87	-	-	70.06	23.11	20.15	12.26	11.21	2.07	2.07	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　35～40t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,352.7	31.54	31.54	-	-	66.31	21.88	19.07	11.60	10.61	2.15	2.15	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　45～50t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.155【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,397.3	46.92	46.92	-	-	50.55	16.69	14.53	8.84	8.09	2.53	2.53	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,153.4	54.19	54.19	-	-	43.11	14.21	12.40	7.55	6.90	2.70	2.70	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,124.5	61.47	61.47	-	-	36.26	11.96	10.43	6.35	5.80	2.27	2.27	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,934.4	21.28	21.28	-	-	75.73	24.99	21.78	13.26	12.10	2.99	2.99	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　30～35t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,148.3	26.56	26.56	-	-	70.59	23.32	20.30	12.35	11.27	2.85	2.85	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　40～45t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,340.6	30.39	30.39	-	-	66.52	21.97	19.13	11.64	10.62	3.09	3.09	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　50～55t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	3,652.1	35.48	35.48	-	-	60.84	20.08	17.50	10.65	9.72	3.68	3.68	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　60～65t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,125.9	42.88	42.88	-	-	53.86	17.78	15.49	9.43	8.60	3.26	3.26	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,717.8	49.44	49.44	-	-	47.06	15.52	13.55	8.24	7.52	3.50	3.50	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,782.2	58.57	58.57	-	-	38.39	12.66	11.05	6.72	6.14	3.04	3.04	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,637.1	25.48	25.48	-	-	74.52	29.30	25.55	15.46	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］　20t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,700.1	27.22	27.22	-	-	72.78	28.62	24.95	15.10	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］　25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,966.1	33.74	33.74	-	-	66.26	26.05	22.72	13.74	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］　35t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,204.1	38.66	38.66	-	-	61.34	24.12	21.03	12.72	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］　45t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,260.1	39.72	39.72	-	-	60.28	23.70	20.67	12.50	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］　50t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,338.9	27.86	27.86	-	-	70.07	23.15	20.18	12.21	11.20	2.07	2.07	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　35～40t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,528.1	31.53	31.53	-	-	66.32	21.92	19.10	11.55	10.60	2.15	2.15	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　45～50t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,627.0	46.91	46.91	-	-	50.56	16.71	14.56	8.81	8.08	2.53	2.53	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.155【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去･据付け(乱積)	6.5tを超え12.5t以下	無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,422.4	54.19	54.19	-	-	43.12	14.24	12.42	7.51	6.90	2.69	2.69	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　100t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,443.8	61.46	61.46	-	-	36.27	11.98	10.45	6.32	5.80	2.27	2.27	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　150t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,089.1	21.28	21.28	-	-	75.73	25.03	21.81	13.19	12.10	2.99	2.99	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　30～35t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,314.2	26.56	26.56	-	-	70.59	23.34	20.33	12.30	11.27	2.85	2.85	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　40～45t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,516.7	30.39	30.39	-	-	66.52	21.99	19.16	11.59	10.62	3.09	3.09	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　50～55t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	3,844.6	35.48	35.48	-	-	60.84	20.11	17.52	10.60	9.72	3.68	3.68	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　60～65t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,343.5	42.89	42.89	-	-	53.85	17.80	15.51	9.38	8.60	3.26	3.26	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　80t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,966.6	49.45	49.45	-	-	47.05	15.54	13.56	8.20	7.52	3.50	3.50	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　100t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,087.1	58.56	58.56	-	-	38.40	12.68	11.07	6.69	6.14	3.04	3.04	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　150t吊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,269.0	25.49	25.49	-	-	74.51	29.30	25.54	15.46	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　20t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,347.1	27.22	27.22	-	-	72.78	28.62	24.95	15.10	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,676.9	33.75	33.75	-	-	66.25	26.05	22.71	13.75	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　35t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,972.0	38.67	38.67	-	-	61.33	24.12	21.02	12.72	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　45t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,041.5	39.73	39.73	-	-	60.27	23.69	20.66	12.51	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　50t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,137.9	27.85	27.85	-	-	70.08	23.16	20.18	12.21	11.20	2.07	2.07	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　35～40t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,372.3	31.53	31.53	-	-	66.32	21.91	19.10	11.56	10.60	2.15	2.15	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　45～50t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,733.9	46.90	46.90	-	-	50.57	16.72	14.56	8.81	8.08	2.53	2.53	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　80t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,719.4	54.18	54.18	-	-	43.13	14.24	12.42	7.52	6.90	2.69	2.69	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　100t吊		-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.155【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,985.0	61.45	61.45	-	-	36.28	11.98	10.45	6.33	5.80	2.27	2.27	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,828.0	21.28	21.28	-	-	75.73	25.03	21.81	13.20	12.09	2.99	2.99	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　30～35t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,106.9	26.55	26.55	-	-	70.60	23.34	20.33	12.31	11.27	2.85	2.85	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　40～45t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,357.7	30.38	30.38	-	-	66.53	21.99	19.16	11.60	10.62	3.09	3.09	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　50～55t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,763.9	35.46	35.46	-	-	60.86	20.12	17.53	10.61	9.71	3.68	3.68	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　60～65t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,381.8	42.87	42.87	-	-	53.88	17.82	15.51	9.39	8.60	3.25	3.25	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,153.6	49.41	49.41	-	-	47.09	15.55	13.57	8.21	7.52	3.50	3.50	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,541.6	58.56	58.56	-	-	38.40	12.68	11.07	6.70	6.13	3.04	3.04	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,500.9	25.55	25.55	-	-	74.45	29.24	25.50	15.50	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　20t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,584.8	27.29	27.29	-	-	72.71	28.56	24.90	15.14	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,939.0	33.83	33.83	-	-	66.17	25.99	22.66	13.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　35t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,255.9	38.76	38.76	-	-	61.24	24.06	20.97	12.75	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　45t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,330.4	39.81	39.81	-	-	60.19	23.65	20.61	12.53	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　50t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,427.4	27.85	27.85	-	-	70.08	23.13	20.16	12.26	11.20	2.07	2.07	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　35～40t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,678.3	31.52	31.52	-	-	66.33	21.90	19.08	11.60	10.60	2.15	2.15	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　45～50t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,135.0	46.90	46.90	-	-	50.57	16.70	14.55	8.84	8.08	2.53	2.53	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,189.4	54.18	54.18	-	-	43.13	14.22	12.41	7.55	6.90	2.69	2.69	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,543.5	61.44	61.44	-	-	36.29	11.97	10.45	6.35	5.80	2.27	2.27	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.155【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	12.5tを超え35.5t以下		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	4,095.7	21.27	21.27	-	-	75.74	25.01	21.79	13.25	12.09	2.99	2.99	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　30～35t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,394.0	26.55	26.55	-	-	70.60	23.32	20.31	12.35	11.27	2.85	2.85	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　40～45t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,662.4	30.38	30.38	-	-	66.53	21.97	19.14	11.64	10.62	3.09	3.09	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　50～55t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	5,096.9	35.46	35.46	-	-	60.86	20.10	17.51	10.65	9.71	3.68	3.68	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　60～65t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,757.9	42.87	42.87	-	-	53.88	17.80	15.50	9.42	8.60	3.25	3.25	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,583.6	49.41	49.41	-	-	47.09	15.53	13.56	8.24	7.52	3.50	3.50	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,068.4	58.56	58.56	-	-	38.40	12.67	11.06	6.72	6.13	3.04	3.04	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	4,423.0	25.52	25.52	-	-	74.48	29.27	25.52	15.48	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　20t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,528.8	27.26	27.26	-	-	72.74	28.59	24.92	15.12	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,975.7	33.79	33.79	-	-	66.21	26.03	22.68	13.76	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　35t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,375.6	38.72	38.72	-	-	61.28	24.08	21.00	12.74	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　45t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,469.6	39.77	39.77	-	-	60.23	23.67	20.64	12.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　50t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	5,597.3	27.86	27.86	-	-	70.07	23.14	20.16	12.23	11.21	2.07	2.07	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　35～40t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	5,914.5	31.53	31.53	-	-	66.32	21.91	19.08	11.58	10.60	2.15	2.15	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　45～50t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,756.9	46.91	46.91	-	-	50.56	16.70	14.55	8.83	8.08	2.53	2.53	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	9,090.3	54.19	54.19	-	-	43.12	14.23	12.41	7.53	6.90	2.69	2.69	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	10,803	61.45	61.45	-	-	36.28	11.97	10.45	6.34	5.80	2.27	2.27	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	5,177.7	21.28	21.28	-	-	75.73	25.01	21.80	13.23	12.09	2.99	2.99	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　30～35t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.155【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	5,555.0	26.56	26.56	-	-	70.59	23.32	20.32	12.33	11.27	2.85	2.85	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　40～45t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	5,894.3	30.39	30.39	-	-	66.52	21.97	19.15	11.62	10.62	3.09	3.09	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　50～55t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	6,443.8	35.47	35.47	-	-	60.85	20.09	17.52	10.63	9.72	3.68	3.68	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　60～65t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,279.8	42.88	42.88	-	-	53.87	17.81	15.50	9.40	8.60	3.25	3.25	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　80t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	8,324.0	49.43	49.43	-	-	47.07	15.54	13.56	8.22	7.52	3.50	3.50	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　100t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	10,202	58.55	58.55	-	-	38.41	12.68	11.06	6.71	6.14	3.04	3.04	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　150t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,839.0	25.56	25.56	-	-	74.44	29.23	25.49	15.51	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　20t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,907.0	27.30	27.30	-	-	72.70	28.56	24.89	15.14	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,194.3	33.84	33.84	-	-	66.16	25.98	22.66	13.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　35t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,451.3	38.77	38.77	-	-	61.23	24.05	20.97	12.75	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　45t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,511.8	39.82	39.82	-	-	60.18	23.64	20.61	12.53	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　50t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,591.0	27.86	27.86	-	-	70.07	23.12	20.15	12.26	11.21	2.07	2.07	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　35～40t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,794.5	31.54	31.54	-	-	66.31	21.88	19.07	11.60	10.61	2.15	2.15	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　45～50t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,976.6	46.91	46.91	-	-	50.56	16.70	14.54	8.84	8.08	2.53	2.53	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　80t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,832.1	54.18	54.18	-	-	43.13	14.22	12.41	7.55	6.90	2.69	2.69	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　100t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,930.8	61.46	61.46	-	-	36.27	11.96	10.44	6.35	5.80	2.27	2.27	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　150t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,321.2	21.27	21.27	-	-	75.74	25.01	21.79	13.25	12.09	2.99	2.99	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　30～35t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,563.1	26.55	26.55	-	-	70.60	23.32	20.31	12.35	11.27	2.85	2.85	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　40～45t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.155【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.25t以上6.5t以下		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,780.7	30.38	30.38	-	-	66.53	21.97	19.14	11.64	10.62	3.09	3.09	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　50～55t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,133.1	35.46	35.46	-	-	60.86	20.10	17.51	10.65	9.71	3.68	3.68	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　60～65t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,669.1	42.87	42.87	-	-	53.88	17.79	15.50	9.43	8.60	3.25	3.25	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,338.8	49.42	49.42	-	-	47.08	15.53	13.55	8.24	7.52	3.50	3.50	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,542.9	58.55	58.55	-	-	38.41	12.67	11.06	6.73	6.13	3.04	3.04	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,580.5	25.52	25.52	-	-	74.48	29.27	25.52	15.48	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　20t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,666.2	27.26	27.26	-	-	72.74	28.59	24.92	15.12	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,028.0	33.79	33.79	-	-	66.21	26.03	22.68	13.76	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　35t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,351.6	38.72	38.72	-	-	61.28	24.08	21.00	12.74	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　45t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,427.8	39.77	39.77	-	-	60.23	23.67	20.64	12.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　50t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,531.5	27.86	27.86	-	-	70.07	23.14	20.16	12.23	11.21	2.07	2.07	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　35～40t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,788.4	31.54	31.54	-	-	66.31	21.89	19.08	11.58	10.61	2.15	2.15	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　45～50t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,280.1	46.91	46.91	-	-	50.56	16.69	14.55	8.83	8.09	2.53	2.53	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,359.7	54.20	54.20	-	-	43.11	14.22	12.41	7.53	6.90	2.69	2.69	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,746.3	61.46	61.46	-	-	36.27	11.97	10.44	6.34	5.80	2.27	2.27	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	4,191.4	21.28	21.28	-	-	75.73	25.01	21.80	13.23	12.09	2.99	2.99	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　30～35t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,496.8	26.56	26.56	-	-	70.59	23.32	20.32	12.33	11.27	2.85	2.85	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　40～45t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,771.5	30.38	30.38	-	-	66.53	21.98	19.15	11.62	10.62	3.09	3.09	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　50～55t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.155【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	5,216.3	35.47	35.47	-	-	60.85	20.09	17.52	10.63	9.72	3.68	3.68	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　60～65t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,893.0	42.88	42.88	-	-	53.87	17.80	15.50	9.41	8.60	3.25	3.25	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,738.3	49.42	49.42	-	-	47.08	15.54	13.56	8.22	7.52	3.50	3.50	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,258.4	58.55	58.55	-	-	38.41	12.68	11.06	6.71	6.14	3.04	3.04	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,339.8	25.52	25.52	-	-	74.48	29.27	25.52	15.48	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　20t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,419.7	27.26	27.26	-	-	72.74	28.59	24.92	15.12	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,757.2	33.79	33.79	-	-	66.21	26.03	22.68	13.76	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　35t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,059.1	38.72	38.72	-	-	61.28	24.08	21.00	12.74	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　45t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,130.1	39.77	39.77	-	-	60.23	23.67	20.64	12.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　50t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,228.7	27.88	27.88	-	-	70.05	23.14	20.15	12.23	11.21	2.07	2.07	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　35～40t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,468.6	31.56	31.56	-	-	66.29	21.89	19.07	11.57	10.61	2.15	2.15	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　45～50t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,861.5	46.93	46.93	-	-	50.54	16.69	14.54	8.82	8.09	2.53	2.53	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,869.6	54.23	54.23	-	-	43.07	14.21	12.40	7.52	6.90	2.70	2.70	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,164.3	61.47	61.47	-	-	36.26	11.96	10.44	6.33	5.81	2.27	2.27	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,910.6	21.29	21.29	-	-	75.72	25.01	21.79	13.22	12.10	2.99	2.99	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　30～35t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,195.6	26.57	26.57	-	-	70.58	23.32	20.31	12.32	11.28	2.85	2.85	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　40～45t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,452.0	30.40	30.40	-	-	66.51	21.97	19.14	11.61	10.63	3.09	3.09	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　50～55t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,867.2	35.48	35.48	-	-	60.84	20.10	17.51	10.62	9.72	3.68	3.68	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　60～65t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.155【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去・据付け(層積)	6.5tを超え12.5t以下		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,498.8	42.89	42.89	-	-	53.85	17.79	15.50	9.40	8.60	3.26	3.26	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,287.8	49.45	49.45	-	-	47.05	15.53	13.55	8.22	7.52	3.50	3.50	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,706.6	58.56	58.56	-	-	38.40	12.67	11.06	6.71	6.14	3.04	3.04	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	4,182.3	25.52	25.52	-	-	74.48	29.27	25.52	15.48	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　20t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,282.4	27.26	27.26	-	-	72.74	28.59	24.92	15.12	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,704.9	33.79	33.79	-	-	66.21	26.03	22.68	13.76	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　35t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,083.0	38.72	38.72	-	-	61.28	24.08	21.00	12.74	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　45t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,172.0	39.77	39.77	-	-	60.23	23.67	20.64	12.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　50t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	5,290.0	27.84	27.84	-	-	70.09	23.14	20.18	12.24	11.20	2.07	2.07	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　35～40t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	5,589.6	31.51	31.51	-	-	66.34	21.92	19.09	11.58	10.60	2.15	2.15	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　45～50t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,329.5	46.88	46.88	-	-	50.60	16.73	14.56	8.83	8.08	2.52	2.52	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	8,588.8	54.17	54.17	-	-	43.14	14.24	12.42	7.54	6.89	2.69	2.69	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	10,206	61.44	61.44	-	-	36.29	11.98	10.45	6.34	5.80	2.27	2.27	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	4,893.6	21.26	21.26	-	-	75.75	25.03	21.81	13.23	12.08	2.99	2.99	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　30～35t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	5,249.8	26.54	26.54	-	-	70.61	23.34	20.33	12.33	11.26	2.85	2.85	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　40～45t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	5,570.3	30.36	30.36	-	-	66.55	22.00	19.16	11.62	10.61	3.09	3.09	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　50～55t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	6,089.2	35.45	35.45	-	-	60.87	20.11	17.53	10.63	9.71	3.68	3.68	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　60～65t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,878.5	42.85	42.85	-	-	53.90	17.82	15.51	9.41	8.60	3.25	3.25	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.155【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,864.6	49.39	49.39	-	-	47.11	15.55	13.57	8.23	7.52	3.50	3.50	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	9,637.9	58.53	58.53	-	-	38.43	12.69	11.07	6.72	6.13	3.04	3.04	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	4,298.3	25.55	25.55	-	-	74.45	29.24	25.50	15.50	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　20t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,401.2	27.29	27.29	-	-	72.71	28.56	24.90	15.14	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,836.0	33.82	33.82	-	-	66.18	26.00	22.67	13.77	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　35t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,224.9	38.75	38.75	-	-	61.25	24.06	20.98	12.75	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　45t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,316.4	39.80	39.80	-	-	60.20	23.65	20.62	12.53	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　50t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	5,438.5	27.87	27.87	-	-	70.06	23.12	20.15	12.25	11.21	2.07	2.07	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　35～40t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	5,746.8	31.54	31.54	-	-	66.31	21.89	19.07	11.59	10.61	2.15	2.15	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　45～50t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,537.4	46.92	46.92	-	-	50.55	16.68	14.54	8.84	8.09	2.53	2.53	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	8,833.3	54.18	54.18	-	-	43.12	14.22	12.41	7.54	6.90	2.70	2.70	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	10,498	61.47	61.47	-	-	36.26	11.96	10.44	6.34	5.80	2.27	2.27	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　150t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	5,029.6	21.28	21.28	-	-	75.73	25.01	21.79	13.24	12.09	2.99	2.99	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　30～35t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	5,396.0	26.56	26.56	-	-	70.59	23.32	20.31	12.34	11.27	2.85	2.85	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　40～45t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	5,725.6	30.38	30.38	-	-	66.53	21.98	19.14	11.63	10.62	3.09	3.09	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　50～55t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	6,259.4	35.47	35.47	-	-	60.85	20.09	17.51	10.64	9.72	3.68	3.68	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　60～65t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,071.3	42.88	42.88	-	-	53.87	17.79	15.50	9.42	8.60	3.25	3.25	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　80t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	8,085.5	49.42	49.42	-	-	47.08	15.53	13.55	8.24	7.52	3.50	3.50	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　100t吊		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.155【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	12.5tを超え35.5t以下		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	9,909.4	58.55	58.55	-	-	38.41	12.67	11.06	6.72	6.14	3.04	3.04	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　150t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	5,370.8	25.52	25.52	-	-	74.48	29.27	25.52	15.48	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　20t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,499.3	27.26	27.26	-	-	72.74	28.59	24.92	15.12	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	6,041.9	33.79	33.79	-	-	66.21	26.03	22.68	13.76	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　35t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	6,527.5	38.72	38.72	-	-	61.28	24.08	21.00	12.74	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　45t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	6,641.7	39.77	39.77	-	-	60.23	23.67	20.64	12.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　50t吊	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	6,797.2	27.86	27.86	-	-	70.07	23.14	20.16	12.23	11.21	2.07	2.07	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　35～40t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	7,182.5	31.54	31.54	-	-	66.31	21.89	19.08	11.58	10.61	2.15	2.15	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　45～50t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	9,420.1	46.91	46.91	-	-	50.56	16.69	14.55	8.83	8.09	2.53	2.53	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　80t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	11,040	54.20	54.20	-	-	43.11	14.22	12.41	7.53	6.90	2.69	2.69	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　100t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	13,119	61.46	61.46	-	-	36.27	11.97	10.44	6.34	5.80	2.27	2.27	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　150t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	6,286.6	21.28	21.28	-	-	75.73	25.01	21.80	13.23	12.09	2.99	2.99	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　30～35t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	6,744.6	26.56	26.56	-	-	70.59	23.32	20.32	12.33	11.27	2.85	2.85	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　40～45t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	7,156.5	30.38	30.38	-	-	66.53	21.98	19.15	11.62	10.62	3.09	3.09	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　50～55t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	7,823.6	35.47	35.47	-	-	60.85	20.09	17.52	10.63	9.72	3.68	3.68	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　60～65t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	8,838.4	42.88	42.88	-	-	53.87	17.79	15.51	9.41	8.60	3.25	3.25	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　80t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	10,106	49.41	49.41	-	-	47.09	15.54	13.56	8.23	7.52	3.50	3.50	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　100t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	12,386	58.56	58.56	-	-	38.40	12.68	11.06	6.71	6.13	3.04	3.04	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　150t吊		-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.155【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	1,741.6	30.20	30.20	-	-	69.80	30.23	18.32	17.30	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,790.9	32.12	32.12	-	-	67.88	29.40	17.82	16.82	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,999.1	39.19	39.19	-	-	60.81	26.34	15.96	15.07	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,185.5	44.38	44.38	-	-	55.62	24.09	14.60	13.79	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,229.3	45.47	45.47	-	-	54.53	23.63	14.31	13.51	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,288.0	31.74	31.74	-	-	65.90	23.01	13.95	13.17	12.77	2.36	2.36	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	2,435.8	35.66	35.66	-	-	61.91	21.63	13.10	12.37	11.99	2.43	2.43	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,293.7	51.47	51.47	-	-	45.76	15.97	9.69	9.15	8.87	2.77	2.77	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,914.6	58.61	58.61	-	-	38.48	13.43	8.15	7.69	7.46	2.91	2.91	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,712.1	65.60	65.60	-	-	31.98	11.16	6.77	6.39	6.20	2.42	2.42	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,093.3	24.53	24.53	-	-	72.02	25.17	15.24	14.39	13.94	3.45	3.45	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,269.1	30.30	30.30	-	-	66.44	23.21	14.06	13.28	12.86	3.26	3.26	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	2,427.2	34.39	34.39	-	-	62.11	21.70	13.15	12.41	12.02	3.50	3.50	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	2,683.3	39.70	39.70	-	-	56.18	19.63	11.89	11.23	10.87	4.12	4.12	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,072.8	47.34	47.34	-	-	49.07	17.16	10.38	9.80	9.50	3.59	3.59	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,559.5	53.86	53.86	-	-	42.32	14.77	8.96	8.46	8.20	3.82	3.82	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,434.5	62.77	62.77	-	-	33.97	11.86	7.19	6.79	6.58	3.26	3.26	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	0.25t以上6.5t以下		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,188.5	30.17	30.17	-	-	69.83	30.28	18.31	17.29	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.155【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,250.5	32.10	32.10	-	-	67.90	29.45	17.80	16.81	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,511.9	39.16	39.16	-	-	60.84	26.39	15.95	15.06	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,745.8	44.34	44.34	-	-	55.66	24.14	14.59	13.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,800.9	45.44	45.44	-	-	54.56	23.67	14.30	13.51	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,879.3	31.77	31.77	-	-	65.87	23.04	13.91	13.14	12.78	2.36	2.36	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,065.4	35.69	35.69	-	-	61.87	21.64	13.07	12.34	12.00	2.44	2.44	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,146.2	51.53	51.53	-	-	45.70	15.97	9.66	9.12	8.87	2.77	2.77	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,928.5	58.63	58.63	-	-	38.45	13.44	8.13	7.67	7.46	2.92	2.92	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,933.1	65.65	65.65	-	-	31.93	11.16	6.75	6.37	6.20	2.42	2.42	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,632.2	24.54	24.54	-	-	72.01	25.19	15.22	14.37	13.95	3.45	3.45	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,853.3	30.31	30.31	-	-	66.43	23.24	14.04	13.26	12.86	3.26	3.26	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,052.3	34.40	34.40	-	-	62.10	21.73	13.12	12.39	12.03	3.50	3.50	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	3,374.4	39.71	39.71	-	-	56.17	19.65	11.87	11.21	10.88	4.12	4.12	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,864.4	47.35	47.35	-	-	49.06	17.17	10.37	9.79	9.50	3.59	3.59	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,476.5	53.86	53.86	-	-	42.32	14.79	8.95	8.45	8.20	3.82	3.82	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,577.2	62.78	62.78	-	-	33.96	11.87	7.18	6.78	6.58	3.26	3.26	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,491.6	30.20	30.20	-	-	69.80	30.23	18.32	17.30	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,562.2	32.12	32.12	-	-	67.88	29.40	17.82	16.82	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.155【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去・積込み	6.5tを超え12.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,860.1	39.19	39.19	-	-	60.81	26.34	15.96	15.07	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,126.6	44.38	44.38	-	-	55.62	24.09	14.60	13.79	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,189.4	45.47	45.47	-	-	54.53	23.63	14.31	13.51	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,275.4	31.76	31.76	-	-	65.88	23.00	13.94	13.16	12.78	2.36	2.36	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,487.1	35.68	35.68	-	-	61.88	21.61	13.09	12.36	12.00	2.44	2.44	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,716.1	51.51	51.51	-	-	45.72	15.95	9.68	9.14	8.87	2.77	2.77	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,605.7	58.62	58.62	-	-	38.46	13.42	8.14	7.69	7.46	2.92	2.92	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,748.1	65.64	65.64	-	-	31.94	11.15	6.76	6.38	6.20	2.42	2.42	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,994.4	24.52	24.52	-	-	72.03	25.16	15.25	14.40	13.94	3.45	3.45	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,245.8	30.30	30.30	-	-	66.44	23.21	14.06	13.28	12.86	3.26	3.26	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,472.0	34.38	34.38	-	-	62.12	21.71	13.15	12.41	12.02	3.50	3.50	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	3,838.2	39.69	39.69	-	-	56.19	19.64	11.89	11.23	10.87	4.12	4.12	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,395.3	47.33	47.33	-	-	49.08	17.16	10.39	9.81	9.49	3.59	3.59	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,091.3	53.85	53.85	-	-	42.33	14.78	8.96	8.46	8.20	3.82	3.82	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,342.8	62.77	62.77	-	-	33.97	11.86	7.19	6.79	6.58	3.26	3.26	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,101.8	30.20	30.20	-	-	69.80	30.23	18.32	17.30	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,189.6	32.12	32.12	-	-	67.88	29.40	17.82	16.82	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,560.5	39.19	39.19	-	-	60.81	26.34	15.96	15.07	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.155【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,892.3	44.38	44.38	-	-	55.62	24.09	14.60	13.79	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,970.4	45.47	45.47	-	-	54.53	23.63	14.31	13.51	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,074.9	31.73	31.73	-	-	65.91	23.02	13.95	13.17	12.77	2.36	2.36	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,338.0	35.66	35.66	-	-	61.91	21.63	13.10	12.37	11.99	2.43	2.43	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,865.9	51.47	51.47	-	-	45.76	15.97	9.69	9.15	8.87	2.77	2.77	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,971.7	58.61	58.61	-	-	38.48	13.43	8.15	7.69	7.46	2.91	2.91	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,391.8	65.60	65.60	-	-	31.98	11.16	6.77	6.39	6.20	2.42	2.42	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,727.2	24.52	24.52	-	-	72.03	25.16	15.25	14.40	13.94	3.45	3.45	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,040.1	30.29	30.29	-	-	66.45	23.21	14.07	13.28	12.86	3.26	3.26	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,321.6	34.37	34.37	-	-	62.13	21.71	13.15	12.42	12.02	3.50	3.50	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,777.3	39.68	39.68	-	-	56.20	19.64	11.90	11.23	10.87	4.12	4.12	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,470.7	47.33	47.33	-	-	49.08	17.16	10.39	9.81	9.49	3.59	3.59	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,336.8	53.84	53.84	-	-	42.34	14.78	8.97	8.47	8.19	3.82	3.82	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,894.3	62.76	62.76	-	-	33.98	11.86	7.20	6.79	6.58	3.26	3.26	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,534.0	30.20	30.20	-	-	69.80	30.23	18.32	17.30	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,634.1	32.12	32.12	-	-	67.88	29.40	17.82	16.82	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,056.6	39.19	39.19	-	-	60.81	26.34	15.96	15.07	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,434.7	44.38	44.38	-	-	55.62	24.09	14.60	13.79	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.155【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	12.5tを超え35.5t以下	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,523.7	45.47	45.47	-	-	54.53	23.63	14.31	13.51	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,641.7	31.73	31.73	-	-	65.91	23.03	13.95	13.17	12.76	2.36	2.36	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,941.3	35.65	35.65	-	-	61.92	21.64	13.10	12.37	11.99	2.43	2.43	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,681.2	51.48	51.48	-	-	45.75	15.97	9.69	9.15	8.86	2.77	2.77	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,940.5	58.59	58.59	-	-	38.50	13.44	8.15	7.70	7.46	2.91	2.91	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	9,557.8	65.60	65.60	-	-	31.98	11.16	6.77	6.39	6.20	2.42	2.42	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	4,245.3	24.51	24.51	-	-	72.04	25.18	15.25	14.40	13.93	3.45	3.45	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,601.5	30.28	30.28	-	-	66.47	23.23	14.07	13.29	12.85	3.25	3.25	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,922.0	34.36	34.36	-	-	62.14	21.72	13.16	12.42	12.01	3.50	3.50	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	5,440.9	39.67	39.67	-	-	56.22	19.65	11.90	11.24	10.87	4.11	4.11	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,230.3	47.31	47.31	-	-	49.10	17.17	10.39	9.81	9.49	3.59	3.59	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,216.3	53.83	53.83	-	-	42.35	14.79	8.97	8.47	8.19	3.82	3.82	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,989.6	62.75	62.75	-	-	34.00	11.87	7.20	6.80	6.58	3.25	3.25	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	4,385.7	30.20	30.20	-	-	69.80	30.23	18.32	17.30	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,509.9	32.12	32.12	-	-	67.88	29.40	17.82	16.82	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,034.3	39.19	39.19	-	-	60.81	26.34	15.96	15.07	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,503.5	44.38	44.38	-	-	55.62	24.09	14.60	13.79	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,613.9	45.47	45.47	-	-	54.53	23.63	14.31	13.51	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.155【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	5,761.8	31.74	31.74	-	-	65.90	23.01	13.95	13.17	12.77	2.36	2.36	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　35～40t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	6,133.9	35.66	35.66	-	-	61.91	21.63	13.10	12.37	11.99	2.43	2.43	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　45～50t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	8,294.3	51.47	51.47	-	-	45.76	15.97	9.69	9.15	8.87	2.77	2.77	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　80t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	9,858.0	58.61	58.61	-	-	38.48	13.43	8.15	7.69	7.46	2.91	2.91	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　100t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	11,866	65.60	65.60	-	-	31.98	11.16	6.77	6.39	6.20	2.42	2.42	-	-	-	-	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　150t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	5,269.2	24.51	24.51	-	-	72.04	25.18	15.25	14.40	13.93	3.45	3.45	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　30～35t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	5,711.5	30.28	30.28	-	-	66.47	23.24	14.07	13.28	12.85	3.25	3.25	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　40～45t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	6,109.3	34.37	34.37	-	-	62.13	21.71	13.15	12.42	12.02	3.50	3.50	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　50～55t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	6,753.5	39.68	39.68	-	-	56.21	19.65	11.90	11.23	10.87	4.11	4.11	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　60～65t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,733.5	47.32	47.32	-	-	49.09	17.16	10.39	9.81	9.49	3.59	3.59	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　80t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	8,957.7	53.84	53.84	-	-	42.34	14.78	8.97	8.47	8.19	3.82	3.82	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　100t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	11,159	62.74	62.74	-	-	34.00	11.87	7.20	6.80	6.58	3.26	3.26	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　150t吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.156【　捨石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
最大作業半径		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S		
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
9m以下	1,000.5	35.85	35.85	－	－	51.15	26.27	13.24	11.64	－	13.00	13.00	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）		－		－		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
9mを超え24m以下	1,369.1	46.25	24.88	21.37	－	46.00	15.65	13.18	9.15	7.14	7.75	7.75	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）		－		運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.157【　捨石（材料費）　】

物価資料等による

No.158【　表面均し　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,401.0	30.32	30.32	－	－	58.69	24.69	22.20	11.80	－	10.99	10.99	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.159【　除草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
除草機種	機械使用条件	飛散防止措置		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式)	持込	-	14.021	57.88	55.66	-	-	42.12	14.90	14.63	6.16	4.81	0.00	-	-	-	-	-	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
	貸与	-	6.9656	11.08	10.17	-	-	88.92	30.03	29.45	12.40	9.70	0.00	-	-	-	-	-	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
大型自走式(履帯式)	持込	-	6.3398	40.80	36.76	-	-	59.20	34.73	10.90	7.71	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈車［大型自走式］履帯式	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	貸与	-	4.3531	6.80	5.67	-	-	93.20	50.56	15.87	11.24	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈車［大型自走式］履帯式	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅185cm)	持込	-	9.1118	58.10	51.42	-	-	41.90	24.14	7.58	5.36	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	貸与	-	5.1165	12.77	9.68	-	-	87.23	43.03	13.50	9.56	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅120cm)	持込	-	10.621	36.08	33.41	-	-	63.92	37.31	13.55	8.33	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	貸与	-	7.5125	4.61	4.05	-	-	95.39	52.74	19.16	11.78	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	-	-	8.8869	27.40	24.47	-	-	72.60	42.11	15.12	7.60	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	-	有り	38.035	0.92	0.89	-	-	99.08	75.23	16.65	4.04	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	-	無し	31.699	1.11	1.07	-	-	98.89	90.24	4.85	-	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
人力	-	-	73.740	0.00	-	-	-	100.00	91.14	4.10	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.160【　集草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
集草機種	機械使用条件		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
大型自走式(履帯式)	持込	7.7526	33.76	31.26	-	-	66.24	28.39	27.24	5.71	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［大型自走式］ 履帯式	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	貸与	5.7091	5.05	4.43	-	-	94.95	38.56	36.99	7.75	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［大型自走式］ 履帯式	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(集草幅180cm)	持込	10.151	61.08	56.04	-	-	38.92	17.55	13.80	4.36	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［遠隔操縦式］ 集草幅１８０ｃｍ	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	貸与	5.1346	11.01	8.74	-	-	88.99	34.72	27.29	8.62	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［遠隔操縦式］ 集草幅１８０ｃｍ	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(集草幅160cm)	持込	8.3094	39.91	38.01	-	-	60.09	26.50	25.41	5.32	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［遠隔操縦式］ 集草幅１６０ｃｍ	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	貸与	5.4547	4.98	4.57	-	-	95.02	40.36	38.71	8.11	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［遠隔操縦式］ 集草幅１６０ｃｍ	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(集草幅200cm)	-	8.2729	38.49	35.98	-	-	61.51	26.62	25.52	5.35	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ 集草幅200cm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
人力	-	14.208	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.161【　梱包　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
機械使用条件		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
持込	3.2593	27.13	25.60	－	－	72.87	58.75	10.00	－	－	0.00	－	－	－	－	－	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］梱包径50cm×幅70cm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	
貸与	2.4948	3.01	2.79	－	－	96.99	76.74	13.07	－	－	0.00	－	－	－	－	－	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］梱包径50cm×幅70cm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	

No.162【　積込・荷卸　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)(梱包無し)	9.7920	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)(梱包有り)	3.0720	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	3.4560	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.163【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			1.0km以下	0.89001	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	1.0061	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	1.1222	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	1.2770	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	1.4318	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	1.5865	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し	11.0km以下	1.7026	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.0km以下	1.8574	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			17.0km以下	2.0509	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.0km以下	2.3218	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			25.0km以下	2.5152	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			32.5km以下	2.7474	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			40.0km以下	2.9409	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	梱包有り		1.0km以下	0.89001	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	1.0061	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	1.1609	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.5km以下	1.3157	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.163【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)		有り	7.0km以下	1.4318	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	1.5865	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.0km以下	1.7026	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	1.8574	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.5km以下	2.0509	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以下	2.3218	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			21.5km以下	2.5152	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.0km以下	2.7474	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			40.0km以下	3.2118	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し	1.0km以下	2.3218	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	2.7087	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	3.0957	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	3.4826	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	3.8696	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	4.2566	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.0km以下	4.6435	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.0km以下	5.0305	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.163【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	梱包無し		17.0km以下	5.8044	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.0km以下	6.5783	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			25.0km以下	6.9653	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			32.5km以下	7.7392	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			40.0km以下	8.5131	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	1.0km以下	2.3218	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	2.7087	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	3.0957	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.5km以下	3.4826	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	3.8696	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	4.2566	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.0km以下	4.6435	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	5.0305	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.5km以下	5.8044	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以下	6.5783	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			21.5km以下	6.9653	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.0km以下	7.7392	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.163【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			40.0km以下	8.5131	24.73	24.73	-	-	64.77	64.77	-	-	-	10.50	10.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	無し	5.0km以下	3.1210	36.91	36.91	-	-	50.48	50.48	-	-	-	12.61	12.61	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	4.6814	36.91	36.91	-	-	50.48	50.48	-	-	-	12.61	12.61	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.0km以下	5.4617	36.91	36.91	-	-	50.48	50.48	-	-	-	12.61	12.61	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.0km以下	6.2419	36.91	36.91	-	-	50.48	50.48	-	-	-	12.61	12.61	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.0km以下	7.0222	36.91	36.91	-	-	50.48	50.48	-	-	-	12.61	12.61	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	7.8024	36.91	36.91	-	-	50.48	50.48	-	-	-	12.61	12.61	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			16.0km以下	8.5826	36.91	36.91	-	-	50.48	50.48	-	-	-	12.61	12.61	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			18.0km以下	9.3629	36.91	36.91	-	-	50.48	50.48	-	-	-	12.61	12.61	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			20.5km以下	10.143	36.91	36.91	-	-	50.48	50.48	-	-	-	12.61	12.61	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			26.5km以下	11.704	36.91	36.91	-	-	50.48	50.48	-	-	-	12.61	12.61	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			35.0km以下	13.264	36.91	36.91	-	-	50.48	50.48	-	-	-	12.61	12.61	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			40.0km以下	14.825	36.91	36.91	-	-	50.48	50.48	-	-	-	12.61	12.61	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3.1210	36.91	36.91	-	-	50.48	50.48	-	-	-	12.61	12.61	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	4.6814	36.91	36.91	-	-	50.48	50.48	-	-	-	12.61	12.61	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	5.4617	36.91	36.91	-	-	50.48	50.48	-	-	-	12.61	12.61	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.0km以下	6.2419	36.91	36.91	-	-	50.48	50.48	-	-	-	12.61	12.61	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.163【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	11.0km以下	7.0222	36.91	36.91	-	-	50.48	50.48	-	-	-	12.61	12.61	-	-	-	-	パッカー車［回転式］ 積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	7.8024	36.91	36.91	-	-	50.48	50.48	-	-	-	12.61	12.61	-	-	-	-	パッカー車［回転式］ 積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.5km以下	8.5826	36.91	36.91	-	-	50.48	50.48	-	-	-	12.61	12.61	-	-	-	-	パッカー車［回転式］ 積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			16.0km以下	9.3629	36.91	36.91	-	-	50.48	50.48	-	-	-	12.61	12.61	-	-	-	-	パッカー車［回転式］ 積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			18.0km以下	10.143	36.91	36.91	-	-	50.48	50.48	-	-	-	12.61	12.61	-	-	-	-	パッカー車［回転式］ 積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			22.0km以下	11.704	36.91	36.91	-	-	50.48	50.48	-	-	-	12.61	12.61	-	-	-	-	パッカー車［回転式］ 積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			27.0km以下	13.264	36.91	36.91	-	-	50.48	50.48	-	-	-	12.61	12.61	-	-	-	-	パッカー車［回転式］ 積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			40.0km以下	14.825	36.91	36.91	-	-	50.48	50.48	-	-	-	12.61	12.61	-	-	-	-	パッカー車［回転式］ 積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.164【　除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
除草機種	梱包の有無	機械使用条件	運搬機械	飛散防止措置		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	-	34.566	25.46	22.56	2.41	-	74.54	52.81	11.45	5.93	2.89	0.00	-	-	-	-	-	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
		貸与		-	26.813	2.98	2.64	0.26	-	97.02	68.06	14.76	7.65	3.73	0.00	-	-	-	-	-	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
	梱包無し	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	-	38.329	20.74	20.34	-	-	79.26	65.15	5.45	5.35	1.76	0.00	-	-	-	-	-	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
			ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	31.867	24.95	24.47	-	-	75.05	58.48	6.55	6.43	2.12	0.00	-	-	-	-	-	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
		貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	-	31.096	2.31	2.27	-	-	97.69	80.30	6.72	6.59	2.17	0.00	-	-	-	-	-	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
			ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	24.875	2.92	2.84	-	-	97.08	74.91	8.40	8.24	2.71	0.00	-	-	-	-	-	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
大型自走式(履帯式)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	-	26.733	12.06	8.71	3.12	-	87.94	67.54	15.63	3.05	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈車［大型自走式］履帯式	刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
		貸与		-	23.828	1.34	1.03	0.29	-	98.66	75.77	17.54	3.42	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈車［大型自走式］履帯式	刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	梱包無し	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	-	30.280	7.76	7.69	-	-	92.24	82.46	7.26	1.61	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈車［大型自走式］履帯式	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	23.687	9.93	9.84	-	-	90.07	77.84	9.28	2.06	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈車［大型自走式］履帯式	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
		貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	-	28.175	0.87	0.87	-	-	99.13	88.62	7.80	1.73	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈車［大型自走式］履帯式	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	21.796	1.15	1.13	-	-	98.85	84.59	10.09	2.24	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈車［大型自走式］履帯式	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	-	29.989	19.30	15.61	2.78	-	80.70	60.22	13.93	2.71	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ	刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
		貸与		-	25.025	2.38	1.98	0.27	-	97.62	72.15	16.70	3.25	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ	刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	梱包無し	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	-	33.626	14.47	13.92	-	-	85.53	74.26	6.54	1.45	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	27.095	18.14	17.28	-	-	81.86	68.06	8.11	1.80	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
		貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	-	29.552	1.75	1.67	-	-	98.25	84.49	7.44	1.65	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.164【　除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
除草機種	梱包の有無	機械使用条件	運搬機械	飛散防止措置		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	22.914	2.28	2.16	-	-	97.72	80.46	9.60	2.13	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅120cm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	-	31.565	14.43	11.24	2.64	-	85.57	59.64	18.81	3.83	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
		貸与		-	27.396	1.41	1.11	0.25	-	98.59	68.70	21.68	4.42	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	梱包無し	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	-	34.355	10.63	10.33	-	-	89.37	72.68	11.52	2.57	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	28.422	12.85	12.48	-	-	87.15	67.58	13.93	3.11	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
		貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	-	31.013	1.00	0.98	-	-	99.00	80.51	12.76	2.85	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	25.324	1.24	1.20	-	-	98.76	75.85	15.63	3.49	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	-	29.490	10.60	7.37	2.83	-	89.40	63.19	19.39	3.39	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
		貸与		-	28.970	8.12	7.50	0.24	-	91.88	64.32	19.74	3.45	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	梱包無し	-	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	-	32.497	6.89	6.69	-	-	93.11	76.83	11.50	2.07	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	26.623	8.48	8.16	-	-	91.52	71.44	14.04	2.53	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	有り	58.990	2.03	1.41	0.57	-	97.97	52.26	40.03	3.15	-	0.00	-	-	-	-	-	刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
				無し	52.654	2.28	1.58	0.64	-	97.72	58.53	32.81	3.54	-	0.00	-	-	-	-	-	刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
		貸与		有り	58.202	0.71	0.58	0.11	-	99.29	52.95	40.57	3.20	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
				無し	51.866	0.80	0.65	0.13	-	99.20	59.42	33.31	3.59	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	梱包無し	-	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	有り	62.884	0.55	0.54	-	-	99.45	49.78	45.48	2.44	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
				無し	56.548	0.61	0.60	-	-	99.39	50.61	44.13	2.71	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.164【　除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
除草機種	梱包の有無	機械使用条件	運搬機械	飛散防止措置		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
人力	梱包無し		ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	有り	55.443	0.62	0.61	-	-	99.38	51.61	43.28	2.77	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式］ カッタ径255mm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
				無し	49.107	0.70	0.69	-	-	99.30	58.26	35.97	3.13	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式］ カッタ径255mm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	-	95.015	0.91	0.87	-	-	99.09	88.94	3.43	2.01	-	0.00	-	-	-	-	-	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　梱包径50cm×幅70cm	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		貸与		-	94.212	0.07	0.07	-	-	99.93	89.69	3.46	2.03	-	0.00	-	-	-	-	-	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　梱包径50cm×幅70cm	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	梱包無し	-	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	-	98.997	0.00	-	-	-	100.00	93.11	3.05	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	91.884	0.00	-	-	-	100.00	91.95	3.29	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.165【　除草，集草（機械），梱包，積込・荷卸（総合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
除草機種	梱包の有無	機械使用条件	運搬機械		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
大型自走式(履帯式)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	20.138	29.12	12.03	11.57	4.14	70.88	31.72	29.55	6.24	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［大型自走式］履帯式	草刈車［大型自走式］履帯式	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
		貸与		15.293	4.00	1.65	1.61	0.45	96.00	41.77	38.91	8.22	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［大型自走式］履帯式	草刈車［大型自走式］履帯式	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	梱包無し	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	23.669	20.87	10.23	9.84	-	79.13	53.58	18.58	3.93	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［大型自走式］履帯式	草刈車［大型自走式］履帯式	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	17.244	28.93	14.05	13.51	-	71.07	36.78	25.51	5.40	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［大型自走式］履帯式	草刈車［大型自走式］履帯式	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
		貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	19.430	2.69	1.30	1.27	-	97.31	65.25	22.64	4.79	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［大型自走式］履帯式	草刈車［大型自走式］履帯式	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	13.020	4.09	1.94	1.89	-	95.91	48.70	33.79	7.15	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［大型自走式］履帯式	草刈車［大型自走式］履帯式	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	25.710	47.49	22.12	18.21	3.24	52.51	23.13	20.16	4.89	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［遠隔操縦式］集草幅１８０ｃｍ	草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
		貸与		15.942	7.54	3.10	2.81	0.43	92.46	37.31	32.51	7.89	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ	集草機［遠隔操縦式］集草幅１８０ｃｍ	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	梱包無し	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	29.339	38.16	19.38	15.96	-	61.84	40.61	13.49	3.17	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［遠隔操縦式］集草幅１８０ｃｍ	草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	22.913	49.76	24.81	20.43	-	50.24	24.34	17.28	4.06	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［遠隔操縦式］集草幅１８０ｃｍ	草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
		貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	20.047	5.31	2.47	2.23	-	94.69	59.41	19.75	4.64	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ	集草機［遠隔操縦式］集草幅１８０ｃｍ	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	13.685	8.27	3.62	3.27	-	91.73	40.71	28.93	6.81	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ	集草機［遠隔操縦式］集草幅１８０ｃｍ	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(刈幅120cm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	25.500	31.33	13.91	12.38	3.27	68.67	31.96	26.35	6.48	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅１６０ｃｍ	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
		貸与		18.681	3.63	1.63	1.33	0.37	96.37	43.60	35.97	8.85	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅１６０ｃｍ	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	梱包無し	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	29.018	24.26	12.23	10.88	-	75.74	46.35	21.22	4.57	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅１６０ｃｍ	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	22.578	31.48	15.71	13.99	-	68.52	31.49	27.28	5.88	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅１６０ｃｍ	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
		貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	22.771	2.56	1.33	1.09	-	97.44	59.05	27.05	5.83	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅１６０ｃｍ	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.165【　除草，集草（機械），梱包，積込・荷卸（総合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
除草機種	梱包の有無	機械使用条件	運搬機械		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		貸与	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	16.509	3.65	1.84	1.51	-	96.35	43.05	37.31	8.04	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅１６０ｃｍ	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	23.630	27.34	12.59	9.20	3.53	72.66	33.55	27.62	6.11	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕集草幅200cm	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
		貸与		22.804	24.71	13.05	9.53	0.30	75.29	34.77	28.62	6.33	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕集草幅200cm	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	梱包無し	-	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	26.986	20.22	11.03	8.05	-	79.78	49.12	22.01	4.14	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕集草幅200cm	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	20.652	26.93	14.41	10.53	-	73.07	33.49	28.76	5.41	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕集草幅200cm	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.166【　不陸整正･締固め　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
補修材敷均しの有無	補修材の種類	補修材平均厚さ		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	-	-	62.319	26.40	14.34	12.06	-	68.39	30.84	26.34	11.21	-	5.21	5.21	-	-	-	-	モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)	25mm未満	143.69	22.65	17.42	5.23	-	60.85	29.43	21.70	9.72	-	16.50	11.78	4.72	-	-	-	モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		25mm以上75mm未満	194.47	16.73	12.87	3.86	-	44.97	21.76	16.03	7.18	-	38.30	34.81	3.49	-	-	-	モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		75mm以上125mm未満	262.18	12.40	9.54	2.86	-	33.33	16.11	11.89	5.33	-	54.27	51.68	2.59	-	-	-	モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		125mm以上175mm未満	329.89	9.85	7.58	2.27	-	26.48	12.80	9.45	4.23	-	63.67	61.61	2.06	-	-	-	モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		175mm以上225mm未満	397.60	8.18	6.29	1.89	-	21.97	10.62	7.84	3.51	-	69.85	68.15	1.70	-	-	-	モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		225mm以上275mm未満	465.31	6.98	5.37	1.61	-	18.77	9.07	6.70	3.00	-	74.25	72.79	1.46	-	-	-	モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		275mm以上325mm以下	533.02	6.10	4.69	1.41	-	16.39	7.92	5.85	2.62	-	77.51	76.24	1.27	-	-	-	モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	補修材料費不要	-	126.76	25.67	19.74	5.93	-	68.97	33.35	24.60	11.02	-	5.36	5.36	-	-	-	-	モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.167【　抜根　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
抜根+集草+積込運搬	70.685	2.33	2.33	－	－	96.83	52.75	26.61	10.88	6.59	0.84	0.84	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
抜根+集草	52.484	0.00	－	－	－	100.00	71.01	20.12	8.87	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	軽作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
抜根のみ	41.924	0.00	－	－	－	100.00	88.89	11.11	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	軽作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
集草のみ	10.560	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
積込運搬のみ	18.201	9.06	9.06	－	－	87.66	45.38	42.28	－	－	3.28	3.28	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.168【　施肥　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	11.262	4.29	2.92	－	－	93.26	37.54	15.57	10.34	－	2.45	1.67	－	－	－	－	トラック［普通型］　2t 積	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.169【　伐木・伐竹（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
樹木・竹の区分 樹木密集度		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
伐木(粗)(10本/100m2未満)	51.775	0.00	-	-	-	100.00	51.00	18.90	16.31	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
伐木(中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)	96.661	0.00	-	-	-	100.00	56.91	21.69	12.31	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
伐木(密)(50本/100m2以上)	116.20	0.00	-	-	-	100.00	62.49	19.24	11.73	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
伐竹	129.14	0.00	-	-	-	100.00	57.94	28.86	9.36	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.170【　除根（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	36.833	30.53	25.56	4.97	－	60.39	31.93	28.46	－	－	9.08	9.08	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　最大把持外径（開口幅）0.7m級	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.171【　整地（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	50.268	24.92	24.92	－	－	59.42	34.40	25.02	－	－	15.66	15.66	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3） ＊	－	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.172【　集積積込み（機械施工）（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
除根作業の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	58.852	30.91	25.88	5.03	－	59.90	32.34	21.37	6.19	－	9.19	9.19	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］ 最大把持外径（開口幅）0.7m級	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
無し	44.391	31.29	26.20	5.09	－	59.40	32.73	18.89	7.78	－	9.31	9.31	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］ 最大把持外径（開口幅）0.7m級	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.173【　集積（人力施工）（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	58.527	0.00	－	－	－	100.00	55.78	30.65	13.57	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	－	－	－	－	－	－	－	－

No.174【　積込み（人力施工）（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3.4690	0.00	－	－	－	100.00	66.42	33.58	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.175【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
人力施工	-	無し	1.0km以下	5.2879	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	5.7286	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	6.1692	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.5km以下	6.6099	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	7.4912	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	7.9319	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	8.8132	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.0km以下	9.6945	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以下	10.576	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			24.0km以下	11.457	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			31.0km以下	12.779	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			49.0km以下	14.101	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	15.423	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	5.2879	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	5.7286	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	6.1692	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.175【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			5.5km以下	6.6099	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	7.4912	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	7.9319	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	11.5km以下	8.8132	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.5km以下	9.6945	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			18.0km以下	10.576	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.0km以下	11.457	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.5km以下	12.779	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			34.5km以下	14.101	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	15.423	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	9.1201	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	10.778	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	11.607	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	12.437	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	14.095	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	14.924	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.175【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	3.5km以下	15.753	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	16.582	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.5km以下	17.411	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.5km以下	19.069	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.5km以下	20.728	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	22.386	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	24.873	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.0km以下	26.531	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.5km以下	29.019	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.5km以下	31.506	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.5km以下	34.822	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			18.0km以下	37.310	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			21.0km以下	40.626	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			25.0km以下	44.771	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			30.5km以下	48.917	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			41.5km以下	53.892	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.175【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	有り		60.0km以下	58.866	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	9.1201	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	10.778	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	11.607	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	13.266	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	14.095	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	14.924	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	15.753	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	17.411	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.5km以下	18.240	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	19.069	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	20.728	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	7.0km以下	22.386	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.0km以下	24.044	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	26.531	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.0km以下	29.019	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.175【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
機械施工			12.5km以下	32.335	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.0km以下	34.822	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.0km以下	37.310	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			18.5km以下	40.626	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			21.0km以下	44.771	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			25.0km以下	48.088	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			29.0km以下	53.892	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	58.866	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	4.1455	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	4.9746	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	5.8037	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	6.6328	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	7.4619	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	8.2910	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.5km以下	9.1201	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	9.9492	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.175【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	無し	無し	6.5km以下	10.778	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	12.437	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	13.266	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	14.924	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.0km以下	15.753	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.5km以下	17.411	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.5km以下	19.069	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.5km以下	20.728	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以下	22.386	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.0km以下	24.873	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.0km以下	27.360	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			32.0km以下	29.848	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			47.0km以下	33.164	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	36.480	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	4.1455	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	4.9746	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.175【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	2.0km以下	5.8037	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	6.6328	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	7.4619	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	8.2910	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.5km以下	9.1201	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	9.9492	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	10.778	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	12.437	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.0km以下	13.266	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.0km以下	14.924	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.0km以下	15.753	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.5km以下	17.411	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.0km以下	19.069	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.0km以下	20.728	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			17.0km以下	22.386	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.5km以下	24.873	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.175【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			22.0km以下	27.360	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			25.5km以下	29.848	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			30.0km以下	33.164	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	36.480	49.11	49.11	-	-	36.70	36.70	-	-	-	14.19	14.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.176【　伐木・伐竹（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
樹木･竹の区分 樹木密集度	除根作業の有無	集積積込み作業の区分		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
伐木(粗)(10本/100m2未満)	有り	機械施工	196.30	22.01	12.55	6.38	2.44	69.27	24.52	23.14	13.44	6.16	8.72	8.47	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ（クローラ型）［標準型・低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） ＊	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	無し	機械施工	96.148	15.60	12.10	2.35	-	79.76	27.49	18.90	15.09	12.38	4.64	4.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		人力施工	114.09	0.00	-	-	-	100.00	38.05	25.32	23.13	6.96	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽作業員	-	-	-	-	-	-
伐木(中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)	有り	機械施工	243.18	17.94	10.13	5.15	1.97	74.95	23.32	22.61	19.75	6.39	7.11	6.84	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ（クローラ型）［標準型・低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） ＊	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	無し	機械施工	140.20	10.49	8.29	1.61	-	86.40	39.29	20.93	10.95	10.35	3.11	2.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		人力施工	158.86	0.00	-	-	-	100.00	34.64	29.48	25.22	5.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	-	-	-	-	-	-
伐木(密)(50本/100m2以上)	有り	機械施工	262.19	16.47	9.40	4.77	1.82	77.00	27.73	22.12	18.32	6.59	6.53	6.34	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ（クローラ型）［標準型・低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） ＊	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	無し	機械施工	160.64	9.07	7.24	1.40	-	88.24	45.24	19.14	10.63	9.03	2.69	2.57	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		人力施工	179.13	0.00	-	-	-	100.00	40.55	27.11	23.15	4.43	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	-	-	-	-	-	-
伐竹	有り	機械施工	275.53	15.52	8.94	4.54	1.74	78.33	27.20	26.46	17.43	5.71	6.15	6.03	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ（クローラ型）［標準型・低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） ＊	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	無し	機械施工	173.62	8.24	6.70	1.30	-	89.31	43.10	26.30	8.95	8.36	2.45	2.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		人力施工	191.76	0.00	-	-	-	100.00	39.02	29.40	24.53	4.14	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	軽作業員	-	-	-	-	-	-

No.177【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
収集・集積のみ	-	-	-	2.6580	0.00	-	-	-	100.00	82.47	17.53	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.0km以下	持込	2.9665	2.25	2.25	-	-	96.80	73.92	15.70	7.18	-	0.95	0.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	2.9022	0.09	0.09	-	-	98.93	75.55	16.05	7.33	-	0.98	0.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		2.0km以下	持込	3.0105	2.54	2.54	-	-	96.38	72.83	15.47	8.08	-	1.08	1.08	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	2.9371	0.10	0.10	-	-	98.80	74.66	15.86	8.28	-	1.10	1.10	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		3.0km以下	持込	3.0546	2.81	2.81	-	-	96.00	71.79	15.25	8.96	-	1.19	1.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	2.9720	0.11	0.11	-	-	98.66	73.78	15.67	9.21	-	1.23	1.23	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		4.5km以下	持込	3.0987	3.08	3.08	-	-	95.61	70.76	15.03	9.82	-	1.31	1.31	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.0069	0.12	0.12	-	-	98.53	72.92	15.49	10.12	-	1.35	1.35	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		6.0km以下	持込	3.1427	3.34	3.34	-	-	95.24	69.77	14.82	10.65	-	1.42	1.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.0417	0.14	0.14	-	-	98.39	72.07	15.32	11.00	-	1.47	1.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		7.5km以下	持込	3.1868	3.60	3.60	-	-	94.87	68.80	14.62	11.45	-	1.53	1.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.0766	0.15	0.15	-	-	98.27	71.27	15.14	11.86	-	1.58	1.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		9.5km以下	持込	3.2749	4.09	4.09	-	-	94.18	66.96	14.22	13.00	-	1.73	1.73	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.1464	0.17	0.17	-	-	98.03	69.69	14.81	13.53	-	1.80	1.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	無	12.0km以	持込	3.3190	4.32	4.32	-	-	93.85	66.06	14.04	13.75	-	1.83	1.83	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.177【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	無し	14.5km以下	貸与	3.1813	0.18	0.18	-	-	97.91	68.93	14.64	14.34	-	1.91	1.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			持込	3.4071	4.77	4.77	-	-	93.21	64.36	15.18	13.67	-	2.02	2.02	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.2511	0.20	0.20	-	-	97.68	67.44	15.91	14.33	-	2.12	2.12	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		17.5km以下	持込	3.4953	5.20	5.20	-	-	92.59	62.72	16.54	13.33	-	2.21	2.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.3208	0.22	0.22	-	-	97.46	66.02	17.41	14.03	-	2.32	2.32	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		21.5km以下	持込	3.5834	5.60	5.60	-	-	92.02	61.19	17.83	13.00	-	2.38	2.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.3906	0.24	0.24	-	-	97.25	64.67	18.84	13.74	-	2.51	2.51	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		26.5km以下	持込	3.6715	5.99	5.99	-	-	91.47	59.72	19.06	12.69	-	2.54	2.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.4604	0.25	0.25	-	-	97.05	63.37	20.22	13.46	-	2.70	2.70	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		34.5km以下	持込	3.8037	6.54	6.54	-	-	90.69	57.64	20.80	12.25	-	2.77	2.77	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.5650	0.28	0.28	-	-	96.76	61.50	22.19	13.07	-	2.96	2.96	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		46.0km以下	持込	3.8918	6.88	6.88	-	-	90.20	56.34	21.89	11.97	-	2.92	2.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.6348	0.30	0.30	-	-	96.57	60.31	23.44	12.82	-	3.13	3.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		60.0km以下	持込	3.9800	7.21	7.21	-	-	89.73	55.10	22.93	11.70	-	3.06	3.06	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.7046	0.31	0.31	-	-	96.40	59.19	24.64	12.57	-	3.29	3.29	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・運搬		1.0km以下	持込	2.9665	2.25	2.25	-	-	96.80	73.92	15.70	7.18	-	0.95	0.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.177【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1.0km以下	貸与	2.9022	0.09	0.09	-	-	98.93	75.55	16.05	7.33	-	0.98	0.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		2.0km以下	持込	3.0105	2.54	2.54	-	-	96.38	72.83	15.47	8.08	-	1.08	1.08	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	2.9371	0.10	0.10	-	-	98.80	74.66	15.86	8.28	-	1.10	1.10	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		3.0km以下	持込	3.0546	2.81	2.81	-	-	96.00	71.79	15.25	8.96	-	1.19	1.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	2.9720	0.11	0.11	-	-	98.66	73.78	15.67	9.21	-	1.23	1.23	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		4.0km以下	持込	3.0987	3.08	3.08	-	-	95.61	70.76	15.03	9.82	-	1.31	1.31	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.0069	0.12	0.12	-	-	98.53	72.92	15.49	10.12	-	1.35	1.35	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		5.0km以下	持込	3.1427	3.34	3.34	-	-	95.24	69.77	14.82	10.65	-	1.42	1.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.0417	0.14	0.14	-	-	98.39	72.07	15.32	11.00	-	1.47	1.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		7.0km以下	持込	3.1868	3.60	3.60	-	-	94.87	68.80	14.62	11.45	-	1.53	1.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.0766	0.15	0.15	-	-	98.27	71.27	15.14	11.86	-	1.58	1.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		8.5km以下	持込	3.2749	4.09	4.09	-	-	94.18	66.96	14.22	13.00	-	1.73	1.73	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.1464	0.17	0.17	-	-	98.03	69.69	14.81	13.53	-	1.80	1.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	有り	10.5km以下	持込	3.3190	4.32	4.32	-	-	93.85	66.06	14.04	13.75	-	1.83	1.83	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.1813	0.18	0.18	-	-	97.91	68.93	14.64	14.34	-	1.91	1.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		13.0km以	持込	3.4071	4.77	4.77	-	-	93.21	64.36	15.18	13.67	-	2.02	2.02	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.177【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		下	貸与	3.2511	0.20	0.20	-	-	97.68	67.44	15.91	14.33	-	2.12	2.12	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		15.5km以下	持込	3.4953	5.20	5.20	-	-	92.59	62.72	16.54	13.33	-	2.21	2.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.3208	0.22	0.22	-	-	97.46	66.02	17.41	14.03	-	2.32	2.32	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		18.0km以下	持込	3.5834	5.60	5.60	-	-	92.02	61.19	17.83	13.00	-	2.38	2.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.3906	0.24	0.24	-	-	97.25	64.67	18.84	13.74	-	2.51	2.51	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		22.5km以下	持込	3.6715	5.99	5.99	-	-	91.47	59.72	19.06	12.69	-	2.54	2.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.4604	0.25	0.25	-	-	97.05	63.37	20.22	13.46	-	2.70	2.70	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		25.5km以下	持込	3.8037	6.54	6.54	-	-	90.69	57.64	20.80	12.25	-	2.77	2.77	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.5650	0.28	0.28	-	-	96.76	61.50	22.19	13.07	-	2.96	2.96	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		29.5km以下	持込	3.8918	6.88	6.88	-	-	90.20	56.34	21.89	11.97	-	2.92	2.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.6348	0.30	0.30	-	-	96.57	60.31	23.44	12.82	-	3.13	3.13	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		60.0km以下	持込	3.9800	7.21	7.21	-	-	89.73	55.10	22.93	11.70	-	3.06	3.06	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.7046	0.31	0.31	-	-	96.40	59.19	24.64	12.57	-	3.29	3.29	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		1.0km以下	持込	0.30846	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.24420	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		2.0km以下	持込	0.35253	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.177【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		2.0km以下	貸与	0.27909	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		3.0km以下	持込	0.39659	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.31397	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		4.5km以下	持込	0.44066	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.34886	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		6.0km以下	持込	0.48473	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.38375	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		7.5km以下	持込	0.52879	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.41863	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		9.5km以下	持込	0.61692	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.48840	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	無し	12.0km以下	持込	0.66099	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.52329	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		14.5km以下	持込	0.74912	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.59306	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		17.5km以	持込	0.83725	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.177【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ		21.5km以下	貸与	0.66283	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			持込	0.92539	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.73261	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		26.5km以下	持込	1.0135	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.80238	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		34.5km以下	持込	1.1457	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.90704	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		46.0km以下	持込	1.2338	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.97681	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		60.0km以下	持込	1.3220	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	1.0466	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		1.0km以下	持込	0.30846	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.24420	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		2.0km以下	持込	0.35253	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.27909	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		3.0km以下	持込	0.39659	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.177【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		0.0km以下	貸与	0.31397	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		4.0km以下	持込	0.44066	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.34886	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		5.0km以下	持込	0.48473	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.38375	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		7.0km以下	持込	0.52879	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.41863	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		8.5km以下	持込	0.61692	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.48840	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	有り	10.5km以下	持込	0.66099	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.52329	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		13.0km以下	持込	0.74912	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.59306	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		15.5km以下	持込	0.83725	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.66283	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		18.0km以	持込	0.92539	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.177【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		22.5km以下	持込	1.0135	21.71	21.71	－	－	69.07	69.07	－	－	－	9.22	9.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.80238	1.11	1.11	－	－	87.24	87.24	－	－	－	11.65	11.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		25.5km以下	持込	1.1457	21.71	21.71	－	－	69.07	69.07	－	－	－	9.22	9.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.90704	1.11	1.11	－	－	87.24	87.24	－	－	－	11.65	11.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		29.5km以下	持込	1.2338	21.71	21.71	－	－	69.07	69.07	－	－	－	9.22	9.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.97681	1.11	1.11	－	－	87.24	87.24	－	－	－	11.65	11.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		60.0km以下	持込	1.3220	21.71	21.71	－	－	69.07	69.07	－	－	－	9.22	9.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	1.0466	1.11	1.11	－	－	87.24	87.24	－	－	－	11.65	11.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.178【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
収集･集積のみ	-	-	-	-	2,518.8	13.76	13.76	-	-	81.70	41.95	23.32	14.80	1.63	4.54	4.54	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
			0.5km以下	持込	2,871.3	14.73	12.07	2.66	-	80.15	36.81	20.46	12.98	8.47	5.12	5.12	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,797.9	12.50	12.39	0.11	-	82.25	37.78	20.99	13.32	8.70	5.25	5.25	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	2,915.4	14.84	11.89	2.95	-	79.98	36.26	20.15	12.78	9.39	5.18	5.18	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,832.8	12.36	12.24	0.12	-	82.31	37.31	20.73	13.16	9.66	5.33	5.33	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	2,959.5	14.94	11.71	3.23	-	79.82	35.72	19.85	12.59	10.28	5.24	5.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,867.7	12.22	12.09	0.13	-	82.37	36.85	20.48	13.00	10.61	5.41	5.41	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	3,047.6	15.13	11.37	3.76	-	79.51	34.69	19.27	12.23	11.98	5.36	5.36	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,937.4	11.95	11.80	0.15	-	82.49	35.98	20.00	12.69	12.43	5.56	5.56	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	3,135.7	15.32	11.05	4.27	-	79.22	33.72	18.73	13.58	11.88	5.46	5.46	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,007.2	11.71	11.53	0.18	-	82.59	35.15	19.53	14.16	12.39	5.70	5.70	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	3,223.9	15.49	10.75	4.74	-	78.94	32.79	18.22	15.10	11.56	5.57	5.57	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,077.0	11.47	11.27	0.20	-	82.70	34.35	19.09	15.82	12.11	5.83	5.83	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.5km以下	持込	3,312.0	15.67	10.47	5.20	-	78.67	31.92	17.73	16.53	11.25	5.66	5.66	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,146.8	11.24	11.02	0.22	-	82.80	33.59	18.67	17.40	11.84	5.96	5.96	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.0km以下	持込	3,400.1	15.81	10.19	5.62	-	78.43	31.11	17.89	17.27	10.96	5.76	5.76	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.178【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		無し	8.0km以下	貸与	3,216.5	11.02	10.78	0.24	-	82.89	32.85	18.92	18.26	11.59	6.09	6.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	持込	3,532.3	16.04	9.81	6.23	-	78.07	29.92	19.81	16.63	10.55	5.89	5.89	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,321.2	10.71	10.44	0.27	-	83.03	31.82	21.07	17.69	11.22	6.26	6.26	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.5km以下	持込	3,620.5	16.17	9.57	6.60	-	77.86	29.21	21.01	16.22	10.29	5.97	5.97	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,391.0	10.50	10.22	0.28	-	83.13	31.18	22.43	17.32	10.99	6.37	6.37	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.5km以下	持込	3,752.7	16.38	9.24	7.14	-	77.54	28.17	22.70	15.65	9.93	6.08	6.08	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,495.6	10.23	9.92	0.31	-	83.24	30.24	24.37	16.80	10.66	6.53	6.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.0km以下	持込	3,884.9	16.55	8.92	7.63	-	77.26	27.22	24.28	15.12	9.59	6.19	6.19	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,600.3	9.96	9.63	0.33	-	83.36	29.36	26.20	16.31	10.35	6.68	6.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以下	持込	4,061.1	16.77	8.53	8.24	-	76.91	26.27	26.00	14.46	9.17	6.32	6.32	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,739.8	9.63	9.27	0.36	-	83.51	28.53	28.23	15.70	9.96	6.86	6.86	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	持込	4,193.3	16.94	8.67	8.27	-	76.65	27.59	25.18	14.01	8.89	6.41	6.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,844.5	9.40	9.02	0.38	-	83.61	30.12	27.46	15.28	9.69	6.99	6.99	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.5km以下	持込	4,369.6	17.12	9.19	7.93	-	76.35	29.28	24.16	13.44	8.53	6.53	6.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,984.0	9.11	8.70	0.41	-	83.73	32.11	26.50	14.74	9.35	7.16	7.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			35.0km以	持込	4,589.9	17.34	9.79	7.55	-	76.00	31.19	23.00	12.80	8.12	6.66	6.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.178【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						機労材構成比														代表機労材規格															備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与	標準単価	K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	木片・空き缶・枯草等のかさ高物		下	貸与	4,158.5	8.77	8.33	0.44	-	83.88	34.43	25.39	14.12	8.96	7.35	7.35	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			46.0km以下	持込	4,810.2	17.54	10.34	7.20	-	75.69	32.93	21.95	12.21	7.75	6.77	6.77	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,332.9	8.46	8.00	0.46	-	84.02	36.56	24.37	13.55	8.60	7.52	7.52	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	4,898.4	17.62	10.55	7.07	-	75.56	33.58	21.55	11.99	7.61	6.82	6.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,402.7	8.34	7.87	0.47	-	84.08	37.37	23.98	13.34	8.46	7.58	7.58	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	持込	2,871.3	14.73	12.07	2.66	-	80.15	36.81	20.46	12.98	8.47	5.12	5.12	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,797.9	12.50	12.39	0.11	-	82.25	37.78	20.99	13.32	8.70	5.25	5.25	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	2,915.4	14.84	11.89	2.95	-	79.98	36.26	20.15	12.78	9.39	5.18	5.18	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,832.8	12.36	12.24	0.12	-	82.31	37.31	20.73	13.16	9.66	5.33	5.33	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	2,959.5	14.94	11.71	3.23	-	79.82	35.72	19.85	12.59	10.28	5.24	5.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,867.7	12.22	12.09	0.13	-	82.37	36.85	20.48	13.00	10.61	5.41	5.41	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	3,047.6	15.13	11.37	3.76	-	79.51	34.69	19.27	12.23	11.98	5.36	5.36	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,937.4	11.95	11.80	0.15	-	82.49	35.98	20.00	12.69	12.43	5.56	5.56	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	3,135.7	15.32	11.05	4.27	-	79.22	33.72	18.73	13.58	11.88	5.46	5.46	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,007.2	11.71	11.53	0.18	-	82.59	35.15	19.53	14.16	12.39	5.70	5.70	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	3,223.9	15.49	10.75	4.74	-	78.94	32.79	18.22	15.10	11.56	5.57	5.57	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.178【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与	標準単価	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）					R				Z				S	
																					K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	6.0km以下	貸与	3,077.0	11.47	11.27	0.20	-	82.70	34.35	19.09	15.82	12.11	5.83	5.83	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				持込	3,312.0	15.67	10.47	5.20	-	78.67	31.92	17.73	16.53	11.25	5.66	5.66	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,146.8	11.24	11.02	0.22	-	82.80	33.59	18.67	17.40	11.84	5.96	5.96	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	持込	3,400.1	15.81	10.19	5.62	-	78.43	31.11	17.89	17.27	10.96	5.76	5.76	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,216.5	11.02	10.78	0.24	-	82.89	32.85	18.92	18.26	11.59	6.09	6.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	持込	3,532.3	16.04	9.81	6.23	-	78.07	29.92	19.81	16.63	10.55	5.89	5.89	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,321.2	10.71	10.44	0.27	-	83.03	31.82	21.07	17.69	11.22	6.26	6.26	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.5km以下	持込	3,620.5	16.17	9.57	6.60	-	77.86	29.21	21.01	16.22	10.29	5.97	5.97	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,391.0	10.50	10.22	0.28	-	83.13	31.18	22.43	17.32	10.99	6.37	6.37	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	持込	3,752.7	16.38	9.24	7.14	-	77.54	28.17	22.70	15.65	9.93	6.08	6.08	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,495.6	10.23	9.92	0.31	-	83.24	30.24	24.37	16.80	10.66	6.53	6.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.5km以下	持込	3,884.9	16.55	8.92	7.63	-	77.26	27.22	24.28	15.12	9.59	6.19	6.19	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,600.3	9.96	9.63	0.33	-	83.36	29.36	26.20	16.31	10.35	6.68	6.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.5km以下	持込	4,061.1	16.77	8.53	8.24	-	76.91	26.27	26.00	14.46	9.17	6.32	6.32	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,739.8	9.63	9.27	0.36	-	83.51	28.53	28.23	15.70	9.96	6.86	6.86	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以	持込	4,193.3	16.94	8.67	8.27	-	76.65	27.59	25.18	14.01	8.89	6.41	6.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）		-		運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.178【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						機労材構成比														代表機労材規格															備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与	標準単価	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
収集・集積・運搬			下	貸与	3,844.5	9.40	9.02	0.38	-	83.61	30.12	27.46	15.28	9.69	6.99	6.99	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			23.0km以下	持込	4,369.6	17.12	9.19	7.93	-	76.35	29.28	24.16	13.44	8.53	6.53	6.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,984.0	9.11	8.70	0.41	-	83.73	32.11	26.50	14.74	9.35	7.16	7.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.0km以下	持込	4,589.9	17.34	9.79	7.55	-	76.00	31.19	23.00	12.80	8.12	6.66	6.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,158.5	8.77	8.33	0.44	-	83.88	34.43	25.39	14.12	8.96	7.35	7.35	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			29.5km以下	持込	4,810.2	17.54	10.34	7.20	-	75.69	32.93	21.95	12.21	7.75	6.77	6.77	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,332.9	8.46	8.00	0.46	-	84.02	36.56	24.37	13.55	8.60	7.52	7.52	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	4,898.4	17.62	10.55	7.07	-	75.56	33.58	21.55	11.99	7.61	6.82	6.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,402.7	8.34	7.87	0.47	-	84.08	37.37	23.98	13.34	8.46	7.58	7.58	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	持込	3,796.7	16.43	9.13	7.30	-	77.45	27.85	23.24	15.47	9.81	6.12	6.12	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,530.5	10.14	9.82	0.32	-	83.28	29.94	24.99	16.64	10.55	6.58	6.58	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	3,928.9	16.61	8.82	7.79	-	77.17	26.92	24.78	14.95	9.48	6.22	6.22	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,635.2	9.88	9.54	0.34	-	83.39	29.07	26.78	16.16	10.25	6.73	6.73	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	4,105.2	16.83	8.44	8.39	-	76.82	26.71	25.72	14.31	9.08	6.35	6.35	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,774.7	9.55	9.18	0.37	-	83.54	29.06	27.97	15.56	9.87	6.91	6.91	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	4,413.7	17.17	9.32	7.85	-	76.28	29.68	23.92	13.31	8.44	6.55	6.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.178【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与	標準単価	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			3.0km以下	貸与	4,018.9	9.03	8.62	0.41	-	83.77	32.60	26.27	14.61	9.27	7.20	7.20	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	4,722.1	17.47	10.13	7.34	-	75.80	32.24	22.36	12.44	7.89	6.73	6.73	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,263.1	8.58	8.13	0.45	-	83.97	35.72	24.77	13.78	8.74	7.45	7.45	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	4,986.5	17.69	10.74	6.95	-	75.45	34.21	21.17	11.78	7.47	6.86	6.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,472.4	8.23	7.75	0.48	-	84.12	38.14	23.61	13.13	8.33	7.65	7.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	5,295.0	17.92	11.38	6.54	-	75.08	36.24	19.94	11.09	7.04	7.00	7.00	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,716.6	7.87	7.35	0.52	-	84.27	40.67	22.38	12.45	7.90	7.86	7.86	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	持込	5,559.4	18.10	11.87	6.23	-	74.80	37.82	18.99	10.56	6.70	7.10	7.10	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,926.0	7.58	7.04	0.54	-	84.40	42.66	21.43	11.92	7.56	8.02	8.02	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.0km以下	持込	5,956.0	18.35	12.53	5.82	-	74.41	39.88	17.73	9.86	6.25	7.24	7.24	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,239.9	7.19	6.61	0.58	-	84.58	45.33	20.15	11.21	7.11	8.23	8.23	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し	11.0km以下	持込	6,352.6	18.55	13.10	5.45	-	74.08	41.72	16.62	9.24	5.86	7.37	7.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,553.9	6.85	6.24	0.61	-	84.72	47.69	19.01	10.57	6.71	8.43	8.43	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.0km以下	持込	6,881.4	18.79	13.76	5.03	-	73.70	43.83	15.34	8.53	5.41	7.51	7.51	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,972.5	6.44	5.80	0.64	-	84.91	50.48	17.68	9.83	6.24	8.65	8.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.5km以	持込	7,322.0	18.97	14.24	4.73	-	73.42	45.33	14.42	8.02	5.09	7.61	7.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.178【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			18.5km以下	貸与	6,321.4	6.15	5.48	0.67	-	85.03	52.50	16.70	9.29	5.89	8.82	8.82	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				持込	7,894.9	19.17	14.78	4.39	-	73.10	47.05	13.37	7.44	4.72	7.73	7.73	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,774.9	5.81	5.11	0.70	-	85.18	54.83	15.58	8.67	5.50	9.01	9.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.0km以下	持込	8,511.8	19.36	15.29	4.07	-	72.80	48.65	12.40	6.90	4.37	7.84	7.84	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,263.3	5.50	4.77	0.73	-	85.31	57.01	14.53	8.08	5.13	9.19	9.19	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.5km以下	持込	9,128.7	19.51	15.72	3.79	-	72.56	50.04	11.56	6.43	4.08	7.93	7.93	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,751.7	5.22	4.47	0.75	-	85.44	58.92	13.62	7.57	4.80	9.34	9.34	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			33.0km以下	持込	9,789.7	19.66	16.12	3.54	-	72.32	51.33	10.78	6.00	3.80	8.02	8.02	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,275.0	4.96	4.19	0.77	-	85.55	60.71	12.76	7.09	4.50	9.49	9.49	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			46.0km以下	持込	10,539	19.81	16.52	3.29	-	72.09	52.59	10.02	5.57	3.53	8.10	8.10	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,868.1	4.71	3.91	0.80	-	85.66	62.48	11.90	6.62	4.20	9.63	9.63	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	11,112	19.91	16.79	3.12	-	71.93	53.44	9.50	5.28	3.35	8.16	8.16	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	9,321.6	4.53	3.72	0.81	-	85.74	63.69	11.32	6.30	3.99	9.73	9.73	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物		0.5km以下	持込	3,796.7	16.43	9.13	7.30	-	77.45	27.85	23.24	15.47	9.81	6.12	6.12	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,530.5	10.14	9.82	0.32	-	83.28	29.94	24.99	16.64	10.55	6.58	6.58	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	3,928.9	16.61	8.82	7.79	-	77.17	26.92	24.78	14.95	9.48	6.22	6.22	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.178【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与	標準単価	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			1.0km以下	貸与	3,635.2	9.88	9.54	0.34	-	83.39	29.07	26.78	16.16	10.25	6.73	6.73	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	4,105.2	16.83	8.44	8.39	-	76.82	26.71	25.72	14.31	9.08	6.35	6.35	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,774.7	9.55	9.18	0.37	-	83.54	29.06	27.97	15.56	9.87	6.91	6.91	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	4,413.7	17.17	9.32	7.85	-	76.28	29.68	23.92	13.31	8.44	6.55	6.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,018.9	9.03	8.62	0.41	-	83.77	32.60	26.27	14.61	9.27	7.20	7.20	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	4,722.1	17.47	10.13	7.34	-	75.80	32.24	22.36	12.44	7.89	6.73	6.73	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,263.1	8.58	8.13	0.45	-	83.97	35.72	24.77	13.78	8.74	7.45	7.45	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	4,986.5	17.69	10.74	6.95	-	75.45	34.21	21.17	11.78	7.47	6.86	6.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,472.4	8.23	7.75	0.48	-	84.12	38.14	23.61	13.13	8.33	7.65	7.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	5,295.0	17.92	11.38	6.54	-	75.08	36.24	19.94	11.09	7.04	7.00	7.00	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,716.6	7.87	7.35	0.52	-	84.27	40.67	22.38	12.45	7.90	7.86	7.86	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	持込	5,559.4	18.10	11.87	6.23	-	74.80	37.82	18.99	10.56	6.70	7.10	7.10	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,926.0	7.58	7.04	0.54	-	84.40	42.66	21.43	11.92	7.56	8.02	8.02	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	持込	5,956.0	18.35	12.53	5.82	-	74.41	39.88	17.73	9.86	6.25	7.24	7.24	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,239.9	7.19	6.61	0.58	-	84.58	45.33	20.15	11.21	7.11	8.23	8.23	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	10.5km以	持込	6,352.6	18.55	13.10	5.45	-	74.08	41.72	16.62	9.24	5.86	7.37	7.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.178【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						機労材構成比														代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与	標準単価	K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			下	貸与	5,553.9	6.85	6.24	0.61	-	84.72	47.69	19.01	10.57	6.71	8.43	8.43	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	持込	6,881.4	18.79	13.76	5.03	-	73.70	43.83	15.34	8.53	5.41	7.51	7.51	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,972.5	6.44	5.80	0.64	-	84.91	50.48	17.68	9.83	6.24	8.65	8.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.0km以下	持込	7,322.0	18.97	14.24	4.73	-	73.42	45.33	14.42	8.02	5.09	7.61	7.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,321.4	6.15	5.48	0.67	-	85.03	52.50	16.70	9.29	5.89	8.82	8.82	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			17.0km以下	持込	7,894.9	19.17	14.78	4.39	-	73.10	47.05	13.37	7.44	4.72	7.73	7.73	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,774.9	5.81	5.11	0.70	-	85.18	54.83	15.58	8.67	5.50	9.01	9.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.5km以下	持込	8,511.8	19.36	15.29	4.07	-	72.80	48.65	12.40	6.90	4.37	7.84	7.84	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,263.3	5.50	4.77	0.73	-	85.31	57.01	14.53	8.08	5.13	9.19	9.19	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	持込	9,128.7	19.51	15.72	3.79	-	72.56	50.04	11.56	6.43	4.08	7.93	7.93	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,751.7	5.22	4.47	0.75	-	85.44	58.92	13.62	7.57	4.80	9.34	9.34	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.5km以下	持込	9,789.7	19.66	16.12	3.54	-	72.32	51.33	10.78	6.00	3.80	8.02	8.02	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,275.0	4.96	4.19	0.77	-	85.55	60.71	12.76	7.09	4.50	9.49	9.49	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			29.5km以下	持込	10,539	19.81	16.52	3.29	-	72.09	52.59	10.02	5.57	3.53	8.10	8.10	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,868.1	4.71	3.91	0.80	-	85.66	62.48	11.90	6.62	4.20	9.63	9.63	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以	持込	11,112	19.91	16.79	3.12	-	71.93	53.44	9.50	5.28	3.35	8.16	8.16	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.178【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）					R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			下	貸与	9,321.6	4.53	3.72	0.81	-	85.74	63.69	11.32	6.30	3.99	9.73	9.73	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	持込	352.53	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	279.09	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	396.59	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	313.97	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	440.66	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	348.86	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	528.79	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	418.63	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	616.92	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	488.40	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	705.06	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	558.18	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.5km以下	持込	793.19	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	627.95	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.0km以下	持込	881.32	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.178【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	9.5km以下	貸与	697.72	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				持込	1,013.5	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	802.38	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.5km以下	持込	1,101.7	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	872.15	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.5km以下	持込	1,233.8	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	976.81	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.0km以下	持込	1,366.0	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,081.5	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以下	持込	1,542.3	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,221.0	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	持込	1,674.5	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,325.7	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.5km以下	持込	1,850.8	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,465.2	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			35.0km以	持込	2,071.1	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.178【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	木片・空き缶・枯草等のかさ高物		0.5km以下	持込	352.53	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	279.09	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	396.59	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	313.97	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	440.66	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	348.86	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	528.79	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	418.63	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	616.92	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	488.40	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	705.06	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.178【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与	標準単価	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		有り	6.0km以下	貸与	558.18	1.11	1.11	－	－	87.24	87.24	－	－	－	11.65	11.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				持込	793.19	21.71	21.71	－	－	69.07	69.07	－	－	－	9.22	9.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	627.95	1.11	1.11	－	－	87.24	87.24	－	－	－	11.65	11.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	持込	881.32	21.71	21.71	－	－	69.07	69.07	－	－	－	9.22	9.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	697.72	1.11	1.11	－	－	87.24	87.24	－	－	－	11.65	11.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	持込	1,013.5	21.71	21.71	－	－	69.07	69.07	－	－	－	9.22	9.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	802.38	1.11	1.11	－	－	87.24	87.24	－	－	－	11.65	11.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.5km以下	持込	1,101.7	21.71	21.71	－	－	69.07	69.07	－	－	－	9.22	9.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	872.15	1.11	1.11	－	－	87.24	87.24	－	－	－	11.65	11.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	持込	1,233.8	21.71	21.71	－	－	69.07	69.07	－	－	－	9.22	9.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	976.81	1.11	1.11	－	－	87.24	87.24	－	－	－	11.65	11.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.5km以下	持込	1,366.0	21.71	21.71	－	－	69.07	69.07	－	－	－	9.22	9.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,081.5	1.11	1.11	－	－	87.24	87.24	－	－	－	11.65	11.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.5km以下	持込	1,542.3	21.71	21.71	－	－	69.07	69.07	－	－	－	9.22	9.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,221.0	1.11	1.11	－	－	87.24	87.24	－	－	－	11.65	11.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以	持込	1,674.5	21.71	21.71	－	－	69.07	69.07	－	－	－	9.22	9.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.178【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与	標準単価	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
運搬のみ			下	貸与	1,325.7	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			23.0km以下	持込	1,850.8	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,465.2	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.0km以下	持込	2,071.1	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,639.6	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			29.5km以下	持込	2,291.4	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,814.1	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	2,379.6	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,883.8	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	持込	1,277.9	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,011.7	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	1,410.1	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,116.4	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	1,586.4	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,255.9	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	1,894.8	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.178【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与	標準単価	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			3.0km以下	貸与	1,500.1	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	2,203.3	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,744.3	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	2,467.7	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,953.6	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	2,776.2	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,197.8	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	持込	3,040.6	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,407.1	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.0km以下	持込	3,437.1	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,721.1	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し	11.0km以下	持込	3,833.7	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,035.1	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.0km以下	持込	4,362.5	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,453.7	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.5km以	持込	4,803.2	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.178【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	コンクリート塊等の重量物		0.5km以下	貸与	3,802.6	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			18.5km以下	持込	5,376.1	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,256.1	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.0km以下	持込	5,993.0	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,744.5	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.5km以下	持込	6,609.9	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,232.9	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			33.0km以下	持込	7,270.9	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,756.2	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			46.0km以下	持込	8,020.0	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,349.3	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	8,592.9	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,802.8	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	持込	1,277.9	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,011.7	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	1,410.1	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.178【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与	標準単価	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				貸与	1,116.4	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	1,586.4	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,255.9	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	1,894.8	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,500.1	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	2,203.3	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,744.3	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	2,467.7	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,953.6	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	2,776.2	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,197.8	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	持込	3,040.6	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,407.1	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	持込	3,437.1	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,721.1	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	10.5km以	持込	3,833.7	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.178【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与	標準単価	K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z					S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			下	貸与	3,035.1	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	持込	4,362.5	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,453.7	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.0km以下	持込	4,803.2	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,802.6	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			17.0km以下	持込	5,376.1	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,256.1	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.5km以下	持込	5,993.0	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,744.5	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	持込	6,609.9	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,232.9	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.5km以下	持込	7,270.9	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,756.2	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			29.5km以下	持込	8,020.0	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,349.3	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以	持込	8,592.9	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.178【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			下	貸与	6,802.8	1.11	1.11	－	－	87.24	87.24	－	－	－	11.65	11.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.179【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）			R				Z				S		
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
収集･集積のみ	-	-	-	-	6,245.8	0.00	-	-	-	100.00	76.86	16.78	6.36	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	-	-	-	-	-	-		-
			0.5km以下	持込	6,598.3	1.16	1.16	-	-	98.35	72.76	15.89	6.02	3.68	0.49	0.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,524.9	0.04	0.04	-	-	99.47	73.60	16.06	6.08	3.73	0.49	0.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	6,642.4	1.29	1.29	-	-	98.16	72.28	15.78	5.98	4.12	0.55	0.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,559.8	0.05	0.05	-	-	99.40	73.20	15.98	6.05	4.17	0.55	0.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	6,686.5	1.43	1.43	-	-	97.97	71.80	15.68	5.94	4.55	0.60	0.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,594.7	0.05	0.05	-	-	99.34	72.82	15.89	6.02	4.61	0.61	0.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	6,774.6	1.69	1.69	-	-	97.59	70.87	15.47	5.86	5.39	0.72	0.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,664.4	0.07	0.07	-	-	99.20	72.04	15.73	5.96	5.47	0.73	0.73	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	6,862.7	1.95	1.95	-	-	97.23	69.98	15.27	6.20	5.78	0.82	0.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,734.2	0.08	0.08	-	-	99.08	71.31	15.56	6.32	5.89	0.84	0.84	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	6,950.9	2.20	2.20	-	-	96.87	69.08	15.08	7.00	5.71	0.93	0.93	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,804.0	0.09	0.09	-	-	98.96	70.57	15.41	7.15	5.83	0.95	0.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.5km以下	持込	7,039.0	2.44	2.44	-	-	96.53	68.22	14.89	7.78	5.64	1.03	1.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,873.7	0.10	0.10	-	-	98.84	69.86	15.25	7.96	5.77	1.06	1.06	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.0km以下	持込	7,127.1	2.68	2.68	-	-	96.18	67.37	14.71	8.53	5.57	1.14	1.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.179【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		無し	9.5km以下	貸与	6,943.5	0.11	0.11	-	-	98.72	69.14	15.10	8.76	5.72	1.17	1.17	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				持込	7,259.3	3.03	3.03	-	-	95.69	66.14	14.44	9.64	5.47	1.28	1.28	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,048.2	0.12	0.12	-	-	98.56	68.13	14.87	9.93	5.63	1.32	1.32	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.5km以下	持込	7,347.5	3.25	3.25	-	-	95.37	65.35	14.27	10.35	5.40	1.38	1.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,118.0	0.13	0.13	-	-	98.45	67.46	14.73	10.68	5.58	1.42	1.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.5km以下	持込	7,479.6	3.58	3.58	-	-	94.90	64.19	14.01	11.39	5.31	1.52	1.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,222.6	0.15	0.15	-	-	98.28	66.48	14.51	11.79	5.50	1.57	1.57	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.0km以下	持込	7,611.8	3.89	3.89	-	-	94.46	63.09	13.77	12.39	5.21	1.65	1.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,327.3	0.16	0.16	-	-	98.12	65.53	14.30	12.87	5.42	1.72	1.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以下	持込	7,788.1	4.30	4.30	-	-	93.88	61.65	13.67	13.46	5.10	1.82	1.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,466.8	0.18	0.18	-	-	97.92	64.30	14.26	14.04	5.32	1.90	1.90	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	持込	7,920.3	4.59	4.59	-	-	93.46	60.63	14.59	13.23	5.01	1.95	1.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,571.5	0.19	0.19	-	-	97.77	63.42	15.27	13.84	5.24	2.04	2.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.5km以下	持込	8,096.6	4.96	4.96	-	-	92.94	59.32	15.78	12.94	4.90	2.10	2.10	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,711.0	0.21	0.21	-	-	97.58	62.27	16.57	13.59	5.15	2.21	2.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			35.0km以	持込	8,316.9	5.40	5.40	-	-	92.31	57.75	17.19	12.60	4.77	2.29	2.29	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.179【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	木片･空き缶･枯草等のかさ高物		下	貸与	7,885.4	0.23	0.23	－	－	97.35	60.90	18.13	13.29	5.03	2.42	2.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			46.0km以下	持込	8,537.2	5.82	5.82	－	－	91.71	56.25	18.53	12.28	4.65	2.47	2.47	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,059.9	0.25	0.25	－	－	97.13	59.58	19.63	13.00	4.92	2.62	2.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	8,625.4	5.99	5.99	－	－	91.47	55.67	19.05	12.15	4.60	2.54	2.54	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,129.6	0.25	0.25	－	－	97.05	59.07	20.21	12.89	4.88	2.70	2.70	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	持込	6,598.3	1.16	1.16	－	－	98.35	72.76	15.89	6.02	3.68	0.49	0.49	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,524.9	0.04	0.04	－	－	99.47	73.60	16.06	6.08	3.73	0.49	0.49	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	6,642.4	1.29	1.29	－	－	98.16	72.28	15.78	5.98	4.12	0.55	0.55	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,559.8	0.05	0.05	－	－	99.40	73.20	15.98	6.05	4.17	0.55	0.55	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	6,686.5	1.43	1.43	－	－	97.97	71.80	15.68	5.94	4.55	0.60	0.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,594.7	0.05	0.05	－	－	99.34	72.82	15.89	6.02	4.61	0.61	0.61	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	6,774.6	1.69	1.69	－	－	97.59	70.87	15.47	5.86	5.39	0.72	0.72	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,664.4	0.07	0.07	－	－	99.20	72.04	15.73	5.96	5.47	0.73	0.73	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	6,862.7	1.95	1.95	－	－	97.23	69.98	15.27	6.20	5.78	0.82	0.82	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,734.2	0.08	0.08	－	－	99.08	71.31	15.56	6.32	5.89	0.84	0.84	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	6,950.9	2.20	2.20	－	－	96.87	69.08	15.08	7.00	5.71	0.93	0.93	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.179【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			6.0km以下	貸与	6,804.0	0.09	0.09	－	－	98.96	70.57	15.41	7.15	5.83	0.95	0.95	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	7,039.0	2.44	2.44	－	－	96.53	68.22	14.89	7.78	5.64	1.03	1.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	貸与	6,873.7	0.10	0.10	－	－	98.84	69.86	15.25	7.96	5.77	1.06	1.06	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	持込	7,127.1	2.68	2.68	－	－	96.18	67.37	14.71	8.53	5.57	1.14	1.14	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	貸与	6,943.5	0.11	0.11	－	－	98.72	69.14	15.10	8.76	5.72	1.17	1.17	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	持込	7,259.3	3.03	3.03	－	－	95.69	66.14	14.44	9.64	5.47	1.28	1.28	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	貸与	7,048.2	0.12	0.12	－	－	98.56	68.13	14.87	9.93	5.63	1.32	1.32	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	10.5km以下	持込	7,347.5	3.25	3.25	－	－	95.37	65.35	14.27	10.35	5.40	1.38	1.38	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.5km以下	貸与	7,118.0	0.13	0.13	－	－	98.45	67.46	14.73	10.68	5.58	1.42	1.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	持込	7,479.6	3.58	3.58	－	－	94.90	64.19	14.01	11.39	5.31	1.52	1.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	貸与	7,222.6	0.15	0.15	－	－	98.28	66.48	14.51	11.79	5.50	1.57	1.57	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.5km以下	持込	7,611.8	3.89	3.89	－	－	94.46	63.09	13.77	12.39	5.21	1.65	1.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.5km以下	貸与	7,327.3	0.16	0.16	－	－	98.12	65.53	14.30	12.87	5.42	1.72	1.72	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.5km以下	持込	7,788.1	4.30	4.30	－	－	93.88	61.65	13.67	13.46	5.10	1.82	1.82	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.5km以下	貸与	7,466.8	0.18	0.18	－	－	97.92	64.30	14.26	14.04	5.32	1.90	1.90	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以	持込	7,920.3	4.59	4.59	－	－	93.46	60.63	14.59	13.23	5.01	1.95	1.95	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.179【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・運搬			下	貸与	7,571.5	0.19	0.19	-	-	97.77	63.42	15.27	13.84	5.24	2.04	2.04	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			23.0km以下	持込	8,096.6	4.96	4.96	-	-	92.94	59.32	15.78	12.94	4.90	2.10	2.10	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,711.0	0.21	0.21	-	-	97.58	62.27	16.57	13.59	5.15	2.21	2.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.0km以下	持込	8,316.9	5.40	5.40	-	-	92.31	57.75	17.19	12.60	4.77	2.29	2.29	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,885.4	0.23	0.23	-	-	97.35	60.90	18.13	13.29	5.03	2.42	2.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			29.5km以下	持込	8,537.2	5.82	5.82	-	-	91.71	56.25	18.53	12.28	4.65	2.47	2.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,059.9	0.25	0.25	-	-	97.13	59.58	19.63	13.00	4.92	2.62	2.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	8,625.4	5.99	5.99	-	-	91.47	55.67	19.05	12.15	4.60	2.54	2.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,129.6	0.25	0.25	-	-	97.05	59.07	20.21	12.89	4.88	2.70	2.70	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	持込	7,523.7	3.68	3.68	-	-	94.76	63.83	13.93	11.72	5.28	1.56	1.56	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,257.5	0.15	0.15	-	-	98.23	66.17	14.44	12.15	5.47	1.62	1.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	7,655.9	4.00	4.00	-	-	94.31	62.73	13.69	12.71	5.18	1.69	1.69	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,362.2	0.16	0.16	-	-	98.08	65.23	14.24	13.22	5.39	1.76	1.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	7,832.2	4.39	4.39	-	-	93.75	61.32	13.98	13.38	5.07	1.86	1.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,501.7	0.18	0.18	-	-	97.87	64.01	14.60	13.97	5.29	1.95	1.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	8,140.6	5.05	5.05	-	-	92.81	58.99	16.07	12.87	4.88	2.14	2.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.179【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与	標準単価	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）					R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				貸与	7,745.9	0.21	0.21	-	-	97.54	62.00	16.89	13.53	5.12	2.25	2.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	8,449.1	5.66	5.66	-	-	91.94	56.84	18.00	12.40	4.70	2.40	2.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,990.1	0.24	0.24	-	-	97.22	60.09	19.04	13.12	4.97	2.54	2.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	8,713.5	6.15	6.15	-	-	91.24	55.11	19.55	12.03	4.55	2.61	2.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,199.4	0.26	0.26	-	-	96.97	58.57	20.78	12.78	4.84	2.77	2.77	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	9,022.0	6.68	6.68	-	-	90.49	53.23	21.24	11.62	4.40	2.83	2.83	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,443.6	0.29	0.29	-	-	96.68	56.87	22.70	12.41	4.70	3.03	3.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	持込	9,286.4	7.11	7.11	-	-	89.87	51.70	22.61	11.29	4.27	3.02	3.02	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,652.9	0.31	0.31	-	-	96.45	55.49	24.26	12.11	4.59	3.24	3.24	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.0km以下	持込	9,682.9	7.70	7.70	-	-	89.03	49.60	24.51	10.82	4.10	3.27	3.27	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,966.9	0.33	0.33	-	-	96.14	53.56	26.46	11.69	4.43	3.53	3.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し	11.0km以下	持込	10,080	8.26	8.26	-	-	88.24	47.64	26.26	10.40	3.94	3.50	3.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	9,280.9	0.36	0.36	-	-	95.83	51.74	28.52	11.29	4.28	3.81	3.81	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.0km以下	持込	10,608	8.93	8.93	-	-	87.28	45.27	28.39	9.88	3.74	3.79	3.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	9,699.5	0.39	0.39	-	-	95.46	49.52	31.05	10.80	4.09	4.15	4.15	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.5km以	持込	11,049	9.44	9.44	-	-	86.55	43.47	30.01	9.48	3.59	4.01	4.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.179【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
			下	貸与	10,048	0.42	0.42	－	－	95.17	47.79	33.00	10.43	3.95	4.41	4.41	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			18.5km以下	持込	11,622	10.04	10.04	－	－	85.70	41.33	31.94	9.02	3.41	4.26	4.26	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	10,502	0.45	0.45	－	－	94.83	45.72	35.35	9.98	3.78	4.72	4.72	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.0km以下	持込	12,239	10.63	10.63	－	－	84.86	39.25	33.81	8.56	3.24	4.51	4.51	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	10,990	0.48	0.48	－	－	94.49	43.69	37.65	9.54	3.61	5.03	5.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.5km以下	持込	12,856	11.16	11.16	－	－	84.10	37.36	35.50	8.15	3.09	4.74	4.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	11,479	0.50	0.50	－	－	94.19	41.84	39.76	9.13	3.46	5.31	5.31	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			33.0km以下	持込	13,517	11.68	11.68	－	－	83.36	37.17	35.51	7.75	2.93	4.96	4.96	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	12,002	0.53	0.53	－	－	93.89	41.86	39.99	8.73	3.31	5.58	5.58	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			46.0km以下	持込	14,266	12.20	12.20	－	－	82.62	38.86	33.64	7.34	2.78	5.18	5.18	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	12,595	0.56	0.56	－	－	93.57	43.99	38.11	8.32	3.15	5.87	5.87	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	14,839	12.57	12.57	－	－	82.09	40.02	32.34	7.06	2.67	5.34	5.34	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	13,049	0.58	0.58	－	－	93.35	45.50	36.78	8.03	3.04	6.07	6.07	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物		0.5km以下	持込	7,523.7	3.68	3.68	－	－	94.76	63.83	13.93	11.72	5.28	1.56	1.56	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,257.5	0.15	0.15	－	－	98.23	66.17	14.44	12.15	5.47	1.62	1.62	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	7,655.9	4.00	4.00	－	－	94.31	62.73	13.69	12.71	5.18	1.69	1.69	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.179【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与	標準単価	K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			1.0km以下	貸与	7,362.2	0.16	0.16	-	-	98.08	65.23	14.24	13.22	5.39	1.76	1.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	7,832.2	4.39	4.39	-	-	93.75	61.32	13.98	13.38	5.07	1.86	1.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,501.7	0.18	0.18	-	-	97.87	64.01	14.60	13.97	5.29	1.95	1.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	8,140.6	5.05	5.05	-	-	92.81	58.99	16.07	12.87	4.88	2.14	2.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,745.9	0.21	0.21	-	-	97.54	62.00	16.89	13.53	5.12	2.25	2.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	8,449.1	5.66	5.66	-	-	91.94	56.84	18.00	12.40	4.70	2.40	2.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,990.1	0.24	0.24	-	-	97.22	60.09	19.04	13.12	4.97	2.54	2.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	8,713.5	6.15	6.15	-	-	91.24	55.11	19.55	12.03	4.55	2.61	2.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,199.4	0.26	0.26	-	-	96.97	58.57	20.78	12.78	4.84	2.77	2.77	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	9,022.0	6.68	6.68	-	-	90.49	53.23	21.24	11.62	4.40	2.83	2.83	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,443.6	0.29	0.29	-	-	96.68	56.87	22.70	12.41	4.70	3.03	3.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	持込	9,286.4	7.11	7.11	-	-	89.87	51.70	22.61	11.29	4.27	3.02	3.02	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,652.9	0.31	0.31	-	-	96.45	55.49	24.26	12.11	4.59	3.24	3.24	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	持込	9,682.9	7.70	7.70	-	-	89.03	49.60	24.51	10.82	4.10	3.27	3.27	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,966.9	0.33	0.33	-	-	96.14	53.56	26.46	11.69	4.43	3.53	3.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	10.5km以	持込	10,080	8.26	8.26	-	-	88.24	47.64	26.26	10.40	3.94	3.50	3.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.179【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与	標準単価	K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			下	貸与	9,280.9	0.36	0.36	-	-	95.83	51.74	28.52	11.29	4.28	3.81	3.81	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	持込	10,608	8.93	8.93	-	-	87.28	45.27	28.39	9.88	3.74	3.79	3.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	9,699.5	0.39	0.39	-	-	95.46	49.52	31.05	10.80	4.09	4.15	4.15	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.0km以下	持込	11,049	9.44	9.44	-	-	86.55	43.47	30.01	9.48	3.59	4.01	4.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	10,048	0.42	0.42	-	-	95.17	47.79	33.00	10.43	3.95	4.41	4.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			17.0km以下	持込	11,622	10.04	10.04	-	-	85.70	41.33	31.94	9.02	3.41	4.26	4.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	10,502	0.45	0.45	-	-	94.83	45.72	35.35	9.98	3.78	4.72	4.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.5km以下	持込	12,239	10.63	10.63	-	-	84.86	39.25	33.81	8.56	3.24	4.51	4.51	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	10,990	0.48	0.48	-	-	94.49	43.69	37.65	9.54	3.61	5.03	5.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	持込	12,856	11.16	11.16	-	-	84.10	37.36	35.50	8.15	3.09	4.74	4.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	11,479	0.50	0.50	-	-	94.19	41.84	39.76	9.13	3.46	5.31	5.31	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.5km以下	持込	13,517	11.68	11.68	-	-	83.36	37.17	35.51	7.75	2.93	4.96	4.96	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	12,002	0.53	0.53	-	-	93.89	41.86	39.99	8.73	3.31	5.58	5.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			29.5km以下	持込	14,266	12.20	12.20	-	-	82.62	38.86	33.64	7.34	2.78	5.18	5.18	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	12,595	0.56	0.56	-	-	93.57	43.99	38.11	8.32	3.15	5.87	5.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以	持込	14,839	12.57	12.57	-	-	82.09	40.02	32.34	7.06	2.67	5.34	5.34	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.179【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			下	貸与	13,049	0.58	0.58	-	-	93.35	45.50	36.78	8.03	3.04	6.07	6.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	持込	352.53	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	279.09	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	396.59	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	313.97	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	440.66	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	348.86	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	528.79	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	418.63	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	616.92	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	488.40	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	705.06	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	558.18	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.5km以下	持込	793.19	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	627.95	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.0km以下	持込	881.32	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.179【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	9.5km以下	貸与	697.72	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				持込	1,013.5	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	802.38	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.5km以下	持込	1,101.7	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	872.15	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.5km以下	持込	1,233.8	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	976.81	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.0km以下	持込	1,366.0	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,081.5	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以下	持込	1,542.3	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,221.0	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	持込	1,674.5	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,325.7	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.5km以下	持込	1,850.8	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,465.2	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			35.0km以	持込	2,071.1	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.179【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）					R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
	木片･空き缶･枯草等のかさ高物		46.0km以下	貸与	1,639.6	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				持込	2,291.4	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,814.1	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	2,379.6	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,883.8	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	持込	352.53	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	279.09	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	396.59	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	313.97	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	440.66	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	348.86	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	528.79	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	418.63	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	616.92	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	488.40	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	705.06	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.179【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		有り	6.0km以下	貸与	558.18	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				持込	793.19	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	627.95	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	持込	881.32	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	697.72	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	持込	1,013.5	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	802.38	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.5km以下	持込	1,101.7	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	872.15	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	持込	1,233.8	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	976.81	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.5km以下	持込	1,366.0	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,081.5	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.5km以下	持込	1,542.3	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,221.0	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以	持込	1,674.5	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.179【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）					R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ			下	貸与	1,325.7	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			23.0km以下	持込	1,850.8	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,465.2	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.0km以下	持込	2,071.1	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,639.6	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			29.5km以下	持込	2,291.4	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,814.1	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	2,379.6	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,883.8	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	持込	1,277.9	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,011.7	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	1,410.1	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,116.4	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	1,586.4	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,255.9	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	1,894.8	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）		-		-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.179【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与	標準単価	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）					R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			3.0km以下	貸与	1,500.1	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	2,203.3	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,744.3	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	2,467.7	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,953.6	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	2,776.2	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,197.8	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	持込	3,040.6	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,407.1	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.0km以下	持込	3,437.1	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,721.1	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し	11.0km以下	持込	3,833.7	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,035.1	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.0km以下	持込	4,362.5	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,453.7	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.5km以	持込	4,803.2	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.179【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			下	貸与	3,802.6	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			18.5km以下	持込	5,376.1	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,256.1	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.0km以下	持込	5,993.0	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,744.5	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.5km以下	持込	6,609.9	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,232.9	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			33.0km以下	持込	7,270.9	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,756.2	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			46.0km以下	持込	8,020.0	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,349.3	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	8,592.9	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,802.8	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物		0.5km以下	持込	1,277.9	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,011.7	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	1,410.1	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.179【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
			1.0km以下	貸与	1,116.4	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	1,586.4	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,255.9	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	1,894.8	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,500.1	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	2,203.3	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,744.3	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	2,467.7	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,953.6	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	2,776.2	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,197.8	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	持込	3,040.6	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,407.1	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	持込	3,437.1	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,721.1	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	10.5km以	持込	3,833.7	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.179【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			下	貸与	3,035.1	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	持込	4,362.5	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,453.7	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.0km以下	持込	4,803.2	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,802.6	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			17.0km以下	持込	5,376.1	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,256.1	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.5km以下	持込	5,993.0	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,744.5	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	持込	6,609.9	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,232.9	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.5km以下	持込	7,270.9	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,756.2	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			29.5km以下	持込	8,020.0	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,349.3	1.11	1.11	-	-	87.24	87.24	-	-	-	11.65	11.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以	持込	8,592.9	21.71	21.71	-	-	69.07	69.07	-	-	-	9.22	9.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.179【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			下	貸与	6,802.8	1.11	1.11	－	－	87.24	87.24	－	－	－	11.65	11.65	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.180【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.0m以上2.0m未満	1.0	12,844	13.62	9.93	2.46	-	81.52	37.73	19.95	16.44	-	4.86	3.75	0.67	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	-	-	-	-
		1.1	12,964	13.49	9.84	2.43	-	80.77	37.38	19.77	16.29	-	5.74	3.72	1.50	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	-	-	-	-
		1.2	13,084	13.37	9.75	2.41	-	80.03	37.04	19.58	16.14	-	6.60	3.68	2.32	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	-	-	-	-
		1.3	14,363	13.29	9.69	2.40	-	79.52	36.80	19.46	16.04	-	7.19	3.66	2.88	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	-	-	-	-
		1.4	14,483	13.18	9.61	2.38	-	78.86	36.50	19.30	15.90	-	7.96	3.63	3.61	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	-	-	-	-
		1.5	14,604	13.07	9.53	2.36	-	78.21	36.20	19.14	15.77	-	8.72	4.33	3.60	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.6	14,724	12.96	9.45	2.34	-	77.58	35.92	18.98	15.64	-	9.46	5.03	3.57	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.7	14,844	12.86	9.37	2.32	-	76.95	35.61	18.83	15.52	-	10.19	5.73	3.54	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.8	16,123	12.82	9.35	2.31	-	76.76	35.53	18.78	15.48	-	10.42	5.95	3.53	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	2.0m以上3.0m未満	1.0	15,225	13.58	9.90	2.45	-	81.28	37.62	19.89	16.39	-	5.14	3.74	0.94	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	-	-	-	-
		1.1	15,345	13.47	9.82	2.43	-	80.65	37.34	19.73	16.26	-	5.88	3.71	1.64	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	-	-	-	-
		1.2	16,744	13.30	9.69	2.40	-	79.59	36.83	19.48	16.05	-	7.11	3.66	2.81	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	-	-	-	-
		1.3	16,985	13.12	9.56	2.37	-	78.45	36.31	19.20	15.82	-	8.43	4.06	3.61	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.4	17,105	13.02	9.49	2.35	-	77.90	36.05	19.07	15.71	-	9.08	4.67	3.59	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.5	18,504	12.90	9.40	2.33	-	77.15	35.70	18.88	15.56	-	9.95	5.50	3.55	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.6	18,745	12.73	9.28	2.30	-	76.16	35.24	18.64	15.36	-	11.11	6.59	3.51	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.180【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1.7	20,024	12.70	9.26	2.29	-	76.07	35.21	18.61	15.34	-	11.23	6.71	3.50	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.8	20,264	12.56	9.15	2.27	-	75.16	34.80	18.39	15.15	-	12.28	7.71	3.46	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	3.0m以上 4.0m未満	1.0	17,606	13.55	9.88	2.44	-	81.10	37.54	19.85	16.35	-	5.35	3.73	1.14	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
		1.1	19,006	13.39	9.76	2.42	-	80.13	37.08	19.61	16.16	-	6.48	3.69	2.20	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
		1.2	19,246	13.23	9.64	2.39	-	79.13	36.61	19.37	15.96	-	7.64	3.64	3.31	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
		1.3	20,765	13.02	9.49	2.35	-	77.92	36.06	19.07	15.71	-	9.06	4.65	3.59	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.4	21,006	12.87	9.38	2.32	-	77.04	35.66	18.85	15.53	-	10.09	5.63	3.55	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.5	22,405	12.78	9.31	2.31	-	76.47	35.40	18.71	15.42	-	10.75	6.26	3.52	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.6	23,925	12.63	9.21	2.28	-	75.59	34.99	18.50	15.24	-	11.78	7.23	3.48	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.7	24,165	12.51	9.12	2.26	-	74.84	34.64	18.31	15.09	-	12.65	8.06	3.44	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.8	25,564	12.44	9.07	2.24	-	74.47	34.47	18.22	15.02	-	13.09	8.47	3.43	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	4.0m以上 5.0m未満	1.0	18,828	13.52	9.85	2.44	-	80.88	37.43	19.79	16.31	-	5.60	3.72	1.37	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
		1.1	20,348	13.29	9.69	2.40	-	79.52	36.80	19.46	16.04	-	7.19	3.66	2.88	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
		1.2	20,708	13.06	9.52	2.36	-	78.13	36.15	19.12	15.76	-	8.81	4.41	3.60	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.3	22,228	12.88	9.39	2.32	-	77.08	35.68	18.86	15.54	-	10.04	5.58	3.55	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.4	23,748	12.73	9.28	2.30	-	76.15	35.23	18.64	15.36	-	11.12	6.61	3.50	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.180【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1.5	25,267	12.59	9.18	2.27	-	75.35	34.88	18.44	15.19	-	12.06	7.50	3.47	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.6	25,628	12.41	9.05	2.24	-	74.28	34.37	18.18	14.98	-	13.31	8.68	3.42	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.7	27,147	12.30	8.97	2.22	-	73.64	34.08	18.02	14.85	-	14.06	9.40	3.39	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.8	28,667	12.21	8.90	2.20	-	73.05	33.81	17.88	14.73	-	14.74	10.04	3.36	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	5.0m以上 6.0m未満	1.0	21,210	13.50	9.84	2.44	-	80.77	37.37	19.77	16.29	-	5.73	3.72	1.49	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
		1.1	22,729	13.30	9.69	2.40	-	79.56	36.82	19.47	16.04	-	7.14	3.66	2.83	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
		1.2	24,369	13.06	9.52	2.36	-	78.11	36.15	19.12	15.75	-	8.83	4.43	3.60	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.3	26,009	12.84	9.36	2.32	-	76.86	35.57	18.81	15.50	-	10.30	5.83	3.54	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.4	26,369	12.67	9.23	2.29	-	75.81	35.09	18.55	15.29	-	11.52	6.99	3.49	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.5	28,009	12.49	9.11	2.25	-	74.77	34.60	18.30	15.08	-	12.74	8.15	3.44	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.6	29,648	12.34	8.99	2.23	-	73.84	34.17	18.07	14.89	-	13.82	9.17	3.40	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.7	31,168	12.25	8.93	2.21	-	73.30	33.92	17.94	14.78	-	14.45	9.77	3.37	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.8	32,808	12.12	8.83	2.19	-	72.53	33.56	17.75	14.63	-	15.35	10.62	3.34	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.0	22,432	13.47	9.82	2.43	-	80.63	37.32	19.73	16.26	-	5.90	3.71	1.66	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
		1.1	24,072	13.21	9.63	2.38	-	79.09	36.61	19.35	15.95	-	7.70	3.64	3.36	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
		1.2	25,711	12.99	9.47	2.34	-	77.74	35.97	19.03	15.68	-	9.27	4.85	3.58	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.180【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	6.0m以上7.0m未満	1.3	27,471	12.73	9.28	2.30	-	76.23	35.29	18.65	15.37	-	11.04	6.53	3.51	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.4	29,111	12.57	9.16	2.27	-	75.20	34.81	18.40	15.16	-	12.23	7.66	3.46	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.5	30,751	12.41	9.05	2.24	-	74.29	34.38	18.18	14.98	-	13.30	8.67	3.42	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.6	32,510	12.24	8.92	2.21	-	73.19	33.87	17.91	14.76	-	14.57	9.88	3.37	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.7	34,150	12.11	8.83	2.18	-	72.46	33.54	17.73	14.61	-	15.43	10.69	3.34	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.8	35,790	12.00	8.75	2.16	-	71.81	33.24	17.57	14.48	-	16.19	11.42	3.30	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	7.0m以上8.0m未満	1.0	24,813	13.46	9.81	2.43	-	80.56	37.29	19.71	16.24	-	5.98	3.71	1.73	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
		1.1	26,573	13.17	9.60	2.38	-	78.80	36.46	19.29	15.89	-	8.03	3.67	3.63	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.2	28,333	12.91	9.41	2.33	-	77.27	35.76	18.91	15.58	-	9.82	5.37	3.56	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.3	31,252	12.72	9.27	2.30	-	76.15	35.26	18.63	15.35	-	11.13	6.62	3.50	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.4	33,012	12.53	9.13	2.26	-	74.97	34.69	18.35	15.12	-	12.50	7.92	3.45	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.5	34,771	12.35	9.00	2.23	-	73.91	34.21	18.09	14.90	-	13.74	9.09	3.40	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.6	36,531	12.19	8.89	2.20	-	72.95	33.77	17.85	14.71	-	14.86	10.15	3.36	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.7	38,291	12.04	8.78	2.17	-	72.09	33.36	17.64	14.54	-	15.87	11.11	3.32	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.8	41,210	11.96	8.72	2.16	-	71.60	33.14	17.52	14.44	-	16.44	11.65	3.30	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.0	27,194	13.46	9.81	2.43	-	80.49	37.25	19.70	16.23	-	6.05	3.71	1.79	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-

No.180【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾛｯﾄﾞ工法	8.0m以上 9.0m未満	1.1	28,954	13.18	9.61	2.38	-	78.90	36.52	19.31	15.91	-	7.92	3.63	3.57	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
		1.2	31,993	12.92	9.42	2.33	-	77.36	35.81	18.93	15.60	-	9.72	5.28	3.56	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.3	33,873	12.68	9.24	2.29	-	75.87	35.11	18.57	15.30	-	11.45	6.92	3.49	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.4	35,633	12.49	9.11	2.25	-	74.81	34.64	18.30	15.08	-	12.70	8.11	3.44	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.5	38,672	12.34	8.99	2.23	-	73.84	34.17	18.07	14.89	-	13.82	9.17	3.40	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.6	40,552	12.15	8.86	2.19	-	72.77	33.68	17.81	14.67	-	15.08	10.36	3.35	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.7	43,471	12.07	8.80	2.18	-	72.26	33.45	17.68	14.57	-	15.67	10.92	3.33	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.8	45,351	11.92	8.69	2.15	-	71.37	33.04	17.46	14.39	-	16.71	11.91	3.28	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	9.0m以上 10.0m未満	1.0	28,417	13.43	9.79	2.42	-	80.39	37.21	19.67	16.21	-	6.18	3.70	1.92	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
		1.1	30,297	13.13	9.57	2.37	-	78.54	36.35	19.22	15.84	-	8.33	3.96	3.62	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.2	33,336	12.88	9.39	2.32	-	77.09	35.67	18.87	15.55	-	10.03	5.57	3.55	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.3	36,495	12.64	9.21	2.28	-	75.64	35.01	18.51	15.25	-	11.72	7.18	3.48	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.4	38,375	12.43	9.06	2.24	-	74.42	34.45	18.21	15.00	-	13.15	8.54	3.42	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.5	40,255	12.25	8.93	2.21	-	73.30	33.92	17.94	14.78	-	14.45	9.77	3.37	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.6	43,414	12.09	8.81	2.18	-	72.35	33.48	17.71	14.59	-	15.56	10.82	3.33	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.7	45,294	11.93	8.70	2.15	-	71.46	33.07	17.49	14.41	-	16.61	11.81	3.29	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.180【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1.8	48,333	11.85	8.64	2.14	-	70.90	32.81	17.35	14.30	-	17.25	12.43	3.26	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	10.0m以上 11.0m未満	1.0	30,798	13.43	9.79	2.42	-	80.35	37.18	19.67	16.20	-	6.22	3.70	1.96	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
		1.1	33,957	13.12	9.56	2.37	-	78.48	36.31	19.21	15.83	-	8.40	4.03	3.61	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.2	35,957	12.82	9.35	2.31	-	76.78	35.54	18.79	15.48	-	10.40	5.93	3.53	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.3	39,116	12.60	9.19	2.27	-	75.45	34.93	18.46	15.21	-	11.95	7.40	3.47	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.4	42,276	12.41	9.05	2.24	-	74.31	34.40	18.18	14.98	-	13.28	8.66	3.42	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.5	45,435	12.25	8.93	2.21	-	73.33	33.94	17.94	14.79	-	14.42	9.74	3.37	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.6	47,435	12.07	8.80	2.18	-	72.25	33.44	17.68	14.57	-	15.68	10.94	3.32	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.7	50,594	11.94	8.71	2.15	-	71.50	33.09	17.50	14.42	-	16.56	11.77	3.29	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.8	53,753	11.83	8.63	2.13	-	70.84	32.80	17.33	14.28	-	17.33	12.50	3.26	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	11.0m以上 12.0m未満	1.0	32,020	13.42	9.78	2.42	-	80.26	37.15	19.64	16.18	-	6.32	3.69	2.06	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
		1.1	35,179	13.12	9.56	2.37	-	78.46	36.31	19.20	15.82	-	8.42	4.05	3.61	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.2	38,459	12.82	9.35	2.31	-	76.72	35.50	18.78	15.47	-	10.46	5.98	3.53	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.3	40,459	12.58	9.17	2.27	-	75.29	34.85	18.42	15.18	-	12.13	7.57	3.46	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.4	43,738	12.36	9.01	2.23	-	73.99	34.24	18.11	14.92	-	13.65	9.00	3.41	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.5	47,018	12.18	8.88	2.20	-	72.89	33.73	17.84	14.70	-	14.93	10.23	3.35	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.180【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1.6	50,297	12.02	8.76	2.17	-	71.91	33.28	17.60	14.50	-	16.07	11.30	3.31	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.7	52,297	11.86	8.65	2.14	-	70.98	32.85	17.37	14.31	-	17.16	12.33	3.27	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.8	55,577	11.73	8.55	2.12	-	70.22	32.50	17.18	14.16	-	18.05	13.18	3.23	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	12.0m以上 13.0m未満	1.0	34,401	13.41	9.77	2.42	-	80.25	37.14	19.64	16.18	-	6.34	3.69	2.08	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
		1.1	37,681	13.09	9.54	2.36	-	78.31	36.25	19.16	15.79	-	8.60	4.22	3.60	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.2	40,960	12.81	9.34	2.31	-	76.69	35.50	18.77	15.46	-	10.50	6.02	3.53	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.3	44,360	12.55	9.15	2.26	-	75.10	34.76	18.38	15.14	-	12.35	7.77	3.46	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.4	47,639	12.35	9.00	2.23	-	73.94	34.23	18.09	14.91	-	13.71	9.07	3.40	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.5	50,918	12.18	8.88	2.20	-	72.91	33.75	17.84	14.70	-	14.91	10.20	3.36	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.6	54,318	12.01	8.75	2.17	-	71.85	33.26	17.58	14.49	-	16.14	11.37	3.31	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.7	57,597	11.88	8.66	2.14	-	71.06	32.89	17.39	14.33	-	17.06	12.24	3.27	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.8	60,877	11.76	8.57	2.12	-	70.36	32.56	17.22	14.19	-	17.88	13.02	3.24	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.0	36,783	13.40	9.77	2.42	-	80.22	37.12	19.63	16.18	-	6.38	3.69	2.11	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
		1.1	40,182	13.06	9.52	2.36	-	78.18	36.19	19.13	15.76	-	8.76	4.37	3.60	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.2	43,582	12.77	9.31	2.30	-	76.44	35.38	18.71	15.41	-	10.79	6.29	3.52	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.3	48,140	12.55	9.15	2.26	-	75.14	34.78	18.39	15.15	-	12.31	7.73	3.46	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.180【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	13.0m以上14.0m未満	1.4	51,540	12.35	9.00	2.23	-	73.87	34.18	18.08	14.90	-	13.78	9.13	3.40	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.5	54,939	12.15	8.86	2.19	-	72.77	33.68	17.81	14.67	-	15.08	10.36	3.35	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.6	58,339	11.99	8.74	2.16	-	71.80	33.23	17.57	14.48	-	16.21	11.44	3.30	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.7	61,738	11.85	8.64	2.14	-	70.93	32.83	17.36	14.30	-	17.22	12.40	3.26	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.8	66,297	11.75	8.57	2.12	-	70.36	32.56	17.22	14.19	-	17.89	13.03	3.24	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	14.0m以上15.0m未満	1.0	38,005	13.39	9.76	2.42	-	80.15	37.10	19.61	16.16	-	6.46	3.69	2.19	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
		1.1	41,404	13.06	9.52	2.36	-	78.17	36.18	19.13	15.76	-	8.77	4.38	3.60	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.2	46,083	12.77	9.31	2.30	-	76.42	35.37	18.70	15.41	-	10.81	6.31	3.52	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.3	49,483	12.54	9.14	2.26	-	75.02	34.72	18.36	15.13	-	12.44	7.86	3.45	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.4	53,002	12.30	8.97	2.22	-	73.64	34.08	18.02	14.85	-	14.06	9.40	3.39	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.5	56,522	12.10	8.82	2.18	-	72.42	33.52	17.72	14.60	-	15.48	10.75	3.33	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.6	61,201	11.95	8.71	2.16	-	71.55	33.11	17.51	14.43	-	16.50	11.71	3.29	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.7	64,600	11.81	8.61	2.13	-	70.74	32.75	17.31	14.26	-	17.45	12.62	3.25	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.8	68,120	11.68	8.51	2.11	-	69.86	32.33	17.10	14.09	-	18.46	13.57	3.22	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.0	40,386	13.39	9.76	2.42	-	80.13	37.08	19.61	16.16	-	6.48	3.69	2.20	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
		1.1	43,906	13.04	9.51	2.35	-	78.05	36.12	19.10	15.74	-	8.91	4.51	3.59	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.180【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	15.0m以上16.0m未満	1.2	48,584	12.77	9.31	2.30	-	76.40	35.35	18.70	15.41	-	10.83	6.33	3.52	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.3	53,383	12.51	9.12	2.26	-	74.89	34.66	18.33	15.10	-	12.60	8.01	3.45	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.4	56,903	12.29	8.96	2.22	-	73.61	34.08	18.01	14.84	-	14.10	9.43	3.39	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.5	60,423	12.11	8.83	2.18	-	72.47	33.55	17.73	14.61	-	15.42	10.69	3.33	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.6	65,222	11.95	8.71	2.16	-	71.51	33.10	17.50	14.42	-	16.54	11.75	3.29	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.7	68,741	11.80	8.60	2.13	-	70.63	32.70	17.28	14.24	-	17.57	12.73	3.25	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.8	73,420	11.70	8.53	2.11	-	70.01	32.40	17.13	14.12	-	18.29	13.41	3.22	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ工法	0.2m未満	-	8,952.3	4.14	2.56	0.95	-	91.24	39.36	20.82	17.15	-	4.62	3.92	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］ 最大穿孔径φ 25cm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	0.2m以上0.4m未満	-	11,213	4.34	2.56	1.12	-	91.05	39.28	20.77	17.12	-	4.61	3.91	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］ 最大穿孔径φ 25cm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	0.4m以上0.6m未満	-	12,344	4.41	2.56	1.18	-	90.99	39.26	20.76	17.10	-	4.60	3.90	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］ 最大穿孔径φ 25cm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	0.6m以上0.8m未満	-	14,605	4.52	2.55	1.28	-	90.88	39.21	20.73	17.09	-	4.60	3.90	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］ 最大穿孔径φ 25cm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	0.8m以上1.0m未満	-	16,866	4.60	2.55	1.35	-	90.80	39.17	20.72	17.07	-	4.60	3.90	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］ 最大穿孔径φ 25cm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	1.0m以上1.2m未満	-	19,127	4.66	2.55	1.40	-	90.75	39.16	20.70	17.06	-	4.59	3.89	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］ 最大穿孔径φ 25cm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	1.2m以上1.4m未満	-	20,257	4.69	2.55	1.43	-	90.72	39.13	20.70	17.06	-	4.59	3.89	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］ 最大穿孔径φ 25cm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	1.4m以上1.6m未満	-	22,518	4.73	2.55	1.46	-	90.68	39.12	20.69	17.05	-	4.59	3.89	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］ 最大穿孔径φ 25cm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	1.6m以上1.8m未満	-	24,779	4.76	2.55	1.49	-	90.65	39.11	20.68	17.04	-	4.59	3.89	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］ 最大穿孔径φ 25cm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.180【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.8m以上 2.0m未満	-	25,909	4.79	2.55	1.51	-	90.62	39.08	20.68	17.04	-	4.59	3.89	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］　最大穿孔径φ 25cm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.181【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
工法	注入工 1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	0.10日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	22,738	7.18	5.10	1.26	-	42.97	19.35	10.24	8.44	-	49.85	29.13	12.47	1.92	0.60	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		25,822	6.32	4.49	1.11	-	37.83	17.03	9.02	7.43	-	55.85	20.84	14.55	12.06	1.69	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		中練り配合2		23,798	6.86	4.87	1.20	-	41.05	18.48	9.79	8.06	-	52.09	25.85	18.05	1.84	0.37	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	25,822	6.32	4.49	1.11	-	37.83	17.03	9.02	7.43	-	55.85	47.74	1.69	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
	0.11日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	23,929	7.51	5.33	1.32	-	44.91	20.22	10.71	8.82	-	47.58	27.68	11.85	2.01	0.57	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		27,013	6.65	4.72	1.17	-	39.77	17.91	9.48	7.81	-	53.58	19.93	13.91	11.53	1.78	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		中練り配合2		24,989	7.18	5.10	1.26	-	43.01	19.36	10.25	8.45	-	49.81	24.62	17.19	1.93	0.35	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	27,013	6.65	4.72	1.17	-	39.77	17.91	9.48	7.81	-	53.58	45.65	1.78	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
	0.12日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	25,119	7.80	5.54	1.37	-	46.73	21.06	11.13	9.17	-	45.47	26.32	11.29	2.09	0.54	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		28,203	6.95	4.93	1.22	-	41.57	18.72	9.91	8.16	-	51.48	19.08	13.32	11.04	1.86	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		中練り配合2		26,179	7.48	5.31	1.31	-	44.79	20.16	10.68	8.80	-	47.73	23.50	16.41	2.01	0.33	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	28,203	6.95	4.93	1.22	-	41.57	18.72	9.91	8.16	-	51.48	43.71	1.86	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
	0.13日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	26,310	8.07	5.73	1.42	-	48.34	21.80	11.51	9.48	-	43.59	25.13	10.78	2.16	0.51	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		29,394	7.23	5.13	1.27	-	43.21	19.45	10.30	8.49	-	49.56	18.30	12.78	10.59	1.94	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		中練り配合2		27,370	7.75	5.50	1.36	-	46.47	20.96	11.06	9.11	-	45.78	22.42	15.70	2.08	0.32	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	29,394	7.23	5.13	1.27	-	43.21	19.45	10.30	8.49	-	49.56	41.93	1.94	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	注１
		軟練り配合		27,500	8.31	5.90	1.46	-	49.80	22.45	11.86	9.77	-	41.89	24.04	10.31	2.23	0.49	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-

No.181【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.14日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	30,584	7.47	5.30	1.31	-	44.72	20.14	10.66	8.78	-	47.81	17.61	12.28	10.18	2.00	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		28,560	8.00	5.68	1.40	-	47.96	21.62	11.42	9.41	-	44.04	21.49	15.04	2.15	0.30	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	30,584	7.47	5.30	1.31	-	44.72	20.14	10.66	8.78	-	47.81	40.32	2.00	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.15日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	28,691	8.54	6.06	1.50	-	51.14	23.06	12.18	10.03	-	40.32	23.04	9.88	2.29	0.47	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1		31,775	7.70	5.47	1.35	-	46.19	20.84	10.99	9.06	-	46.11	16.88	11.82	9.80	2.07	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		29,751	8.22	5.84	1.44	-	49.33	22.25	11.74	9.68	-	42.45	20.63	14.44	2.21	0.29	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	31,775	7.70	5.47	1.35	-	46.19	20.84	10.99	9.06	-	46.11	38.74	2.07	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.16日	軟練り配合		30,675	8.74	6.05	1.49	-	52.39	23.02	12.15	10.01	-	38.87	21.55	9.24	2.28	0.44	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	33,841	7.92	5.48	1.35	-	47.49	20.87	11.01	9.07	-	44.59	15.85	11.10	9.20	2.07	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		31,763	8.44	5.84	1.44	-	50.59	22.22	11.73	9.67	-	40.97	19.32	13.53	2.20	0.27	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	33,841	7.92	5.48	1.35	-	47.49	20.87	11.01	9.07	-	44.59	36.37	2.07	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.17日	軟練り配合		31,897	8.94	6.18	1.53	-	53.52	23.51	12.41	10.23	-	37.54	20.72	8.89	2.33	0.42	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	35,063	8.13	5.62	1.39	-	48.70	21.40	11.29	9.30	-	43.17	15.29	10.71	8.88	2.12	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		32,985	8.64	5.97	1.48	-	51.76	22.74	12.00	9.89	-	39.60	18.60	13.02	2.26	0.26	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	35,063	8.13	5.62	1.39	-	48.70	21.40	11.29	9.30	-	43.17	35.10	2.12	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.18日	軟練り配合		33,119	9.11	6.30	1.56	-	54.57	23.96	12.66	10.43	-	36.32	19.96	8.56	2.38	0.41	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	36,285	8.31	5.75	1.42	-	49.83	21.90	11.55	9.52	-	41.86	14.78	10.35	8.58	2.17	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.181【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
工法	注入工 1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ﾛｯﾄﾞ工法	0.18日	中練り配合2		34,208	8.82	6.10	1.51	-	52.84	23.20	12.26	10.10	-	38.34	17.94	12.56	2.30	0.25	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	36,285	8.31	5.75	1.42	-	49.83	21.90	11.55	9.52	-	41.86	33.92	2.17	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.19日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	34,342	9.28	6.41	1.59	-	55.55	24.39	12.89	10.62	-	35.17	19.25	8.26	2.42	0.39	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1		37,507	8.49	5.87	1.45	-	50.87	22.34	11.80	9.72	-	40.64	14.30	10.02	8.30	2.22	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		35,430	9.00	6.22	1.54	-	53.84	23.64	12.49	10.29	-	37.16	17.32	12.13	2.35	0.24	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	37,507	8.49	5.87	1.45	-	50.87	22.34	11.80	9.72	-	40.64	32.82	2.22	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.20日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	35,564	9.43	6.52	1.61	-	56.47	24.80	13.10	10.79	-	34.10	18.59	7.97	2.46	0.38	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1		38,730	8.66	5.99	1.48	-	51.85	22.77	12.03	9.91	-	39.49	13.85	9.70	8.04	2.26	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		36,652	9.14	6.32	1.56	-	54.80	24.07	12.71	10.47	-	36.06	16.74	11.72	2.39	0.24	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	38,730	8.66	5.99	1.48	-	51.85	22.77	12.03	9.91	-	39.49	31.78	2.26	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.21日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	36,786	9.58	6.62	1.64	-	57.30	25.14	13.30	10.96	-	33.12	17.97	7.71	2.50	0.37	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1		39,952	8.81	6.09	1.51	-	52.79	23.19	12.24	10.09	-	38.40	13.42	9.40	7.79	2.30	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		37,874	9.30	6.43	1.59	-	55.67	24.45	12.91	10.64	-	35.03	16.20	11.34	2.43	0.23	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	39,952	8.81	6.09	1.51	-	52.79	23.19	12.24	10.09	-	38.40	30.80	2.30	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.22日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	38,008	9.71	6.71	1.66	-	58.12	25.52	13.48	11.11	-	32.17	17.39	7.46	2.53	0.35	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1		41,174	8.95	6.19	1.53	-	53.67	23.59	12.44	10.25	-	37.38	13.02	9.12	7.56	2.34	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		39,096	9.43	6.52	1.61	-	56.51	24.82	13.11	10.80	-	34.06	15.69	10.99	2.46	0.22	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-

No.181【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		各種配合	-	41,174	8.95	6.19	1.53	-	53.67	23.59	12.44	10.25	-	37.38	29.88	2.34	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.23日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	39,230	9.83	6.80	1.68	-	58.86	25.84	13.66	11.25	-	31.31	16.85	7.23	2.57	0.34	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1		42,396	9.10	6.29	1.56	-	54.48	23.93	12.64	10.41	-	36.42	12.65	8.86	7.34	2.37	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		40,319	9.57	6.61	1.64	-	57.28	25.15	13.29	10.95	-	33.15	15.22	10.65	2.50	0.21	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	42,396	9.10	6.29	1.56	-	54.48	23.93	12.64	10.41	-	36.42	29.03	2.37	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.24日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	40,453	9.95	6.88	1.70	-	59.57	26.15	13.82	11.39	-	30.48	16.34	7.01	2.60	0.33	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1		43,618	9.23	6.38	1.58	-	55.25	24.26	12.82	10.56	-	35.52	12.29	8.61	7.14	2.41	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		41,541	9.69	6.70	1.66	-	58.01	25.47	13.46	11.09	-	32.30	14.77	10.34	2.53	0.21	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	43,618	9.23	6.38	1.58	-	55.25	24.26	12.82	10.56	-	35.52	28.21	2.41	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.25日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	41,675	10.05	6.95	1.72	-	60.24	26.46	13.97	11.51	-	29.71	15.86	6.80	2.63	0.32	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1		44,841	9.35	6.46	1.60	-	55.98	24.58	12.99	10.70	-	34.67	11.96	8.38	6.94	2.44	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		42,763	9.81	6.78	1.68	-	58.69	25.76	13.62	11.22	-	31.50	14.35	10.05	2.56	0.20	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	44,841	9.35	6.46	1.60	-	55.98	24.58	12.99	10.70	-	34.67	27.45	2.44	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.26日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	42,897	10.17	7.03	1.74	-	60.85	26.72	14.12	11.63	-	28.98	15.41	6.61	2.65	0.31	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1		46,063	9.46	6.54	1.62	-	56.69	24.90	13.15	10.83	-	33.85	11.64	8.15	6.76	2.47	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		43,985	9.90	6.85	1.69	-	59.35	26.06	13.77	11.34	-	30.75	13.95	9.77	2.59	0.20	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	46,063	9.46	6.54	1.62	-	56.69	24.90	13.15	10.83	-	33.85	26.71	2.47	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１

No.181【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
工法	注入工 1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
	0.27日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	44,119	10.25	7.09	1.75	-	61.45	27.00	14.25	11.74	-	28.30	14.98	6.43	2.68	0.31	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-	-
		中練り配合1		47,285	9.58	6.62	1.64	-	57.34	25.18	13.30	10.96	-	33.08	11.34	7.94	6.58	2.50	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		中練り配合2		45,207	10.01	6.92	1.71	-	59.97	26.34	13.91	11.46	-	30.02	13.57	9.50	2.62	0.19	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-	-
		各種配合	-	47,285	9.58	6.62	1.64	-	57.34	25.18	13.30	10.96	-	33.08	26.02	2.50	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注１
	0.28日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	45,341	10.36	7.16	1.77	-	62.00	27.23	14.38	11.85	-	27.64	14.58	6.25	2.70	0.30	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-	-
		中練り配合1		48,507	9.67	6.69	1.65	-	57.98	25.48	13.44	11.08	-	32.35	11.05	7.74	6.42	2.53	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		中練り配合2		46,430	10.11	6.99	1.73	-	60.56	26.60	14.05	11.57	-	29.33	13.22	9.25	2.64	0.18	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-	-
		各種配合	-	48,507	9.67	6.69	1.65	-	57.98	25.48	13.44	11.08	-	32.35	25.36	2.53	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注１
	0.29日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	46,564	10.45	7.22	1.79	-	62.52	27.45	14.51	11.95	-	27.03	14.19	6.09	2.73	0.29	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-	-
		中練り配合1		49,729	9.78	6.76	1.67	-	58.56	25.72	13.58	11.19	-	31.66	10.78	7.55	6.26	2.55	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		中練り配合2		47,652	10.20	7.05	1.75	-	61.11	26.84	14.17	11.68	-	28.69	12.88	9.01	2.66	0.18	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-	-
		各種配合	-	49,729	9.78	6.76	1.67	-	58.56	25.72	13.58	11.19	-	31.66	24.74	2.55	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注１
	0.30日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	47,786	10.53	7.28	1.80	-	63.03	27.68	14.62	12.05	-	26.44	13.83	5.93	2.75	0.28	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-	-
		中練り配合1		50,952	9.88	6.83	1.69	-	59.11	25.96	13.71	11.30	-	31.01	10.52	7.37	6.11	2.58	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		中練り配合2		48,874	10.30	7.12	1.76	-	61.62	27.05	14.30	11.78	-	28.08	12.55	8.79	2.69	0.18	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-	-
		各種配合	-	50,952	9.88	6.83	1.69	-	59.11	25.96	13.71	11.30	-	31.01	24.15	2.58	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注１
		軟練り配合		49,008	10.60	7.33	1.81	-	63.52	27.90	14.73	12.14	-	25.88	13.49	5.78	2.77	0.27	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-	-

No.181【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
																				K1	K2			K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.31日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	52,174	9.96	6.89	1.70	-	59.66	26.20	13.84	11.40	-	30.38	10.28	7.20	5.97	2.60	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		50,096	10.37	7.17	1.77	-	62.14	27.29	14.41	11.88	-	27.49	12.25	8.57	2.71	0.17	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	52,174	9.96	6.89	1.70	-	59.66	26.20	13.84	11.40	-	30.38	23.59	2.60	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.10日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	21,427	1.51	1.34	-	-	45.60	20.53	10.87	8.96	-	52.89	30.90	13.24	2.04	0.63	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	-	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1		24,511	1.32	1.17	-	-	39.86	17.95	9.50	7.83	-	58.82	21.94	15.33	12.70	1.78	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	-	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		22,487	1.43	1.27	-	-	43.45	19.56	10.36	8.53	-	55.12	27.34	19.11	1.95	0.39	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	-	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	24,511	1.32	1.17	-	-	39.86	17.95	9.50	7.83	-	58.82	50.28	1.78	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	-	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.11日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	22,487	1.58	1.40	-	-	47.80	21.52	11.39	9.39	-	50.62	29.45	12.61	2.14	0.60	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	-	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1		25,571	1.39	1.23	-	-	42.02	18.92	10.02	8.25	-	56.59	21.04	14.69	12.18	1.88	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	-	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		23,547	1.51	1.34	-	-	45.64	20.55	10.88	8.96	-	52.85	26.12	18.25	2.04	0.37	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	-	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	25,571	1.39	1.23	-	-	42.02	18.92	10.02	8.25	-	56.59	48.21	1.88	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	-	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.12日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	23,546	1.65	1.46	-	-	49.84	22.46	11.87	9.78	-	48.51	28.08	12.04	2.23	0.58	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	-	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1		26,630	1.45	1.29	-	-	44.02	19.82	10.49	8.65	-	54.53	20.21	14.11	11.69	1.97	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	-	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		24,606	1.58	1.40	-	-	47.65	21.45	11.36	9.36	-	50.77	25.00	17.46	2.13	0.35	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	-	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	26,630	1.45	1.29	-	-	44.02	19.82	10.49	8.65	-	54.53	46.30	1.97	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	-	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.13日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	24,606	1.70	1.51	-	-	51.68	23.29	12.31	10.14	-	46.62	26.87	11.53	2.31	0.55	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	-	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1		27,690	1.52	1.35	-	-	45.86	20.65	10.93	9.01	-	52.62	19.45	13.57	11.24	2.05	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	-	*	-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.181【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.13日	中練り配合2		25,666	1.63	1.45	-	-	49.55	22.34	11.80	9.72	-	48.82	23.91	16.74	2.22	0.34	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	27,690	1.52	1.35	-	-	45.86	20.65	10.93	9.01	-	52.62	44.53	2.05	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注１
	0.14日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	25,665	1.76	1.56	-	-	53.35	24.05	12.70	10.47	-	44.89	25.76	11.05	2.39	0.53	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		28,749	1.58	1.40	-	-	47.57	21.42	11.34	9.34	-	50.85	18.72	13.07	10.83	2.13	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		中練り配合2		26,725	1.69	1.50	-	-	51.24	23.10	12.20	10.05	-	47.07	22.96	16.08	2.29	0.33	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	28,749	1.58	1.40	-	-	47.57	21.42	11.34	9.34	-	50.85	42.88	2.13	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注１
	0.15日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	26,725	1.81	1.61	-	-	54.89	24.74	13.07	10.77	-	43.30	24.74	10.61	2.46	0.51	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		29,809	1.62	1.44	-	-	49.25	22.22	11.72	9.66	-	49.13	17.99	12.60	10.44	2.20	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		中練り配合2		27,785	1.75	1.55	-	-	52.80	23.80	12.57	10.36	-	45.45	22.09	15.46	2.36	0.31	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	29,809	1.62	1.44	-	-	49.25	22.22	11.72	9.66	-	49.13	41.28	2.20	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注１
	0.16日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	28,522	1.86	1.61	-	-	56.32	24.72	13.07	10.77	-	41.82	23.18	9.94	2.46	0.47	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		31,688	1.68	1.45	-	-	50.69	22.26	11.76	9.69	-	47.63	16.92	11.86	9.83	2.21	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		中練り配合2		29,610	1.79	1.55	-	-	54.26	23.83	12.59	10.37	-	43.95	20.72	14.51	2.37	0.29	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	31,688	1.68	1.45	-	-	50.69	22.26	11.76	9.69	-	47.63	38.85	2.21	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注１
	0.17日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	29,610	1.91	1.65	-	-	57.63	25.30	13.37	11.02	-	40.46	22.33	9.58	2.51	0.46	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		32,775	1.72	1.49	-	-	52.09	22.89	12.08	9.95	-	46.19	16.36	11.46	9.50	2.27	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		中練り配合2		30,698	1.84	1.59	-	-	55.60	24.41	12.90	10.63	-	42.56	19.99	14.00	2.42	0.28	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-

No.181【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
工法	注入工 1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ﾊﾞｯｶｰ工法		各種配合	-	32,775	1.72	1.49	-	-	52.09	22.89	12.08	9.95	-	46.19	37.55	2.27	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.18日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	30,697	1.94	1.68	-	-	58.88	25.86	13.66	11.25	-	39.18	21.53	9.24	2.57	0.44	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油　１．２号 パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		33,863	1.76	1.52	-	-	53.38	23.45	12.38	10.20	-	44.86	15.84	11.09	9.19	2.33	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		31,785	1.88	1.62	-	-	56.85	24.96	13.19	10.87	-	41.27	19.31	13.52	2.48	0.27	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号 パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	33,863	1.76	1.52	-	-	53.38	23.45	12.38	10.20	-	44.86	36.34	2.33	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.19日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	31,785	1.98	1.71	-	-	60.01	26.35	13.92	11.47	-	38.01	20.80	8.92	2.62	0.43	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油　１．２号 パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		34,951	1.81	1.56	-	-	54.58	23.97	12.66	10.43	-	43.61	15.34	10.75	8.91	2.38	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		32,873	1.92	1.66	-	-	58.03	25.49	13.46	11.09	-	40.05	18.67	13.07	2.53	0.26	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号 パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	34,951	1.81	1.56	-	-	54.58	23.97	12.66	10.43	-	43.61	35.22	2.38	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.20日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	32,873	2.01	1.74	-	-	61.09	26.82	14.17	11.68	-	36.90	20.11	8.63	2.66	0.41	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油　１．２号 パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		36,038	1.84	1.59	-	-	55.73	24.47	12.93	10.65	-	42.43	14.88	10.42	8.64	2.43	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		33,961	1.96	1.69	-	-	59.12	25.95	13.72	11.30	-	38.92	18.07	12.65	2.58	0.25	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号 パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	36,038	1.84	1.59	-	-	55.73	24.47	12.93	10.65	-	42.43	34.15	2.43	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.21日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	33,960	2.05	1.77	-	-	62.08	27.26	14.40	11.87	-	35.87	19.46	8.35	2.71	0.40	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油　１．２号 パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		37,126	1.88	1.62	-	-	56.79	24.94	13.17	10.86	-	41.33	14.44	10.12	8.39	2.48	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		35,048	1.99	1.72	-	-	60.15	26.40	13.96	11.50	-	37.86	17.51	12.26	2.62	0.25	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号 パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	37,126	1.88	1.62	-	-	56.79	24.94	13.17	10.86	-	41.33	33.15	2.48	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	注１

No.181【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
工法	注入工 1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	0.22日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	35,048	2.08	1.80	-	-	63.02	27.67	14.62	12.05	-	34.90	18.86	8.09	2.75	0.39	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		38,214	1.91	1.65	-	-	57.80	25.38	13.41	11.05	-	40.29	14.03	9.83	8.15	2.52	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		中練り配合2		36,136	2.03	1.75	-	-	61.11	26.83	14.18	11.68	-	36.86	16.98	11.89	2.67	0.24	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	38,214	1.91	1.65	-	-	57.80	25.38	13.41	11.05	-	40.29	32.21	2.52	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注1
	0.23日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	36,136	2.12	1.83	-	-	63.89	28.04	14.83	12.22	-	33.99	18.29	7.85	2.79	0.37	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		39,301	1.94	1.68	-	-	58.77	25.82	13.63	11.23	-	39.29	13.64	9.56	7.92	2.56	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		中練り配合2		37,224	2.05	1.77	-	-	62.04	27.24	14.39	11.86	-	35.91	16.48	11.54	2.71	0.23	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	39,301	1.94	1.68	-	-	58.77	25.82	13.63	11.23	-	39.29	31.31	2.56	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注1
	0.24日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	37,223	2.14	1.85	-	-	64.73	28.42	15.02	12.37	-	33.13	17.76	7.62	2.82	0.36	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		40,389	1.97	1.70	-	-	59.66	26.20	13.84	11.40	-	38.37	13.28	9.30	7.71	2.60	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		中練り配合2		38,311	2.08	1.80	-	-	62.89	27.61	14.59	12.02	-	35.03	16.02	11.21	2.74	0.23	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	40,389	1.97	1.70	-	-	59.66	26.20	13.84	11.40	-	38.37	30.48	2.60	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注1
	0.25日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	38,311	2.17	1.87	-	-	65.51	28.76	15.20	12.52	-	32.32	17.25	7.40	2.86	0.35	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		中練り配合1		41,477	2.00	1.73	-	-	60.51	26.56	14.04	11.57	-	37.49	12.93	9.06	7.51	2.64	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		中練り配合2		39,399	2.11	1.82	-	-	63.71	27.97	14.78	12.18	-	34.18	15.57	10.90	2.78	0.22	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
		各種配合	-	41,477	2.00	1.73	-	-	60.51	26.56	14.04	11.57	-	37.49	29.68	2.64	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	注1
		軟練り配合		39,398	2.19	1.89	-	-	66.25	29.08	15.37	12.67	-	31.56	16.78	7.20	2.89	0.34	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト２５ｋｇ／袋メッシュ２００	軽油　１．２号パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-

No.181【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
工法	注入工 1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.26日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	42,564	2.03	1.75	-	-	61.34	26.94	14.23	11.72	-	36.63	12.60	8.82	7.31	2.67	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉 Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		40,487	2.13	1.84	-	-	64.48	28.32	14.96	12.32	-	33.39	15.16	10.61	2.81	0.21	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉 Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	42,564	2.03	1.75	-	-	61.34	26.94	14.23	11.72	-	36.63	28.91	2.67	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.27日	軟練り配合		40,486	2.21	1.91	-	-	66.96	29.41	15.53	12.80	-	30.83	16.33	7.00	2.92	0.33	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉 Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	43,652	2.05	1.77	-	-	62.12	27.28	14.41	11.87	-	35.83	12.28	8.60	7.13	2.71	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉 Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		41,574	2.15	1.86	-	-	65.21	28.64	15.13	12.46	-	32.64	14.76	10.33	2.84	0.21	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉 Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	43,652	2.05	1.77	-	-	62.12	27.28	14.41	11.87	-	35.83	28.18	2.71	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.28日	軟練り配合		41,574	2.23	1.93	-	-	67.62	29.68	15.69	12.93	-	30.15	15.90	6.82	2.95	0.32	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉 Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	44,740	2.07	1.79	-	-	62.84	27.59	14.58	12.01	-	35.09	11.98	8.40	6.96	2.74	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉 Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		42,662	2.18	1.88	-	-	65.90	28.93	15.29	12.60	-	31.92	14.38	10.07	2.87	0.20	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉 Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	44,740	2.07	1.79	-	-	62.84	27.59	14.58	12.01	-	35.09	27.51	2.74	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.29日	軟練り配合		42,661	2.26	1.95	-	-	68.23	29.95	15.83	13.05	-	29.51	15.49	6.65	2.98	0.32	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉 Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	45,827	2.10	1.81	-	-	63.54	27.91	14.74	12.14	-	34.36	11.70	8.20	6.79	2.77	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉 Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		43,750	2.20	1.90	-	-	66.55	29.22	15.44	12.72	-	31.25	14.02	9.82	2.90	0.20	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉 Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	45,827	2.10	1.81	-	-	63.54	27.91	14.74	12.14	-	34.36	26.85	2.77	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.30日	軟練り配合		43,749	2.28	1.97	-	-	68.84	30.22	15.97	13.16	-	28.88	15.11	6.48	3.00	0.31	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉 Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	46,915	2.12	1.83	-	-	64.21	28.20	14.89	12.27	-	33.67	11.43	8.01	6.63	2.80	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉 Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.181【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
工法	注入工 1m3当り 注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																				K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.31日	中練り配合2		44,837	2.22	1.92	-	-	67.18	29.50	15.58	12.84	-	30.60	13.68	9.58	2.93	0.19	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	46,915	2.12	1.83	-	-	64.21	28.20	14.89	12.27	-	33.67	26.23	2.80	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１
	0.31日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	44,837	2.29	1.98	-	-	69.42	30.49	16.10	13.27	-	28.29	14.74	6.32	3.03	0.30	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		中練り配合1		48,002	2.14	1.85	-	-	64.85	28.49	15.04	12.39	-	33.01	11.17	7.82	6.48	2.83	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		中練り配合2		45,925	2.25	1.94	-	-	67.75	29.73	15.72	12.96	-	30.00	13.36	9.35	2.96	0.19	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
		各種配合	-	48,002	2.14	1.85	-	-	64.85	28.49	15.04	12.39	-	33.01	25.63	2.83	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	注１

注１．注入材（各種配合）一式の標準配合数量
- セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 ： 0.208t/m3
- ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ ： 8.32袋/m3
- 起泡剤　アルミ粉 ： 0.042kg/m3
- 繊維材　モルタル添加剤 ： 10.4kg/m3

No.182【　注入設備据付・解体　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	249,330	8.36	8.36	－	－	89.00	32.36	22.05	18.69	15.90	2.64	2.64	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.183【　河床等掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	407.29	47.87	47.87	－	－	36.06	36.06	－	－	－	16.07	16.07	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム・排出ガス対策型(第１次基準値)］　山積 0.4m3(平積0.3m3)　最大作業半径15～19m	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.184【　軟弱土等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	0.3km以下	791.38	48.90	48.90	-	-	36.18	36.18	-	-	-	14.92	14.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	0.8km以下	840.84	48.90	48.90	-	-	36.18	36.18	-	-	-	14.92	14.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	1.5km以下	939.77	48.90	48.90	-	-	36.18	36.18	-	-	-	14.92	14.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	2.5km以下	1,038.7	48.90	48.90	-	-	36.18	36.18	-	-	-	14.92	14.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	3.5km以下	1,187.1	48.90	48.90	-	-	36.18	36.18	-	-	-	14.92	14.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	6.5km以下	1,335.5	48.90	48.90	-	-	36.18	36.18	-	-	-	14.92	14.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	9.0km以下	1,582.8	48.90	48.90	-	-	36.18	36.18	-	-	-	14.92	14.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	13.0km以下	1,879.5	48.90	48.90	-	-	36.18	36.18	-	-	-	14.92	14.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	19.5km以下	2,324.7	48.90	48.90	-	-	36.18	36.18	-	-	-	14.92	14.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	40.0km以下	3,116.1	48.90	48.90	-	-	36.18	36.18	-	-	-	14.92	14.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	60.0km以下	4,698.8	48.90	48.90	-	-	36.18	36.18	-	-	-	14.92	14.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	0.3km以下	791.38	48.90	48.90	-	-	36.18	36.18	-	-	-	14.92	14.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	0.8km以下	840.84	48.90	48.90	-	-	36.18	36.18	-	-	-	14.92	14.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	1.5km以下	939.77	48.90	48.90	-	-	36.18	36.18	-	-	-	14.92	14.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	2.5km以下	1,038.7	48.90	48.90	-	-	36.18	36.18	-	-	-	14.92	14.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.184【　軟弱土等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	3.5km以下	1,187.1	48.90	48.90	-	-	36.18	36.18	-	-	-	14.92	14.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	4.5km以下	1,335.5	48.90	48.90	-	-	36.18	36.18	-	-	-	14.92	14.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	8.5km以下	1,582.8	48.90	48.90	-	-	36.18	36.18	-	-	-	14.92	14.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	12.0km以下	1,879.5	48.90	48.90	-	-	36.18	36.18	-	-	-	14.92	14.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	17.5km以下	2,324.7	48.90	48.90	-	-	36.18	36.18	-	-	-	14.92	14.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	30.0km以下	3,116.1	48.90	48.90	-	-	36.18	36.18	-	-	-	14.92	14.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	50.0km以下	4,698.8	48.90	48.90	-	-	36.18	36.18	-	-	-	14.92	14.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	60.0km以下	9,348.2	48.90	48.90	-	-	36.18	36.18	-	-	-	14.92	14.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.185【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込コンクリート規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	0.5m3以上 1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,223	15.06	11.58	3.48	-	44.21	16.85	14.59	8.87	2.70	40.73	14.67	14.67	7.18	2.88	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	再生クラッシャラン RC－40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え 1.5m3以下		15,952	14.37	11.05	3.32	-	42.11	16.00	13.92	8.47	2.57	43.52	14.08	14.00	11.42	2.75	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	再生クラッシャラン RC－40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え 2.0m3以下		16,680	13.75	10.57	3.18	-	40.28	15.30	13.32	8.10	2.46	45.97	15.34	13.39	13.39	2.63	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	止水シート ｔ＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	再生クラッシャラン RC－40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え 2.5m3以下		17,409	13.17	10.13	3.04	-	38.59	14.66	12.76	7.76	2.36	48.24	18.89	12.83	12.83	2.52	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	止水シート ｔ＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	再生クラッシャラン RC－40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え 3.0m3以下		18,138	12.64	9.72	2.92	-	37.04	14.07	12.25	7.45	2.26	50.32	22.16	12.31	12.31	2.42	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	止水シート ｔ＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	再生クラッシャラン RC－40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え 3.5m3以下		18,867	12.15	9.34	2.81	-	35.60	13.53	11.77	7.16	2.17	52.25	25.18	11.84	11.84	2.32	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	止水シート ｔ＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	再生クラッシャラン RC－40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え 4.0m3以下		19,596	11.70	9.00	2.70	-	34.27	13.03	11.33	6.89	2.09	54.03	27.96	11.40	11.40	2.24	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	止水シート ｔ＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	再生クラッシャラン RC－40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え 4.5m3以下		20,325	11.28	8.67	2.61	-	33.05	12.56	10.93	6.64	2.02	55.67	30.53	10.99	10.99	2.16	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	止水シート ｔ＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	再生クラッシャラン RC－40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え 5.0m3以下		21,053	10.89	8.37	2.52	-	31.90	12.12	10.55	6.41	1.95	57.21	32.95	10.61	10.61	2.08	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	止水シート ｔ＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	再生クラッシャラン RC－40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	-	0.5m3以上 1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,341	13.22	13.22	-	-	45.11	17.03	16.65	10.12	-	41.67	16.74	16.74	8.19	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート ｔ＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え 1.5m3以下		14,070	12.53	12.53	-	-	42.73	16.10	15.79	9.60	-	44.74	15.91	15.88	12.95	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート ｔ＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え 2.0m3以下		14,799	11.91	11.91	-	-	40.62	15.30	15.01	9.13	-	47.47	17.29	15.09	15.09	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	止水シート ｔ＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え 2.5m3以下		15,528	11.36	11.36	-	-	38.71	14.59	14.30	8.70	-	49.93	21.15	14.39	14.39	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	止水シート ｔ＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え 3.0m3以下		16,256	10.85	10.85	-	-	36.97	13.93	13.66	8.31	-	52.18	24.70	13.74	13.74	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	止水シート ｔ＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え 3.5m3以下		16,985	10.38	10.38	-	-	35.39	13.33	13.08	7.95	-	54.23	27.93	13.15	13.15	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	止水シート ｔ＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え 4.0m3以下		17,714	9.95	9.95	-	-	33.92	12.78	12.54	7.62	-	56.13	30.91	12.61	12.61	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	止水シート ｔ＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え 4.5m3以下		18,443	9.56	9.56	-	-	32.58	12.28	12.04	7.32	-	57.86	33.64	12.11	12.11	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	止水シート ｔ＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え 5.0m3以下		19,172	9.20	9.20	-	-	31.34	11.81	11.58	7.04	-	59.46	36.16	11.65	11.65	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	止水シート ｔ＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
	有り																																		

No.185【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込コンクリート規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																							K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	0.5m3以上 1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,988	17.66	13.58	4.08	-	51.78	19.71	17.10	10.40	3.16	30.56	17.20	8.42	3.38	1.56	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					1.0m3を超え 1.5m3以下		13,717	16.71	12.85	3.86	-	49.05	18.68	16.19	9.85	2.99	34.24	16.28	13.28	3.20	1.48	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					1.5m3を超え 2.0m3以下		14,446	15.88	12.21	3.67	-	46.55	17.71	15.38	9.35	2.84	37.57	17.66	15.46	3.04	1.41	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					2.0m3を超え 2.5m3以下		15,175	15.11	11.62	3.49	-	44.33	16.87	14.64	8.90	2.71	40.56	21.61	14.72	2.89	1.34	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					2.5m3を超え 3.0m3以下		15,904	14.42	11.09	3.33	-	42.24	16.05	13.97	8.49	2.58	43.34	25.25	14.05	2.76	1.28	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					3.0m3を超え 3.5m3以下		16,632	13.79	10.60	3.19	-	40.39	15.35	13.35	8.12	2.47	45.82	28.53	13.43	2.64	1.22	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					3.5m3を超え 4.0m3以下		17,361	13.21	10.16	3.05	-	38.68	14.70	12.79	7.78	2.36	48.11	31.55	12.87	2.52	1.17	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					4.0m3を超え 4.5m3以下		18,090	12.68	9.75	2.93	-	37.14	14.11	12.28	7.47	2.27	50.18	34.29	12.35	2.42	1.12	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					4.5m3を超え 5.0m3以下		18,819	12.19	9.37	2.82	-	35.69	13.56	11.80	7.18	2.18	52.12	36.84	11.87	2.33	1.08	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	-	0.5m3以上 1.0m3以下		11,107	15.88	15.88	-	-	54.17	20.44	20.00	12.16	-	29.95	20.11	9.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-
					1.0m3を超え 1.5m3以下		11,835	14.90	14.90	-	-	50.83	19.17	18.77	11.41	-	34.27	18.87	15.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-
					1.5m3を超え 2.0m3以下		12,564	14.03	14.03	-	-	47.89	18.07	17.68	10.75	-	38.08	20.30	17.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					2.0m3を超え 2.5m3以下		13,293	13.27	13.27	-	-	45.26	17.08	16.71	10.16	-	41.47	24.67	16.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					2.5m3を超え 3.0m3以下		14,022	12.58	12.58	-	-	42.86	16.15	15.84	9.63	-	44.56	28.63	15.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					3.0m3を超え 3.5m3以下		14,751	11.95	11.95	-	-	40.75	15.35	15.06	9.16	-	47.30	32.16	15.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					3.5m3を超え 4.0m3以下		15,480	11.39	11.39	-	-	38.84	14.63	14.35	8.73	-	49.77	35.34	14.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					4.0m3を超え 4.5m3以下		16,209	10.88	10.88	-	-	37.08	13.97	13.70	8.33	-	52.04	38.26	13.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					4.5m3を超え 5.0m3以下		16,937	10.41	10.41	-	-	35.48	13.37	13.11	7.97	-	54.11	40.92	13.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-

No.185【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込コンクリート規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	0.5m3以上 1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,988	17.66	13.58	4.08	-	51.78	19.71	17.10	10.40	3.16	30.56	17.20	8.42	3.38	1.56	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え 1.5m3以下		13,717	16.71	12.85	3.86	-	49.05	18.68	16.19	9.85	2.99	34.24	16.28	13.28	3.20	1.48	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え 2.0m3以下		14,446	15.88	12.21	3.67	-	46.55	17.71	15.38	9.35	2.84	37.57	17.66	15.46	3.04	1.41	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え 2.5m3以下		15,175	15.11	11.62	3.49	-	44.33	16.87	14.64	8.90	2.71	40.56	21.61	14.72	2.89	1.34	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え 3.0m3以下		15,904	14.42	11.09	3.33	-	42.24	16.05	13.97	8.49	2.58	43.34	25.25	14.05	2.76	1.28	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え 3.5m3以下		16,632	13.79	10.60	3.19	-	40.39	15.35	13.35	8.12	2.47	45.82	28.53	13.43	2.64	1.22	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え 4.0m3以下		17,361	13.21	10.16	3.05	-	38.68	14.70	12.79	7.78	2.36	48.11	31.55	12.87	2.52	1.17	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え 4.5m3以下		18,090	12.68	9.75	2.93	-	37.14	14.11	12.28	7.47	2.27	50.18	34.29	12.35	2.42	1.12	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え 5.0m3以下		18,819	12.19	9.37	2.82	-	35.69	13.56	11.80	7.18	2.18	52.12	36.84	11.87	2.33	1.08	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	-	0.5m3以上 1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,107	15.88	15.88	-	-	54.17	20.44	20.00	12.16	-	29.95	20.11	9.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え 1.5m3以下		11,835	14.90	14.90	-	-	50.83	19.17	18.77	11.41	-	34.27	18.87	15.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え 2.0m3以下		12,564	14.03	14.03	-	-	47.89	18.07	17.68	10.75	-	38.08	20.30	17.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え 2.5m3以下		13,293	13.27	13.27	-	-	45.26	17.08	16.71	10.16	-	41.47	24.67	16.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え 3.0m3以下		14,022	12.58	12.58	-	-	42.86	16.15	15.84	9.63	-	44.56	28.63	15.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え 3.5m3以下		14,751	11.95	11.95	-	-	40.75	15.35	15.06	9.16	-	47.30	32.16	15.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え 4.0m3以下		15,480	11.39	11.39	-	-	38.84	14.63	14.35	8.73	-	49.77	35.34	14.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え 4.5m3以下		16,209	10.88	10.88	-	-	37.08	13.97	13.70	8.33	-	52.04	38.26	13.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え 5.0m3以下		16,937	10.41	10.41	-	-	35.48	13.37	13.11	7.97	-	54.11	40.92	13.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
	無し																																		

No.185【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							機労材構成比															代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込コンクリート規格	標準単価	K				R					Z					S	K　（*印：貸料）					R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	0.5m3以上 1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	10,398	22.06	16.96	5.10	-	61.25	21.42	21.23	12.99	3.95	16.69	10.52	4.22	1.95	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					1.0m3を超え 1.5m3以下		11,127	20.62	15.85	4.77	-	57.23	20.01	19.84	12.14	3.69	22.15	16.38	3.94	1.83	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					1.5m3を超え 2.0m3以下		11,855	19.34	14.87	4.47	-	53.73	18.80	18.62	11.39	3.46	26.93	21.52	3.70	1.71	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					2.0m3を超え 2.5m3以下		12,584	18.22	14.01	4.21	-	50.62	17.72	17.54	10.73	3.26	31.16	26.06	3.49	1.61	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					2.5m3を超え 3.0m3以下		13,313	17.23	13.25	3.98	-	47.84	16.73	16.58	10.15	3.08	34.93	30.11	3.29	1.53	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					3.0m3を超え 3.5m3以下		14,042	16.33	12.56	3.77	-	45.36	15.87	15.72	9.62	2.92	38.31	33.74	3.12	1.45	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					3.5m3を超え 4.0m3以下		14,771	15.53	11.94	3.59	-	43.12	15.09	14.94	9.14	2.78	41.35	37.01	2.97	1.37	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					4.0m3を超え 4.5m3以下		15,500	14.80	11.38	3.42	-	41.04	14.33	14.24	8.71	2.65	44.16	40.02	2.83	1.31	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					4.5m3を超え 5.0m3以下		16,228	14.13	10.86	3.27	-	39.20	13.69	13.60	8.32	2.53	46.67	42.72	2.70	1.25	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
			無し	-	0.5m3以上 1.0m3以下		8,535.9	20.66	20.66	-	-	66.53	26.06	22.71	15.83	-	12.81	12.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	-	-	-	-	-
					1.0m3を超え 1.5m3以下		9,264.7	19.03	19.03	-	-	61.30	24.01	20.93	14.58	-	19.67	19.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	-	-	-	-	-
					1.5m3を超え 2.0m3以下		9,993.6	17.65	17.65	-	-	56.82	22.25	19.40	13.52	-	25.53	25.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	-	-	-	-	-
					2.0m3を超え 2.5m3以下		10,722	16.45	16.45	-	-	52.96	20.74	18.08	12.60	-	30.59	30.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	-	-	-	-	-
					2.5m3を超え 3.0m3以下		11,451	15.40	15.40	-	-	49.59	19.42	16.93	11.80	-	35.01	35.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	-	-	-	-	-
					3.0m3を超え 3.5m3以下		12,180	14.48	14.48	-	-	46.62	18.26	15.92	11.09	-	38.90	38.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	-	-	-	-	-
					3.5m3を超え 4.0m3以下		12,909	13.66	13.66	-	-	43.99	17.23	15.02	10.46	-	42.35	42.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	-	-	-	-	-
					4.0m3を超え 4.5m3以下		13,638	12.93	12.93	-	-	41.61	16.29	14.21	9.90	-	45.46	45.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	-	-	-	-	-
					4.5m3を超え 5.0m3以下		14,367	12.27	12.27	-	-	39.50	15.46	13.49	9.40	-	48.23	48.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	-	-	-	-	-

No.185【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込コンクリート規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																							K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,706	13.53	10.16	3.37	-	42.28	16.38	14.28	7.86	2.61	44.19	14.29	14.22	11.60	2.79	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	再生クラッシャラン RC－40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え 2.0m3以下		16,435	12.93	9.71	3.22	-	40.41	15.65	13.65	7.51	2.50	46.66	15.58	13.59	13.59	2.67	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	再生クラッシャラン RC－40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え 2.5m3以下		17,164	12.38	9.29	3.09	-	38.68	14.98	13.07	7.19	2.39	48.94	19.19	13.01	13.01	2.55	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	再生クラッシャラン RC－40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え 3.0m3以下		17,893	11.87	8.91	2.96	-	37.11	14.37	12.54	6.90	2.29	51.02	22.48	12.48	12.48	2.45	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	再生クラッシャラン RC－40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え 3.5m3以下		18,621	11.42	8.57	2.85	-	35.66	13.81	12.05	6.63	2.20	52.92	25.50	11.99	11.99	2.35	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	再生クラッシャラン RC－40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え 4.0m3以下		19,350	10.98	8.24	2.74	-	34.31	13.29	11.59	6.38	2.12	54.71	28.32	11.54	11.54	2.26	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	再生クラッシャラン RC－40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え 4.5m3以下		20,079	10.58	7.94	2.64	-	33.07	12.81	11.17	6.15	2.04	56.35	30.92	11.12	11.12	2.18	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	再生クラッシャラン RC－40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え 5.0m3以下		20,808	10.22	7.67	2.55	-	31.91	12.36	10.78	5.93	1.97	57.87	33.33	10.73	10.73	2.11	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	再生クラッシャラン RC－40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,824	11.54	11.54	-	-	42.93	16.52	16.23	8.93	-	45.53	16.19	16.16	13.18	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え 2.0m3以下		14,553	10.96	10.96	-	-	40.76	15.69	15.41	8.48	-	48.28	17.58	15.35	15.35	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え 2.5m3以下		15,282	10.44	10.44	-	-	38.84	14.95	14.68	8.08	-	50.72	21.48	14.62	14.62	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え 3.0m3以下		16,011	9.96	9.96	-	-	37.06	14.27	14.01	7.71	-	52.98	25.08	13.95	13.95	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え 3.5m3以下		16,740	9.53	9.53	-	-	35.44	13.64	13.40	7.37	-	55.03	28.35	13.34	13.34	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え 4.0m3以下		17,469	9.13	9.13	-	-	33.95	13.07	12.84	7.06	-	56.92	31.34	12.79	12.79	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え 4.5m3以下		18,197	8.77	8.77	-	-	32.61	12.55	12.33	6.78	-	58.62	34.08	12.27	12.27	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え 5.0m3以下		18,926	8.43	8.43	-	-	31.35	12.07	11.85	6.52	-	60.22	36.62	11.80	11.80	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
	有り				1.0m3を超え 1.5m3以下		13,471	15.77	11.84	3.93	-	49.35	19.15	16.65	9.16	3.05	34.88	16.58	13.53	3.26	1.51	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-
					1.5m3を超え 2.0m3以下		14,200	14.96	11.23	3.73	-	46.83	18.18	15.80	8.69	2.89	38.21	17.96	15.73	3.09	1.43	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	再生クラッシャラン RC－40	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-

No.185【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R				Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60cm以上80cm未満		無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,929	14.24	10.69	3.55	-	44.53	17.27	15.03	8.27	2.75	41.23	21.97	14.96	2.94	1.36	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					2.5m3を超え 3.0m3以下		15,658	13.57	10.19	3.38	-	42.41	16.43	14.33	7.88	2.62	44.02	25.65	14.27	2.80	1.30	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					3.0m3を超え 3.5m3以下		16,387	12.96	9.73	3.23	-	40.52	15.70	13.69	7.53	2.50	46.52	28.97	13.63	2.68	1.24	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					3.5m3を超え 4.0m3以下		17,116	12.42	9.32	3.10	-	38.81	15.03	13.11	7.21	2.40	48.77	31.97	13.05	2.56	1.19	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					4.0m3を超え 4.5m3以下		17,845	11.91	8.94	2.97	-	37.21	14.41	12.57	6.92	2.30	50.88	34.76	12.52	2.46	1.14	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					4.5m3を超え 5.0m3以下		18,573	11.44	8.59	2.85	-	35.75	13.85	12.08	6.64	2.21	52.81	37.33	12.03	2.36	1.09	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,590	13.77	13.77	-	-	51.24	19.74	19.36	10.65	-	34.99	19.27	15.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-
					1.5m3を超え 2.0m3以下		12,319	12.95	12.95	-	-	48.21	18.58	18.21	10.02	-	38.84	20.71	18.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					2.0m3を超え 2.5m3以下		13,048	12.23	12.23	-	-	45.51	17.54	17.19	9.46	-	42.26	25.14	17.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					2.5m3を超え 3.0m3以下		13,776	11.58	11.58	-	-	43.07	16.58	16.28	8.96	-	45.35	29.14	16.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					3.0m3を超え 3.5m3以下		14,505	11.00	11.00	-	-	40.92	15.75	15.47	8.51	-	48.08	32.68	15.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					3.5m3を超え 4.0m3以下		15,234	10.47	10.47	-	-	38.95	14.99	14.73	8.10	-	50.58	35.92	14.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					4.0m3を超え 4.5m3以下		15,963	9.99	9.99	-	-	37.17	14.31	14.05	7.73	-	52.84	38.85	13.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					4.5m3を超え 5.0m3以下		16,692	9.56	9.56	-	-	35.54	13.68	13.44	7.39	-	54.90	41.52	13.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高	13,471	15.77	11.84	3.93	-	49.35	19.15	16.65	9.16	3.05	34.88	16.58	13.53	3.26	1.51	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え 2.0m3以下		14,200	14.96	11.23	3.73	-	46.83	18.18	15.80	8.69	2.89	38.21	17.96	15.73	3.09	1.43	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え 2.5m3以下		14,929	14.24	10.69	3.55	-	44.53	17.27	15.03	8.27	2.75	41.23	21.97	14.96	2.94	1.36	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え 3.0m3以下		15,658	13.57	10.19	3.38	-	42.41	16.43	14.33	7.88	2.62	44.02	25.65	14.27	2.80	1.30	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.185【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							機労材構成比															代表機労材規格																	備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	標準単価	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																							K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	無し	有り	有り	RC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	炉)	16,387	12.96	9.73	3.23	-	40.52	15.70	13.69	7.53	2.50	46.52	28.97	13.63	2.68	1.24	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	止水シート t＝1mm	再生クラッシャラン RC－40	軽油 1．2号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		17,116	12.42	9.32	3.10	-	38.81	15.03	13.11	7.21	2.40	48.77	31.97	13.05	2.56	1.19	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	止水シート t＝1mm	再生クラッシャラン RC－40	軽油 1．2号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		17,845	11.91	8.94	2.97	-	37.21	14.41	12.57	6.92	2.30	50.88	34.76	12.52	2.46	1.14	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	止水シート t＝1mm	再生クラッシャラン RC－40	軽油 1．2号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		18,573	11.44	8.59	2.85	-	35.75	13.85	12.08	6.64	2.21	52.81	37.33	12.03	2.36	1.09	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	止水シート t＝1mm	再生クラッシャラン RC－40	軽油 1．2号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,590	13.77	13.77	-	-	51.24	19.74	19.36	10.65	-	34.99	19.27	15.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート t＝1mm	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		12,319	12.95	12.95	-	-	48.21	18.58	18.21	10.02	-	38.84	20.71	18.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	止水シート t＝1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		13,048	12.23	12.23	-	-	45.51	17.54	17.19	9.46	-	42.26	25.14	17.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	止水シート t＝1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		13,776	11.58	11.58	-	-	43.07	16.58	16.28	8.96	-	45.35	29.14	16.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	止水シート t＝1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		14,505	11.00	11.00	-	-	40.92	15.75	15.47	8.51	-	48.08	32.68	15.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	止水シート t＝1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		15,234	10.47	10.47	-	-	38.95	14.99	14.73	8.10	-	50.58	35.92	14.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	止水シート t＝1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		15,963	9.99	9.99	-	-	37.17	14.31	14.05	7.73	-	52.84	38.85	13.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	止水シート t＝1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		16,692	9.56	9.56	-	-	35.54	13.68	13.44	7.39	-	54.90	41.52	13.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	止水シート t＝1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	10,881	19.53	14.66	4.87	-	57.82	20.68	20.46	11.34	3.77	22.65	16.75	4.03	1.87	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		11,610	18.31	13.74	4.57	-	54.19	19.37	19.18	10.63	3.54	27.50	21.97	3.78	1.75	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		12,339	17.23	12.93	4.30	-	50.99	18.23	18.05	10.00	3.33	31.78	26.58	3.55	1.65	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		13,068	16.27	12.21	4.06	-	48.14	17.21	17.04	9.45	3.14	35.59	30.68	3.36	1.55	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		13,796	15.40	11.56	3.84	-	45.61	16.30	16.14	8.95	2.98	38.99	34.34	3.18	1.47	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		14,525	14.63	10.98	3.65	-	43.32	15.49	15.33	8.50	2.83	42.05	37.63	3.02	1.40	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-

No.185【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R				Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
		無し			4.0m3を超え4.5m3以下		15,254	13.93	10.46	3.47	-	41.21	14.71	14.60	8.09	2.69	44.86	40.66	2.87	1.33	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		15,983	13.30	9.98	3.32	-	39.32	14.03	13.93	7.72	2.57	47.38	43.37	2.74	1.27	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	9,019.2	17.69	17.69	-	-	62.11	24.91	21.71	13.69	-	20.20	20.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		9,748.0	16.37	16.37	-	-	57.46	23.04	20.09	12.66	-	26.17	26.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		10,477	15.23	15.23	-	-	53.46	21.44	18.69	11.78	-	31.31	31.31	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		11,206	14.24	14.24	-	-	49.99	20.05	17.47	11.02	-	35.77	35.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		11,935	13.37	13.37	-	-	46.93	18.83	16.40	10.34	-	39.70	39.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		12,663	12.60	12.60	-	-	44.23	17.74	15.46	9.75	-	43.17	43.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		13,392	11.91	11.91	-	-	41.80	16.75	14.62	9.22	-	46.29	46.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		14,121	11.30	11.30	-	-	39.64	15.89	13.86	8.74	-	49.06	49.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-	-
		有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,189	12.35	9.08	3.27	-	40.28	15.89	13.86	6.90	2.54	47.37	15.81	13.80	13.80	2.71	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	止水シート　t＝1mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		16,918	11.81	8.68	3.13	-	38.55	15.20	13.26	6.61	2.43	49.64	19.45	13.20	13.20	2.59	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	止水シート　t＝1mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		17,647	11.33	8.33	3.00	-	36.94	14.57	12.71	6.33	2.33	51.73	22.78	12.66	12.66	2.48	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	止水シート　t＝1mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		18,375	10.87	7.99	2.88	-	35.48	14.00	12.21	6.08	2.23	53.65	25.84	12.16	12.16	2.39	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	止水シート　t＝1mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		19,104	10.46	7.69	2.77	-	34.13	13.46	11.74	5.85	2.15	55.41	28.68	11.69	11.69	2.29	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	止水シート　t＝1mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		19,833	10.08	7.41	2.67	-	32.87	12.97	11.31	5.63	2.07	57.05	31.30	11.26	11.26	2.21	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	止水シート　t＝1mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		20,562	9.72	7.14	2.58	-	31.71	12.51	10.91	5.43	2.00	58.57	33.73	10.86	10.86	2.13	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	止水シート　t＝1mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		14,307	10.27	10.27	-	-	40.63	15.96	15.68	7.81	-	49.10	17.88	15.61	15.61	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	止水シート　t＝1mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.185【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R				Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,036	9.77	9.77	-	-	38.66	15.19	14.92	7.43	-	51.57	21.85	14.86	14.86	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		15,765	9.32	9.32	-	-	36.88	14.49	14.23	7.09	-	53.80	25.46	14.17	14.17	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		16,494	8.91	8.91	-	-	35.25	13.85	13.60	6.78	-	55.84	28.76	13.54	13.54	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		17,223	8.53	8.53	-	-	33.75	13.26	13.02	6.49	-	57.72	31.78	12.97	12.97	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		17,951	8.18	8.18	-	-	32.39	12.72	12.50	6.23	-	59.43	34.55	12.44	12.44	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		18,680	7.86	7.86	-	-	31.12	12.23	12.01	5.98	-	61.02	37.10	11.96	11.96	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
		無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,954	14.33	10.53	3.80	-	46.79	18.49	16.08	8.01	2.94	38.88	18.28	16.01	3.14	1.45	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		14,683	13.62	10.01	3.61	-	44.46	17.56	15.28	7.61	2.80	41.92	22.34	15.21	2.99	1.38	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		15,412	12.97	9.53	3.44	-	42.31	16.69	14.56	7.25	2.66	44.72	26.07	14.49	2.84	1.32	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		16,141	12.38	9.10	3.28	-	40.39	15.93	13.90	6.92	2.54	47.23	29.41	13.84	2.72	1.26	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		16,870	11.85	8.71	3.14	-	38.65	15.25	13.30	6.62	2.43	49.50	32.46	13.24	2.60	1.20	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		17,599	11.36	8.35	3.01	-	37.05	14.61	12.75	6.35	2.33	51.59	35.26	12.69	2.49	1.15	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		18,327	10.91	8.02	2.89	-	35.58	14.03	12.24	6.10	2.24	53.51	37.82	12.19	2.39	1.11	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,073	12.17	12.17	-	-	48.20	18.96	18.58	9.26	-	39.63	21.13	18.50	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		12,802	11.48	11.48	-	-	45.45	17.88	17.52	8.73	-	43.07	25.62	17.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		13,530	10.86	10.86	-	-	42.97	16.88	16.58	8.26	-	46.17	29.66	16.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		14,259	10.30	10.30	-	-	40.77	16.02	15.73	7.84	-	48.93	33.26	15.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		14,988	9.80	9.80	-	-	38.80	15.24	14.97	7.46	-	51.40	36.50	14.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-

No.185【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z				S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,717	9.35	9.35	-	-	36.98	14.53	14.27	7.11	-	53.67	39.46	14.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		16,446	8.93	8.93	-	-	35.36	13.89	13.64	6.80	-	55.71	42.13	13.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		13,954	14.33	10.53	3.80	-	46.79	18.49	16.08	8.01	2.94	38.88	18.28	16.01	3.14	1.45	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		14,683	13.62	10.01	3.61	-	44.46	17.56	15.28	7.61	2.80	41.92	22.34	15.21	2.99	1.38	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		15,412	12.97	9.53	3.44	-	42.31	16.69	14.56	7.25	2.66	44.72	26.07	14.49	2.84	1.32	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		16,141	12.38	9.10	3.28	-	40.39	15.93	13.90	6.92	2.54	47.23	29.41	13.84	2.72	1.26	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		16,870	11.85	8.71	3.14	-	38.65	15.25	13.30	6.62	2.43	49.50	32.46	13.24	2.60	1.20	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		17,599	11.36	8.35	3.01	-	37.05	14.61	12.75	6.35	2.33	51.59	35.26	12.69	2.49	1.15	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		18,327	10.91	8.02	2.89	-	35.58	14.03	12.24	6.10	2.24	53.51	37.82	12.19	2.39	1.11	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下		12,073	12.17	12.17	-	-	48.20	18.96	18.58	9.26	-	39.63	21.13	18.50	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		12,802	11.48	11.48	-	-	45.45	17.88	17.52	8.73	-	43.07	25.62	17.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		13,530	10.86	10.86	-	-	42.97	16.88	16.58	8.26	-	46.17	29.66	16.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		14,259	10.30	10.30	-	-	40.77	16.02	15.73	7.84	-	48.93	33.26	15.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		14,988	9.80	9.80	-	-	38.80	15.24	14.97	7.46	-	51.40	36.50	14.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		15,717	9.35	9.35	-	-	36.98	14.53	14.27	7.11	-	53.67	39.46	14.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		16,446	8.93	8.93	-	-	35.36	13.89	13.64	6.80	-	55.71	42.13	13.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
		無し			1.5m3を超え2.0m3以下		11,364	17.60	12.93	4.67	-	54.30	19.79	19.59	9.84	3.61	28.10	22.45	3.86	1.79	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		12,093	16.53	12.15	4.38	-	51.04	18.61	18.41	9.24	3.40	32.43	27.12	3.63	1.68	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.185【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							機労材構成比															代表機労材規格													備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込コンクリート規格	標準単価	K				R					Z					S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,822	15.59	11.46	4.13	-	48.14	17.55	17.37	8.72	3.20	36.27	31.27	3.42	1.58	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					3.0m3を超え 3.5m3以下		13,550	14.75	10.84	3.91	-	45.55	16.61	16.43	8.25	3.03	39.70	34.96	3.24	1.50	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					3.5m3を超え 4.0m3以下		14,279	14.00	10.29	3.71	-	43.23	15.76	15.59	7.83	2.88	42.77	38.28	3.07	1.42	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					4.0m3を超え 4.5m3以下		15,008	13.32	9.79	3.53	-	41.08	14.95	14.83	7.45	2.74	45.60	41.33	2.92	1.35	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
					4.5m3を超え 5.0m3以下		15,737	12.71	9.34	3.37	-	39.17	14.25	14.15	7.10	2.61	48.12	44.04	2.79	1.29	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-
			無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	9,502.0	15.47	15.47	-	-	57.68	23.63	20.61	11.77	-	26.85	26.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	-
					2.0m3を超え 2.5m3以下		10,231	14.36	14.36	-	-	53.58	21.95	19.14	10.93	-	32.06	32.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	-
					2.5m3を超え 3.0m3以下		10,960	13.41	13.41	-	-	50.01	20.50	17.86	10.20	-	36.58	36.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	-
					3.0m3を超え 3.5m3以下		11,689	12.57	12.57	-	-	46.90	19.23	16.75	9.56	-	40.53	40.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	-
					3.5m3を超え 4.0m3以下		12,417	11.83	11.83	-	-	44.15	18.10	15.77	9.00	-	44.02	44.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	-
					4.0m3を超え 4.5m3以下		13,146	11.18	11.18	-	-	41.66	17.06	14.89	8.50	-	47.16	47.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	-
					4.5m3を超え 5.0m3以下		13,875	10.59	10.59	-	-	39.49	16.17	14.11	8.06	-	49.92	49.92	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	-

No.186【　巨石張（空）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.187【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,588	18.27	12.86	5.41	-	49.03	19.07	14.60	9.87	4.19	32.70	11.40	11.40	5.58	2.24	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え1.5m3以下		20,317	17.62	12.40	5.22	-	47.27	18.40	14.07	9.51	4.04	35.11	10.99	10.99	8.97	2.16	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		21,046	17.01	11.97	5.04	-	45.64	17.77	13.58	9.18	3.90	37.35	12.12	10.61	10.61	2.08	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		21,774	16.44	11.57	4.87	-	44.10	17.15	13.13	8.88	3.77	39.46	15.06	10.26	10.26	2.01	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		22,503	15.90	11.19	4.71	-	42.69	16.62	12.70	8.59	3.65	41.41	17.81	9.92	9.92	1.95	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		23,232	15.40	10.84	4.56	-	41.30	16.03	12.31	8.32	3.54	43.30	20.44	9.61	9.61	1.89	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		23,961	14.94	10.51	4.43	-	40.03	15.54	11.93	8.07	3.43	45.03	22.86	9.32	9.32	1.83	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		24,690	14.49	10.20	4.29	-	38.85	15.08	11.58	7.83	3.33	46.66	25.14	9.05	9.05	1.77	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		25,419	14.08	9.91	4.17	-	37.73	14.65	11.25	7.60	3.23	48.19	27.29	8.79	8.79	1.72	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,928	15.82	15.82	-	-	49.28	17.99	17.72	12.14	-	34.90	14.02	14.02	6.86	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え1.5m3以下		16,657	15.12	15.12	-	-	47.12	17.20	16.94	11.61	-	37.76	13.41	13.41	10.94	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		17,385	14.49	14.49	-	-	45.14	16.48	16.23	11.12	-	40.37	14.67	12.85	12.85	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		18,114	13.91	13.91	-	-	43.33	15.82	15.58	10.67	-	42.76	18.10	12.33	12.33	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		18,843	13.37	13.37	-	-	41.61	15.17	14.97	10.26	-	45.02	21.32	11.85	11.85	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		19,572	12.87	12.87	-	-	40.07	14.61	14.42	9.88	-	47.06	24.24	11.41	11.41	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		20,301	12.41	12.41	-	-	38.62	14.08	13.90	9.52	-	48.97	26.97	11.00	11.00	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		21,030	11.98	11.98	-	-	37.28	13.59	13.42	9.19	-	50.74	29.50	10.62	10.62	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		21,759	11.58	11.58	-	-	36.04	13.14	12.97	8.88	-	52.38	31.86	10.26	10.26	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.187【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
40cm以上	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,353	20.63	14.52	6.11	-	55.33	21.51	16.48	11.14	4.73	24.04	12.87	6.30	2.53	2.34	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					1.0m3を超え1.5m3以下		18,082	19.80	13.93	5.87	-	53.10	20.65	15.81	10.69	4.54	27.10	12.35	10.08	2.42	2.25	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		18,811	19.03	13.39	5.64	-	51.05	19.85	15.20	10.28	4.37	29.92	13.56	11.87	2.33	2.16	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		19,540	18.32	12.89	5.43	-	49.15	19.13	14.63	9.89	4.20	32.53	16.78	11.43	2.24	2.08	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		20,269	17.66	12.43	5.23	-	47.37	18.41	14.11	9.54	4.05	34.97	19.78	11.02	2.16	2.01	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		20,998	17.05	12.00	5.05	-	45.72	17.77	13.62	9.21	3.91	37.23	22.56	10.64	2.09	1.94	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		21,726	16.47	11.59	4.88	-	44.20	17.19	13.16	8.90	3.78	39.33	25.16	10.28	2.02	1.87	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		22,455	15.94	11.22	4.72	-	42.76	16.63	12.73	8.61	3.66	41.30	27.59	9.95	1.95	1.81	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		23,184	15.43	10.86	4.57	-	41.37	16.06	12.33	8.34	3.54	43.20	29.93	9.63	1.89	1.75	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,693	18.40	18.40	-	-	57.31	20.92	20.61	14.12	-	24.29	16.31	7.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-
					1.0m3を超え1.5m3以下		14,422	17.47	17.47	-	-	54.41	19.86	19.57	13.40	-	28.12	15.49	12.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		15,151	16.63	16.63	-	-	51.79	18.91	18.62	12.76	-	31.58	16.84	14.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		15,880	15.86	15.86	-	-	49.42	18.05	17.77	12.17	-	34.72	20.65	14.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		16,609	15.17	15.17	-	-	47.24	17.24	16.99	11.64	-	37.59	24.14	13.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		17,337	14.53	14.53	-	-	45.27	16.54	16.27	11.15	-	40.20	27.32	12.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		18,066	13.94	13.94	-	-	43.44	15.86	15.62	10.70	-	42.62	30.26	12.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		18,795	13.40	13.40	-	-	41.71	15.21	15.01	10.28	-	44.89	33.01	11.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		19,524	12.90	12.90	-	-	40.16	14.64	14.45	9.90	-	46.94	35.50	11.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-

No.187【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,353	20.63	14.52	6.11	-	55.33	21.51	16.48	11.14	4.73	24.04	12.87	6.30	2.53	2.34	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え1.5m3以下		18,082	19.80	13.93	5.87	-	53.10	20.65	15.81	10.69	4.54	27.10	12.35	10.08	2.42	2.25	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		18,811	19.03	13.39	5.64	-	51.05	19.85	15.20	10.28	4.37	29.92	13.56	11.87	2.33	2.16	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		19,540	18.32	12.89	5.43	-	49.15	19.13	14.63	9.89	4.20	32.53	16.78	11.43	2.24	2.08	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		20,269	17.66	12.43	5.23	-	47.37	18.41	14.11	9.54	4.05	34.97	19.78	11.02	2.16	2.01	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		20,998	17.05	12.00	5.05	-	45.72	17.77	13.62	9.21	3.91	37.23	22.56	10.64	2.09	1.94	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		21,726	16.47	11.59	4.88	-	44.20	17.19	13.16	8.90	3.78	39.33	25.16	10.28	2.02	1.87	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		22,455	15.94	11.22	4.72	-	42.76	16.63	12.73	8.61	3.66	41.30	27.59	9.95	1.95	1.81	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		23,184	15.43	10.86	4.57	-	41.37	16.06	12.33	8.34	3.54	43.20	29.93	9.63	1.89	1.75	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,693	18.40	18.40	-	-	57.31	20.92	20.61	14.12	-	24.29	16.31	7.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え1.5m3以下		14,422	17.47	17.47	-	-	54.41	19.86	19.57	13.40	-	28.12	15.49	12.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		15,151	16.63	16.63	-	-	51.79	18.91	18.62	12.76	-	31.58	16.84	14.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		15,880	15.86	15.86	-	-	49.42	18.05	17.77	12.17	-	34.72	20.65	14.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		16,609	15.17	15.17	-	-	47.24	17.24	16.99	11.64	-	37.59	24.14	13.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		17,337	14.53	14.53	-	-	45.27	16.54	16.27	11.15	-	40.20	27.32	12.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		18,066	13.94	13.94	-	-	43.44	15.86	15.62	10.70	-	42.62	30.26	12.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		18,795	13.40	13.40	-	-	41.71	15.21	15.01	10.28	-	44.89	33.01	11.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		19,524	12.90	12.90	-	-	40.16	14.64	14.45	9.90	-	46.94	35.50	11.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.187【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
石材径区分	遮水シートの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,783	24.22	17.04	7.18	-	62.66	23.02	19.34	13.08	5.56	13.12	7.40	2.97	2.75	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					1.0m3を超え1.5m3以下		15,512	23.08	16.24	6.84	-	59.72	21.95	18.43	12.46	5.30	17.20	11.75	2.83	2.62	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		16,240	22.04	15.51	6.53	-	57.05	20.97	17.61	11.90	5.06	20.91	15.71	2.70	2.50	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		16,969	21.10	14.85	6.25	-	54.59	20.07	16.85	11.39	4.84	24.31	19.33	2.58	2.40	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		17,698	20.22	14.23	5.99	-	52.35	19.26	16.15	10.92	4.64	27.43	22.65	2.48	2.30	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		18,427	19.43	13.67	5.76	-	50.27	18.47	15.52	10.49	4.46	30.30	25.71	2.38	2.21	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		19,156	18.69	13.15	5.54	-	48.37	17.78	14.93	10.09	4.29	32.94	28.53	2.29	2.12	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		19,885	18.00	12.67	5.33	-	46.61	17.15	14.38	9.72	4.13	35.39	31.15	2.20	2.04	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		20,613	17.36	12.22	5.14	-	44.95	16.52	13.87	9.38	3.99	37.69	33.59	2.13	1.97	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,123	22.65	22.65	-	-	67.52	25.74	22.44	17.38	-	9.83	9.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	-	-	-	-	-
					1.0m3を超え1.5m3以下		11,851	21.26	21.26	-	-	63.36	24.15	21.06	16.31	-	15.38	15.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	-	-	-	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		12,580	20.03	20.03	-	-	59.69	22.75	19.84	15.37	-	20.28	20.28	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	-	-	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		13,309	18.93	18.93	-	-	56.43	21.51	18.75	14.53	-	24.64	24.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	-	-	-	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		14,038	17.95	17.95	-	-	53.49	20.39	17.78	13.77	-	28.56	28.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	-	-	-	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		14,767	17.06	17.06	-	-	50.86	19.39	16.90	13.09	-	32.08	32.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	-	-	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		15,496	16.26	16.26	-	-	48.46	18.47	16.10	12.48	-	35.28	35.28	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	-	-	-	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		16,224	15.53	15.53	-	-	46.29	17.66	15.38	11.91	-	38.18	38.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	-	-	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		16,953	14.86	14.86	-	-	44.30	16.90	14.72	11.40	-	40.84	40.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	-	-	-	-	-

No.187【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																							K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,127	16.74	11.47	5.27	-	47.81	19.03	14.75	8.68	4.08	35.45	11.10	11.10	9.05	2.18	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　t＝1mm	遮水シート　厚1．0＋10．0mm	生コンクリート 高炉　18－8－25（20） W／C　60%	再生クラッシャラン　RC－40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		20,856	16.15	11.07	5.08	-	46.15	18.38	14.24	8.37	3.94	37.70	12.23	10.71	10.71	2.10	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　18－8－25（20） W／C　60%	止水シート　t＝1mm	遮水シート　厚1．0＋10．0mm	再生クラッシャラン　RC－40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		21,585	15.61	10.70	4.91	-	44.59	17.76	13.75	8.09	3.81	39.80	15.19	10.35	10.35	2.03	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　18－8－25（20） W／C　60%	止水シート　t＝1mm	遮水シート　厚1．0＋10．0mm	再生クラッシャラン　RC－40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		22,313	15.10	10.35	4.75	-	43.14	17.18	13.31	7.83	3.68	41.76	17.96	10.01	10.01	1.96	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　18－8－25（20） W／C　60%	止水シート　t＝1mm	遮水シート　厚1．0＋10．0mm	再生クラッシャラン　RC－40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		23,042	14.62	10.02	4.60	-	41.71	16.58	12.88	7.58	3.56	43.67	20.63	9.69	9.69	1.90	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　18－8－25（20） W／C　60%	止水シート　t＝1mm	遮水シート　厚1．0＋10．0mm	再生クラッシャラン　RC－40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		23,771	14.17	9.71	4.46	-	40.44	16.07	12.49	7.35	3.46	45.39	23.04	9.40	9.40	1.84	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　18－8－25（20） W／C　60%	止水シート　t＝1mm	遮水シート　厚1．0＋10．0mm	再生クラッシャラン　RC－40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		24,500	13.75	9.42	4.33	-	39.23	15.59	12.12	7.13	3.35	47.02	25.33	9.12	9.12	1.79	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　18－8－25（20） W／C　60%	止水シート　t＝1mm	遮水シート　厚1．0＋10．0mm	再生クラッシャラン　RC－40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		25,229	13.35	9.15	4.20	-	38.10	15.14	11.77	6.92	3.26	48.55	27.50	8.85	8.85	1.74	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　18－8－25（20） W／C　60%	止水シート　t＝1mm	遮水シート　厚1．0＋10．0mm	再生クラッシャラン　RC－40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,467	14.02	14.02	-	-	47.80	18.08	17.72	10.61	-	38.18	13.56	13.56	11.06	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート　t＝1mm	遮水シート　厚1．0＋10．0mm	生コンクリート 高炉　18－8－25（20） W／C　60%	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		17,196	13.43	13.43	-	-	45.76	17.30	16.97	10.16	-	40.81	14.83	12.99	12.99	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　18－8－25（20） W／C　60%	止水シート　t＝1mm	遮水シート　厚1．0＋10．0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		17,924	12.88	12.88	-	-	43.90	16.61	16.28	9.74	-	43.22	18.30	12.46	12.46	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　18－8－25（20） W／C　60%	止水シート　t＝1mm	遮水シート　厚1．0＋10．0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		18,653	12.38	12.38	-	-	42.14	15.92	15.64	9.36	-	45.48	21.54	11.97	11.97	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　18－8－25（20） W／C　60%	止水シート　t＝1mm	遮水シート　厚1．0＋10．0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		19,382	11.91	11.91	-	-	40.56	15.32	15.05	9.01	-	47.53	24.49	11.52	11.52	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　18－8－25（20） W／C　60%	止水シート　t＝1mm	遮水シート　厚1．0＋10．0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		20,111	11.48	11.48	-	-	39.08	14.76	14.51	8.68	-	49.44	27.22	11.11	11.11	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　18－8－25（20） W／C　60%	止水シート　t＝1mm	遮水シート　厚1．0＋10．0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		20,840	11.08	11.08	-	-	37.72	14.25	14.00	8.38	-	51.20	29.76	10.72	10.72	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　18－8－25（20） W／C　60%	止水シート　t＝1mm	遮水シート　厚1．0＋10．0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		21,569	10.70	10.70	-	-	36.45	13.76	13.53	8.10	-	52.85	32.15	10.35	10.35	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　18－8－25（20） W／C　60%	止水シート　t＝1mm	遮水シート　厚1．0＋10．0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
	有り				1.0m3を超え1.5m3以下		17,892	18.84	12.91	5.93	-	53.78	21.41	16.59	9.76	4.59	27.38	12.48	10.18	2.45	2.27	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート　厚1．0＋10．0mm	生コンクリート 高炉　18－8－25（20） W／C　60%	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		18,621	18.10	12.40	5.70	-	51.68	20.58	15.94	9.38	4.41	30.22	13.70	11.99	2.35	2.18	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　18－8－25（20） W／C　60%	遮水シート　厚1．0＋10．0mm	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-

No.187【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																							K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,350	17.41	11.93	5.48	-	49.74	19.80	15.34	9.03	4.25	32.85	16.95	11.54	2.26	2.10	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		20,079	16.78	11.50	5.28	-	47.94	19.09	14.79	8.70	4.09	35.28	19.96	11.12	2.18	2.02	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		20,808	16.20	11.10	5.10	-	46.24	18.40	14.27	8.39	3.95	37.56	22.77	10.73	2.11	1.95	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		21,537	15.64	10.72	4.92	-	44.69	17.80	13.79	8.11	3.81	39.67	25.38	10.37	2.03	1.89	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		22,265	15.13	10.37	4.76	-	43.23	17.22	13.33	7.84	3.69	41.64	27.82	10.03	1.97	1.82	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		22,994	14.65	10.04	4.61	-	41.79	16.61	12.91	7.59	3.57	43.56	30.17	9.71	1.91	1.77	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-
			無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,232	16.23	16.23	-	-	55.27	20.90	20.50	12.27	-	28.50	15.70	12.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		14,961	15.44	15.44	-	-	52.58	19.87	19.50	11.68	-	31.98	17.05	14.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		15,690	14.72	14.72	-	-	50.14	18.95	18.60	11.13	-	35.14	20.90	14.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		16,419	14.06	14.06	-	-	47.93	18.13	17.77	10.64	-	38.01	24.41	13.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		17,148	13.47	13.47	-	-	45.87	17.34	17.01	10.19	-	40.66	27.63	13.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		17,876	12.92	12.92	-	-	44.01	16.64	16.32	9.77	-	43.07	30.58	12.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		18,605	12.41	12.41	-	-	42.26	15.96	15.68	9.39	-	45.33	33.33	12.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		19,334	11.94	11.94	-	-	40.66	15.36	15.09	9.03	-	47.40	35.85	11.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-	-
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-	17,892	18.84	12.91	5.93	-	53.78	21.41	16.59	9.76	4.59	27.38	12.48	10.18	2.45	2.27	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		18,621	18.10	12.40	5.70	-	51.68	20.58	15.94	9.38	4.41	30.22	13.70	11.99	2.35	2.18	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		19,350	17.41	11.93	5.48	-	49.74	19.80	15.34	9.03	4.25	32.85	16.95	11.54	2.26	2.10	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		20,079	16.78	11.50	5.28	-	47.94	19.09	14.79	8.70	4.09	35.28	19.96	11.12	2.18	2.02	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.187【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																							K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し		有り	ｶﾞﾗ	RC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	25(20)(高炉)	20,808	16.20	11.10	5.10	-	46.24	18.40	14.27	8.39	3.95	37.56	22.77	10.73	2.11	1.95	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝1mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		21,537	15.64	10.72	4.92	-	44.69	17.80	13.79	8.11	3.81	39.67	25.38	10.37	2.03	1.89	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝1mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		22,265	15.13	10.37	4.76	-	43.23	17.22	13.33	7.84	3.69	41.64	27.82	10.03	1.97	1.82	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝1mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		22,994	14.65	10.04	4.61	-	41.79	16.61	12.91	7.59	3.57	43.56	30.17	9.71	1.91	1.77	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝1mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,232	16.23	16.23	-	-	55.27	20.90	20.50	12.27	-	28.50	15.70	12.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート t＝1mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		14,961	15.44	15.44	-	-	52.58	19.87	19.50	11.68	-	31.98	17.05	14.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		15,690	14.72	14.72	-	-	50.14	18.95	18.60	11.13	-	35.14	20.90	14.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		16,419	14.06	14.06	-	-	47.93	18.13	17.77	10.64	-	38.01	24.41	13.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		17,148	13.47	13.47	-	-	45.87	17.34	17.01	10.19	-	40.66	27.63	13.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		17,876	12.92	12.92	-	-	44.01	16.64	16.32	9.77	-	43.07	30.58	12.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		18,605	12.41	12.41	-	-	42.26	15.96	15.68	9.39	-	45.33	33.33	12.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		19,334	11.94	11.94	-	-	40.66	15.36	15.09	9.03	-	47.40	35.85	11.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝1mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,302	22.02	15.09	6.93	-	60.54	22.75	19.40	11.42	5.37	17.44	11.91	2.87	2.66	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		16,031	21.02	14.40	6.62	-	57.80	21.72	18.52	10.90	5.13	21.18	15.91	2.73	2.54	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		16,760	20.11	13.78	6.33	-	55.27	20.77	17.72	10.42	4.90	24.62	19.57	2.62	2.43	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		17,488	19.26	13.20	6.06	-	52.99	19.92	16.98	9.99	4.70	27.75	22.92	2.51	2.32	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		18,217	18.50	12.68	5.82	-	50.86	19.12	16.30	9.59	4.51	30.64	26.00	2.41	2.23	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		18,946	17.79	12.19	5.60	-	48.90	18.38	15.67	9.22	4.34	33.31	28.85	2.31	2.15	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.187【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		無し			4.0m3を超え4.5m3以下	18-8~25(20)(高炉)	19,675	17.13	11.74	5.39	-	47.08	17.69	15.09	8.88	4.18	35.79	31.49	2.23	2.07	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		20,404	16.52	11.32	5.20	-	45.41	17.07	14.55	8.56	4.03	38.07	33.93	2.15	1.99	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下		11,662	19.80	19.80	-	-	64.57	25.49	22.22	14.98	-	15.63	15.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		12,390	18.64	18.64	-	-	60.77	24.00	20.91	14.10	-	20.59	20.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		13,119	17.60	17.60	-	-	57.40	22.66	19.75	13.32	-	25.00	25.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		13,848	16.68	16.68	-	-	54.37	21.47	18.71	12.61	-	28.95	28.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		14,577	15.84	15.84	-	-	51.66	20.40	17.78	11.98	-	32.50	32.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		15,306	15.09	15.09	-	-	49.20	19.43	16.93	11.41	-	35.71	35.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		16,035	14.40	14.40	-	-	46.96	18.55	16.16	10.89	-	38.64	38.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		16,764	13.77	13.77	-	-	44.93	17.75	15.46	10.42	-	41.30	41.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
		有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8~25(20)(高炉)	20,605	15.13	9.98	5.15	-	46.71	18.96	14.84	7.68	3.99	38.16	12.38	10.84	10.84	2.13	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		21,334	14.61	9.64	4.97	-	45.13	18.33	14.33	7.42	3.85	40.26	15.37	10.47	10.47	2.05	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		22,063	14.13	9.32	4.81	-	43.63	17.71	13.86	7.18	3.72	42.24	18.17	10.12	10.12	1.99	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		22,792	13.67	9.02	4.65	-	42.18	17.10	13.41	6.95	3.60	44.15	20.85	9.80	9.80	1.92	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		23,521	13.25	8.74	4.51	-	40.87	16.57	13.00	6.73	3.49	45.88	23.29	9.50	9.50	1.86	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		24,250	12.85	8.48	4.37	-	39.65	16.07	12.61	6.53	3.39	47.50	25.59	9.21	9.21	1.81	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		24,979	12.47	8.23	4.24	-	38.49	15.60	12.24	6.34	3.29	49.04	27.78	8.94	8.94	1.75	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン RC－40	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		16,945	12.14	12.14	-	-	46.45	18.08	17.67	9.35	-	41.41	15.05	13.18	13.18	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.187【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																							K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,674	11.64	11.64	-	-	44.52	17.33	16.94	8.96	-	43.84	18.56	12.64	12.64	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		18,403	11.18	11.18	-	-	42.72	16.61	16.27	8.60	-	46.10	21.82	12.14	12.14	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		19,132	10.75	10.75	-	-	41.10	15.98	15.65	8.28	-	48.15	24.81	11.67	11.67	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		19,861	10.36	10.36	-	-	39.59	15.39	15.08	7.97	-	50.05	27.55	11.25	11.25	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		20,590	9.99	9.99	-	-	38.19	14.85	14.54	7.69	-	51.82	30.12	10.85	10.85	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		21,318	9.65	9.65	-	-	36.88	14.34	14.04	7.43	-	53.47	32.51	10.48	10.48	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
		無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,371	16.97	11.20	5.77	-	52.39	21.27	16.64	8.62	4.47	30.64	13.88	12.16	2.39	2.21	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	再生クラッシャラン RC－40	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		19,100	16.32	10.77	5.55	-	50.40	20.46	16.01	8.29	4.30	33.28	17.17	11.69	2.29	2.13	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	再生クラッシャラン RC－40	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		19,829	15.72	10.37	5.35	-	48.55	19.71	15.42	7.99	4.14	35.73	20.21	11.26	2.21	2.05	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	再生クラッシャラン RC－40	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		20,558	15.17	10.01	5.16	-	46.82	19.01	14.87	7.70	4.00	38.01	23.04	10.86	2.13	1.98	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	再生クラッシャラン RC－40	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		21,286	14.64	9.66	4.98	-	45.22	18.36	14.36	7.44	3.86	40.14	25.68	10.49	2.06	1.91	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	再生クラッシャラン RC－40	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		22,015	14.16	9.34	4.82	-	43.72	17.75	13.89	7.19	3.73	42.12	28.14	10.14	1.99	1.85	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	再生クラッシャラン RC－40	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		22,744	13.70	9.04	4.66	-	42.26	17.13	13.44	6.96	3.61	44.04	30.50	9.82	1.93	1.79	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	再生クラッシャラン RC－40	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-
			無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,711	13.98	13.98	-	-	53.50	20.82	20.36	10.77	-	32.52	17.34	15.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	-	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		15,440	13.32	13.32	-	-	50.97	19.84	19.39	10.26	-	35.71	21.24	14.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	-	-	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		16,169	12.72	12.72	-	-	48.67	18.95	18.52	9.79	-	38.61	24.79	13.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	-	-	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		16,897	12.17	12.17	-	-	46.57	18.13	17.72	9.37	-	41.26	28.04	13.22	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	-	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		17,626	11.67	11.67	-	-	44.65	17.39	16.99	8.98	-	43.68	31.01	12.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 1．0＋10．0mm	-	-	-	-

No.187【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																							K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,355	11.21	11.21	-	-	42.84	16.66	16.31	8.63	-	45.95	33.78	12.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		19,084	10.78	10.78	-	-	41.21	16.02	15.69	8.30	-	48.01	36.31	11.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	-	-	-	-
					1.5m3を超え2.0m3以下		18,371	16.97	11.20	5.77	-	52.39	21.27	16.64	8.62	4.47	30.64	13.88	12.16	2.39	2.21	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		19,100	16.32	10.77	5.55	-	50.40	20.46	16.01	8.29	4.30	33.28	17.17	11.69	2.29	2.13	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		19,829	15.72	10.37	5.35	-	48.55	19.71	15.42	7.99	4.14	35.73	20.21	11.26	2.21	2.05	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		20,558	15.17	10.01	5.16	-	46.82	19.01	14.87	7.70	4.00	38.01	23.04	10.86	2.13	1.98	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		21,286	14.64	9.66	4.98	-	45.22	18.36	14.36	7.44	3.86	40.14	25.68	10.49	2.06	1.91	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		22,015	14.16	9.34	4.82	-	43.72	17.75	13.89	7.19	3.73	42.12	28.14	10.14	1.99	1.85	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		22,744	13.70	9.04	4.66	-	42.26	17.13	13.44	6.96	3.61	44.04	30.50	9.82	1.93	1.79	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,711	13.98	13.98	-	-	53.50	20.82	20.36	10.77	-	32.52	17.34	15.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート ｔ＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		15,440	13.32	13.32	-	-	50.97	19.84	19.39	10.26	-	35.71	21.24	14.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート ｔ＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		16,169	12.72	12.72	-	-	48.67	18.95	18.52	9.79	-	38.61	24.79	13.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート ｔ＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		16,897	12.17	12.17	-	-	46.57	18.13	17.72	9.37	-	41.26	28.04	13.22	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート ｔ＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		17,626	11.67	11.67	-	-	44.65	17.39	16.99	8.98	-	43.68	31.01	12.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート ｔ＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		18,355	11.21	11.21	-	-	42.84	16.66	16.31	8.63	-	45.95	33.78	12.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート ｔ＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		19,084	10.78	10.78	-	-	41.21	16.02	15.69	8.30	-	48.01	36.31	11.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	止水シート ｔ＝１mm	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		15,781	19.76	13.04	6.72	-	58.72	22.55	19.37	10.04	5.21	21.52	16.16	2.78	2.58	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		16,509	18.88	12.46	6.42	-	56.13	21.56	18.52	9.59	4.98	24.99	19.87	2.66	2.46	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.187【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																							K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,238	18.08	11.93	6.15	-	53.77	20.66	17.73	9.19	4.77	28.15	23.25	2.54	2.36	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		17,967	17.35	11.45	5.90	-	51.58	19.82	17.02	8.81	4.57	31.07	26.37	2.44	2.26	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		18,696	16.67	11.00	5.67	-	49.58	19.06	16.35	8.47	4.39	33.75	29.24	2.34	2.17	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		19,425	16.05	10.59	5.46	-	47.71	18.33	15.74	8.15	4.23	36.24	31.89	2.26	2.09	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		20,154	15.47	10.21	5.26	-	45.99	17.67	15.17	7.86	4.08	38.54	34.35	2.17	2.02	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン RC－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,140	16.95	16.95	-	-	62.04	25.21	21.98	13.05	-	21.01	21.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					2.0m3を超え2.5m3以下		12,869	15.99	15.99	-	-	58.52	23.78	20.73	12.31	-	25.49	25.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					2.5m3を超え3.0m3以下		13,598	15.13	15.13	-	-	55.39	22.51	19.62	11.65	-	29.48	29.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					3.0m3を超え3.5m3以下		14,327	14.36	14.36	-	-	52.57	21.37	18.62	11.05	-	33.07	33.07	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					3.5m3を超え4.0m3以下		15,056	13.66	13.66	-	-	50.03	20.34	17.72	10.52	-	36.31	36.31	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					4.0m3を超え4.5m3以下		15,784	13.03	13.03	-	-	47.72	19.41	16.90	10.03	-	39.25	39.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
					4.5m3を超え5.0m3以下		16,513	12.46	12.46	-	-	45.61	18.54	16.16	9.59	-	41.93	41.93	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-

No.188【　巨石採取　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,315.9	38.85	36.04	2.81	－	47.32	27.97	18.26	－	－	13.83	13.83	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　最大把持外径（開口幅）1.0m級	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.189【　巨石（材料費）　】

物価資料等による

No.190【　木杭打　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,685.2	14.61	8.79	5.54	－	54.57	24.70	14.95	13.86	－	30.82	27.18	3.57	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量600～800kg級	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	杭丸太（松）　長２．０ｍ×末口１２ｃｍ　皮付　先端加工	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－

No.191【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z						
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
コンクリート	2000mm	500mm以上600mm未満	5,047.9	33.94	33.28	0.66	-	62.43	20.59	19.80	19.75	1.20	3.63	0.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		600mm以上700mm未満	5,425.0	31.66	30.96	0.70	-	64.50	23.36	18.66	18.59	1.26	3.84	0.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		700mm以上900mm未満	7,147.8	35.87	35.25	0.62	-	60.71	23.87	17.57	14.30	1.13	3.42	0.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		900mm以上1100mm未満	8,794.4	34.04	33.43	0.61	-	62.63	24.59	17.14	14.47	1.10	3.33	0.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1100mm	10,292	33.20	32.64	0.56	-	63.71	25.10	16.93	14.72	1.02	3.09	0.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	3300mm	500mm以上600mm未満	3,989.3	32.42	31.58	0.84	-	62.97	21.23	19.48	19.21	1.51	4.61	0.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		600mm以上700mm未満	5,002.2	34.34	33.58	0.76	-	61.50	21.50	20.24	15.50	1.37	4.16	0.43	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		700mm以上900mm未満	6,312.4	33.97	33.26	0.71	-	62.15	23.97	16.41	16.19	1.28	3.88	0.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		900mm以上1100mm未満	7,909.2	32.54	31.86	0.68	-	63.75	27.34	16.27	13.15	1.22	3.71	0.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1100mm	9,237.9	32.45	31.82	0.63	-	64.11	25.88	16.48	13.88	1.13	3.44	0.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	5000mm	500mm以上600mm未満	3,117.5	28.01	26.94	1.07	-	66.10	27.17	17.87	17.11	1.94	5.89	0.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		600mm以上700mm未満	4,370.3	29.70	28.83	0.87	-	65.54	24.60	18.13	17.74	1.57	4.76	0.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		700mm以上900mm未満	5,665.8	30.44	29.65	0.79	-	65.24	26.72	18.28	13.92	1.42	4.32	0.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		900mm以上1100mm未満	7,729.9	33.29	32.60	0.69	-	62.91	25.49	16.65	13.45	1.25	3.80	0.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1100mm	8,333.4	30.92	30.23	0.69	-	65.27	26.39	18.27	12.59	1.26	3.81	0.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		400mm以上500mm未満	4,006.5	33.47	32.75	0.72	-	62.56	20.85	19.69	19.63	1.31	3.97	0.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.191【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
コンｸﾘｰﾄ以外又は無し	2000mm	500mm以上600mm未満	4,104.7	32.78	31.97	0.81	-	62.75	21.24	19.60	19.38	1.47	4.47	0.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		600mm以上700mm未満	4,202.9	32.12	31.22	0.90	-	62.93	21.60	19.51	19.14	1.63	4.95	0.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		700mm以上900mm未満	4,350.1	31.20	30.17	1.03	-	63.17	22.09	19.39	18.81	1.85	5.63	0.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		900mm以上1100mm未満	4,546.5	30.04	28.86	1.18	-	63.49	22.72	19.24	18.39	2.13	6.47	0.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1100mm	4,644.6	29.50	28.25	1.25	-	63.64	23.01	19.17	18.20	2.26	6.86	0.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	3300mm	400mm以上500mm未満	3,475.1	32.64	31.81	0.83	-	62.78	21.30	19.58	19.33	1.51	4.58	0.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		500mm以上600mm未満	3,573.3	31.87	30.93	0.94	-	62.99	21.72	19.48	19.05	1.69	5.14	0.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		600mm以上700mm未満	3,671.5	31.13	30.10	1.03	-	63.20	22.13	19.38	18.79	1.87	5.67	0.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		700mm以上900mm未満	3,818.7	30.11	28.94	1.17	-	63.48	22.69	19.25	18.42	2.11	6.41	0.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		900mm以上1100mm未満	4,015.1	28.87	27.53	1.34	-	63.81	23.37	19.09	17.96	2.41	7.32	0.76	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1100mm	4,113.2	28.28	26.87	1.41	-	63.98	23.70	19.01	17.75	2.55	7.74	0.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	4000mm	400mm以上500mm未満	3,204.6	32.10	31.20	0.90	-	62.94	21.61	19.51	19.14	1.63	4.96	0.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		500mm以上600mm未満	3,302.7	31.28	30.27	1.01	-	63.16	22.06	19.40	18.84	1.83	5.56	0.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		600mm以上700mm未満	3,400.9	30.52	29.40	1.12	-	63.36	22.47	19.30	18.56	2.01	6.12	0.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		700mm以上900mm未満	3,548.2	29.44	28.18	1.26	-	63.66	23.06	19.16	18.17	2.27	6.90	0.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		900mm以上1100mm未満	3,744.5	28.14	26.70	1.43	-	64.01	23.77	18.99	17.70	2.58	7.85	0.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.191【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1100mm	3,842.7	27.54	26.02	1.51	-	64.17	24.09	18.91	17.48	2.73	8.29	0.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	5000mm	400mm以上500mm未満	2,896.8	31.20	30.20	1.00	-	63.30	21.91	19.32	18.77	1.81	5.50	0.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		500mm以上600mm未満	2,995.0	30.33	29.21	1.12	-	63.54	22.39	19.21	18.46	2.02	6.13	0.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		600mm以上700mm未満	3,093.1	29.51	28.28	1.23	-	63.76	22.85	19.10	18.16	2.22	6.73	0.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		700mm以上900mm未満	3,240.4	28.37	26.99	1.38	-	64.07	23.47	18.96	17.76	2.49	7.56	0.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		900mm以上1100mm未満	3,436.7	27.02	25.45	1.56	-	64.42	24.21	18.78	17.27	2.82	8.56	0.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1100mm	3,534.9	26.39	24.74	1.64	-	64.60	24.58	18.70	17.04	2.97	9.01	0.93	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.192【　プレキャスト基礎（材料費）　】

物価資料等による

No.193【　中詰コンクリート（材料費）　】

物価資料等による

No.194【　中詰コンクリート打設　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	20,083	12.12	12.12	-	-	20.40	8.98	4.92	3.24	-	67.48	67.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-

No.195【　かごマット設置（スロープ型）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
					K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S		
かご厚さ	かご本体材質	詰石種類	詰石規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
t=30cm	亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ	割栗石	径5～15cm	9,094.6	3.20	3.08	-	-	23.84	16.88	2.17	2.09	1.79	72.96	46.80	18.59	6.35	1.18	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	かごマット（スロープ型）　ｔ＝３０ｃｍ めっき鉄線	割栗石　５０～１５０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
t=50cm	亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ	割栗石	径15～20cm	12,286	3.08	2.97	-	-	21.97	15.47	2.14	2.01	1.51	74.95	46.13	22.94	4.70	1.14	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	かごマット（スロープ型）　ｔ＝５０ｃｍ めっき鉄線	割栗石　１５０～２００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-

No.196【　野芝種子吹付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
養生材の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	455.86	3.07	1.59	1.48	-	22.19	8.02	6.31	4.12	3.57	74.74	64.28	3.13	1.18	-	-	種子吹付機［車載式（種子専用）］　タンク容量2.5m3　搭載トラック3t車	トラック［普通型］　4～4.5t積	-	法面工	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	種子(野芝) 発芽促進剤処理済	肥料 高度化成肥料N：P：K=15：15：15	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
無し	428.74	3.26	1.69	1.57	-	23.61	8.53	6.71	4.38	3.80	73.13	68.33	3.33	1.26	-	-	種子吹付機［車載式（種子専用）］　タンク容量2.5m3　搭載トラック3t車	トラック［普通型］　4～4.5t積	-	法面工	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	種子(野芝) 発芽促進剤処理済	肥料 高度化成肥料N：P：K=15：15：15	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.197【　被覆シート張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	405.98	0.00	－	－	－	27.63	13.22	10.40	4.01	－	72.37	72.37	－	－	－	－	－	－	－	法面工	普通作業員	土木一般世話役	－	被覆シート 長繊維不織布　245N/5cm	－	－	－	－	－

No.198【　養生（散水養生）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	25.434	0.60	0.60	－	－	97.20	51.91	45.29	－	－	2.20	2.20	－	－	－	－	小型渦巻ポンプ［可搬・自吸・エンジン駆動型］口径50mm　全揚程30m	－	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－

No.199【　袋詰玉石　】
＜　積算単位：袋　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
袋詰玉石用袋材規格	中詰材区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2t用(長期性能型)	購入材	20,297	8.13	5.17	2.96	-	13.14	4.72	2.86	2.70	2.66	78.73	41.93	35.43	1.37	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	袋詰玉石用袋材２ｔ用　（長期性能型）	中詰材　割栗石１５０～２００ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	流用又は採取材	13,105	12.60	8.01	4.59	-	20.38	7.32	4.44	4.19	4.12	67.02	64.90	2.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	袋詰玉石用袋材２ｔ用　（長期性能型）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
3t用(長期性能型)	購入材	29,565	5.87	3.73	2.14	-	9.49	3.41	2.07	1.95	1.92	84.64	46.39	37.27	0.98	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	袋詰玉石用袋材３ｔ用　（長期性能型）	中詰材　割栗石１５０～２００ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	流用又は採取材	18,545	9.36	5.95	3.41	-	15.15	5.44	3.30	3.12	3.06	75.49	73.92	1.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	袋詰玉石用袋材３ｔ用　（長期性能型）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.200【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠有無	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	21-8-25(20)(高炉)	11m3以上16m3未満	8,613.1	23.59	19.50	-	-	54.90	30.58	9.19	5.61	-	21.51	21.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	-	-	-	-	-
		16m3以上23m3未満	9,436.7	21.53	17.80	-	-	50.11	27.91	8.39	5.12	-	28.36	28.36	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	-	-	-	-	-
		23m3以上31m3未満	10,466	19.42	16.05	-	-	45.17	25.16	7.56	4.62	-	35.41	35.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	-	-	-	-	-
		31m3以上39m3未満	11,565	17.57	14.52	-	-	40.86	22.74	6.85	4.18	-	41.57	41.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	-	-	-	-	-
		39m3以上47m3未満	12,663	16.04	13.26	-	-	37.31	20.77	6.25	3.82	-	46.65	46.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	-	-	-	-	-
		47m3以上56m3未満	13,830	14.69	12.14	-	-	34.15	19.01	5.72	3.49	-	51.16	51.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	-	-	-	-	-
		56m3以上65m3未満	15,065	13.49	11.15	-	-	31.36	17.46	5.25	3.21	-	55.15	55.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	-	-	-	-	-
		65m3以上75m3未満	16,369	12.41	10.26	-	-	28.85	16.06	4.83	2.95	-	58.74	58.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	-	-	-	-	-
		75m3以上85m3未満	17,742	11.44	9.46	-	-	26.62	14.82	4.46	2.72	-	61.94	61.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	-	-	-	-	-
		85m3以上96m3未満	19,184	10.58	8.75	-	-	24.62	13.71	4.12	2.52	-	64.80	64.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	-	-	-	-	-
有り	21-8-25(20)(高炉)	11m3以上16m3未満	11,545	18.76	14.55	-	-	65.19	33.62	9.68	4.19	3.05	16.05	16.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	-	-	-	-	-
		16m3以上23m3未満	12,369	17.51	13.58	-	-	60.85	31.39	9.04	3.91	2.84	21.64	21.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	-	-	-	-	-
		23m3以上31m3未満	13,399	16.16	12.53	-	-	56.18	28.98	8.34	3.61	2.63	27.66	27.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	-	-	-	-	-
		31m3以上39m3未満	14,497	14.94	11.58	-	-	51.92	26.79	7.71	3.33	2.43	33.14	33.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	-	-	-	-	-
		39m3以上47m3未満	15,595	13.89	10.77	-	-	48.26	24.89	7.17	3.10	2.26	37.85	37.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	-	-	-	-	-
		47m3以上56m3未満	16,762	12.92	10.02	-	-	44.91	23.17	6.67	2.88	2.10	42.17	42.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	-	-	-	-	-

No.200【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠有無	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		56m3以上 65m3未満	17,998	12.03	9.33	-	-	41.77	21.54	6.21	2.68	1.95	46.20	46.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
		65m3以上 75m3未満	19,302	11.22	8.70	-	-	38.96	20.09	5.79	2.50	1.82	49.82	49.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
		75m3以上 85m3未満	20,675	10.47	8.12	-	-	36.37	18.75	5.40	2.34	1.70	53.16	53.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
		85m3以上 96m3未満	22,116	9.79	7.59	-	-	33.99	17.53	5.05	2.18	1.59	56.22	56.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-

No.201【　笠コンクリートブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.202【　グラウトホール　】
＜　積算単位：組　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	4,400.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.203【　グラウト管（材料費）　】

物価資料等による

No.204【　掘削（光ケーブル配管）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,875.3	13.33	13.20	－	－	79.65	38.06	33.78	7.03	－	7.02	6.96	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）　＊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.205【　埋戻し・締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,149.9	10.94	9.52	－	－	85.01	27.47	26.21	20.25	－	4.05	3.53	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）＊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.206【　敷砂，保護砂（材料費）　】

物価資料等による

No.207【　配管設置（埋設部）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
多孔保護管の有無	設置条数		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	2条	1,276.1	0.00	-	-	-	24.69	18.05	5.47	-	-	75.31	71.73	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０mm	-	-	-	-	-
	3条	1,756.5	0.00	-	-	-	17.93	13.11	3.97	-	-	82.07	78.17	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０mm	-	-	-	-	-
	4条	2,236.9	0.00	-	-	-	14.08	10.29	3.12	-	-	85.92	81.83	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０mm	-	-	-	-	-
有り	2条	1,352.1	0.00	-	-	-	31.63	22.71	8.61	-	-	68.37	67.70	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０mm	-	-	-	-	-
	3条	1,814.3	0.00	-	-	-	23.58	16.93	6.42	-	-	76.42	75.67	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０mm	-	-	-	-	-
	4条	2,276.4	0.00	-	-	-	18.78	13.49	5.11	-	-	81.22	80.42	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０mm	-	-	-	-	-

No.208【　配管設置（露出部）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
配管材設計数量/対象延長	設置条数		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.00	2条	6,050.8	0.00	-	-	-	69.51	47.62	15.01	-	-	30.49	27.47	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	3条	6,973.5	0.00	-	-	-	60.32	41.32	13.03	-	-	39.68	35.75	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	4条	7,896.1	0.00	-	-	-	53.27	36.50	11.50	-	-	46.73	42.10	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
0.95 以上 1.00 未満	2条	6,004.7	0.00	-	-	-	70.05	47.98	15.13	-	-	29.95	26.99	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	3条	6,904.3	0.00	-	-	-	60.92	41.73	13.16	-	-	39.08	35.21	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	4条	7,803.9	0.00	-	-	-	53.90	36.92	11.64	-	-	46.10	41.54	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
0.90 以上 0.95 未満	2条	5,912.4	0.00	-	-	-	71.14	48.74	15.36	-	-	28.86	26.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	3条	6,765.9	0.00	-	-	-	62.16	42.58	13.43	-	-	37.84	34.09	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	4条	7,619.3	0.00	-	-	-	55.20	37.82	11.92	-	-	44.80	40.36	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
0.85 以上 0.90 未満	2条	5,820.1	0.00	-	-	-	72.27	49.50	15.61	-	-	27.73	24.99	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	3条	6,627.5	0.00	-	-	-	63.46	43.47	13.71	-	-	36.54	32.92	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	4条	7,434.8	0.00	-	-	-	56.57	38.75	12.22	-	-	43.43	39.13	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
0.80 以上 0.85 未満	2条	5,727.9	0.00	-	-	-	73.43	50.30	15.86	-	-	26.57	23.94	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	3条	6,489.1	0.00	-	-	-	64.82	44.40	14.00	-	-	35.18	31.70	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	4条	7,250.3	0.00	-	-	-	58.01	39.74	12.53	-	-	41.99	37.83	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-

No.209【　配管支持金具（材料費）　】

物価資料等による

No.210【　プルボックス（材料費）　】

物価資料等による

No.211【　可とう電線管（材料費）　】

物価資料等による

No.212【　伸縮継手（材料費）　】

物価資料等による

No.213【　ノーマルベンド（材料費）　】

物価資料等による

No.214【　多孔保護管（材料費）　】

物価資料等による

No.215【　ハンドホール　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	93,546	3.17	3.17	－	－	23.71	9.64	6.04	4.46	3.23	73.12	70.71	1.00	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ハンドホール　６００×６００×６００mm　R２K－６０蓋付	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－

No.216【　掘削（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	押土の有無	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	有り	-	-	-	313.92	57.18	57.18	-	-	29.93	29.93	-	-	-	12.89	12.89	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	無し	無し	-	-	282.55	48.68	48.68	-	-	34.78	34.78	-	-	-	16.54	16.54	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	-	-	388.12	48.68	48.68	-	-	34.78	34.78	-	-	-	16.54	16.54	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	有り	-	-	-	379.59	57.18	57.18	-	-	29.93	29.93	-	-	-	12.89	12.89	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	無し	無し	-	-	345.27	48.68	48.68	-	-	34.78	34.78	-	-	-	16.54	16.54	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	-	-	517.28	48.68	48.68	-	-	34.78	34.78	-	-	-	16.54	16.54	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	1,480.2	55.30	32.38	17.90	-	31.46	28.60	-	-	-	13.24	12.04	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			機械走行面より5m超	可	5,242.7	0.00	-	-	-	100.00	30.65	23.92	21.79	8.39	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	さく岩工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
				不可	14,153	0.00	-	-	-	100.00	48.37	28.63	16.46	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
硬岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	3,119.1	56.23	28.65	14.95	-	30.81	23.89	-	-	-	12.96	10.05	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			機械走行面より5m超	可	7,562.9	0.00	-	-	-	100.00	24.95	24.58	22.97	8.81	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	さく岩工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
				不可	19,185	0.00	-	-	-	100.00	47.52	28.59	17.35	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
転石	-	-	機械走行面より5m以内	-	2,558.0	56.22	32.69	17.07	-	30.81	27.27	-	-	-	12.97	11.48	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			機械走行面より5m超	可	8,723.6	0.00	-	-	-	100.00	43.54	19.62	8.89	7.32	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	さく岩工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
				不可	11,191	0.00	-	-	-	100.00	47.53	28.59	17.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.217【　土砂等運搬（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
運搬距離	土質		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.5km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	404.69	46.65	46.65	-	-	35.38	35.38	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	493.72	46.65	46.65	-	-	35.38	35.38	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	576.00	48.65	48.65	-	-	34.05	34.05	-	-	-	17.30	17.30	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
1.0km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	455.28	46.65	46.65	-	-	35.38	35.38	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	555.44	46.65	46.65	-	-	35.38	35.38	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	648.00	48.65	48.65	-	-	34.05	34.05	-	-	-	17.30	17.30	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
1.5km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	505.86	46.65	46.65	-	-	35.38	35.38	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	617.15	46.65	46.65	-	-	35.38	35.38	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	720.00	48.65	48.65	-	-	34.05	34.05	-	-	-	17.30	17.30	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
2.0km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	556.45	46.65	46.65	-	-	35.38	35.38	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	678.87	46.65	46.65	-	-	35.38	35.38	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	791.99	48.65	48.65	-	-	34.05	34.05	-	-	-	17.30	17.30	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
2.5km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	657.62	46.65	46.65	-	-	35.38	35.38	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	802.30	46.65	46.65	-	-	35.38	35.38	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	935.99	48.65	48.65	-	-	34.05	34.05	-	-	-	17.30	17.30	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	708.21	46.65	46.65	-	-	35.38	35.38	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む

No.217【　土砂等運搬（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
運搬距離	土質		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3.0km以下	軟岩	864.02	46.65	46.65	-	-	35.38	35.38	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	1,008.0	48.65	48.65	-	-	34.05	34.05	-	-	-	17.30	17.30	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
4.0km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	809.38	46.65	46.65	-	-	35.38	35.38	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	987.45	46.65	46.65	-	-	35.38	35.38	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	1,152.0	48.65	48.65	-	-	34.05	34.05	-	-	-	17.30	17.30	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
5.0km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	910.56	46.65	46.65	-	-	35.38	35.38	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	1,110.9	46.65	46.65	-	-	35.38	35.38	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	1,296.0	48.65	48.65	-	-	34.05	34.05	-	-	-	17.30	17.30	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
6.0km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	1,062.3	46.65	46.65	-	-	35.38	35.38	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	1,296.0	46.65	46.65	-	-	35.38	35.38	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	1,512.0	48.65	48.65	-	-	34.05	34.05	-	-	-	17.30	17.30	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
7.0km以下	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	1,163.5	46.65	46.65	-	-	35.38	35.38	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	1,419.5	46.65	46.65	-	-	35.38	35.38	-	-	-	17.97	17.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	1,656.0	48.65	48.65	-	-	34.05	34.05	-	-	-	17.30	17.30	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む

No.218【　押土（ルーズ）（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	300.93	57.18	57.18	－	－	29.93	29.93	－	－	－	12.89	12.89	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊･玉石	343.51	57.18	57.18	－	－	29.93	29.93	－	－	－	12.89	12.89	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
破砕岩	685.43	59.02	59.02	－	－	28.64	28.64	－	－	－	12.34	12.34	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.219【　積込（ルーズ）（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	258.95	48.68	48.68	－	－	34.78	34.78	－	－	－	16.54	16.54	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊･玉石	310.50	48.68	48.68	－	－	34.78	34.78	－	－	－	16.54	16.54	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
破砕岩	406.91	51.06	51.06	－	－	33.17	33.17	－	－	－	15.77	15.77	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.220【　粒径処理　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
粒径処理率(%)		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40を超え45以下	3,591.9	28.71	28.71	-	-	61.47	21.65	20.04	17.81	-	9.82	9.82	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
45を超え50以下	2,913.0	28.71	28.71	-	-	61.47	21.65	20.04	17.81	-	9.82	9.82	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
50を超え60以下	2,293.3	28.71	28.71	-	-	61.47	21.65	20.04	17.81	-	9.82	9.82	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
60を超え80以下	1,585.3	28.71	28.71	-	-	61.47	21.65	20.04	17.81	-	9.82	9.82	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
80を超え100以下	1,123.0	28.71	28.71	-	-	61.47	21.65	20.04	17.81	-	9.82	9.82	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.221【　撹拌混合　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
セメント100m3当り使用量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.4t/100m3以下	810.31	23.82	23.82	-	-	65.43	16.85	15.88	15.59	13.86	10.75	8.03	2.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	セメント　高炉Ｂ	-	-	-	-
0.4t/100m3を超え0.8t/100m3以下	854.41	22.59	22.59	-	-	62.06	15.99	15.06	14.78	13.14	15.35	7.74	7.61	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
0.8t/100m3を超え1.2t/100m3以下	898.50	21.48	21.48	-	-	59.02	15.21	14.32	14.06	12.50	19.50	12.26	7.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.2t/100m3を超え1.6t/100m3以下	942.60	20.48	20.48	-	-	56.25	14.49	13.65	13.40	11.91	23.27	16.37	6.90	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
1.6t/100m3を超え2.0t/100m3以下	986.70	19.56	19.56	-	-	53.74	13.85	13.04	12.80	11.38	26.70	20.11	6.59	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.0t/100m3を超え2.5t/100m3以下	1,036.3	18.63	18.63	-	-	51.16	13.19	12.41	12.19	10.83	30.21	23.93	6.28	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
2.5t/100m3を超え3.0t/100m3以下	1,091.4	17.68	17.68	-	-	48.59	12.52	11.79	11.57	10.29	33.73	27.77	5.96	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
3.0t/100m3を超え3.5t/100m3以下	1,146.5	16.83	16.83	-	-	46.26	11.93	11.22	11.02	9.79	36.91	31.24	5.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
3.5t/100m3を超え4.1t/100m3以下	1,207.2	15.99	15.99	-	-	43.92	11.32	10.66	10.46	9.30	40.09	34.70	5.39	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
4.1t/100m3を超え4.6t/100m3以下	1,267.8	15.22	15.22	-	-	41.79	10.75	10.15	9.96	8.85	42.99	37.86	5.13	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
4.6t/100m3を超え5.2t/100m3以下	1,328.4	14.53	14.53	-	-	39.88	10.26	9.68	9.51	8.45	45.59	40.69	4.90	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
5.2t/100m3を超え5.8t/100m3以下	1,394.6	13.84	13.84	-	-	37.99	9.77	9.22	9.06	8.05	48.17	43.51	4.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
5.8t/100m3を超え6.5t/100m3以下	1,466.2	13.16	13.16	-	-	36.13	9.29	8.77	8.61	7.66	50.71	46.28	4.43	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
6.5t/100m3を超え7.2t/100m3以下	1,543.4	12.50	12.50	-	-	34.32	8.83	8.33	8.18	7.27	53.18	48.97	4.21	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
7.2t/100m3を超え7.9t/100m3以下	1,620.6	11.91	11.91	-	-	32.69	8.41	7.94	7.79	6.93	55.40	51.39	4.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.221【　撹拌混合　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
セメント100m3当り使用量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
7.9t/100m3を超え8.7t/100m3以下	1,703.3	11.33	11.33	-	-	31.10	8.00	7.55	7.41	6.59	57.57	53.75	3.82	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
8.7t/100m3を超え9.5t/100m3以下	1,791.4	10.77	10.77	-	-	29.56	7.60	7.18	7.05	6.26	59.67	56.04	3.63	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
9.5t/100m3を超え10.4t/100m3以下	1,885.2	10.24	10.24	-	-	28.10	7.23	6.82	6.70	5.95	61.66	58.21	3.45	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
10.4t/100m3を超え11.3t/100m3以下	1,984.4	9.72	9.72	-	-	26.69	6.86	6.48	6.36	5.66	63.59	60.31	3.28	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
11.3t/100m3を超え12.3t/100m3以下	2,089.1	9.24	9.24	-	-	25.35	6.52	6.16	6.04	5.37	65.41	62.30	3.11	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
12.3t/100m3を超え13.3t/100m3以下	2,199.3	8.77	8.77	-	-	24.08	6.19	5.85	5.74	5.10	67.15	64.20	2.95	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
13.3t/100m3を超え14.4t/100m3以下	2,315.1	8.33	8.33	-	-	22.87	5.88	5.55	5.45	4.85	68.80	65.99	2.81	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
14.4t/100m3を超え15.5t/100m3以下	2,436.4	7.92	7.92	-	-	21.74	5.59	5.28	5.18	4.61	70.34	67.67	2.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
15.5t/100m3を超え16.7t/100m3以下	2,563.1	7.53	7.53	-	-	20.66	5.31	5.02	4.92	4.38	71.81	69.28	2.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
16.7t/100m3を超え18.0t/100m3以下	2,700.9	7.14	7.14	-	-	19.59	5.04	4.76	4.67	4.15	73.27	70.86	2.41	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
18.0t/100m3を超え19.3t/100m3以下	2,844.2	6.78	6.78	-	-	18.61	4.79	4.52	4.44	3.94	74.61	72.33	2.28	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
19.3t/100m3を超え20.7t/100m3以下	2,993.1	6.45	6.45	-	-	17.69	4.55	4.29	4.22	3.75	75.86	73.69	2.17	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
20.7t/100m3を超え22.2t/100m3以下	3,152.9	6.12	6.12	-	-	16.79	4.32	4.08	4.00	3.56	77.09	75.03	2.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
22.2t/100m3を超え23.8t/100m3以下	3,323.8	5.80	5.80	-	-	15.93	4.10	3.87	3.80	3.37	78.27	76.32	1.95	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
23.8t/100m3を超え25.5t/100m3以下	3,505.7	5.50	5.50	-	-	15.10	3.88	3.67	3.60	3.20	79.40	77.55	1.85	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.222【　混合材料敷均し・締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,148.1	8.62	5.13	3.49	－	89.20	29.43	26.13	15.84	14.96	2.18	2.18	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）　＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t　＊	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.223【　ボーリング　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
地表	粘性土･砂質土	φ90mm	50m/本以下	7,770.9	32.44	28.44	2.12	1.80	33.50	15.31	9.29	8.77	-	34.06	8.50	5.07	4.49	4.48	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	-	-
			50m/本を超え80m/本以下	8,875.2	34.07	29.88	2.22	1.89	35.28	16.16	9.76	9.22	-	30.65	7.38	5.33	3.93	3.92	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	-	-
		φ115mm	50m/本以下	10,139	33.68	29.53	2.20	1.87	34.87	15.98	9.65	9.11	-	31.45	8.59	5.27	3.65	3.55	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	-	-
			50m/本を超え80m/本以下	11,635	35.22	30.88	2.30	1.96	36.46	16.71	10.09	9.52	-	28.32	7.48	5.51	3.18	3.10	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	-	-
		φ135mm	50m/本以下	11,840	34.34	30.11	2.24	1.91	35.55	16.29	9.83	9.29	-	30.11	8.09	5.37	3.83	3.75	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	-	-
			50m/本を超え80m/本以下	13,621	35.81	31.40	2.34	1.99	37.09	17.00	10.26	9.69	-	27.10	7.03	5.60	3.33	3.26	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	-	-
	ﾚｷ質土	φ90mm	50m/本以下	12,478	29.97	26.28	1.96	1.66	30.96	14.15	8.58	8.11	-	39.07	8.14	7.99	6.82	4.69	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
			50m/本を超え80m/本以下	14,117	31.78	27.87	2.07	1.77	32.85	15.01	9.11	8.60	-	35.37	7.22	7.06	6.03	4.97	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
		φ115mm	50m/本以下	15,128	30.63	26.86	2.00	1.70	31.63	14.46	8.77	8.28	-	37.74	8.95	6.99	5.83	4.79	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
			50m/本を超え80m/本以下	17,158	32.41	28.42	2.11	1.80	33.48	15.30	9.28	8.77	-	34.11	7.88	6.16	5.14	5.07	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
		φ135mm	50m/本以下	17,114	30.88	27.08	2.01	1.72	31.89	14.58	8.84	8.35	-	37.23	8.70	7.58	5.15	4.83	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
			50m/本を超え80m/本以下	19,429	32.64	28.62	2.13	1.81	33.79	15.48	9.35	8.83	-	33.57	7.58	6.68	5.11	4.54	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	軽油　１．２号 パトロール給油	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	-	-
	岩塊･玉石	φ90mm	50m/本以下	18,448	27.75	24.34	1.81	1.54	28.68	13.11	7.95	7.51	-	43.57	10.58	10.27	7.64	4.34	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
			50m/本を超え80m/本以下	20,692	29.70	26.04	1.94	1.65	30.68	14.02	8.51	8.03	-	39.62	9.43	9.16	6.82	4.65	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
		φ115mm	50m/本以下	20,858	27.67	24.27	1.80	1.54	28.59	13.07	7.93	7.48	-	43.74	9.70	9.61	8.99	4.33	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	リングビット φ１１５mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-
			50m/本を超え80m/本以下	23,387	29.62	25.97	1.93	1.65	30.59	13.98	8.48	8.01	-	39.79	8.67	8.57	8.02	4.63	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	リングビット φ１１５mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-

No.223【　ボーリング　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		φ135mm	50m/本以下	22,614	27.32	23.96	1.78	1.52	28.23	12.90	7.83	7.39	-	44.45	10.98	9.12	8.86	4.27	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m）	リングビットφ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			50m/本を超え80m/本以下	25,321	29.29	25.68	1.91	1.63	30.26	13.83	8.39	7.92	-	40.45	9.80	8.14	7.91	4.58	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m）	リングビットφ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
	軟岩	φ90mm	50m/本以下	14,513	28.01	24.56	1.83	1.56	28.92	13.22	8.02	7.57	-	43.07	10.07	9.06	8.33	4.38	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	リングビットφ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			50m/本を超え80m/本以下	16,294	29.93	26.25	1.95	1.66	30.93	14.14	8.57	8.10	-	39.14	8.96	8.07	7.42	4.68	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	リングビットφ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		φ115mm	50m/本以下	17,116	28.50	24.99	1.86	1.58	29.44	13.46	8.16	7.71	-	42.06	9.47	8.96	7.96	4.46	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１１５mm用	ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			50m/本を超え80m/本以下	19,253	30.40	26.66	1.98	1.69	31.41	14.36	8.71	8.22	-	38.19	8.42	7.96	7.08	4.76	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１１５mm用	ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		φ135mm	50m/本以下	18,883	28.42	24.92	1.85	1.58	29.35	13.42	8.14	7.68	-	42.23	10.03	9.36	7.22	4.45	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m）	リングビットφ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			50m/本を超え80m/本以下	21,234	30.32	26.59	1.98	1.68	31.33	14.32	8.69	8.20	-	38.35	8.94	8.32	6.42	4.74	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m）	リングビットφ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
	粘性土･砂質土	φ90mm	50m/本以下	9,165.1	32.90	28.78	2.14	1.82	34.06	15.58	9.40	8.88	-	33.04	7.14	5.65	5.36	5.14	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ９０mm用	ドリルパイプφ９０mm用（１．０m）	インナーロッドφ９０mm用（１．０m）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			50m/本を超え80m/本以下	10,486	34.52	30.19	2.25	1.91	35.71	16.33	9.86	9.31	-	29.77	6.24	5.39	4.94	4.68	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	ドリルパイプφ９０mm用（１．０m）	インナーロッドφ９０mm用（１．０m）	-	-
		φ115mm	50m/本以下	11,901	34.24	29.95	2.23	1.90	35.46	16.23	9.78	9.24	-	30.30	7.31	5.34	4.45	4.36	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１１５mm用	軽油　１．２号パトロール給油	ドリルパイプφ１１５mm用（１．０m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．０m）	-	-
			50m/本を超え80m/本以下	13,685	35.73	31.25	2.33	1.98	36.99	16.92	10.21	9.64	-	27.28	6.36	5.58	3.87	3.79	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１１５mm用	軽油　１．２号パトロール給油	ドリルパイプφ１１５mm用（１．０m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．０m）	-	-
		φ135mm	50m/本以下	13,817	34.81	30.44	2.27	1.93	36.03	16.49	9.94	9.39	-	29.16	6.93	5.43	4.68	3.75	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１３５mm用	軽油　１．２号パトロール給油	ドリルパイプφ１３５mm用（１．０m）	インナーロッドφ１３５mm用（１．０m）	-	-
			50m/本を超え80m/本以下	15,923	36.24	31.70	2.36	2.01	37.50	17.14	10.36	9.78	-	26.26	6.01	5.66	4.06	3.26	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビットφ１３５mm用	軽油　１．２号パトロール給油	ドリルパイプφ１３５mm用（１．０m）	インナーロッドφ１３５mm用（１．０m）	-	-
		φ90mm	50m/本以下	14,645	30.06	26.29	1.96	1.67	31.03	14.15	8.59	8.11	-	38.91	9.72	7.90	6.88	4.69	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ９０mm用（１．０m）	インナーロッドφ９０mm用（１．０m）	リングビットφ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			50m/本を超え80m/本以下	16,572	31.86	27.87	2.07	1.77	32.91	15.01	9.11	8.60	-	35.23	8.62	6.98	6.08	4.97	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ９０mm用（１．０m）	インナーロッドφ９０mm用（１．０m）	リングビットφ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-

No.223【　ボーリング　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
集水井内	ﾚｷ質土	φ115mm	50m/本以下	17,664	30.91	27.04	2.01	1.71	31.92	14.56	8.83	8.34	-	37.17	8.27	7.58	6.93	4.82	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ１１５mm用（１．０m）	リングビットφ１１５mm用	インナーロッドφ１１５mm用（１．０m）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			50m/本を超え80m/本以下	20,055	32.68	28.58	2.13	1.81	33.80	15.45	9.34	8.81	-	33.52	7.21	6.68	6.10	5.10	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ１１５mm用（１．０m）	リングビットφ１１５mm用	インナーロッドφ１１５mm用（１．０m）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		φ135mm	50m/本以下	20,091	31.23	27.32	2.03	1.73	32.26	14.71	8.93	8.43	-	36.51	8.86	7.33	6.09	4.88	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ１３５mm用（１．０m）	リングビットφ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．０m）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			50m/本を超え80m/本以下	22,839	32.98	28.84	2.15	1.83	34.11	15.59	9.42	8.90	-	32.91	7.73	6.45	5.36	5.15	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ１３５mm用（１．０m）	リングビットφ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．０m）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本以下	22,099	27.65	24.19	1.80	1.53	28.56	13.03	7.90	7.46	-	43.79	12.22	11.91	6.38	4.32	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ９０mm用（１．０m）	インナーロッドφ９０mm用（１．０m）	リングビットφ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			50m/本を超え80m/本以下	24,776	29.60	25.89	1.93	1.64	30.57	13.94	8.46	7.99	-	39.83	10.92	10.62	5.69	4.62	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ９０mm用（１．０m）	インナーロッドφ９０mm用（１．０m）	リングビットφ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		φ115mm	50m/本以下	24,541	27.56	24.11	1.79	1.53	28.46	12.98	7.88	7.44	-	43.98	11.42	11.19	7.64	4.30	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッドφ１１５mm用（１．０m）	ドリルパイプφ１１５mm用（１．０m）	リングビットφ１１５mm用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			50m/本を超え80m/本以下	27,503	29.52	25.82	1.92	1.64	30.47	13.90	8.43	7.96	-	40.01	10.19	9.98	6.82	4.61	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッドφ１１５mm用（１．０m）	ドリルパイプφ１１５mm用（１．０m）	リングビットφ１１５mm用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		φ135mm	50m/本以下	26,809	27.36	23.93	1.78	1.52	28.25	12.89	7.82	7.38	-	44.39	12.60	10.37	7.69	4.27	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ１３５mm用（１．０m）	インナーロッドφ１３５mm用（１．０m）	リングビットφ１３５mm用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			50m/本を超え80m/本以下	30,022	29.31	25.64	1.91	1.62	30.28	13.81	8.38	7.91	-	40.41	11.25	9.26	6.87	4.58	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプφ１３５mm用（１．０m）	インナーロッドφ１３５mm用（１．０m）	リングビットφ１３５mm用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
	軟岩	φ90mm	50m/本以下	16,756	29.19	25.53	1.90	1.62	30.13	13.75	8.34	7.87	-	40.68	10.76	8.43	7.21	4.55	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッドφ９０mm用（１．０m）	ドリルパイプφ９０mm用（１．０m）	リングビットφ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			50m/本を超え80m/本以下	18,898	31.05	27.16	2.02	1.72	32.06	14.62	8.87	8.38	-	36.89	9.55	7.47	6.40	4.85	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッドφ９０mm用（１．０m）	ドリルパイプφ９０mm用（１．０m）	リングビットφ９０mm用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		φ115mm	50m/本以下	19,363	29.46	25.77	1.92	1.63	30.43	13.88	8.42	7.95	-	40.11	9.84	8.30	7.46	4.60	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッドφ１１５mm用（１．０m）	リングビットφ１１５mm用	ドリルパイプφ１１５mm用（１．０m）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			50m/本を超え80m/本以下	21,862	31.32	27.39	2.04	1.74	32.34	14.75	8.95	8.45	-	36.34	8.71	7.35	6.61	4.89	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッドφ１１５mm用（１．０m）	リングビットφ１１５mm用	ドリルパイプφ１１５mm用（１．０m）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
		φ135mm	50m/本以下	21,463	29.62	25.91	1.93	1.64	30.58	13.95	8.46	7.99	-	39.80	8.88	8.24	8.23	4.62	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッドφ１３５mm用（１．０m）	リングビットφ１３５mm用	ドリルパイプφ１３５mm用（１．０m）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			50m/本を超え80m/本以下	24,247	31.46	27.52	2.05	1.74	32.49	14.82	8.99	8.49	-	36.05	7.89	7.29	7.28	4.91	-	ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA *	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッドφ１３５mm用（１．０m）	リングビットφ１３５mm用	ドリルパイプφ１３５mm用（１．０m）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-

No.224【　保孔管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
施工場所	保孔管種別	ストレート現場加工の有無	保孔管種類(VP)	保孔管種類(SGP)	製品区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
地表	VP	有り	VP40	-	-	782.25	0.00	-	-	-	70.38	30.95	24.54	14.89	-	29.62	29.62	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳＫ６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-	
		無し		-	工場加工品	399.15	0.00	-	-	-	41.93	19.24	11.67	11.02	-	58.07	58.07	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳＫ６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-	
				-	既製保孔管	392.40	0.00	-	-	-	42.65	19.57	11.87	11.21	-	57.35	57.35	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳＫ６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-	
	SGP	有り	-	SGP80A	-	3,855.0	20.33	18.49	-	-	45.68	32.25	3.99	3.48	1.81	33.99	33.99	-	-	-	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳＧ３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ	-	-	-	-	-	
		無し	-		-	3,113.7	26.32	22.89	-	-	31.55	15.95	4.94	4.31	2.24	42.13	42.13	-	-	-	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳＧ３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ	-	-	-	-	-	
集水井内	VP	有り	VP40	-	-	1,030.2	0.00	-	-	-	76.85	29.91	26.09	15.83	-	23.15	23.15	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳＫ６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-	
		無し		-	工場加工品	445.63	0.00	-	-	-	46.46	21.54	10.45	9.87	-	53.54	53.54	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳＫ６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-	
				-	既製保孔管	432.13	0.00	-	-	-	47.92	22.21	10.78	10.18	-	52.08	52.08	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳＫ６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-	
	SGP	有り	-	SGP80A	-	4,533.8	16.97	15.72	-	-	53.02	39.31	4.36	3.38	2.05	30.01	30.01	-	-	-	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳＧ３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ	-	-	-	-	-	
		無し	-		-	3,794.8	20.84	18.78	-	-	43.31	27.33	5.21	4.04	2.45	35.85	35.85	-	-	-	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳＧ３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ	-	-	-	-	-	

No.225【　ボーリング仮設機材　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
施工場所		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
地表	129,100	13.90	13.90	－	－	85.41	30.70	26.76	16.24	11.71	0.69	0.69	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］4.9t吊	*	－		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
集水井内	419,240	15.29	15.29	－	－	83.95	27.51	17.22	13.64	12.88	0.76	0.76	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］4.9t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.226【　足場（地表）　】
＜　積算単位：空ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
施工場所		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
平地	2,792.7	2.75	2.75	－	－	97.12	32.34	21.14	20.02	2.32	0.13	0.13	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］4.9t吊	*	－		－		普通作業員	とび工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
傾斜地	3,453.0	3.71	3.71	－	－	96.11	34.51	22.08	20.91	3.12	0.18	0.18	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］4.9t吊	*	－		－		普通作業員	とび工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.227【　不陸整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	-	-	111.16	31.92	12.73	9.91	9.28	60.93	36.75	24.18	-	-	7.15	7.15	-	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
有り	1mm以上3mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	114.26	31.06	12.39	9.64	9.03	59.27	35.75	23.52	-	-	9.67	6.96	2.71	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
	3mm以上6mm未満		118.14	30.04	11.98	9.32	8.74	57.33	34.58	22.75	-	-	12.63	6.73	5.90	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
	6mm以上9mm未満		122.79	28.90	11.53	8.97	8.40	55.17	33.28	21.89	-	-	15.93	9.46	6.47	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	9mm以上13mm未満		128.21	27.68	11.04	8.59	8.05	52.83	31.87	20.96	-	-	19.49	13.29	6.20	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	13mm以上17mm未満		134.40	26.40	10.53	8.19	7.68	50.40	30.41	19.99	-	-	23.20	17.29	5.91	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	17mm以上21mm未満		140.60	25.24	10.07	7.83	7.34	48.18	29.07	19.11	-	-	26.58	20.93	5.65	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	21mm以上25mm未満		146.80	24.17	9.64	7.50	7.03	46.15	27.84	18.31	-	-	29.68	24.27	5.41	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	25mm以上29mm未満		153.00	23.19	9.25	7.20	6.74	44.28	26.72	17.56	-	-	32.53	27.34	5.19	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	29mm以上34mm未満		159.98	22.18	8.85	6.88	6.45	42.34	25.54	16.80	-	-	35.48	30.51	4.97	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	34mm以上39mm未満		167.72	21.16	8.44	6.57	6.15	40.38	24.36	16.02	-	-	38.46	33.72	4.74	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	39mm以上44mm未満		175.47	20.22	8.06	6.28	5.88	38.57	23.26	15.31	-	-	41.21	36.68	4.53	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	44mm以上49mm未満		183.22	19.36	7.72	6.01	5.63	36.95	22.28	14.67	-	-	43.69	39.35	4.34	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	49mm以上55mm未満		191.73	18.50	7.38	5.74	5.38	35.30	21.29	14.01	-	-	46.20	42.06	4.14	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	55mm以上61mm未満		201.03	17.65	7.04	5.48	5.13	33.67	20.30	13.37	-	-	48.68	44.73	3.95	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	61mm以上67mm未満		210.33	16.86	6.73	5.23	4.90	32.18	19.40	12.78	-	-	50.96	47.18	3.78	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.227【　不陸整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	67mm以上75mm未満		221.17	16.04	6.40	4.98	4.66	30.60	18.45	12.15	-	-	53.36	49.77	3.59	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.228【　下層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
平均厚さ	材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
75mm以上 125mm以下	クラッシャラン C-40	711.06	7.76	2.84	2.21	2.07	16.00	8.20	6.48	-	-	76.24	74.51	1.59	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
125mmを超え 175mm以下		975.85	5.65	2.07	1.61	1.51	11.65	5.97	4.72	-	-	82.70	81.44	1.16	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
175mmを超え 200mm以下		1,174.5	4.69	1.72	1.34	1.25	9.68	4.96	3.92	-	-	85.63	84.59	0.96	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
200mmを超え 225mm以下		1,488.3	7.41	2.71	2.11	1.98	15.28	7.83	6.19	-	-	77.31	75.66	1.52	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
225mmを超え 275mm以下		1,686.9	6.53	2.39	1.86	1.74	13.48	6.91	5.46	-	-	79.99	78.53	1.34	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
275mmを超え 325mm以下		1,951.7	5.65	2.07	1.61	1.51	11.65	5.97	4.72	-	-	82.70	81.44	1.16	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
325mmを超え 375mm以下		2,216.5	4.98	1.82	1.42	1.33	10.25	5.26	4.15	-	-	84.77	83.66	1.02	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
375mmを超え 400mm以下		2,415.1	4.56	1.67	1.30	1.22	9.40	4.82	3.81	-	-	86.04	85.02	0.94	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
400mmを超え 425mm以下		2,729.0	6.07	2.22	1.73	1.62	12.50	6.41	5.06	-	-	81.43	80.08	1.24	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
425mmを超え 475mm以下		2,927.6	5.65	2.07	1.61	1.51	11.65	5.97	4.72	-	-	82.70	81.44	1.16	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
475mmを超え 525mm以下		3,192.4	5.17	1.90	1.47	1.38	10.69	5.48	4.33	-	-	84.14	82.99	1.06	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
525mmを超え 575mm以下		3,457.2	4.78	1.75	1.36	1.28	9.86	5.06	3.99	-	-	85.36	84.30	0.98	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
575mmを超え 600mm以下		3,655.8	4.52	1.65	1.29	1.21	9.33	4.78	3.78	-	-	86.15	85.14	0.93	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
600mmを超え 625mm以下		3,969.6	5.54	2.03	1.58	1.48	11.45	5.87	4.64	-	-	83.01	81.77	1.14	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
625mmを超え 675mm以下		4,168.2	5.29	1.94	1.51	1.41	10.91	5.59	4.42	-	-	83.80	82.62	1.09	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.228【　下層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
平均厚さ	材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
675mmを超え725mm以下		4,433.0	4.98	1.82	1.42	1.33	10.25	5.26	4.15	-	-	84.77	83.66	1.02	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
725mmを超え775mm以下		4,697.8	4.69	1.72	1.34	1.25	9.68	4.96	3.92	-	-	85.63	84.59	0.96	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
775mmを超え800mm以下		4,896.4	4.50	1.65	1.28	1.20	9.28	4.76	3.76	-	-	86.22	85.22	0.92	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
800mmを超え825mm以下		5,210.3	5.29	1.94	1.51	1.41	10.91	5.59	4.42	-	-	83.80	82.62	1.09	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
825mmを超え875mm以下		5,408.9	5.09	1.86	1.45	1.36	10.50	5.39	4.25	-	-	84.41	83.27	1.05	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
875mmを超え925mm以下		5,673.7	4.85	1.78	1.38	1.29	10.01	5.13	4.06	-	-	85.14	84.05	1.00	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
925mmを超え975mm以下		5,938.5	4.64	1.70	1.32	1.24	9.57	4.91	3.87	-	-	85.79	84.76	0.95	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
975mmを超え1000mm以下		6,137.1	4.49	1.64	1.28	1.20	9.26	4.75	3.75	-	-	86.25	85.25	0.92	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
1000mmを超え1025mm以下		6,452.4	5.13	1.88	1.46	1.37	10.58	5.43	4.28	-	-	84.29	83.15	1.05	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
1025mmを超え1075mm以下		6,651.0	4.98	1.82	1.42	1.33	10.26	5.27	4.15	-	-	84.76	83.65	1.02	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
1075mmを超え1125mm以下		6,915.8	4.78	1.75	1.36	1.28	9.86	5.06	3.99	-	-	85.36	84.30	0.98	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.229【　下層路盤（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25mm以上75mm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	591.51	7.47	3.87	3.39	-	77.23	32.51	27.24	15.24	-	15.30	13.09	2.15	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t	*	-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
75mmを超え125mm以下		668.98	6.61	3.42	3.00	-	68.28	28.74	24.08	13.48	-	25.11	23.16	1.90	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t	*	-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
125mmを超え175mm以下		746.45	5.91	3.06	2.68	-	61.20	25.76	21.58	12.08	-	32.89	31.13	1.71	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t	*	-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
175mmを超え200mm以下		804.56	5.49	2.84	2.49	-	56.79	23.91	20.02	11.21	-	37.72	36.10	1.58	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t	*	-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
200mmを超え225mm以下		1,357.3	6.50	3.37	2.95	-	67.32	28.34	23.74	13.29	-	26.18	24.25	1.88	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t	*	-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
225mmを超え275mm以下		1,415.4	6.24	3.23	2.83	-	64.55	27.18	22.76	12.74	-	29.21	27.36	1.80	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t	*	-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
275mmを超え325mm以下		1,492.9	5.91	3.06	2.68	-	61.20	25.76	21.58	12.08	-	32.89	31.13	1.71	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t	*	-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
325mmを超え375mm以下		1,570.4	5.62	2.91	2.55	-	58.19	24.50	20.52	11.48	-	36.19	34.53	1.62	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t	*	-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
375mmを超え400mm以下		1,628.5	5.42	2.81	2.46	-	56.12	23.64	19.78	11.07	-	38.46	36.86	1.56	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t	*	-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
400mmを超え425mm以下		2,181.3	6.07	3.14	2.76	-	62.83	26.45	22.16	12.40	-	31.10	29.30	1.75	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t	*	-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
425mmを超え475mm以下		2,239.4	5.91	3.06	2.68	-	61.20	25.76	21.58	12.08	-	32.89	31.13	1.71	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t	*	-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
475mmを超え525mm以下		2,316.8	5.71	2.96	2.59	-	59.17	24.92	20.86	11.67	-	35.12	33.43	1.65	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t	*	-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.230【　上層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
材料	平均厚さ	平均幅員	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
瀝青安定処理材(40)	45mm以上55mm以下	1.4m未満	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,396.7	0.48	0.27	0.14	-	41.00	18.35	12.81	3.88	-	58.52	56.72	1.63	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,472.2	0.48	0.27	0.14	-	39.74	17.79	12.42	3.76	-	59.78	54.99	4.63	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		1.4m以上	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,598.7	3.47	1.88	0.52	0.52	8.65	3.13	1.78	1.74	0.62	87.88	85.00	2.44	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,674.2	3.32	1.80	0.50	0.49	8.26	2.99	1.70	1.66	0.59	88.42	81.17	6.84	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
	55mmを超え65mm以下	1.4m未満	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,846.6	0.43	0.25	0.13	-	40.75	20.16	11.72	3.56	-	58.82	57.29	1.37	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,922.2	0.42	0.24	0.13	-	39.70	19.64	11.42	3.46	-	59.88	55.81	3.92	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		1.4m以上	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,870.2	2.97	1.61	0.45	0.44	7.38	2.67	1.52	1.48	0.53	89.65	87.19	2.09	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,945.7	2.85	1.55	0.43	0.42	7.10	2.57	1.46	1.43	0.51	90.05	83.81	5.89	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
	65mmを超え75mm以下	1.4m未満	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,118.3	0.40	0.23	0.12	-	37.20	18.40	10.70	3.25	-	62.40	61.02	1.25	0.10	0.02	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,193.8	0.38	0.22	0.11	-	36.32	17.97	10.45	3.17	-	63.30	59.58	3.59	0.10	0.02	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		1.4m以上	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,141.8	2.58	1.40	0.39	0.38	6.45	2.33	1.33	1.30	0.46	90.97	88.83	1.82	0.27	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,217.3	2.50	1.36	0.37	0.37	6.23	2.26	1.28	1.25	0.45	91.27	85.79	5.17	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
	75mmを超え85mm以下	1.4m未満	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,389.8	0.36	0.21	0.11	-	34.22	16.93	9.84	2.99	-	65.42	64.15	1.15	0.09	0.02	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,465.3	0.34	0.20	0.10	-	33.47	16.56	9.63	2.92	-	66.19	62.77	3.30	0.09	0.02	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		1.4m以上	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,413.3	2.29	1.25	0.34	0.34	5.72	2.07	1.18	1.15	0.41	91.99	90.09	1.62	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,488.9	2.22	1.21	0.33	0.33	5.55	2.01	1.14	1.11	0.40	92.23	87.36	4.60	0.23	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-

No.230【　上層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
材料	平均厚さ	平均幅員	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	85mmを超え95mm以下	1.4m未満	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,661.4	0.33	0.19	0.10	-	31.67	15.67	9.11	2.76	-	68.00	66.83	1.06	0.08	0.02	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,736.9	0.33	0.19	0.10	-	31.04	15.35	8.93	2.71	-	68.63	65.46	3.06	0.08	0.02	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		1.4m以上	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,684.9	2.07	1.12	0.31	0.31	5.14	1.86	1.06	1.03	0.37	92.79	91.08	1.45	0.22	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,760.5	2.01	1.09	0.30	0.30	5.00	1.81	1.03	1.00	0.36	92.99	88.59	4.15	0.21	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
	95mmを超え100mm以下	1.4m未満	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,865.0	0.31	0.18	0.09	-	30.01	14.85	8.63	2.62	-	69.68	68.56	1.01	0.08	0.02	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,940.5	0.31	0.18	0.09	-	29.44	14.56	8.47	2.57	-	70.25	67.24	2.90	0.08	0.02	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		1.4m以上	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,888.5	1.91	1.04	0.29	0.28	4.78	1.73	0.99	0.96	0.34	93.31	91.73	1.35	0.20	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,964.1	1.87	1.01	0.28	0.28	4.66	1.69	0.96	0.94	0.33	93.47	89.38	3.86	0.20	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
再生粒度調整砕石 RM-40	25mm以上75mm以下	-	-	284.34	19.42	7.11	5.53	5.18	40.01	20.51	16.20	-	-	40.57	36.23	3.99	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	75mmを超え125mm以下	-	-	387.21	14.25	5.22	4.06	3.80	29.38	15.06	11.90	-	-	56.37	53.18	2.93	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	125mmを超え150mm以下	-	-	464.37	11.89	4.35	3.39	3.17	24.49	12.55	9.92	-	-	63.62	60.96	2.44	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	150mmを超え175mm以下	-	-	697.27	15.84	5.80	4.51	4.23	32.62	16.72	13.21	-	-	51.54	48.00	3.25	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	175mmを超え225mm以下	-	-	774.42	14.25	5.22	4.06	3.80	29.38	15.06	11.90	-	-	56.37	53.18	2.93	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	225mmを超え275mm以下	-	-	877.29	12.59	4.61	3.58	3.36	25.93	13.29	10.50	-	-	61.48	58.66	2.59	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	275mmを超え300mm以下	-	-	954.45	11.56	4.23	3.29	3.09	23.83	12.22	9.65	-	-	64.61	62.02	2.38	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	300mmを超え325mm以下	-	-	1,187.4	13.95	5.11	3.97	3.72	28.74	14.73	11.64	-	-	57.31	54.19	2.87	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.230【　上層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
材料	平均厚さ	平均幅員	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	325mmを超え375mm以下	-	-	1,264.5	13.09	4.79	3.73	3.49	26.98	13.83	10.93	-	-	59.93	57.00	2.69	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	375mmを超え425mm以下	-	-	1,367.4	12.11	4.43	3.45	3.23	24.95	12.79	10.10	-	-	62.94	60.23	2.49	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	425mmを超え450mm以下	-	-	1,444.5	11.46	4.20	3.26	3.06	23.62	12.11	9.56	-	-	64.92	62.36	2.35	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.231【　上層路盤（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
平均厚さ	材料		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
75mm以上125mm以下	再生粒度調整砕石 RM-30	736.29	5.99	3.10	2.72	-	62.05	26.12	21.88	12.25	-	31.96	30.18	1.73	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
125mmを超え150mm以下		819.65	5.38	2.79	2.44	-	55.75	23.48	19.65	11.00	-	38.87	37.28	1.55	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
150mmを超え175mm以下		1,389.3	6.35	3.29	2.88	-	65.78	27.70	23.19	12.98	-	27.87	25.99	1.83	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
175mmを超え225mm以下		1,472.6	5.99	3.10	2.72	-	62.05	26.12	21.88	12.25	-	31.96	30.18	1.73	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
225mmを超え275mm以下		1,583.7	5.58	2.89	2.53	-	57.69	24.29	20.34	11.39	-	36.73	35.08	1.61	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
275mmを超え300mm以下		1,667.1	5.29	2.74	2.40	-	54.82	23.08	19.33	10.82	-	39.89	38.32	1.53	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
300mmを超え325mm以下		2,236.7	5.93	3.07	2.69	-	61.26	25.78	21.61	12.09	-	32.81	31.05	1.71	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
325mmを超え375mm以下		2,320.0	5.71	2.96	2.59	-	59.08	24.88	20.83	11.66	-	35.21	33.52	1.65	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
375mmを超え425mm以下		2,431.1	5.44	2.82	2.47	-	56.39	23.74	19.88	11.13	-	38.17	36.56	1.57	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t	*	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.232【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,793.2	0.65	0.37	0.19	-	54.87	24.59	17.13	5.19	-	44.48	42.07	2.18	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,868.7	0.62	0.35	0.18	-	52.66	23.61	16.43	4.98	-	46.72	40.37	6.13	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,660.1	0.64	0.40	0.21	-	53.69	26.55	18.50	5.61	-	45.67	45.44	0.17	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,887.8	0.62	0.35	0.18	-	52.12	23.36	16.27	4.93	-	47.26	44.97	2.07	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,963.3	0.59	0.34	0.17	-	50.11	22.46	15.64	4.74	-	49.30	43.24	5.84	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,754.7	0.60	0.38	0.19	-	50.81	25.13	17.50	5.31	-	48.59	48.38	0.16	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,736.2	0.67	0.38	0.20	-	56.68	25.41	17.69	5.36	-	42.65	40.16	2.25	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,811.7	0.64	0.36	0.19	-	54.32	24.35	16.95	5.14	-	45.04	38.49	6.32	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,603.1	0.65	0.41	0.21	-	55.61	27.50	19.16	5.81	-	43.74	43.50	0.18	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,664.8	0.70	0.40	0.20	-	59.10	26.48	18.45	5.59	-	40.20	37.60	2.35	0.17	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,740.3	0.67	0.38	0.20	-	56.55	25.35	17.65	5.35	-	42.78	35.97	6.58	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,531.7	0.68	0.43	0.22	-	58.20	28.78	20.05	6.08	-	41.12	40.87	0.19	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,696.9	0.69	0.39	0.20	-	57.98	25.98	18.10	5.49	-	41.33	38.78	2.30	0.17	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,772.4	0.65	0.37	0.19	-	55.53	24.89	17.33	5.25	-	43.82	37.13	6.46	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,563.8	0.67	0.42	0.22	-	57.01	28.19	19.64	5.96	-	42.32	42.08	0.18	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,729.0	0.68	0.38	0.20	-	56.91	25.50	17.76	5.39	-	42.41	39.91	2.26	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,804.5	0.65	0.37	0.19	-	54.53	24.44	17.02	5.16	-	44.82	38.24	6.35	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.232【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25mm以上35mm未満			無し	1,595.9	0.65	0.41	0.21	-	55.87	27.64	19.24	5.84	-	43.48	43.24	0.18	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,761.1	0.65	0.37	0.19	-	55.89	25.05	17.44	5.29	-	43.46	41.01	2.22	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,836.6	0.64	0.36	0.19	-	53.57	24.01	16.72	5.07	-	45.79	39.32	6.24	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			無し	1,628.0	0.65	0.41	0.21	-	54.75	27.07	18.87	5.72	-	44.60	44.36	0.18	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,793.2	0.65	0.37	0.19	-	54.87	24.59	17.13	5.19	-	44.48	42.07	2.18	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,868.7	0.62	0.35	0.18	-	52.66	23.61	16.43	4.98	-	46.72	40.37	6.13	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			無し	1,660.1	0.64	0.40	0.21	-	53.69	26.55	18.50	5.61	-	45.67	45.44	0.17	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,825.3	0.64	0.36	0.19	-	53.91	24.16	16.83	5.10	-	45.45	43.08	2.14	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,900.8	0.62	0.35	0.18	-	51.76	23.19	16.16	4.90	-	47.62	41.37	6.03	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			無し	1,692.2	0.62	0.39	0.20	-	52.68	26.06	18.15	5.50	-	46.70	46.47	0.17	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	995.19	5.59	3.03	0.84	0.83	13.91	5.03	2.87	2.79	1.00	80.50	75.87	3.93	0.59	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,070.7	5.19	2.81	0.78	0.77	12.94	4.68	2.67	2.60	0.93	81.87	70.52	10.70	0.55	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し	944.20	5.55	3.19	0.89	0.88	13.81	5.30	3.02	2.95	1.06	80.64	79.95	0.62	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,089.8	5.10	2.76	0.77	0.76	12.70	4.59	2.62	2.55	0.91	82.20	77.97	3.59	0.54	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,165.4	4.77	2.58	0.72	0.71	11.89	4.30	2.45	2.39	0.85	83.34	72.92	9.83	0.50	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し	1,038.8	5.05	2.90	0.81	0.80	12.55	4.82	2.75	2.68	0.96	82.40	81.77	0.57	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	938.22	5.93	3.21	0.89	0.88	14.76	5.34	3.04	2.96	1.06	79.31	74.39	4.17	0.63	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.232【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,013.7	5.49	2.97	0.83	0.82	13.66	4.94	2.82	2.74	0.98	80.85	68.85	11.31	0.58	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	887.23	5.91	3.40	0.94	0.94	14.69	5.64	3.22	3.14	1.12	79.40	78.66	0.66	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	866.79	6.43	3.48	0.97	0.96	15.98	5.78	3.29	3.21	1.15	77.59	72.27	4.51	0.68	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	942.32	5.91	3.20	0.89	0.88	14.70	5.31	3.03	2.95	1.06	79.39	66.50	12.16	0.62	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	815.80	6.43	3.69	1.03	1.02	15.98	6.14	3.50	3.41	1.22	77.59	76.79	0.72	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	898.89	6.19	3.35	0.93	0.92	15.41	5.57	3.18	3.09	1.11	78.40	73.27	4.35	0.66	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	974.42	5.71	3.09	0.86	0.85	14.21	5.14	2.93	2.85	1.02	80.08	67.61	11.76	0.60	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	847.90	6.18	3.55	0.99	0.98	15.39	5.91	3.37	3.28	1.18	78.43	77.66	0.69	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	930.99	5.98	3.24	0.90	0.89	14.88	5.38	3.07	2.99	1.07	79.14	74.19	4.20	0.63	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,006.5	5.52	2.99	0.83	0.82	13.76	4.97	2.84	2.76	0.99	80.72	68.64	11.39	0.58	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	880.00	5.95	3.42	0.95	0.94	14.80	5.69	3.24	3.16	1.13	79.25	78.50	0.67	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	963.09	5.78	3.13	0.87	0.86	14.39	5.20	2.96	2.89	1.04	79.83	75.05	4.06	0.61	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,038.6	5.36	2.90	0.81	0.80	13.34	4.82	2.75	2.68	0.96	81.30	69.60	11.03	0.57	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	912.10	5.74	3.30	0.92	0.91	14.29	5.49	3.13	3.05	1.09	79.97	79.25	0.65	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	995.19	5.59	3.03	0.84	0.83	13.91	5.03	2.87	2.79	1.00	80.50	75.87	3.93	0.59	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,070.7	5.19	2.81	0.78	0.77	12.94	4.68	2.67	2.60	0.93	81.87	70.52	10.70	0.55	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	944.20	5.55	3.19	0.89	0.88	13.81	5.30	3.02	2.95	1.06	80.64	79.95	0.62	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.232【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,027.3	5.41	2.93	0.81	0.81	13.48	4.87	2.78	2.71	0.97	81.11	76.64	3.80	0.57	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,102.8	5.04	2.73	0.76	0.75	12.55	4.54	2.59	2.52	0.90	82.41	71.39	10.39	0.53	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	976.30	5.37	3.09	0.86	0.85	13.35	5.13	2.92	2.85	1.02	81.28	80.61	0.60	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	1.4m未満	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,044.6	0.57	0.32	0.17	-	48.07	21.52	15.02	4.55	-	51.36	49.24	1.91	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,120.1	0.55	0.31	0.16	-	46.35	20.75	14.48	4.39	-	53.10	47.50	5.40	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,911.5	0.56	0.35	0.18	-	46.58	23.01	16.07	4.87	-	52.86	52.66	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,170.8	0.53	0.30	0.16	-	45.28	20.26	14.15	4.29	-	54.19	52.21	1.80	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,246.4	0.51	0.29	0.15	-	43.74	19.58	13.67	4.14	-	55.75	50.47	5.10	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,037.7	0.51	0.32	0.17	-	43.70	21.59	15.07	4.57	-	55.79	55.60	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,968.7	0.58	0.33	0.17	-	50.00	22.42	15.60	4.73	-	49.42	47.23	1.98	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,044.2	0.57	0.32	0.17	-	48.07	21.52	15.02	4.55	-	51.36	45.55	5.60	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,835.6	0.58	0.36	0.19	-	48.51	23.97	16.73	5.07	-	50.91	50.70	0.16	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,873.4	0.62	0.35	0.18	-	52.53	23.55	16.39	4.97	-	46.85	44.55	2.08	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,948.9	0.59	0.34	0.17	-	50.49	22.62	15.76	4.78	-	48.92	42.82	5.88	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,740.3	0.61	0.38	0.20	-	51.23	25.34	17.65	5.35	-	48.16	47.95	0.16	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,916.2	0.61	0.34	0.18	-	51.35	23.01	16.03	4.86	-	48.04	45.78	2.04	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,991.7	0.58	0.33	0.17	-	49.35	22.09	15.42	4.67	-	50.07	44.11	5.75	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.232【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
35mm以上45mm未満		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,783.1	0.59	0.37	0.19	-	50.00	24.74	17.22	5.22	-	49.41	49.20	0.16	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,959.0	0.59	0.34	0.17	-	50.23	22.51	15.68	4.75	-	49.18	46.97	1.99	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,034.5	0.57	0.32	0.17	-	48.31	21.62	15.09	4.58	-	51.12	45.28	5.63	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,825.9	0.58	0.36	0.19	-	48.77	24.09	16.82	5.10	-	50.65	50.44	0.16	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,001.8	0.58	0.33	0.17	-	49.10	21.98	15.34	4.65	-	50.32	48.16	1.95	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,077.3	0.56	0.32	0.16	-	47.31	21.18	14.78	4.48	-	52.13	46.41	5.51	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,868.7	0.56	0.35	0.18	-	47.64	23.54	16.43	4.98	-	51.80	51.60	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,044.6	0.57	0.32	0.17	-	48.07	21.52	15.02	4.55	-	51.36	49.24	1.91	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,120.1	0.55	0.31	0.16	-	46.35	20.75	14.48	4.39	-	53.10	47.50	5.40	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,911.5	0.56	0.35	0.18	-	46.58	23.01	16.07	4.87	-	52.86	52.66	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,087.4	0.56	0.32	0.16	-	47.08	21.07	14.71	4.46	-	52.36	50.28	1.87	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,162.9	0.54	0.30	0.16	-	45.44	20.34	14.20	4.30	-	54.02	48.54	5.30	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,954.3	0.54	0.34	0.17	-	45.56	22.51	15.71	4.76	-	53.90	53.70	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,246.6	4.46	2.42	0.67	0.66	11.10	4.01	2.29	2.23	0.80	84.44	80.75	3.13	0.47	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,322.1	4.21	2.28	0.63	0.63	10.47	3.79	2.16	2.10	0.75	85.32	76.13	8.67	0.44	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,195.6	4.38	2.52	0.70	0.69	10.91	4.19	2.39	2.33	0.83	84.71	84.17	0.49	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,372.9	4.04	2.19	0.61	0.60	10.08	3.65	2.08	2.02	0.72	85.88	82.52	2.85	0.43	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-

No.232【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,448.4	3.84	2.08	0.58	0.57	9.55	3.45	1.97	1.92	0.69	86.61	78.23	7.91	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,321.9	3.96	2.28	0.63	0.63	9.85	3.79	2.16	2.10	0.75	86.19	85.70	0.44	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,170.7	4.75	2.57	0.71	0.71	11.84	4.28	2.44	2.38	0.85	83.41	79.48	3.34	0.50	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,246.3	4.46	2.42	0.67	0.66	11.11	4.02	2.29	2.23	0.80	84.43	74.67	9.20	0.47	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,119.7	4.68	2.69	0.75	0.74	11.63	4.47	2.55	2.48	0.89	83.69	83.10	0.53	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,075.4	5.17	2.80	0.78	0.77	12.87	4.65	2.65	2.59	0.93	81.96	77.68	3.63	0.55	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,150.9	4.84	2.62	0.73	0.72	12.04	4.35	2.48	2.42	0.87	83.12	72.56	9.96	0.51	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,024.4	5.11	2.94	0.82	0.81	12.73	4.89	2.79	2.72	0.97	82.16	81.53	0.57	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,118.2	4.97	2.69	0.75	0.74	12.39	4.48	2.55	2.49	0.89	82.64	78.52	3.49	0.53	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,193.7	4.65	2.52	0.70	0.69	11.59	4.19	2.39	2.33	0.83	83.76	73.58	9.60	0.49	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,067.2	4.90	2.82	0.78	0.78	12.21	4.69	2.67	2.61	0.93	82.89	82.28	0.55	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,161.0	4.78	2.59	0.72	0.71	11.93	4.31	2.46	2.40	0.86	83.29	79.32	3.37	0.51	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,236.5	4.51	2.44	0.68	0.67	11.21	4.05	2.31	2.25	0.81	84.28	74.45	9.27	0.47	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,110.0	4.71	2.71	0.75	0.75	11.75	4.51	2.57	2.51	0.90	83.54	82.95	0.53	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,203.8	4.62	2.50	0.69	0.69	11.51	4.16	2.37	2.31	0.83	83.87	80.04	3.25	0.49	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,279.3	4.34	2.35	0.65	0.65	10.82	3.91	2.23	2.17	0.78	84.84	75.34	8.96	0.46	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,152.8	4.54	2.61	0.73	0.72	11.30	4.34	2.48	2.41	0.86	84.16	83.59	0.51	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.232【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,246.6	4.46	2.42	0.67	0.66	11.10	4.01	2.29	2.23	0.80	84.44	80.75	3.13	0.47	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,322.1	4.21	2.28	0.63	0.63	10.47	3.79	2.16	2.10	0.75	85.32	76.13	8.67	0.44	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,195.6	4.38	2.52	0.70	0.69	10.91	4.19	2.39	2.33	0.83	84.71	84.17	0.49	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,289.4	4.32	2.34	0.65	0.64	10.73	3.88	2.21	2.16	0.77	84.95	81.38	3.03	0.46	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,364.9	4.08	2.21	0.61	0.61	10.15	3.67	2.09	2.04	0.73	85.77	76.86	8.40	0.43	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,238.4	4.22	2.43	0.67	0.67	10.50	4.04	2.30	2.24	0.80	85.28	84.76	0.47	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,296.1	0.51	0.29	0.15	-	42.80	19.16	13.37	4.05	-	56.69	54.82	1.70	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,371.6	0.49	0.28	0.14	-	41.44	18.55	12.95	3.92	-	58.07	53.07	4.83	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,163.0	0.48	0.30	0.16	-	41.17	20.34	14.20	4.30	-	58.35	58.18	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,453.8	0.48	0.27	0.14	-	40.05	17.93	12.51	3.79	-	59.47	57.71	1.59	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,529.4	0.45	0.26	0.13	-	38.85	17.39	12.14	3.68	-	60.70	56.01	4.53	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,320.7	0.45	0.28	0.15	-	38.36	18.95	13.23	4.01	-	61.19	61.04	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,201.2	0.52	0.30	0.15	-	44.65	19.98	13.95	4.23	-	54.83	52.88	1.77	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,276.7	0.51	0.29	0.15	-	43.17	19.32	13.49	4.09	-	56.32	51.12	5.03	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,068.1	0.50	0.32	0.16	-	43.05	21.27	14.85	4.50	-	56.45	56.26	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,082.1	0.56	0.32	0.16	-	47.21	21.13	14.75	4.47	-	52.23	50.15	1.87	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,157.6	0.55	0.31	0.16	-	45.55	20.39	14.23	4.31	-	53.90	48.40	5.31	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.232【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
45mm以上55mm未満	1.4m未満	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,949.0	0.54	0.34	0.17	-	45.69	22.57	15.76	4.78	-	53.77	53.57	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,135.6	0.55	0.31	0.16	-	46.02	20.60	14.38	4.36	-	53.43	51.40	1.83	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,211.1	0.52	0.30	0.15	-	44.45	19.89	13.89	4.21	-	55.03	49.67	5.18	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			無し	2,002.5	0.53	0.33	0.17	-	44.47	21.97	15.34	4.65	-	55.00	54.81	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,189.1	0.52	0.30	0.15	-	44.89	20.09	14.03	4.25	-	54.59	52.63	1.78	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,264.6	0.51	0.29	0.15	-	43.39	19.42	13.56	4.11	-	56.10	50.86	5.06	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			無し	2,056.0	0.50	0.32	0.16	-	43.32	21.40	14.94	4.53	-	56.18	55.99	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,242.6	0.51	0.29	0.15	-	43.83	19.62	13.69	4.15	-	55.66	53.74	1.74	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,318.1	0.50	0.28	0.15	-	42.41	18.98	13.25	4.02	-	57.09	51.98	4.94	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			無し	2,109.5	0.49	0.31	0.16	-	42.21	20.85	14.56	4.41	-	57.30	57.12	0.13	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,296.1	0.51	0.29	0.15	-	42.80	19.16	13.37	4.05	-	56.69	54.82	1.70	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,371.6	0.49	0.28	0.14	-	41.44	18.55	12.95	3.92	-	58.07	53.07	4.83	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			無し	2,163.0	0.48	0.30	0.16	-	41.17	20.34	14.20	4.30	-	58.35	58.18	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,349.6	0.49	0.28	0.14	-	41.83	18.72	13.07	3.96	-	57.68	55.85	1.66	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,425.1	0.48	0.27	0.14	-	40.53	18.14	12.66	3.84	-	58.99	54.10	4.72	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			無し	2,216.5	0.47	0.30	0.15	-	40.17	19.85	13.85	4.20	-	59.36	59.19	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,498.1	3.71	2.01	0.56	0.55	9.22	3.34	1.90	1.85	0.66	87.07	84.00	2.61	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.232【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,573.6	3.53	1.91	0.53	0.53	8.79	3.18	1.81	1.77	0.63	87.68	79.96	7.28	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度Ａ S混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,447.1	3.61	2.08	0.58	0.57	9.00	3.46	1.97	1.92	0.69	87.39	86.94	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度Ａ S混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,655.9	3.35	1.82	0.50	0.50	8.35	3.02	1.72	1.68	0.60	88.30	85.53	2.36	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度Ａ S混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,731.4	3.21	1.74	0.48	0.48	7.98	2.89	1.65	1.60	0.57	88.81	81.79	6.62	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度Ａ S混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,604.9	3.26	1.88	0.52	0.51	8.12	3.12	1.78	1.73	0.62	88.62	88.22	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度Ａ S混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,403.2	3.96	2.15	0.59	0.59	9.86	3.57	2.03	1.98	0.71	86.18	82.90	2.78	0.42	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度Ａ S混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,478.8	3.76	2.04	0.56	0.56	9.35	3.38	1.93	1.88	0.67	86.89	78.67	7.75	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度Ａ S混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,352.2	3.87	2.23	0.62	0.61	9.64	3.70	2.11	2.06	0.74	86.49	86.01	0.43	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度Ａ S混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,284.1	4.32	2.34	0.65	0.64	10.78	3.90	2.22	2.16	0.78	84.90	81.32	3.04	0.46	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度Ａ S混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,359.6	4.08	2.21	0.61	0.61	10.17	3.68	2.10	2.04	0.73	85.75	76.81	8.43	0.43	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度Ａ S混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,233.1	4.24	2.44	0.68	0.67	10.56	4.06	2.31	2.25	0.81	85.20	84.67	0.48	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度Ａ S混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,337.6	4.15	2.25	0.62	0.62	10.34	3.74	2.13	2.08	0.74	85.51	82.07	2.92	0.44	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度Ａ S混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,413.1	3.94	2.13	0.59	0.59	9.79	3.54	2.02	1.97	0.70	86.27	77.67	8.11	0.42	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度Ａ S混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,286.6	4.06	2.34	0.65	0.64	10.12	3.89	2.22	2.16	0.77	85.82	85.31	0.46	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度Ａ S混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,391.1	3.99	2.16	0.60	0.59	9.96	3.60	2.05	2.00	0.72	86.05	82.74	2.81	0.42	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度Ａ S混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,466.6	3.78	2.05	0.57	0.56	9.44	3.41	1.95	1.89	0.68	86.78	78.50	7.81	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度Ａ S混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,340.1	3.91	2.25	0.62	0.62	9.71	3.73	2.13	2.07	0.74	86.38	85.89	0.44	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度Ａ S混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.232【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,444.6	3.84	2.08	0.58	0.57	9.57	3.46	1.97	1.92	0.69	86.59	83.41	2.70	0.41	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,520.1	3.65	1.98	0.55	0.54	9.10	3.29	1.88	1.83	0.65	87.25	79.25	7.54	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,393.6	3.75	2.16	0.60	0.59	9.34	3.59	2.05	1.99	0.71	86.91	86.44	0.42	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,498.1	3.71	2.01	0.56	0.55	9.22	3.34	1.90	1.85	0.66	87.07	84.00	2.61	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,573.6	3.53	1.91	0.53	0.53	8.79	3.18	1.81	1.77	0.63	87.68	79.96	7.28	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,447.1	3.61	2.08	0.58	0.57	9.00	3.46	1.97	1.92	0.69	87.39	86.94	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,551.6	3.58	1.94	0.54	0.53	8.91	3.22	1.84	1.79	0.64	87.51	84.54	2.52	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,627.1	3.41	1.85	0.51	0.51	8.50	3.07	1.75	1.71	0.61	88.09	80.63	7.04	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,500.6	3.49	2.01	0.56	0.55	8.67	3.33	1.90	1.85	0.66	87.84	87.41	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,725.9	0.45	0.26	0.13	-	42.55	21.05	12.24	3.71	-	57.00	55.41	1.43	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,801.5	0.43	0.25	0.13	-	41.40	20.48	11.91	3.61	-	58.17	53.92	4.09	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,594.6	0.44	0.28	0.14	-	41.21	22.12	12.86	3.90	-	58.35	58.20	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,915.3	0.42	0.24	0.13	-	39.79	19.68	11.45	3.47	-	59.79	58.29	1.34	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,990.9	0.41	0.24	0.12	-	38.79	19.19	11.16	3.38	-	60.80	56.82	3.83	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,784.0	0.41	0.26	0.13	-	38.41	20.61	11.99	3.64	-	61.18	61.04	0.11	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,612.2	0.47	0.27	0.14	-	44.42	21.97	12.78	3.88	-	55.11	53.45	1.49	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,687.7	0.47	0.27	0.14	-	43.17	21.35	12.42	3.77	-	56.36	51.94	4.26	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.232【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m未満		無し	2,480.9	0.46	0.29	0.15	－	43.10	23.13	13.45	4.08	－	56.44	56.28	0.12	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,469.1	0.50	0.29	0.15	－	46.99	23.24	13.52	4.10	－	52.51	50.75	1.58	0.13	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,544.7	0.48	0.28	0.14	－	45.59	22.55	13.12	3.98	－	53.93	49.26	4.50	0.12	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,337.8	0.49	0.31	0.16	－	45.75	24.55	14.28	4.33	－	53.76	53.59	0.13	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,533.3	0.49	0.28	0.15	－	45.79	22.65	13.17	4.00	－	53.72	52.01	1.54	0.12	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,608.9	0.47	0.27	0.14	－	44.47	22.00	12.79	3.88	－	55.06	50.50	4.39	0.12	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,402.0	0.47	0.30	0.15	－	44.52	23.89	13.90	4.21	－	55.01	54.84	0.13	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,597.5	0.48	0.28	0.14	－	44.66	22.09	12.85	3.90	－	54.86	53.19	1.50	0.12	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,673.1	0.47	0.27	0.14	－	43.41	21.47	12.49	3.79	－	56.12	51.67	4.28	0.12	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,466.2	0.46	0.29	0.15	－	43.35	23.27	13.53	4.10	－	56.19	56.02	0.13	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,661.7	0.47	0.27	0.14	－	43.58	21.56	12.54	3.80	－	55.95	54.31	1.47	0.12	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,737.3	0.45	0.26	0.13	－	42.38	20.96	12.19	3.70	－	57.17	52.83	4.18	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,530.4	0.45	0.28	0.15	－	42.26	22.68	13.19	4.00	－	57.29	57.14	0.12	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,725.9	0.45	0.26	0.13	－	42.55	21.05	12.24	3.71	－	57.00	55.41	1.43	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,801.5	0.43	0.25	0.13	－	41.40	20.48	11.91	3.61	－	58.17	53.92	4.09	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,594.6	0.44	0.28	0.14	－	41.21	22.12	12.86	3.90	－	58.35	58.20	0.12	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,790.1	0.44	0.26	0.13	－	41.58	20.57	11.96	3.63	－	57.98	56.42	1.40	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－

No.232【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
55mm以上65mm未満		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,865.7	0.43	0.25	0.13	-	40.48	20.02	11.65	3.53	-	59.09	54.93	4.00	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,658.8	0.43	0.27	0.14	-	40.21	21.58	12.55	3.81	-	59.36	59.21	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
	1.4m以上	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,749.5	3.17	1.72	0.48	0.47	7.91	2.86	1.63	1.59	0.57	88.92	86.30	2.23	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,825.0	3.04	1.65	0.46	0.45	7.57	2.74	1.56	1.52	0.54	89.39	82.73	6.28	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,698.5	3.08	1.77	0.49	0.49	7.67	2.95	1.68	1.64	0.58	89.25	88.87	0.34	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,938.9	2.86	1.55	0.43	0.43	7.13	2.58	1.47	1.43	0.51	90.01	87.65	2.01	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,014.4	2.75	1.49	0.41	0.41	6.85	2.48	1.41	1.38	0.49	90.40	84.37	5.69	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,887.9	2.76	1.59	0.44	0.44	6.90	2.65	1.51	1.47	0.53	90.34	90.00	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,635.8	3.39	1.84	0.51	0.50	8.46	3.06	1.74	1.70	0.61	88.15	85.34	2.39	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,711.3	3.25	1.76	0.49	0.48	8.08	2.92	1.67	1.62	0.58	88.67	81.57	6.70	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,584.8	3.30	1.90	0.53	0.52	8.22	3.16	1.80	1.75	0.63	88.48	88.07	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,492.7	3.72	2.02	0.56	0.55	9.27	3.35	1.91	1.86	0.67	87.01	83.93	2.62	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,568.2	3.54	1.92	0.53	0.53	8.82	3.19	1.82	1.77	0.63	87.64	79.89	7.31	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,441.7	3.63	2.09	0.58	0.57	9.04	3.47	1.98	1.93	0.69	87.33	86.88	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,556.9	3.57	1.93	0.54	0.53	8.88	3.21	1.83	1.78	0.64	87.55	84.59	2.51	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,632.4	3.40	1.84	0.51	0.51	8.47	3.06	1.75	1.70	0.61	88.13	80.69	7.02	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,505.9	3.47	2.00	0.55	0.55	8.64	3.32	1.89	1.85	0.66	87.89	87.46	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.232【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,621.1	3.43	1.86	0.51	0.51	8.53	3.09	1.76	1.71	0.61	88.04	85.21	2.41	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,696.6	3.27	1.77	0.49	0.49	8.16	2.95	1.68	1.64	0.59	88.57	81.42	6.75	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,570.1	3.33	1.92	0.53	0.53	8.30	3.19	1.82	1.77	0.63	88.37	87.96	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	-	-	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,685.3	3.29	1.79	0.49	0.49	8.21	2.97	1.69	1.65	0.59	88.50	85.77	2.32	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,760.8	3.15	1.71	0.47	0.47	7.85	2.84	1.62	1.58	0.56	89.00	82.10	6.51	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,634.3	3.20	1.84	0.51	0.51	7.96	3.06	1.74	1.70	0.61	88.84	88.44	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,749.5	3.17	1.72	0.48	0.47	7.91	2.86	1.63	1.59	0.57	88.92	86.30	2.23	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,825.0	3.04	1.65	0.46	0.45	7.57	2.74	1.56	1.52	0.54	89.39	82.73	6.28	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,698.5	3.08	1.77	0.49	0.49	7.67	2.95	1.68	1.64	0.58	89.25	88.87	0.34	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	-	-	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,813.7	3.06	1.66	0.46	0.45	7.63	2.76	1.57	1.53	0.55	89.31	86.78	2.15	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,889.2	2.94	1.59	0.44	0.44	7.33	2.65	1.51	1.47	0.53	89.73	83.31	6.06	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,762.7	2.96	1.71	0.47	0.47	7.39	2.84	1.62	1.58	0.56	89.65	89.28	0.33	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	-	-	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,914.5	0.42	0.24	0.13	-	39.80	19.69	11.45	3.47	-	59.78	58.28	1.34	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,990.1	0.41	0.24	0.12	-	38.79	19.19	11.16	3.38	-	60.80	56.82	3.83	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,783.2	0.41	0.26	0.13	-	38.42	20.62	11.99	3.64	-	61.17	61.03	0.11	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,127.6	0.40	0.23	0.12	-	37.10	18.35	10.67	3.24	-	62.50	61.12	1.25	0.10	0.02	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,203.1	0.38	0.22	0.11	-	36.21	17.91	10.42	3.16	-	63.41	59.71	3.57	0.10	0.02	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.232【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m未満		無し	2,996.3	0.38	0.24	0.12	－	35.69	19.15	11.14	3.38	－	63.93	63.80	0.10	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,786.6	0.44	0.26	0.13	－	41.63	20.59	11.98	3.63	－	57.93	56.37	1.40	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,862.1	0.43	0.25	0.13	－	40.53	20.05	11.66	3.54	－	59.04	54.88	4.00	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,655.3	0.43	0.27	0.14	－	40.27	21.61	12.57	3.81	－	59.30	59.15	0.12	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,625.6	0.47	0.27	0.14	－	44.19	21.86	12.71	3.86	－	55.34	53.68	1.49	0.12	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,701.2	0.46	0.26	0.14	－	42.95	21.24	12.36	3.75	－	56.59	52.19	4.24	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,494.3	0.46	0.29	0.15	－	42.87	23.01	13.38	4.06	－	56.67	56.52	0.12	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,697.8	0.46	0.26	0.14	－	43.00	21.27	12.37	3.75	－	56.54	54.93	1.45	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,773.4	0.44	0.26	0.13	－	41.82	20.69	12.03	3.65	－	57.74	53.45	4.13	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,566.5	0.44	0.28	0.14	－	41.65	22.36	13.00	3.94	－	57.91	57.76	0.12	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,770.0	0.44	0.26	0.13	－	41.88	20.72	12.05	3.65	－	57.68	56.11	1.41	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,845.6	0.43	0.25	0.13	－	40.77	20.17	11.73	3.56	－	58.80	54.62	4.02	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,638.7	0.43	0.27	0.14	－	40.53	21.75	12.65	3.84	－	59.04	58.89	0.12	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,842.3	0.43	0.25	0.13	－	40.81	20.19	11.74	3.56	－	58.76	57.23	1.37	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,917.9	0.42	0.24	0.13	－	39.76	19.67	11.44	3.47	－	59.82	55.74	3.92	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,711.0	0.42	0.26	0.14	－	39.44	21.17	12.31	3.73	－	60.14	60.00	0.11	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,914.5	0.42	0.24	0.13	－	39.80	19.69	11.45	3.47	－	59.78	58.28	1.34	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－

No.232【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
65mm以上70mm以下		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,990.1	0.41	0.24	0.12	-	38.79	19.19	11.16	3.38	-	60.80	56.82	3.83	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,783.2	0.41	0.26	0.13	-	38.42	20.62	11.99	3.64	-	61.17	61.03	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,986.7	0.41	0.24	0.12	-	38.83	19.21	11.17	3.39	-	60.76	59.30	1.31	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,062.3	0.40	0.23	0.12	-	37.88	18.74	10.90	3.30	-	61.72	57.83	3.74	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,855.4	0.40	0.25	0.13	-	37.45	20.10	11.69	3.54	-	62.15	62.01	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,938.1	2.87	1.55	0.43	0.43	7.13	2.58	1.47	1.43	0.51	90.00	87.64	2.01	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,013.6	2.75	1.49	0.41	0.41	6.87	2.48	1.42	1.38	0.49	90.38	84.35	5.69	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,887.1	2.76	1.59	0.44	0.44	6.90	2.65	1.51	1.47	0.53	90.34	90.00	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,151.2	2.58	1.40	0.39	0.38	6.41	2.32	1.32	1.29	0.46	91.01	88.88	1.81	0.27	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,226.7	2.49	1.35	0.37	0.37	6.21	2.25	1.28	1.25	0.44	91.30	85.85	5.14	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	2,100.2	2.48	1.43	0.40	0.39	6.19	2.38	1.36	1.32	0.47	91.33	91.02	0.28	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,810.1	3.07	1.66	0.46	0.46	7.63	2.76	1.57	1.53	0.55	89.30	86.76	2.16	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,885.7	2.95	1.60	0.44	0.44	7.33	2.65	1.51	1.47	0.53	89.72	83.28	6.08	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,759.1	2.97	1.71	0.47	0.47	7.39	2.84	1.62	1.58	0.56	89.64	89.27	0.33	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,649.2	3.37	1.82	0.51	0.50	8.38	3.03	1.73	1.68	0.60	88.25	85.47	2.37	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,724.7	3.21	1.74	0.48	0.48	8.02	2.90	1.65	1.61	0.58	88.77	81.73	6.64	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,598.2	3.27	1.88	0.52	0.52	8.14	3.13	1.78	1.74	0.62	88.59	88.18	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.232【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,721.4	3.22	1.75	0.48	0.48	8.04	2.91	1.66	1.61	0.58	88.74	86.07	2.27	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,796.9	3.08	1.67	0.46	0.46	7.70	2.78	1.59	1.55	0.55	89.22	82.45	6.38	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,670.4	3.12	1.80	0.50	0.49	7.78	2.99	1.71	1.66	0.59	89.10	88.71	0.35	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,793.6	3.09	1.68	0.46	0.46	7.71	2.79	1.59	1.55	0.55	89.20	86.63	2.18	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,869.1	2.97	1.61	0.45	0.44	7.41	2.68	1.53	1.49	0.53	89.62	83.12	6.13	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,742.6	3.00	1.73	0.48	0.47	7.47	2.87	1.64	1.59	0.57	89.53	89.15	0.34	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,865.9	2.97	1.61	0.45	0.44	7.41	2.68	1.53	1.49	0.53	89.62	87.16	2.09	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,941.4	2.85	1.55	0.43	0.42	7.13	2.58	1.47	1.43	0.51	90.02	83.77	5.90	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,814.9	2.88	1.66	0.46	0.45	7.18	2.76	1.57	1.53	0.55	89.94	89.59	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,938.1	2.87	1.55	0.43	0.43	7.13	2.58	1.47	1.43	0.51	90.00	87.64	2.01	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,013.6	2.75	1.49	0.41	0.41	6.87	2.48	1.42	1.38	0.49	90.38	84.35	5.69	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,887.1	2.76	1.59	0.44	0.44	6.90	2.65	1.51	1.47	0.53	90.34	90.00	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,010.3	2.76	1.50	0.41	0.41	6.88	2.49	1.42	1.38	0.49	90.36	88.08	1.94	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,085.8	2.65	1.44	0.40	0.39	6.64	2.40	1.37	1.33	0.48	90.71	84.89	5.49	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,959.3	2.66	1.54	0.42	0.42	6.64	2.55	1.45	1.42	0.51	90.70	90.37	0.30	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.233【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	1.4m未満	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,793.2	0.65	0.37	0.19	-	54.87	24.59	17.13	5.19	-	44.48	42.07	2.18	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,868.7	0.62	0.35	0.18	-	52.66	23.61	16.43	4.98	-	46.72	40.37	6.13	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,660.1	0.64	0.40	0.21	-	53.69	26.55	18.50	5.61	-	45.67	45.44	0.17	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,887.8	0.62	0.35	0.18	-	52.12	23.36	16.27	4.93	-	47.26	44.97	2.07	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,963.3	0.59	0.34	0.17	-	50.11	22.46	15.64	4.74	-	49.30	43.24	5.84	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,754.7	0.60	0.38	0.19	-	50.81	25.13	17.50	5.31	-	48.59	48.38	0.16	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,736.2	0.67	0.38	0.20	-	56.68	25.41	17.69	5.36	-	42.65	40.16	2.25	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,811.7	0.64	0.36	0.19	-	54.32	24.35	16.95	5.14	-	45.04	38.49	6.32	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,603.1	0.65	0.41	0.21	-	55.61	27.50	19.16	5.81	-	43.74	43.50	0.18	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,664.8	0.70	0.40	0.20	-	59.10	26.48	18.45	5.59	-	40.20	37.60	2.35	0.17	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,740.3	0.67	0.38	0.20	-	56.55	25.35	17.65	5.35	-	42.78	35.97	6.58	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,531.7	0.68	0.43	0.22	-	58.20	28.78	20.05	6.08	-	41.12	40.87	0.19	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,696.9	0.69	0.39	0.20	-	57.98	25.98	18.10	5.49	-	41.33	38.78	2.30	0.17	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,772.4	0.65	0.37	0.19	-	55.53	24.89	17.33	5.25	-	43.82	37.13	6.46	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,563.8	0.67	0.42	0.22	-	57.01	28.19	19.64	5.96	-	42.32	42.08	0.18	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,729.0	0.68	0.38	0.20	-	56.91	25.50	17.76	5.39	-	42.41	39.91	2.26	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,804.5	0.65	0.37	0.19	-	54.53	24.44	17.02	5.16	-	44.82	38.24	6.35	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.233【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25mm以上35mm未満		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,595.9	0.65	0.41	0.21	-	55.87	27.64	19.24	5.84	-	43.48	43.24	0.18	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,761.1	0.65	0.37	0.19	-	55.89	25.05	17.44	5.29	-	43.46	41.01	2.22	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,836.6	0.64	0.36	0.19	-	53.57	24.01	16.72	5.07	-	45.79	39.32	6.24	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			無し	1,628.0	0.65	0.41	0.21	-	54.75	27.07	18.87	5.72	-	44.60	44.36	0.18	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,793.2	0.65	0.37	0.19	-	54.87	24.59	17.13	5.19	-	44.48	42.07	2.18	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,868.7	0.62	0.35	0.18	-	52.66	23.61	16.43	4.98	-	46.72	40.37	6.13	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			無し	1,660.1	0.64	0.40	0.21	-	53.69	26.55	18.50	5.61	-	45.67	45.44	0.17	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,825.3	0.64	0.36	0.19	-	53.91	24.16	16.83	5.10	-	45.45	43.08	2.14	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,900.8	0.62	0.35	0.18	-	51.76	23.19	16.16	4.90	-	47.62	41.37	6.03	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			無し	1,692.2	0.62	0.39	0.20	-	52.68	26.06	18.15	5.50	-	46.70	46.47	0.17	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	995.19	5.59	3.03	0.84	0.83	13.91	5.03	2.87	2.79	1.00	80.50	75.87	3.93	0.59	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,070.7	5.19	2.81	0.78	0.77	12.94	4.68	2.67	2.60	0.93	81.87	70.52	10.70	0.55	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し	944.20	5.55	3.19	0.89	0.88	13.81	5.30	3.02	2.95	1.06	80.64	79.95	0.62	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,089.8	5.10	2.76	0.77	0.76	12.70	4.59	2.62	2.55	0.91	82.20	77.97	3.59	0.54	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,165.4	4.77	2.58	0.72	0.71	11.89	4.30	2.45	2.39	0.85	83.34	72.92	9.83	0.50	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し	1,038.8	5.05	2.90	0.81	0.80	12.55	4.82	2.75	2.68	0.96	82.40	81.77	0.57	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	938.22	5.93	3.21	0.89	0.88	14.76	5.34	3.04	2.96	1.06	79.31	74.39	4.17	0.63	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.233【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,013.7	5.49	2.97	0.83	0.82	13.66	4.94	2.82	2.74	0.98	80.85	68.85	11.31	0.58	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	887.23	5.91	3.40	0.94	0.94	14.69	5.64	3.22	3.14	1.12	79.40	78.66	0.66	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	866.79	6.43	3.48	0.97	0.96	15.98	5.78	3.29	3.21	1.15	77.59	72.27	4.51	0.68	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	942.32	5.91	3.20	0.89	0.88	14.70	5.31	3.03	2.95	1.06	79.39	66.50	12.16	0.62	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	815.80	6.43	3.69	1.03	1.02	15.98	6.14	3.50	3.41	1.22	77.59	76.79	0.72	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	898.89	6.19	3.35	0.93	0.92	15.41	5.57	3.18	3.09	1.11	78.40	73.27	4.35	0.66	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	974.42	5.71	3.09	0.86	0.85	14.21	5.14	2.93	2.85	1.02	80.08	67.61	11.76	0.60	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	847.90	6.18	3.55	0.99	0.98	15.39	5.91	3.37	3.28	1.18	78.43	77.66	0.69	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	930.99	5.98	3.24	0.90	0.89	14.88	5.38	3.07	2.99	1.07	79.14	74.19	4.20	0.63	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,006.5	5.52	2.99	0.83	0.82	13.76	4.97	2.84	2.76	0.99	80.72	68.64	11.39	0.58	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	880.00	5.95	3.42	0.95	0.94	14.80	5.69	3.24	3.16	1.13	79.25	78.50	0.67	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	963.09	5.78	3.13	0.87	0.86	14.39	5.20	2.96	2.89	1.04	79.83	75.05	4.06	0.61	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,038.6	5.36	2.90	0.81	0.80	13.34	4.82	2.75	2.68	0.96	81.30	69.60	11.03	0.57	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	912.10	5.74	3.30	0.92	0.91	14.29	5.49	3.13	3.05	1.09	79.97	79.25	0.65	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	995.19	5.59	3.03	0.84	0.83	13.91	5.03	2.87	2.79	1.00	80.50	75.87	3.93	0.59	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,070.7	5.19	2.81	0.78	0.77	12.94	4.68	2.67	2.60	0.93	81.87	70.52	10.70	0.55	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	944.20	5.55	3.19	0.89	0.88	13.81	5.30	3.02	2.95	1.06	80.64	79.95	0.62	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.233【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,027.3	5.41	2.93	0.81	0.81	13.48	4.87	2.78	2.71	0.97	81.11	76.64	3.80	0.57	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,102.8	5.04	2.73	0.76	0.75	12.55	4.54	2.59	2.52	0.90	82.41	71.39	10.39	0.53	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	976.30	5.37	3.09	0.86	0.85	13.35	5.13	2.92	2.85	1.02	81.28	80.61	0.60	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	1.4m未満	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,044.6	0.57	0.32	0.17	-	48.07	21.52	15.02	4.55	-	51.36	49.24	1.91	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,120.1	0.55	0.31	0.16	-	46.35	20.75	14.48	4.39	-	53.10	47.50	5.40	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,911.5	0.56	0.35	0.18	-	46.58	23.01	16.07	4.87	-	52.86	52.66	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,170.8	0.53	0.30	0.16	-	45.28	20.26	14.15	4.29	-	54.19	52.21	1.80	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,246.4	0.51	0.29	0.15	-	43.74	19.58	13.67	4.14	-	55.75	50.47	5.10	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,037.7	0.51	0.32	0.17	-	43.70	21.59	15.07	4.57	-	55.79	55.60	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,968.7	0.58	0.33	0.17	-	50.00	22.42	15.60	4.73	-	49.42	47.23	1.98	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,044.2	0.57	0.32	0.17	-	48.07	21.52	15.02	4.55	-	51.36	45.55	5.60	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,835.6	0.58	0.36	0.19	-	48.51	23.97	16.73	5.07	-	50.91	50.70	0.16	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,873.4	0.62	0.35	0.18	-	52.53	23.55	16.39	4.97	-	46.85	44.55	2.08	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,948.9	0.59	0.34	0.17	-	50.49	22.62	15.76	4.78	-	48.92	42.82	5.88	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,740.3	0.61	0.38	0.20	-	51.23	25.34	17.65	5.35	-	48.16	47.95	0.16	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,916.2	0.61	0.34	0.18	-	51.35	23.01	16.03	4.86	-	48.04	45.78	2.04	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,991.7	0.58	0.33	0.17	-	49.35	22.09	15.42	4.67	-	50.07	44.11	5.75	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.233【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
35mm以上45mm未満		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,783.1	0.59	0.37	0.19	-	50.00	24.74	17.22	5.22	-	49.41	49.20	0.16	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,959.0	0.59	0.34	0.17	-	50.23	22.51	15.68	4.75	-	49.18	46.97	1.99	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,034.5	0.57	0.32	0.17	-	48.31	21.62	15.09	4.58	-	51.12	45.28	5.63	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,825.9	0.58	0.36	0.19	-	48.77	24.09	16.82	5.10	-	50.65	50.44	0.16	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,001.8	0.58	0.33	0.17	-	49.10	21.98	15.34	4.65	-	50.32	48.16	1.95	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,077.3	0.56	0.32	0.16	-	47.31	21.18	14.78	4.48	-	52.13	46.41	5.51	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,868.7	0.56	0.35	0.18	-	47.64	23.54	16.43	4.98	-	51.80	51.60	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,044.6	0.57	0.32	0.17	-	48.07	21.52	15.02	4.55	-	51.36	49.24	1.91	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,120.1	0.55	0.31	0.16	-	46.35	20.75	14.48	4.39	-	53.10	47.50	5.40	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,911.5	0.56	0.35	0.18	-	46.58	23.01	16.07	4.87	-	52.86	52.66	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,087.4	0.56	0.32	0.16	-	47.08	21.07	14.71	4.46	-	52.36	50.28	1.87	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,162.9	0.54	0.30	0.16	-	45.44	20.34	14.20	4.30	-	54.02	48.54	5.30	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,954.3	0.54	0.34	0.17	-	45.56	22.51	15.71	4.76	-	53.90	53.70	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,246.6	4.46	2.42	0.67	0.66	11.10	4.01	2.29	2.23	0.80	84.44	80.75	3.13	0.47	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,322.1	4.21	2.28	0.63	0.63	10.47	3.79	2.16	2.10	0.75	85.32	76.13	8.67	0.44	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,195.6	4.38	2.52	0.70	0.69	10.91	4.19	2.39	2.33	0.83	84.71	84.17	0.49	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,372.9	4.04	2.19	0.61	0.60	10.08	3.65	2.08	2.02	0.72	85.88	82.52	2.85	0.43	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-

No.233【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S		
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
	1.4m以上	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,448.4	3.84	2.08	0.58	0.57	9.55	3.45	1.97	1.92	0.69	86.61	78.23	7.91	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,321.9	3.96	2.28	0.63	0.63	9.85	3.79	2.16	2.10	0.75	86.19	85.70	0.44	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,170.7	4.75	2.57	0.71	0.71	11.84	4.28	2.44	2.38	0.85	83.41	79.48	3.34	0.50	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,246.3	4.46	2.42	0.67	0.66	11.11	4.02	2.29	2.23	0.80	84.43	74.67	9.20	0.47	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,119.7	4.68	2.69	0.75	0.74	11.63	4.47	2.55	2.48	0.89	83.69	83.10	0.53	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,075.4	5.17	2.80	0.78	0.77	12.87	4.65	2.65	2.59	0.93	81.96	77.68	3.63	0.55	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,150.9	4.84	2.62	0.73	0.72	12.04	4.35	2.48	2.42	0.87	83.12	72.56	9.96	0.51	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,024.4	5.11	2.94	0.82	0.81	12.73	4.89	2.79	2.72	0.97	82.16	81.53	0.57	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,118.2	4.97	2.69	0.75	0.74	12.39	4.48	2.55	2.49	0.89	82.64	78.52	3.49	0.53	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,193.7	4.65	2.52	0.70	0.69	11.59	4.19	2.39	2.33	0.83	83.76	73.58	9.60	0.49	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,067.2	4.90	2.82	0.78	0.78	12.21	4.69	2.67	2.61	0.93	82.89	82.28	0.55	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,161.0	4.78	2.59	0.72	0.71	11.93	4.31	2.46	2.40	0.86	83.29	79.32	3.37	0.51	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,236.5	4.51	2.44	0.68	0.67	11.21	4.05	2.31	2.25	0.81	84.28	74.45	9.27	0.47	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,110.0	4.71	2.71	0.75	0.75	11.75	4.51	2.57	2.51	0.90	83.54	82.95	0.53	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,203.8	4.62	2.50	0.69	0.69	11.51	4.16	2.37	2.31	0.83	83.87	80.04	3.25	0.49	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,279.3	4.34	2.35	0.65	0.65	10.82	3.91	2.23	2.17	0.78	84.84	75.34	8.96	0.46	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,152.8	4.54	2.61	0.73	0.72	11.30	4.34	2.48	2.41	0.86	84.16	83.59	0.51	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.233【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,246.6	4.46	2.42	0.67	0.66	11.10	4.01	2.29	2.23	0.80	84.44	80.75	3.13	0.47	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,322.1	4.21	2.28	0.63	0.63	10.47	3.79	2.16	2.10	0.75	85.32	76.13	8.67	0.44	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,195.6	4.38	2.52	0.70	0.69	10.91	4.19	2.39	2.33	0.83	84.71	84.17	0.49	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,289.4	4.32	2.34	0.65	0.64	10.73	3.88	2.21	2.16	0.77	84.95	81.38	3.03	0.46	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,364.9	4.08	2.21	0.61	0.61	10.15	3.67	2.09	2.04	0.73	85.77	76.86	8.40	0.43	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,238.4	4.22	2.43	0.67	0.67	10.50	4.04	2.30	2.24	0.80	85.28	84.76	0.47	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,296.1	0.51	0.29	0.15	-	42.80	19.16	13.37	4.05	-	56.69	54.82	1.70	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,371.6	0.49	0.28	0.14	-	41.44	18.55	12.95	3.92	-	58.07	53.07	4.83	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,163.0	0.48	0.30	0.16	-	41.17	20.34	14.20	4.30	-	58.35	58.18	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,453.8	0.48	0.27	0.14	-	40.05	17.93	12.51	3.79	-	59.47	57.71	1.59	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,529.4	0.45	0.26	0.13	-	38.85	17.39	12.14	3.68	-	60.70	56.01	4.53	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,320.7	0.45	0.28	0.15	-	38.36	18.95	13.23	4.01	-	61.19	61.04	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,201.2	0.52	0.30	0.15	-	44.65	19.98	13.95	4.23	-	54.83	52.88	1.77	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,276.7	0.51	0.29	0.15	-	43.17	19.32	13.49	4.09	-	56.32	51.12	5.03	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,068.1	0.50	0.32	0.16	-	43.05	21.27	14.85	4.50	-	56.45	56.26	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,082.1	0.56	0.32	0.16	-	47.21	21.13	14.75	4.47	-	52.23	50.15	1.87	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,157.6	0.55	0.31	0.16	-	45.55	20.39	14.23	4.31	-	53.90	48.40	5.31	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.233【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
45mm以上55mm未満	1.4m未満	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,949.0	0.54	0.34	0.17	-	45.69	22.57	15.76	4.78	-	53.77	53.57	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,135.6	0.55	0.31	0.16	-	46.02	20.60	14.38	4.36	-	53.43	51.40	1.83	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,211.1	0.52	0.30	0.15	-	44.45	19.89	13.89	4.21	-	55.03	49.67	5.18	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			無し	2,002.5	0.53	0.33	0.17	-	44.47	21.97	15.34	4.65	-	55.00	54.81	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,189.1	0.52	0.30	0.15	-	44.89	20.09	14.03	4.25	-	54.59	52.63	1.78	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,264.6	0.51	0.29	0.15	-	43.39	19.42	13.56	4.11	-	56.10	50.86	5.06	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			無し	2,056.0	0.50	0.32	0.16	-	43.32	21.40	14.94	4.53	-	56.18	55.99	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,242.6	0.51	0.29	0.15	-	43.83	19.62	13.69	4.15	-	55.66	53.74	1.74	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,318.1	0.50	0.28	0.15	-	42.41	18.98	13.25	4.02	-	57.09	51.98	4.94	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			無し	2,109.5	0.49	0.31	0.16	-	42.21	20.85	14.56	4.41	-	57.30	57.12	0.13	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,296.1	0.51	0.29	0.15	-	42.80	19.16	13.37	4.05	-	56.69	54.82	1.70	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,371.6	0.49	0.28	0.14	-	41.44	18.55	12.95	3.92	-	58.07	53.07	4.83	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			無し	2,163.0	0.48	0.30	0.16	-	41.17	20.34	14.20	4.30	-	58.35	58.18	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,349.6	0.49	0.28	0.14	-	41.83	18.72	13.07	3.96	-	57.68	55.85	1.66	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,425.1	0.48	0.27	0.14	-	40.53	18.14	12.66	3.84	-	58.99	54.10	4.72	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			無し	2,216.5	0.47	0.30	0.15	-	40.17	19.85	13.85	4.20	-	59.36	59.19	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,498.1	3.71	2.01	0.56	0.55	9.22	3.34	1.90	1.85	0.66	87.07	84.00	2.61	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.233【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,573.6	3.53	1.91	0.53	0.53	8.79	3.18	1.81	1.77	0.63	87.68	79.96	7.28	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度Ａ S混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,447.1	3.61	2.08	0.58	0.57	9.00	3.46	1.97	1.92	0.69	87.39	86.94	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度Ａ S混合物（２０）		軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,655.9	3.35	1.82	0.50	0.50	8.35	3.02	1.72	1.68	0.60	88.30	85.53	2.36	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度Ａ S混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,731.4	3.21	1.74	0.48	0.48	7.98	2.89	1.65	1.60	0.57	88.81	81.79	6.62	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度Ａ S混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,604.9	3.26	1.88	0.52	0.51	8.12	3.12	1.78	1.73	0.62	88.62	88.22	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度Ａ S混合物（１３）		軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,403.2	3.96	2.15	0.59	0.59	9.86	3.57	2.03	1.98	0.71	86.18	82.90	2.78	0.42	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度Ａ S混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,478.8	3.76	2.04	0.56	0.56	9.35	3.38	1.93	1.88	0.67	86.89	78.67	7.75	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度Ａ S混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,352.2	3.87	2.23	0.62	0.61	9.64	3.70	2.11	2.06	0.74	86.49	86.01	0.43	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度Ａ S混合物（１３）		軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,284.1	4.32	2.34	0.65	0.64	10.78	3.90	2.22	2.16	0.78	84.90	81.32	3.04	0.46	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度Ａ S混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,359.6	4.08	2.21	0.61	0.61	10.17	3.68	2.10	2.04	0.73	85.75	76.81	8.43	0.43	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度Ａ S混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,233.1	4.24	2.44	0.68	0.67	10.56	4.06	2.31	2.25	0.81	85.20	84.67	0.48	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度Ａ S混合物（２０）		軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,337.6	4.15	2.25	0.62	0.62	10.34	3.74	2.13	2.08	0.74	85.51	82.07	2.92	0.44	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度Ａ S混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,413.1	3.94	2.13	0.59	0.59	9.79	3.54	2.02	1.97	0.70	86.27	77.67	8.11	0.42	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度Ａ S混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,286.6	4.06	2.34	0.65	0.64	10.12	3.89	2.22	2.16	0.77	85.82	85.31	0.46	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度Ａ S混合物（２０）		軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,391.1	3.99	2.16	0.60	0.59	9.96	3.60	2.05	2.00	0.72	86.05	82.74	2.81	0.42	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度Ａ S混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,466.6	3.78	2.05	0.57	0.56	9.44	3.41	1.95	1.89	0.68	86.78	78.50	7.81	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度Ａ S混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,340.1	3.91	2.25	0.62	0.62	9.71	3.73	2.13	2.07	0.74	86.38	85.89	0.44	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度Ａ S混合物（２０）		軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-

No.233【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,444.6	3.84	2.08	0.58	0.57	9.57	3.46	1.97	1.92	0.69	86.59	83.41	2.70	0.41	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,520.1	3.65	1.98	0.55	0.54	9.10	3.29	1.88	1.83	0.65	87.25	79.25	7.54	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,393.6	3.75	2.16	0.60	0.59	9.34	3.59	2.05	1.99	0.71	86.91	86.44	0.42	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,498.1	3.71	2.01	0.56	0.55	9.22	3.34	1.90	1.85	0.66	87.07	84.00	2.61	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,573.6	3.53	1.91	0.53	0.53	8.79	3.18	1.81	1.77	0.63	87.68	79.96	7.28	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,447.1	3.61	2.08	0.58	0.57	9.00	3.46	1.97	1.92	0.69	87.39	86.94	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,551.6	3.58	1.94	0.54	0.53	8.91	3.22	1.84	1.79	0.64	87.51	84.54	2.52	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,627.1	3.41	1.85	0.51	0.51	8.50	3.07	1.75	1.71	0.61	88.09	80.63	7.04	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,500.6	3.49	2.01	0.56	0.55	8.67	3.33	1.90	1.85	0.66	87.84	87.41	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,725.9	0.45	0.26	0.13	-	42.55	21.05	12.24	3.71	-	57.00	55.41	1.43	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,801.5	0.43	0.25	0.13	-	41.40	20.48	11.91	3.61	-	58.17	53.92	4.09	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,594.6	0.44	0.28	0.14	-	41.21	22.12	12.86	3.90	-	58.35	58.20	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,915.3	0.42	0.24	0.13	-	39.79	19.68	11.45	3.47	-	59.79	58.29	1.34	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,990.9	0.41	0.24	0.12	-	38.79	19.19	11.16	3.38	-	60.80	56.82	3.83	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,784.0	0.41	0.26	0.13	-	38.41	20.61	11.99	3.64	-	61.18	61.04	0.11	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,612.2	0.47	0.27	0.14	-	44.42	21.97	12.78	3.88	-	55.11	53.45	1.49	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,687.7	0.47	0.27	0.14	-	43.17	21.35	12.42	3.77	-	56.36	51.94	4.26	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.233【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m未満		無し	2,480.9	0.46	0.29	0.15	－	43.10	23.13	13.45	4.08	－	56.44	56.28	0.12	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,469.1	0.50	0.29	0.15	－	46.99	23.24	13.52	4.10	－	52.51	50.75	1.58	0.13	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,544.7	0.48	0.28	0.14	－	45.59	22.55	13.12	3.98	－	53.93	49.26	4.50	0.12	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,337.8	0.49	0.31	0.16	－	45.75	24.55	14.28	4.33	－	53.76	53.59	0.13	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,533.3	0.49	0.28	0.15	－	45.79	22.65	13.17	4.00	－	53.72	52.01	1.54	0.12	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,608.9	0.47	0.27	0.14	－	44.47	22.00	12.79	3.88	－	55.06	50.50	4.39	0.12	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,402.0	0.47	0.30	0.15	－	44.52	23.89	13.90	4.21	－	55.01	54.84	0.13	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,597.5	0.48	0.28	0.14	－	44.66	22.09	12.85	3.90	－	54.86	53.19	1.50	0.12	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,673.1	0.47	0.27	0.14	－	43.41	21.47	12.49	3.79	－	56.12	51.67	4.28	0.12	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,466.2	0.46	0.29	0.15	－	43.35	23.27	13.53	4.10	－	56.19	56.02	0.13	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,661.7	0.47	0.27	0.14	－	43.58	21.56	12.54	3.80	－	55.95	54.31	1.47	0.12	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,737.3	0.45	0.26	0.13	－	42.38	20.96	12.19	3.70	－	57.17	52.83	4.18	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,530.4	0.45	0.28	0.15	－	42.26	22.68	13.19	4.00	－	57.29	57.14	0.12	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,725.9	0.45	0.26	0.13	－	42.55	21.05	12.24	3.71	－	57.00	55.41	1.43	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,801.5	0.43	0.25	0.13	－	41.40	20.48	11.91	3.61	－	58.17	53.92	4.09	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,594.6	0.44	0.28	0.14	－	41.21	22.12	12.86	3.90	－	58.35	58.20	0.12	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,790.1	0.44	0.26	0.13	－	41.58	20.57	11.96	3.63	－	57.98	56.42	1.40	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－

No.233【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
55mm以上65mm未満		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,865.7	0.43	0.25	0.13	-	40.48	20.02	11.65	3.53	-	59.09	54.93	4.00	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,658.8	0.43	0.27	0.14	-	40.21	21.58	12.55	3.81	-	59.36	59.21	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
	1.4m以上	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,749.5	3.17	1.72	0.48	0.47	7.91	2.86	1.63	1.59	0.57	88.92	86.30	2.23	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,825.0	3.04	1.65	0.46	0.45	7.57	2.74	1.56	1.52	0.54	89.39	82.73	6.28	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,698.5	3.08	1.77	0.49	0.49	7.67	2.95	1.68	1.64	0.58	89.25	88.87	0.34	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,938.9	2.86	1.55	0.43	0.43	7.13	2.58	1.47	1.43	0.51	90.01	87.65	2.01	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,014.4	2.75	1.49	0.41	0.41	6.85	2.48	1.41	1.38	0.49	90.40	84.37	5.69	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,887.9	2.76	1.59	0.44	0.44	6.90	2.65	1.51	1.47	0.53	90.34	90.00	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,635.8	3.39	1.84	0.51	0.50	8.46	3.06	1.74	1.70	0.61	88.15	85.34	2.39	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,711.3	3.25	1.76	0.49	0.48	8.08	2.92	1.67	1.62	0.58	88.67	81.57	6.70	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,584.8	3.30	1.90	0.53	0.52	8.22	3.16	1.80	1.75	0.63	88.48	88.07	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,492.7	3.72	2.02	0.56	0.55	9.27	3.35	1.91	1.86	0.67	87.01	83.93	2.62	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,568.2	3.54	1.92	0.53	0.53	8.82	3.19	1.82	1.77	0.63	87.64	79.89	7.31	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,441.7	3.63	2.09	0.58	0.57	9.04	3.47	1.98	1.93	0.69	87.33	86.88	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,556.9	3.57	1.93	0.54	0.53	8.88	3.21	1.83	1.78	0.64	87.55	84.59	2.51	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,632.4	3.40	1.84	0.51	0.51	8.47	3.06	1.75	1.70	0.61	88.13	80.69	7.02	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,505.9	3.47	2.00	0.55	0.55	8.64	3.32	1.89	1.85	0.66	87.89	87.46	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.233【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,621.1	3.43	1.86	0.51	0.51	8.53	3.09	1.76	1.71	0.61	88.04	85.21	2.41	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,696.6	3.27	1.77	0.49	0.49	8.16	2.95	1.68	1.64	0.59	88.57	81.42	6.75	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,570.1	3.33	1.92	0.53	0.53	8.30	3.19	1.82	1.77	0.63	88.37	87.96	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,685.3	3.29	1.79	0.49	0.49	8.21	2.97	1.69	1.65	0.59	88.50	85.77	2.32	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,760.8	3.15	1.71	0.47	0.47	7.85	2.84	1.62	1.58	0.56	89.00	82.10	6.51	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,634.3	3.20	1.84	0.51	0.51	7.96	3.06	1.74	1.70	0.61	88.84	88.44	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,749.5	3.17	1.72	0.48	0.47	7.91	2.86	1.63	1.59	0.57	88.92	86.30	2.23	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,825.0	3.04	1.65	0.46	0.45	7.57	2.74	1.56	1.52	0.54	89.39	82.73	6.28	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,698.5	3.08	1.77	0.49	0.49	7.67	2.95	1.68	1.64	0.58	89.25	88.87	0.34	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,813.7	3.06	1.66	0.46	0.45	7.63	2.76	1.57	1.53	0.55	89.31	86.78	2.15	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,889.2	2.94	1.59	0.44	0.44	7.33	2.65	1.51	1.47	0.53	89.73	83.31	6.06	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,762.7	2.96	1.71	0.47	0.47	7.39	2.84	1.62	1.58	0.56	89.65	89.28	0.33	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,914.5	0.42	0.24	0.13	-	39.80	19.69	11.45	3.47	-	59.78	58.28	1.34	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,990.1	0.41	0.24	0.12	-	38.79	19.19	11.16	3.38	-	60.80	56.82	3.83	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,783.2	0.41	0.26	0.13	-	38.42	20.62	11.99	3.64	-	61.17	61.03	0.11	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,127.6	0.40	0.23	0.12	-	37.10	18.35	10.67	3.24	-	62.50	61.12	1.25	0.10	0.02	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,203.1	0.38	0.22	0.11	-	36.21	17.91	10.42	3.16	-	63.41	59.71	3.57	0.10	0.02	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.233【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m未満		無し	2,996.3	0.38	0.24	0.12	－	35.69	19.15	11.14	3.38	－	63.93	63.80	0.10	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,786.6	0.44	0.26	0.13	－	41.63	20.59	11.98	3.63	－	57.93	56.37	1.40	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,862.1	0.43	0.25	0.13	－	40.53	20.05	11.66	3.54	－	59.04	54.88	4.00	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,655.3	0.43	0.27	0.14	－	40.27	21.61	12.57	3.81	－	59.30	59.15	0.12	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,625.6	0.47	0.27	0.14	－	44.19	21.86	12.71	3.86	－	55.34	53.68	1.49	0.12	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,701.2	0.46	0.26	0.14	－	42.95	21.24	12.36	3.75	－	56.59	52.19	4.24	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,494.3	0.46	0.29	0.15	－	42.87	23.01	13.38	4.06	－	56.67	56.52	0.12	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,697.8	0.46	0.26	0.14	－	43.00	21.27	12.37	3.75	－	56.54	54.93	1.45	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,773.4	0.44	0.26	0.13	－	41.82	20.69	12.03	3.65	－	57.74	53.45	4.13	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,566.5	0.44	0.28	0.14	－	41.65	22.36	13.00	3.94	－	57.91	57.76	0.12	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,770.0	0.44	0.26	0.13	－	41.88	20.72	12.05	3.65	－	57.68	56.11	1.41	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,845.6	0.43	0.25	0.13	－	40.77	20.17	11.73	3.56	－	58.80	54.62	4.02	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,638.7	0.43	0.27	0.14	－	40.53	21.75	12.65	3.84	－	59.04	58.89	0.12	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,842.3	0.43	0.25	0.13	－	40.81	20.19	11.74	3.56	－	58.76	57.23	1.37	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,917.9	0.42	0.24	0.13	－	39.76	19.67	11.44	3.47	－	59.82	55.74	3.92	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,711.0	0.42	0.26	0.14	－	39.44	21.17	12.31	3.73	－	60.14	60.00	0.11	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,914.5	0.42	0.24	0.13	－	39.80	19.69	11.45	3.47	－	59.78	58.28	1.34	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－

No.233【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
65mm以上70mm以下		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,990.1	0.41	0.24	0.12	-	38.79	19.19	11.16	3.38	-	60.80	56.82	3.83	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,783.2	0.41	0.26	0.13	-	38.42	20.62	11.99	3.64	-	61.17	61.03	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,986.7	0.41	0.24	0.12	-	38.83	19.21	11.17	3.39	-	60.76	59.30	1.31	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,062.3	0.40	0.23	0.12	-	37.88	18.74	10.90	3.30	-	61.72	57.83	3.74	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,855.4	0.40	0.25	0.13	-	37.45	20.10	11.69	3.54	-	62.15	62.01	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,938.1	2.87	1.55	0.43	0.43	7.13	2.58	1.47	1.43	0.51	90.00	87.64	2.01	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,013.6	2.75	1.49	0.41	0.41	6.87	2.48	1.42	1.38	0.49	90.38	84.35	5.69	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,887.1	2.76	1.59	0.44	0.44	6.90	2.65	1.51	1.47	0.53	90.34	90.00	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,151.2	2.58	1.40	0.39	0.38	6.41	2.32	1.32	1.29	0.46	91.01	88.88	1.81	0.27	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,226.7	2.49	1.35	0.37	0.37	6.21	2.25	1.28	1.25	0.44	91.30	85.85	5.14	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	2,100.2	2.48	1.43	0.40	0.39	6.19	2.38	1.36	1.32	0.47	91.33	91.02	0.28	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,810.1	3.07	1.66	0.46	0.46	7.63	2.76	1.57	1.53	0.55	89.30	86.76	2.16	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,885.7	2.95	1.60	0.44	0.44	7.33	2.65	1.51	1.47	0.53	89.72	83.28	6.08	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,759.1	2.97	1.71	0.47	0.47	7.39	2.84	1.62	1.58	0.56	89.64	89.27	0.33	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,649.2	3.37	1.82	0.51	0.50	8.38	3.03	1.73	1.68	0.60	88.25	85.47	2.37	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,724.7	3.21	1.74	0.48	0.48	8.02	2.90	1.65	1.61	0.58	88.77	81.73	6.64	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,598.2	3.27	1.88	0.52	0.52	8.14	3.13	1.78	1.74	0.62	88.59	88.18	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.233【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,721.4	3.22	1.75	0.48	0.48	8.04	2.91	1.66	1.61	0.58	88.74	86.07	2.27	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,796.9	3.08	1.67	0.46	0.46	7.70	2.78	1.59	1.55	0.55	89.22	82.45	6.38	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,670.4	3.12	1.80	0.50	0.49	7.78	2.99	1.71	1.66	0.59	89.10	88.71	0.35	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,793.6	3.09	1.68	0.46	0.46	7.71	2.79	1.59	1.55	0.55	89.20	86.63	2.18	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,869.1	2.97	1.61	0.45	0.44	7.41	2.68	1.53	1.49	0.53	89.62	83.12	6.13	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,742.6	3.00	1.73	0.48	0.47	7.47	2.87	1.64	1.59	0.57	89.53	89.15	0.34	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,865.9	2.97	1.61	0.45	0.44	7.41	2.68	1.53	1.49	0.53	89.62	87.16	2.09	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,941.4	2.85	1.55	0.43	0.42	7.13	2.58	1.47	1.43	0.51	90.02	83.77	5.90	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,814.9	2.88	1.66	0.46	0.45	7.18	2.76	1.57	1.53	0.55	89.94	89.59	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,938.1	2.87	1.55	0.43	0.43	7.13	2.58	1.47	1.43	0.51	90.00	87.64	2.01	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,013.6	2.75	1.49	0.41	0.41	6.87	2.48	1.42	1.38	0.49	90.38	84.35	5.69	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,887.1	2.76	1.59	0.44	0.44	6.90	2.65	1.51	1.47	0.53	90.34	90.00	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,010.3	2.76	1.50	0.41	0.41	6.88	2.49	1.42	1.38	0.49	90.36	88.08	1.94	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,085.8	2.65	1.44	0.40	0.39	6.64	2.40	1.37	1.33	0.48	90.71	84.89	5.49	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,959.3	2.66	1.54	0.42	0.42	6.64	2.55	1.45	1.42	0.51	90.70	90.37	0.30	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.234【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m未満	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,891.2	0.62	0.35	0.18	-	52.03	23.32	16.24	4.92	-	47.35	45.07	2.06	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,966.8	0.59	0.34	0.17	-	50.03	22.43	15.61	4.73	-	49.38	43.34	5.82	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			無し	1,758.1	0.60	0.38	0.19	-	50.71	25.08	17.47	5.30	-	48.69	48.48	0.16	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,887.8	0.62	0.35	0.18	-	52.12	23.36	16.27	4.93	-	47.26	44.97	2.07	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,963.3	0.59	0.34	0.17	-	50.11	22.46	15.64	4.74	-	49.30	43.24	5.84	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			無し	1,754.7	0.60	0.38	0.19	-	50.81	25.13	17.50	5.31	-	48.59	48.38	0.16	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,736.2	0.67	0.38	0.20	-	56.68	25.41	17.69	5.36	-	42.65	40.16	2.25	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,811.7	0.64	0.36	0.19	-	54.32	24.35	16.95	5.14	-	45.04	38.49	6.32	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			無し	1,603.1	0.65	0.41	0.21	-	55.61	27.50	19.16	5.81	-	43.74	43.50	0.18	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,746.2	0.67	0.38	0.20	-	56.35	25.25	17.59	5.33	-	42.98	40.51	2.24	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,821.7	0.64	0.36	0.19	-	54.01	24.20	16.86	5.11	-	45.35	38.83	6.29	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			無し	1,613.0	0.65	0.41	0.21	-	55.26	27.33	19.04	5.77	-	44.09	43.85	0.18	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,782.4	0.65	0.37	0.19	-	55.21	24.75	17.23	5.22	-	44.14	41.72	2.19	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,858.0	0.63	0.36	0.18	-	52.96	23.74	16.53	5.01	-	46.41	40.02	6.17	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			無し	1,649.3	0.64	0.40	0.21	-	54.05	26.73	18.62	5.65	-	45.31	45.08	0.17	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,818.7	0.64	0.36	0.19	-	54.10	24.24	16.89	5.12	-	45.26	42.88	2.15	0.16	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,894.2	0.62	0.35	0.18	-	51.94	23.27	16.21	4.92	-	47.44	41.17	6.05	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号パトロール給油	-	-

No.234【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	備考
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25mm以上35mm未満			無し	1,685.6	0.62	0.39	0.20	-	52.88	26.15	18.22	5.52	-	46.50	46.27	0.17	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,855.0	0.63	0.36	0.18	-	53.05	23.77	16.56	5.02	-	46.32	44.00	2.10	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,930.5	0.60	0.34	0.18	-	50.98	22.85	15.91	4.82	-	48.42	42.27	5.93	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,721.9	0.61	0.38	0.20	-	51.77	25.60	17.84	5.41	-	47.62	47.40	0.17	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,891.2	0.62	0.35	0.18	-	52.03	23.32	16.24	4.92	-	47.35	45.07	2.06	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,966.8	0.59	0.34	0.17	-	50.03	22.43	15.61	4.73	-	49.38	43.34	5.82	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,758.1	0.60	0.38	0.19	-	50.71	25.08	17.47	5.30	-	48.69	48.48	0.16	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,927.5	0.60	0.34	0.18	-	51.05	22.88	15.93	4.83	-	48.35	46.10	2.03	0.15	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,003.0	0.58	0.33	0.17	-	49.07	21.96	15.33	4.65	-	50.35	44.42	5.72	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,794.4	0.59	0.37	0.19	-	49.63	24.52	17.11	5.19	-	49.78	49.57	0.16	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,093.3	5.10	2.76	0.77	0.76	12.66	4.58	2.61	2.54	0.91	82.24	78.03	3.57	0.54	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,168.8	4.77	2.58	0.72	0.71	11.84	4.28	2.44	2.38	0.85	83.39	72.99	9.81	0.50	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,042.3	5.03	2.89	0.80	0.80	12.51	4.80	2.74	2.67	0.96	82.46	81.84	0.56	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,089.8	5.10	2.76	0.77	0.76	12.70	4.59	2.62	2.55	0.91	82.20	77.97	3.59	0.54	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,165.4	4.77	2.58	0.72	0.71	11.89	4.30	2.45	2.39	0.85	83.34	72.92	9.83	0.50	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,038.8	5.05	2.90	0.81	0.80	12.55	4.82	2.75	2.68	0.96	82.40	81.77	0.57	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	938.22	5.93	3.21	0.89	0.88	14.76	5.34	3.04	2.96	1.06	79.31	74.39	4.17	0.63	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-

No.234【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,013.7	5.49	2.97	0.83	0.82	13.66	4.94	2.82	2.74	0.98	80.85	68.85	11.31	0.58	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	887.23	5.91	3.40	0.94	0.94	14.69	5.64	3.22	3.14	1.12	79.40	78.66	0.66	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	948.17	5.87	3.18	0.88	0.87	14.60	5.28	3.01	2.93	1.05	79.53	74.68	4.12	0.62	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,023.7	5.44	2.94	0.82	0.81	13.53	4.89	2.79	2.72	0.97	81.03	69.15	11.20	0.57	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	897.18	5.83	3.36	0.93	0.92	14.52	5.58	3.18	3.10	1.11	79.65	78.92	0.66	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	984.45	5.65	3.06	0.85	0.84	14.08	5.09	2.90	2.83	1.01	80.27	75.59	3.97	0.60	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,060.0	5.25	2.84	0.79	0.78	13.05	4.72	2.69	2.62	0.94	81.70	70.24	10.81	0.55	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	933.45	5.62	3.23	0.90	0.89	13.96	5.36	3.06	2.98	1.07	80.42	79.72	0.63	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,020.7	5.45	2.95	0.82	0.81	13.57	4.90	2.80	2.72	0.98	80.98	76.46	3.83	0.58	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,096.3	5.08	2.75	0.76	0.76	12.64	4.57	2.60	2.54	0.91	82.28	71.19	10.45	0.54	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	969.73	5.41	3.11	0.86	0.86	13.44	5.16	2.94	2.87	1.03	81.15	80.47	0.61	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,057.0	5.26	2.85	0.79	0.78	13.10	4.74	2.70	2.63	0.94	81.64	77.28	3.70	0.56	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,132.5	4.91	2.66	0.74	0.73	12.23	4.42	2.52	2.46	0.88	82.86	72.13	10.12	0.52	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,006.0	5.19	2.99	0.83	0.82	12.96	4.98	2.84	2.76	0.99	81.85	81.20	0.58	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,093.3	5.10	2.76	0.77	0.76	12.66	4.58	2.61	2.54	0.91	82.24	78.03	3.57	0.54	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,168.8	4.77	2.58	0.72	0.71	11.84	4.28	2.44	2.38	0.85	83.39	72.99	9.81	0.50	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,042.3	5.03	2.89	0.80	0.80	12.51	4.80	2.74	2.67	0.96	82.46	81.84	0.56	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.234【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,129.5	4.92	2.67	0.74	0.73	12.26	4.43	2.53	2.46	0.88	82.82	78.75	3.46	0.52	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,205.1	4.62	2.50	0.69	0.69	11.49	4.15	2.37	2.31	0.83	83.89	73.80	9.51	0.49	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,078.5	4.86	2.79	0.78	0.77	12.08	4.64	2.65	2.58	0.92	83.06	82.45	0.55	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,175.3	0.53	0.30	0.16	-	45.18	20.22	14.12	4.28	-	54.29	52.32	1.79	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,250.9	0.51	0.29	0.15	-	43.66	19.54	13.64	4.14	-	55.83	50.56	5.09	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,042.2	0.51	0.32	0.17	-	43.60	21.54	15.04	4.56	-	55.89	55.70	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,170.8	0.53	0.30	0.16	-	45.28	20.26	14.15	4.29	-	54.19	52.21	1.80	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,246.4	0.51	0.29	0.15	-	43.74	19.58	13.67	4.14	-	55.75	50.47	5.10	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,037.7	0.51	0.32	0.17	-	43.70	21.59	15.07	4.57	-	55.79	55.60	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,968.7	0.58	0.33	0.17	-	50.00	22.42	15.60	4.73	-	49.42	47.23	1.98	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,044.2	0.57	0.32	0.17	-	48.07	21.52	15.02	4.55	-	51.36	45.55	5.60	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,835.6	0.58	0.36	0.19	-	48.51	23.97	16.73	5.07	-	50.91	50.70	0.16	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,981.9	0.58	0.33	0.17	-	49.60	22.20	15.50	4.70	-	49.82	47.64	1.97	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,057.4	0.56	0.32	0.16	-	47.77	21.38	14.93	4.52	-	51.67	45.89	5.57	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,848.8	0.57	0.36	0.18	-	48.16	23.79	16.61	5.04	-	51.27	51.07	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,030.2	0.57	0.32	0.17	-	48.42	21.67	15.13	4.59	-	51.01	48.88	1.92	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
	1.4m未満		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,105.8	0.55	0.31	0.16	-	46.67	20.89	14.58	4.42	-	52.78	47.13	5.44	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.234【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
35mm以上45mm未満		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,897.1	0.56	0.35	0.18	-	46.94	23.19	16.19	4.91	-	52.50	52.30	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,078.6	0.56	0.32	0.16	-	47.28	21.16	14.77	4.48	-	52.16	50.07	1.88	0.14	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,154.1	0.55	0.31	0.16	-	45.63	20.42	14.26	4.32	-	53.82	48.31	5.32	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,945.5	0.54	0.34	0.17	-	45.78	22.61	15.79	4.79	-	53.68	53.48	0.15	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,127.0	0.55	0.31	0.16	-	46.21	20.68	14.44	4.38	-	53.24	51.21	1.83	0.13	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,202.5	0.52	0.30	0.15	-	44.62	19.97	13.94	4.23	-	54.86	49.48	5.20	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,993.8	0.53	0.33	0.17	-	44.65	22.06	15.40	4.67	-	54.82	54.63	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,175.3	0.53	0.30	0.16	-	45.18	20.22	14.12	4.28	-	54.29	52.32	1.79	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,250.9	0.51	0.29	0.15	-	43.66	19.54	13.64	4.14	-	55.83	50.56	5.09	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,042.2	0.51	0.32	0.17	-	43.60	21.54	15.04	4.56	-	55.89	55.70	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,223.7	0.52	0.30	0.15	-	44.20	19.78	13.81	4.19	-	55.28	53.35	1.75	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,299.2	0.51	0.29	0.15	-	42.75	19.13	13.36	4.05	-	56.74	51.59	4.98	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,090.6	0.50	0.32	0.16	-	42.59	21.04	14.69	4.45	-	56.91	56.72	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,377.3	4.04	2.19	0.61	0.60	10.04	3.63	2.07	2.02	0.72	85.92	82.57	2.84	0.43	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,452.9	3.82	2.07	0.57	0.57	9.51	3.44	1.96	1.91	0.68	86.67	78.31	7.89	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,326.4	3.94	2.27	0.63	0.62	9.82	3.77	2.15	2.10	0.75	86.24	85.75	0.44	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,372.9	4.04	2.19	0.61	0.60	10.08	3.65	2.08	2.02	0.72	85.88	82.52	2.85	0.43	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-

No.234【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,448.4	3.84	2.08	0.58	0.57	9.55	3.45	1.97	1.92	0.69	86.61	78.23	7.91	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,321.9	3.96	2.28	0.63	0.63	9.85	3.79	2.16	2.10	0.75	86.19	85.70	0.44	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,170.7	4.75	2.57	0.71	0.71	11.84	4.28	2.44	2.38	0.85	83.41	79.48	3.34	0.50	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,246.3	4.46	2.42	0.67	0.66	11.11	4.02	2.29	2.23	0.80	84.43	74.67	9.20	0.47	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,119.7	4.68	2.69	0.75	0.74	11.63	4.47	2.55	2.48	0.89	83.69	83.10	0.53	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,183.9	4.70	2.54	0.71	0.70	11.70	4.23	2.41	2.35	0.84	83.60	79.71	3.30	0.50	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,259.4	4.41	2.39	0.66	0.66	10.99	3.97	2.27	2.21	0.79	84.60	74.95	9.10	0.47	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,132.9	4.62	2.66	0.74	0.73	11.50	4.42	2.52	2.45	0.88	83.88	83.30	0.52	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,232.3	4.51	2.44	0.68	0.67	11.24	4.06	2.32	2.26	0.81	84.25	80.51	3.17	0.48	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,307.8	4.25	2.30	0.64	0.63	10.59	3.83	2.18	2.13	0.76	85.16	75.87	8.76	0.45	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,181.3	4.43	2.55	0.71	0.70	11.03	4.24	2.42	2.35	0.84	84.54	83.98	0.50	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,280.6	4.34	2.35	0.65	0.65	10.81	3.91	2.23	2.17	0.78	84.85	81.26	3.05	0.46	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,356.2	4.10	2.22	0.62	0.61	10.20	3.69	2.10	2.05	0.73	85.70	76.74	8.45	0.43	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,229.6	4.25	2.45	0.68	0.67	10.59	4.07	2.32	2.26	0.81	85.16	84.63	0.48	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,329.0	4.19	2.27	0.63	0.62	10.42	3.77	2.15	2.09	0.75	85.39	81.93	2.94	0.44	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,404.5	3.95	2.14	0.59	0.59	9.85	3.56	2.03	1.98	0.71	86.20	77.54	8.16	0.42	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,278.0	4.10	2.36	0.65	0.65	10.20	3.92	2.23	2.18	0.78	85.70	85.19	0.46	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.234【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,377.3	4.04	2.19	0.61	0.60	10.04	3.63	2.07	2.02	0.72	85.92	82.57	2.84	0.43	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,452.9	3.82	2.07	0.57	0.57	9.51	3.44	1.96	1.91	0.68	86.67	78.31	7.89	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,326.4	3.94	2.27	0.63	0.62	9.82	3.77	2.15	2.10	0.75	86.24	85.75	0.44	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,425.7	3.90	2.11	0.59	0.58	9.71	3.51	2.00	1.95	0.70	86.39	83.17	2.74	0.41	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,501.2	3.71	2.01	0.56	0.55	9.21	3.33	1.90	1.85	0.66	87.08	78.99	7.63	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,374.7	3.80	2.19	0.61	0.60	9.47	3.64	2.08	2.02	0.72	86.73	86.25	0.43	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,459.5	0.48	0.27	0.14	-	39.95	17.88	12.49	3.78	-	59.57	57.81	1.59	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,535.0	0.45	0.26	0.13	-	38.76	17.35	12.11	3.67	-	60.79	56.11	4.52	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,326.4	0.45	0.28	0.15	-	38.27	18.91	13.20	4.00	-	61.28	61.13	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,453.8	0.48	0.27	0.14	-	40.05	17.93	12.51	3.79	-	59.47	57.71	1.59	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,529.4	0.45	0.26	0.13	-	38.85	17.39	12.14	3.68	-	60.70	56.01	4.53	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,320.7	0.45	0.28	0.15	-	38.36	18.95	13.23	4.01	-	61.19	61.04	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,201.2	0.52	0.30	0.15	-	44.65	19.98	13.95	4.23	-	54.83	52.88	1.77	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,276.7	0.51	0.29	0.15	-	43.17	19.32	13.49	4.09	-	56.32	51.12	5.03	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,068.1	0.50	0.32	0.16	-	43.05	21.27	14.85	4.50	-	56.45	56.26	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,217.7	0.52	0.30	0.15	-	44.33	19.84	13.85	4.20	-	55.15	53.21	1.76	0.13	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,293.2	0.51	0.29	0.15	-	42.85	19.18	13.39	4.06	-	56.64	51.48	4.99	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.234【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
45mm以上55mm未満	1.4m未満	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,084.6	0.50	0.32	0.16	-	42.71	21.10	14.73	4.47	-	56.79	56.60	0.14	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,278.2	0.51	0.29	0.15	-	43.15	19.31	13.48	4.09	-	56.34	54.46	1.71	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,353.7	0.49	0.28	0.14	-	41.75	18.69	13.05	3.95	-	57.76	52.72	4.87	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,145.0	0.49	0.31	0.16	-	41.52	20.51	14.32	4.34	-	57.99	57.82	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,338.6	0.49	0.28	0.14	-	42.02	18.81	13.13	3.98	-	57.49	55.65	1.67	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,414.1	0.48	0.27	0.14	-	40.71	18.22	12.72	3.86	-	58.81	53.90	4.74	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,205.5	0.47	0.30	0.15	-	40.37	19.95	13.92	4.22	-	59.16	58.99	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,399.1	0.48	0.27	0.14	-	40.97	18.34	12.80	3.88	-	58.55	56.75	1.63	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,474.6	0.47	0.27	0.14	-	39.72	17.78	12.41	3.76	-	59.81	55.02	4.63	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,266.0	0.46	0.29	0.15	-	39.29	19.41	13.55	4.11	-	60.25	60.08	0.13	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,459.5	0.48	0.27	0.14	-	39.95	17.88	12.49	3.78	-	59.57	57.81	1.59	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,535.0	0.45	0.26	0.13	-	38.76	17.35	12.11	3.67	-	60.79	56.11	4.52	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,326.4	0.45	0.28	0.15	-	38.27	18.91	13.20	4.00	-	61.28	61.13	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,520.0	0.45	0.26	0.13	-	39.00	17.46	12.19	3.69	-	60.55	58.84	1.55	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,595.5	0.44	0.25	0.13	-	37.87	16.95	11.83	3.59	-	61.69	57.12	4.41	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,386.9	0.44	0.28	0.14	-	37.31	18.43	12.87	3.90	-	62.25	62.10	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,661.5	3.34	1.81	0.50	0.50	8.33	3.01	1.72	1.67	0.60	88.33	85.57	2.35	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-

No.234【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上		密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,737.1	3.20	1.73	0.48	0.48	7.96	2.88	1.64	1.60	0.57	88.84	81.84	6.60	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,610.6	3.24	1.87	0.52	0.51	8.09	3.11	1.77	1.73	0.62	88.67	88.27	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,655.9	3.35	1.82	0.50	0.50	8.35	3.02	1.72	1.68	0.60	88.30	85.53	2.36	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,731.4	3.21	1.74	0.48	0.48	7.98	2.89	1.65	1.60	0.57	88.81	81.79	6.62	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,604.9	3.26	1.88	0.52	0.51	8.12	3.12	1.78	1.73	0.62	88.62	88.22	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,403.2	3.96	2.15	0.59	0.59	9.86	3.57	2.03	1.98	0.71	86.18	82.90	2.78	0.42	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,478.8	3.76	2.04	0.56	0.56	9.35	3.38	1.93	1.88	0.67	86.89	78.67	7.75	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,352.2	3.87	2.23	0.62	0.61	9.64	3.70	2.11	2.06	0.74	86.49	86.01	0.43	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,419.7	3.91	2.12	0.59	0.58	9.75	3.52	2.01	1.96	0.70	86.34	83.11	2.75	0.41	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,495.3	3.71	2.01	0.56	0.55	9.27	3.35	1.91	1.86	0.67	87.02	78.90	7.66	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,368.7	3.82	2.20	0.61	0.60	9.52	3.66	2.08	2.03	0.73	86.66	86.18	0.43	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,480.2	3.75	2.03	0.56	0.56	9.35	3.38	1.93	1.88	0.67	86.90	83.79	2.64	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,555.7	3.57	1.93	0.54	0.53	8.90	3.22	1.83	1.79	0.64	87.53	79.71	7.37	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,429.2	3.66	2.11	0.58	0.58	9.11	3.50	2.00	1.94	0.70	87.23	86.78	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,540.6	3.60	1.95	0.54	0.54	8.98	3.25	1.85	1.80	0.65	87.42	84.44	2.53	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,616.2	3.44	1.86	0.52	0.51	8.56	3.10	1.76	1.72	0.61	88.00	80.49	7.09	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,489.6	3.50	2.02	0.56	0.55	8.74	3.36	1.91	1.87	0.67	87.76	87.33	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.234【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,601.1	3.47	1.88	0.52	0.52	8.64	3.12	1.78	1.74	0.62	87.89	85.01	2.44	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,676.6	3.31	1.79	0.50	0.49	8.25	2.98	1.70	1.66	0.59	88.44	81.20	6.83	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,550.1	3.37	1.94	0.54	0.53	8.40	3.23	1.84	1.79	0.64	88.23	87.81	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,661.5	3.34	1.81	0.50	0.50	8.33	3.01	1.72	1.67	0.60	88.33	85.57	2.35	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,737.1	3.20	1.73	0.48	0.48	7.96	2.88	1.64	1.60	0.57	88.84	81.84	6.60	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,610.6	3.24	1.87	0.52	0.51	8.09	3.11	1.77	1.73	0.62	88.67	88.27	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,722.0	3.22	1.75	0.48	0.48	8.04	2.91	1.66	1.61	0.58	88.74	86.07	2.27	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,797.5	3.08	1.67	0.46	0.46	7.70	2.78	1.59	1.55	0.55	89.22	82.46	6.37	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,671.0	3.12	1.80	0.50	0.49	7.78	2.99	1.71	1.66	0.59	89.10	88.71	0.35	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,922.1	0.42	0.24	0.13	-	39.70	19.64	11.42	3.46	-	59.88	58.40	1.33	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,997.6	0.41	0.24	0.12	-	38.70	19.14	11.13	3.38	-	60.89	56.92	3.82	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,790.7	0.41	0.26	0.13	-	38.31	20.56	11.96	3.63	-	61.28	61.14	0.11	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,915.3	0.42	0.24	0.13	-	39.79	19.68	11.45	3.47	-	59.79	58.29	1.34	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,990.9	0.41	0.24	0.12	-	38.79	19.19	11.16	3.38	-	60.80	56.82	3.83	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,784.0	0.41	0.26	0.13	-	38.41	20.61	11.99	3.64	-	61.18	61.04	0.11	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,612.2	0.47	0.27	0.14	-	44.42	21.97	12.78	3.88	-	55.11	53.45	1.49	0.12	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,687.7	0.47	0.27	0.14	-	43.17	21.35	12.42	3.77	-	56.36	51.94	4.26	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.234【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m未満		無し	2,480.9	0.46	0.29	0.15	－	43.10	23.13	13.45	4.08	－	56.44	56.28	0.12	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,631.9	0.47	0.27	0.14	－	44.08	21.80	12.68	3.85	－	55.45	53.80	1.48	0.12	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,707.4	0.46	0.26	0.14	－	42.86	21.20	12.33	3.74	－	56.68	52.29	4.23	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,500.6	0.46	0.29	0.15	－	42.77	22.95	13.35	4.05	－	56.77	56.62	0.12	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,704.4	0.46	0.26	0.14	－	42.89	21.22	12.34	3.74	－	56.65	55.05	1.44	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,780.0	0.44	0.26	0.13	－	41.73	20.64	12.01	3.64	－	57.83	53.55	4.12	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,573.1	0.44	0.28	0.14	－	41.55	22.30	12.97	3.93	－	58.01	57.86	0.12	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,777.0	0.44	0.26	0.13	－	41.77	20.66	12.02	3.64	－	57.79	56.23	1.40	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,852.5	0.43	0.25	0.13	－	40.67	20.12	11.70	3.55	－	58.90	54.73	4.01	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,645.6	0.43	0.27	0.14	－	40.42	21.69	12.62	3.83	－	59.15	59.00	0.12	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,849.5	0.43	0.25	0.13	－	40.71	20.14	11.71	3.55	－	58.86	57.33	1.37	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,925.1	0.41	0.24	0.12	－	39.66	19.62	11.41	3.46	－	59.93	55.87	3.91	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,718.2	0.41	0.26	0.13	－	39.33	21.11	12.28	3.72	－	60.26	60.12	0.11	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,922.1	0.42	0.24	0.13	－	39.70	19.64	11.42	3.46	－	59.88	58.40	1.33	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,997.6	0.41	0.24	0.12	－	38.70	19.14	11.13	3.38	－	60.89	56.92	3.82	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,790.7	0.41	0.26	0.13	－	38.31	20.56	11.96	3.63	－	61.28	61.14	0.11	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,994.6	0.41	0.24	0.12	－	38.73	19.16	11.14	3.38	－	60.86	59.41	1.30	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－

No.234【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
55mm以上65mm未満		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,070.1	0.40	0.23	0.12	-	37.79	18.69	10.87	3.30	-	61.81	57.93	3.73	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,863.3	0.40	0.25	0.13	-	37.34	20.04	11.66	3.53	-	62.26	62.12	0.11	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
	1.4m以上	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,945.6	2.85	1.55	0.43	0.42	7.10	2.57	1.46	1.43	0.51	90.05	87.69	2.01	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,021.2	2.75	1.49	0.41	0.41	6.83	2.47	1.41	1.37	0.49	90.42	84.41	5.67	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,894.6	2.76	1.59	0.44	0.44	6.86	2.64	1.50	1.47	0.52	90.38	90.04	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,938.9	2.86	1.55	0.43	0.43	7.13	2.58	1.47	1.43	0.51	90.01	87.65	2.01	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,014.4	2.75	1.49	0.41	0.41	6.85	2.48	1.41	1.38	0.49	90.40	84.37	5.69	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,887.9	2.76	1.59	0.44	0.44	6.90	2.65	1.51	1.47	0.53	90.34	90.00	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,635.8	3.39	1.84	0.51	0.50	8.46	3.06	1.74	1.70	0.61	88.15	85.34	2.39	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,711.3	3.25	1.76	0.49	0.48	8.08	2.92	1.67	1.62	0.58	88.67	81.57	6.70	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,584.8	3.30	1.90	0.53	0.52	8.22	3.16	1.80	1.75	0.63	88.48	88.07	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,655.4	3.35	1.82	0.50	0.50	8.35	3.02	1.72	1.68	0.60	88.30	85.53	2.36	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,731.0	3.21	1.74	0.48	0.48	7.98	2.89	1.65	1.60	0.57	88.81	81.79	6.62	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,604.4	3.26	1.88	0.52	0.51	8.12	3.12	1.78	1.73	0.62	88.62	88.22	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,728.0	3.21	1.74	0.48	0.48	8.01	2.90	1.65	1.61	0.57	88.78	86.12	2.26	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,803.5	3.08	1.67	0.46	0.46	7.66	2.77	1.58	1.54	0.55	89.26	82.53	6.35	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,677.0	3.11	1.79	0.50	0.49	7.76	2.98	1.70	1.66	0.59	89.13	88.74	0.35	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.234【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S		
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,800.5	3.08	1.67	0.46	0.46	7.68	2.78	1.58	1.54	0.55	89.24	86.69	2.17	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,876.1	2.95	1.60	0.44	0.44	7.38	2.67	1.52	1.48	0.53	89.67	83.19	6.11	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,749.5	2.99	1.72	0.48	0.47	7.44	2.86	1.63	1.59	0.57	89.57	89.20	0.33	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,873.1	2.96	1.61	0.44	0.44	7.38	2.67	1.52	1.48	0.53	89.66	87.21	2.08	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,948.6	2.84	1.54	0.43	0.42	7.09	2.57	1.46	1.42	0.51	90.07	83.84	5.88	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,822.1	2.86	1.65	0.46	0.45	7.13	2.75	1.56	1.52	0.54	90.01	89.66	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,945.6	2.85	1.55	0.43	0.42	7.10	2.57	1.46	1.43	0.51	90.05	87.69	2.01	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,021.2	2.75	1.49	0.41	0.41	6.83	2.47	1.41	1.37	0.49	90.42	84.41	5.67	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,894.6	2.76	1.59	0.44	0.44	6.86	2.64	1.50	1.47	0.52	90.38	90.04	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,018.2	2.75	1.49	0.41	0.41	6.85	2.48	1.41	1.38	0.49	90.40	88.13	1.93	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,093.7	2.65	1.44	0.40	0.39	6.60	2.39	1.36	1.33	0.47	90.75	84.95	5.47	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,967.2	2.65	1.53	0.42	0.42	6.61	2.54	1.45	1.41	0.50	90.74	90.41	0.30	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,135.2	0.40	0.23	0.12	-	36.99	18.30	10.64	3.23	-	62.61	61.24	1.24	0.10	0.02	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,210.7	0.38	0.22	0.11	-	36.12	17.87	10.39	3.15	-	63.50	59.81	3.57	0.09	0.02	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	3,003.9	0.38	0.24	0.12	-	35.59	19.10	11.11	3.37	-	64.03	63.90	0.10	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,127.6	0.40	0.23	0.12	-	37.10	18.35	10.67	3.24	-	62.50	61.12	1.25	0.10	0.02	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,203.1	0.38	0.22	0.11	-	36.21	17.91	10.42	3.16	-	63.41	59.71	3.57	0.10	0.02	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.234【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m未満		無し	2,996.3	0.38	0.24	0.12	-	35.69	19.15	11.14	3.38	-	63.93	63.80	0.10	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,786.6	0.44	0.26	0.13	-	41.63	20.59	11.98	3.63	-	57.93	56.37	1.40	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,862.1	0.43	0.25	0.13	-	40.53	20.05	11.66	3.54	-	59.04	54.88	4.00	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,655.3	0.43	0.27	0.14	-	40.27	21.61	12.57	3.81	-	59.30	59.15	0.12	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,808.7	0.43	0.25	0.13	-	41.29	20.43	11.88	3.60	-	58.28	56.73	1.39	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,884.3	0.43	0.25	0.13	-	40.22	19.90	11.57	3.51	-	59.35	55.22	3.97	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,677.4	0.43	0.27	0.14	-	39.94	21.43	12.47	3.78	-	59.63	59.49	0.11	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,890.3	0.43	0.25	0.13	-	40.13	19.85	11.55	3.50	-	59.44	57.93	1.35	0.11	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,965.8	0.41	0.24	0.12	-	39.11	19.35	11.25	3.41	-	60.48	56.47	3.86	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,759.0	0.41	0.26	0.13	-	38.76	20.80	12.10	3.67	-	60.83	60.69	0.11	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,971.9	0.41	0.24	0.12	-	39.04	19.31	11.23	3.41	-	60.55	59.09	1.31	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,047.4	0.40	0.23	0.12	-	38.06	18.83	10.95	3.32	-	61.54	57.63	3.76	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,840.6	0.40	0.25	0.13	-	37.64	20.20	11.75	3.56	-	61.96	61.82	0.11	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,053.6	0.40	0.23	0.12	-	37.98	18.79	10.93	3.31	-	61.62	60.19	1.28	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,129.1	0.40	0.23	0.12	-	37.07	18.34	10.67	3.23	-	62.53	58.74	3.66	0.10	0.02	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,922.3	0.39	0.24	0.13	-	36.59	19.64	11.42	3.46	-	63.02	62.89	0.10	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,135.2	0.40	0.23	0.12	-	36.99	18.30	10.64	3.23	-	62.61	61.24	1.24	0.10	0.02	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.234【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
65mm以上70mm以下		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,210.7	0.38	0.22	0.11	-	36.12	17.87	10.39	3.15	-	63.50	59.81	3.57	0.09	0.02	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	3,003.9	0.38	0.24	0.12	-	35.59	19.10	11.11	3.37	-	64.03	63.90	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,216.8	0.38	0.22	0.11	-	36.06	17.84	10.37	3.15	-	63.56	62.23	1.21	0.09	0.02	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,292.3	0.38	0.22	0.11	-	35.23	17.43	10.14	3.07	-	64.39	60.79	3.48	0.09	0.02	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	3,085.4	0.37	0.23	0.12	-	34.66	18.60	10.82	3.28	-	64.97	64.84	0.10	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,158.7	2.57	1.39	0.39	0.38	6.41	2.32	1.32	1.29	0.46	91.02	88.89	1.81	0.27	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,234.3	2.48	1.35	0.37	0.37	6.19	2.24	1.28	1.24	0.44	91.33	85.89	5.13	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	2,107.8	2.47	1.43	0.39	0.39	6.17	2.37	1.35	1.32	0.47	91.36	91.05	0.28	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,151.2	2.58	1.40	0.39	0.38	6.41	2.32	1.32	1.29	0.46	91.01	88.88	1.81	0.27	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,226.7	2.49	1.35	0.37	0.37	6.21	2.25	1.28	1.25	0.44	91.30	85.85	5.14	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	2,100.2	2.48	1.43	0.40	0.39	6.19	2.38	1.36	1.32	0.47	91.33	91.02	0.28	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,810.1	3.07	1.66	0.46	0.46	7.63	2.76	1.57	1.53	0.55	89.30	86.76	2.16	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,885.7	2.95	1.60	0.44	0.44	7.33	2.65	1.51	1.47	0.53	89.72	83.28	6.08	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,759.1	2.97	1.71	0.47	0.47	7.39	2.84	1.62	1.58	0.56	89.64	89.27	0.33	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,832.3	3.02	1.64	0.45	0.45	7.55	2.73	1.56	1.52	0.54	89.43	86.92	2.13	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,907.8	2.91	1.58	0.44	0.43	7.25	2.62	1.49	1.46	0.52	89.84	83.47	6.01	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,781.3	2.93	1.69	0.47	0.46	7.31	2.81	1.60	1.56	0.56	89.76	89.40	0.33	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.234【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,913.9	2.89	1.57	0.43	0.43	7.22	2.61	1.49	1.45	0.52	89.89	87.49	2.04	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,989.4	2.78	1.51	0.42	0.41	6.95	2.51	1.43	1.40	0.50	90.27	84.17	5.76	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,862.9	2.80	1.61	0.45	0.44	6.99	2.69	1.53	1.49	0.53	90.21	89.87	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,995.5	2.78	1.51	0.42	0.41	6.94	2.51	1.43	1.39	0.50	90.28	87.98	1.96	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,071.0	2.68	1.45	0.40	0.40	6.67	2.41	1.38	1.34	0.48	90.65	84.79	5.53	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,944.5	2.68	1.55	0.43	0.42	6.69	2.57	1.47	1.43	0.51	90.63	90.30	0.30	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,077.2	2.67	1.45	0.40	0.40	6.66	2.41	1.37	1.34	0.48	90.67	88.46	1.88	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,152.7	2.58	1.40	0.39	0.38	6.41	2.32	1.32	1.29	0.46	91.01	85.37	5.32	0.27	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	2,026.2	2.57	1.48	0.41	0.41	6.43	2.47	1.41	1.37	0.49	91.00	90.68	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,158.7	2.57	1.39	0.39	0.38	6.41	2.32	1.32	1.29	0.46	91.02	88.89	1.81	0.27	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,234.3	2.48	1.35	0.37	0.37	6.19	2.24	1.28	1.24	0.44	91.33	85.89	5.13	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	2,107.8	2.47	1.43	0.39	0.39	6.17	2.37	1.35	1.32	0.47	91.36	91.05	0.28	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,240.3	2.47	1.34	0.37	0.37	6.16	2.23	1.27	1.24	0.44	91.37	89.32	1.74	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,315.9	2.40	1.30	0.36	0.36	5.97	2.16	1.23	1.20	0.43	91.63	86.39	4.95	0.25	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	2,189.3	2.38	1.37	0.38	0.38	5.93	2.28	1.30	1.27	0.45	91.69	91.39	0.27	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.235【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,673.3	0.58	0.39	0.10	-	53.56	21.11	18.35	5.56	-	45.86	43.38	2.33	0.08	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,748.8	0.56	0.38	0.09	-	51.24	20.19	17.56	5.32	-	48.20	41.51	6.55	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,542.6	0.57	0.43	0.11	-	52.22	22.86	19.91	6.04	-	47.21	47.06	0.09	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,763.2	0.55	0.37	0.09	-	50.83	20.03	17.42	5.28	-	48.62	46.27	2.21	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,838.8	0.53	0.36	0.09	-	48.67	19.14	16.70	5.06	-	50.80	44.43	6.23	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,632.5	0.53	0.40	0.10	-	49.29	21.56	18.81	5.70	-	50.18	50.04	0.09	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,590.8	0.62	0.42	0.10	-	56.32	22.18	19.31	5.85	-	43.06	40.45	2.45	0.09	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,666.3	0.59	0.40	0.10	-	53.77	21.18	18.43	5.59	-	45.64	38.61	6.88	0.08	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,460.1	0.60	0.45	0.11	-	55.17	24.16	21.03	6.38	-	44.23	44.07	0.10	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,623.8	0.60	0.41	0.10	-	55.18	21.74	18.91	5.73	-	44.22	41.66	2.40	0.09	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,699.3	0.58	0.39	0.10	-	52.73	20.77	18.07	5.48	-	46.69	39.80	6.74	0.08	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,493.1	0.58	0.44	0.11	-	53.97	23.64	20.57	6.24	-	45.45	45.30	0.09	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,656.8	0.59	0.40	0.10	-	54.08	21.30	18.54	5.62	-	45.33	42.82	2.36	0.08	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,732.3	0.57	0.38	0.10	-	51.73	20.37	17.73	5.38	-	47.70	40.95	6.61	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,526.1	0.57	0.43	0.11	-	52.79	23.12	20.12	6.10	-	46.64	46.49	0.09	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,689.8	0.58	0.39	0.10	-	53.02	20.89	18.17	5.51	-	46.40	43.94	2.31	0.08	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,765.3	0.55	0.37	0.09	-	50.76	20.00	17.40	5.27	-	48.69	42.06	6.49	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.235【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25mm以上35mm未満			無し	1,559.1	0.56	0.42	0.11	-	51.67	22.63	19.70	5.97	-	47.77	47.62	0.09	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,722.8	0.57	0.38	0.10	-	52.01	20.49	17.83	5.40	-	47.42	45.01	2.27	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,798.3	0.54	0.37	0.09	-	49.83	19.63	17.08	5.18	-	49.63	43.12	6.37	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,592.1	0.55	0.42	0.10	-	50.60	22.16	19.29	5.85	-	48.85	48.70	0.09	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
	1.4m以上	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,080.2	3.56	2.66	0.52	-	25.14	9.45	6.49	4.23	2.28	71.30	67.27	3.62	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,155.7	3.31	2.48	0.48	-	23.51	8.83	6.07	3.96	2.13	73.18	62.87	9.92	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,021.3	3.52	2.81	0.55	-	24.94	10.00	6.87	4.48	2.41	71.54	71.14	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,170.1	3.28	2.45	0.48	-	23.22	8.72	5.99	3.91	2.11	73.50	69.78	3.34	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,245.6	3.08	2.30	0.45	-	21.81	8.20	5.63	3.67	1.98	75.11	65.56	9.20	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,111.3	3.23	2.58	0.50	-	22.93	9.19	6.31	4.12	2.22	73.84	73.47	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	997.66	3.85	2.88	0.56	-	27.23	10.23	7.03	4.58	2.47	68.92	64.56	3.92	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,073.2	3.57	2.67	0.52	-	25.31	9.51	6.53	4.26	2.30	71.12	60.02	10.68	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	938.84	3.83	3.06	0.59	-	27.13	10.87	7.47	4.87	2.63	69.04	68.59	0.43	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,030.7	3.72	2.78	0.54	-	26.36	9.91	6.80	4.44	2.39	69.92	65.70	3.79	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,106.2	3.46	2.59	0.50	-	24.56	9.23	6.34	4.13	2.23	71.98	61.22	10.36	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	971.84	3.69	2.95	0.57	-	26.22	10.51	7.22	4.71	2.54	70.09	69.65	0.42	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,063.7	3.60	2.70	0.52	-	25.54	9.60	6.59	4.30	2.32	70.86	66.77	3.67	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-

No.235【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,139.2	3.37	2.52	0.49	-	23.84	8.96	6.16	4.01	2.16	72.79	62.34	10.06	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,004.8	3.59	2.86	0.56	-	25.34	10.16	6.98	4.55	2.45	71.07	70.65	0.40	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,096.7	3.50	2.62	0.51	-	24.77	9.31	6.39	4.17	2.25	71.73	67.76	3.56	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,172.2	3.28	2.45	0.48	-	23.17	8.71	5.98	3.90	2.10	73.55	63.39	9.78	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,037.8	3.47	2.77	0.54	-	24.54	9.84	6.76	4.41	2.37	71.99	71.59	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,129.7	3.39	2.54	0.49	-	24.05	9.04	6.21	4.05	2.18	72.56	68.70	3.46	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,205.2	3.18	2.38	0.46	-	22.53	8.47	5.82	3.79	2.04	74.29	64.41	9.51	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,070.8	3.36	2.68	0.52	-	23.78	9.53	6.55	4.27	2.30	72.86	72.47	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,915.3	0.51	0.34	0.09	-	46.72	18.37	16.03	4.86	-	52.77	50.60	2.04	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,990.8	0.49	0.33	0.08	-	44.97	17.68	15.43	4.68	-	54.54	48.66	5.75	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	1,784.6	0.49	0.37	0.09	-	45.10	19.72	17.21	5.22	-	54.41	54.29	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,035.2	0.47	0.32	0.08	-	43.97	17.29	15.09	4.57	-	55.56	53.51	1.92	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,110.7	0.46	0.31	0.08	-	42.40	16.67	14.55	4.41	-	57.14	51.59	5.43	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	1,904.5	0.47	0.35	0.09	-	42.26	18.48	16.13	4.89	-	57.27	57.16	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,805.3	0.54	0.37	0.09	-	49.57	19.49	17.01	5.16	-	49.89	47.59	2.16	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,880.8	0.52	0.35	0.09	-	47.59	18.71	16.33	4.95	-	51.89	45.67	6.09	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	1,674.6	0.52	0.39	0.10	-	48.06	21.02	18.34	5.56	-	51.42	51.29	0.08	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.235【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
35mm以上45mm未満	1.4m未満	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,849.3	0.53	0.36	0.09	-	48.40	19.03	16.61	5.03	-	51.07	48.83	2.11	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,924.8	0.51	0.34	0.09	-	46.49	18.28	15.95	4.84	-	53.00	46.92	5.95	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,718.6	0.51	0.38	0.10	-	46.83	20.48	17.87	5.42	-	52.66	52.54	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,893.3	0.52	0.35	0.09	-	47.28	18.59	16.22	4.92	-	52.20	50.01	2.06	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,968.8	0.49	0.33	0.08	-	45.46	17.87	15.60	4.73	-	54.05	48.10	5.82	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,762.6	0.49	0.37	0.09	-	45.65	19.97	17.42	5.28	-	53.86	53.74	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,937.3	0.51	0.34	0.09	-	46.19	18.16	15.85	4.81	-	53.30	51.16	2.01	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,012.8	0.48	0.33	0.08	-	44.47	17.48	15.26	4.63	-	55.05	49.23	5.69	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,806.6	0.49	0.37	0.09	-	44.54	19.48	17.00	5.15	-	54.97	54.85	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,981.3	0.49	0.33	0.08	-	45.17	17.76	15.50	4.70	-	54.34	52.24	1.97	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,056.8	0.47	0.32	0.08	-	43.52	17.11	14.93	4.53	-	56.01	50.31	5.57	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,850.6	0.48	0.36	0.09	-	43.49	19.02	16.60	5.03	-	56.03	55.92	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,322.2	2.90	2.17	0.42	-	20.54	7.72	5.30	3.46	1.86	76.56	73.28	2.95	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,397.7	2.74	2.05	0.40	-	19.43	7.30	5.02	3.27	1.76	77.83	69.31	8.20	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,263.3	2.84	2.27	0.44	-	20.16	8.08	5.55	3.62	1.95	77.00	76.67	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,442.1	2.66	1.99	0.39	-	18.84	7.08	4.86	3.17	1.71	78.50	75.48	2.71	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,517.6	2.53	1.89	0.37	-	17.89	6.73	4.62	3.01	1.62	79.58	71.74	7.55	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-

No.235【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上		無し	1,383.2	2.59	2.07	0.40	-	18.41	7.38	5.07	3.31	1.78	79.00	78.70	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,212.2	3.17	2.37	0.46	-	22.40	8.42	5.78	3.77	2.03	74.43	70.84	3.22	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,287.7	2.98	2.23	0.43	-	21.10	7.93	5.45	3.55	1.91	75.92	66.68	8.90	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,153.3	3.11	2.49	0.48	-	22.09	8.85	6.08	3.97	2.14	74.80	74.44	0.35	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	-	-	-	-	-
		各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,256.2	3.04	2.28	0.44	-	21.62	8.13	5.58	3.64	1.96	75.34	71.88	3.11	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,331.7	2.87	2.15	0.42	-	20.39	7.67	5.26	3.43	1.85	76.74	67.80	8.61	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,197.3	3.01	2.40	0.47	-	21.28	8.53	5.86	3.82	2.06	75.71	75.36	0.34	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,300.2	2.95	2.21	0.43	-	20.89	7.85	5.39	3.52	1.89	76.16	72.82	3.00	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,375.7	2.78	2.09	0.40	-	19.74	7.42	5.10	3.32	1.79	77.48	68.83	8.33	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,241.3	2.89	2.31	0.45	-	20.50	8.22	5.65	3.68	1.98	76.61	76.28	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,344.2	2.84	2.13	0.41	-	20.20	7.59	5.22	3.40	1.83	76.96	73.72	2.91	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,419.7	2.70	2.02	0.39	-	19.13	7.19	4.94	3.22	1.73	78.17	69.79	8.07	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,285.3	2.79	2.23	0.43	-	19.82	7.94	5.46	3.56	1.92	77.39	77.07	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,388.2	2.76	2.07	0.40	-	19.55	7.35	5.05	3.29	1.77	77.69	74.56	2.81	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,463.7	2.62	1.96	0.38	-	18.55	6.97	4.79	3.12	1.68	78.83	70.70	7.83	0.27	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,329.3	2.70	2.16	0.42	-	19.15	7.68	5.27	3.44	1.85	78.15	77.84	0.30	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,157.3	0.46	0.31	0.08	-	41.49	16.31	14.24	4.32	-	58.05	56.13	1.81	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-

No.235【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	1.4m未満	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,232.8	0.43	0.29	0.07	-	40.08	15.76	13.75	4.17	-	59.49	54.26	5.13	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,026.6	0.43	0.33	0.08	-	39.69	17.36	15.15	4.59	-	59.88	59.77	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,307.2	0.42	0.29	0.07	-	38.78	15.25	13.31	4.03	-	60.80	59.01	1.69	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,382.7	0.41	0.28	0.07	-	37.56	14.77	12.89	3.91	-	62.03	57.12	4.81	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,176.5	0.40	0.30	0.08	-	36.97	16.17	14.11	4.28	-	62.63	62.54	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,019.8	0.48	0.33	0.08	-	44.30	17.42	15.20	4.61	-	55.22	53.16	1.93	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,095.3	0.46	0.31	0.08	-	42.71	16.79	14.66	4.44	-	56.83	51.23	5.47	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,889.1	0.47	0.35	0.09	-	42.60	18.63	16.26	4.93	-	56.93	56.82	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,074.8	0.47	0.32	0.08	-	43.14	16.96	14.80	4.49	-	56.39	54.38	1.88	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,150.3	0.46	0.31	0.08	-	41.61	16.36	14.28	4.33	-	57.93	52.49	5.33	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,944.1	0.45	0.34	0.08	-	41.39	18.10	15.80	4.79	-	58.16	58.05	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,129.8	0.46	0.31	0.08	-	42.02	16.52	14.42	4.37	-	57.52	55.57	1.83	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,205.3	0.44	0.30	0.07	-	40.58	15.96	13.92	4.22	-	58.98	53.68	5.19	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,999.1	0.43	0.33	0.08	-	40.25	17.60	15.36	4.66	-	59.32	59.21	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,184.8	0.44	0.30	0.07	-	40.97	16.11	14.06	4.26	-	58.59	56.69	1.79	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,260.3	0.43	0.29	0.07	-	39.60	15.57	13.59	4.12	-	59.97	54.80	5.07	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,054.1	0.42	0.32	0.08	-	39.17	17.13	14.95	4.53	-	60.41	60.30	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-

No.235【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
45mm以上55mm未満	1.4m以上	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,239.8	0.43	0.29	0.07	-	39.96	15.71	13.71	4.16	-	59.61	57.77	1.74	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,315.3	0.41	0.28	0.07	-	38.65	15.20	13.26	4.02	-	60.94	55.89	4.95	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,109.1	0.41	0.31	0.08	-	38.14	16.68	14.56	4.41	-	61.45	61.35	0.06	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,564.2	2.44	1.83	0.35	-	17.36	6.53	4.48	2.92	1.57	80.20	77.41	2.50	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,639.7	2.34	1.75	0.34	-	16.56	6.22	4.28	2.79	1.50	81.10	73.85	6.99	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,505.3	2.39	1.91	0.37	-	16.92	6.78	4.66	3.04	1.64	80.69	80.41	0.27	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,714.0	2.23	1.67	0.32	-	15.84	5.95	4.09	2.67	1.44	81.93	79.40	2.28	0.23	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,789.6	2.14	1.60	0.31	-	15.17	5.70	3.92	2.55	1.38	82.69	76.05	6.40	0.22	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,655.2	2.17	1.73	0.34	-	15.38	6.17	4.23	2.76	1.49	82.45	82.20	0.24	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,426.7	2.68	2.01	0.39	-	19.03	7.15	4.91	3.20	1.73	78.29	75.24	2.74	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,502.2	2.55	1.91	0.37	-	18.07	6.79	4.67	3.04	1.64	79.38	71.45	7.63	0.27	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,367.8	2.63	2.10	0.41	-	18.61	7.46	5.13	3.34	1.80	78.76	78.46	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,481.7	2.58	1.94	0.37	-	18.33	6.89	4.73	3.09	1.66	79.09	76.15	2.64	0.27	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,557.2	2.46	1.84	0.36	-	17.44	6.55	4.50	2.94	1.58	80.10	72.45	7.36	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,422.8	2.53	2.02	0.39	-	17.89	7.17	4.93	3.21	1.73	79.58	79.29	0.28	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,536.7	2.49	1.87	0.36	-	17.66	6.64	4.56	2.97	1.60	79.85	77.02	2.54	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,612.2	2.37	1.78	0.34	-	16.85	6.33	4.35	2.84	1.53	80.78	73.39	7.11	0.25	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-

No.235【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	1,477.8	2.43	1.94	0.38	-	17.23	6.91	4.74	3.09	1.67	80.34	80.06	0.27	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,591.7	2.40	1.80	0.35	-	17.06	6.41	4.40	2.87	1.55	80.54	77.81	2.45	0.25	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,667.2	2.29	1.72	0.33	-	16.28	6.12	4.20	2.74	1.48	81.43	74.30	6.87	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,532.8	2.34	1.87	0.36	-	16.61	6.66	4.57	2.98	1.61	81.05	80.78	0.26	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,646.7	2.33	1.74	0.34	-	16.49	6.20	4.26	2.78	1.49	81.18	78.55	2.37	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,722.2	2.21	1.66	0.32	-	15.77	5.93	4.07	2.65	1.43	82.02	75.12	6.65	0.23	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,587.8	2.26	1.81	0.35	-	16.03	6.43	4.41	2.88	1.55	81.71	81.45	0.25	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,564.4	0.40	0.28	0.07	-	41.31	18.65	13.02	3.95	-	58.29	56.67	1.52	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,639.9	0.39	0.27	0.07	-	40.11	18.11	12.64	3.83	-	59.50	55.06	4.34	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	2,432.7	0.38	0.29	0.07	-	39.79	19.66	13.72	4.16	-	59.83	59.74	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,744.3	0.37	0.26	0.06	-	38.59	17.42	12.16	3.69	-	61.04	59.53	1.42	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,819.8	0.36	0.25	0.06	-	37.57	16.96	11.84	3.59	-	62.07	57.92	4.06	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	2,612.6	0.36	0.27	0.07	-	37.03	18.30	12.77	3.87	-	62.61	62.52	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,399.4	0.43	0.30	0.07	-	44.15	19.93	13.91	4.22	-	55.42	53.69	1.63	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,474.9	0.41	0.29	0.07	-	42.80	19.32	13.49	4.09	-	56.79	52.06	4.63	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	2,267.7	0.42	0.32	0.08	-	42.68	21.09	14.72	4.46	-	56.90	56.79	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,465.4	0.41	0.29	0.07	-	42.96	19.39	13.54	4.11	-	56.63	54.95	1.58	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.235【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
55mm以上65mm未満	1.4m未満	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,540.9	0.40	0.28	0.07	-	41.69	18.82	13.14	3.98	-	57.91	53.30	4.51	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,333.7	0.41	0.31	0.08	-	41.47	20.49	14.30	4.34	-	58.12	58.03	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,531.4	0.40	0.28	0.07	-	41.84	18.89	13.18	4.00	-	57.76	56.12	1.54	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,606.9	0.39	0.27	0.07	-	40.62	18.34	12.80	3.88	-	58.99	54.50	4.39	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,399.7	0.39	0.30	0.07	-	40.34	19.93	13.91	4.22	-	59.27	59.18	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,597.4	0.40	0.28	0.07	-	40.78	18.41	12.85	3.90	-	58.82	57.22	1.50	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,672.9	0.39	0.27	0.07	-	39.63	17.89	12.49	3.79	-	59.98	55.60	4.28	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,465.7	0.38	0.29	0.07	-	39.26	19.39	13.54	4.11	-	60.36	60.27	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,663.4	0.39	0.27	0.07	-	39.76	17.95	12.53	3.80	-	59.85	58.29	1.46	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,738.9	0.37	0.26	0.06	-	38.68	17.46	12.19	3.70	-	60.95	56.68	4.18	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,531.7	0.37	0.28	0.07	-	38.23	18.89	13.18	4.00	-	61.40	61.31	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,806.2	2.12	1.59	0.31	-	15.03	5.65	3.88	2.53	1.36	82.85	80.45	2.16	0.22	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,881.7	2.02	1.52	0.29	-	14.42	5.42	3.72	2.43	1.31	83.56	77.24	6.09	0.21	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,747.3	2.05	1.64	0.32	-	14.57	5.84	4.01	2.62	1.41	83.38	83.14	0.23	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,986.0	1.92	1.44	0.28	-	13.67	5.14	3.53	2.30	1.24	84.41	82.22	1.97	0.20	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,061.5	1.86	1.39	0.27	-	13.17	4.95	3.40	2.22	1.19	84.97	79.20	5.56	0.19	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,927.2	1.86	1.49	0.29	-	13.21	5.30	3.64	2.37	1.28	84.93	84.71	0.21	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.235【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,641.2	2.34	1.75	0.34	-	16.55	6.22	4.27	2.79	1.50	81.11	78.47	2.38	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,716.7	2.23	1.67	0.32	-	15.81	5.95	4.08	2.66	1.43	81.96	75.04	6.67	0.23	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,582.3	2.26	1.81	0.35	-	16.09	6.45	4.43	2.89	1.56	81.65	81.39	0.25	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,707.2	2.24	1.68	0.32	-	15.91	5.98	4.11	2.68	1.44	81.85	79.31	2.29	0.23	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,782.7	2.15	1.61	0.31	-	15.22	5.72	3.93	2.56	1.38	82.63	75.96	6.43	0.22	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,648.3	2.18	1.74	0.34	-	15.43	6.19	4.25	2.77	1.49	82.39	82.14	0.24	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,773.2	2.16	1.62	0.31	-	15.32	5.76	3.95	2.58	1.39	82.52	80.07	2.20	0.23	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,848.7	2.07	1.55	0.30	-	14.68	5.52	3.79	2.47	1.33	83.25	76.81	6.20	0.22	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,714.3	2.09	1.67	0.32	-	14.85	5.95	4.09	2.67	1.44	83.06	82.82	0.23	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,839.2	2.08	1.56	0.30	-	14.76	5.55	3.81	2.48	1.34	83.16	80.80	2.12	0.22	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,914.7	2.00	1.50	0.29	-	14.18	5.33	3.66	2.39	1.28	83.82	77.61	5.98	0.21	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,780.3	2.01	1.61	0.31	-	14.30	5.73	3.94	2.57	1.38	83.69	83.46	0.22	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,905.2	2.00	1.50	0.29	-	14.25	5.36	3.68	2.40	1.29	83.75	81.47	2.05	0.21	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,980.7	1.93	1.45	0.28	-	13.71	5.15	3.54	2.31	1.24	84.36	78.36	5.78	0.20	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,846.3	1.94	1.55	0.30	-	13.79	5.53	3.80	2.48	1.33	84.27	84.04	0.22	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,745.9	0.37	0.26	0.06	-	38.57	17.41	12.15	3.69	-	61.06	59.55	1.42	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,821.4	0.36	0.25	0.06	-	37.55	16.95	11.83	3.59	-	62.09	57.94	4.06	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.235【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m未満	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,614.2	0.36	0.27	0.07	-	37.02	18.29	12.77	3.87	-	62.62	62.53	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,948.3	0.34	0.24	0.06	-	35.92	16.22	11.32	3.43	-	63.74	62.33	1.32	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,023.8	0.34	0.24	0.06	-	35.03	15.81	11.04	3.35	-	64.63	60.75	3.79	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,816.6	0.32	0.25	0.06	-	34.36	16.98	11.85	3.59	-	65.32	65.24	0.05	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,560.3	0.40	0.28	0.07	-	41.37	18.68	13.04	3.95	-	58.23	56.61	1.52	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,635.8	0.39	0.27	0.07	-	40.18	18.14	12.66	3.84	-	59.43	54.98	4.35	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,428.6	0.38	0.29	0.07	-	39.85	19.69	13.74	4.17	-	59.77	59.68	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,634.5	0.39	0.27	0.07	-	40.20	18.15	12.67	3.84	-	59.41	57.83	1.48	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,710.0	0.38	0.26	0.07	-	39.08	17.64	12.32	3.73	-	60.54	56.22	4.23	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,502.8	0.38	0.29	0.07	-	38.66	19.10	13.34	4.04	-	60.96	60.87	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,708.8	0.38	0.26	0.07	-	39.10	17.65	12.32	3.74	-	60.52	58.99	1.44	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,784.3	0.37	0.26	0.06	-	38.04	17.17	11.99	3.64	-	61.59	57.39	4.11	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,577.1	0.37	0.28	0.07	-	37.55	18.55	12.95	3.93	-	62.08	61.99	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,783.0	0.37	0.26	0.06	-	38.06	17.18	11.99	3.64	-	61.57	60.08	1.40	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,858.5	0.36	0.25	0.06	-	37.06	16.73	11.68	3.54	-	62.58	58.48	4.01	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,651.3	0.36	0.27	0.07	-	36.50	18.03	12.59	3.82	-	63.14	63.05	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,857.3	0.36	0.25	0.06	-	37.06	16.73	11.68	3.54	-	62.58	61.13	1.36	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.235【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
65mm以上70mm以下		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,932.8	0.35	0.24	0.06	-	36.11	16.30	11.38	3.45	-	63.54	59.55	3.90	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,725.6	0.34	0.26	0.06	-	35.50	17.54	12.24	3.71	-	64.16	64.08	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
	1.4m以上	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,987.7	1.92	1.44	0.28	-	13.66	5.13	3.53	2.30	1.24	84.42	82.24	1.96	0.20	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,063.2	1.85	1.39	0.27	-	13.16	4.95	3.40	2.21	1.19	84.99	79.23	5.55	0.19	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,928.8	1.86	1.49	0.29	-	13.19	5.29	3.63	2.37	1.28	84.95	84.73	0.21	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,190.0	1.74	1.31	0.25	-	12.40	4.66	3.20	2.09	1.12	85.86	83.88	1.78	0.18	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,265.6	1.68	1.26	0.24	-	11.98	4.50	3.09	2.02	1.09	86.34	81.08	5.06	0.18	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	2,131.2	1.68	1.34	0.26	-	11.93	4.79	3.29	2.14	1.15	86.39	86.20	0.19	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,802.1	2.12	1.59	0.31	-	15.07	5.66	3.89	2.54	1.37	82.81	80.40	2.17	0.22	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,877.6	2.03	1.53	0.29	-	14.46	5.44	3.73	2.43	1.31	83.51	77.18	6.10	0.21	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,743.2	2.05	1.64	0.32	-	14.59	5.85	4.02	2.62	1.41	83.36	83.12	0.23	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,876.3	2.03	1.53	0.29	-	14.48	5.44	3.74	2.44	1.31	83.49	81.18	2.08	0.21	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,951.8	1.96	1.47	0.28	-	13.91	5.23	3.59	2.34	1.26	84.13	78.04	5.87	0.20	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,817.4	1.97	1.58	0.30	-	14.00	5.62	3.86	2.51	1.35	84.03	83.80	0.22	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,950.6	1.96	1.47	0.28	-	13.91	5.23	3.59	2.34	1.26	84.13	81.91	2.00	0.20	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,026.1	1.88	1.41	0.27	-	13.40	5.04	3.46	2.26	1.21	84.72	78.85	5.65	0.20	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,891.7	1.89	1.51	0.29	-	13.45	5.39	3.70	2.42	1.30	84.66	84.44	0.21	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.235【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,024.8	1.89	1.42	0.27	-	13.40	5.04	3.46	2.26	1.21	84.71	82.56	1.93	0.20	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,100.3	1.81	1.36	0.26	-	12.93	4.86	3.34	2.18	1.17	85.26	79.60	5.45	0.19	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,965.9	1.82	1.46	0.28	-	12.93	5.19	3.56	2.32	1.25	85.25	85.04	0.20	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,099.1	1.81	1.36	0.26	-	12.93	4.86	3.34	2.18	1.17	85.26	83.19	1.86	0.19	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,174.6	1.75	1.32	0.25	-	12.47	4.69	3.22	2.10	1.13	85.78	80.31	5.27	0.18	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	2,040.2	1.75	1.40	0.27	-	12.47	5.00	3.43	2.24	1.21	85.78	85.57	0.20	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.236【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m未満	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,673.3	0.58	0.39	0.10	-	53.56	21.11	18.35	5.56	-	45.86	43.38	2.33	0.08	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,748.8	0.56	0.38	0.09	-	51.24	20.19	17.56	5.32	-	48.20	41.51	6.55	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,542.6	0.57	0.43	0.11	-	52.22	22.86	19.91	6.04	-	47.21	47.06	0.09	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,763.2	0.55	0.37	0.09	-	50.83	20.03	17.42	5.28	-	48.62	46.27	2.21	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,838.8	0.53	0.36	0.09	-	48.67	19.14	16.70	5.06	-	50.80	44.43	6.23	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,632.5	0.53	0.40	0.10	-	49.29	21.56	18.81	5.70	-	50.18	50.04	0.09	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,590.8	0.62	0.42	0.10	-	56.32	22.18	19.31	5.85	-	43.06	40.45	2.45	0.09	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,666.3	0.59	0.40	0.10	-	53.77	21.18	18.43	5.59	-	45.64	38.61	6.88	0.08	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,460.1	0.60	0.45	0.11	-	55.17	24.16	21.03	6.38	-	44.23	44.07	0.10	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,623.8	0.60	0.41	0.10	-	55.18	21.74	18.91	5.73	-	44.22	41.66	2.40	0.09	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,699.3	0.58	0.39	0.10	-	52.73	20.77	18.07	5.48	-	46.69	39.80	6.74	0.08	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,493.1	0.58	0.44	0.11	-	53.97	23.64	20.57	6.24	-	45.45	45.30	0.09	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,656.8	0.59	0.40	0.10	-	54.08	21.30	18.54	5.62	-	45.33	42.82	2.36	0.08	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,732.3	0.57	0.38	0.10	-	51.73	20.37	17.73	5.38	-	47.70	40.95	6.61	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,526.1	0.57	0.43	0.11	-	52.79	23.12	20.12	6.10	-	46.64	46.49	0.09	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,689.8	0.58	0.39	0.10	-	53.02	20.89	18.17	5.51	-	46.40	43.94	2.31	0.08	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,765.3	0.55	0.37	0.09	-	50.76	20.00	17.40	5.27	-	48.69	42.06	6.49	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.236【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25mm以上35mm未満			無し	1,559.1	0.56	0.42	0.11	-	51.67	22.63	19.70	5.97	-	47.77	47.62	0.09	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,722.8	0.57	0.38	0.10	-	52.01	20.49	17.83	5.40	-	47.42	45.01	2.27	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,798.3	0.54	0.37	0.09	-	49.83	19.63	17.08	5.18	-	49.63	43.12	6.37	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,592.1	0.55	0.42	0.10	-	50.60	22.16	19.29	5.85	-	48.85	48.70	0.09	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
	1.4m以上	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,080.2	3.56	2.66	0.52	-	25.14	9.45	6.49	4.23	2.28	71.30	67.27	3.62	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,155.7	3.31	2.48	0.48	-	23.51	8.83	6.07	3.96	2.13	73.18	62.87	9.92	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,021.3	3.52	2.81	0.55	-	24.94	10.00	6.87	4.48	2.41	71.54	71.14	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,170.1	3.28	2.45	0.48	-	23.22	8.72	5.99	3.91	2.11	73.50	69.78	3.34	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,245.6	3.08	2.30	0.45	-	21.81	8.20	5.63	3.67	1.98	75.11	65.56	9.20	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,111.3	3.23	2.58	0.50	-	22.93	9.19	6.31	4.12	2.22	73.84	73.47	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	997.66	3.85	2.88	0.56	-	27.23	10.23	7.03	4.58	2.47	68.92	64.56	3.92	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,073.2	3.57	2.67	0.52	-	25.31	9.51	6.53	4.26	2.30	71.12	60.02	10.68	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	938.84	3.83	3.06	0.59	-	27.13	10.87	7.47	4.87	2.63	69.04	68.59	0.43	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,030.7	3.72	2.78	0.54	-	26.36	9.91	6.80	4.44	2.39	69.92	65.70	3.79	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,106.2	3.46	2.59	0.50	-	24.56	9.23	6.34	4.13	2.23	71.98	61.22	10.36	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	971.84	3.69	2.95	0.57	-	26.22	10.51	7.22	4.71	2.54	70.09	69.65	0.42	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,063.7	3.60	2.70	0.52	-	25.54	9.60	6.59	4.30	2.32	70.86	66.77	3.67	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-

No.236【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,139.2	3.37	2.52	0.49	-	23.84	8.96	6.16	4.01	2.16	72.79	62.34	10.06	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,004.8	3.59	2.86	0.56	-	25.34	10.16	6.98	4.55	2.45	71.07	70.65	0.40	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,096.7	3.50	2.62	0.51	-	24.77	9.31	6.39	4.17	2.25	71.73	67.76	3.56	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,172.2	3.28	2.45	0.48	-	23.17	8.71	5.98	3.90	2.10	73.55	63.39	9.78	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,037.8	3.47	2.77	0.54	-	24.54	9.84	6.76	4.41	2.37	71.99	71.59	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,129.7	3.39	2.54	0.49	-	24.05	9.04	6.21	4.05	2.18	72.56	68.70	3.46	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,205.2	3.18	2.38	0.46	-	22.53	8.47	5.82	3.79	2.04	74.29	64.41	9.51	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,070.8	3.36	2.68	0.52	-	23.78	9.53	6.55	4.27	2.30	72.86	72.47	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,915.3	0.51	0.34	0.09	-	46.72	18.37	16.03	4.86	-	52.77	50.60	2.04	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,990.8	0.49	0.33	0.08	-	44.97	17.68	15.43	4.68	-	54.54	48.66	5.75	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	1,784.6	0.49	0.37	0.09	-	45.10	19.72	17.21	5.22	-	54.41	54.29	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,035.2	0.47	0.32	0.08	-	43.97	17.29	15.09	4.57	-	55.56	53.51	1.92	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,110.7	0.46	0.31	0.08	-	42.40	16.67	14.55	4.41	-	57.14	51.59	5.43	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	1,904.5	0.47	0.35	0.09	-	42.26	18.48	16.13	4.89	-	57.27	57.16	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,805.3	0.54	0.37	0.09	-	49.57	19.49	17.01	5.16	-	49.89	47.59	2.16	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,880.8	0.52	0.35	0.09	-	47.59	18.71	16.33	4.95	-	51.89	45.67	6.09	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	1,674.6	0.52	0.39	0.10	-	48.06	21.02	18.34	5.56	-	51.42	51.29	0.08	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.236【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
35mm以上45mm未満	1.4m未満	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,849.3	0.53	0.36	0.09	-	48.40	19.03	16.61	5.03	-	51.07	48.83	2.11	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,924.8	0.51	0.34	0.09	-	46.49	18.28	15.95	4.84	-	53.00	46.92	5.95	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,718.6	0.51	0.38	0.10	-	46.83	20.48	17.87	5.42	-	52.66	52.54	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,893.3	0.52	0.35	0.09	-	47.28	18.59	16.22	4.92	-	52.20	50.01	2.06	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,968.8	0.49	0.33	0.08	-	45.46	17.87	15.60	4.73	-	54.05	48.10	5.82	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,762.6	0.49	0.37	0.09	-	45.65	19.97	17.42	5.28	-	53.86	53.74	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,937.3	0.51	0.34	0.09	-	46.19	18.16	15.85	4.81	-	53.30	51.16	2.01	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,012.8	0.48	0.33	0.08	-	44.47	17.48	15.26	4.63	-	55.05	49.23	5.69	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,806.6	0.49	0.37	0.09	-	44.54	19.48	17.00	5.15	-	54.97	54.85	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,981.3	0.49	0.33	0.08	-	45.17	17.76	15.50	4.70	-	54.34	52.24	1.97	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,056.8	0.47	0.32	0.08	-	43.52	17.11	14.93	4.53	-	56.01	50.31	5.57	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,850.6	0.48	0.36	0.09	-	43.49	19.02	16.60	5.03	-	56.03	55.92	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,322.2	2.90	2.17	0.42	-	20.54	7.72	5.30	3.46	1.86	76.56	73.28	2.95	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,397.7	2.74	2.05	0.40	-	19.43	7.30	5.02	3.27	1.76	77.83	69.31	8.20	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,263.3	2.84	2.27	0.44	-	20.16	8.08	5.55	3.62	1.95	77.00	76.67	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,442.1	2.66	1.99	0.39	-	18.84	7.08	4.86	3.17	1.71	78.50	75.48	2.71	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,517.6	2.53	1.89	0.37	-	17.89	6.73	4.62	3.01	1.62	79.58	71.74	7.55	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-

No.236【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	1.4m以上		無し	1,383.2	2.59	2.07	0.40	-	18.41	7.38	5.07	3.31	1.78	79.00	78.70	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,212.2	3.17	2.37	0.46	-	22.40	8.42	5.78	3.77	2.03	74.43	70.84	3.22	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,287.7	2.98	2.23	0.43	-	21.10	7.93	5.45	3.55	1.91	75.92	66.68	8.90	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,153.3	3.11	2.49	0.48	-	22.09	8.85	6.08	3.97	2.14	74.80	74.44	0.35	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,256.2	3.04	2.28	0.44	-	21.62	8.13	5.58	3.64	1.96	75.34	71.88	3.11	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,331.7	2.87	2.15	0.42	-	20.39	7.67	5.26	3.43	1.85	76.74	67.80	8.61	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,197.3	3.01	2.40	0.47	-	21.28	8.53	5.86	3.82	2.06	75.71	75.36	0.34	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,300.2	2.95	2.21	0.43	-	20.89	7.85	5.39	3.52	1.89	76.16	72.82	3.00	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,375.7	2.78	2.09	0.40	-	19.74	7.42	5.10	3.32	1.79	77.48	68.83	8.33	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,241.3	2.89	2.31	0.45	-	20.50	8.22	5.65	3.68	1.98	76.61	76.28	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,344.2	2.84	2.13	0.41	-	20.20	7.59	5.22	3.40	1.83	76.96	73.72	2.91	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,419.7	2.70	2.02	0.39	-	19.13	7.19	4.94	3.22	1.73	78.17	69.79	8.07	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,285.3	2.79	2.23	0.43	-	19.82	7.94	5.46	3.56	1.92	77.39	77.07	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,388.2	2.76	2.07	0.40	-	19.55	7.35	5.05	3.29	1.77	77.69	74.56	2.81	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,463.7	2.62	1.96	0.38	-	18.55	6.97	4.79	3.12	1.68	78.83	70.70	7.83	0.27	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,329.3	2.70	2.16	0.42	-	19.15	7.68	5.27	3.44	1.85	78.15	77.84	0.30	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,157.3	0.46	0.31	0.08	-	41.49	16.31	14.24	4.32	-	58.05	56.13	1.81	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.236【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m未満	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,232.8	0.43	0.29	0.07	-	40.08	15.76	13.75	4.17	-	59.49	54.26	5.13	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,026.6	0.43	0.33	0.08	-	39.69	17.36	15.15	4.59	-	59.88	59.77	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,307.2	0.42	0.29	0.07	-	38.78	15.25	13.31	4.03	-	60.80	59.01	1.69	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,382.7	0.41	0.28	0.07	-	37.56	14.77	12.89	3.91	-	62.03	57.12	4.81	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,176.5	0.40	0.30	0.08	-	36.97	16.17	14.11	4.28	-	62.63	62.54	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,019.8	0.48	0.33	0.08	-	44.30	17.42	15.20	4.61	-	55.22	53.16	1.93	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,095.3	0.46	0.31	0.08	-	42.71	16.79	14.66	4.44	-	56.83	51.23	5.47	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,889.1	0.47	0.35	0.09	-	42.60	18.63	16.26	4.93	-	56.93	56.82	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,074.8	0.47	0.32	0.08	-	43.14	16.96	14.80	4.49	-	56.39	54.38	1.88	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,150.3	0.46	0.31	0.08	-	41.61	16.36	14.28	4.33	-	57.93	52.49	5.33	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,944.1	0.45	0.34	0.08	-	41.39	18.10	15.80	4.79	-	58.16	58.05	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,129.8	0.46	0.31	0.08	-	42.02	16.52	14.42	4.37	-	57.52	55.57	1.83	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,205.3	0.44	0.30	0.07	-	40.58	15.96	13.92	4.22	-	58.98	53.68	5.19	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,999.1	0.43	0.33	0.08	-	40.25	17.60	15.36	4.66	-	59.32	59.21	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,184.8	0.44	0.30	0.07	-	40.97	16.11	14.06	4.26	-	58.59	56.69	1.79	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,260.3	0.43	0.29	0.07	-	39.60	15.57	13.59	4.12	-	59.97	54.80	5.07	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,054.1	0.42	0.32	0.08	-	39.17	17.13	14.95	4.53	-	60.41	60.30	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-

No.236【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R				Z				S	
																							R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
45mm以上55mm未満	1.4m以上	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,239.8	0.43	0.29	0.07	-	39.96	15.71	13.71	4.16	-	59.61	57.77	1.74	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,315.3	0.41	0.28	0.07	-	38.65	15.20	13.26	4.02	-	60.94	55.89	4.95	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,109.1	0.41	0.31	0.08	-	38.14	16.68	14.56	4.41	-	61.45	61.35	0.06	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,564.2	2.44	1.83	0.35	-	17.36	6.53	4.48	2.92	1.57	80.20	77.41	2.50	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,639.7	2.34	1.75	0.34	-	16.56	6.22	4.28	2.79	1.50	81.10	73.85	6.99	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,505.3	2.39	1.91	0.37	-	16.92	6.78	4.66	3.04	1.64	80.69	80.41	0.27	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,714.0	2.23	1.67	0.32	-	15.84	5.95	4.09	2.67	1.44	81.93	79.40	2.28	0.23	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,789.6	2.14	1.60	0.31	-	15.17	5.70	3.92	2.55	1.38	82.69	76.05	6.40	0.22	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,655.2	2.17	1.73	0.34	-	15.38	6.17	4.23	2.76	1.49	82.45	82.20	0.24	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,426.7	2.68	2.01	0.39	-	19.03	7.15	4.91	3.20	1.73	78.29	75.24	2.74	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,502.2	2.55	1.91	0.37	-	18.07	6.79	4.67	3.04	1.64	79.38	71.45	7.63	0.27	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,367.8	2.63	2.10	0.41	-	18.61	7.46	5.13	3.34	1.80	78.76	78.46	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,481.7	2.58	1.94	0.37	-	18.33	6.89	4.73	3.09	1.66	79.09	76.15	2.64	0.27	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,557.2	2.46	1.84	0.36	-	17.44	6.55	4.50	2.94	1.58	80.10	72.45	7.36	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,422.8	2.53	2.02	0.39	-	17.89	7.17	4.93	3.21	1.73	79.58	79.29	0.28	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,536.7	2.49	1.87	0.36	-	17.66	6.64	4.56	2.97	1.60	79.85	77.02	2.54	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,612.2	2.37	1.78	0.34	-	16.85	6.33	4.35	2.84	1.53	80.78	73.39	7.11	0.25	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-

No.236【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	1,477.8	2.43	1.94	0.38	-	17.23	6.91	4.74	3.09	1.67	80.34	80.06	0.27	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,591.7	2.40	1.80	0.35	-	17.06	6.41	4.40	2.87	1.55	80.54	77.81	2.45	0.25	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,667.2	2.29	1.72	0.33	-	16.28	6.12	4.20	2.74	1.48	81.43	74.30	6.87	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,532.8	2.34	1.87	0.36	-	16.61	6.66	4.57	2.98	1.61	81.05	80.78	0.26	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,646.7	2.33	1.74	0.34	-	16.49	6.20	4.26	2.78	1.49	81.18	78.55	2.37	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,722.2	2.21	1.66	0.32	-	15.77	5.93	4.07	2.65	1.43	82.02	75.12	6.65	0.23	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,587.8	2.26	1.81	0.35	-	16.03	6.43	4.41	2.88	1.55	81.71	81.45	0.25	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,564.4	0.40	0.28	0.07	-	41.31	18.65	13.02	3.95	-	58.29	56.67	1.52	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,639.9	0.39	0.27	0.07	-	40.11	18.11	12.64	3.83	-	59.50	55.06	4.34	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	2,432.7	0.38	0.29	0.07	-	39.79	19.66	13.72	4.16	-	59.83	59.74	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,744.3	0.37	0.26	0.06	-	38.59	17.42	12.16	3.69	-	61.04	59.53	1.42	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,819.8	0.36	0.25	0.06	-	37.57	16.96	11.84	3.59	-	62.07	57.92	4.06	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	2,612.6	0.36	0.27	0.07	-	37.03	18.30	12.77	3.87	-	62.61	62.52	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,399.4	0.43	0.30	0.07	-	44.15	19.93	13.91	4.22	-	55.42	53.69	1.63	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,474.9	0.41	0.29	0.07	-	42.80	19.32	13.49	4.09	-	56.79	52.06	4.63	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	2,267.7	0.42	0.32	0.08	-	42.68	21.09	14.72	4.46	-	56.90	56.79	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,465.4	0.41	0.29	0.07	-	42.96	19.39	13.54	4.11	-	56.63	54.95	1.58	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.236【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
55mm以上65mm未満	1.4m未満	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,540.9	0.40	0.28	0.07	-	41.69	18.82	13.14	3.98	-	57.91	53.30	4.51	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,333.7	0.41	0.31	0.08	-	41.47	20.49	14.30	4.34	-	58.12	58.03	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,531.4	0.40	0.28	0.07	-	41.84	18.89	13.18	4.00	-	57.76	56.12	1.54	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,606.9	0.39	0.27	0.07	-	40.62	18.34	12.80	3.88	-	58.99	54.50	4.39	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,399.7	0.39	0.30	0.07	-	40.34	19.93	13.91	4.22	-	59.27	59.18	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,597.4	0.40	0.28	0.07	-	40.78	18.41	12.85	3.90	-	58.82	57.22	1.50	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,672.9	0.39	0.27	0.07	-	39.63	17.89	12.49	3.79	-	59.98	55.60	4.28	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,465.7	0.38	0.29	0.07	-	39.26	19.39	13.54	4.11	-	60.36	60.27	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,663.4	0.39	0.27	0.07	-	39.76	17.95	12.53	3.80	-	59.85	58.29	1.46	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,738.9	0.37	0.26	0.06	-	38.68	17.46	12.19	3.70	-	60.95	56.68	4.18	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,531.7	0.37	0.28	0.07	-	38.23	18.89	13.18	4.00	-	61.40	61.31	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,806.2	2.12	1.59	0.31	-	15.03	5.65	3.88	2.53	1.36	82.85	80.45	2.16	0.22	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,881.7	2.02	1.52	0.29	-	14.42	5.42	3.72	2.43	1.31	83.56	77.24	6.09	0.21	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,747.3	2.05	1.64	0.32	-	14.57	5.84	4.01	2.62	1.41	83.38	83.14	0.23	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,986.0	1.92	1.44	0.28	-	13.67	5.14	3.53	2.30	1.24	84.41	82.22	1.97	0.20	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,061.5	1.86	1.39	0.27	-	13.17	4.95	3.40	2.22	1.19	84.97	79.20	5.56	0.19	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,927.2	1.86	1.49	0.29	-	13.21	5.30	3.64	2.37	1.28	84.93	84.71	0.21	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-

No.236【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,641.2	2.34	1.75	0.34	-	16.55	6.22	4.27	2.79	1.50	81.11	78.47	2.38	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,716.7	2.23	1.67	0.32	-	15.81	5.95	4.08	2.66	1.43	81.96	75.04	6.67	0.23	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,582.3	2.26	1.81	0.35	-	16.09	6.45	4.43	2.89	1.56	81.65	81.39	0.25	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,707.2	2.24	1.68	0.32	-	15.91	5.98	4.11	2.68	1.44	81.85	79.31	2.29	0.23	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,782.7	2.15	1.61	0.31	-	15.22	5.72	3.93	2.56	1.38	82.63	75.96	6.43	0.22	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,648.3	2.18	1.74	0.34	-	15.43	6.19	4.25	2.77	1.49	82.39	82.14	0.24	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,773.2	2.16	1.62	0.31	-	15.32	5.76	3.95	2.58	1.39	82.52	80.07	2.20	0.23	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,848.7	2.07	1.55	0.30	-	14.68	5.52	3.79	2.47	1.33	83.25	76.81	6.20	0.22	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,714.3	2.09	1.67	0.32	-	14.85	5.95	4.09	2.67	1.44	83.06	82.82	0.23	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,839.2	2.08	1.56	0.30	-	14.76	5.55	3.81	2.48	1.34	83.16	80.80	2.12	0.22	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,914.7	2.00	1.50	0.29	-	14.18	5.33	3.66	2.39	1.28	83.82	77.61	5.98	0.21	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,780.3	2.01	1.61	0.31	-	14.30	5.73	3.94	2.57	1.38	83.69	83.46	0.22	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,905.2	2.00	1.50	0.29	-	14.25	5.36	3.68	2.40	1.29	83.75	81.47	2.05	0.21	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,980.7	1.93	1.45	0.28	-	13.71	5.15	3.54	2.31	1.24	84.36	78.36	5.78	0.20	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,846.3	1.94	1.55	0.30	-	13.79	5.53	3.80	2.48	1.33	84.27	84.04	0.22	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,745.9	0.37	0.26	0.06	-	38.57	17.41	12.15	3.69	-	61.06	59.55	1.42	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,821.4	0.36	0.25	0.06	-	37.55	16.95	11.83	3.59	-	62.09	57.94	4.06	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.236【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m未満		無し	2,614.2	0.36	0.27	0.07	－	37.02	18.29	12.77	3.87	－	62.62	62.53	0.06	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,948.3	0.34	0.24	0.06	－	35.92	16.22	11.32	3.43	－	63.74	62.33	1.32	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,023.8	0.34	0.24	0.06	－	35.03	15.81	11.04	3.35	－	64.63	60.75	3.79	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,816.6	0.32	0.25	0.06	－	34.36	16.98	11.85	3.59	－	65.32	65.24	0.05	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,560.3	0.40	0.28	0.07	－	41.37	18.68	13.04	3.95	－	58.23	56.61	1.52	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,635.8	0.39	0.27	0.07	－	40.18	18.14	12.66	3.84	－	59.43	54.98	4.35	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,428.6	0.38	0.29	0.07	－	39.85	19.69	13.74	4.17	－	59.77	59.68	0.06	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,634.5	0.39	0.27	0.07	－	40.20	18.15	12.67	3.84	－	59.41	57.83	1.48	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,710.0	0.38	0.26	0.07	－	39.08	17.64	12.32	3.73	－	60.54	56.22	4.23	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,502.8	0.38	0.29	0.07	－	38.66	19.10	13.34	4.04	－	60.96	60.87	0.06	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,708.8	0.38	0.26	0.07	－	39.10	17.65	12.32	3.74	－	60.52	58.99	1.44	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,784.3	0.37	0.26	0.06	－	38.04	17.17	11.99	3.64	－	61.59	57.39	4.11	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,577.1	0.37	0.28	0.07	－	37.55	18.55	12.95	3.93	－	62.08	61.99	0.06	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,783.0	0.37	0.26	0.06	－	38.06	17.18	11.99	3.64	－	61.57	60.08	1.40	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,858.5	0.36	0.25	0.06	－	37.06	16.73	11.68	3.54	－	62.58	58.48	4.01	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,651.3	0.36	0.27	0.07	－	36.50	18.03	12.59	3.82	－	63.14	63.05	0.06	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,857.3	0.36	0.25	0.06	－	37.06	16.73	11.68	3.54	－	62.58	61.13	1.36	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－

No.236【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
65mm以上70mm以下		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,932.8	0.35	0.24	0.06	-	36.11	16.30	11.38	3.45	-	63.54	59.55	3.90	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,725.6	0.34	0.26	0.06	-	35.50	17.54	12.24	3.71	-	64.16	64.08	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
	1.4m以上	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,987.7	1.92	1.44	0.28	-	13.66	5.13	3.53	2.30	1.24	84.42	82.24	1.96	0.20	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,063.2	1.85	1.39	0.27	-	13.16	4.95	3.40	2.21	1.19	84.99	79.23	5.55	0.19	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,928.8	1.86	1.49	0.29	-	13.19	5.29	3.63	2.37	1.28	84.95	84.73	0.21	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,190.0	1.74	1.31	0.25	-	12.40	4.66	3.20	2.09	1.12	85.86	83.88	1.78	0.18	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,265.6	1.68	1.26	0.24	-	11.98	4.50	3.09	2.02	1.09	86.34	81.08	5.06	0.18	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	2,131.2	1.68	1.34	0.26	-	11.93	4.79	3.29	2.14	1.15	86.39	86.20	0.19	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,802.1	2.12	1.59	0.31	-	15.07	5.66	3.89	2.54	1.37	82.81	80.40	2.17	0.22	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,877.6	2.03	1.53	0.29	-	14.46	5.44	3.73	2.43	1.31	83.51	77.18	6.10	0.21	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,743.2	2.05	1.64	0.32	-	14.59	5.85	4.02	2.62	1.41	83.36	83.12	0.23	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,876.3	2.03	1.53	0.29	-	14.48	5.44	3.74	2.44	1.31	83.49	81.18	2.08	0.21	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,951.8	1.96	1.47	0.28	-	13.91	5.23	3.59	2.34	1.26	84.13	78.04	5.87	0.20	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,817.4	1.97	1.58	0.30	-	14.00	5.62	3.86	2.51	1.35	84.03	83.80	0.22	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,950.6	1.96	1.47	0.28	-	13.91	5.23	3.59	2.34	1.26	84.13	81.91	2.00	0.20	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,026.1	1.88	1.41	0.27	-	13.40	5.04	3.46	2.26	1.21	84.72	78.85	5.65	0.20	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,891.7	1.89	1.51	0.29	-	13.45	5.39	3.70	2.42	1.30	84.66	84.44	0.21	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.236【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,024.8	1.89	1.42	0.27	-	13.40	5.04	3.46	2.26	1.21	84.71	82.56	1.93	0.20	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,100.3	1.81	1.36	0.26	-	12.93	4.86	3.34	2.18	1.17	85.26	79.60	5.45	0.19	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,965.9	1.82	1.46	0.28	-	12.93	5.19	3.56	2.32	1.25	85.25	85.04	0.20	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,099.1	1.81	1.36	0.26	-	12.93	4.86	3.34	2.18	1.17	85.26	83.19	1.86	0.19	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,174.6	1.75	1.32	0.25	-	12.47	4.69	3.22	2.10	1.13	85.78	80.31	5.27	0.18	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	2,040.2	1.75	1.40	0.27	-	12.47	5.00	3.43	2.24	1.21	85.78	85.57	0.20	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.237【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	1.4m未満	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,687.8	0.58	0.39	0.10	-	53.09	20.91	18.20	5.52	-	46.33	43.87	2.31	0.08	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,763.4	0.55	0.37	0.09	-	50.82	20.02	17.42	5.28	-	48.63	41.99	6.50	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,557.1	0.56	0.42	0.11	-	51.74	22.66	19.72	5.98	-	47.70	47.55	0.09	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,763.2	0.55	0.37	0.09	-	50.83	20.03	17.42	5.28	-	48.62	46.27	2.21	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,838.8	0.53	0.36	0.09	-	48.67	19.14	16.70	5.06	-	50.80	44.43	6.23	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,632.5	0.53	0.40	0.10	-	49.29	21.56	18.81	5.70	-	50.18	50.04	0.09	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,603.7	0.60	0.41	0.10	-	55.88	22.01	19.15	5.81	-	43.52	40.92	2.44	0.09	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,679.2	0.58	0.39	0.10	-	53.37	21.02	18.29	5.55	-	46.05	39.08	6.82	0.08	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,473.0	0.60	0.45	0.11	-	54.68	23.94	20.85	6.32	-	44.72	44.56	0.10	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,637.3	0.59	0.40	0.10	-	54.73	21.55	18.76	5.69	-	44.68	42.14	2.38	0.09	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,712.9	0.58	0.39	0.10	-	52.31	20.60	17.93	5.44	-	47.11	40.28	6.69	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,506.6	0.58	0.44	0.11	-	53.48	23.43	20.38	6.18	-	45.94	45.79	0.09	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,671.0	0.59	0.40	0.10	-	53.62	21.12	18.38	5.57	-	45.79	43.30	2.34	0.08	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,746.5	0.57	0.38	0.10	-	51.30	20.21	17.58	5.33	-	48.13	41.43	6.56	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,540.3	0.57	0.43	0.11	-	52.30	22.90	19.94	6.05	-	47.13	46.98	0.09	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,704.7	0.58	0.39	0.10	-	52.56	20.70	18.02	5.46	-	46.86	44.42	2.29	0.08	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,780.2	0.55	0.37	0.09	-	50.33	19.82	17.25	5.23	-	49.12	42.54	6.44	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.237【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25mm以上35mm未満			無し	1,573.9	0.56	0.42	0.11	-	51.18	22.41	19.51	5.92	-	48.26	48.11	0.09	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,738.3	0.57	0.38	0.10	-	51.54	20.29	17.67	5.36	-	47.89	45.50	2.25	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,813.8	0.53	0.36	0.09	-	49.34	19.40	16.93	5.13	-	50.13	43.67	6.32	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,607.6	0.54	0.41	0.10	-	50.11	21.95	19.10	5.79	-	49.35	49.20	0.09	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
	1.4m以上	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,094.7	3.50	2.62	0.51	-	24.83	9.33	6.41	4.18	2.25	71.67	67.69	3.57	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,170.2	3.28	2.45	0.48	-	23.21	8.72	5.99	3.91	2.11	73.51	63.34	9.79	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,035.9	3.47	2.77	0.54	-	24.60	9.86	6.77	4.42	2.38	71.93	71.53	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,170.1	3.28	2.45	0.48	-	23.22	8.72	5.99	3.91	2.11	73.50	69.78	3.34	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,245.6	3.08	2.30	0.45	-	21.81	8.20	5.63	3.67	1.98	75.11	65.56	9.20	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,111.3	3.23	2.58	0.50	-	22.93	9.19	6.31	4.12	2.22	73.84	73.47	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,010.5	3.79	2.84	0.55	-	26.89	10.10	6.94	4.53	2.44	69.32	65.01	3.87	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,086.1	3.52	2.64	0.51	-	25.02	9.40	6.46	4.21	2.27	71.46	60.50	10.55	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	951.71	3.79	3.02	0.59	-	26.77	10.73	7.37	4.81	2.59	69.44	69.00	0.42	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,044.2	3.67	2.75	0.53	-	26.03	9.78	6.72	4.38	2.36	70.30	66.13	3.74	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,119.7	3.42	2.56	0.50	-	24.26	9.12	6.26	4.08	2.20	72.32	61.68	10.24	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	985.37	3.65	2.91	0.57	-	25.85	10.36	7.12	4.64	2.50	70.50	70.07	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,077.9	3.56	2.66	0.52	-	25.21	9.47	6.51	4.24	2.29	71.23	67.19	3.63	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-

No.237【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,153.4	3.32	2.49	0.48	-	23.56	8.85	6.08	3.97	2.14	73.12	62.79	9.94	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,019.0	3.53	2.82	0.55	-	25.00	10.02	6.88	4.49	2.42	71.47	71.05	0.40	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,111.5	3.45	2.58	0.50	-	24.44	9.18	6.31	4.11	2.22	72.11	68.19	3.52	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,187.0	3.23	2.42	0.47	-	22.89	8.60	5.91	3.85	2.08	73.88	63.85	9.65	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,052.7	3.42	2.73	0.53	-	24.19	9.70	6.66	4.34	2.34	72.39	72.00	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,145.2	3.36	2.51	0.49	-	23.71	8.91	6.12	3.99	2.15	72.93	69.13	3.41	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,220.7	3.14	2.35	0.46	-	22.25	8.36	5.74	3.75	2.02	74.61	64.85	9.39	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,086.4	3.30	2.64	0.51	-	23.45	9.40	6.46	4.21	2.27	73.25	72.87	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,934.7	0.51	0.34	0.09	-	46.25	18.19	15.87	4.81	-	53.24	51.09	2.02	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,010.2	0.48	0.33	0.08	-	44.53	17.51	15.28	4.63	-	54.99	49.16	5.70	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	1,804.0	0.49	0.37	0.09	-	44.60	19.51	17.02	5.16	-	54.91	54.79	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,035.2	0.47	0.32	0.08	-	43.97	17.29	15.09	4.57	-	55.56	53.51	1.92	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,110.7	0.46	0.31	0.08	-	42.40	16.67	14.55	4.41	-	57.14	51.59	5.43	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	1,904.5	0.47	0.35	0.09	-	42.26	18.48	16.13	4.89	-	57.27	57.16	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,822.5	0.53	0.36	0.09	-	49.11	19.31	16.85	5.11	-	50.36	48.08	2.14	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,898.0	0.52	0.35	0.09	-	47.16	18.54	16.18	4.91	-	52.32	46.15	6.04	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	1,691.8	0.52	0.39	0.10	-	47.56	20.80	18.15	5.50	-	51.92	51.79	0.08	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.237【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
35mm以上45mm未満	1.4m未満	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,867.3	0.52	0.35	0.09	-	47.94	18.85	16.45	4.99	-	51.54	49.32	2.09	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,942.9	0.50	0.34	0.08	-	46.06	18.11	15.81	4.79	-	53.44	47.41	5.90	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,736.6	0.51	0.38	0.10	-	46.33	20.26	17.68	5.36	-	53.16	53.04	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,912.2	0.51	0.34	0.09	-	46.80	18.40	16.06	4.87	-	52.69	50.52	2.04	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,987.8	0.49	0.33	0.08	-	45.02	17.70	15.45	4.68	-	54.49	48.60	5.76	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,781.5	0.49	0.37	0.09	-	45.17	19.75	17.24	5.23	-	54.34	54.22	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,957.1	0.50	0.34	0.08	-	45.73	17.98	15.69	4.76	-	53.77	51.65	1.99	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,032.6	0.47	0.32	0.08	-	44.03	17.31	15.11	4.58	-	55.50	49.73	5.64	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,826.4	0.48	0.36	0.09	-	44.07	19.27	16.82	5.10	-	55.45	55.33	0.08	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,002.0	0.49	0.33	0.08	-	44.71	17.58	15.34	4.65	-	54.80	52.72	1.95	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,077.5	0.47	0.32	0.08	-	43.08	16.94	14.78	4.48	-	56.45	50.81	5.51	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,871.3	0.47	0.35	0.09	-	43.01	18.81	16.41	4.98	-	56.52	56.41	0.07	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,341.5	2.85	2.14	0.41	-	20.26	7.61	5.23	3.41	1.84	76.89	73.65	2.91	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,417.1	2.70	2.02	0.39	-	19.17	7.20	4.95	3.23	1.74	78.13	69.73	8.09	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,282.7	2.80	2.24	0.43	-	19.85	7.96	5.47	3.56	1.92	77.35	77.03	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,442.1	2.66	1.99	0.39	-	18.84	7.08	4.86	3.17	1.71	78.50	75.48	2.71	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,517.6	2.53	1.89	0.37	-	17.89	6.73	4.62	3.01	1.62	79.58	71.74	7.55	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-

No.237【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上		無し	1,383.2	2.59	2.07	0.40	-	18.41	7.38	5.07	3.31	1.78	79.00	78.70	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,229.3	3.11	2.33	0.45	-	22.09	8.30	5.70	3.72	2.00	74.80	71.26	3.18	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,304.9	2.94	2.20	0.43	-	20.81	7.82	5.37	3.50	1.89	76.25	67.13	8.78	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,170.5	3.07	2.45	0.48	-	21.76	8.72	5.99	3.91	2.11	75.17	74.82	0.34	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	-	-	-	-	-
		各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,274.2	3.01	2.25	0.44	-	21.31	8.01	5.50	3.59	1.93	75.68	72.26	3.07	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,349.7	2.84	2.13	0.41	-	20.11	7.56	5.19	3.39	1.82	77.05	68.23	8.49	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,215.4	2.96	2.36	0.46	-	20.95	8.40	5.77	3.76	2.03	76.09	75.75	0.33	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,319.1	2.90	2.17	0.42	-	20.60	7.74	5.32	3.47	1.87	76.50	73.21	2.96	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,394.6	2.75	2.06	0.40	-	19.48	7.32	5.03	3.28	1.77	77.77	69.23	8.22	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,260.3	2.85	2.28	0.44	-	20.20	8.10	5.56	3.63	1.95	76.95	76.62	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,364.0	2.81	2.10	0.41	-	19.91	7.48	5.14	3.35	1.81	77.28	74.10	2.86	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,439.5	2.66	1.99	0.39	-	18.87	7.09	4.87	3.18	1.71	78.47	70.20	7.96	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,305.1	2.76	2.20	0.43	-	19.51	7.82	5.37	3.50	1.89	77.73	77.41	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,408.8	2.72	2.04	0.39	-	19.29	7.25	4.98	3.25	1.75	77.99	74.91	2.77	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,484.4	2.57	1.93	0.37	-	18.30	6.88	4.72	3.08	1.66	79.13	71.11	7.72	0.27	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,350.0	2.65	2.12	0.41	-	18.85	7.56	5.19	3.39	1.82	78.50	78.19	0.30	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,181.5	0.45	0.30	0.08	-	41.03	16.13	14.08	4.27	-	58.52	56.62	1.79	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-

No.237【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m未満	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,257.0	0.43	0.29	0.07	-	39.65	15.59	13.61	4.12	-	59.92	54.74	5.08	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,050.8	0.42	0.32	0.08	-	39.23	17.16	14.97	4.54	-	60.35	60.24	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,307.2	0.42	0.29	0.07	-	38.78	15.25	13.31	4.03	-	60.80	59.01	1.69	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,382.7	0.41	0.28	0.07	-	37.56	14.77	12.89	3.91	-	62.03	57.12	4.81	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,176.5	0.40	0.30	0.08	-	36.97	16.17	14.11	4.28	-	62.63	62.54	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,041.3	0.47	0.32	0.08	-	43.84	17.24	15.04	4.56	-	55.69	53.65	1.91	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,116.8	0.46	0.31	0.08	-	42.28	16.62	14.51	4.40	-	57.26	51.73	5.41	0.06	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,910.5	0.47	0.35	0.09	-	42.11	18.42	16.07	4.87	-	57.42	57.31	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,097.4	0.46	0.31	0.08	-	42.67	16.78	14.64	4.44	-	56.87	54.88	1.86	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,172.9	0.45	0.30	0.08	-	41.17	16.19	14.13	4.28	-	58.38	53.00	5.27	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	1,966.6	0.45	0.34	0.08	-	40.91	17.89	15.62	4.73	-	58.64	58.53	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,153.5	0.46	0.31	0.08	-	41.55	16.34	14.26	4.32	-	57.99	56.07	1.81	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,229.0	0.44	0.30	0.07	-	40.16	15.79	13.78	4.18	-	59.40	54.16	5.14	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,022.7	0.43	0.33	0.08	-	39.78	17.40	15.18	4.60	-	59.79	59.68	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,209.6	0.44	0.30	0.07	-	40.50	15.93	13.90	4.21	-	59.06	57.18	1.77	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,285.1	0.43	0.29	0.07	-	39.16	15.40	13.44	4.07	-	60.41	55.30	5.01	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,078.8	0.42	0.32	0.08	-	38.71	16.93	14.77	4.48	-	60.87	60.76	0.07	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-

No.237【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
45mm以上55mm未満		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,265.7	0.43	0.29	0.07	-	39.49	15.53	13.55	4.11	-	60.08	58.26	1.72	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,341.2	0.41	0.28	0.07	-	38.23	15.03	13.12	3.98	-	61.36	56.37	4.89	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,134.9	0.41	0.31	0.08	-	37.68	16.48	14.38	4.36	-	61.91	61.81	0.06	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
	1.4m以上	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,588.4	2.41	1.81	0.35	-	17.10	6.43	4.41	2.88	1.55	80.49	77.75	2.46	0.25	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,663.9	2.29	1.72	0.33	-	16.32	6.13	4.21	2.75	1.48	81.39	74.24	6.89	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,529.5	2.34	1.87	0.36	-	16.64	6.67	4.58	2.99	1.61	81.02	80.75	0.26	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,714.0	2.23	1.67	0.32	-	15.84	5.95	4.09	2.67	1.44	81.93	79.40	2.28	0.23	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,789.6	2.14	1.60	0.31	-	15.17	5.70	3.92	2.55	1.38	82.69	76.05	6.40	0.22	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,655.2	2.17	1.73	0.34	-	15.38	6.17	4.23	2.76	1.49	82.45	82.20	0.24	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,448.1	2.64	1.98	0.38	-	18.76	7.05	4.84	3.16	1.70	78.60	75.59	2.70	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,523.6	2.51	1.88	0.36	-	17.83	6.70	4.60	3.00	1.62	79.66	71.85	7.52	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,389.3	2.58	2.06	0.40	-	18.33	7.35	5.05	3.29	1.77	79.09	78.79	0.29	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,504.2	2.55	1.91	0.37	-	18.06	6.79	4.66	3.04	1.64	79.39	76.49	2.60	0.27	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,579.7	2.43	1.82	0.35	-	17.19	6.46	4.44	2.89	1.56	80.38	72.85	7.25	0.25	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,445.4	2.47	1.98	0.38	-	17.60	7.06	4.85	3.16	1.70	79.93	79.64	0.28	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,560.3	2.46	1.84	0.36	-	17.40	6.54	4.49	2.93	1.58	80.14	77.35	2.50	0.26	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,635.8	2.34	1.75	0.34	-	16.60	6.24	4.29	2.79	1.50	81.06	73.80	7.00	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-

No.237【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	1,501.5	2.39	1.91	0.37	-	16.95	6.80	4.67	3.04	1.64	80.66	80.38	0.27	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,616.4	2.36	1.77	0.34	-	16.80	6.31	4.34	2.83	1.52	80.84	78.14	2.42	0.25	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,691.9	2.26	1.69	0.33	-	16.04	6.03	4.14	2.70	1.45	81.70	74.67	6.77	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,557.6	2.31	1.84	0.36	-	16.33	6.55	4.50	2.93	1.58	81.36	81.09	0.26	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,672.5	2.28	1.71	0.33	-	16.23	6.10	4.19	2.73	1.47	81.49	78.90	2.33	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,748.0	2.19	1.64	0.32	-	15.53	5.84	4.01	2.61	1.41	82.28	75.48	6.55	0.23	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,613.7	2.22	1.78	0.34	-	15.77	6.32	4.34	2.83	1.53	82.01	81.75	0.25	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,593.4	0.40	0.28	0.07	-	40.84	18.44	12.87	3.90	-	58.76	57.16	1.50	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,669.0	0.39	0.27	0.07	-	39.67	17.91	12.50	3.79	-	59.94	55.55	4.29	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	2,461.8	0.38	0.29	0.07	-	39.31	19.42	13.56	4.11	-	60.31	60.22	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,744.3	0.37	0.26	0.06	-	38.59	17.42	12.16	3.69	-	61.04	59.53	1.42	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,819.8	0.36	0.25	0.06	-	37.57	16.96	11.84	3.59	-	62.07	57.92	4.06	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	2,612.6	0.36	0.27	0.07	-	37.03	18.30	12.77	3.87	-	62.61	62.52	0.06	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,425.1	0.43	0.30	0.07	-	43.67	19.72	13.76	4.17	-	55.90	54.19	1.61	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,500.7	0.41	0.29	0.07	-	42.36	19.12	13.35	4.05	-	57.23	52.55	4.58	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			無し	2,293.5	0.41	0.31	0.08	-	42.19	20.85	14.55	4.41	-	57.40	57.30	0.06	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,492.5	0.41	0.29	0.07	-	42.49	19.18	13.39	4.06	-	57.10	55.44	1.56	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.237【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
55mm以上65mm未満	1.4m未満	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,568.0	0.40	0.28	0.07	-	41.25	18.62	13.00	3.94	-	58.35	53.79	4.46	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,360.8	0.40	0.30	0.08	-	41.00	20.25	14.14	4.29	-	58.60	58.51	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,559.8	0.40	0.28	0.07	-	41.38	18.68	13.04	3.95	-	58.22	56.60	1.52	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,635.3	0.39	0.27	0.07	-	40.18	18.14	12.66	3.84	-	59.43	54.98	4.35	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,428.1	0.38	0.29	0.07	-	39.86	19.69	13.75	4.17	-	59.76	59.67	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,627.1	0.39	0.27	0.07	-	40.31	18.20	12.70	3.85	-	59.30	57.72	1.48	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,702.6	0.38	0.26	0.07	-	39.19	17.69	12.35	3.75	-	60.43	56.10	4.24	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,495.4	0.38	0.29	0.07	-	38.78	19.16	13.37	4.06	-	60.84	60.75	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,694.4	0.39	0.27	0.07	-	39.32	17.75	12.39	3.76	-	60.29	58.75	1.45	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,770.0	0.37	0.26	0.06	-	38.23	17.26	12.05	3.65	-	61.40	57.18	4.13	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,562.8	0.37	0.28	0.07	-	37.76	18.66	13.02	3.95	-	61.87	61.78	0.06	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,835.2	2.08	1.56	0.30	-	14.79	5.56	3.82	2.49	1.34	83.13	80.76	2.13	0.22	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,910.7	2.00	1.50	0.29	-	14.21	5.34	3.67	2.39	1.29	83.79	77.56	6.00	0.21	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,776.4	2.01	1.61	0.31	-	14.34	5.75	3.95	2.57	1.39	83.65	83.42	0.22	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,986.0	1.92	1.44	0.28	-	13.67	5.14	3.53	2.30	1.24	84.41	82.22	1.97	0.20	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,061.5	1.86	1.39	0.27	-	13.17	4.95	3.40	2.22	1.19	84.97	79.20	5.56	0.19	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,927.2	1.86	1.49	0.29	-	13.21	5.30	3.64	2.37	1.28	84.93	84.71	0.21	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-

No.237【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m以上	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,666.9	2.29	1.72	0.33	-	16.29	6.12	4.21	2.74	1.48	81.42	78.82	2.34	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,742.4	2.20	1.65	0.32	-	15.58	5.86	4.02	2.62	1.41	82.22	75.39	6.58	0.23	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,608.1	2.23	1.78	0.35	-	15.83	6.35	4.36	2.84	1.53	81.94	81.68	0.25	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,734.2	2.20	1.65	0.32	-	15.66	5.88	4.04	2.64	1.42	82.14	79.64	2.25	0.23	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,809.8	2.11	1.58	0.31	-	15.01	5.64	3.87	2.53	1.36	82.88	76.31	6.33	0.22	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,675.4	2.14	1.71	0.33	-	15.19	6.09	4.18	2.73	1.47	82.67	82.42	0.24	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,801.5	2.12	1.59	0.31	-	15.07	5.66	3.89	2.54	1.37	82.81	80.40	2.17	0.22	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,877.1	2.03	1.53	0.29	-	14.46	5.44	3.73	2.43	1.31	83.51	77.18	6.10	0.21	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,742.7	2.05	1.64	0.32	-	14.60	5.86	4.02	2.62	1.41	83.35	83.11	0.23	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,868.9	2.05	1.53	0.30	-	14.53	5.46	3.75	2.45	1.32	83.42	81.10	2.09	0.21	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,944.4	1.96	1.47	0.28	-	13.96	5.25	3.60	2.35	1.27	84.08	77.97	5.89	0.20	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,810.0	1.98	1.58	0.31	-	14.06	5.64	3.87	2.52	1.36	83.96	83.73	0.22	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,936.2	1.98	1.48	0.29	-	14.02	5.27	3.62	2.36	1.27	84.00	81.75	2.02	0.21	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,011.7	1.89	1.42	0.27	-	13.48	5.07	3.48	2.27	1.22	84.63	78.72	5.69	0.20	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,877.4	1.91	1.53	0.29	-	13.55	5.44	3.73	2.43	1.31	84.54	84.32	0.21	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,778.6	0.37	0.26	0.06	-	38.12	17.21	12.01	3.64	-	61.51	60.02	1.40	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,854.1	0.36	0.25	0.06	-	37.11	16.75	11.69	3.55	-	62.53	58.43	4.01	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.237【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.4m未満	細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	無し	2,646.9	0.36	0.27	0.07	－	36.56	18.06	12.61	3.82	－	63.08	62.99	0.06	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,948.3	0.34	0.24	0.06	－	35.92	16.22	11.32	3.43	－	63.74	62.33	1.32	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,023.8	0.34	0.24	0.06	－	35.03	15.81	11.04	3.35	－	64.63	60.75	3.79	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,816.6	0.32	0.25	0.06	－	34.36	16.98	11.85	3.59	－	65.32	65.24	0.05	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,589.3	0.40	0.28	0.07	－	40.91	18.47	12.89	3.91	－	58.69	57.08	1.51	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,664.8	0.39	0.27	0.07	－	39.74	17.94	12.52	3.80	－	59.87	55.47	4.30	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,457.6	0.38	0.29	0.07	－	39.39	19.46	13.58	4.12	－	60.23	60.14	0.06	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,664.9	0.39	0.27	0.07	－	39.74	17.94	12.52	3.80	－	59.87	58.31	1.46	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,740.5	0.37	0.26	0.06	－	38.65	17.45	12.18	3.69	－	60.98	56.71	4.18	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,533.3	0.37	0.28	0.07	－	38.21	18.87	13.18	4.00	－	61.42	61.33	0.06	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,740.7	0.37	0.26	0.06	－	38.65	17.45	12.18	3.69	－	60.98	59.47	1.42	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,816.3	0.36	0.25	0.06	－	37.60	16.98	11.85	3.59	－	62.04	57.88	4.07	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,609.1	0.36	0.27	0.07	－	37.10	18.33	12.79	3.88	－	62.54	62.45	0.06	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,816.4	0.36	0.25	0.06	－	37.60	16.98	11.85	3.59	－	62.04	60.57	1.38	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,891.9	0.36	0.25	0.06	－	36.62	16.53	11.54	3.50	－	63.02	58.97	3.96	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			無し	2,684.8	0.36	0.27	0.07	－	36.05	17.81	12.43	3.77	－	63.59	63.51	0.05	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,892.2	0.36	0.25	0.06	－	36.62	16.53	11.54	3.50	－	63.02	61.58	1.35	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－

No.237【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
65mm以上70mm以下		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,967.7	0.34	0.24	0.06	-	35.69	16.11	11.25	3.41	-	63.97	60.02	3.86	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			無し	2,760.5	0.33	0.26	0.06	-	35.06	17.32	12.09	3.67	-	64.61	64.53	0.05	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
	1.4m以上	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,020.3	1.89	1.42	0.27	-	13.44	5.05	3.47	2.26	1.22	84.67	82.52	1.93	0.20	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,095.9	1.82	1.37	0.26	-	12.95	4.87	3.34	2.18	1.17	85.23	79.55	5.47	0.19	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,961.5	1.82	1.46	0.28	-	12.96	5.20	3.57	2.33	1.25	85.22	85.01	0.20	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,190.0	1.74	1.31	0.25	-	12.40	4.66	3.20	2.09	1.12	85.86	83.88	1.78	0.18	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,265.6	1.68	1.26	0.24	-	11.98	4.50	3.09	2.02	1.09	86.34	81.08	5.06	0.18	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	2,131.2	1.68	1.34	0.26	-	11.93	4.79	3.29	2.14	1.15	86.39	86.20	0.19	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,831.0	2.09	1.57	0.30	-	14.83	5.57	3.83	2.50	1.34	83.08	80.71	2.13	0.22	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,906.5	2.00	1.50	0.29	-	14.24	5.35	3.68	2.40	1.29	83.76	77.52	6.01	0.21	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,772.2	2.02	1.62	0.31	-	14.37	5.76	3.96	2.58	1.39	83.61	83.37	0.23	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,906.7	2.00	1.50	0.29	-	14.24	5.35	3.68	2.40	1.29	83.76	81.48	2.05	0.21	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,982.2	1.93	1.45	0.28	-	13.70	5.15	3.54	2.31	1.24	84.37	78.37	5.78	0.20	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,847.9	1.94	1.55	0.30	-	13.76	5.52	3.79	2.47	1.33	84.30	84.07	0.22	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,982.5	1.93	1.45	0.28	-	13.68	5.15	3.53	2.30	1.24	84.39	82.20	1.97	0.20	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,058.0	1.86	1.39	0.27	-	13.20	4.96	3.41	2.22	1.20	84.94	79.16	5.57	0.19	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			無し	1,923.7	1.86	1.49	0.29	-	13.23	5.30	3.64	2.38	1.28	84.91	84.69	0.21	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量3～4t	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-

No.237【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均厚さ	平均幅員	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,058.2	1.86	1.39	0.27	-	13.18	4.96	3.40	2.22	1.19	84.96	82.85	1.90	0.19	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,133.7	1.79	1.34	0.26	-	12.71	4.78	3.28	2.14	1.15	85.50	79.92	5.37	0.19	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	1,999.4	1.79	1.43	0.28	-	12.73	5.10	3.51	2.29	1.23	85.48	85.27	0.20	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,134.0	1.79	1.34	0.26	-	12.71	4.78	3.28	2.14	1.15	85.50	83.46	1.83	0.19	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,209.5	1.73	1.30	0.25	-	12.28	4.62	3.17	2.07	1.11	85.99	80.61	5.18	0.18	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
			無し	2,075.1	1.73	1.38	0.27	-	12.27	4.92	3.38	2.20	1.19	86.00	85.81	0.19	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.238【　アスカーブ　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
断面積	材料		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
125cm2以上 140cm2未満	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	860.87	4.53	2.54	1.74	-	57.27	25.78	10.42	9.83	8.00	38.20	36.64	1.10	0.38	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
140cm2以上 155cm2未満		896.54	4.35	2.44	1.67	-	55.00	24.77	10.00	9.44	7.68	40.65	39.16	1.05	0.36	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
155cm2以上 175cm2未満		938.24	4.15	2.33	1.59	-	52.56	23.67	9.56	9.02	7.34	43.29	41.86	1.00	0.35	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
175cm2以上 195cm2未満		985.87	3.95	2.22	1.51	-	50.02	22.53	9.09	8.59	6.99	46.03	44.67	0.96	0.33	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
195cm2以上 215cm2未満		1,033.4	3.76	2.11	1.44	-	47.66	21.44	8.68	8.19	6.66	48.58	47.28	0.91	0.32	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
215cm2以上 235cm2未満		1,081.0	3.60	2.02	1.38	-	45.56	20.49	8.29	7.83	6.37	50.84	49.60	0.87	0.30	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
235cm2以上 255cm2未満		1,128.7	3.45	1.94	1.32	-	43.64	19.63	7.94	7.50	6.10	52.91	51.73	0.83	0.29	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
255cm2以上 280cm2未満		1,182.2	3.29	1.85	1.26	-	41.65	18.74	7.58	7.16	5.82	55.06	53.92	0.80	0.28	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
280cm2以上 300cm2未満		1,235.8	3.15	1.77	1.21	-	39.84	17.92	7.25	6.85	5.57	57.01	55.93	0.76	0.26	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.239【　セメントミルク浸透　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
施工厚さ	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ種類		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25mm以上 35mm未満	超速硬型	1,793.3	1.41	0.44	0.41	0.34	18.11	8.13	4.66	2.17	1.23	80.48	80.16	0.31	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
35mm以上 45mm未満		2,272.1	1.11	0.35	0.32	0.27	14.29	6.42	3.67	1.71	0.97	84.60	84.34	0.25	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
45mm以上 55mm未満		2,750.9	0.91	0.29	0.26	0.22	11.78	5.30	3.03	1.41	0.80	87.31	87.10	0.20	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
55mm以上 65mm未満		3,229.7	0.76	0.24	0.22	0.19	10.03	4.51	2.58	1.20	0.68	89.21	89.03	0.17	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
65mm以上 75mm未満		3,708.5	0.65	0.21	0.19	0.16	8.74	3.93	2.25	1.05	0.59	90.61	90.46	0.15	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
75mm以上 85mm未満		4,187.3	0.59	0.19	0.17	0.14	7.73	3.48	1.99	0.93	0.52	91.68	91.55	0.13	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
85mm以上 95mm未満		4,666.1	0.53	0.17	0.15	0.13	6.94	3.12	1.79	0.83	0.47	92.53	92.41	0.12	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
95mm以上 100mm以下		5,144.9	0.47	0.15	0.14	0.12	6.29	2.83	1.62	0.75	0.43	93.24	93.13	0.11	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.240【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
平均施工幅員	平均厚さ	導水パイプの設置	片側車線数	材料		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満	35mm以上45mm未満	有り	-	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ｶﾞｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	2,458.1	0.53	0.40	0.10	-	47.69	21.05	18.37	5.57	-	51.78	49.83	1.78	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	2,427.5	0.53	0.40	0.10	-	48.29	21.31	18.61	5.64	-	51.18	49.21	1.80	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	2,488.7	0.51	0.39	0.10	-	47.10	20.79	18.15	5.50	-	52.39	50.46	1.76	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	2,549.9	0.50	0.38	0.10	-	45.97	20.29	17.71	5.37	-	53.53	51.66	1.72	0.11	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,611.1	0.48	0.37	0.09	-	44.89	19.81	17.30	5.24	-	54.63	52.81	1.67	0.11	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,672.3	0.47	0.36	0.09	-	43.86	19.36	16.90	5.12	-	55.67	53.89	1.64	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		無し	-	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ｶﾞｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	2,332.8	0.48	0.37	0.09	-	44.96	19.85	17.32	5.25	-	54.56	52.53	1.88	0.11	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	2,302.2	0.49	0.38	0.09	-	45.55	20.11	17.55	5.32	-	53.96	51.91	1.90	0.11	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	2,363.4	0.48	0.37	0.09	-	44.38	19.59	17.10	5.18	-	55.14	53.15	1.85	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	2,424.7	0.47	0.36	0.09	-	43.24	19.09	16.66	5.05	-	56.29	54.35	1.80	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,485.9	0.46	0.35	0.09	-	42.18	18.62	16.25	4.93	-	57.36	55.46	1.76	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,547.1	0.45	0.34	0.09	-	41.18	18.18	15.86	4.81	-	58.37	56.51	1.72	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		有り	-	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ｶﾞｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	2,687.6	0.47	0.36	0.09	-	43.60	19.25	16.80	5.09	-	55.93	54.16	1.63	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	2,651.3	0.48	0.37	0.09	-	44.20	19.51	17.03	5.16	-	55.32	53.53	1.65	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	2,723.9	0.47	0.36	0.09	-	43.02	18.99	16.58	5.02	-	56.51	54.76	1.61	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	2,796.6	0.46	0.35	0.09	-	41.91	18.50	16.15	4.89	-	57.63	55.93	1.56	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,869.4	0.44	0.34	0.08	-	40.85	18.03	15.74	4.77	-	58.71	57.05	1.52	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.240【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
平均施工幅員	平均厚さ	導水パイプの設置	片側車線数	材料		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	45mm以上50mm以下	無し	-	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,942.0	0.43	0.33	0.08	-	39.83	17.58	15.35	4.65	-	59.74	58.12	1.49	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	2,562.4	0.44	0.34	0.08	-	40.93	18.07	15.77	4.78	-	58.63	56.78	1.71	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	2,526.0	0.45	0.34	0.09	-	41.52	18.33	15.99	4.85	-	58.03	56.16	1.73	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	2,598.7	0.43	0.33	0.08	-	40.36	17.82	15.55	4.71	-	59.21	57.40	1.68	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	2,671.3	0.42	0.32	0.08	-	39.25	17.33	15.12	4.58	-	60.33	58.56	1.64	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,744.1	0.42	0.32	0.08	-	38.21	16.87	14.72	4.46	-	61.37	59.65	1.59	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,816.8	0.41	0.31	0.08	-	37.23	16.44	14.34	4.35	-	62.36	60.69	1.55	0.09	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
	35mm以上45mm未満	有り	片側1車線	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,837.9	4.34	2.40	0.71	0.70	11.12	4.17	2.39	2.36	0.84	84.54	66.68	14.96	2.38	0.46	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	1,807.3	4.41	2.44	0.72	0.71	11.32	4.24	2.43	2.40	0.86	84.27	66.11	15.21	2.42	0.47	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	1,868.5	4.27	2.36	0.70	0.69	10.95	4.11	2.35	2.32	0.83	84.78	67.21	14.71	2.34	0.46	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	1,929.7	4.14	2.29	0.67	0.67	10.59	3.97	2.28	2.24	0.80	85.27	68.26	14.24	2.27	0.44	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	1,990.9	4.01	2.22	0.65	0.65	10.28	3.85	2.21	2.18	0.78	85.71	69.21	13.81	2.20	0.43	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,052.1	3.88	2.15	0.63	0.63	9.97	3.74	2.14	2.11	0.76	86.15	70.17	13.39	2.13	0.41	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			片側2車線以上	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,672.9	4.77	2.64	0.78	0.77	12.24	4.59	2.63	2.59	0.93	82.99	73.22	6.57	2.62	0.51	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	1,642.3	4.86	2.69	0.79	0.79	12.46	4.67	2.67	2.64	0.95	82.68	72.73	6.69	2.67	0.52	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	1,703.5	4.69	2.59	0.77	0.76	12.00	4.50	2.58	2.54	0.91	83.31	73.72	6.45	2.57	0.50	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	1,764.7	4.52	2.50	0.74	0.73	11.60	4.35	2.49	2.46	0.88	83.88	74.63	6.23	2.48	0.48	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.240【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
平均施工幅員	平均厚さ	導水パイプの設置	片側車線数	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.4m以上	45mm以上	無し	-	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	1,825.9	4.37	2.42	0.71	0.71	11.19	4.20	2.40	2.37	0.85	84.44	75.49	6.02	2.40	0.47	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	1,887.1	4.23	2.34	0.69	0.68	10.84	4.06	2.33	2.30	0.82	84.93	76.28	5.82	2.32	0.45	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
		有り		ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,527.8	4.59	2.54	0.75	0.74	11.80	4.43	2.53	2.50	0.89	83.61	80.19	2.87	0.49	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	1,497.2	4.69	2.59	0.77	0.76	12.04	4.52	2.58	2.55	0.91	83.27	79.78	2.92	0.50	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	1,558.4	4.51	2.49	0.74	0.73	11.57	4.34	2.48	2.45	0.88	83.92	80.57	2.81	0.48	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	1,619.6	4.34	2.40	0.71	0.70	11.13	4.18	2.39	2.36	0.84	84.53	81.31	2.70	0.46	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	1,680.8	4.18	2.31	0.68	0.68	10.72	4.03	2.30	2.27	0.81	85.10	81.99	2.60	0.45	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	1,742.0	4.03	2.23	0.66	0.65	10.35	3.89	2.22	2.19	0.78	85.62	82.62	2.51	0.43	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
			片側1車線	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	2,143.9	3.72	2.06	0.61	0.60	9.54	3.58	2.05	2.02	0.72	86.74	71.43	12.82	2.04	0.40	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	2,105.7	3.78	2.09	0.62	0.61	9.71	3.64	2.08	2.06	0.74	86.51	70.93	13.05	2.08	0.40	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	2,182.2	3.66	2.02	0.60	0.59	9.36	3.51	2.01	1.98	0.71	86.98	71.95	12.59	2.00	0.39	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	2,258.7	3.53	1.95	0.58	0.57	9.06	3.40	1.94	1.92	0.69	87.41	72.87	12.17	1.94	0.38	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,335.2	3.42	1.89	0.56	0.55	8.74	3.28	1.88	1.85	0.66	87.84	73.79	11.77	1.87	0.36	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,411.7	3.30	1.83	0.54	0.53	8.48	3.18	1.82	1.80	0.64	88.22	74.62	11.40	1.81	0.35	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
			片側3車線以上	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,978.9	4.03	2.23	0.66	0.65	10.34	3.88	2.22	2.19	0.78	85.63	77.38	5.55	2.21	0.43	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	1,940.7	4.10	2.27	0.67	0.66	10.53	3.95	2.26	2.23	0.80	85.37	76.96	5.66	2.25	0.44	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	2,017.2	3.96	2.19	0.65	0.64	10.14	3.80	2.18	2.15	0.77	85.90	77.81	5.45	2.17	0.42	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-

No.240【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
平均施工幅員	平均厚さ	導水パイプの設置	片側車線数	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
[illegible]	55mm未満			各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	2,093.7	3.82	2.11	0.62	0.62	9.77	3.66	2.10	2.07	0.74	86.41	78.61	5.25	2.09	0.41	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,170.2	3.67	2.03	0.60	0.59	9.42	3.53	2.02	2.00	0.71	86.91	79.39	5.06	2.02	0.39	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,246.8	3.54	1.96	0.58	0.57	9.10	3.41	1.95	1.93	0.69	87.36	80.09	4.89	1.95	0.38	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		無し	-	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,833.8	3.83	2.12	0.62	0.62	9.82	3.69	2.11	2.08	0.74	86.35	83.50	2.39	0.41	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	1,795.7	3.91	2.16	0.64	0.63	10.03	3.77	2.15	2.12	0.76	86.06	83.15	2.44	0.42	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	1,872.2	3.75	2.07	0.61	0.61	9.63	3.62	2.06	2.04	0.73	86.62	83.83	2.34	0.40	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	1,948.7	3.60	1.99	0.59	0.58	9.24	3.47	1.98	1.96	0.70	87.16	84.48	2.25	0.38	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,025.2	3.47	1.92	0.57	0.56	8.89	3.34	1.91	1.88	0.67	87.64	85.06	2.16	0.37	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,101.7	3.34	1.85	0.54	0.54	8.57	3.22	1.84	1.81	0.65	88.09	85.60	2.08	0.36	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		有り	片側1車線	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	2,449.9	3.26	1.80	0.53	0.53	8.34	3.13	1.79	1.77	0.63	88.40	75.00	11.22	1.79	0.35	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	2,404.0	3.31	1.83	0.54	0.54	8.50	3.19	1.83	1.80	0.64	88.19	74.54	11.43	1.82	0.35	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	2,495.8	3.20	1.77	0.52	0.52	8.18	3.07	1.76	1.73	0.62	88.62	75.48	11.01	1.75	0.34	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	2,587.6	3.08	1.70	0.50	0.50	7.90	2.96	1.70	1.67	0.60	89.02	76.34	10.62	1.69	0.33	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,679.4	2.96	1.64	0.48	0.48	7.63	2.86	1.64	1.62	0.58	89.41	77.16	10.26	1.63	0.32	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,771.2	2.87	1.59	0.47	0.46	7.37	2.77	1.58	1.56	0.56	89.76	77.91	9.92	1.58	0.31	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	2,284.9	3.49	1.93	0.57	0.56	8.96	3.36	1.92	1.90	0.68	87.55	80.41	4.81	1.91	0.37	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	2,239.0	3.56	1.97	0.58	0.58	9.13	3.43	1.96	1.93	0.69	87.31	80.02	4.91	1.95	0.38	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-

No.240【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
平均施工幅員	平均厚さ	導水パイプの設置	片側車線数	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	55mm以上65mm未満		片側2車線以上	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	2,330.8	3.42	1.89	0.56	0.55	8.77	3.29	1.88	1.86	0.66	87.81	80.81	4.71	1.88	0.36	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	2,422.6	3.29	1.82	0.54	0.53	8.44	3.17	1.81	1.79	0.64	88.27	81.54	4.53	1.81	0.35	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,514.4	3.17	1.75	0.52	0.51	8.13	3.05	1.74	1.72	0.62	88.70	82.21	4.37	1.74	0.34	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,606.3	3.05	1.69	0.50	0.49	7.83	2.94	1.68	1.66	0.59	89.12	82.86	4.21	1.68	0.33	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
		無し	-	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	2,139.9	3.27	1.81	0.53	0.53	8.41	3.16	1.80	1.78	0.64	88.32	85.89	2.04	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	2,094.0	3.35	1.85	0.55	0.54	8.59	3.23	1.84	1.82	0.65	88.06	85.56	2.09	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	2,185.8	3.21	1.78	0.52	0.52	8.24	3.10	1.77	1.74	0.62	88.55	86.17	2.00	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	2,277.6	3.08	1.70	0.50	0.50	7.91	2.97	1.70	1.67	0.60	89.01	86.72	1.92	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	2,369.4	2.96	1.64	0.48	0.48	7.61	2.86	1.63	1.61	0.58	89.43	87.23	1.85	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	2,461.2	2.85	1.58	0.46	0.46	7.32	2.75	1.57	1.55	0.55	89.83	87.71	1.78	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-

No.241【　フィルター層　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
平均厚さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40mm以上60mm未満	750.21	4.54	4.13	－	－	83.83	35.35	20.23	10.71	9.93	11.63	10.78	0.78	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
60mm以上80mm未満	782.59	4.35	3.96	－	－	80.36	33.88	19.39	10.27	9.52	15.29	14.47	0.75	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
80mm以上100mm未満	814.96	4.18	3.80	－	－	77.16	32.53	18.62	9.86	9.14	18.66	17.87	0.72	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
100mm以上120mm未満	847.34	4.02	3.66	－	－	74.22	31.30	17.91	9.48	8.79	21.76	21.01	0.69	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
120mm以上140mm未満	879.72	3.87	3.52	－	－	71.48	30.14	17.25	9.13	8.47	24.65	23.92	0.67	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
140mm以上160mm未満	912.09	3.74	3.40	－	－	68.94	29.06	16.64	8.81	8.17	27.32	26.62	0.64	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
160mm以上180mm未満	944.47	3.60	3.28	－	－	66.59	28.07	16.07	8.51	7.89	29.81	29.13	0.62	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
180mm以上200mm未満	976.84	3.48	3.17	－	－	64.38	27.16	15.53	8.22	7.62	32.14	31.48	0.60	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
200mm以上220mm以下	1,009.2	3.37	3.07	－	－	62.32	26.28	15.04	7.96	7.38	34.31	33.68	0.58	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.242【　透水性アスファルト舗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均幅員	平均厚さ	締固め後密度		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満	25mm以上35mm未満	2.05t/m3(標準)	1,800.3	0.71	0.54	0.12	-	56.98	24.49	21.32	6.47	-	42.31	42.08	0.13	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種　1.90t/m3以上2.00t/m3未満	1,763.3	0.73	0.55	0.12	-	58.16	24.99	21.77	6.60	-	41.11	40.87	0.13	0.09	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種　2.00t/m3以上2.10t/m3未満	1,800.3	0.71	0.54	0.12	-	56.98	24.49	21.32	6.47	-	42.31	42.08	0.13	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
	35mm以上45mm未満	2.05t/m3(標準)	2,052.9	0.62	0.47	0.10	-	49.98	21.49	18.70	5.67	-	49.40	49.21	0.11	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種　1.90t/m3以上2.00t/m3未満	2,003.6	0.63	0.48	0.10	-	51.20	22.01	19.16	5.81	-	48.17	47.96	0.12	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種　2.00t/m3以上2.10t/m3未満	2,052.9	0.62	0.47	0.10	-	49.98	21.49	18.70	5.67	-	49.40	49.21	0.11	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
	45mm以上50mm以下	2.05t/m3(標準)	2,242.3	0.56	0.43	0.09	-	45.70	19.62	17.12	5.19	-	53.74	53.56	0.10	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種　1.90t/m3以上2.00t/m3未満	2,183.8	0.58	0.44	0.10	-	46.92	20.14	17.58	5.33	-	52.50	52.31	0.11	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
		各種　2.00t/m3以上2.10t/m3未満	2,242.3	0.56	0.43	0.09	-	45.70	19.62	17.12	5.19	-	53.74	53.56	0.10	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-
	25mm以上35mm未満	2.05t/m3(標準)	1,237.0	5.21	3.66	1.21	-	32.93	12.92	8.89	5.83	3.14	61.86	61.30	0.53	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種　1.90t/m3以上2.00t/m3未満	1,200.0	5.37	3.77	1.25	-	33.95	13.32	9.16	6.01	3.24	60.68	60.10	0.55	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種　2.00t/m3以上2.10t/m3未満	1,237.0	5.21	3.66	1.21	-	32.93	12.92	8.89	5.83	3.14	61.86	61.30	0.53	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	35mm以上45mm未満	2.05t/m3(標準)	1,489.5	4.32	3.04	1.00	-	27.35	10.73	7.38	4.84	2.61	68.33	67.86	0.44	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種　1.90t/m3以上2.00t/m3未満	1,440.2	4.47	3.14	1.04	-	28.28	11.10	7.63	5.00	2.70	67.25	66.77	0.45	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		各種　2.00t/m3以上2.10t/m3未満	1,489.5	4.32	3.04	1.00	-	27.35	10.73	7.38	4.84	2.61	68.33	67.86	0.44	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
		2.05t/m3(標準)	1,742.1	3.70	2.60	0.86	-	23.39	9.18	6.31	4.14	2.23	72.91	72.52	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.242【　透水性アスファルト舗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均幅員	平均厚さ	締固め後密度		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上	45mm以上55mm未満	各種　1.90t/m3以上2.00t/m3未満	1,680.5	3.83	2.69	0.89	-	24.23	9.51	6.54	4.29	2.31	71.94	71.53	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		各種　2.00t/m3以上2.10t/m3未満	1,742.1	3.70	2.60	0.86	-	23.39	9.18	6.31	4.14	2.23	72.91	72.52	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	55mm以上65mm未満	2.05t/m3(標準)	1,994.6	3.23	2.27	0.75	-	20.41	8.01	5.51	3.61	1.95	76.36	76.01	0.33	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		各種　1.90t/m3以上2.00t/m3未満	1,920.7	3.34	2.35	0.78	-	21.19	8.32	5.72	3.75	2.02	75.47	75.11	0.34	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		各種　2.00t/m3以上2.10t/m3未満	1,994.6	3.23	2.27	0.75	-	20.41	8.01	5.51	3.61	1.95	76.36	76.01	0.33	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	65mm以上70mm以下	2.05t/m3(標準)	2,184.0	2.94	2.07	0.68	-	18.65	7.32	5.03	3.30	1.78	78.41	78.09	0.30	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		各種　1.90t/m3以上2.00t/m3未満	2,100.9	3.06	2.15	0.71	-	19.38	7.61	5.23	3.43	1.85	77.56	77.23	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		各種　2.00t/m3以上2.10t/m3未満	2,184.0	2.94	2.07	0.68	-	18.65	7.32	5.03	3.30	1.78	78.41	78.09	0.30	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.243【　踏掛版　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	ｺﾞﾑ支承の有無	鉄筋材料規格・径		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-8-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	有り	SD345 D13	36,513	2.40	2.38	-	-	18.77	6.88	4.54	2.41	1.95	62.44	36.92	16.12	3.53	0.48	16.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	SD345 D13	35,223	2.49	2.47	-	-	19.46	7.13	4.71	2.49	2.03	61.06	38.27	16.71	0.50	-	16.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	有り	SD345 D13	39,151	2.24	2.22	-	-	17.50	6.42	4.24	2.24	1.82	61.58	34.45	18.37	3.29	0.45	18.68	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	SD345 D13	37,861	2.31	2.29	-	-	18.10	6.64	4.38	2.32	1.88	60.27	35.62	19.00	0.46	-	19.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	有り	SD345 D13	41,789	2.10	2.08	-	-	16.40	6.01	3.97	2.10	1.71	60.82	32.28	20.34	3.08	0.42	20.68	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	SD345 D13	40,499	2.16	2.14	-	-	16.91	6.20	4.09	2.17	1.76	59.59	33.32	20.99	0.43	-	21.34	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
	0.14t/m3以上 0.16t/m3未満	有り	SD345 D13	44,427	1.96	1.95	-	-	15.43	5.65	3.73	1.98	1.61	60.16	30.36	22.08	2.90	0.39	22.45	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	SD345 D13	43,137	2.03	2.01	-	-	15.88	5.82	3.84	2.04	1.65	58.97	31.27	22.74	0.40	-	23.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
	0.16t/m3以上 0.18t/m3未満	有り	SD345 D13	47,065	1.85	1.84	-	-	14.55	5.34	3.52	1.86	1.51	59.59	28.68	23.62	2.74	0.37	24.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	SD345 D13	45,775	1.91	1.90	-	-	14.97	5.49	3.62	1.92	1.56	58.43	29.47	24.29	0.38	-	24.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
	0.18t/m3以上 0.20t/m3未満	有り	SD345 D13	49,703	1.76	1.75	-	-	13.78	5.05	3.34	1.77	1.43	59.04	27.15	25.00	2.59	0.35	25.42	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	SD345 D13	48,413	1.80	1.79	-	-	14.14	5.19	3.42	1.81	1.47	57.97	27.89	25.66	0.36	-	26.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
	0.20t/m3以上 0.22t/m3未満	有り	SD345 D13	52,341	1.67	1.66	-	-	13.09	4.80	3.17	1.68	1.36	58.56	26.29	25.72	2.46	0.33	26.68	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	SD345 D13	51,051	1.71	1.70	-	-	13.43	4.92	3.25	1.72	1.40	57.51	26.95	26.37	0.34	-	27.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
	0.22t/m3以上 0.24t/m3未満	有り	SD345 D13	54,979	1.59	1.58	-	-	12.46	4.57	3.01	1.60	1.30	58.14	27.43	24.48	2.34	0.32	27.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	SD345 D13	53,689	1.63	1.62	-	-	12.76	4.68	3.09	1.63	1.33	57.13	28.08	25.07	0.32	-	28.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.243【　踏掛版　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	ｺﾞﾑ支承の有無	鉄筋材料規格・径		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	0.24t/m3以上 0.26t/m3未満	有り	SD345 D13	57,617	1.52	1.51	-	-	11.89	4.36	2.88	1.52	1.24	57.74	28.44	23.36	2.23	0.30	28.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	SD345 D13	56,327	1.55	1.54	-	-	12.15	4.46	2.94	1.56	1.26	56.79	29.09	23.90	0.31	-	29.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
	0.26t/m3以上 0.28t/m3未満	有り	SD345 D13	60,255	1.45	1.44	-	-	11.36	4.17	2.75	1.46	1.18	57.40	29.37	22.34	2.14	0.29	29.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	SD345 D13	58,965	1.48	1.47	-	-	11.61	4.26	2.81	1.49	1.21	56.46	30.01	22.83	0.29	-	30.45	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.244【　基礎ブロック（立入防止柵）　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	4,271.9	0.00	-	-	-	59.04	53.05	5.99	-	-	40.96	40.96	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	基礎ブロック フェンス用ブロック　１８×５５×４５（ｃｍ）	-	-	-	-	-	-
撤去	1,261.0	0.00	-	-	-	100.00	89.84	10.16	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	2,521.9	0.00	-	-	-	100.00	89.84	10.16	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.245【　金網（フェンス）・支柱（立入防止柵）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	7,135.9	0.00	-	-	-	37.06	33.36	3.26	-	-	62.94	62.94	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	金網柵　Ｈ２０００　アングル型　ビニル被覆　Ｖ－ＧＳ２　３．２×５０	-	-	-	-	-	-
撤去	1,322.9	0.00	-	-	-	100.00	89.99	8.80	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	2,645.9	0.00	-	-	-	100.00	89.99	8.80	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.246【　支柱　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
設置条件		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S				
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
設置	1,133.8	0.00	-	-	-	100.00	77.90	16.44	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	566.89	0.00	-	-	-	100.00	77.90	16.44	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	1,133.8	0.00	-	-	-	100.00	77.90	16.44	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.247【　支柱（材料費）　】

物価資料等による

No.248【　車止めポスト　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業条件		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	18,640	0.00	-	-	-	20.60	20.60	-	-	-	79.40	79.40	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	車止めポスト　ピラー型　取外し式 径１１４．３mm 高さ８５０mm スチール	-	-	-	-	-
撤去	1,920.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去再設置	20,560	0.00	-	-	-	28.01	28.01	-	-	-	71.99	71.99	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	車止めポスト　ピラー型　取外し式 径１１４．３mm 高さ８５０mm スチール	-	-	-	-	-

No.249【　防雪柵　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
作業区分	形式	取付方式	柵高		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m以下	2,130.5	5.27	5.24	-	-	93.81	72.55	12.56	8.15	-	0.92	0.92	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5m超え 6.0m以下	3,310.3	5.28	5.25	-	-	93.80	72.53	12.57	8.15	-	0.92	0.92	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		仮設式(張立材のみ)	3.5m以下	922.56	5.28	5.25	-	-	93.80	72.52	12.57	8.16	-	0.92	0.92	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5m超え 6.0m以下	1,448.1	5.27	5.24	-	-	93.81	72.55	12.56	8.15	-	0.92	0.92	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		固定式(支柱+張立材)	5.0m以下	5,059.7	6.66	6.63	-	-	92.18	65.47	15.87	10.30	-	1.16	1.16	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		固定式(張立材のみ)		2,158.1	6.66	6.63	-	-	92.18	65.46	15.88	10.30	-	1.16	1.16	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m以下	2,767.0	5.28	5.25	-	-	93.80	72.53	12.57	8.15	-	0.92	0.92	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		仮設式(張立材のみ)		1,195.8	5.27	5.24	-	-	93.81	72.55	12.56	8.15	-	0.92	0.92	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		固定式(支柱+張立材)		3,762.6	6.66	6.63	-	-	92.18	65.47	15.87	10.30	-	1.16	1.16	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		固定式(張立材のみ)		1,630.5	6.66	6.63	-	-	92.18	65.47	15.87	10.30	-	1.16	1.16	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m以下	1,625.9	5.27	5.24	-	-	93.81	72.55	12.56	8.15	-	0.92	0.92	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5m超え 6.0m以下	2,539.4	5.27	5.24	-	-	93.81	72.54	12.57	8.15	-	0.92	0.92	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		仮設式(張立材のみ)	3.5m以下	702.35	5.28	5.25	-	-	93.80	72.53	12.57	8.15	-	0.92	0.92	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			3.5m超え 6.0m以下	1,090.4	5.27	5.24	-	-	93.81	72.55	12.56	8.15	-	0.92	0.92	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		固定式(支柱+張立材)	5.0m以下	3,861.8	6.66	6.63	-	-	92.18	65.46	15.88	10.30	-	1.16	1.16	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		固定式(張立材のみ)		1,667.3	6.65	6.62	-	-	92.19	65.48	15.87	10.30	-	1.16	1.16	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.249【　防雪柵　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
作業区分	形式	取付方式	柵高		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m以下	2,106.4	5.27	5.24	-	-	93.81	72.55	12.56	8.15	-	0.92	0.92	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		仮設式(張立材のみ)		913.29	5.28	5.25	-	-	93.80	72.52	12.57	8.16	-	0.92	0.92	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		固定式(支柱+張立材)		2,877.3	6.66	6.63	-	-	92.18	65.47	15.87	10.30	-	1.16	1.16	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		固定式(張立材のみ)		1,243.3	6.65	6.62	-	-	92.19	65.48	15.87	10.30	-	1.16	1.16	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.250【　防雪柵（材料費）　】

物価資料等による

No.251【　防雪柵現地張出し・収納　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S				
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
張出し	538.88	0.00	-	-	-	100.00	76.65	23.26	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
収納	468.13	0.00	-	-	-	100.00	76.67	23.24	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.252【　雪崩予防柵　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
柵種類	ｸﾚｰﾝ機種	持上範囲		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
固定柵	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	15m未満	63,070	19.53	19.53	-	-	80.47	54.17	15.22	11.08	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	*	-		-		法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	15m以上20m未満	66,110	23.23	23.23	-	-	76.77	51.68	14.52	10.57	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
		20m以上45m以下	73,630	31.07	31.07	-	-	68.93	46.41	13.03	9.49	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ	130m以下	61,257	2.36	2.36	-	-	97.23	55.79	15.67	14.36	11.41	0.41	0.41	-	-	-	-	ケーブルクレーン［両端固定・ディーゼル駆動式］（簡易ケーブルクレーン）　定格荷重　１．０ｔ		-		-		法面工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
吊柵	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	15m未満	50,990	12.08	12.08	-	-	87.92	47.87	26.35	13.70	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	*	-		-		法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	15m以上20m未満	52,510	14.62	14.62	-	-	85.38	46.48	25.59	13.31	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
		20m以上45m以下	56,270	20.33	20.33	-	-	79.67	43.37	23.88	12.42	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ	130m以下	55,337	2.62	2.62	-	-	96.92	44.11	24.28	15.90	12.63	0.46	0.46	-	-	-	-	ケーブルクレーン［両端固定・ディーゼル駆動式］（簡易ケーブルクレーン）　定格荷重　１．０ｔ		-		-		法面工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.253【　雪崩予防柵（材料費）　】

物価資料等による

No.254【　吊柵アンカー　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
吊柵アンカー規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
パイプアンカー	17,995	0.00	－	－	－	100.00	67.81	15.53	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	法面工	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
樹脂アンカー	15,154	0.00	－	－	－	100.00	72.46	18.45	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	法面工	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.255【　パイプアンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.256【　樹脂アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.257【　簡易ケーブルクレーン（１ｔ吊）設置・撤去　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	946,080	0.00	－	－	－	100.00	52.02	40.58	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	とび工	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－

No.258【　ボックスビーム　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	規格・仕様		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
支柱及びレール	土中建込　Ｇｂ－Ａｍ－２Ｅ　メッキ	20,096	0.00	-	-	-	12.42	12.42	-	-	-	87.58	87.58	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	ボックスビーム土中建込　Ｇｂ-Ａｍ-２Ｅ　メッキ	-	-	-	-	-
支柱のみ	土中建込　Ａｍ－２Ｅ　メッキ	7,428.0	0.00	-	-	-	23.26	23.26	-	-	-	76.74	76.74	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	支柱　Ａｍ-２Ｅ高さ１２５×辺６０×厚６×長さ１，９６０ｍｍ　メッキ	-	-	-	-	［標準数量］１ｍ当たり０．５本
レールのみ	Ａｍ　メッキ	10,748	0.00	-	-	-	7.14	7.14	-	-	-	92.86	92.86	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	ビーム　Ａｍ厚４．５×横２００×縦２００×長さ５，９９０ｍｍ　メッキ	-	-	-	-	-

No.259【　落下物等防止柵　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,003.0	0.00	－	－	－	100.00	76.73	23.27	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.260【　落下物等防止柵（材料費）　】

物価資料等による

No.261【　支柱アンカー　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
形式	支柱間隔	設置高さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
A型(埋設アンカー方式)	2m	4m以下	494.53	0.00	-	-	-	100.00	55.17	34.94	9.89	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
		4mを超え8m以下	1,560.8	0.00	-	-	-	100.00	54.03	35.67	10.30	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	4m	4m以下	238.66	0.00	-	-	-	100.00	54.04	36.20	9.76	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
		4mを超え8m以下	786.49	0.00	-	-	-	100.00	53.62	36.61	9.77	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
B型(穿孔アンカー方式)	2m	4m以下	4,871.1	0.00	-	-	-	100.00	45.17	27.59	22.48	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	4m	4m以下	2,150.7	0.00	-	-	-	100.00	45.02	26.78	21.66	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.262【　支柱アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.263【　支柱建込　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比																代表機労材規格													備考
形式	支柱間隔	設置高さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
A型(埋設アンカー方式)	2m	4m以下	1,936.7	11.61	11.06	-	-	84.73	23.99	21.04	18.83	16.84	3.66	3.49	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		4mを超え8m以下	4,649.5	10.31	9.92	-	-	86.44	25.98	20.23	18.87	18.04	3.25	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	鉄骨工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	4m	4m以下	956.10	11.22	10.69	-	-	85.24	24.32	20.35	19.47	17.05	3.54	3.38	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		4mを超え8m以下	2,350.9	10.41	10.01	-	-	86.31	25.70	20.41	19.05	17.84	3.28	3.16	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	鉄骨工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
B型(穿孔アンカー方式)	2m	4m以下	3,432.4	10.94	10.73	-	-	85.61	25.74	20.43	20.13	17.64	3.45	3.39	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	4m	4m以下	1,713.0	10.91	10.70	-	-	85.65	25.77	20.36	20.17	17.68	3.44	3.38	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.264【　支柱（材料費）　】

物価資料等による

No.265【　土留板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
設置高さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
4m以下	1,843.2	4.50	4.50	－	－	94.08	38.73	27.08	16.43	8.56	1.42	1.42	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	とび工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
4mを超え8m以下	3,421.7	12.67	9.40	3.27	－	85.54	30.95	21.32	13.18	12.93	1.79	1.79	－	－	－	－	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高13.2m　積載荷重1000kg	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.266【　土留板（材料費）　】

物価資料等による

No.267【　しゃ音板・透光板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
施工区分	設置高さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
しゃ音板	4m以下	1,021.0	9.52	9.07	-	-	87.48	36.18	17.26	17.11	12.77	3.00	2.86	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	とび工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	4mを超え8m以下	1,975.6	26.02	18.54	6.25	-	70.34	25.65	22.41	10.69	8.25	3.64	3.47	-	-	-	-	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］ 作業床高13.2m　積載荷重1000kg	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	運転手（特殊）	とび工	普通作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
透光板	4m以下	842.42	9.01	8.93	-	-	88.15	38.01	18.46	16.99	13.82	2.84	2.82	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	4mを超え8m以下	1,438.9	24.00	17.74	6.03	-	72.63	25.70	24.60	12.40	9.22	3.37	3.34	-	-	-	-	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］ 作業床高13.2m　積載荷重1000kg	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	とび工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.268【　しゃ音板・透光板（材料費）　】

物価資料等による

No.269【　落下防止索（材料費）　】

物価資料等による

No.270【　下段パネル（材料費）　】

物価資料等による

No.271【　笠木取付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
設置高さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
4m以下	72.353	0.00	-	-	-	100.00	55.74	24.32	16.10	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
4mを超え8m以下	122.87	22.58	22.58	-	-	75.60	32.84	16.70	14.32	9.48	1.82	1.82	-	-	-	-	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高13.2m　積載荷重1000kg	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.272【　笠木（材料費）　】

物価資料等による

No.273【　外装板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
設置高さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
4m以下	1,664.6	9.27	9.27	－	－	87.80	34.02	24.22	17.64	9.23	2.93	2.93	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
4mを超え8m以下	2,442.6	23.81	17.49	6.32	－	72.78	25.00	23.16	16.50	6.29	3.41	3.41	－	－	－	－	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高13.2m　積載荷重1000kg	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	運転手（特殊）	とび工	普通作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.274【　外装板（材料費）　】

物価資料等による

No.275【　水切板取付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
設置高さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
4m以下	582.56	0.00	－	－	－	100.00	56.04	18.88	15.99	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
4mを超え8m以下	1,693.9	36.04	36.04	－	－	61.05	26.68	19.26	6.49	5.50	2.91	2.91	－	－	－	－	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高13.2m　積載荷重1000kg	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.276【　水切板（材料費）　】

物価資料等による

No.277【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石の有無	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の有無		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	A種（150/170×200×600）	無し	無し	-	3,015.8	0.00	-	-	-	56.24	22.38	18.18	11.04	-	43.76	43.76	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）	-	-	-	-	-
			有り	無し	4,718.1	0.00	-	-	-	62.08	17.67	14.29	12.95	9.32	37.92	27.97	9.95	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
				有り	4,741.7	0.00	-	-	-	62.27	18.02	14.21	12.88	9.27	37.73	27.83	9.90	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
		有り	無し	-	3,351.9	0.49	0.49	-	-	58.24	20.37	20.11	10.92	1.72	41.27	39.38	1.61	0.28	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			有り	無し	5,054.3	0.32	0.32	-	-	63.03	19.15	13.34	12.08	9.36	36.65	26.11	9.29	1.07	0.18	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				有り	5,077.8	0.32	0.32	-	-	63.21	19.47	13.27	12.03	9.32	36.47	25.99	9.24	1.06	0.18	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
	B種（180/205×250×600）	無し	無し	-	3,892.3	0.00	-	-	-	50.83	20.23	16.44	9.97	-	49.17	49.17	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）	-	-	-	-	-
			有り	無し	5,691.0	0.00	-	-	-	56.95	16.47	13.82	10.73	8.82	43.05	33.63	9.42	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
				有り	5,717.9	0.00	-	-	-	57.15	16.80	13.75	10.68	8.78	42.85	33.47	9.38	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
		有り	無し	-	4,260.2	0.42	0.42	-	-	53.03	18.52	18.43	9.97	1.48	46.55	44.92	1.39	0.24	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			有り	無し	6,058.9	0.29	0.29	-	-	58.14	17.91	12.98	10.08	8.88	41.57	31.58	8.85	0.97	0.17	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				有り	6,085.8	0.29	0.29	-	-	58.32	18.21	12.92	10.03	8.85	41.39	31.45	8.81	0.97	0.16	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
	C種（180/210×300×600）	無し	無し	-	4,288.3	0.00	-	-	-	46.11	18.34	14.92	9.05	-	53.89	53.89	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０／２１０×３００×６００）	-	-	-	-	-
			有り	無し	6,087.0	0.00	-	-	-	53.24	15.40	12.92	10.03	8.24	46.76	37.95	8.81	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０／２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
				有り	6,113.9	0.00	-	-	-	53.45	15.71	12.86	9.99	8.21	46.55	37.78	8.77	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０／２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
		有り	無し	-	4,660.8	0.39	0.39	-	-	48.50	16.89	16.87	9.12	1.37	51.11	49.61	1.28	0.22	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０／２１０×３００×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			有り	無し	6,459.4	0.28	0.28	-	-	54.58	16.83	12.17	9.45	8.34	45.14	35.76	8.30	0.92	0.16	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０／２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			有り																															

No.277【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石の有無	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の有無		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				有り	6,486.4	0.28	0.28	-	-	54.76	17.10	12.12	9.41	8.31	44.96	35.61	8.27	0.92	0.16	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ -	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０／２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	無し	-	3,015.8	0.00	-	-	-	56.24	22.38	18.18	11.04	-	43.76	43.76	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）	-	-	-	-	-
			有り	無し	4,718.1	0.00	-	-	-	62.08	17.67	14.29	12.95	9.32	37.92	27.97	9.95	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
				有り	4,741.7	0.00	-	-	-	62.27	18.02	14.21	12.88	9.27	37.73	27.83	9.90	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
		有り	無し	-	3,351.9	0.49	0.49	-	-	58.24	20.37	20.11	10.92	1.72	41.27	39.38	1.61	0.28	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ -	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			有り	無し	5,054.3	0.32	0.32	-	-	63.03	19.15	13.34	12.08	9.36	36.65	26.11	9.29	1.07	0.18	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ -	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				有り	5,077.8	0.32	0.32	-	-	63.21	19.47	13.27	12.03	9.32	36.47	25.99	9.24	1.06	0.18	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ -	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
	各種(2000mm以下､50kg以上550kg未満)	無し	無し	-	3,892.3	0.00	-	-	-	50.83	20.23	16.44	9.97	-	49.17	49.17	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）	-	-	-	-	-
			有り	無し	5,691.0	0.00	-	-	-	56.95	16.47	13.82	10.73	8.82	43.05	33.63	9.42	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
				有り	5,717.9	0.00	-	-	-	57.15	16.80	13.75	10.68	8.78	42.85	33.47	9.38	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
		有り	無し	-	4,260.2	0.42	0.42	-	-	53.03	18.52	18.43	9.97	1.48	46.55	44.92	1.39	0.24	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ -	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			有り	無し	6,058.9	0.29	0.29	-	-	58.14	17.91	12.98	10.08	8.88	41.57	31.58	8.85	0.97	0.17	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ -	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				有り	6,085.8	0.29	0.29	-	-	58.32	18.21	12.92	10.03	8.85	41.39	31.45	8.81	0.97	0.16	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ -	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
	A種(150/170×200×600)	無し	無し	-	1,695.8	0.00	-	-	-	100.00	39.78	32.34	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			有り	無し	3,398.1	0.00	-	-	-	86.19	24.52	19.84	17.98	12.94	13.81	13.81	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				有り	3,421.7	0.00	-	-	-	86.28	24.95	19.70	17.85	12.85	13.72	13.72	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
			無し	-	2,031.9	0.81	0.81	-	-	96.07	33.59	33.18	18.02	2.84	3.12	2.66	0.46	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ -	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.277【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石の有無	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再利用設置	B種（180/205×250×600）	有り	有り	無し	3,734.3	0.44	0.44	-	-	85.29	25.89	18.05	16.36	12.67	14.27	12.57	1.45	0.25	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				有り	3,757.8	0.44	0.44	-	-	85.38	26.27	17.94	16.25	12.59	14.18	12.49	1.44	0.25	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		無し	無し	-	1,978.3	0.00	-	-	-	100.00	39.78	32.34	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			有り	無し	3,777.0	0.00	-	-	-	85.80	24.80	20.82	16.17	13.29	14.20	14.20	-	-	-	-	-		-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				有り	3,803.9	0.00	-	-	-	85.90	25.24	20.67	16.06	13.19	14.10	14.10	-	-	-	-	-		-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
		有り	無し	-	2,346.2	0.77	0.77	-	-	96.27	33.57	33.47	18.11	2.69	2.96	2.52	0.44	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			有り	無し	4,144.9	0.43	0.43	-	-	84.96	26.14	18.97	14.74	12.99	14.61	12.94	1.43	0.24	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				有り	4,171.8	0.43	0.43	-	-	85.05	26.51	18.85	14.64	12.91	14.52	12.86	1.42	0.24	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	C種（180/210×300×600）	無し	無し	-	1,978.3	0.00	-	-	-	100.00	39.78	32.34	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			有り	無し	3,777.0	0.00	-	-	-	85.80	24.80	20.82	16.17	13.29	14.20	14.20	-	-	-	-	-		-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				有り	3,803.9	0.00	-	-	-	85.90	25.24	20.67	16.06	13.19	14.10	14.10	-	-	-	-	-		-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
		有り	無し	-	2,350.8	0.78	0.78	-	-	96.23	33.53	33.46	18.09	2.72	2.99	2.55	0.44	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			有り	無し	4,149.4	0.44	0.44	-	-	84.94	26.15	18.95	14.72	12.99	14.62	12.93	1.44	0.25	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				有り	4,176.4	0.44	0.44	-	-	85.04	26.54	18.83	14.62	12.90	14.52	12.84	1.43	0.25	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	各種（600mm以下 50kg	無し	無し	-	1,695.8	0.00	-	-	-	100.00	39.78	32.34	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			有り	無し	3,398.1	0.00	-	-	-	86.19	24.52	19.84	17.98	12.94	13.81	13.81	-	-	-	-	-		-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				有り	3,421.7	0.00	-	-	-	86.28	24.95	19.70	17.85	12.85	13.72	13.72	-	-	-	-	-		-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-

No.277【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石の有無	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の有無		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	以下、50kg未満）	有り	無し	-	2,031.9	0.81	0.81	-	-	96.07	33.59	33.18	18.02	2.84	3.12	2.66	0.46	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			有り	無し	3,734.3	0.44	0.44	-	-	85.29	25.89	18.05	16.36	12.67	14.27	12.57	1.45	0.25	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				有り	3,757.8	0.44	0.44	-	-	85.38	26.27	17.94	16.25	12.59	14.18	12.49	1.44	0.25	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	各種（2000mm以下、50kg以上550kg未満）	無し	無し	-	1,978.3	0.00	-	-	-	100.00	39.78	32.34	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			有り	無し	3,777.0	0.00	-	-	-	85.80	24.80	20.82	16.17	13.29	14.20	14.20	-	-	-	-	-		-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				有り	3,803.9	0.00	-	-	-	85.90	25.24	20.67	16.06	13.19	14.10	14.10	-	-	-	-	-		-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
		有り	有り	無し	2,346.2	0.77	0.77	-	-	96.27	33.57	33.47	18.11	2.69	2.96	2.52	0.44	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			有り	無し	4,144.9	0.43	0.43	-	-	84.96	26.14	18.97	14.74	12.99	14.61	12.94	1.43	0.24	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				有り	4,171.8	0.43	0.43	-	-	85.05	26.51	18.85	14.64	12.91	14.52	12.86	1.42	0.24	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.278【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石の有無	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	A種(120×120×600)	無し	無し	-	2,355.8	0.00	-	-	-	71.99	28.64	23.28	14.13	-	28.01	28.01	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	-	-	-	-	-
			有り	無し	3,942.5	0.00	-	-	-	73.40	20.78	17.10	15.49	10.95	26.60	16.74	9.86	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-
				有り	3,962.1	0.00	-	-	-	73.54	21.10	17.01	15.42	10.90	26.46	16.65	9.81	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-
		有り	無し	-	2,646.5	0.54	0.54	-	-	72.46	25.53	25.07	13.67	1.88	27.00	24.93	1.77	0.30	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			有り	無し	4,233.2	0.33	0.33	-	-	73.60	22.08	15.92	14.43	10.88	26.07	15.59	9.19	1.10	0.19	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				有り	4,252.8	0.33	0.33	-	-	73.73	22.39	15.85	14.36	10.83	25.94	15.51	9.14	1.10	0.19	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
	B種(150×120×600)	無し	無し	-	2,520.8	0.00	-	-	-	67.28	26.77	21.76	13.20	-	32.72	32.72	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロック　B種（１５０×１２０×６００）	-	-	-	-	-
			有り	無し	4,184.6	0.00	-	-	-	69.72	19.80	16.11	14.60	10.45	30.28	19.71	10.57	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　B種（１５０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-
				有り	4,206.8	0.00	-	-	-	69.87	20.15	16.02	14.52	10.39	30.13	19.61	10.52	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　B種（１５０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-
		有り	無し	-	2,838.7	0.55	0.55	-	-	68.28	23.79	23.75	12.84	1.92	31.17	29.06	1.80	0.31	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　B種（１５０×１２０×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			有り	無し	4,502.6	0.34	0.34	-	-	70.19	21.23	14.97	13.57	10.41	29.47	18.32	9.83	1.13	0.19	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　B種（１５０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				有り	4,524.8	0.34	0.34	-	-	70.33	21.54	14.90	13.50	10.36	29.33	18.23	9.78	1.13	0.19	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　B種（１５０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
	C種(150×150×600)	無し	無し	-	2,603.3	0.00	-	-	-	65.15	25.93	21.07	12.78	-	34.85	34.85	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロック　C種（１５０×１５０×６００）	-	-	-	-	-
			有り	無し	4,267.1	0.00	-	-	-	68.37	19.43	15.80	14.31	10.24	31.63	21.26	10.37	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　C種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-
				有り	4,289.3	0.00	-	-	-	68.53	19.77	15.71	14.24	10.19	31.47	21.15	10.32	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　C種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	-
		有り	無し	-	2,921.2	0.53	0.53	-	-	66.36	23.13	23.08	12.47	1.87	33.11	31.06	1.75	0.30	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　C種（１５０×１５０×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			有り	無し	4,585.1	0.34	0.34	-	-	68.92	20.85	14.70	13.32	10.22	30.74	19.79	9.65	1.11	0.19	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　C種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
			有り																														

No.278【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石の有無	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	有り	4,607.3	0.34	0.34	-	-	69.07	21.15	14.63	13.26	10.17	30.59	19.69	9.60	1.11	0.19	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	無し	-	2,355.8	0.00	-	-	-	71.99	28.64	23.28	14.13	-	28.01	28.01	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	-	-	-	-	-
			有り	無し	3,942.5	0.00	-	-	-	73.40	20.78	17.10	15.49	10.95	26.60	16.74	9.86	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
				有り	3,962.1	0.00	-	-	-	73.54	21.10	17.01	15.42	10.90	26.46	16.65	9.81	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
		有り	無し	-	2,646.5	0.54	0.54	-	-	72.46	25.53	25.07	13.67	1.88	27.00	24.93	1.77	0.30	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			有り	無し	4,233.2	0.33	0.33	-	-	73.60	22.08	15.92	14.43	10.88	26.07	15.59	9.19	1.10	0.19	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				有り	4,252.8	0.33	0.33	-	-	73.73	22.39	15.85	14.36	10.83	25.94	15.51	9.14	1.10	0.19	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
	各種(2000mm以下､50kg以上550kg未満)	無し	無し	-	2,355.8	0.00	-	-	-	71.99	28.64	23.28	14.13	-	28.01	28.01	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	-	-	-	-	-
			有り	無し	3,942.5	0.00	-	-	-	73.40	20.78	17.10	15.49	10.95	26.60	16.74	9.86	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
				有り	3,962.1	0.00	-	-	-	73.54	21.10	17.01	15.42	10.90	26.46	16.65	9.81	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
		有り	無し	-	2,646.5	0.54	0.54	-	-	72.46	25.53	25.07	13.67	1.88	27.00	24.93	1.77	0.30	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			有り	無し	4,233.2	0.33	0.33	-	-	73.60	22.08	15.92	14.43	10.88	26.07	15.59	9.19	1.10	0.19	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
				有り	4,252.8	0.33	0.33	-	-	73.73	22.39	15.85	14.36	10.83	25.94	15.51	9.14	1.10	0.19	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-
	A種(120×120×600)	無し	無し	-	1,695.8	0.00	-	-	-	100.00	39.78	32.34	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			有り	無し	3,282.5	0.00	-	-	-	88.15	24.93	20.54	18.61	13.16	11.85	11.85	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				有り	3,302.1	0.00	-	-	-	88.22	25.30	20.41	18.50	13.08	11.78	11.78	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
			無し	-	1,986.5	0.72	0.72	-	-	96.52	33.98	33.40	18.21	2.51	2.76	2.35	0.41	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.278【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石の有無	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の有無		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再利用設置	B種(150×120×600)	有り	有り	無し	3,573.2	0.40	0.40	-	-	87.19	26.17	18.86	17.09	12.89	12.41	10.88	1.31	0.22	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				有り	3,592.8	0.39	0.39	-	-	87.27	26.50	18.76	17.00	12.82	12.34	10.82	1.30	0.22	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
		無し	無し	-	1,695.8	0.00	-	-	-	100.00	39.78	32.34	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			有り	無し	3,359.6	0.00	-	-	-	86.83	24.67	20.06	18.18	13.01	13.17	13.17	-	-	-	-	-		-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				有り	3,381.8	0.00	-	-	-	86.91	25.06	19.93	18.06	12.93	13.09	13.09	-	-	-	-	-		-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
		有り	無し	-	2,013.7	0.77	0.77	-	-	96.25	33.53	33.48	18.10	2.71	2.98	2.54	0.44	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			有り	無し	3,677.6	0.42	0.42	-	-	85.92	25.97	18.33	16.61	12.75	13.66	12.03	1.39	0.24	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				有り	3,699.8	0.42	0.42	-	-	86.00	26.33	18.22	16.51	12.67	13.58	11.96	1.38	0.24	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	C種(150×150×600)	無し	無し	-	1,695.8	0.00	-	-	-	100.00	39.78	32.34	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			有り	無し	3,359.6	0.00	-	-	-	86.83	24.67	20.06	18.18	13.01	13.17	13.17	-	-	-	-	-		-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				有り	3,381.8	0.00	-	-	-	86.91	25.06	19.93	18.06	12.93	13.09	13.09	-	-	-	-	-		-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
		有り	無し	-	2,013.7	0.77	0.77	-	-	96.25	33.53	33.48	18.10	2.71	2.98	2.54	0.44	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			有り	無し	3,677.6	0.42	0.42	-	-	85.92	25.97	18.33	16.61	12.75	13.66	12.03	1.39	0.24	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
				有り	3,699.8	0.42	0.42	-	-	86.00	26.33	18.22	16.51	12.67	13.58	11.96	1.38	0.24	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-
	各種(600mm以下 50kg	無し	無し	-	1,695.8	0.00	-	-	-	100.00	39.78	32.34	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			有り	無し	3,282.5	0.00	-	-	-	88.15	24.93	20.54	18.61	13.16	11.85	11.85	-	-	-	-	-		-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-
				有り	3,302.1	0.00	-	-	-	88.22	25.30	20.41	18.50	13.08	11.78	11.78	-	-	-	-	-		-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	-

No.278【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石の有無	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の有無		K				R					Z					S	K（＊印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	以下、50kg未満）	有り	無し	-	1,986.5	0.72	0.72	-	-	96.52	33.98	33.40	18.21	2.51	2.76	2.35	0.41	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ -	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			有り	無し	3,573.2	0.40	0.40	-	-	87.19	26.17	18.86	17.09	12.89	12.41	10.88	1.31	0.22	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ -	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			有り	有り	3,592.8	0.39	0.39	-	-	87.27	26.50	18.76	17.00	12.82	12.34	10.82	1.30	0.22	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ -	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	各種（2000mm以下、50kg以上550kg未満）	無し	無し	-	1,695.8	0.00	-	-	-	100.00	39.78	32.34	19.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
			有り	無し	3,282.5	0.00	-	-	-	88.15	24.93	20.54	18.61	13.16	11.85	11.85	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				有り	3,302.1	0.00	-	-	-	88.22	25.30	20.41	18.50	13.08	11.78	11.78	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
		有り	無し	-	1,986.5	0.72	0.72	-	-	96.52	33.98	33.40	18.21	2.51	2.76	2.35	0.41	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ -	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			有り	無し	3,573.2	0.40	0.40	-	-	87.19	26.17	18.86	17.09	12.89	12.41	10.88	1.31	0.22	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ -	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				有り	3,592.8	0.39	0.39	-	-	87.27	26.50	18.76	17.00	12.82	12.34	10.82	1.30	0.22	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ -	-	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.279【　歩車道境界ブロック撤去　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
再利用区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
処分	605.24	5.53	5.53	-	-	92.71	47.62	19.24	17.84	-	1.76	1.76	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3） *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
再利用	1,132.9	5.14	5.14	-	-	93.22	29.50	18.12	17.89	16.58	1.64	1.64	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3） *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.280【　地先境界ブロック撤去　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
再利用区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
処分	605.24	5.53	5.53	-	-	92.71	47.62	19.24	17.84	-	1.76	1.76	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3） *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
再利用	1,132.9	5.14	5.14	-	-	93.22	29.50	18.12	17.89	16.58	1.64	1.64	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3） *	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.281【　特殊ブロック舗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	30cm×30cm	6,562.9	0.00	-	-	-	31.16	9.06	8.63	4.61	1.67	68.84	68.84	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	特殊ブロック　研磨平板　３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ	-	-	-	-	-
	40cm×40cm	6,872.9	0.00	-	-	-	29.77	8.66	8.24	4.40	1.60	70.23	70.23	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	特殊ブロック　研磨平板　４０ｃｍ×４０ｃｍ×６ｃｍ	-	-	-	-	-
撤去	-	1,023.4	0.00	-	-	-	100.00	29.10	27.67	14.79	5.37	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-

No.282【　組立歩道組立据付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
形式区分	床版形式	支柱(受桁)間隔	幅員	作業内容区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
支柱式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	1.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	9,126.2	2.19	2.11	-	-	97.13	37.92	36.15	15.31	4.02	0.68	0.66	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				支柱受桁 床版据付	6,956.8	2.88	2.77	-	-	96.22	37.99	35.87	13.39	5.27	0.90	0.87	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				高欄据付	2,169.4	0.00	-	-	-	100.00	44.26	30.42	21.48	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			1.5m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	10,419	2.49	2.40	-	-	96.72	36.89	35.89	15.65	4.58	0.79	0.76	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				支柱受桁 床版据付	8,249.8	3.16	3.04	-	-	95.85	37.37	34.90	14.12	5.78	0.99	0.96	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				高欄据付	2,169.4	0.00	-	-	-	100.00	44.26	30.42	21.48	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			2.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	11,712	2.73	2.63	-	-	96.41	36.11	35.68	15.91	5.01	0.86	0.83	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				支柱受桁 床版据付	9,542.9	3.35	3.23	-	-	95.59	36.93	34.20	14.64	6.15	1.06	1.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				高欄据付	2,169.4	0.00	-	-	-	100.00	44.26	30.42	21.48	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			2.5m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	13,005	2.92	2.81	-	-	96.16	35.56	35.43	16.12	5.36	0.92	0.89	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				支柱受桁 床版据付	10,836	3.51	3.38	-	-	95.39	36.59	33.66	15.05	6.43	1.10	1.06	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				高欄据付	2,169.4	0.00	-	-	-	100.00	44.26	30.42	21.48	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
		5m	2.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	11,245	2.47	2.40	-	-	96.76	37.60	35.21	16.57	4.57	0.77	0.75	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				支柱受桁 床版据付	9,096.6	3.05	2.97	-	-	96.00	36.32	35.88	15.36	5.65	0.95	0.93	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				高欄据付	2,148.6	0.00	-	-	-	100.00	44.70	30.71	21.68	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			1.5m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	9,657.5	0.40	0.39	-	-	99.48	38.76	37.77	19.30	0.76	0.12	0.12	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				支柱受桁 床版据付	7,508.9	0.52	0.51	-	-	99.32	41.06	35.79	18.61	0.97	0.16	0.16	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.282【　組立歩道組立据付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
形式区分	床版形式	支柱(受桁)間隔	幅員	作業内容区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	現場打	3m		高欄据付	2,148.6	0.00	-	-	-	100.00	44.70	30.71	21.68	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			2.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	10,938	0.90	0.88	-	-	98.83	38.26	36.86	19.17	1.67	0.27	0.27	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				支柱受桁 床版据付	8,789.6	1.12	1.09	-	-	98.53	40.09	34.95	18.55	2.08	0.35	0.34	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				高欄据付	2,148.6	0.00	-	-	-	100.00	44.70	30.71	21.68	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
片持式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製		1.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	9,126.2	2.19	2.11	-	-	97.13	37.92	36.15	15.31	4.02	0.68	0.66	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				支柱受桁 床版据付	6,956.8	2.88	2.77	-	-	96.22	37.99	35.87	13.39	5.27	0.90	0.87	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				高欄据付	2,169.4	0.00	-	-	-	100.00	44.26	30.42	21.48	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
		3m	1.5m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	10,419	2.49	2.40	-	-	96.72	36.89	35.89	15.65	4.58	0.79	0.76	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				支柱受桁 床版据付	8,249.8	3.16	3.04	-	-	95.85	37.37	34.90	14.12	5.78	0.99	0.96	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				高欄据付	2,169.4	0.00	-	-	-	100.00	44.26	30.42	21.48	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			2.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	11,712	2.73	2.63	-	-	96.41	36.11	35.68	15.91	5.01	0.86	0.83	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				支柱受桁 床版据付	9,542.9	3.35	3.23	-	-	95.59	36.93	34.20	14.64	6.15	1.06	1.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				高欄据付	2,169.4	0.00	-	-	-	100.00	44.26	30.42	21.48	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
		無し	1.5m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	6,564.4	5.93	5.88	-	-	92.21	32.22	30.16	17.74	11.18	1.86	1.85	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				支柱受桁 床版据付	4,457.5	8.73	8.65	-	-	88.52	29.66	25.84	16.47	15.68	2.75	2.73	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				高欄据付	2,106.9	0.00	-	-	-	100.00	45.58	31.32	22.11	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
				支柱受桁 床版据付 高欄据付	7,820.2	5.72	5.67	-	-	92.48	31.97	30.94	17.87	10.79	1.80	1.79	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.282【　組立歩道組立据付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
形式区分	床版形式	支柱(受桁)間隔	幅員	作業内容区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			2.0m	支柱受桁 床版据付	5,713.3	7.83	7.76	-	-	89.70	30.85	26.88	16.31	14.78	2.47	2.45	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				高欄据付	2,106.9	0.00	-	-	-	100.00	45.58	31.32	22.11	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.283【　組立歩道（材料費）　】

物価資料等による

No.284【　排水桝　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	80,710	0.00	－	－	－	12.39	9.51	2.88	－	－	87.61	87.61	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	橋梁用排水桝　鋼桁用Ａタイプ　首下２６５　ＦＣ２５０本体	－	－	－	－	－

No.285【　橋名板取付　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	36,288	0.00	－	－	－	7.40	7.40	－	－	－	92.60	92.60	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	銘板 300×200×13	－	－	－	－	－

No.286【　橋梁用高欄　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	設置方法		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	組立式	44,103	0.00	-	-	-	6.80	5.22	1.58	-	-	93.20	93.20	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	高欄(鋼製) B種 丸・縦桟型　ビーム数3本　高さ1,000㎜　スパン2.0m　めっき	-	-	-	-	-
	一体式	3,748.4	6.17	6.17	-	-	91.88	61.49	18.64	11.75	-	1.95	1.95	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
再利用設置	組立式	3,003.0	0.00	-	-	-	100.00	76.73	23.27	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	一体式	3,748.4	6.17	6.17	-	-	91.88	61.49	18.64	11.75	-	1.95	1.95	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.287【　橋梁用高欄一体式（材料費）　】

物価資料等による

No.288【　飾り高欄　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,920.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.289【　飾り高欄（材料費）　】

物価資料等による

No.290【　トンネル内装板設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,781.5	0.00	－	－	－	100.00	36.67	27.92	14.78	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.291【　トンネル内装板（材料費）　】

物価資料等による

No.292【　距離標　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	施工区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	土中埋込用	11,840	0.00	-	-	-	32.43	32.43	-	-	-	67.57	67.57	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	距離標　１００ｍ標	-	-	-	-	-
	構造物取付用	10,154	0.00	-	-	-	21.20	20.79	-	-	-	78.80	78.80	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	距離標　１００ｍ標	-	-	-	-	-
撤去	土中埋込用	1,536.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	構造物取付用	768.00	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.293【　スノーポール設置・撤去　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
スノーポール規格	作業区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
かぶせ型	設置	724.16	8.39	8.39	-	-	88.36	63.65	24.71	-	-	3.25	3.25	-	-	-	-	トラック［普通型］2t積	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	撤去	666.56	9.12	9.12	-	-	87.35	60.50	26.85	-	-	3.53	3.53	-	-	-	-	トラック［普通型］2t積	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	設置・撤去	1,390.7	8.74	8.74	-	-	87.88	62.14	25.74	-	-	3.38	3.38	-	-	-	-	トラック［普通型］2t積	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土中単柱型	設置	2,164.5	1.94	1.94	-	-	96.98	88.72	8.26	-	-	1.08	1.08	-	-	-	-	トラック［普通型］2t積	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	撤去	2,164.5	1.94	1.94	-	-	96.98	88.72	8.26	-	-	1.08	1.08	-	-	-	-	トラック［普通型］2t積	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	設置・撤去	4,329.1	1.94	1.94	-	-	96.98	88.72	8.26	-	-	1.08	1.08	-	-	-	-	トラック［普通型］2t積	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
挿入単柱型	設置	628.54	6.68	6.68	-	-	89.58	61.11	28.47	-	-	3.74	3.74	-	-	-	-	トラック［普通型］2t積	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	撤去	628.54	6.68	6.68	-	-	89.58	61.11	28.47	-	-	3.74	3.74	-	-	-	-	トラック［普通型］2t積	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	設置・撤去	1,257.1	6.68	6.68	-	-	89.58	61.11	28.47	-	-	3.74	3.74	-	-	-	-	トラック［普通型］2t積	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.294【　スノーポール（材料費）　】

物価資料等による

No.295【　路面切削　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
施工区分・平均切削深さ	段差すりつけの撤去作業		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
全面切削6cm以下(4000m2以下)	無し	397.63	53.19	32.49	6.92	-	39.05	13.80	4.16	3.92	3.85	7.76	5.75	-	-	-	-	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	有り	403.52	53.20	32.03	6.82	-	39.05	13.60	4.09	3.87	3.80	7.75	5.66	-	-	-	-	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cm以下(4000m2を超え)	無し	335.86	53.34	30.34	6.46	-	38.88	12.69	3.88	3.66	3.60	7.78	5.37	-	-	-	-	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	有り	342.81	53.35	29.74	6.33	-	38.87	12.43	3.80	3.59	3.52	7.78	5.26	-	-	-	-	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cm超え12cm以下	無し	446.77	51.00	27.19	5.95	-	41.68	12.84	3.91	3.69	3.62	7.32	4.75	-	-	-	-	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	有り	469.98	51.00	25.85	5.65	-	41.68	12.21	3.71	3.51	3.44	7.32	4.52	-	-	-	-	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
帯状切削3cm以下	-	284.90	53.35	35.77	7.62	-	38.87	14.96	4.57	4.32	4.24	7.78	6.33	-	-	-	-	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.296【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	0.2km以下	255.81	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	0.5km以下	298.45	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	1.0km以下	341.08	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	1.5km以下	405.03	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	2.0km以下	511.62	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	2.5km以下	554.26	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	3.0km以下	639.53	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	3.5km以下	682.16	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	4.0km以下	767.43	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	4.5km以下	810.07	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	5.0km以下	895.34	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	5.5km以下	980.61	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	6.5km以下	1,023.2	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	7.5km以下	1,151.1	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	9.0km以下	1,279.1	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.296【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	10.5km以下	1,449.6	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	12.0km以下	1,534.9	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	13.5km以下	1,790.7	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	16.0km以下	1,961.2	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	18.5km以下	2,217.0	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	21.5km以下	2,430.2	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	26.0km以下	2,686.0	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	32.0km以下	2,984.5	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	39.5km以下	3,325.5	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	47.0km以下	3,709.2	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	55.5km以下	4,135.6	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	60.0km以下	4,519.3	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	0.2km以下	255.81	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	0.5km以下	298.45	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	1.0km以下	341.08	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.296【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	1.5km以下	426.35	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	2.0km以下	511.62	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	2.5km以下	596.89	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	3.0km以下	639.53	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	3.5km以下	724.80	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	4.0km以下	810.07	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	4.5km以下	852.70	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	5.0km以下	937.97	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	5.5km以下	980.61	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	6.0km以下	1,065.9	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	6.5km以下	1,151.1	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	7.5km以下	1,193.8	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	8.5km以下	1,321.7	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	9.5km以下	1,492.2	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	11.0km以下	1,620.1	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.296【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	12.5km以下	1,790.7	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	14.5km以下	1,961.2	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	16.5km以下	2,217.0	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	19.0km以下	2,430.2	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	22.0km以下	2,686.0	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	25.5km以下	2,984.5	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	30.0km以下	3,325.5	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	36.0km以下	3,666.6	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	46.0km以下	4,093.0	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	60.0km以下	4,519.3	43.97	43.97	-	-	41.98	41.98	-	-	-	14.05	14.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.297【　舗装版破砕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	積込作業の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	無し	不要	10cm以下	-	有り	121.35	8.89	8.89	-	-	84.61	39.11	23.61	21.89	-	6.50	6.50	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10cmを超え15cm以下	-	有り	176.12	8.92	8.92	-	-	84.56	38.93	23.68	21.95	-	6.52	6.52	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15cmを超え40cm以下	-	有り	431.73	19.11	12.06	6.50	-	72.75	29.70	26.37	14.57	-	8.14	7.91	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	*	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量600～800kg級	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		必要	15cm以下	-	有り	471.46	31.80	20.84	10.96	-	61.07	27.01	23.98	10.08	-	7.13	7.13	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（建物用）］　開口幅735～850mm　破砕力550～980kN		バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15cmを超え35cm以下	-	有り	661.45	32.41	21.45	10.96	-	60.47	26.99	23.97	9.51	-	7.12	7.12	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（建物用）］　開口幅735～850mm　破砕力550～980kN		バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	有り	-	4cm以下	-	有り	2,381.1	1.99	1.57	0.42	-	95.41	52.68	42.73	-	-	2.60	2.60	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				-	無し	2,075.9	2.28	1.80	0.48	-	94.74	60.43	34.31	-	-	2.98	2.98	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			4cmを超え10cm以下	-	有り	4,072.8	2.27	1.79	0.48	-	94.76	51.87	42.89	-	-	2.97	2.97	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				-	無し	3,548.6	2.60	2.05	0.55	-	93.99	59.53	34.46	-	-	3.41	3.41	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10cmを超え15cm以下	-	有り	5,481.6	2.37	1.87	0.50	-	94.52	51.79	42.73	-	-	3.11	3.11	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				-	無し	4,778.9	2.73	2.15	0.58	-	93.70	59.39	34.31	-	-	3.57	3.57	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15cmを超え30cm以下	-	有り	9,705.1	2.51	1.98	0.53	-	94.20	51.47	42.73	-	-	3.29	3.29	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				-	無し	8,460.9	2.88	2.27	0.61	-	93.35	59.04	34.31	-	-	3.77	3.77	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	不要	10cm以下	-	有り	121.35	8.89	8.89	-	-	84.61	39.11	23.61	21.89	-	6.50	6.50	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10cmを超え15cm以下	-	有り	176.12	8.92	8.92	-	-	84.56	38.93	23.68	21.95	-	6.52	6.52	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			15cmを超え35cm以下	-	有り	598.60	18.88	12.02	6.31	-	73.00	29.64	26.26	14.98	-	8.12	7.89	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	*	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量600～800kg級	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		必要	15cm以下	-	有り	671.17	30.97	20.00	10.97	-	61.88	27.02	24.00	10.86	-	7.15	7.15	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（建物用）］　開口幅735～850mm　破砕力550～980kN		バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.297【　舗装版破砕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	積込作業の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		必要	15cmを超え35cm以下	-	有り	841.50	31.19	20.22	10.97	-	61.66	27.02	23.98	10.66	-	7.15	7.15	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（建物用）］　開口幅735～850mm　破砕力550～980kN	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	無し	不要	15cm以上35cm以下	15cm以下	有り	764.33	17.20	11.76	4.94	-	74.79	28.98	25.69	17.95	-	8.01	7.78	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　*	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量600～800kg級	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				15cmを超え22.5cm以下	有り	818.14	16.79	11.69	4.62	-	75.23	28.82	25.57	18.65	-	7.98	7.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　*	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量600～800kg級	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.298【　舗装版切断　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	15cm以下	-	-	493.72	7.00	4.49	-	-	54.30	18.61	16.21	-	-	38.70	35.30	2.18	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　切削深20cm級　ブレード径56cm	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
	15cmを超え30cm以下	-	-	788.73	15.69	10.06	-	-	47.93	16.42	14.31	-	-	36.38	31.95	2.84	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深30cm級　ブレード径75cm	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ　（ブレード）　径３０インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
	30cmを超え40cm以下	-	-	1,135.4	16.47	10.56	-	-	47.19	16.19	14.08	-	-	36.34	31.99	2.79	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深40cm級　ブレード径96cm	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ　（ブレード）　径３８インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	-	15cm以下	-	1,017.2	5.43	3.48	-	-	42.12	14.42	12.58	-	-	52.45	49.82	1.69	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　切削深20cm級　ブレード径56cm	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
		15cmを超え30cm以下	-	2,036.4	14.77	9.47	-	-	45.13	15.47	13.47	-	-	40.10	35.94	2.67	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深30cm級　ブレード径75cm	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ　（ブレード）　径３０インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	-	15cm以下	15cm以下	1,017.2	5.43	3.48	-	-	42.12	14.42	12.58	-	-	52.45	49.82	1.69	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　切削深20cm級　ブレード径56cm	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
			15cmを超え30cm以下	1,340.8	10.47	6.71	-	-	31.96	10.94	9.55	-	-	57.57	54.62	1.89	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深30cm級　ブレード径75cm	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ　（ブレード）　径３０インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
		15cmを超え30cm以下	15cmを超え30cm以下	2,036.4	14.77	9.47	-	-	45.13	15.47	13.47	-	-	40.10	35.94	2.67	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深30cm級　ブレード径75cm	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ　（ブレード）　径３０インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
			30cmを超え40cm以下	2,379.8	13.48	8.64	-	-	38.58	13.21	11.52	-	-	47.94	44.38	2.28	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深40cm級　ブレード径96cm	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	コンクリートカッタ　（ブレード）　径３８インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-

No.299【　クラック補修　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	229.07	0.00	－	－	－	100.00	64.55	13.22	11.52	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－

No.300【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.301【　クラック防止シート張　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	243.22	5.82	5.25	－	－	93.20	52.94	19.15	6.15	5.73	0.98	0.89	－	－	－	－	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.302【　クラック防止シート（材料費）　】

物価資料等による

No.303【　素地調整　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
			K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
構造物区分	機械使用区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
全高4m未満のﾎﾟｰﾙ類	-	1,321.3	0.00	-	-	-	100.00	98.04	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全高4m以上10m未満のﾎﾟｰﾙ類	持込	1,789.8	7.03	7.03	-	-	90.84	72.40	17.00	-	-	2.13	2.13	-	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-		-		塗装工	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	貸与	1,757.1	1.64	1.64	-	-	96.10	73.74	20.89	-	-	2.26	2.26	-	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
全高10m以上12m以下のﾎﾟｰﾙ類	持込	1,890.2	8.65	8.65	-	-	89.33	68.54	19.42	-	-	2.02	2.02	-	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	貸与	1,757.1	1.64	1.64	-	-	96.10	73.74	20.89	-	-	2.26	2.26	-	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
防護柵類	-	1,046.5	0.00	-	-	-	100.00	97.09	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
落石防止柵類	-	1,424.9	0.00	-	-	-	100.00	98.04	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.304【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
塗装種別	構造物区分	ペイント100m2/回当り使用量	塗装回数	機械使用区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
鉛系錆止めペイント 2種 下塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,203.0	0.00	-	-	-	95.97	95.02	-	-	-	4.03	4.03	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	鉛系錆止めペイント（ＪＩＳ Ｋ５６２３ ２種）合成樹脂系	-	-	-	-	-
	全高4m以上10m未満のポール類			持込	1,616.4	6.87	6.87	-	-	88.05	70.74	16.61	-	-	5.08	3.00	2.08	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-		-		塗装工	運転手（一般）	-	-	鉛系錆止めペイント（ＪＩＳ Ｋ５６２３ ２種）合成樹脂系	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,587.6	1.60	1.60	-	-	93.14	72.03	20.40	-	-	5.26	3.06	2.20	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	鉛系錆止めペイント（ＪＩＳ Ｋ５６２３ ２種）合成樹脂系	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	全高10m以上12m以下のポール類			持込	1,705.0	8.46	8.46	-	-	86.73	67.06	19.00	-	-	4.81	2.84	1.97	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	鉛系錆止めペイント（ＪＩＳ Ｋ５６２３ ２種）合成樹脂系	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,587.6	1.60	1.60	-	-	93.14	72.03	20.40	-	-	5.26	3.06	2.20	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	鉛系錆止めペイント（ＪＩＳ Ｋ５６２３ ２種）合成樹脂系	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	防護柵類・落石防止柵類			-	903.54	0.00	-	-	-	94.63	92.78	-	-	-	5.37	5.37	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	鉛系錆止めペイント（ＪＩＳ Ｋ５６２３ ２種）合成樹脂系	-	-	-	-	-
フェノール樹脂MIO塗装下塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,317.4	0.00	-	-	-	87.63	86.77	-	-	-	12.37	12.37	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	-	-	-	-	-
	全高4m以上10m未満のポール類			持込	1,730.8	6.42	6.42	-	-	82.23	66.06	15.51	-	-	11.35	9.41	1.94	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-		-		塗装工	運転手（一般）	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,702.0	1.49	1.49	-	-	86.89	67.19	19.03	-	-	11.62	9.57	2.05	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	全高10m以上12m以下のポール類			持込	1,819.4	7.93	7.93	-	-	81.27	62.85	17.80	-	-	10.80	8.95	1.85	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,702.0	1.49	1.49	-	-	86.89	67.19	19.03	-	-	11.62	9.57	2.05	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	防護柵類・落石防止柵類			-	1,018.0	0.00	-	-	-	83.99	82.35	-	-	-	16.01	16.01	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	-	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,213.5	0.00	-	-	-	95.14	94.20	-	-	-	4.86	4.86	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	-	-	-	-	-
	全高4m以上10m未満のポール類			持込	1,626.8	6.83	6.83	-	-	87.48	70.28	16.50	-	-	5.69	3.62	2.07	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-		-		塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,598.0	1.59	1.59	-	-	92.53	71.55	20.27	-	-	5.88	3.69	2.19	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	全高10m以上12m以下のポール類			持込	1,715.5	8.41	8.41	-	-	86.19	66.65	18.88	-	-	5.40	3.44	1.96	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,598.0	1.59	1.59	-	-	92.53	71.55	20.27	-	-	5.88	3.69	2.19	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.304【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
塗装種別	構造物区分	ペイント100m2/回当り使用量	塗装回数	機械使用区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	防護柵類・落石防止柵類			-	914.00	0.00	-	-	-	93.55	91.72	-	-	-	6.45	6.45	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 中塗用	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,276.0	0.00	-	-	-	90.48	89.59	-	-	-	9.52	9.52	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用　淡彩色	-	-	-	-	-
	全高4m以上10m未満のポール類			持込	1,689.3	6.57	6.57	-	-	84.25	67.69	15.89	-	-	9.18	7.19	1.99	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-		-		塗装工	運転手（一般）	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用　淡彩色	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,660.5	1.53	1.53	-	-	89.05	68.86	19.51	-	-	9.42	7.31	2.11	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用　淡彩色	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	全高10m以上12m以下のポール類			持込	1,778.0	8.11	8.11	-	-	83.17	64.31	18.22	-	-	8.72	6.83	1.89	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用　淡彩色	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,660.5	1.53	1.53	-	-	89.05	68.86	19.51	-	-	9.42	7.31	2.11	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用　淡彩色	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	防護柵類・落石防止柵類			-	976.51	0.00	-	-	-	87.56	85.85	-	-	-	12.44	12.44	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用　淡彩色	-	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,213.3	0.00	-	-	-	95.15	94.21	-	-	-	4.85	4.85	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
	全高4m以上10m未満のポール類			持込	1,626.6	6.83	6.83	-	-	87.49	70.29	16.50	-	-	5.68	3.61	2.07	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-		-		塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,597.8	1.59	1.59	-	-	92.54	71.56	20.27	-	-	5.87	3.68	2.19	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	全高10m以上12m以下のポール類			持込	1,715.3	8.41	8.41	-	-	86.20	66.66	18.88	-	-	5.39	3.43	1.96	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,597.8	1.59	1.59	-	-	92.54	71.56	20.27	-	-	5.87	3.68	2.19	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	防護柵類・落石防止柵類			-	913.81	0.00	-	-	-	93.56	91.73	-	-	-	6.44	6.44	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,271.0	0.00	-	-	-	90.83	89.94	-	-	-	9.17	9.17	-	-	-	-	-		-		-		塗装工	-	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用　淡彩色	-	-	-	-	-
	全高4m以上10m未満のポール類			持込	1,684.3	6.59	6.59	-	-	84.50	67.89	15.94	-	-	8.91	6.91	2.00	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-		-		塗装工	運転手（一般）	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用　淡彩色	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,655.5	1.54	1.54	-	-	89.31	69.05	19.57	-	-	9.15	7.04	2.11	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用　淡彩色	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	全高10m以上12m以下			持込	1,773.0	8.13	8.13	-	-	83.40	64.49	18.27	-	-	8.47	6.57	1.90	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-		-		塗装工	運転手（特殊）	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用　淡彩色	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.304【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
塗装種別	構造物区分	ペイント100m2/回当り使用量	塗装回数	機械使用区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	2.12m以下のポール類			貸与	1,655.5	1.54	1.54	-	-	89.31	69.05	19.57	-	-	9.15	7.04	2.11	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	塩化ゴム系塗料上塗用　淡彩色	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	防護柵類・落石防止柵類			-	971.51	0.00	-	-	-	88.01	86.29	-	-	-	11.99	11.99	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	塩化ゴム系塗料上塗用　淡彩色	-	-	-	-	-
	全高4m未満のポール類	10kg以下	1回	-	1,181.2	0.00	-	-	-	97.74	96.78	-	-	-	2.26	2.26	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
			2回	-	2,362.4	0.00	-	-	-	97.74	96.78	-	-	-	2.26	2.26	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
			3回	-	3,543.5	0.00	-	-	-	97.74	96.78	-	-	-	2.26	2.26	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
		10kg超20kg以下	1回	-	1,234.7	0.00	-	-	-	93.51	92.59	-	-	-	6.49	6.49	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
			2回	-	2,469.4	0.00	-	-	-	93.51	92.59	-	-	-	6.49	6.49	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
			3回	-	3,704.0	0.00	-	-	-	93.51	92.59	-	-	-	6.49	6.49	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
		20kg超30kg以下	1回	-	1,288.2	0.00	-	-	-	89.62	88.74	-	-	-	10.38	10.38	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
			2回	-	2,576.4	0.00	-	-	-	89.62	88.74	-	-	-	10.38	10.38	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
			3回	-	3,864.5	0.00	-	-	-	89.62	88.74	-	-	-	10.38	10.38	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
		10kg以下	1回	持込	1,594.5	6.97	6.97	-	-	89.25	71.71	16.83	-	-	3.78	2.11	1.67	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-
				貸与	1,565.7	1.62	1.62	-	-	94.45	73.03	20.69	-	-	3.93	2.23	1.70	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-
			2回	持込	3,189.1	6.97	6.97	-	-	89.25	71.71	16.83	-	-	3.78	2.11	1.67	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-
				貸与	3,131.5	1.62	1.62	-	-	94.45	73.03	20.69	-	-	3.93	2.23	1.70	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-
			3回	持込	4,783.6	6.97	6.97	-	-	89.25	71.71	16.83	-	-	3.78	2.11	1.67	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-
				貸与	4,697.2	1.62	1.62	-	-	94.45	73.03	20.69	-	-	3.93	2.23	1.70	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	-	-	-	-

No.304【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
塗装種別	構造物区分	ペイント100m2/回当り使用量	塗装回数	機械使用区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg超20kg以下	1回	持込	1,648.0	6.74	6.74	－	－	86.36	69.38	16.29	－	－	6.90	4.86	2.04	－	－	－	高所作業車［トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	－	－	塗装工	運転手（一般）	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				貸与	1,619.2	1.57	1.57	－	－	91.32	70.62	20.00	－	－	7.11	4.95	2.16	－	－	－	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		－	－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			2回	持込	3,296.1	6.74	6.74	－	－	86.36	69.38	16.29	－	－	6.90	4.86	2.04	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	－	－	塗装工	運転手（一般）	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				貸与	3,238.5	1.57	1.57	－	－	91.32	70.62	20.00	－	－	7.11	4.95	2.16	－	－	－	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		－	－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			3回	持込	4,944.1	6.74	6.74	－	－	86.36	69.38	16.29	－	－	6.90	4.86	2.04	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	－	－	塗装工	運転手（一般）	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				貸与	4,857.7	1.57	1.57	－	－	91.32	70.62	20.00	－	－	7.11	4.95	2.16	－	－	－	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		－	－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		20kg超30kg以下	1回	持込	1,701.5	6.53	6.53	－	－	83.63	67.19	15.77	－	－	9.84	7.86	1.98	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	－	－	塗装工	運転手（一般）	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				貸与	1,672.7	1.52	1.52	－	－	88.40	68.36	19.36	－	－	10.08	7.99	2.09	－	－	－	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		－	－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			2回	持込	3,403.1	6.53	6.53	－	－	83.63	67.19	15.77	－	－	9.84	7.86	1.98	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	－	－	塗装工	運転手（一般）	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				貸与	3,345.5	1.52	1.52	－	－	88.40	68.36	19.36	－	－	10.08	7.99	2.09	－	－	－	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		－	－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			3回	持込	5,104.6	6.53	6.53	－	－	83.63	67.19	15.77	－	－	9.84	7.86	1.98	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	－	－	塗装工	運転手（一般）	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				貸与	5,018.2	1.52	1.52	－	－	88.40	68.36	19.36	－	－	10.08	7.99	2.09	－	－	－	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		－	－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		10kg以下	1回	持込	1,683.2	8.57	8.57	－	－	87.85	67.94	19.24	－	－	3.58	2.00	1.58	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	－	－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－
				貸与	1,565.7	1.62	1.62	－	－	94.45	73.03	20.69	－	－	3.93	2.23	1.70	－	－	－	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		－	－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－
			2回	持込	3,366.4	8.57	8.57	－	－	87.85	67.94	19.24	－	－	3.58	2.00	1.58	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	－	－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－
				貸与	3,131.5	1.62	1.62	－	－	94.45	73.03	20.69	－	－	3.93	2.23	1.70	－	－	－	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		－	－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－
			3回	持込	5,049.6	8.57	8.57	－	－	87.85	67.94	19.24	－	－	3.58	2.00	1.58	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	－	－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－

No.304【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
塗装種別	構造物区分	ペイント100m2/回当り使用量	塗装回数	機械使用区分		K				R					Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			3回																																	
				貸与	4,697.2	1.62	1.62	-	-	94.45	73.03	20.69	-	-	3.93	2.23	1.70	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-
	全高10m以上12m以下のポール類	10kg超20kg以下	1回	持込	1,736.7	8.30	8.30	-	-	85.14	65.84	18.65	-	-	6.56	4.62	1.94	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,619.2	1.57	1.57	-	-	91.32	70.62	20.00	-	-	7.11	4.95	2.16	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			2回	持込	3,473.4	8.30	8.30	-	-	85.14	65.84	18.65	-	-	6.56	4.62	1.94	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	3,238.5	1.57	1.57	-	-	91.32	70.62	20.00	-	-	7.11	4.95	2.16	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			3回	持込	5,210.1	8.30	8.30	-	-	85.14	65.84	18.65	-	-	6.56	4.62	1.94	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	4,857.7	1.57	1.57	-	-	91.32	70.62	20.00	-	-	7.11	4.95	2.16	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		20kg超30kg以下	1回	持込	1,790.2	8.06	8.06	-	-	82.59	63.87	18.09	-	-	9.35	7.47	1.88	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	1,672.7	1.52	1.52	-	-	88.40	68.36	19.36	-	-	10.08	7.99	2.09	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			2回	持込	3,580.4	8.06	8.06	-	-	82.59	63.87	18.09	-	-	9.35	7.47	1.88	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	3,345.5	1.52	1.52	-	-	88.40	68.36	19.36	-	-	10.08	7.99	2.09	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			3回	持込	5,370.6	8.06	8.06	-	-	82.59	63.87	18.09	-	-	9.35	7.47	1.88	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				貸与	5,018.2	1.52	1.52	-	-	88.40	68.36	19.36	-	-	10.08	7.99	2.09	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		10kg以下	1回	-	881.71	0.00	-	-	-	96.97	95.07	-	-	-	3.03	3.03	-	-	-	-	-		-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
			2回	-	1,763.4	0.00	-	-	-	96.97	95.07	-	-	-	3.03	3.03	-	-	-	-	-		-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
			3回	-	2,645.1	0.00	-	-	-	96.97	95.07	-	-	-	3.03	3.03	-	-	-	-	-		-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
			1回	-	935.21	0.00	-	-	-	91.42	89.63	-	-	-	8.58	8.58	-	-	-	-	-		-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-

No.304【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
塗装種別	構造物区分	ペイント100m2/回当り使用量	塗装回数	機械使用区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	防護柵類・落石防止柵類	10kg超20kg以下	2回	-	1,870.4	0.00	-	-	-	91.42	89.63	-	-	-	8.58	8.58	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
			3回	-	2,805.6	0.00	-	-	-	91.42	89.63	-	-	-	8.58	8.58	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
		20kg超30kg以下	1回	-	988.71	0.00	-	-	-	86.48	84.79	-	-	-	13.52	13.52	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
			2回	-	1,977.4	0.00	-	-	-	86.48	84.79	-	-	-	13.52	13.52	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
			3回	-	2,966.1	0.00	-	-	-	86.48	84.79	-	-	-	13.52	13.52	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-

No.305【　張紙防止塗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
素地調整の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S				
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
有り	1,757.7	0.00	-	-	-	100.00	93.94	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-				-
無し	660.40	0.00	-	-	-	100.00	96.16	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-				-

No.306【　張紙防止塗装（材料費）　】

物価資料等による

No.307【　鋼板（材料費）　】

物価資料等による

No.308【　スタッドジベル（材料費）　】

物価資料等による

No.309【　鋼板巻立て　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
支柱区分	注入材材質		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
A支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	22,865	0.00	-	-	-	100.00	36.58	17.63	10.19	8.60	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	21,530	0.00	-	-	-	100.00	38.84	18.72	10.82	9.14	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
B支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	21,867	0.00	-	-	-	100.00	38.26	18.43	10.65	6.74	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	20,733	0.00	-	-	-	100.00	40.35	19.44	11.23	7.11	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
C支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	20,806	0.00	-	-	-	100.00	40.20	18.45	10.07	5.91	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	19,409	0.00	-	-	-	100.00	43.09	19.78	10.80	6.33	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
D支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	20,171	0.00	-	-	-	100.00	41.47	19.03	10.39	4.87	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	18,948	0.00	-	-	-	100.00	44.14	20.26	11.06	5.19	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
E支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	24,650	0.00	-	-	-	100.00	33.94	17.13	10.39	9.97	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	23,065	0.00	-	-	-	100.00	36.26	18.31	11.11	10.66	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
F支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	22,865	0.00	-	-	-	100.00	36.58	17.63	10.19	8.60	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	21,530	0.00	-	-	-	100.00	38.84	18.72	10.82	9.14	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
G支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	21,867	0.00	-	-	-	100.00	38.26	18.43	10.65	6.74	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	20,733	0.00	-	-	-	100.00	40.35	19.44	11.23	7.11	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
H支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	21,118	0.00	-	-	-	100.00	39.60	18.18	11.03	5.82	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-

No.309【　鋼板巻立て　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
支柱区分	注入材材質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
共通	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	19,700	0.00	-	-	-	100.00	42.45	19.49	11.82	6.24	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-

No.310【　シール材（材料費）　】

物価資料等による

No.311【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.312【　現場溶接　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
溶接種別	板厚区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
すみ肉脚長6mm	-	8,893.5	0.00	-	-	-	100.00	79.53	15.71	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
補強鋼板部(V型･レ型)	6mm、9mm、10mm	24,355	0.00	-	-	-	100.00	77.07	18.17	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	12mm、13mm	42,060	0.00	-	-	-	100.00	76.96	18.28	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	14mm、15mm	54,543	0.00	-	-	-	100.00	77.30	17.94	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	16mm、19mm	77,797	0.00	-	-	-	100.00	77.28	17.96	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	21mm、22mm	113,250	0.00	-	-	-	100.00	77.35	17.89	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.313【　フーチングアンカー削孔・定着　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
削孔深		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.8m以上 1.0m未満	1,725.6	0.00	-	-	-	100.00	43.36	27.81	10.80	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
1.0m以上 1.2m未満	1,931.6	0.00	-	-	-	100.00	43.29	27.83	10.85	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
1.2m以上 1.4m未満	2,191.4	0.00	-	-	-	100.00	44.18	27.16	10.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
1.4m以上 1.6m未満	2,400.8	0.00	-	-	-	100.00	44.91	26.39	10.67	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.314【　アンカー材（材料費）　】

物価資料等による

No.315【　アンカー注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.316【　鋼板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
注入材材質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無収縮ﾓﾙﾀﾙ	17,100	0.00	－	－	－	100.00	48.89	20.21	10.90	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
ｴﾎﾟｷｼ樹脂	16,279	0.00	－	－	－	100.00	51.37	21.22	11.45	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.317【　シール材（材料費）　】

物価資料等による

No.318【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.319【　コンクリート削孔　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｱﾝｶｰ材径	削孔深(mm)		K				R					Z					S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
D16	200mm以上250mm未満	1,178.2	0.00	-	-	-	79.75	44.13	15.56	12.82	-	20.25	20.25	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	250mm以上300mm未満	1,231.3	0.00	-	-	-	76.31	42.22	14.89	12.27	-	23.69	23.69	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	300mm以上360mm以下	1,289.6	0.00	-	-	-	72.86	40.32	14.21	11.71	-	27.14	27.14	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D19	200mm以上250mm未満	1,212.3	0.00	-	-	-	77.50	42.88	15.12	12.46	-	22.50	22.50	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	250mm以上300mm未満	1,272.9	0.00	-	-	-	73.81	40.84	14.40	11.87	-	26.19	26.19	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	300mm以上350mm未満	1,333.6	0.00	-	-	-	70.46	38.98	13.75	11.33	-	29.54	29.54	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	350mm以上400mm以下	1,412.4	0.00	-	-	-	66.53	36.82	12.98	10.69	-	33.47	33.47	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D22	300mm以上350mm未満	2,063.9	0.00	-	-	-	78.53	41.55	14.66	12.08	-	21.47	21.47	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	350mm以上420mm未満	2,145.7	0.00	-	-	-	75.53	39.96	14.10	11.62	-	24.47	24.47	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	420mm以上500mm未満	2,234.4	0.00	-	-	-	72.53	38.37	13.54	11.16	-	27.47	27.47	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	500mm以上580mm以下	2,357.1	0.00	-	-	-	68.76	36.38	12.84	10.58	-	31.24	31.24	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D25	320mm以上390mm未満	2,158.6	0.00	-	-	-	75.08	39.72	14.02	11.55	-	24.92	24.92	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	390mm以上460mm未満	2,264.7	0.00	-	-	-	71.56	37.86	13.36	11.01	-	28.44	28.44	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	460mm以上540mm未満	2,393.5	0.00	-	-	-	67.71	35.82	12.64	10.42	-	32.29	32.29	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	540mm以上600mm未満	2,484.4	0.00	-	-	-	65.23	34.52	12.18	10.03	-	34.77	34.77	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-

No.319【　コンクリート削孔　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｱﾝｶｰ材径	削孔深(mm)		K				R					Z					S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
D29	400mm以上460mm未満	2,359.1	0.00	-	-	-	68.70	36.35	12.82	10.57	-	31.30	31.30	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	460mm以上530mm未満	2,470.8	0.00	-	-	-	65.59	34.71	12.24	10.09	-	34.41	34.41	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	530mm以上600mm未満	2,633.9	0.00	-	-	-	61.53	32.56	11.49	9.46	-	38.47	38.47	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	600mm以上700mm以下	3,383.4	0.00	-	-	-	67.01	34.86	12.29	10.13	-	32.99	32.99	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D32	400mm以上460mm未満	2,424.3	0.00	-	-	-	66.85	35.38	12.48	10.28	-	33.15	33.15	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	460mm以上530mm未満	2,545.8	0.00	-	-	-	63.66	33.69	11.88	9.79	-	36.34	36.34	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	530mm以上600mm未満	2,676.7	0.00	-	-	-	60.55	32.05	11.30	9.31	-	39.45	39.45	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	600mm以上690mm以下	3,481.9	0.00	-	-	-	65.11	33.86	11.95	9.84	-	34.89	34.89	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D35	480mm以上540mm未満	2,651.1	0.00	-	-	-	61.13	32.35	11.41	9.40	-	38.87	38.87	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	540mm以上600mm未満	2,772.4	0.00	-	-	-	58.46	30.94	10.91	8.99	-	41.54	41.54	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	600mm以上670mm未満	3,550.1	0.00	-	-	-	63.86	33.22	11.72	9.65	-	36.14	36.14	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	670mm以上760mm以下	3,701.7	0.00	-	-	-	61.25	31.86	11.24	9.26	-	38.75	38.75	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-

No.320【　コンクリート巻立て　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
支柱区分	施工内容	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
A支柱	a施工		有り	91,208	5.12	3.56	-	-	79.13	18.86	11.70	10.46	7.68	15.75	15.05	0.49	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し	90,132	5.11	3.60	-	-	78.95	19.05	11.84	10.58	7.78	15.94	15.23	0.50	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	b施工		有り	85,771	5.61	3.79	-	-	77.61	20.02	12.44	8.90	6.49	16.78	16.00	0.53	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し	84,311	5.58	3.85	-	-	77.36	20.37	12.66	9.06	6.60	17.06	16.28	0.54	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	c施工		有り	58,919	6.23	5.52	-	-	69.61	29.13	13.16	9.60	6.94	24.16	23.29	0.77	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し	57,319	6.18	5.67	-	-	69.01	29.93	13.53	9.87	7.13	24.81	23.95	0.79	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	d施工		有り	53,125	6.91	6.12	-	-	66.29	32.29	11.02	7.93	4.34	26.80	25.84	0.85	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し	51,730	6.84	6.28	-	-	65.68	33.16	11.32	8.15	4.46	27.48	26.53	0.88	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
B支柱	a施工		有り	83,152	5.43	3.91	-	-	77.32	19.57	11.03	9.99	8.01	17.25	16.50	0.54	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し	81,653	5.41	3.98	-	-	77.03	19.90	11.23	10.18	8.16	17.56	16.81	0.55	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	b施工		有り	76,825	6.00	4.23	-	-	75.31	21.17	10.82	9.29	6.64	18.69	17.86	0.59	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し	75,492	5.98	4.30	-	-	75.01	21.54	11.01	9.46	6.75	19.01	18.18	0.60	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	c施工		有り	58,002	6.32	5.60	-	-	69.14	28.00	13.40	9.68	7.28	24.54	23.66	0.78	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し	56,434	6.27	5.76	-	-	68.54	28.79	13.77	9.95	7.48	25.19	24.32	0.80	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	d施工		有り	51,775	7.09	6.28	-	-	65.42	31.36	11.08	7.83	4.46	27.49	26.51	0.87	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し	50,428	7.03	6.45	-	-	64.77	32.19	11.38	8.03	4.58	28.20	27.22	0.90	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.320【　コンクリート巻立て　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
支柱区分	施工内容	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
C支柱	a施工	24-8-20(25)(高炉)	有り	77,547	5.65	4.19	-	-	75.87	20.18	11.48	8.62	8.26	18.48	17.70	0.58	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し	76,129	5.63	4.27	-	-	75.56	20.55	11.70	8.78	8.41	18.81	18.03	0.59	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	b施工		有り	71,011	6.32	4.58	-	-	73.47	22.01	9.54	9.42	6.72	20.21	19.33	0.64	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し	69,765	6.29	4.66	-	-	73.17	22.41	9.71	9.59	6.84	20.54	19.67	0.65	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	c施工		有り	57,358	6.40	5.67	-	-	68.78	27.25	13.55	9.70	7.51	24.82	23.93	0.79	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し	55,813	6.34	5.82	-	-	68.19	28.01	13.93	9.97	7.72	25.47	24.59	0.81	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	d施工		有り	50,844	7.22	6.39	-	-	64.78	30.73	11.10	7.74	4.54	28.00	27.00	0.89	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し	49,202	7.13	6.61	-	-	63.98	31.76	11.47	8.00	4.69	28.89	27.90	0.92	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
D支柱	a施工		有り	74,616	5.78	4.35	-	-	75.02	20.51	11.75	8.39	7.74	19.20	18.39	0.61	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し	72,785	5.75	4.46	-	-	74.59	21.00	12.05	8.61	7.94	19.66	18.86	0.62	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	b施工		有り	67,948	6.50	4.78	-	-	72.39	22.50	9.69	8.50	6.75	21.11	20.20	0.67	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し	66,354	6.46	4.90	-	-	71.97	23.05	9.92	8.71	6.91	21.57	20.68	0.68	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	c施工		有り	57,005	6.44	5.70	-	-	68.59	26.81	13.67	9.72	7.64	24.97	24.08	0.79	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し	55,473	6.38	5.86	-	-	67.99	27.54	14.05	9.99	7.85	25.63	24.74	0.82	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	d施工		有り	50,324	7.30	6.46	-	-	64.42	30.35	11.14	7.68	4.59	28.28	27.27	0.90	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し	48,704	7.20	6.67	-	-	63.62	31.35	11.51	7.94	4.74	29.18	28.18	0.93	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.320【　コンクリート巻立て　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
支柱区分	施工内容	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
E支柱	a施工		有り	94,250	5.07	3.45	-	-	79.67	14.88	12.30	12.21	8.65	15.26	14.56	0.48	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し	92,607	5.05	3.51	-	-	79.43	15.14	12.52	12.43	8.80	15.52	14.82	0.49	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	b施工		有り	88,280	5.55	3.68	-	-	78.13	15.89	13.04	10.87	7.49	16.32	15.55	0.51	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し	86,799	5.53	3.74	-	-	77.89	16.15	13.26	11.06	7.62	16.58	15.81	0.52	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	c施工		有り	59,165	6.25	5.49	-	-	69.69	23.69	16.32	11.30	7.06	24.06	23.20	0.76	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し	57,571	6.21	5.65	-	-	69.09	24.33	16.77	11.61	7.26	24.70	23.84	0.79	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	d施工		有り	53,004	6.98	6.13	-	-	66.15	26.43	14.45	9.71	4.35	26.87	25.90	0.85	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し	51,626	6.93	6.30	-	-	65.52	27.13	14.83	9.97	4.47	27.55	26.59	0.88	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
F支柱	a施工		有り	86,632	5.32	3.75	-	-	78.10	15.54	12.89	10.79	8.98	16.58	15.84	0.52	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し	85,092	5.31	3.82	-	-	77.83	15.82	13.13	10.98	9.14	16.86	16.13	0.53	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	b施工		有り	80,424	5.90	4.04	-	-	76.22	16.73	11.62	11.29	7.67	17.88	17.06	0.56	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し	79,054	5.87	4.11	-	-	75.96	17.03	11.82	11.48	7.81	18.17	17.36	0.57	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	c施工		有り	58,450	6.33	5.56	-	-	69.32	23.02	16.42	11.28	7.30	24.35	23.48	0.77	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し	56,881	6.28	5.71	-	-	68.71	23.63	16.87	11.59	7.50	25.01	24.13	0.80	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	d施工		有り	52,000	7.12	6.25	-	-	65.49	25.85	14.43	9.58	4.44	27.39	26.40	0.87	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し	50,657	7.06	6.42	-	-	64.88	26.54	14.81	9.84	4.56	28.06	27.09	0.89	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.321【　足場（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】
＜　積算単位：掛ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）				R				Z				S		
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,265.1	16.83	9.00	－	－	83.17	34.37	5.76	4.35	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	－		－		とび工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.322【　下地処理（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,711.4	0.00	－	－	－	100.00	33.00	30.97	25.32	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.323【　型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
型枠種別		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
一般型枠	5,734.6	0.00	-	-	-	100.00	64.35	11.90	8.50	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
合板円形型枠	5,897.1	0.00	-	-	-	100.00	53.02	15.56	15.46	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.324【　コンクリート(適用範囲外コンクリート巻立て工)　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-8-20(25) (高炉)	有り	26,519	12.75	12.26	-	-	33.67	13.53	8.71	6.19	3.95	53.58	51.81	1.71	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	無し	25,078	13.22	12.97	-	-	30.16	9.64	9.21	6.54	4.18	56.62	54.78	1.81	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.325【　とりこわし　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	74,209	2.10	1.66	0.44	－	94.76	43.02	35.18	13.81	－	3.14	3.14	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第＊２次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.326【　鉄筋　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
鉄筋規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
SD345 D13	285,960	0.00	-	-	-	77.35	45.11	20.14	10.59	-	22.65	22.65	-	-	-	-	-	-	-	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	-	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	-	-	-	-	-

No.327【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-8-25(20)(普通)	有り	50,850	0.00	-	-	-	72.75	25.91	25.29	9.16	5.19	27.25	27.25	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 普通　２４－８ －２５（２０） W/C　５５％	-	-	-	-	-
	無し	49,460	0.00	-	-	-	71.98	26.63	24.06	9.42	5.33	28.02	28.02	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 普通　２４－８ －２５（２０） W/C　５５％	-	-	-	-	-

No.328【　足場･防護　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
防護種類	1工事での足場使用回数	足場を架設している総月数		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
シート	1回	0.5月以下	4,332.9	0.00	-	-	-	100.00	97.21	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0.5月を超え1.0月以下	4,534.4	0.00	-	-	-	100.00	92.89	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.0月を超え1.5月以下	4,735.9	0.00	-	-	-	100.00	88.94	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.5月を超え2.0月以下	4,937.4	0.00	-	-	-	100.00	85.31	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.0月を超え2.5月以下	5,138.9	0.00	-	-	-	100.00	81.97	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.5月を超え3.0月以下	5,340.4	0.00	-	-	-	100.00	78.88	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.0月を超え3.5月以下	5,541.9	0.00	-	-	-	100.00	76.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.5月を超え4.0月以下	5,743.4	0.00	-	-	-	100.00	73.34	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.0月を超え4.5月以下	5,944.9	0.00	-	-	-	100.00	70.86	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.5月を超え5.0月以下	6,146.4	0.00	-	-	-	100.00	68.53	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5.0月を超え5.5月以下	6,347.9	0.00	-	-	-	100.00	66.36	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5.5月を超え6.0月以下	6,549.4	0.00	-	-	-	100.00	64.32	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6.0月を超え6.5月以下	6,750.9	0.00	-	-	-	100.00	62.40	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.0月以下	4,332.9	0.00	-	-	-	100.00	97.21	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.0月を超え2.0月以下	4,534.4	0.00	-	-	-	100.00	92.89	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.0月を超え3.0月以下	4,735.9	0.00	-	-	-	100.00	88.94	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.328【　足場･防護　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
防護種類	1工事での足場使用回数	足場を架設している総月数		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	2回	3.0月を超え4.0月以下	4,937.4	0.00	-	-	-	100.00	85.31	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.0月を超え5.0月以下	5,138.9	0.00	-	-	-	100.00	81.97	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5.0月を超え6.0月以下	5,340.4	0.00	-	-	-	100.00	78.88	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6.0月を超え7.0月以下	5,541.9	0.00	-	-	-	100.00	76.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1回	0.5月以下	4,346.4	0.00	-	-	-	100.00	96.91	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0.5月を超え1.0月以下	4,570.4	0.00	-	-	-	100.00	92.16	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.0月を超え1.5月以下	4,794.4	0.00	-	-	-	100.00	87.86	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.5月を超え2.0月以下	5,018.4	0.00	-	-	-	100.00	83.94	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.0月を超え2.5月以下	5,242.4	0.00	-	-	-	100.00	80.35	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.5月を超え3.0月以下	5,466.4	0.00	-	-	-	100.00	77.06	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.0月を超え3.5月以下	5,690.4	0.00	-	-	-	100.00	74.02	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.5月を超え4.0月以下	5,914.4	0.00	-	-	-	100.00	71.22	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.0月を超え4.5月以下	6,138.4	0.00	-	-	-	100.00	68.62	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張		4.5月を超え5.0月以下	6,362.4	0.00	-	-	-	100.00	66.21	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5.0月を超え5.5月以下	6,586.4	0.00	-	-	-	100.00	63.95	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5.5月を超え6.0月以下	6,810.4	0.00	-	-	-	100.00	61.85	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.328【　足場･防護　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
防護種類	1工事での足場使用回数	足場を架設している総月数		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		6.0月を超え6.5月以下	7,034.4	0.00	-	-	-	100.00	59.88	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回	1.0月以下	4,346.4	0.00	-	-	-	100.00	96.91	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.0月を超え2.0月以下	4,570.4	0.00	-	-	-	100.00	92.16	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.0月を超え3.0月以下	4,794.4	0.00	-	-	-	100.00	87.86	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.0月を超え4.0月以下	5,018.4	0.00	-	-	-	100.00	83.94	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.0月を超え5.0月以下	5,242.4	0.00	-	-	-	100.00	80.35	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5.0月を超え6.0月以下	5,466.4	0.00	-	-	-	100.00	77.06	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6.0月を超え7.0月以下	5,690.4	0.00	-	-	-	100.00	74.02	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.329【　支承取替（鋼橋）　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
支承形式	現場条件		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
Ⅰ	-	564,370	0.00	-	-	-	100.00	42.12	16.42	15.98	9.52	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-
Ⅱ	鈑桁	721,130	0.00	-	-	-	100.00	39.34	15.42	14.94	9.05	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-
	1箱桁2沓	865,360	0.00	-	-	-	100.00	39.34	15.42	14.94	9.05	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-
	1箱桁1沓	1,153,800	0.00	-	-	-	100.00	39.34	15.42	14.94	9.05	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-
Ⅲ	鈑桁	863,180	0.00	-	-	-	100.00	39.44	15.39	15.03	8.89	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-
	1箱桁2沓	1,035,800	0.00	-	-	-	100.00	39.44	15.39	15.03	8.89	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-
	1箱桁1沓	1,381,100	0.00	-	-	-	100.00	39.44	15.39	15.03	8.89	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-
Ⅳ	-	447,200	0.00	-	-	-	100.00	42.28	16.58	15.74	9.44	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.330【　支承取替（ＰＣ橋）　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	416,260	0.00	－	－	－	100.00	42.18	16.33	15.85	9.68	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－

No.331【　支承（材料費）　】

物価資料等による

No.332【　足場　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
供用日数		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20日以下	7,908.0	0.00	-	-	-	100.00	88.78	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20日超え40日以下	8,268.0	0.00	-	-	-	100.00	84.91	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40日超え60日以下	8,628.0	0.00	-	-	-	100.00	81.37	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60日超え80日以下	8,988.0	0.00	-	-	-	100.00	78.11	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80日超え100日以下	9,348.0	0.00	-	-	-	100.00	75.10	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100日超え120日以下	9,708.0	0.00	-	-	-	100.00	72.32	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120日超え140日以下	10,068	0.00	-	-	-	100.00	69.73	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140日超え160日以下	10,428	0.00	-	-	-	100.00	67.32	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160日超え180日以下	10,788	0.00	-	-	-	100.00	65.08	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180日超え210日以下	11,238	0.00	-	-	-	100.00	62.47	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210日超え240日以下	11,778	0.00	-	-	-	100.00	59.61	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240日超え270日以下	12,318	0.00	-	-	-	100.00	56.99	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270日超え300日以下	12,858	0.00	-	-	-	100.00	54.60	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300日超え330日以下	13,398	0.00	-	-	-	100.00	52.40	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.333【　現場溶接鋼桁補強　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	11,292	0.00	－	－	－	100.00	69.35	19.15	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.334【　コンクリート削孔（コアボーリングマシン）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｱﾝｶｰ材径	削孔深さ		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
17mm以下	500mm以下	3,566.0	0.00	-	-	-	71.78	32.69	30.84	-	-	28.22	28.22	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ27．6mm	-	-	-	-	-
	500mmを超え1000mm以下	5,562.6	0.00	-	-	-	75.33	34.92	32.95	-	-	24.67	24.67	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ27．6mm	-	-	-	-	-
17mmを超え23mm以下	500mm以下	3,714.5	0.00	-	-	-	68.91	31.38	29.61	-	-	31.09	31.09	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ33．1mm	-	-	-	-	-
	500mmを超え1000mm以下	5,765.1	0.00	-	-	-	72.69	33.70	31.79	-	-	27.31	27.31	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ33．1mm	-	-	-	-	-
23mmを超え30mm以下	500mm以下	3,868.5	0.00	-	-	-	66.17	30.13	28.43	-	-	33.83	33.83	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ40mm	-	-	-	-	-
	500mmを超え1000mm以下	5,975.1	0.00	-	-	-	70.13	32.51	30.68	-	-	29.87	29.87	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ40mm	-	-	-	-	-
30mmを超え43mm以下	500mm以下	6,237.6	0.00	-	-	-	73.29	33.97	32.06	-	-	26.71	26.71	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ53．1mm	-	-	-	-	-
	500mmを超え1000mm以下	7,623.5	0.00	-	-	-	73.29	33.97	32.06	-	-	26.71	26.71	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ53．1mm	-	-	-	-	-
	1000mmを超え1300mm以下	11,436	0.00	-	-	-	73.29	33.97	32.06	-	-	26.71	26.71	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ53．1mm	-	-	-	-	-
43mmを超え54mm以下	500mm以下	6,485.7	0.00	-	-	-	70.49	32.68	30.83	-	-	29.51	29.51	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ64．7mm	-	-	-	-	-
	500mmを超え1000mm以下	7,926.9	0.00	-	-	-	70.49	32.68	30.83	-	-	29.51	29.51	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ64．7mm	-	-	-	-	-
	1000mmを超え1300mm以下	11,891	0.00	-	-	-	70.49	32.68	30.83	-	-	29.51	29.51	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ64．7mm	-	-	-	-	-
54mmを超え67mm以下	500mm以下	6,816.6	0.00	-	-	-	67.06	31.08	29.34	-	-	32.94	32.94	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ77．4mm	-	-	-	-	-
	500mmを超え1000mm以下	8,331.3	0.00	-	-	-	67.06	31.08	29.34	-	-	32.94	32.94	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ77．4mm	-	-	-	-	-
	1000mmを超え1300mm以下	12,497	0.00	-	-	-	67.06	31.08	29.34	-	-	32.94	32.94	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ77．4mm	-	-	-	-	-

No.334【　コンクリート削孔（コアボーリングマシン）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｱﾝｶｰ材径	削孔深さ		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
67mmを超え80mm以下	500mm以下	7,064.8	0.00	-	-	-	64.71	30.00	28.30	-	-	35.29	35.29	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ９０．８ｍｍ	-	-	-	-	-
	500mmを超え1000mm以下	8,634.6	0.00	-	-	-	64.71	30.00	28.30	-	-	35.29	35.29	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ９０．８ｍｍ	-	-	-	-	-
	1000mmを超え1300mm以下	12,952	0.00	-	-	-	64.71	30.00	28.30	-	-	35.29	35.29	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ９０．８ｍｍ	-	-	-	-	-
80mmを超え100mm以下	500mm以下	7,395.7	0.00	-	-	-	61.81	28.65	27.04	-	-	38.19	38.19	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ	-	-	-	-	-
	500mmを超え1000mm以下	9,039.1	0.00	-	-	-	61.81	28.65	27.04	-	-	38.19	38.19	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ	-	-	-	-	-
	1000mmを超え1300mm以下	13,559	0.00	-	-	-	61.81	28.65	27.04	-	-	38.19	38.19	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ	-	-	-	-	-

No.335【　コンクリート削孔（ハンマドリル）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）				R				Z				S			
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
－	619.93	0.00	－	－	－	100.00	44.73	42.23	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－		土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.336【　コンクリート削孔（さく岩機［ハンドドリル］）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
削孔深さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
200mmを超え500mm以下	1,668.5	0.00	-	-	-	100.00	54.96	29.08	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
500mmを超え800mm以下	2,125.3	0.00	-	-	-	100.00	54.49	28.85	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.337【　アンカー　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
適用ｱﾝｶｰ材径	削孔方向		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25mm以下	横方向	1,648.6	0.00	-	-	-	100.00	50.38	26.66	21.97	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
	下方向	1,273.5	0.00	-	-	-	100.00	50.83	26.91	22.17	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
25mmを超え40mm以下	横方向	2,427.0	0.00	-	-	-	100.00	50.38	26.66	21.97	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
	下方向	1,698.0	0.00	-	-	-	100.00	50.84	26.90	22.17	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
40mmを超え55mm以下	横方向	3,640.3	0.00	-	-	-	100.00	50.37	26.67	21.97	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
	下方向	2,340.2	0.00	-	-	-	100.00	50.83	26.91	22.17	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
55mmを超え70mm以下	横方向	5,824.4	0.00	-	-	-	100.00	50.37	26.67	21.97	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
	下方向	3,330.1	0.00	-	-	-	100.00	50.84	26.90	22.17	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
70mmを超え85mm以下	横方向	9,707.1	0.00	-	-	-	100.00	50.38	26.66	21.97	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
	下方向	4,810.5	0.00	-	-	-	100.00	50.83	26.91	22.17	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.338【　アンカー材（材料費）　】

物価資料等による

No.339【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.340【　充填補修　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S					
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
－	720.38	0.00	－	－	－	100.00	54.83	45.17	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.341【　補修材（材料費）　】

物価資料等による

No.342【　除草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業形態	飛び石防護の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
肩掛け式	有り	68.674	0.70	0.68	-	-	99.30	57.68	25.16	13.57	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	無し	58.786	0.82	0.80	-	-	99.18	67.39	15.85	13.06	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	-	15.279	25.27	22.77	-	-	74.73	34.58	25.13	7.62	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
人力除草	-	75.159	0.00	-	-	-	100.00	76.64	18.60	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.343【　集草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	22.176	0.00	－	－	－	100.00	95.24	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.344【　積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	6.5km以下	-	24.465	4.69	4.69	-	-	93.32	78.50	14.04	-	-	1.99	1.99	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	11.5km以下	-	25.311	5.29	5.29	-	-	92.47	75.88	15.84	-	-	2.24	2.24	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	14.5km以下	-	26.156	5.85	5.85	-	-	91.67	73.43	17.51	-	-	2.48	2.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	17.5km以下	-	27.002	6.37	6.37	-	-	90.92	71.12	19.09	-	-	2.71	2.71	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	19.5km以下	-	27.847	6.87	6.87	-	-	90.21	68.97	20.56	-	-	2.92	2.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	21.5km以下	-	28.693	7.33	7.33	-	-	89.56	66.95	21.95	-	-	3.11	3.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	23.5km以下	-	29.538	7.77	7.77	-	-	88.93	65.01	23.27	-	-	3.30	3.30	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	26.0km以下	-	30.807	8.38	8.38	-	-	88.06	62.34	25.10	-	-	3.56	3.56	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	28.0km以下	-	32.075	8.95	8.95	-	-	87.25	59.88	26.78	-	-	3.80	3.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	30.0km以下	-	33.343	9.47	9.47	-	-	86.51	57.60	28.34	-	-	4.02	4.02	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	32.0km以下	-	34.611	9.95	9.95	-	-	85.83	55.50	29.78	-	-	4.22	4.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	34.5km以下	-	36.302	10.54	10.54	-	-	84.98	52.91	31.55	-	-	4.48	4.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	35.0km以下	-	37.993	11.08	11.08	-	-	84.22	50.56	33.16	-	-	4.70	4.70	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	-	4.0km以下	30.609	17.31	17.31	-	-	78.57	62.75	15.20	-	-	4.12	4.12	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	-	7.0km以下	31.730	18.37	18.37	-	-	77.26	60.53	16.13	-	-	4.37	4.37	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	-	10.0km以下	32.852	19.35	19.35	-	-	76.04	58.47	16.99	-	-	4.61	4.61	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	-	14.0km以下	34.534	20.71	20.71	-	-	74.36	55.62	18.19	-	-	4.93	4.93	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.344【　積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比																代表機労材規格															備考
運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	17.5km以下	36.217	21.95	21.95	-	-	72.83	53.03	19.27	-	-	5.22	5.22	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	-	21.0km以下	37.899	23.07	23.07	-	-	71.44	50.68	20.26	-	-	5.49	5.49	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	-	25.0km以下	40.143	24.42	24.42	-	-	69.77	47.86	21.44	-	-	5.81	5.81	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	-	29.0km以下	42.386	25.63	25.63	-	-	68.27	45.32	22.50	-	-	6.10	6.10	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	-	33.0km以下	45.190	26.97	26.97	-	-	66.61	42.51	23.68	-	-	6.42	6.42	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	-	35.0km以下	47.994	28.15	28.15	-	-	65.15	40.03	24.72	-	-	6.70	6.70	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.345【　機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	6.5km以下	-	115.28	1.41	0.99	0.41	-	98.17	49.99	34.35	8.08	2.98	0.42	0.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		11.5km以下	-	116.12	1.56	1.15	0.40	-	97.95	49.63	34.10	8.02	3.45	0.49	0.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		14.5km以下	-	116.97	1.71	1.30	0.40	-	97.74	49.29	33.85	7.96	3.91	0.55	0.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		17.5km以下	-	117.81	1.87	1.46	0.40	-	97.51	48.91	33.61	7.91	4.37	0.62	0.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		19.5km以下	-	118.66	2.01	1.61	0.39	-	97.31	48.58	33.37	7.85	4.82	0.68	0.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		21.5km以下	-	119.50	2.16	1.76	0.39	-	97.10	48.24	33.13	7.79	5.27	0.74	0.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		23.5km以下	-	120.35	2.30	1.90	0.39	-	96.89	47.89	32.90	7.74	5.71	0.81	0.81	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		26.0km以下	-	121.62	2.51	2.12	0.38	-	96.59	47.40	32.56	7.66	6.35	0.90	0.90	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		28.0km以下	-	122.89	2.72	2.33	0.38	-	96.29	46.90	32.22	7.58	6.99	0.99	0.99	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		30.0km以下	-	124.15	2.93	2.54	0.38	-	95.99	46.42	31.89	7.61	7.50	1.08	1.08	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		32.0km以下	-	125.42	3.12	2.74	0.37	-	95.72	45.96	31.57	8.22	7.43	1.16	1.16	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		34.5km以下	-	127.11	3.39	3.01	0.37	-	95.34	45.34	31.15	9.01	7.33	1.27	1.27	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		35.0km以下	-	128.80	3.63	3.26	0.36	-	94.99	44.76	30.74	9.78	7.23	1.38	1.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		-	4.0km以下	121.42	4.75	4.36	0.38	-	94.22	47.48	32.61	7.67	3.83	1.03	1.03	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	7.0km以下	122.54	5.14	4.75	0.38	-	93.73	47.05	32.31	7.60	4.17	1.13	1.13	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	10.0km以下	123.66	5.53	5.14	0.38	-	93.25	46.61	32.02	7.53	4.51	1.22	1.22	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	14.0km以下	125.35	6.08	5.70	0.37	-	92.57	46.00	31.59	7.43	5.01	1.35	1.35	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.345【　機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	17.5km以下	127.03	6.63	6.25	0.37	-	91.88	45.38	31.17	7.33	5.49	1.49	1.49	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	21.0km以下	128.71	7.16	6.79	0.36	-	91.23	44.79	30.76	7.24	5.96	1.61	1.61	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	25.0km以下	130.95	7.85	7.48	0.36	-	90.37	44.02	30.23	7.11	6.57	1.78	1.78	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	29.0km以下	133.20	8.51	8.15	0.35	-	89.55	43.28	29.73	7.16	6.99	1.94	1.94	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	33.0km以下	136.00	9.31	8.96	0.34	-	88.56	42.39	29.11	7.87	6.85	2.13	2.13	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	35.0km以下	138.81	10.08	9.73	0.34	-	87.61	41.54	28.52	8.54	6.71	2.31	2.31	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	6.5km以下	-	105.39	1.53	1.08	0.44	-	98.01	45.59	37.57	8.84	3.26	0.46	0.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		11.5km以下	-	106.23	1.71	1.26	0.44	-	97.76	45.22	37.27	8.77	3.77	0.53	0.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		14.5km以下	-	107.08	1.87	1.42	0.44	-	97.53	44.87	36.98	8.70	4.27	0.60	0.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		17.5km以下	-	107.92	2.03	1.59	0.43	-	97.30	44.52	36.69	8.63	4.77	0.67	0.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		19.5km以下	-	108.77	2.19	1.75	0.43	-	97.07	44.18	36.40	8.56	5.26	0.74	0.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		21.5km以下	-	109.62	2.36	1.92	0.43	-	96.83	43.82	36.12	8.50	5.74	0.81	0.81	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		23.5km以下	-	110.46	2.50	2.07	0.42	-	96.62	43.50	35.84	8.43	6.22	0.88	0.88	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		26.0km以下	-	111.73	2.74	2.31	0.42	-	96.28	42.98	35.44	8.34	6.92	0.98	0.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		28.0km以下	-	113.00	2.96	2.54	0.41	-	95.97	42.52	35.04	8.24	7.60	1.07	1.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		30.0km以下	-	114.27	3.18	2.76	0.41	-	95.65	42.04	34.65	8.27	8.15	1.17	1.17	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		32.0km以下	-	115.53	3.39	2.98	0.40	-	95.35	41.59	34.27	8.92	8.06	1.26	1.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.345【　機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
無し		34.5km以下	-	117.23	3.67	3.26	0.40	-	94.95	40.97	33.78	9.77	7.95	1.38	1.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		35.0km以下	-	118.92	3.94	3.54	0.39	-	94.56	40.40	33.30	10.59	7.83	1.50	1.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	4.0km以下	111.53	5.18	4.75	0.42	-	93.69	43.07	35.50	8.35	4.17	1.13	1.13	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	7.0km以下	112.65	5.60	5.17	0.42	-	93.17	42.63	35.15	8.27	4.54	1.23	1.23	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	10.0km以下	113.78	6.00	5.58	0.41	-	92.67	42.23	34.80	8.19	4.90	1.33	1.33	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	14.0km以下	115.46	6.61	6.19	0.41	-	91.92	41.61	34.29	8.07	5.44	1.47	1.47	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	17.5km以下	117.14	7.19	6.78	0.40	-	91.20	41.02	33.80	7.95	5.95	1.61	1.61	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	21.0km以下	118.82	7.75	7.35	0.39	-	90.50	40.44	33.32	7.84	6.46	1.75	1.75	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	25.0km以下	121.07	8.49	8.09	0.39	-	89.59	39.69	32.70	7.69	7.11	1.92	1.92	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	29.0km以下	123.31	9.20	8.81	0.38	-	88.71	38.97	32.11	7.73	7.55	2.09	2.09	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	33.0km以下	126.11	10.04	9.66	0.37	-	87.66	38.09	31.40	8.48	7.39	2.30	2.30	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	35.0km以下	128.92	10.85	10.48	0.36	-	86.66	37.28	30.71	9.20	7.22	2.49	2.49	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.346【　機械除草（肩掛式）・集草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
飛び石防護の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	91.305	0.53	0.51	－	－	99.47	43.40	42.05	10.20	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	－	－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
無し	81.321	0.60	0.58	－	－	99.40	48.71	35.41	11.46	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	－	－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.347【　機械除草（ハンドガイド式）･集草・積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	6.5km以下	-	61.862	7.75	5.62	1.85	-	91.47	71.42	8.53	5.55	1.88	0.78	0.78	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	11.5km以下	-	62.708	7.94	5.54	2.13	-	91.16	70.48	8.41	6.39	1.85	0.90	0.90	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	14.5km以下	-	63.553	8.14	5.47	2.40	-	90.84	69.52	8.30	7.21	1.83	1.02	1.02	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	17.5km以下	-	64.399	8.34	5.40	2.67	-	90.53	68.62	8.19	8.00	1.80	1.13	1.13	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	19.5km以下	-	65.244	8.52	5.33	2.93	-	90.24	67.73	8.77	8.09	1.78	1.24	1.24	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	21.5km以下	-	66.090	8.70	5.26	3.18	-	89.95	66.86	9.53	7.98	1.76	1.35	1.35	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	23.5km以下	-	66.935	8.87	5.19	3.43	-	89.68	66.02	10.26	7.88	1.74	1.45	1.45	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	26.0km以下	-	68.204	9.13	5.10	3.78	-	89.27	64.80	11.33	7.74	1.70	1.60	1.60	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	28.0km以下	-	69.472	9.38	5.00	4.13	-	88.87	63.60	12.36	7.60	1.67	1.75	1.75	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	30.0km以下	-	70.740	9.61	4.91	4.46	-	88.50	62.47	13.36	7.46	1.64	1.89	1.89	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	32.0km以下	-	72.009	9.85	4.83	4.78	-	88.12	61.36	14.31	7.33	1.61	2.03	2.03	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	34.5km以下	-	73.700	10.14	5.19	4.72	-	87.66	59.95	15.54	7.16	1.58	2.20	2.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	35.0km以下	-	75.391	10.42	5.58	4.61	-	87.21	58.61	16.71	7.00	1.54	2.37	2.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	-	4.0km以下	68.006	13.15	7.79	5.11	-	85.00	64.97	7.76	6.84	1.71	1.85	1.85	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	-	7.0km以下	69.128	13.71	8.43	5.03	-	84.29	63.92	7.63	7.40	1.68	2.00	2.00	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	-	10.0km以下	70.249	14.24	9.05	4.95	-	83.61	62.91	7.94	7.51	1.65	2.15	2.15	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.347【　機械除草（ハンドガイド式）･集草・積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比																代表機労材規格													備考
運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	14.0km以下	71.932	15.01	9.94	4.83	-	82.63	61.44	8.73	7.34	1.61	2.36	2.36	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	-	17.5km以下	73.614	15.74	10.79	4.72	-	81.69	60.03	9.48	7.17	1.58	2.57	2.57	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	-	21.0km以下	75.297	16.46	11.61	4.62	-	80.78	58.68	10.19	7.01	1.54	2.76	2.76	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	-	25.0km以下	77.540	17.34	12.64	4.48	-	79.65	56.99	11.10	6.80	1.50	3.01	3.01	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	-	29.0km以下	79.783	18.18	13.61	4.36	-	78.58	55.39	11.95	6.61	1.46	3.24	3.24	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	-	33.0km以下	82.587	19.18	14.76	4.21	-	77.31	53.49	12.96	6.39	1.41	3.51	3.51	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	-	35.0km以下	85.392	20.09	15.82	4.07	-	76.14	51.75	13.89	6.18	1.36	3.77	3.77	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.348【　機械除草（ハンドガイド式）・集草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	37.327	9.97	9.32	－	－	90.03	66.89	14.14	3.12	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.349【　路面清掃（路肩部・人力）　】
＜　積算単位：ｋｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
塵埃量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
少ない	15,514	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通	77,568	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多い	124,110	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.350【　路面清掃（歩道等・人力）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
施工場所・塵埃量		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
歩道　少ない	9.6960	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歩道　普通	118.29	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歩道　多い	178.41	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
横断歩道橋・地下道少ない	19.392	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
横断歩道橋・地下道普通	42.662	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
横断歩道橋・地下道多い	67.872	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央分離帯普通	5.8176	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央分離帯多い	21.331	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歩道(草の処理)　普通	308.33	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歩道(草の処理)　多い	368.45	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.351【　視線誘導標清掃　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
清掃対象		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
視線誘導標(支柱付)	101.76	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標(ガードレール用及び頭部のみ)	67.200	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.352【　側溝清掃（人力清掃工）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
側溝蓋規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無蓋	518.40	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	864.00	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
有蓋　鋼蓋	787.20	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.353【　桝清掃（人力清掃工）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
蓋の有無及び土砂厚		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有蓋 25cm 未満	1,493.2	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有蓋 25cm 以上	1,958.6	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
無蓋 25cm 未満	853.25	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
無蓋 25cm 以上	1,628.9	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.354【　面導水　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,942.8	15.42	14.83	－	－	82.02	32.86	28.64	17.37	－	2.56	2.47	－	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・垂直型　幅広デッキタイプ　作業床高さ10～12m未満 ＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.355【　面導水（材料費）　】

物価資料等による

No.356【　線導水　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	13,948	13.08	10.34	2.12	－	81.70	47.36	16.70	13.76	－	5.22	4.98	－	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m *	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］5.0m3/min *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.357【　線導水（材料費）　】

物価資料等による

No.358【　チッピング（厚１～２ｃｍ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	5,429.6	4.48	4.09	0.39	－	91.35	61.62	16.30	13.43	－	4.17	4.17	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　吐出量 5.0m3／min　吐出圧力 0.7MPa	さく岩機［ピックハンマ］　（各種）	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.359【　アンカーボルト挿入　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	912.70	0.00	－	－	－	100.00	61.02	31.33	7.65	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.360【　アンカーボルト（材料費）　】

物価資料等による

No.361【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.362【　桁連結装置（材料費）　】

物価資料等による

No.363【　芯出し素地調整　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	27,189	0.00	－	－	－	100.00	42.38	39.72	11.36	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.364【　現場孔明　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業条件		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
10本以上/箇所	1,033.2	0.27	0.27	－	－	99.15	65.34	18.69	－	－	0.58	0.58	－	－	－	－	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　定格容量1kVA	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
作業性の悪い箇所等	1,910.2	0.29	0.29	－	－	99.09	70.69	20.22	－	－	0.62	0.62	－	－	－	－	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　定格容量1kVA	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－

No.365【　連結板取付　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	15,810	0.00	－	－	－	100.00	68.32	19.54	12.14	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－

No.366【　現場溶接　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	5,760.9	6.04	6.04	－	－	84.32	84.32	－	－	－	9.64	6.30	3.34	－	－	－	電気溶接機［ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式］　最大溶接電流250A	－	－	溶接工	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	溶接棒　軟鋼用　径５．０ｍｍ	－	－	－	－

No.367【　ボルト締め　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業条件		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
10本以上/箇所	324.09	0.35	0.35	-	-	98.91	83.32	14.81	-	-	0.74	0.74	-	-	-	-	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　定格容量1kVA	-	-	橋りょう特殊工	普通作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
作業性の悪い箇所等	648.18	0.35	0.35	-	-	98.91	83.32	14.81	-	-	0.74	0.74	-	-	-	-	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　定格容量1kVA	-	-	橋りょう特殊工	普通作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-

No.368【　路肩整正（人力による土はね）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	2.0km以下	607.72	2.97	2.97	-	-	95.62	85.32	10.30	-	-	1.41	1.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	3.0km以下	633.24	3.66	3.66	-	-	94.60	81.88	12.72	-	-	1.74	1.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	5.0km以下	658.76	4.30	4.30	-	-	93.65	78.71	14.94	-	-	2.05	2.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	6.5km以下	684.28	4.90	4.90	-	-	92.77	75.77	17.00	-	-	2.33	2.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	8.5km以下	709.81	5.45	5.45	-	-	91.95	73.04	18.91	-	-	2.60	2.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	11.0km以下	748.09	6.20	6.20	-	-	90.84	69.31	21.53	-	-	2.96	2.96	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	16.0km以下	799.13	7.10	7.10	-	-	89.52	64.89	24.63	-	-	3.38	3.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	27.5km以下	901.21	8.58	8.58	-	-	87.33	57.54	29.79	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	60.0km以下	1,079.9	10.51	10.51	-	-	84.48	48.02	36.46	-	-	5.01	5.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.5km以下	607.72	2.97	2.97	-	-	95.62	85.32	10.30	-	-	1.41	1.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	2.5km以下	633.24	3.66	3.66	-	-	94.60	81.88	12.72	-	-	1.74	1.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	4.5km以下	658.76	4.30	4.30	-	-	93.65	78.71	14.94	-	-	2.05	2.05	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	6.0km以下	684.28	4.90	4.90	-	-	92.77	75.77	17.00	-	-	2.33	2.33	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	8.0km以下	709.81	5.45	5.45	-	-	91.95	73.04	18.91	-	-	2.60	2.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	10.5km以下	748.09	6.20	6.20	-	-	90.84	69.31	21.53	-	-	2.96	2.96	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.368【　路肩整正（人力による土はね）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	14.5km以下	799.13	7.10	7.10	-	-	89.52	64.89	24.63	-	-	3.38	3.38	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	23.0km以下	901.21	8.58	8.58	-	-	87.33	57.54	29.79	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	60.0km以下	1,079.9	10.51	10.51	-	-	84.48	48.02	36.46	-	-	5.01	5.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.369【　ガードレール復旧　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	材料費		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
コンクリート、土中建込用支柱及びレール	土中建込Gr-B-4E塗装	11,444	0.00	-	-	-	48.00	46.97	-	-	-	52.00	52.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	ガードレール　土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　　塗装	-	-	-	-	-	
	無し	5,494.3	0.00	-	-	-	100.00	97.85	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
レールのみ	各種	7,458.4	0.00	-	-	-	52.01	52.01	-	-	-	47.99	47.99	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	直ビーム　Ｂ　板厚３．２×幅３５０×長さ２３３０ｍｍ　塗装	-	-	-	-	材料はｍ当たり単価を登録
	無し	3,878.4	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.370【　ガードパイプ復旧　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	材料費		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ	GP-BP-2E 土中建込 塗装	13,703	0.00	-	-	-	29.20	28.58	-	-	-	70.80	70.80	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	ガードパイプ　土中建込　ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ　塗装	-	-	-	-	-
	無し	4,003.0	0.00	-	-	-	100.00	97.85	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾊﾟｲﾌﾟのみ	各種	4,132.4	0.00	-	-	-	68.30	68.30	-	-	-	31.70	31.70	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	ビームパイプ　ＧＰ－ＢＰ　厚さ３．２　外径φ４８．６　長さ２００００ｍｍ　塗装	-	-	-	-	材料はｍ当たり単価を登録
	無し	2,822.4	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.371【　舗装版破砕積込　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	917.07	7.11	7.11	－	－	91.96	50.26	22.86	18.84	－	0.93	0.93	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） ＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.372【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,915.0	11.18	11.18	－	－	85.15	39.54	29.63	15.98	－	3.67	3.67	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）　＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.373【　埋戻し・締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
土質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	4,075.2	10.60	10.00	－	－	86.63	33.01	26.50	11.43	10.79	2.77	2.62	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	*	－		－		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
中埋砂	5,894.5	7.53	6.91	－	－	61.60	22.84	18.32	7.90	7.46	30.87	28.90	1.81	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	*	－		－		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.374【　運搬（電線共同溝）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
積載区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	無し	0.5km以下	736.33	26.14	26.14	-	-	60.79	60.79	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		2.0km以下	883.60	26.14	26.14	-	-	60.79	60.79	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		3.5km以下	1,030.9	26.14	26.14	-	-	60.79	60.79	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		6.5km以下	1,325.4	26.14	26.14	-	-	60.79	60.79	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		11.5km以下	1,767.2	26.14	26.14	-	-	60.79	60.79	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		26.5km以下	2,650.8	26.14	26.14	-	-	60.79	60.79	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		60.0km以下	5,301.6	26.14	26.14	-	-	60.79	60.79	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	有り	0.5km以下	736.33	26.14	26.14	-	-	60.79	60.79	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		2.0km以下	883.60	26.14	26.14	-	-	60.79	60.79	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		3.5km以下	1,030.9	26.14	26.14	-	-	60.79	60.79	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		6.0km以下	1,325.4	26.14	26.14	-	-	60.79	60.79	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		10.5km以下	1,767.2	26.14	26.14	-	-	60.79	60.79	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		22.5km以下	2,650.8	26.14	26.14	-	-	60.79	60.79	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		60.0km以下	5,301.6	26.14	26.14	-	-	60.79	60.79	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		0.5km以下	957.23	26.14	26.14	-	-	60.79	60.79	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		2.0km以下	1,148.7	26.14	26.14	-	-	60.79	60.79	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.374【　運搬（電線共同溝）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
積載区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	無し	3.5km以下	1,340.1	26.14	26.14	-	-	60.79	60.79	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		6.5km以下	1,723.0	26.14	26.14	-	-	60.79	60.79	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		11.5km以下	2,297.4	26.14	26.14	-	-	60.79	60.79	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		26.5km以下	3,446.0	26.14	26.14	-	-	60.79	60.79	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		60.0km以下	6,892.1	26.14	26.14	-	-	60.79	60.79	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	有り	0.5km以下	957.23	26.14	26.14	-	-	60.79	60.79	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		2.0km以下	1,148.7	26.14	26.14	-	-	60.79	60.79	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		3.5km以下	1,340.1	26.14	26.14	-	-	60.79	60.79	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		6.0km以下	1,723.0	26.14	26.14	-	-	60.79	60.79	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		10.5km以下	2,297.4	26.14	26.14	-	-	60.79	60.79	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		22.5km以下	3,446.0	26.14	26.14	-	-	60.79	60.79	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		60.0km以下	6,892.1	26.14	26.14	-	-	60.79	60.79	-	-	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.375【　軽量鋼矢板設置・撤去　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,387.0	0.00	－	－	－	100.00	79.37	20.63	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.376【　覆工板設置・撤去　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,441.2	29.91	29.91	－	－	70.09	29.32	21.37	19.40	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］　4.9t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.377【　管路材設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
露出部	7,625.6	0.00	-	-	-	24.38	15.10	5.49	3.75	-	75.62	75.62	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	管路材　ポリエチレン被覆軽量鋼管φ１００mm	-	-	-	-	-
埋設部	2,519.8	0.00	-	-	-	54.17	35.07	12.02	6.98	-	45.83	45.83	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	管路材　直管φ１００mm　（ＳＵＤⅡ－Ｖ管）	-	-	-	-	-

No.378【　受金具（材料費）　】

物価資料等による

No.379【　支持金具（材料費）　】

物価資料等による

No.380【　管路受台（スペーサ）（材料費）　】

物価資料等による

No.381【　プレキャストボックスブロック設置　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1000kg以下	62,312	1.34	1.34	-	-	7.16	4.62	1.49	1.05	-	91.50	91.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	分岐桝　４５０×５００×９００	-	-	-	-	-
1000kg超～4000kg以下	101,150	3.32	3.32	-	-	8.87	5.50	2.07	1.30	-	87.81	87.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	分岐桝　５５０×８００×１２００	-	-	-	-	-
4000kg超～11000kg以下	374,700	1.45	1.45	-	-	3.24	2.04	0.74	0.46	-	95.31	95.31	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	U型ボックス通信Ⅱ型　１２００×１０００×３０００	-	-	-	-	-

No.382【　蓋設置　】
＜　積算単位：組　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
蓋1組当り質量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
200kg以下	3,174.0	29.11	29.11	－	－	70.89	42.35	14.68	13.86	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
200kg超～800kg以下	4,099.0	30.05	30.05	－	－	69.95	42.17	17.05	10.73	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
800kg超～2000kg以下	4,819.0	31.95	31.95	－	－	68.05	39.86	14.50	13.69	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.383【　蓋（材料費）　】

物価資料等による

No.384【　舗装版破砕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	389.63	9.74	9.74	－	－	86.17	39.74	24.09	22.34	－	4.09	4.09	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.22m3） *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.385【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,032.8	8.13	8.13	－	－	88.46	49.73	20.10	18.63	－	3.41	3.41	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.22m3） ＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.386【　埋戻し　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,462.5	7.77	7.77	－	－	88.97	31.71	19.22	18.15	17.82	3.26	3.26	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.22m3） ＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.387【　中埋材（材料費）　】

物価資料等による

No.388【　埋設表示シート（材料費）　】

物価資料等による

No.389【　基礎材　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
砕石の厚さ	砕石の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
7.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	969.21	7.20	7.20	－	－	82.42	29.38	17.81	16.81	16.51	10.38	7.36	3.02	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.22m3）	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
7.5cmを超え12.5cm以下		1,040.6	6.70	6.70	－	－	76.78	27.37	16.59	15.66	15.38	16.52	13.71	2.81	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.22m3）	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
12.5cmを超え17.5cm以下		1,111.9	6.27	6.27	－	－	71.85	25.61	15.52	14.66	14.39	21.88	19.25	2.63	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.22m3）	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
17.5cmを超え20.0cm以下		1,183.3	5.90	5.90	－	－	67.51	24.06	14.59	13.77	13.52	26.59	24.12	2.47	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.22m3）	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.390【　埋設部管路材設置　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
コンクリート製	VU・FEP管類	本体管設置	-	13,821	0.73	0.73	-	-	7.75	2.83	1.71	1.62	1.59	91.52	91.38	0.14	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	ボックスカルバート RC B3００×H3００×L2０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		さや管設置	1管	669.82	0.00	-	-	-	57.33	26.30	15.96	15.07	-	42.67	42.67	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ ５０mm	-	-	-	-	-
			2管	955.65	0.00	-	-	-	40.17	18.42	11.19	10.56	-	59.83	59.83	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ ５０mm	-	-	-	-	-
			3管	1,241.5	0.00	-	-	-	30.92	14.18	8.61	8.13	-	69.08	69.08	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ ５０mm	-	-	-	-	-
			4管	1,527.3	0.00	-	-	-	25.13	11.52	7.00	6.61	-	74.87	74.87	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ ５０mm	-	-	-	-	-
			5管	1,813.1	0.00	-	-	-	21.16	9.71	5.89	5.56	-	78.84	78.84	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ ５０mm	-	-	-	-	-
			6管	2,099.0	0.00	-	-	-	18.28	8.38	5.09	4.81	-	81.72	81.72	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ ５０mm	-	-	-	-	-
			7管	2,384.8	0.00	-	-	-	16.09	7.38	4.48	4.23	-	83.91	83.91	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ ５０mm	-	-	-	-	-
			8管	2,670.6	0.00	-	-	-	14.37	6.59	4.00	3.78	-	85.63	85.63	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ ５０mm	-	-	-	-	-
			9管	2,956.5	0.00	-	-	-	12.97	5.95	3.61	3.41	-	87.03	87.03	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ ５０mm	-	-	-	-	-
			10管	3,242.3	0.00	-	-	-	11.83	5.43	3.29	3.11	-	88.17	88.17	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ ５０mm	-	-	-	-	-
			11管	3,528.1	0.00	-	-	-	10.88	4.99	3.03	2.86	-	89.12	89.12	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ ５０mm	-	-	-	-	-
			12管	3,814.0	0.00	-	-	-	10.05	4.61	2.80	2.64	-	89.95	89.95	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ ５０mm	-	-	-	-	-
			13管	4,099.8	0.00	-	-	-	9.35	4.29	2.60	2.46	-	90.65	90.65	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ ５０mm	-	-	-	-	-
			14管	4,385.6	0.00	-	-	-	8.74	4.01	2.43	2.30	-	91.26	91.26	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ ５０mm	-	-	-	-	-
			15管	4,671.4	0.00	-	-	-	8.20	3.76	2.28	2.16	-	91.80	91.80	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ ５０mm	-	-	-	-	-
			16管	4,957.3	0.00	-	-	-	7.73	3.55	2.15	2.03	-	92.27	92.27	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ ５０mm	-	-	-	-	-

No.390【　埋設部管路材設置　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			17管	5,243.1	0.00	-	-	-	7.30	3.35	2.03	1.92	-	92.70	92.70	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			18管	5,528.9	0.00	-	-	-	6.93	3.18	1.93	1.82	-	93.07	93.07	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			19管	5,814.8	0.00	-	-	-	6.58	3.02	1.83	1.73	-	93.42	93.42	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			20管	6,100.6	0.00	-	-	-	6.28	2.88	1.75	1.65	-	93.72	93.72	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
	VU管類	本体管及びさや管設置	1管	3,683.3	0.00	-	-	-	33.41	15.33	9.30	8.78	-	66.59	62.54	4.05	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
			2管	3,832.8	0.00	-	-	-	32.11	14.73	8.94	8.44	-	67.89	60.09	7.80	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
			3管	3,982.3	0.00	-	-	-	30.89	14.17	8.60	8.12	-	69.11	57.85	11.26	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
			4管	4,131.8	0.00	-	-	-	29.78	13.66	8.29	7.83	-	70.22	55.75	14.47	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
			5管	4,281.2	0.00	-	-	-	28.73	13.18	8.00	7.55	-	71.27	53.82	17.45	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
			6管	4,430.7	0.00	-	-	-	27.77	12.74	7.73	7.30	-	72.23	51.99	20.24	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
			7管	4,580.2	0.00	-	-	-	26.86	12.32	7.48	7.06	-	73.14	50.30	22.84	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
			8管	4,729.7	0.00	-	-	-	26.01	11.93	7.24	6.84	-	73.99	48.71	25.28	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
			9管	4,879.2	0.00	-	-	-	25.22	11.57	7.02	6.63	-	74.78	47.21	27.57	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
			10管	5,028.6	0.00	-	-	-	24.46	11.22	6.81	6.43	-	75.54	45.82	29.72	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
			11管	5,178.1	0.00	-	-	-	23.75	10.90	6.61	6.24	-	76.25	44.50	31.75	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
			12管	5,327.6	0.00	-	-	-	23.09	10.59	6.43	6.07	-	76.91	43.25	33.66	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
			13管	5,477.1	0.00	-	-	-	22.45	10.30	6.25	5.90	-	77.55	42.08	35.47	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-

No.390【　埋設部管路材設置　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			14管	5,626.6	0.00	-	-	-	21.87	10.03	6.09	5.75	-	78.13	40.94	37.19	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
			15管	5,776.0	0.00	-	-	-	21.30	9.77	5.93	5.60	-	78.70	39.89	38.81	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-
			16管	5,925.5	0.00	-	-	-	20.76	9.52	5.78	5.46	-	79.24	40.38	38.86	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	-	-	-	-
			17管	6,075.0	0.00	-	-	-	20.25	9.29	5.64	5.32	-	79.75	41.85	37.90	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	-	-	-	-
			18管	6,224.5	0.00	-	-	-	19.76	9.07	5.50	5.19	-	80.24	43.25	36.99	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	-	-	-	-
			19管	6,374.0	0.00	-	-	-	19.29	8.85	5.37	5.07	-	80.71	44.59	36.12	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	-	-	-	-
			20管	6,523.4	0.00	-	-	-	18.86	8.65	5.25	4.96	-	81.14	45.84	35.30	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製		本体管設置	-	2,876.1	0.00	-	-	-	19.91	9.14	5.54	5.23	-	80.09	80.09	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			1管	667.58	0.00	-	-	-	57.19	32.15	9.73	9.19	-	42.81	42.81	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			2管	953.41	0.00	-	-	-	40.02	22.49	6.81	6.43	-	59.98	59.98	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			3管	1,239.2	0.00	-	-	-	30.79	17.30	5.24	4.95	-	69.21	69.21	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			4管	1,525.1	0.00	-	-	-	25.02	14.06	4.26	4.02	-	74.98	74.98	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			5管	1,810.9	0.00	-	-	-	21.05	11.84	3.58	3.38	-	78.95	78.95	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			6管	2,096.7	0.00	-	-	-	18.19	10.22	3.10	2.92	-	81.81	81.81	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			7管	2,382.6	0.00	-	-	-	16.00	9.00	2.72	2.57	-	84.00	84.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			8管	2,668.4	0.00	-	-	-	14.29	8.03	2.43	2.30	-	85.71	85.71	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			9管	2,954.2	0.00	-	-	-	12.90	7.25	2.20	2.07	-	87.10	87.10	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-

No.390【　埋設部管路材設置　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	FEP管類	さや管設置	10管	3,240.1	0.00	-	-	-	11.76	6.61	2.00	1.89	-	88.24	88.24	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			11管	3,525.9	0.00	-	-	-	10.82	6.08	1.84	1.74	-	89.18	89.18	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			12管	3,811.7	0.00	-	-	-	10.00	5.62	1.70	1.61	-	90.00	90.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			13管	4,097.5	0.00	-	-	-	9.29	5.23	1.58	1.49	-	90.71	90.71	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			14管	4,383.4	0.00	-	-	-	8.70	4.89	1.48	1.40	-	91.30	91.30	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			15管	4,669.2	0.00	-	-	-	8.16	4.59	1.39	1.31	-	91.84	91.84	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			16管	4,955.0	0.00	-	-	-	7.68	4.32	1.31	1.23	-	92.32	92.32	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			17管	5,240.9	0.00	-	-	-	7.28	4.09	1.24	1.17	-	92.72	92.72	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			18管	5,526.7	0.00	-	-	-	6.90	3.88	1.17	1.11	-	93.10	93.10	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			19管	5,812.5	0.00	-	-	-	6.54	3.68	1.11	1.05	-	93.46	93.46	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
			20管	6,098.4	0.00	-	-	-	6.24	3.51	1.06	1.00	-	93.76	93.76	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
鋼製	-	本体管設置	-	2,780.8	0.00	-	-	-	5.92	2.72	1.65	1.55	-	94.08	94.08	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	管路材　ポリエチレン被覆軽量鋼管　φ５０ｍｍ	-	-	-	-	-

No.391【　露出部管路材設置　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
さや管の条数	高所作業車による作業		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1管以上4管以下	可能(標準)	18,328	4.54	2.59	1.95	-	31.99	9.97	6.05	5.71	5.61	63.47	59.56	3.11	0.80	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	*	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］作業床高9.9m　積載荷重1000kg		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管　２種外圧管　φ３００ｍｍ	ＦＥＰ　５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	不可能	17,062	2.78	2.78	-	-	29.37	10.71	6.50	6.14	6.02	67.85	63.97	3.35	0.53	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管　２種外圧管　φ３００ｍｍ	ＦＥＰ　５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
5管以上8管以下	可能(標準)	19,471	4.27	2.44	1.83	-	30.11	9.39	5.69	5.38	5.28	65.62	56.07	8.80	0.75	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	*	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］作業床高9.9m　積載荷重1000kg		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管　２種外圧管　φ３００ｍｍ	ＦＥＰ　５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	不可能	18,205	2.61	2.61	-	-	27.53	10.04	6.09	5.75	5.65	69.86	59.94	9.42	0.50	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管　２種外圧管　φ３００ｍｍ	ＦＥＰ　５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
9管以上12管以下	可能(標準)	20,329	4.10	2.34	1.76	-	28.83	8.99	5.45	5.15	5.05	67.07	53.70	12.65	0.72	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	*	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］作業床高9.9m　積載荷重1000kg		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管　２種外圧管　φ３００ｍｍ	ＦＥＰ　５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
	不可能	19,062	2.49	2.49	-	-	26.29	9.59	5.82	5.49	5.39	71.22	57.25	13.49	0.48	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管　２種外圧管　φ３００ｍｍ	ＦＥＰ　５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.392【　スリーブ（材料費）　】

物価資料等による

No.393【　伸縮継手（材料費）　】

物価資料等による

No.394【　ハンドホール　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)4t積･2.9t吊	101,800	2.45	2.45	－	－	25.84	9.42	5.72	5.40	5.30	71.71	71.24	0.47	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	*	－		－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	ハンドホール　９００×９００×９００ｍｍ　蓋無し	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ4.9t吊	101,530	7.97	7.97	－	－	20.59	9.45	5.73	5.41	－	71.44	71.44	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 4.9t吊	*	－		－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ハンドホール　９００×９００×９００ｍｍ　蓋無し	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ16t吊	102,630	8.96	8.96	－	－	20.37	9.35	5.67	5.35	－	70.67	70.67	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－		－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ハンドホール　９００×９００×９００ｍｍ　蓋無し	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ20t吊	103,030	9.31	9.31	－	－	20.29	9.31	5.65	5.33	－	70.40	70.40	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－		－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ハンドホール　９００×９００×９００ｍｍ　蓋無し	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊	103,930	10.10	10.10	－	－	20.12	9.23	5.60	5.29	－	69.78	69.78	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ハンドホール　９００×９００×９００ｍｍ　蓋無し	－	－	－	－	－

No.395【　ハンドホール蓋（材料費）　】

物価資料等による

No.396【　ハンドホール固定板（材料費）　】

物価資料等による

No.397【　支持金具（材料費）　】

物価資料等による

No.398【　型枠（鋼橋床版）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
型枠の補正係数(K)	吊金具取付(材料費含む)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
補正なし	工場	9,485.7	0.00	-	-	-	91.67	47.09	26.31	12.28	-	8.33	4.43	3.36	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-
	現場	9,929.0	0.00	-	-	-	91.67	44.99	25.13	11.73	-	8.33	4.23	3.21	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-
0.05以下	工場	9,960.0	0.00	-	-	-	91.67	47.09	26.31	12.28	-	8.33	4.43	3.36	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-
	現場	10,425	0.00	-	-	-	91.67	44.99	25.13	11.73	-	8.33	4.23	3.21	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-
0.06以上0.10以下	工場	10,434	0.00	-	-	-	91.67	47.09	26.31	12.28	-	8.33	4.43	3.36	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-
	現場	10,922	0.00	-	-	-	91.67	44.99	25.13	11.73	-	8.33	4.23	3.21	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-

No.399【　養生（鋼橋床版）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	461.20	0.00	－	－	－	66.61	66.61	－	－	－	33.39	33.39	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	養生マット　幅１．０ｍ×長さ３０ｍ×厚さ１２ｍｍ	－	－	－	－	－

No.400【　コンクリートアンカーボルト設置　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,262.0	0.00	－	－	－	92.90	47.09	27.38	16.61	－	7.10	6.97	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	あと施工アンカー芯棒打込み式　Ｍ１２	－	－	－	－	－

No.401【　排水管設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
管種区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
VP管	3,831.0	0.00	－	－	－	100.00	51.69	30.07	18.24	－	0.00	－	－	－	－	－	－		－		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
鋼管	6,852.0	31.46	31.46	－	－	68.54	35.33	19.61	13.60	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	*	－		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.402【　排水管（材料費）　】

物価資料等による

No.403【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	2.0km以下	0.1t以下	710.76	13.67	13.67	-	-	81.34	40.83	40.51	-	-	4.99	4.99	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	940.55	13.60	13.60	-	-	81.44	40.84	40.60	-	-	4.96	4.96	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	1,151.1	13.78	13.78	-	-	81.19	41.16	40.03	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	1,488.9	13.79	13.79	-	-	81.17	41.20	39.97	-	-	5.04	5.04	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	2,051.1	13.73	13.73	-	-	81.26	41.01	40.25	-	-	5.01	5.01	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	2,721.2	13.74	13.74	-	-	81.24	41.03	40.21	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	3,499.3	13.77	13.77	-	-	81.20	41.15	40.05	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	4,521.1	13.71	13.71	-	-	81.29	40.95	40.34	-	-	5.00	5.00	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	5.0km以下	0.1t以下	2,199.6	13.75	13.75	-	-	81.23	41.08	40.15	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	2,429.4	13.72	13.72	-	-	81.27	40.97	40.30	-	-	5.01	5.01	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	2,640.0	13.79	13.79	-	-	81.18	41.19	39.99	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	2,991.6	13.69	13.69	-	-	81.31	40.88	40.43	-	-	5.00	5.00	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	3,540.0	13.75	13.75	-	-	81.23	41.10	40.13	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	4,210.1	13.76	13.76	-	-	81.22	41.09	40.13	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	5,002.1	13.72	13.72	-	-	81.27	40.97	40.30	-	-	5.01	5.01	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	6,010.0	13.73	13.73	-	-	81.26	41.01	40.25	-	-	5.01	5.01	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t以下	4,291.3	13.72	13.72	-	-	81.27	41.01	40.26	-	-	5.01	5.01	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.403【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	9.0km以下	0.1t超0.2t以下	4,521.1	13.71	13.71	-	-	81.29	40.95	40.34	-	-	5.00	5.00	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	4,731.7	13.75	13.75	-	-	81.23	41.06	40.17	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	5,069.4	13.75	13.75	-	-	81.23	41.09	40.14	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	5,631.6	13.73	13.73	-	-	81.26	41.04	40.22	-	-	5.01	5.01	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	6,301.8	13.74	13.74	-	-	81.24	41.03	40.21	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	7,079.9	13.75	13.75	-	-	81.23	41.10	40.13	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	8,101.7	13.72	13.72	-	-	81.27	40.99	40.28	-	-	5.01	5.01	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	14.0km以下	0.1t以下	6,971.9	13.74	13.74	-	-	81.24	41.04	40.20	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	7,201.7	13.73	13.73	-	-	81.26	41.01	40.25	-	-	5.01	5.01	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	7,412.3	13.75	13.75	-	-	81.23	41.09	40.14	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	7,769.3	13.72	13.72	-	-	81.27	40.99	40.28	-	-	5.01	5.01	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	8,312.3	13.74	13.74	-	-	81.24	41.05	40.19	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	8,982.4	13.74	13.74	-	-	81.24	41.06	40.18	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	9,779.7	13.73	13.73	-	-	81.26	41.02	40.24	-	-	5.01	5.01	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	10,782	13.73	13.73	-	-	81.26	41.02	40.24	-	-	5.01	5.01	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t以下	10,261	13.73	13.73	-	-	81.26	41.03	40.23	-	-	5.01	5.01	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	10,490	13.72	13.72	-	-	81.27	41.01	40.26	-	-	5.01	5.01	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.403【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	20.0km以下	0.2t超0.3t以下	10,701	13.74	13.74	-	-	81.24	41.05	40.19	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	11,033	13.74	13.74	-	-	81.24	41.05	40.19	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	11,601	13.74	13.74	-	-	81.24	41.03	40.21	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	12,271	13.74	13.74	-	-	81.24	41.03	40.21	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	13,044	13.74	13.74	-	-	81.24	41.06	40.18	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	14,071	13.73	13.73	-	-	81.26	41.01	40.25	-	-	5.01	5.01	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	27.0km以下	0.1t以下	14,133	13.74	13.74	-	-	81.24	41.03	40.21	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	14,363	13.73	13.73	-	-	81.26	41.03	40.23	-	-	5.01	5.01	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	14,573	13.74	13.74	-	-	81.24	41.06	40.18	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	14,930	13.73	13.73	-	-	81.26	41.01	40.25	-	-	5.01	5.01	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	15,473	13.74	13.74	-	-	81.24	41.04	40.20	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	16,144	13.74	13.74	-	-	81.24	41.05	40.19	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	16,941	13.73	13.73	-	-	81.26	41.03	40.23	-	-	5.01	5.01	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	17,943	13.73	13.73	-	-	81.26	41.03	40.23	-	-	5.01	5.01	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t以下	18,614	13.73	13.73	-	-	81.26	41.04	40.22	-	-	5.01	5.01	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	18,843	13.73	13.73	-	-	81.26	41.02	40.24	-	-	5.01	5.01	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	19,054	13.74	13.74	-	-	81.24	41.04	40.20	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.403【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	35.0km以下	0.3t超0.5t以下	19,392	13.74	13.74	-	-	81.24	41.05	40.19	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	19,954	13.74	13.74	-	-	81.24	41.02	40.22	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	20,624	13.74	13.74	-	-	81.24	41.03	40.21	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	21,402	13.74	13.74	-	-	81.24	41.05	40.19	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	22,424	13.73	13.73	-	-	81.26	41.02	40.24	-	-	5.01	5.01	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	46.0km以下	0.1t以下	24,291	13.73	13.73	-	-	81.26	41.03	40.23	-	-	5.01	5.01	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	24,502	13.74	13.74	-	-	81.24	41.05	40.19	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	24,732	13.74	13.74	-	-	81.24	41.03	40.21	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	25,064	13.74	13.74	-	-	81.24	41.03	40.21	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	25,631	13.73	13.73	-	-	81.26	41.04	40.22	-	-	5.01	5.01	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	26,302	13.73	13.73	-	-	81.26	41.04	40.22	-	-	5.01	5.01	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	27,074	13.74	13.74	-	-	81.24	41.04	40.20	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	28,082	13.74	13.74	-	-	81.24	41.04	40.20	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	60.0km以	0.1t以下	31,744	13.73	13.73	-	-	81.25	41.03	40.22	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	31,974	13.73	13.73	-	-	81.26	41.03	40.23	-	-	5.01	5.01	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	32,184	13.74	13.74	-	-	81.24	41.04	40.20	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	32,517	13.74	13.74	-	-	81.24	41.03	40.21	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.403【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	下	0.5t超0.8t以下	33,084	13.74	13.74	-	-	81.24	41.03	40.21	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	33,755	13.74	13.74	-	-	81.24	41.03	40.21	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	34,527	13.74	13.74	-	-	81.24	41.04	40.20	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	35,554	13.73	13.73	-	-	81.26	41.03	40.23	-	-	5.01	5.01	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	2.0km以下	0.1t以下	778.74	19.57	19.57	-	-	74.25	37.27	36.98	-	-	6.18	6.18	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	1,030.0	19.48	19.48	-	-	74.37	37.30	37.07	-	-	6.15	6.15	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	1,262.1	19.72	19.72	-	-	74.05	37.55	36.50	-	-	6.23	6.23	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	1,632.6	19.74	19.74	-	-	74.03	37.58	36.45	-	-	6.23	6.23	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	2,248.1	19.65	19.65	-	-	74.14	37.42	36.72	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	2,982.8	19.66	19.66	-	-	74.13	37.44	36.69	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	3,836.7	19.71	19.71	-	-	74.06	37.53	36.53	-	-	6.23	6.23	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	4,954.8	19.63	19.63	-	-	74.17	37.36	36.81	-	-	6.20	6.20	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	6,292.0	19.69	19.69	-	-	74.09	37.48	36.61	-	-	6.22	6.22	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	7,466.6	19.64	19.64	-	-	74.16	37.39	36.77	-	-	6.20	6.20	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t以下	2,411.3	19.68	19.68	-	-	74.10	37.48	36.62	-	-	6.22	6.22	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	2,662.6	19.64	19.64	-	-	74.16	37.39	36.77	-	-	6.20	6.20	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	2,894.7	19.73	19.73	-	-	74.04	37.56	36.48	-	-	6.23	6.23	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.403【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	5.0km以下	0.3t超0.5t以下	3,278.2	19.60	19.60	-	-	74.21	37.32	36.89	-	-	6.19	6.19	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	3,880.7	19.69	19.69	-	-	74.09	37.48	36.61	-	-	6.22	6.22	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	4,615.4	19.69	19.69	-	-	74.09	37.49	36.60	-	-	6.22	6.22	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	5,482.2	19.64	19.64	-	-	74.16	37.39	36.77	-	-	6.20	6.20	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	6,587.4	19.65	19.65	-	-	74.14	37.42	36.72	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	7,937.6	19.64	19.64	-	-	74.16	37.40	36.76	-	-	6.20	6.20	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	9,099.2	19.66	19.66	-	-	74.13	37.42	36.71	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	9.0km以下	0.1t以下	4,703.5	19.65	19.65	-	-	74.14	37.41	36.73	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	4,954.8	19.63	19.63	-	-	74.17	37.36	36.81	-	-	6.20	6.20	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	5,186.9	19.68	19.68	-	-	74.10	37.46	36.64	-	-	6.22	6.22	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	5,557.3	19.69	19.69	-	-	74.09	37.47	36.62	-	-	6.22	6.22	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	6,172.9	19.66	19.66	-	-	74.13	37.43	36.70	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	6,907.6	19.66	19.66	-	-	74.13	37.44	36.69	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	7,761.4	19.69	19.69	-	-	74.09	37.48	36.61	-	-	6.22	6.22	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	8,879.6	19.64	19.64	-	-	74.16	37.41	36.75	-	-	6.20	6.20	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	10,217	19.68	19.68	-	-	74.10	37.46	36.64	-	-	6.22	6.22	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	11,391	19.65	19.65	-	-	74.14	37.40	36.74	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.403【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比																代表機労材規格													備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
クレーン装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	14.0km以下	0.1t以下	7,642.3	19.67	19.67	-	-	74.12	37.44	36.68	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ペーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	7,893.6	19.65	19.65	-	-	74.14	37.42	36.72	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ペーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	8,125.7	19.69	19.69	-	-	74.09	37.47	36.62	-	-	6.22	6.22	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ペーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	8,515.3	19.65	19.65	-	-	74.15	37.40	36.75	-	-	6.20	6.20	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ペーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	9,111.7	19.67	19.67	-	-	74.12	37.46	36.66	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ペーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	9,846.3	19.67	19.67	-	-	74.12	37.47	36.65	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ペーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	10,719	19.66	19.66	-	-	74.13	37.42	36.71	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ペーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	11,818	19.66	19.66	-	-	74.13	37.42	36.71	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ペーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	13,175	19.65	19.65	-	-	74.14	37.42	36.72	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ペーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	14,330	19.66	19.66	-	-	74.13	37.42	36.71	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ペーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	20.0km以下	0.1t以下	11,247	19.66	19.66	-	-	74.13	37.43	36.70	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ペーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	11,498	19.65	19.65	-	-	74.14	37.41	36.73	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ペーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	11,730	19.67	19.67	-	-	74.12	37.46	36.66	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ペーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	12,094	19.67	19.67	-	-	74.12	37.45	36.67	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ペーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	12,716	19.66	19.66	-	-	74.13	37.44	36.69	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ペーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	13,451	19.67	19.67	-	-	74.12	37.44	36.68	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ペーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	14,299	19.67	19.67	-	-	74.12	37.47	36.65	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ペーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.403【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1.5t超2.0t以下	15,423	19.65	19.65	-	-	74.14	37.42	36.72	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	16,754	19.67	19.67	-	-	74.12	37.45	36.67	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	17,935	19.66	19.66	-	-	74.13	37.42	36.71	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	27.0km以下	0.1t以下	15,492	19.67	19.67	-	-	74.12	37.44	36.68	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	15,743	19.66	19.66	-	-	74.13	37.43	36.70	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	15,975	19.68	19.68	-	-	74.11	37.46	36.65	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	16,365	19.65	19.65	-	-	74.14	37.42	36.72	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	16,961	19.67	19.67	-	-	74.12	37.45	36.67	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	17,696	19.67	19.67	-	-	74.12	37.45	36.67	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	18,569	19.66	19.66	-	-	74.13	37.43	36.70	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	19,668	19.66	19.66	-	-	74.13	37.43	36.70	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	21,024	19.66	19.66	-	-	74.13	37.42	36.71	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	22,180	19.66	19.66	-	-	74.13	37.43	36.70	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t以下	20,403	19.66	19.66	-	-	74.13	37.43	36.70	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	20,654	19.66	19.66	-	-	74.13	37.42	36.71	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	20,886	19.67	19.67	-	-	74.12	37.45	36.67	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	21,256	19.67	19.67	-	-	74.12	37.45	36.67	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.403【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K (*印：賃料) K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	35.0km以下	0.5t超0.8t以下	21,872	19.66	19.66	-	-	74.13	37.44	36.69	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	22,607	19.66	19.66	-	-	74.13	37.44	36.69	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	23,460	19.67	19.67	-	-	74.12	37.46	36.66	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	24,579	19.66	19.66	-	-	74.13	37.42	36.71	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	25,916	19.67	19.67	-	-	74.12	37.45	36.67	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	27,090	19.66	19.66	-	-	74.13	37.42	36.71	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	46.0km以下	0.1t以下	26,626	19.66	19.66	-	-	74.13	37.43	36.70	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	26,858	19.67	19.67	-	-	74.12	37.45	36.67	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	27,109	19.67	19.67	-	-	74.12	37.44	36.68	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	27,473	19.66	19.66	-	-	74.13	37.44	36.69	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	28,095	19.66	19.66	-	-	74.13	37.44	36.69	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	28,830	19.66	19.66	-	-	74.13	37.44	36.69	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	29,677	19.67	19.67	-	-	74.12	37.44	36.68	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	30,783	19.67	19.67	-	-	74.12	37.45	36.67	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	32,133	19.67	19.67	-	-	74.12	37.44	36.68	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	33,294	19.67	19.67	-	-	74.12	37.45	36.67	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t以下	34,795	19.66	19.66	-	-	74.13	37.44	36.69	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.403【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比																代表機労材規格													備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	60.0km以下	0.1t超0.2t以下	35,047	19.66	19.66	-	-	74.13	37.43	36.70	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	35,279	19.67	19.67	-	-	74.12	37.44	36.68	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	35,643	19.67	19.67	-	-	74.12	37.44	36.68	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	36,265	19.66	19.66	-	-	74.13	37.44	36.69	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	36,999	19.67	19.67	-	-	74.12	37.44	36.68	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	37,847	19.67	19.67	-	-	74.12	37.45	36.67	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	38,971	19.66	19.66	-	-	74.13	37.43	36.70	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	40,302	19.67	19.67	-	-	74.12	37.44	36.68	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	41,483	19.66	19.66	-	-	74.13	37.43	36.70	-	-	6.21	6.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

Ⅲ．標準単価から積算単価への補正方法

Ⅲ－１．補正式

標準単価は、東京地区(東京 17 区)における基準年月（平成 27 年 4 月）の施工単位当たりの単価であることから、地域および時期の違いによる補正を行い、積算単価にします。

標準単価（P）から積算単価（P′）への補正は、各施工パッケージの機労材構成比を用い、下記の式により算出します。

$$
\begin{aligned}
P' = P \times \Bigg\{ & \left(\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \cdots + \frac{K3r}{100} \times \frac{K3t'}{K3t}\right) \times \frac{Kr}{K1r + \cdots + K3r} \\
& + \left(\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \cdots + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t}\right) \times \frac{Rr}{R1r + \cdots + R4r} \\
& + \left(\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \cdots + \frac{Z4r}{100} \times \frac{Z4t'}{Z4t}\right) \times \frac{Zr}{Z1r + \cdots + Z4r} + \frac{Sr}{100} \times \frac{St'}{St} \\
& + \frac{100 - Kr - Rr - Zr - Sr}{100} \Bigg\}
\end{aligned}
$$

P′	：積算単価(積算地区、積算年月)
P	：標準単価(東京地区、基準年月)
Kr	：標準単価における全機械(K1～K3, 他)の構成比合計
K1r~K3r	：標準単価における代表機械規格 K1~3 の構成比
K1t~K3t	：代表機械規格 K1~3 の単価(東京地区、基準年月)
K1t′~K3t′	：代表機械規格 K1~3 の単価(積算地区、積算年月)
Rr	：標準単価における全労務(R1～R4, 他)の構成比合計
R1r~R4r	：標準単価における代表労務規格 R1~4 の構成比
R1t~R4t	：代表労務規格 R1~4 の単価(東京地区、基準年月)
R1t′~R4t′	：代表労務規格 R1~4 の単価(積算地区、積算年月)
Zr	：標準単価における全材料(Z1～Z4, 他)の構成比合計
Z1r~Z4r	：標準単価における代表材料規格 Z1~4 の構成比
Z1t~Z4t	：代表材料規格 Z1~4 の単価(東京地区、基準年月)
Z1t′~Z4t′	：代表材料規格 Z1~4 の単価(積算地区、積算年月)
Sr	：標準単価における市場単価 S の構成比
St	：市場単価 S の所与条件における単価(東京地区、基準年月)
St′	：市場単価 S の所与条件における単価(積算地区、積算年月)

標準単価から積算単価への補正方法は、地域および時期の違いによる補正（下記①）に加え、下記②～⑥の補正が必要な場合があります。

① 地域および時期の違いによる補正
② 条件区分に定めのない規格により積算する場合
③ 条件区分に実数入力を行い積算する場合
④ 時間外割増賃金や豪雪地域補正等を行う場合
⑤ 支給品がある場合
⑥ 無償貸付機械がある場合

Ⅲ－２．標準単価から積算単価への計算例

①地域および時期の違いによる補正の計算例

（施工パッケージ型積算基準の条件区分に基づき積算する場合）

・施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
・条　件　区　分：45～55mm、1.4m 以上、密粒度 As20、タックコート PK-4
・標　準　単　価：1,661.5 円

→ 名古屋地区の H28.4 における積算単価を算出

表１：表層（車道・路肩部）の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H27.4)(円)	名古屋(H28.4) (円)
K			3.34	－	－
	K1	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第２次基準値）］舗装幅 2.4～6.0m	1.81	40,100	40,100
	K2	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］運転質量 8～20t	0.50	11,000	11,000
	K3	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］運転質量 10～12t　締固め幅 2.1m	0.50	11,900	11,900
R			8.33	－	－
	R1	普通作業員	3.01	19,200	18,600
	R2	特殊作業員	1.72	22,000	21,800
	R3	運転手（特殊）	1.67	21,600	21,400
	R4	土木一般世話役	0.60	23,300	22,200
Z			88.33	－	－
	Z1	アスファルト混合物 密粒度 AS 混合物(20)	85.57	11,300	11,000
	Z2	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.35	91.0	91.5
	Z3	軽油 1.2 号　パトロール給油	0.35	107	90

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

$$P'(\text{名古屋 H28.4}) = 1{,}661.5$$

$$\times\left\{\left(\frac{1.81}{100}\times\frac{40{,}100}{40{,}100}+\frac{0.50}{100}\times\frac{11{,}000}{11{,}000}+\frac{0.50}{100}\times\frac{11{,}900}{11{,}900}\right)\times\frac{3.34}{1.81+0.50+0.50}\right.$$

$$+\left(\frac{3.01}{100}\times\frac{18{,}600}{19{,}200}+\frac{1.72}{100}\times\frac{21{,}800}{22{,}000}+\frac{1.67}{100}\times\frac{21{,}400}{21{,}600}+\frac{0.60}{100}\times\frac{22{,}200}{23{,}300}\right)\times\frac{8.33}{3.01+1.72+1.67+0.60}$$

$$+\left(\frac{85.57}{100}\times\frac{11{,}000}{11{,}300}+\frac{2.35}{100}\times\frac{91.5}{91.0}+\frac{0.35}{100}\times\frac{90}{107}\right)\times\frac{88.33}{85.57+2.35+0.35}$$

$$\left.+\frac{100-3.34-8.33-88.33}{100}\right\} = 1{,}619.98427817783\ldots \fallingdotseq \mathbf{1{,}620}(\text{円/m2})$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ。

②代表材料以外の規格により積算する場合の計算例

・施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
・条　　件　　区　　分：45～55mm、1.4m 以上、再生密粒度 As20、タックコート PK-4
・標　　準　　単　　価：1,661.5 円

→ 名古屋地区の H28.4 における積算単価を算出

表２：表層（車道・路肩部）の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H27.4)(円)	名古屋(H28.4) (円)
K			3.34	－	－
	K1	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第２次基準値）］舗装幅 2.4～6.0m	1.81	40,100	40,100
	K2	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］運転質量 8～20t	0.50	11,000	11,000
	K3	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］運転質量 10～12t　締固め幅 2.1m	0.50	11,900	11,900
R			8.33	－	－
	R1	普通作業員	3.01	19,200	18,600
	R2	特殊作業員	1.72	22,000	21,800
	R3	運転手（特殊）	1.67	21,600	21,400
	R4	土木一般世話役	0.60	23,300	22,200
Z			88.33	－	－
	Z1	アスファルト混合物 密粒度 AS 混合物(20)	85.57	11,300	10,000 (再生密粒度 As20)
	Z2	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.35	91.0	91.5
	Z3	軽油 1.2 号　パトロール給油	0.35	107	90

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

$$P'(\text{名古屋 H28.4}) = 1{,}661.5$$

$$\times\left\{\left(\frac{1.81}{100}\times\frac{40{,}100}{40{,}100}+\frac{0.50}{100}\times\frac{11{,}000}{11{,}000}+\frac{0.50}{100}\times\frac{11{,}900}{11{,}900}\right)\times\frac{3.34}{1.81+0.50+0.50}\right.$$

$$+\left(\frac{3.01}{100}\times\frac{18{,}600}{19{,}200}+\frac{1.72}{100}\times\frac{21{,}800}{22{,}000}+\frac{1.67}{100}\times\frac{21{,}400}{21{,}600}+\frac{0.60}{100}\times\frac{22{,}200}{23{,}300}\right)\times\frac{8.33}{3.01+1.72+1.67+0.60}$$

$$+\left(\frac{85.57}{100}\times\frac{\mathbf{10{,}000}}{11{,}300}+\frac{2.35}{100}\times\frac{91.5}{91.0}+\frac{0.35}{100}\times\frac{90}{107}\right)\times\frac{88.33}{85.57+2.35+0.35}$$

$$\left.+\frac{100-3.34-8.33-88.33}{100}\right\} = 1{,}494.08056518190\ldots \fallingdotseq \mathbf{1{,}495}(\text{円/m2})$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ。

③条件区分に実数入力を行い積算する場合の計算例

・施工パッケージ名称：安定処理
・条　　件　　区　　分：バックホウ、構造物基礎、1m を超え 2m 以下、7.00t/100m2
・標　　準　　単　　価：2,103.8 円

→ 名古屋地区の H28.4 における積算単価を算出

表３：安定処理の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H27.4)(円)	名古屋(H28.4) (円)
K			9.14	－	－
	K1	バックホウ（クローラ型） ［標準型・クレーン機能付き排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積 0.8m3(平積 0.6m3)　吊能力 2.9t 吊（＊賃料）	7.89	9,840	10,600
	K2	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量 0.8～1.1ｔ（＊賃料）	1.25	1,560	1,590
R			55.31	－	－
	R1	土木一般世話役	15.00	23,300	22,200
	R2	特殊作業員	14.12	22,000	21,800
	R3	運転手（特殊）	13.87	21,600	21,400
	R4	普通作業員	12.32	19,200	18,600
Z			35.55	－	－
	Z1	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１トンパック(5.25t/100m2)	30.69	64,575 (12,300×5.25t)	82,600 (11,800×7.00t)
	Z2	軽油 1.2 号　パトロール給油	4.86	107	90

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

$$
\begin{aligned}
P'(\text{名古屋 H28.4}) = 2{,}103.8 \\
&\times\left\{\left(\frac{7.89}{100}\times\frac{10{,}600}{9{,}840}+\frac{1.25}{100}\times\frac{1{,}590}{1{,}560}\right)\times\frac{9.14}{7.89+1.25}\right. \\
&+\left(\frac{15.00}{100}\times\frac{22{,}200}{23{,}300}+\frac{14.12}{100}\times\frac{21{,}800}{22{,}000}+\frac{13.87}{100}\times\frac{21{,}400}{21{,}600}+\frac{12.32}{100}\times\frac{18{,}600}{19{,}200}\right)\times\frac{55.31}{15.00+14.12+13.87+12.32} \\
&+\left(\frac{30.69}{100}\times\frac{\mathbf{82{,}600}}{64{,}575}+\frac{4.86}{100}\times\frac{90}{107}\right)\times\frac{35.55}{30.69+4.86} \\
&\left.+\frac{100-9.14-55.31-35.55}{100}\right\} \quad = 2{,}252.70529084485\ldots \fallingdotseq \mathbf{2{,}253}(\text{円/m2})
\end{aligned}
$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ。

④時間外割増賃金や豪雪補正等の補正を行う場合の計算例
（時間外割増賃金による補正の計算例）

・施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
・条　件　区　分：45～55mm、1.4m 以上、密粒度 As20、タックコート PK-4
・標　準　単　価：1.661.5 円

→ 名古屋地区の H28.4 おける労務費 20%割増の積算単価を算出

表４：表層（車道・路肩部）の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H27.4)(円)	名古屋(H28.4) (円)
K			3.34	－	－
	K1	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第２次基準値）］舗装幅 2.4～6.0m	1.81	40,100	40,100
	K2	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］運転質量 8～20t	0.50	11,000	11,000
	K3	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］運転質量 10～12t　締固め幅 2.1m	0.50	11,900	11,900
R			8.33	－	－
	R1	普通作業員	3.01	19,200	22,320 (18,600×1.2)
	R2	特殊作業員	1.72	22,000	26,160 (21,800×1.2)
	R3	運転手（特殊）	1.67	21,600	25,680 (21,400×1.2)
	R4	土木一般世話役	0.60	23,300	26,640 (22,200×1.2)
Z			88.33	－	－
	Z1	アスファルト混合物 密粒度 AS 混合物(20)	85.57	11,300	11,000
	Z2	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.35	91.0	91.5
	Z3	軽油 1.2 号　パトロール給油	0.35	107	90

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

$$
\begin{aligned}
P'(\text{名古屋 H28.4}) = 1{,}661.5 \\
&\times\left\{\left(\frac{1.81}{100}\times\frac{40{,}100}{40{,}100}+\frac{0.50}{100}\times\frac{11{,}000}{11{,}000}+\frac{0.50}{100}\times\frac{11{,}900}{11{,}900}\right)\times\frac{3.34}{1.81+0.50+0.50}\right. \\
&+\left(\frac{3.01}{100}\times\frac{\mathbf{22{,}320}}{19{,}200}+\frac{1.72}{100}\times\frac{\mathbf{26{,}160}}{22{,}000}+\frac{1.67}{100}\times\frac{\mathbf{25{,}680}}{21{,}600}+\frac{0.60}{100}\times\frac{\mathbf{26{,}640}}{23{,}300}\right)\times\frac{8.33}{3.01+1.72+1.67+0.60} \\
&+\left(\frac{85.57}{100}\times\frac{11{,}000}{11{,}300}+\frac{2.35}{100}\times\frac{91.5}{91.0}+\frac{0.35}{100}\times\frac{90}{107}\right)\times\frac{88.33}{85.57+2.35+0.35} \\
&\left.+\frac{100-3.34-8.33-88.33}{100}\right\} = 1{,}647.05791980816\ldots \fallingdotseq \mathbf{1{,}648}(\text{円/m2})
\end{aligned}
$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ。

⑤支給品がある場合の計算例

・施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
・条　件　区　分：45～55mm、1.4m 以上、再生密粒度 As20、タックコート PK-4
・標　準　単　価：1,661.5 円

→ 名古屋地区の H28.4 におけるアスファルト混合物が支給された場合の施工パッケージ単位当たりの支給品費および支給品費が控除された積算単価を算出

表５：表層（車道・路肩部）の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H27.4)(円)	名古屋(H28.4) (円)
K			3.34	－	－
	K1	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第２次基準値）］舗装幅 2.4～6.0m	1.81	40,100	40,100
	K2	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］運転質量 8～20t	0.50	11,000	11,000
	K3	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］運転質量 10～12t　締固め幅 2.1m	0.50	11,900	11,900
R			8.33	－	－
	R1	普通作業員	3.01	19,200	18,600
	R2	特殊作業員	1.72	22,000	21,800
	R3	運転手（特殊）	1.67	21,600	21,400
	R4	土木一般世話役	0.60	23,300	22,200
Z			88.33	－	－
	Z1	アスファルト混合物 密粒度 AS 混合物(20)	85.57	11,300	10,000（再生密粒度 As20（支給品））
	Z2	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.35	91.0	91.5
	Z3	軽油 1.2 号　パトロール給油	0.35	107	90

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

【積算単価】

支給品費が控除された積算単価 = (端数調整なしの積算単価) − (端数調整なしの支給品費)

$$= 1{,}494.08056518190\ldots - 1{,}258.18190265487\ldots = 235.898662527037\ldots \fallingdotseq \mathbf{236}(\text{円/m2})$$

※１．支給品費が控除された積算単価は、端数調整した場合の積算単価（1,495 円/m2）と同じ単位止め（以降切り上げ）とする。今回の計算例では、小数第１位を切り上げ。

１）端数調整した場合の積算単価が 149.5 円/m2 の場合、小数第２位切り上げ。

２）端数調整した場合の積算単価が 14,950 円/m2 の場合、１円の位を切り上げ。

※２．端数調整なしの積算単価（1,494.08056518190 ...）は「②条件区分に定めのない規格により積算する場合の計算例」内の計算式を参照

【支給品費】

$$\text{支給品費} = 1{,}661.5 \times \frac{85.57}{100} \times \frac{10{,}000}{11{,}300} = 1{,}258.18190265487\ldots \fallingdotseq \mathbf{1{,}258}(\text{円/m2})$$

※支給品費は 1,000 円以上の場合、円未満切り捨て。1,000 円未満の場合は、小数位含め有効数字 4 桁とし、以降切り捨て。ただし、小数第 2 位までとし、3 位以下は切り捨てる。

⑥無償貸付機械がある場合の計算例

１．「散在塵芥収集」「堆積塵芥収集（機械処理）」「堆積塵芥収集（人力処理）」の場合

・施工パッケージ名称：堆積塵芥収集（機械処理）
・条　件　区　分：運搬のみ、木片･空き缶･枯草等のかさ高物、
　　無し、11.5km 以下、貸与
・標　準　単　価：872.15 円

→ 名古屋地区の H28.4 におけるダンプトラックが貸与された場合の施工パッケージ単位当たりの無償貸付機械等評価額および積算単価を算出

表６：堆積塵芥収集（機械処理）の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H27.4)(円)	名古屋(H28.4) (円)
K			1.11	－	－
	K1	ダンプトラック ［オンロード・ディーゼル］２ｔ積級	1.11	4,410 (損料 4,230) (ﾀｲﾔ損耗費 180)	4,410 (損料 4,230) (ﾀｲﾔ損耗費 180)
R			87.24	－	－
	R1	運転手（一般）	87.24	17,900	19,300
Z			11.65	－	－
	Z1	軽油　１．２号　パトロール給油	11.65	107	90

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

【積算単価】

$$P'(\text{名古屋 H28.4}) = 872.15$$

$$\times\left\{\left(\frac{1.11}{100}\times\frac{4{,}410}{4{,}410}\right)\times\frac{1.11}{1.11} + \left(\frac{87.24}{100}\times\frac{19{,}300}{17{,}900}\right)\times\frac{87.24}{87.24} + \left(\frac{11.65}{100}\times\frac{90}{107}\right)\times\frac{11.65}{11.65}\right.$$

$$\left. + \frac{100-1.11-87.24-11.65}{100}\right\} = 915.515963674359\ldots \fallingdotseq \mathbf{915.6}(\text{円/m2})$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ

【無償貸付機械等評価額】

無償貸付機械等評価額＝(端数調整なしの持込損料)－(端数調整なしの貸与損料)

$$= 237.55353346\ldots - 9.680865 = 227.87266846\ldots \fallingdotseq 227.8(\text{円})$$

$$\text{端数調整なしの持込損料} = P\times\frac{K1r}{100}\times\frac{K1t'+T}{K1t}\times\frac{K1t''+T'}{K1t'''+T'} = 872.15\times\frac{1.11}{100}\times\frac{4{,}230+180}{4{,}410}\times\frac{918+39}{0+39} = 237.55353346\ldots$$

$$\text{端数調整なしの貸与損料} = P\times\frac{K1r}{100}\times\frac{K1t'+T}{K1t} = 872.15\times\frac{1.11}{100}\times\frac{4{,}230+180}{4{,}410} = 9.680865$$

※無償貸付機械等評価額は 1,000 円以上の場合、円未満切り捨て。1,000 円未満の場合は、小数位含め有効数字 4 桁とし、以降切り捨て。ただし、小数第 2 位までとし、3 位以下は切り捨てる。

K1t′　：K1 の供用日当り換算損料
K1t′′：K1 の時間（日）当り換算損料
K1t′′′：K1 の時間（日）当り貸与損料
T　　：K1 に対する供用日当りの損耗品及び補修費
T′　　：K1 に対する時間当りの損耗品及び補修費

２．「付属構造物塗替」「素地調整」の場合

・施工パッケージ名称：付属構造物塗替
・条　　件　　区　　分：鉛系錆止めペイント ２種 下塗 淡彩、
　　全高 4m 以上 10m 未満のポール類、貸与
・標　　準　　単　　価 ：1587.6 円

→ 名古屋地区の H28.4 における高所作業車が貸与された場合の施工パッケージ単位当たりの無償貸付機械等評価額および積算単価を算出

表７：付属構造物塗替の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H27.4)(円)	名古屋(H28.4) (円)
K			1.60	－	－
	K1	高所作業車［トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型］ 作業床高 12.0m 積載荷重 200kg　定員２名	1.60	8,920	8,920
R			93.14	－	－
	R1	塗装工	72.03	25,400	23,500
	R2	運転手（特殊）	20.40	21,600	21,400
Z			5.26	－	－
	Z1	鉛系錆止めペイント(JIS K5623 2 種)	3.06	347	345
	Z2	軽油　１．２号　パトロール給油	2.20	107	90

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

【積算単価】

$$P'(\text{名古屋 H28.4}) = 1{,}587.6$$

$$\times\left\{\left(\frac{1.60}{100}\times\frac{8{,}920}{8{,}920}\right)\times\frac{1.60}{1.60} + \left(\frac{72.03}{100}\times\frac{23{,}500}{25{,}400}+\frac{20.40}{100}\times\frac{21{,}400}{21{,}600}\right)\times\frac{93.14}{72.03+20.40}\right.$$

$$\left.+\left(\frac{3.06}{100}\times\frac{345}{347}+\frac{2.20}{100}\times\frac{90}{107}\right)\times\frac{5.26}{3.06+2.20} + \frac{100-1.60-93.14-5.26}{100}\right\} = 1{,}492.55088481997\ldots$$

$$\fallingdotseq \mathbf{1{,}493}(\text{円/m2})$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ

【無償貸付機械等評価額】

$$\text{無償貸付機械等評価額} = (\text{端数調整なしの持込損料}) - (\text{端数調整なしの貸与損料})$$

$$= 186.43376146789\ldots - 25.4016 = 161.03216146789\ldots \fallingdotseq 161.0(\text{円})$$

$$\text{端数調整なしの持込損料} = P\times\frac{K1r}{100}\times\frac{K1t'}{K1t}\times\frac{K1t''}{K1t'''} = 1587.6\times\frac{1.60}{100}\times\frac{8{,}920}{8{,}920}\times\frac{2{,}400}{327} = 186.43376146789\ldots$$

$$\text{端数調整なしの貸与損料} = P\times\frac{K1r}{100}\times\frac{K1t'}{K1t} = 1587.6\times\frac{1.60}{100}\times\frac{8{,}920}{8{,}920} = 25.4016$$

※無償貸付機械等評価額は 1,000 円以上の場合、円未満切り捨て。1,000 円未満の場合は、小数位含め有効数字 4 桁とし、以降切り捨て。ただし、小数第 2 位までとし、3 位以下は切り捨てる。

K1t′　：K1 の供用日当り換算損料

K1t′′　：K1 の時間（日）当り換算損料

K1t′′′　：K1 の時間（日）当り貸与損料

Ⅳ．物価変動に伴う標準単価および機労材構成比の改定

施工パッケージ標準単価の設定は、各施工パッケージ単価の条件区分ごとに収集した合意単価及び応札者単価を基に実態調査結果を踏まえ設定しますが、複数年の施工パッケージ単価の傾向や施工状況調査による実際の施工状況等の変動も踏まえながら設定することとしているため、「平成２８年度　施工パッケージ型積算方式標準単価表」については、「平成２７年度　施工パッケージ型積算方式標準単価表」に対して物価変動の反映等を行うこととし、使用する資材、労務、機械経費単価の基準年月を更新（平成２６年４月→平成２７年４月）しています。

○物価変動の反映例

・施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
・条　　件　　区　　分：45～55mm、1.4m 以上、密粒度 As20、タックコート PK-4
・標　　準　　単　　価：1,625.0 円

		規格	構成比(%)	東京(H26.4)(円)	東京(H27.4)(円)	新構成比(%)
K			3.41	－	－	3.34
	K1	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第２次基準値）］舗装幅 2.4～6.0m	1.85	40,100	40,100	1.81
	K2	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］運転質量 8～20t	0.51	11,000	11,000	0.50
	K3	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］運転質量 10～12t　締固め幅 2.1m	0.51	11,900	11,900	0.50
R			8.37	－	－	8.33
	R1	普通作業員	3.03	18,900	19,200	3.01
	R2	特殊作業員	1.72	21,600	22,000	1.72
	R3	運転手（特殊）	1.68	21,200	21,600	1.67
	R4	土木一般世話役	0.60	23,000	23,300	0.60
Z			88.22	－	－	88.33
	Z1	アスファルト混合物 密粒度 AS 混合物(20)	85.18	11,000	11,300	85.57
	Z2	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.51	95	91	2.35
	Z3	軽油 1.2 号　パトロール給油	0.45	125	107	0.35

平成２７年度標準単価
１，６２５．０円（基準年月平成２６年４月）

⇩

平成２８年度標準単価
１，６６１．５円（基準年月平成２７年４月）