平成２９年度

施工パッケージ型積算方式標準単価表

（平成２９年１０月１日以降に公告を行う工事から適用）

山梨県県土整備部

はじめに

この施工パッケージ型積算方式標準単価表（以下、「山梨県標準単価表」という。）には、山梨県県土整備部が発注する工事における施工パッケージ型積算方式で用いる、東京標準単価及び機労材構成比等が掲載されています。

この山梨県標準単価表には、国土交通省国土技術政策総合研究所が公表する「施工パッケージ型積算方式標準単価表」（以下、「国総研標準単価表」という。）（平成 29 年 4 月適用）と同じ内容が掲載されています。

山梨県県土整備部で発注する工事においては、国総研標準単価表に改定があった場合でも、山梨県標準単価表を優先することとします。

Ⅰ．施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方・・・Ⅰ

Ⅱ．標準単価から積算単価への補正方法・・・・・・・Ⅱ－１

Ⅱ－１．補正式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅱ－１
Ⅱ－２．標準単価から積算単価への計算例・・・・・・・・・・・・・・・Ⅱ－２
①地域及び時期の違いによる補正の計算例 ・・・・・・・・・・・Ⅱ－２
②代表材料以外の規格により積算する場合の計算例 ・・・・・・Ⅱ－３
③条件区分に実数入力を行い積算する場合の計算例・・・・・・・Ⅱ－４
④時間外割増賃金や豪雪補正等の補正を行う場合の計算例・・・・Ⅱ－６
⑤支給品がある場合の計算例・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅱ－７
⑥無償貸付機械がある場合の計算例・・・・・・・・・・・・・・・Ⅱ－８

Ⅲ．物価変動に伴う標準単価及び機労材構成比の改定
・・・・・・・・Ⅲ－１

Ⅳ．施工パッケージ 標準単価 一覧・・・・・・・・・・Ⅳ

Ⅰ．施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方

施工パッケージ型積算方式標準単価表（以下「単価表」という。）は、施工パッケージ単位でとりまとめています。単価表に記載されている用語の定義は以下の通りです。

■条件区分

施工パッケージ型積算基準に定められた、各施工パッケージの積算条件区分一覧における条件区分です。

■標準単価

各条件区分に対応した、東京地区（東京 17 区）における基準年月（平成 29 年度版の基準年月は平成 28 年 4 月）の施工単位当たりの単価（円）です。この標準単価を基に地区や年月等の補正を行い、積算単価を算出します。

（注）標準単価は、毎年度更新しています。更新の際には、実際の施工状況の変動や、標準単価を構成する個々の単価（機械経費単価・労務単価・材料単価・市場単価）の物価変動等を反映させて、標準単価を設定しています。

■機労材構成比

標準単価に対する機械経費(K)、労務費(R)、材料費(Z)、市場単価(S)の金額構成比率です。なお、K、R、Z は機械経費、労務費、材料費それぞれの合計金額構成比率であり、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4、S は各代表的な規格の金額構成比率です。また、各合計金額構成比率（K、R、Z）は代表的な規格以外の金額も含むため、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4 の合計が K、R、Z と一致しない場合があります。

■代表機労材規格

「機労材構成比」で代表的な規格の金額構成比率を示した機械経費、労務費、材料費、市場単価の具体的な規格名称です。ただし、コンクリートやアスファルト等の材料規格については、最も代表的な材料規格のみを示しています。

留意事項

単価表には、補正に使用する機械経費、労務単価、材料単価は記載していません。これらの単価等は土木請負工事工事費積算基準の定めにより下記の通りとなります。

機械経費：請負工事機械経費積算要領
労務単価：公共工事設計労務単価
材料単価：物価資料等

Ⅱ．標準単価から積算単価への補正方法

Ⅱ－１．補正式

標準単価は、東京地区(東京 17 区)における基準年月（平成 28 年 4 月）の施工単位当たりの単価であることから、地域及び時期の違いによる補正を行い、積算単価にします。

標準単価（P）から積算単価（P′ ）への補正は、各施工パッケージの機労材構成比を用い、下記の式により算出します。

$$
\begin{aligned}
P' = P \times \Bigg\{ & \left(\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \cdots + \frac{K3r}{100} \times \frac{K3t'}{K3t} \right) \times \frac{Kr}{K1r + \cdots + K3r} \\
& + \left(\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \cdots + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right) \times \frac{Rr}{R1r + \cdots + R4r} \\
& + \left(\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \cdots + \frac{Z4r}{100} \times \frac{Z4t'}{Z4t} \right) \times \frac{Zr}{Z1r + \cdots + Z4r} + \frac{Sr}{100} \times \frac{St'}{St} \\
& + \frac{100 - Kr - Rr - Zr - Sr}{100} \Bigg\}
\end{aligned}
$$

P′	：積算単価(積算地区、積算年月)
P	：標準単価(東京地区、基準年月)
Kr	：標準単価における全機械(K1～K3, 他)の構成比合計
K1r~K3r	：標準単価における代表機械規格 K1~3 の構成比
K1t~K3t	：代表機械規格 K1~3 の単価(東京地区、基準年月)
K1t′~K3t′	：代表機械規格 K1~3 の単価(積算地区、積算年月)
Rr	：標準単価における全労務(R1～R4, 他)の構成比合計
R1r~R4r	：標準単価における代表労務規格 R1~4 の構成比
R1t~R4t	：代表労務規格 R1~4 の単価(東京地区、基準年月)
R1t′~R4t′	：代表労務規格 R1~4 の単価(積算地区、積算年月)
Zr	：標準単価における全材料(Z1～Z4, 他)の構成比合計
Z1r~Z4r	：標準単価における代表材料規格 Z1~4 の構成比
Z1t~Z4t	：代表材料規格 Z1~4 の単価(東京地区、基準年月)
Z1t′~Z4t′	：代表材料規格 Z1~4 の単価(積算地区、積算年月)
Sr	：標準単価における市場単価 S の構成比
St	：市場単価 S の所与条件における単価(東京地区、基準年月)
St′	：市場単価 S の所与条件における単価(積算地区、積算年月)

標準単価から積算単価への補正方法は、地域及び時期の違いによる補正（下記①）に加え、下記②～⑥の補正が必要な場合があります。

① 地域及び時期の違いによる補正
② 代表材料以外の規格により積算する場合
③ 条件区分に実数入力を行い積算する場合
④ 時間外割増賃金や豪雪地域補正等を行う場合
⑤ 支給品がある場合
⑥ 無償貸付機械がある場合

Ⅱ－２．標準単価から積算単価への計算例

①地域及び時期の違いによる補正の計算例

（施工パッケージ型積算基準の条件区分に基づき積算する場合）

・施工パッケージ名称：Ｌ型擁壁

・条　件　区　分：24-8-25(20)、鉄筋量 0.08t/m3 以上 0.10t/m3 未満、基礎砕石有り、均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り、仮囲いｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生、圧送管延長無し

・標　準　単　価：45,617 円

→ 名古屋地区の H29.4 における積算単価を算出

表１：Ｌ型擁壁の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H28.4)(円)	名古屋(H29.4) (円)
K			2.49	―	―
	K1	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力 90~110m3/h	1.38	51,800	51,800
	K2	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）（＊賃料）	0.30	747	861
	K3	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	0.24	416	416
R			43.03	―	―
	R1	普通作業員	15.26	19,800	18,900
	R2	型わく工	10.12	24,300	25,100
	R3	土木一般世話役	3.52	23,000	23,000
	R4	特殊作業員	0.99	22,700	22,100
Z			41.36	―	―
	Z1	生コンクリート　高炉 24-8-25(20)　W/C 55%	29.96	13,400	11,400
	Z2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	9.85	48,500	55,000
	Z3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	1.04	47.2	63.7
	Z4	軽油 1.2 号　パトロール給油	0.44	89	101
S		鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	13.12	66,500	57,000

※機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の単価とする。

$$P'(\text{名古屋 H29.4}) = 45{,}617$$

$$\times\left\{\left(\frac{1.38}{100}\times\frac{51{,}800}{51{,}800}+\frac{0.30}{100}\times\frac{861}{747}+\frac{0.24}{100}\times\frac{416}{416}\right)\times\frac{2.49}{1.38+0.30+0.24}\right.$$

$$+\left(\frac{15.26}{100}\times\frac{18{,}900}{19{,}800}+\frac{10.12}{100}\times\frac{25{,}100}{24{,}300}+\frac{3.52}{100}\times\frac{23{,}000}{23{,}000}+\frac{0.99}{100}\times\frac{22{,}100}{22{,}700}\right)\times\frac{43.03}{15.26+10.12+3.52+0.99}$$

$$+\left(\frac{29.96}{100}\times\frac{11{,}400}{13{,}400}+\frac{9.85}{100}\times\frac{55{,}000}{48{,}500}+\frac{1.04}{100}\times\frac{63.7}{47.2}+\frac{0.44}{100}\times\frac{101}{89}\right)\times\frac{41.36}{29.96+9.85+1.04+0.44}$$

$$+\frac{13.12}{100}\times\frac{57{,}000}{66{,}500}$$

$$\left.+\frac{100-2.49-43.03-41.36-13.12}{100}\right\} = 43{,}288.3458412599\ldots \fallingdotseq \mathbf{43{,}290}(\text{円/m3})$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ。

②代表材料以外の規格により積算する場合の計算例

・施工パッケージ名称：Ｌ型擁壁
・条　　件　　区　　分：18-8-25(20)、鉄筋量 0.08t/m3 以上 0.10t/m3 未満、基礎砕石有り、
　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り、仮囲いｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生、圧送管延長無し
・標　　準　　単　　価：45,617 円

→ 名古屋地区の H29.4 における積算単価を算出

表２：Ｌ型擁壁の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H28.4)(円)	名古屋(H29.4) (円)
K			2.49	―	―
	K1	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力 90~110m3/h	1.38	51,800	51,800
	K2	ジェットヒータ　126MJ/h（30,100kcal/h）（＊賃料）	0.30	747	861
	K3	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	0.24	416	416
R			43.03	―	―
	R1	普通作業員	15.26	19,800	18,900
	R2	型わく工	10.12	24,300	25,100
	R3	土木一般世話役	3.52	23,000	23,000
	R4	特殊作業員	0.99	22,700	22,100
Z			41.36	―	―
	Z1	生コンクリート　高炉 24-8-25(20)　W/C 55%	29.96	13,400	11,100 (高炉 18-8-25(20))
	Z2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	9.85	48,500	55,000
	Z3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	1.04	47.2	63.7
	Z4	軽油 1.2 号　パトロール給油	0.44	89	101
S		鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	13.12	66,500	57,000

※機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の単価とする。

$$P'(\text{名古屋 H29.4}) = 45{,}617$$

$$\times\left\{\left(\frac{1.38}{100}\times\frac{51{,}800}{51{,}800}+\frac{0.30}{100}\times\frac{861}{747}+\frac{0.24}{100}\times\frac{416}{416}\right)\times\frac{2.49}{1.38+0.30+0.24}\right.$$

$$+\left(\frac{15.26}{100}\times\frac{18{,}900}{19{,}800}+\frac{10.12}{100}\times\frac{25{,}100}{24{,}300}+\frac{3.52}{100}\times\frac{23{,}000}{23{,}000}+\frac{0.99}{100}\times\frac{22{,}100}{22{,}700}\right)\times\frac{43.03}{15.26+10.12+3.52+0.99}$$

$$+\left(\frac{29.96}{100}\times\frac{\mathbf{11{,}100}}{13{,}400}+\frac{9.85}{100}\times\frac{55{,}000}{48{,}500}+\frac{1.04}{100}\times\frac{63.7}{47.2}+\frac{0.44}{100}\times\frac{101}{89}\right)\times\frac{41.36}{29.96+9.85+1.04+0.44}$$

$$+\frac{13.12}{100}\times\frac{57{,}000}{66{,}500}$$

$$\left.+\frac{100-2.49-43.03-41.36-13.12}{100}\right\} = 42{,}981.8527897358\ldots \fallingdotseq \mathbf{42{,}990(円/m3)}$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ。

③条件区分に実数入力を行い積算する場合の計算例

1.「基層（車道・路肩部）・中間層（車道・路肩部）・表層（車道・路肩部）」
「基層（歩道部）・中間層（歩道部）・表層（歩道部）」
「排水性舗装・表層（車道・路肩部）」「透水性アスファルト舗装」の場合

・施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
・条　　件　　区　　分：1.4m 以上、平均仕上り厚 70mm、密粒度 As20
（締固め後密度 2.35t/m3）、タックコート PK-4
・標　　準　　単　　価：1,603.0 円

→ 名古屋地区の H29.4 における積算単価を算出

表３：表層（車道・路肩部）の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H28.4)(円)	名古屋(H29.4) (円)
K			3.57	－	－
	K1	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第２次基準値）］舗装幅 2.4～6.0m	1.92	41,100	41,100
	K2	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］運転質量 8～20t	0.54	11,400	11,400
	K3	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］運転質量 10～12t　締固め幅 2.1m	0.54	12,400	12,400
R			8.88	－	－
	R1	普通作業員	3.22	19,800	18,900
	R2	特殊作業員	1.84	22,700	22,100
	R3	運転手（特殊）	1.79	22,300	21,700
	R4	土木一般世話役	0.61	23,000	23,000
Z			87.55	－	－
	Z1	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物(20)（平均仕上り厚 50mm）	84.76	540,000(注) (50mm×10,800 円/t)	756,000(注) (70mm×10,800 円/t)
	Z2	アスファルト乳剤　PK-4　タックコート用	2.44	91	89
	Z3	軽油 1.2 号　パトロール給油	0.30	89	101
	Z4	－	－	－	－
S		－	－	－	－

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

$$P'(\text{名古屋 H29.4}) = 1{,}603.0$$

$$\times\left\{\left(\frac{1.92}{100}\times\frac{41{,}100}{41{,}100}+\frac{0.54}{100}\times\frac{11{,}400}{11{,}400}+\frac{0.54}{100}\times\frac{12{,}400}{12{,}400}\right)\times\frac{3.57}{1.92+0.54+0.54}\right.$$

$$+\left(\frac{3.22}{100}\times\frac{18{,}900}{19{,}800}+\frac{1.84}{100}\times\frac{22{,}100}{22{,}700}+\frac{1.79}{100}\times\frac{21{,}700}{22{,}300}+\frac{0.61}{100}\times\frac{23{,}000}{23{,}000}\right)\times\frac{8.88}{3.22+1.84+1.79+0.61}$$

$$+\left(\frac{84.76}{100}\times\frac{\mathbf{756{,}000}}{540{,}000}+\frac{2.44}{100}\times\frac{89}{91}+\frac{0.30}{100}\times\frac{101}{89}\right)\times\frac{87.55}{84.76+2.44+0.30}$$

$$\left.+\frac{100-3.57-8.88-87.55}{100}\right\} = 2{,}141.9405387779\ldots \fallingdotseq \mathbf{2{,}142}(\text{円/m2})$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ。

（注）アスファルト混合物の材料費(m2 当り)は、平均仕上り厚(mm)／1,000×締固め後密度(t／m3)×材料単価(円／t)×(1＋ロス率)で算出するが、計算例では締固め後密度(t／m3)を同条件としているため、簡易的に材料費を算出している。また、材料のロス分については標準単価に含まれている。

2.「安定処理」の場合

・施工パッケージ名称：安定処理
・条　　件　　区　　分：バックホウ、構造物基礎、1m を超え 2m 以下、
　　固化材使用量 7.00t/100m2（材料ロスを含む）
・標　　準　　単　　価：2,109.6 円

→ 名古屋地区の H29.4 における積算単価を算出

表４：安定処理の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H28.4)(円)	名古屋(H29.4) (円)
K			9.11	―	―
	K1	バックホウ（クローラ型）［標準型・ クレーン機能付･排出ガス対策型(第 2 次基準値)］ 山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t（＊賃料）	7.87	9,840	10,600
	K2	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 質量 0.8～1.1t（＊賃料）	1.24	1,560	1,590
	K3	―	―	―	―
R			56.25	―	―
	R1	土木一般世話役	14.76	23,000	23,000
	R2	特殊作業員	14.53	22,700	22,100
	R3	運転手（特殊）	14.28	22,300	21,700
	R4	普通作業員	12.68	19,800	18,900
Z			34.64	―	―
	Z1	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・ １トンパック(5.25t/100m2)	30.61	64,575(注) (5.25t/100m2×12,300 円/t)	82,600(注) (7.00t/100m2×11,800 円/t)
	Z2	軽油 1.2 号　パトロール給油	4.03	89	101
	Z3	―	―	―	―
	Z4	―	―	―	―
S		―	―	―	―

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

$$P'(\text{名古屋 H29.4}) = 2{,}109.6$$

$$\times\left\{\left(\frac{7.87}{100}\times\frac{10{,}600}{9{,}840}+\frac{1.24}{100}\times\frac{1{,}590}{1{,}560}\right)\times\frac{9.11}{7.87+1.24}\right.$$

$$+\left(\frac{14.76}{100}\times\frac{23{,}000}{23{,}000}+\frac{14.53}{100}\times\frac{22{,}100}{22{,}700}+\frac{14.28}{100}\times\frac{21{,}700}{22{,}300}+\frac{12.68}{100}\times\frac{18{,}900}{19{,}800}\right)$$

$$\times\frac{56.25}{14.76+14.53+14.28+12.68}$$

$$+\left(\frac{30.61}{100}\times\frac{\mathbf{82{,}600}}{64{,}575}+\frac{4.03}{100}\times\frac{101}{89}\right)\times\frac{34.64}{30.61+4.03}$$

$$\left.+\frac{100-9.11-56.25-34.64}{100}\right\}=2{,}286.2723645681\ldots\fallingdotseq\mathbf{2{,}287(円/m2)}$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ。

（注）セメント系固化材の材料費(m2 当り)は、固化材使用量(材料ロスを含む)(t/100m2)／100×材料単価(円／t)で算出するが、計算例では簡易的に材料費を算出している。また、材料のロス分については標準単価に含まれていないため、材料のロス分を含んだ実数を入力する必要がある。

④時間外割増賃金や豪雪補正等の補正を行う場合の計算例

（時間外割増賃金による補正の計算例）

・施工パッケージ名称：Ｌ型擁壁
・条　　件　　区　　分：24-8-25(20)、鉄筋量 0.08t/m3 以上 0.10t/m3 未満、基礎砕石有り、
　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り、仮囲いｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生、圧送管延長無し
・標　　準　　単　　価：45,617 円

→ 名古屋地区の H29.4 における労務費 20%割増の積算単価を算出

表５：Ｌ型擁壁の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H28.4)(円)	名古屋(H29.4) (円)
K			2.49	―	―
	K1	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力 90~110m3/h	1.38	51,800	51,800
	K2	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）（＊賃料）	0.30	747	861
	K3	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	0.24	416	416
R			43.03	―	―
	R1	普通作業員	15.26	19,800	22,680 (18,900×1.2)
	R2	型わく工	10.12	24,300	30,120 (25,100×1.2)
	R3	土木一般世話役	3.52	23,000	27,600 (23,000×1.2)
	R4	特殊作業員	0.99	22,700	26,520 (22,100×1.2)
Z			41.36	―	―
	Z1	生コンクリート　高炉 24-8-25(20)　W/C 55%	29.96	13,400	11,400
	Z2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	9.85	48,500	55,000
	Z3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	1.04	47.2	63.7
	Z4	軽油 1.2 号　パトロール給油	0.44	89	101
S		鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	13.12	66,500	57,000

※機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の単価とする。

$$P'(\text{名古屋 H29.4}) = 45{,}617$$

$$\times\left\{\left(\frac{1.38}{100}\times\frac{51{,}800}{51{,}800}+\frac{0.30}{100}\times\frac{861}{747}+\frac{0.24}{100}\times\frac{416}{416}\right)\times\frac{2.49}{1.38+0.30+0.24}\right.$$

$$+\left(\frac{15.26}{100}\times\frac{\mathbf{22{,}680}}{19{,}800}+\frac{10.12}{100}\times\frac{\mathbf{30{,}120}}{24{,}300}+\frac{3.52}{100}\times\frac{\mathbf{27{,}600}}{23{,}000}+\frac{0.99}{100}\times\frac{\mathbf{26{,}520}}{22{,}700}\right)$$

$$\times\frac{43.03}{15.26+10.12+3.52+0.99}$$

$$+\left(\frac{29.96}{100}\times\frac{11{,}400}{13{,}400}+\frac{9.85}{100}\times\frac{55{,}000}{48{,}500}+\frac{1.04}{100}\times\frac{63.7}{47.2}+\frac{0.44}{100}\times\frac{101}{89}\right)\times\frac{41.36}{29.96+9.85+1.04+0.44}$$

$$\left.+\frac{13.12}{100}\times\frac{57{,}000}{66{,}500}+\frac{100-2.49-43.03-41.36-13.12}{100}\right\}=47{,}163.3636146202\ldots\fallingdotseq\mathbf{47{,}170}(\text{円/m3})$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ。

⑤支給品がある場合の計算例

・施工パッケージ名称：Ｌ型擁壁
・条　　件　　区　　分：18-8-25(20)、鉄筋量 0.08t/m3 以上 0.10t/m3 未満、基礎砕石有り、均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り、仮囲いｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生、圧送管延長無し
・標　　準　　単　　価：45,617 円

→ 名古屋地区の H29.4 における生コンクリートが支給された場合の施工パッケージ単位当たりの【支給品費】及び【支給品費が控除された積算単価】を算出

表６：Ｌ型擁壁の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H28.4)(円)	名古屋(H29.4) (円)
K			2.49	―	―
	K1	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力 90~110m3/h	1.38	51,800	51,800
	K2	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）（＊賃料）	0.30	747	861
	K3	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	0.24	416	416
R			43.03	―	―
	R1	普通作業員	15.26	19,800	18,900
	R2	型わく工	10.12	24,300	25,100
	R3	土木一般世話役	3.52	23,000	23,000
	R4	特殊作業員	0.99	22,700	22,100
Z			41.36	―	―
	Z1	生コンクリート　高炉 24-8-25(20)　W/C 55%	29.96	13,400	11,100 (高炉 18-8-25(20)(支給品))
	Z2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	9.85	48,500	55,000
	Z3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	1.04	47.2	63.7
	Z4	軽油 1.2 号　パトロール給油	0.44	89	101
S		鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	13.12	66,500	57,000

※機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の単価とする。

【支給品費】

$$\text{支給品費} = 45{,}617 \times \frac{29.96}{100} \times \frac{11{,}100}{13{,}400} = 11{,}321.0500388060\ldots \fallingdotseq \mathbf{11{,}321(円/m3)}$$

※支給品費は 1,000 円以上の場合、円未満切り捨て。1,000 円未満の場合は、小数位含め有効数字 4 桁とし、以降切り捨て。ただし、小数第 2 位までとし、3 位以下は切り捨てる。

【支給品費が控除された積算単価】

$$\text{支給品費が控除された積算単価} = (\text{端数調整なしの積算単価}) - (\text{端数調整なしの支給品費})$$
$$= 42{,}981.8527897358\ldots - 11{,}321.0500388060\ldots = 31{,}660.8027509298\ldots \fallingdotseq \mathbf{31{,}670(円/m3)}$$

※１．端数調整なしの積算単価（42,981.8527897358 …）は「②代表材料以外の規格により積算する場合の計算例」内の計算式を参照

※２．支給品費が控除された積算単価は、端数調整した場合の積算単価（42,990 円/m3）と同じ単位止め（以降切り上げ）とする。今回の計算例では、１円の位を切り上げ。
１）端数調整した場合の積算単価が 429.9 円/m3 の場合、小数第２位を切り上げ。
２）端数調整した場合の積算単価が 4,299 円/m3 の場合、小数第１位を切り上げ。

⑥無償貸付機械がある場合の計算例

1．「散在塵芥収集」「堆積塵芥収集（機械処理）」「堆積塵芥収集（人力処理）」の場合

・施工パッケージ名称：堆積塵芥収集（機械処理）
・条　件　区　分：運搬のみ、木片･空き缶･枯草等のかさ高物、
DID 区間無し、運搬距離 11.5km 以下、ダンプトラック貸与
・標　準　単　価：880.55 円

→ 名古屋地区の H29.4 における<u>ダンプトラックが貸与</u>された場合の施工パッケージ単位当たりの【積算単価】及び【無償貸付機械等評価額】を算出

表 7 ：堆積塵芥収集（機械処理）の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H28.4)(円)	名古屋(H29.4) (円)
	K		1.10	—	—
	K1	ダンプトラック ［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級	1.10	4,618 (損料 4,440) (ﾀｲﾔ損耗費 178)	4,618 (損料 4,440) (ﾀｲﾔ損耗費 178)
	R		89.30	—	—
	R1	運転手（一般）	89.30	18,500	19,600
	Z		9.60	—	—
	Z1	軽油 1.2 号　パトロール給油	9.60	89	101

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

【積算単価】

$$P'(\text{名古屋 H29.4}) = 880.55 \times \left\{\left(\frac{1.10}{100}\times\frac{4{,}618}{4{,}618}\right)\times\frac{1.10}{1.10} + \left(\frac{89.30}{100}\times\frac{19{,}600}{18{,}500}\right)\times\frac{89.30}{89.30} + \left(\frac{9.60}{100}\times\frac{101}{89}\right)\times\frac{9.60}{9.60} + \frac{100-1.10-89.30-9.60}{100}\right\} = 938.7025060340\ldots \fallingdotseq \mathbf{938.8(円/m2)}$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ

【無償貸付機械等評価額】

無償貸付機械等評価額 ＝ (端数調整なしの持込損料) − (端数調整なしの貸与損料)

$$= 249.10533717\ldots - 9.68605 = 239.41928717\ldots \fallingdotseq 239.4(\text{円})$$

$$\text{端数調整なしの持込損料} = P\times\frac{K1r}{100}\times\frac{K1t'+T}{K1t}\times\frac{K1t''+T'}{K1t'''+T'} = 880.55\times\frac{1.10}{100}\times\frac{4{,}440+178}{4{,}618}\times\frac{964+39}{0+39} = 249.10533717\ldots$$

$$\text{端数調整なしの貸与損料} = P\times\frac{K1r}{100}\times\frac{K1t'+T}{K1t} = 880.55\times\frac{1.10}{100}\times\frac{4{,}440+178}{4{,}618} = 9.68605$$

※無償貸付機械等評価額は 1,000 円以上の場合、円未満切り捨て。1,000 円未満の場合は、小数位含め有効数字 4 桁とし、以降切り捨て。ただし、小数第 2 位までとし、3 位以下は切り捨てる。

K1t´　：K1 の供用日当り換算損料
K1t´´　：K1 の時間（日）当り換算損料
K1t´´´　：K1 の時間（日）当り貸与損料
T　：K1 に対する供用日当りの損耗品及び補修費
T´　：K1 に対する時間当りの損耗品及び補修費

２．「付属構造物塗替」「素地調整」の場合

・施工パッケージ名称：付属構造物塗替
・条　　件　　区　　分：鉛系錆止めペイント 2 種 下塗 淡彩、
　　全高 4m 以上 10m 未満のポール類、貸与
・標　　準　　単　　価：1,633.1 円

→ 名古屋地区の H29.4 における高所作業車が貸与された場合の施工パッケージ単位当たりの【無償貸付機械等評価額】及び【積算単価】を算出

表８：付属構造物塗替の代表規格・構成比

		規格	構成比(%)	東京(H28.4)(円)	名古屋(H29.4) (円)
	K		1.58	－	－
	K1	高所作業車［トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型］作業床高 12.0m 積載荷重 200kg 定員 2 名	1.58	9,320	9,320
	R		93.69	－	－
	R1	塗装工	72.49	26,300	24,500
	R2	運転手（特殊）	20.48	22,300	21,700
	Z		4.73	－	－
	Z1	鉛系錆止めペイント（２種）合成樹脂系	2.95	345	345
	Z2	軽油 1.2 号　パトロール給油	1.78	89	101

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

【積算単価】

$$P'(\text{名古屋 H29.4}) = 1{,}633.1$$

$$\times\left\{\left(\frac{1.58}{100}\times\frac{9{,}320}{9{,}320}\right)\times\frac{1.58}{1.58}+\left(\frac{72.49}{100}\times\frac{24{,}500}{26{,}300}+\frac{20.48}{100}\times\frac{21{,}700}{22{,}300}\right)\times\frac{93.69}{72.49+20.48}\right.$$

$$\left.+\left(\frac{2.95}{100}\times\frac{345}{345}+\frac{1.78}{100}\times\frac{101}{89}\right)\times\frac{4.73}{2.95+1.78}+\frac{100-1.58-93.69-4.73}{100}\right\}$$

$$= 1{,}546.3005064514\ldots \fallingdotseq \mathbf{1{,}547}(\text{円/m2})$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ

【無償貸付機械等評価額】

無償貸付機械等評価額 = (端数調整なしの持込損料) − (端数調整なしの貸与損料)

$$= 195.6661021148\ldots - 25.80298 = 169.8631221148\ldots \fallingdotseq 169.8(\text{円})$$

$$\text{端数調整なしの持込損料} = P\times\frac{K1r}{100}\times\frac{K1t'}{K1t}\times\frac{K1t''}{K1t'''} = 1{,}633.1\times\frac{1.58}{100}\times\frac{9{,}320}{9{,}320}\times\frac{2{,}510}{331} = 195.6661021148\ldots$$

$$\text{端数調整なしの貸与損料} = P\times\frac{K1r}{100}\times\frac{K1t'}{K1t} = 1{,}633.1\times\frac{1.58}{100}\times\frac{9{,}320}{9{,}320} = 25.80298$$

※無償貸付機械等評価額は 1,000 円以上の場合、円未満切り捨て。1,000 円未満の場合は、小数位含め有効数字 4 桁とし、以降切り捨て。ただし、小数第 2 位までとし、3 位以下は切り捨てる。

K1t′　：K1 の供用日当り換算損料
K1t′′　：K1 の時間（日）当り換算損料
K1t′′′　：K1 の時間（日）当り貸与損料

Ⅲ．物価変動に伴う標準単価及び機労材構成比の改定

「平成２９年度　施工パッケージ型積算方式標準単価表」については、「平成２８年度施工パッケージ型積算方式標準単価表」に対して物価変動の反映等を行うこととし、使用する機械経費単価、労務単価、材料単価、市場単価の基準年月を更新（平成２７年４月→平成２８年４月）しています。

○物価変動の反映例

・施工パッケージ名称：Ｌ型擁壁
・条　　件　　区　　分：24-8-25(20)、鉄筋量 0.08t/m3 以上 0.10t/m3 未満、基礎砕石有り、均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り、仮囲いｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生、圧送管延長無し
・標　　準　　単　　価：45,617 円

	規格	構成比(%)	東京(H27.4)(円)	東京(H28.4)(円)	新構成比(%)
K		2.41	―	―	2.49
K1	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力 90~110m3/h	1.34	50,800	51,800	1.38
K2	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）（＊賃料）	0.29	747	747	0.30
K3	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	0.23	406	416	0.24
R		41.22		―	43.03
R1	普通作業員	14.51	19,200	19,800	15.26
R2	型わく工	9.64	23,500	24,300	10.12
R3	土木一般世話役	3.52	23,300	23,000	3.52
R4	特殊作業員	0.95	22,000	22,700	0.99
Z		43.45		―	41.36
Z1	生コンクリート　高炉 24-8-25(20)　W/C 55%	29.16	13,200	13,400	29.96
Z2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	12.31	61,500	48,500	9.85
Z3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	1.37	63	47.2	1.04
Z4	軽油 1.2 号　パトロール給油	0.53	107	89	0.44
S	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	12.92	66,500	66,500	13.12

平成２８年度標準単価
４６，２９４円（基準年月平成２７年４月）

⇩

平成２９年度標準単価
４５，６１７円（基準年月平成２８年４月）

Ⅳ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考：施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
001	掘削	001-1～3	Ⅰ	1	②	土工	※1
002	土砂等運搬	002-1～29	Ⅰ	1	②	土工	
003	整地	003-1	Ⅰ	1	②	土工	※1
004	路体（築堤）盛土	004-1	Ⅰ	1	②	土工	※1
005	路床盛土	005-1	Ⅰ	1	②	土工	※1
006	押土（ルーズ）	006-1	Ⅰ	1	②	土工	
007	積込（ルーズ）	007-1	Ⅰ	1	②	土工	※1
008	人力積込	008-1	Ⅰ	1	②	土工	
009	転石破砕	009-1	Ⅰ	1	②	土工	
010	土材料	010-1	Ⅰ	1	②	土工	※3
011	残土等処分	011-1	Ⅰ	1	②	土工	※3
012	掘削（ICT）	012-1	Ⅰ	1	③	土工（ICT）	※1
013	路体（築堤）盛土（ICT）	013-1	Ⅰ	1	③	土工（ICT）	※1
014	路床盛土（ICT）	014-1	Ⅰ	1	③	土工（ICT）	※1
015	床掘り	015-1～3	Ⅰ	1	④	床掘工	
016	掘削補助機械搬入搬出作業	016-1	Ⅰ	1	④	床掘工	
017	基面整正	017-1	Ⅰ	1	④	床掘工	
018	舗装版破砕積込（小規模土工）	018-1	Ⅰ	1	④	床掘工	
019	埋戻し	019-1	Ⅰ	1	⑤	埋戻工	
020	タンパ締固め	020-1	Ⅰ	1	⑤	埋戻工	
021	人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）土・石	021-1～2	Ⅰ	1	⑥	人力運搬工	
022	人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）セメント等	022-1	Ⅰ	1	⑥	人力運搬工	
023	人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）積ブロック類	023-1	Ⅰ	1	⑥	人力運搬工	
024	人肩運搬（運搬～取卸し）	024-1～3	Ⅰ	1	⑥	人力運搬工	
025	小車運搬（積込み～運搬～取卸し）土・石	025-1～2	Ⅰ	1	⑥	人力運搬工	
026	小車運搬（積込み～運搬～取卸し）セメント等	026-1	Ⅰ	1	⑥	人力運搬工	
027	小車運搬（積込み～運搬～取卸し）積ブロック類	027-1	Ⅰ	1	⑥	人力運搬工	
028	小車運搬（運搬～取卸し）	028-1～3	Ⅰ	1	⑥	人力運搬工	
029	ベルトコンベヤ（ポータブル）併用人力掘削(床掘り)	029-1～2	Ⅰ	1	⑦	人力土工（ベルトコンベヤ併用）	
030	ベルトコンベヤ（ポータブル）併用人力積込	030-1～2	Ⅰ	1	⑦	人力土工（ベルトコンベヤ併用）	
031	安定処理	031-1	Ⅰ	1	⑧	安定処理工	
032	法面整形	032-1	Ⅰ	2	①	法面整形工	
033	法面整形（ICT）	033-1	Ⅰ	2	②	法面整形工（ICT）	
034	市松芝	034-1	Ⅰ	2	③	芝付工	
035	吹付法面取壊し	035-1	Ⅰ	2	④	吹付法面とりこわし工	
036	プレキャストコンクリート板	036-1	Ⅰ	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工	
037	プレキャストコンクリート板（材料費）	037-1	Ⅰ	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工	※3
038	ジョイント処理	038-1	Ⅰ	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工	
039	ジョイント金物（材料費）	039-1	Ⅰ	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工	※3
040	人工張芝	040-1	Ⅰ	2	⑥	人工張芝工	
041	基礎砕石	041-1	Ⅰ	2	⑦	基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工	
042	裏込砕石	042-1	Ⅰ	2	⑦	基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工	
043	基礎栗石	043-1	Ⅰ	2	⑦	基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工	
044	裏込栗石	044-1	Ⅰ	2	⑦	基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工	
045	採取小割	045-1	Ⅰ	2	⑦	基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工	
046	コンクリートブロック積	046-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積（張）工	
047	大型ブロック積	047-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積（張）工	
048	間知ブロック張	048-1～13	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積（張）工	※2
049	平ブロック張	049-1～8	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積（張）工	
050	連節ブロック張	050-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積（張）工	
051	緑化ブロック積	051-1～4	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積（張）工	※2
052	緑化ブロック（材料費）	052-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積（張）工	※3
053	天端ブロック（材料費）	053-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積（張）工	※3
054	胴込・裏込コンクリート	054-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積（張）工	※2
055	胴込・裏込材（砕石）	055-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積（張）工	
056	遮水シート張	056-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積（張）工	
057	吸出し防止材（全面）設置	057-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積（張）工	
058	植樹	058-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積（張）工	
059	現場打基礎コンクリート	059-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積（張）工	※2
060	天端コンクリート	060-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積（張）工	※2
061	プレキャスト基礎ブロック	061-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積（張）工	
062	プレキャスト基礎ブロック（材料費）	062-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積（張）工	※3
063	石積（練石）（複合）	063-1	Ⅰ	2	⑨	石積（張）工	※2
064	石張（複合）	064-1～2	Ⅰ	2	⑨	石積（張）工	※2
065	石積（張）	065-1	Ⅰ	2	⑨	石積（張）工	
066	石積（張）（材料費）	066-1	Ⅰ	2	⑨	石積（張）工	※3
067	胴込・裏込コンクリート	067-1	Ⅰ	2	⑨	石積（張）工	※2
068	裏込材（クラッシャラン）	068-1	Ⅰ	2	⑨	石積（張）工	
069	平石張	069-1	Ⅰ	2	⑩	平石張工	
070	平石（材料費）	070-1	Ⅰ	2	⑩	平石張工	※3
071	小型擁壁（A）	071-1～3	Ⅰ	2	⑪	場所打擁壁工（1）	※2
072	小型擁壁（B）	072-1～11	Ⅰ	2	⑪	場所打擁壁工（1）	※2
073	重力式擁壁	073-1～7	Ⅰ	2	⑪	場所打擁壁工（1）	※2
074	もたれ式擁壁	074-1～4	Ⅰ	2	⑪	場所打擁壁工（1）	※2
075	逆T型擁壁	075-1～15	Ⅰ	2	⑪	場所打擁壁工（1）	※2
076	L型擁壁	076-1～15	Ⅰ	2	⑪	場所打擁壁工（1）	※2
077	ペーラインコンクリート（材料費）	077-1	Ⅰ	2	⑪	場所打擁壁工（1）	※3
078	コンクリート（場所打擁壁）	078-1	Ⅰ	2	⑫	場所打擁壁工（2）	※2
079	プレキャスト擁壁設置	079-1～2	Ⅰ	2	⑬	プレキャスト擁壁工	
080	補強土壁壁面材組立・設置	080-1	Ⅰ	2	⑭	補強土壁工（帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁）	
081	補強土壁壁面材（材料費）	081-1	Ⅰ	2	⑭	補強土壁工（帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁）	※3
082	補強材取付	082-1	Ⅰ	2	⑭	補強土壁工（帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁）	
083	補強材（材料費）	083-1	Ⅰ	2	⑭	補強土壁工（帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁）	※3
084	まき出し・敷均し，締固め	084-1	Ⅰ	2	⑭	補強土壁工（帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁）	
085	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	085-1	Ⅰ	2	⑮	ジオテキスタイル工	
086	ジオテキスタイル壁面材（材料費）	086-1	Ⅰ	2	⑮	ジオテキスタイル工	※3
087	ジオテキスタイル敷設	087-1	Ⅰ	2	⑮	ジオテキスタイル工	
088	まき出し・敷均し，締固め	088-1	Ⅰ	2	⑮	ジオテキスタイル工	
089	ジオテキスタイル（材料費）	089-1	Ⅰ	2	⑮	ジオテキスタイル工	※3
090	ヒューム管（B形管）	090-1～8	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	※2
091	ボックスカルバート	091-1～11	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
092	暗渠排水管	092-1～2	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
093	フィルター材	093-1	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
094	管（函）渠型側溝（製品長　2m／個）	094-1	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
095	プレキャスト集水桝	095-1～2	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
096	プレキャスト集水桝（材料費）	096-1	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	※3
097	鉄筋コンクリート台付管	097-1	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
098	プレキャストL形側溝（製品長　0．6m／個）	098-1	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
099	プレキャストマンホール	099-1	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
100	PC管	100-1～4	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	※2
101	コルゲートパイプ	101-1～4	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
102	コルゲートフリューム	102-1～2	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
103	現場打ち水路（本体）	103-1～6	Ⅰ	2	⑰	排水構造物工（現場打ち水路（本体））	※2
104	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	104-1～9	Ⅰ	2	⑱	排水構造物工（現場打ち集水桝・街渠桝（本体））	※2
105	サンドマット	105-1	Ⅰ	2	⑲	サンドマット工	
106	安定シート・ネット	106-1	Ⅰ	2	⑲	サンドマット工	
107	粉体噴射撹拌	107-1～3	Ⅰ	2	⑳	粉体噴射撹拌（DJM工法）	
108	粉体噴射撹拌（移設）	108-1	Ⅰ	2	⑳	粉体噴射撹拌（DJM工法）	
109	粉体噴射撹拌（軸間変更）	109-1	Ⅰ	2	⑳	粉体噴射撹拌（DJM工法）	

Ⅳ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考:施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
110	削孔(アンカー)	110-1～4	Ⅰ	2	㉑	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
111	ｱﾝｶｰ鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ)	111-1～4	Ⅰ	2	㉑	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
112	グラウト注入(アンカー)	112-1	Ⅰ	2	㉑	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
113	ボーリングマシン移設(アンカー)	113-1	Ⅰ	2	㉑	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
114	足場(アンカー)	114-1	Ⅰ	2	㉑	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
115	アンカー(材料費)	115-1	Ⅰ	2	㉑	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	※3
116	石積取壊し(人力)	116-1	Ⅰ	2	㉒	構造物とりこわし工	
117	コンクリートはつり	117-1	Ⅰ	2	㉒	構造物とりこわし工	
118	積込(コンクリート殻)	118-1	Ⅰ	2	㉒	構造物とりこわし工	※1
119	コンクリート削孔(電動ハンマドリル38mm)	119-1	Ⅰ	2	㉓	コンクリート削孔工	
120	コンクリート削孔(さく岩機)	120-1	Ⅰ	2	㉓	コンクリート削孔工	
121	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	121-1	Ⅰ	2	㉓	コンクリート削孔工	
122	吸出し防止材設置	122-1	Ⅰ	2	㉔	吸出し防止材設置工	
123	目地板	123-1	Ⅰ	2	㉕	目地・止水板設置工	
124	止水板	124-1	Ⅰ	2	㉕	目地・止水板設置工	
125	高欄撤去	125-1	Ⅰ	2	㉖	旧橋撤去工	
126	アスファルト舗装版破砕・積込み	126-1	Ⅰ	2	㉖	旧橋撤去工	
127	床版1次破砕・撤去	127-1	Ⅰ	2	㉖	旧橋撤去工	
128	床版1次及び2次破砕・撤去	128-1	Ⅰ	2	㉖	旧橋撤去工	
129	桁1次切断・撤去	129-1～6	Ⅰ	2	㉖	旧橋撤去工	
130	桁1次及び2次切断・撤去	130-1～6	Ⅰ	2	㉖	旧橋撤去工	
131	アスファルト塊運搬	131-1～3	Ⅰ	2	㉖	旧橋撤去工	
132	床版運搬	132-1	Ⅰ	2	㉖	旧橋撤去工	
133	じゃかご	133-1	Ⅰ	2	㉗	かご工	
134	ふとんかご	134-1	Ⅰ	2	㉗	かご工	
135	止杭打込	135-1	Ⅰ	2	㉗	かご工	
136	発泡スチロール設置	136-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
137	発泡スチロール(材料費)	137-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
138	緊結金具(材料費)	138-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
139	コンクリート床版	139-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※2
140	支柱結合アンカー(材料費)	140-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
141	支柱設置	141-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
142	支柱(材料費)	142-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
143	壁面材設置	143-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
144	壁面材(材料費)	144-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※3
145	裏込砕石(軽量盛土)	145-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
146	現場取卸(鋼桁)	146-1	Ⅰ	2	㉙	現場取卸費	
147	現場取卸(PC桁)	147-1	Ⅰ	2	㉙	現場取卸費	
148	現場取卸(鋼管杭)	148-1	Ⅰ	2	㉙	現場取卸費	
149	函渠	149-1～43	Ⅰ	2	㉚	函渠工(1)	※2
150	コンクリート(場所打函渠)	150-1	Ⅰ	2	㉛	函渠工(2)	※2
151	殻運搬	151-1～12	Ⅰ	2	㉜	殻運搬	
152	コンクリート	152-1～3	Ⅰ	3	①	コンクリート工	※2
153	モルタル練	153-1	Ⅰ	3	①	コンクリート工	
154	型枠	154-1	Ⅰ	3	②	型枠工	
155	化粧型枠	155-1	Ⅰ	3	②	型枠工	
156	化粧型枠(材料費)	156-1	Ⅰ	3	②	型枠工	※3
157	撤去しない埋設型枠(材料費)	157-1	Ⅰ	3	②	型枠工	※3
158	型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕	158-1	Ⅰ	3	③	型枠工(省力化構造)	
159	消波根固めブロック製作	159-1～18	Ⅰ	4	①	消波根固めブロック工	※2
160	消波根固めブロック横取り	160-1	Ⅰ	4	①	消波根固めブロック工	
161	消波根固めブロック積込	161-1	Ⅰ	4	①	消波根固めブロック工	
162	消波根固めブロック荷卸	162-1	Ⅰ	4	①	消波根固めブロック工	
163	消波根固めブロック据付	163-1～3	Ⅰ	4	①	消波根固めブロック工	
164	消波根固めブロック運搬	164-1～70	Ⅰ	4	①	消波根固めブロック工	
165	根固めブロック撤去	165-1～24	Ⅰ	4	②	消波根固めブロック工(ブロック撤去工)(0.25t以上35.5t以下)	
166	捨石	166-1	Ⅰ	4	③	捨石工	
167	捨石(材料費)	167-1	Ⅰ	4	③	捨石工	※3
168	表面均し	168-1	Ⅰ	4	③	捨石工	
169	除草	169-1	Ⅰ	5	①	堤防除草工	
170	集草	170-1	Ⅰ	5	①	堤防除草工	
171	梱包	171-1	Ⅰ	5	①	堤防除草工	
172	積込・荷卸	172-1	Ⅰ	5	①	堤防除草工	
173	運搬(堤防除草)	173-1～5	Ⅰ	5	①	堤防除草工	
174	除草，集草(人力)，梱包，積込・荷卸(総合)	174-1～3	Ⅰ	5	①	堤防除草工	
175	除草，集草(機械)，梱包，積込・荷卸(総合)	175-1～2	Ⅰ	5	①	堤防除草工	
176	不陸整正・締固め	176-1	Ⅰ	5	②	堤防天端補修工	
177	抜根	177-1	Ⅰ	5	③	堤防芝養生工	
178	施肥	178-1	Ⅰ	5	③	堤防芝養生工	
179	伐木・伐竹(伐木除根)	179-1	Ⅰ	5	④	伐木除根工	
180	除根(伐木除根)	180-1	Ⅰ	5	④	伐木除根工	
181	整地(伐木除根)	181-1	Ⅰ	5	④	伐木除根工	
182	集積積込み(機械施工)(伐木除根)	182-1	Ⅰ	5	④	伐木除根工	
183	集積(人力施工)(伐木除根)	183-1	Ⅰ	5	④	伐木除根工	
184	積込み(人力施工)(伐木除根)	184-1	Ⅰ	5	④	伐木除根工	
185	運搬(伐木除根)	185-1～8	Ⅰ	5	④	伐木除根工	
186	伐木・伐竹(複合)	186-1	Ⅰ	5	④	伐木除根工	
187	散在塵芥収集	187-1～8	Ⅰ	5	⑤	塵芥処理工	
188	堆積塵芥収集(機械処理)	188-1～19	Ⅰ	5	⑤	塵芥処理工	
189	堆積塵芥収集(人力処理)	189-1～19	Ⅰ	5	⑤	塵芥処理工	
190	削孔	190-1～10	Ⅰ	5	⑥	ボーリンググラウト工	
191	注入	191-1～12	Ⅰ	5	⑥	ボーリンググラウト工	
192	注入設備据付・解体	192-1	Ⅰ	5	⑥	ボーリンググラウト工	
193	河床等掘削	193-1	Ⅰ	5	⑦	機械土工(河床等掘削)	※1
194	軟弱土等運搬	194-1～2	Ⅰ	5	⑦	機械土工(河床等掘削)	
195	巨石張(練)	195-1～12	Ⅰ	5	⑧	巨石積(張)工	
196	巨石張(空)	196-1	Ⅰ	5	⑧	巨石積(張)工	
197	巨石積(練)	197-1～12	Ⅰ	5	⑧	巨石積(張)工	
198	巨石採取	198-1	Ⅰ	5	⑧	巨石積(張)工	
199	巨石(材料費)	199-1	Ⅰ	5	⑧	巨石積(張)工	※3
200	木杭打	200-1	Ⅰ	5	⑨	木杭打工	
201	ブレキャスト基礎	201-1～3	Ⅰ	5	⑩	護岸基礎ブロック工	※2
202	ブレキャスト基礎(材料費)	202-1	Ⅰ	5	⑩	護岸基礎ブロック工	※3
203	中詰コンクリート(材料費)	203-1	Ⅰ	5	⑩	護岸基礎ブロック工	※3
204	中詰コンクリート打設	204-1	Ⅰ	5	⑩	護岸基礎ブロック工	※2
205	かごマット設置(スロープ型)	205-1	Ⅰ	5	⑪	かごマット工(スロープ型)	
206	野芝種子吹付	206-1	Ⅰ	5	⑫	野芝種子吹付工	
207	被覆シート張	207-1	Ⅰ	5	⑫	野芝種子吹付工	
208	養生(散水養生)	208-1	Ⅰ	5	⑫	野芝種子吹付工	
209	袋詰玉石	209-1	Ⅰ	5	⑬	袋詰玉石工	
210	笠コンクリートブロック	210-1～2	Ⅰ	5	⑭	笠コンクリートブロック据付工	
211	笠コンクリートブロック(材料費)	211-1	Ⅰ	5	⑭	笠コンクリートブロック据付工	※3
212	グラウトホール	212-1	Ⅰ	5	⑮	グラウトホール工	
213	グラウト管(材料費)	213-1	Ⅰ	5	⑮	グラウトホール工	※3
214	掘削(光ケーブル配管)	214-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	
215	埋戻し・締固め	215-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	
216	敷砂，保護砂(材料費)	216-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	※3
217	配管設置(埋設部)	217-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	
218	配管設置(露出部)	218-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	

Ⅳ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考:施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
219	配管支持金具(材料費)	219-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	※3
220	プルボックス(材料費)	220-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	※3
221	可とう電線管(材料費)	221-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	※3
222	伸縮継手(材料費)	222-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	※3
223	ノーマルベンド(材料費)	223-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	※3
224	多孔保護管(材料費)	224-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	※3
225	ハンドホール	225-1	Ⅰ	5	⑯	光ケーブル配管工	
226	掘削(砂防)	226-1	Ⅰ	6	①	土工	※1
227	土砂等運搬(砂防)	227-1～2	Ⅰ	6	①	土工	
228	押土(ルーズ)(砂防)	228-1	Ⅰ	6	①	土工	
229	積込(ルーズ)(砂防)	229-1	Ⅰ	6	①	土工	※1
230	粒径処理	230-1	Ⅰ	6	②	砂防ソイルセメント工	
231	撹拌混合	231-1～3	Ⅰ	6	②	砂防ソイルセメント工	
232	混合材料敷均し・締固め	232-1	Ⅰ	6	②	砂防ソイルセメント工	
233	ボーリング	233-1～3	Ⅰ	7	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
234	保孔管	234-1	Ⅰ	7	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
235	ボーリング仮設機材	235-1	Ⅰ	7	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
236	足場(地表)	236-1	Ⅰ	7	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
237	不陸整正	237-1～2	Ⅰ	8	①	路盤工	
238	下層路盤(車道・路肩部)	238-1～2	Ⅰ	8	①	路盤工	
239	下層路盤(歩道部)	239-1	Ⅰ	8	①	路盤工	
240	上層路盤(車道・路肩部)	240-1～3	Ⅰ	8	①	路盤工	
241	上層路盤(歩道部)	241-1	Ⅰ	8	①	路盤工	
242	不陸整正(ICT)	242-1～2	Ⅰ	8	②	路盤工(ICT)	
243	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	243-1～2	Ⅰ	8	②	路盤工(ICT)	
244	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	244-1	Ⅰ	8	②	路盤工(ICT)	
245	基層(車道・路肩部)	245-1～6	Ⅰ	8	③	アスファルト舗装工	
246	中間層(車道・路肩部)	246-1～6	Ⅰ	8	③	アスファルト舗装工	
247	表層(車道・路肩部)	247-1～6	Ⅰ	8	③	アスファルト舗装工	
248	基層(歩道部)	248-1～4	Ⅰ	8	③	アスファルト舗装工	
249	中間層(歩道部)	249-1～4	Ⅰ	8	③	アスファルト舗装工	
250	表層(歩道部)	250-1～4	Ⅰ	8	③	アスファルト舗装工	
251	アスカーブ	251-1	Ⅰ	8	③	アスファルト舗装工	
252	セメントミルク浸透	252-1	Ⅰ	8	④	半たわみ性(コンポジット)舗装工	
253	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	253-1～4	Ⅰ	8	⑤	排水性アスファルト舗装工	
254	フィルター層	254-1	Ⅰ	8	⑥	透水性アスファルト舗装工	
255	透水性アスファルト舗装	255-1	Ⅰ	8	⑥	透水性アスファルト舗装工	
256	踏掛版	256-1～2	Ⅰ	8	⑦	踏掛版	※2
257	基礎ブロック(立入防止柵)	257-1	Ⅰ	9	①	立入り防止柵工	
258	金網(フェンス)・支柱(立入防止柵)	258-1	Ⅰ	9	①	立入り防止柵工	
259	支柱	259-1	Ⅰ	9	①	立入り防止柵工	
260	支柱(材料費)	260-1	Ⅰ	9	①	立入り防止柵工	※3
261	車止めポスト	261-1	Ⅰ	9	②	車止めポスト設置工	
262	防雪柵	262-1～2	Ⅰ	9	③	防雪柵設置及び撤去工	
263	防雪柵(材料費)	263-1	Ⅰ	9	③	防雪柵設置及び撤去工	※3
264	防雪柵現地張出し・収納	264-1	Ⅰ	9	④	防雪柵現地張出し・収納工	
265	雪崩予防柵	265-1	Ⅰ	9	⑤	雪崩予防柵設置工	
266	雪崩予防柵(材料費)	266-1	Ⅰ	9	⑤	雪崩予防柵設置工	※3
267	吊柵アンカー	267-1	Ⅰ	9	⑤	雪崩予防柵設置工	
268	パイプアンカー(材料費)	268-1	Ⅰ	9	⑤	雪崩予防柵設置工	※3
269	樹脂アンカー(材料費)	269-1	Ⅰ	9	⑤	雪崩予防柵設置工	※3
270	簡易ケーブルクレーン(1t吊)設置・撤去	270-1	Ⅰ	9	⑤	雪崩予防柵設置工	
271	ボックスビーム	271-1	Ⅰ	9	⑥	ボックスビーム設置工	
272	落下物等防止柵	272-1	Ⅰ	9	⑦	落下物等防止柵設置工	
273	落下物等防止柵(材料費)	273-1	Ⅰ	9	⑦	落下物等防止柵設置工	※3
274	支柱アンカー	274-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	
275	支柱アンカー(材料費)	275-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	※3
276	支柱建込	276-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	
277	支柱(材料費)	277-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	※3
278	土留板取付	278-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	
279	土留板(材料費)	279-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	※3
280	しゃ音板・透光板取付	280-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	
281	しゃ音板・透光板(材料費)	281-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	※3
282	落下防止索(材料費)	282-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	※3
283	下段パネル(材料費)	283-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	※3
284	笠木取付	284-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	
285	笠木(材料費)	285-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	※3
286	外装板取付	286-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	
287	外装板(材料費)	287-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	※3
288	水切板取付	288-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	
289	水切板(材料費)	289-1	Ⅰ	9	⑧	しゃ音壁設置工	※3
290	歩車道境界ブロック	290-1～4	Ⅰ	9	⑨	路側工(据付け)	※2
291	地先境界ブロック	291-1～4	Ⅰ	9	⑨	路側工(据付け)	※2
292	歩車道境界ブロック撤去	292-1	Ⅰ	9	⑩	路側工(取外し)	
293	地先境界ブロック撤去	293-1	Ⅰ	9	⑩	路側工(取外し)	
294	特殊ブロック舗装	294-1	Ⅰ	9	⑪	特殊ブロック設置工	
295	組立歩道組立据付	295-1～3	Ⅰ	9	⑫	組立歩道工	
296	組立歩道(材料費)	296-1	Ⅰ	9	⑫	組立歩道工	※3
297	排水桝	297-1	Ⅰ	9	⑬	橋梁付属施設設置工	
298	橋名板取付	298-1	Ⅰ	9	⑬	橋梁付属施設設置工	
299	橋梁用高欄	299-1	Ⅰ	9	⑬	橋梁付属施設設置工	
300	橋梁用高欄一体式(材料費)	300-1	Ⅰ	9	⑬	橋梁付属施設設置工	※3
301	飾り高欄	301-1	Ⅰ	9	⑬	橋梁付属施設設置工	
302	飾り高欄(材料費)	302-1	Ⅰ	9	⑬	橋梁付属施設設置工	※3
303	トンネル内装板設置	303-1	Ⅰ	9	⑭	トンネル内装板設置工	
304	トンネル内装板(材料費)	304-1	Ⅰ	9	⑭	トンネル内装板設置工	※3
305	距離標	305-1	Ⅰ	9	⑮	道路付属物設置工	
306	スノーポール設置・撤去	306-1	Ⅰ	9	⑯	スノーポール設置・撤去工	
307	スノーポール(材料費)	307-1	Ⅰ	9	⑯	スノーポール設置・撤去工	※3
308	路面切削	308-1	Ⅰ	10	①	路面切削工	
309	殻運搬(路面切削)	309-1～4	Ⅰ	10	①	路面切削工	
310	舗装版破砕	310-1～2	Ⅰ	10	②	舗装版破砕工	
311	舗装版切断	311-1	Ⅰ	10	③	舗装版切断工	
312	クラック補修	312-1	Ⅰ	10	④	舗装版クラック補修工	
313	注入材(材料費)	313-1	Ⅰ	10	④	舗装版クラック補修工	※3
314	クラック防止シート張	314-1	Ⅰ	10	④	舗装版クラック補修工	
315	クラック防止シート(材料費)	315-1	Ⅰ	10	④	舗装版クラック補修工	※3
316	素地調整	316-1	Ⅰ	10	⑤	道路付属構造物塗替工	
317	付属構造物塗替	317-1～6	Ⅰ	10	⑤	道路付属構造物塗替工	
318	張紙防止塗装	318-1	Ⅰ	10	⑥	張紙防止塗装工	
319	張紙防止塗装(材料費)	319-1	Ⅰ	10	⑥	張紙防止塗装工	※3
320	鋼板(材料費)	320-1	Ⅰ	10	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※3
321	スタッドジベル(材料費)	321-1	Ⅰ	10	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※3
322	鋼板巻立て	322-1～2	Ⅰ	10	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	
323	シール材(材料費)	323-1	Ⅰ	10	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※3
324	注入材(材料費)	324-1	Ⅰ	10	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※3
325	現場溶接	325-1	Ⅰ	10	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	
326	フーチングアンカー削孔・定着	326-1	Ⅰ	10	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	
327	アンカー材(材料費)	327-1	Ⅰ	10	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※3

Ⅳ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考:施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
328	アンカー注入材(材料費)	328-1	Ⅰ	10	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※3
329	鋼板取付	329-1	Ⅰ	10	⑧	橋梁補強工(鋼板巻立て)(2)	
330	シール材(材料費)	330-1	Ⅰ	10	⑧	橋梁補強工(鋼板巻立て)(2)	※3
331	注入材(材料費)	331-1	Ⅰ	10	⑧	橋梁補強工(鋼板巻立て)(2)	※3
332	コンクリート削孔	332-1～2	Ⅰ	10	⑨	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1)	
333	コンクリート巻立て	333-1～3	Ⅰ	10	⑨	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1)	※2
334	足場(適用範囲外コンクリート巻立て工)	334-1	Ⅰ	10	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	
335	下地処理(適用範囲外コンクリート巻立て工)	335-1	Ⅰ	10	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	
336	型枠(適用範囲外コンクリート巻立て工)	336-1	Ⅰ	10	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	
337	コンクリート(適用範囲外コンクリート巻立て工)	337-1	Ⅰ	10	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	※2
338	とりこわし	338-1	Ⅰ	10	⑪	橋梁地覆補修工	
339	鉄筋	339-1	Ⅰ	10	⑪	橋梁地覆補修工	
340	コンクリート	340-1	Ⅰ	10	⑪	橋梁地覆補修工	※2
341	足場・防護	341-1～3	Ⅰ	10	⑪	橋梁地覆補修工	
342	支承取替(鋼橋)	342-1	Ⅰ	10	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	
343	支承取替(PC橋)	343-1	Ⅰ	10	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	
344	支承(材料費)	344-1	Ⅰ	10	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	※3
345	足場	345-1	Ⅰ	10	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	
346	現場溶接鋼桁補強	346-1	Ⅰ	10	⑬	橋梁補修工(現場溶接鋼桁補強工)	
347	コンクリート削孔(コアボーリングマシン)	347-1～2	Ⅰ	10	⑭	落橋防止装置工	
348	コンクリート削孔(ハンマドリル)	348-1	Ⅰ	10	⑭	落橋防止装置工	
349	コンクリート削孔(さく岩機[ハンドドリル])	349-1	Ⅰ	10	⑭	落橋防止装置工	
350	アンカー	350-1	Ⅰ	10	⑭	落橋防止装置工	
351	アンカー材(材料費)	351-1	Ⅰ	10	⑭	落橋防止装置工	※3
352	注入材(材料費)	352-1	Ⅰ	10	⑭	落橋防止装置工	※3
353	充填補修	353-1	Ⅰ	10	⑭	落橋防止装置工	
354	補修材(材料費)	354-1	Ⅰ	10	⑭	落橋防止装置工	※3
355	除草	355-1	Ⅰ	10	⑮	道路除草工	
356	集草	356-1	Ⅰ	10	⑮	道路除草工	
357	積込運搬	357-1～2	Ⅰ	10	⑮	道路除草工	
358	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	358-1～3	Ⅰ	10	⑮	道路除草工	
359	機械除草(肩掛式)・集草	359-1	Ⅰ	10	⑮	道路除草工	
360	機械除草(ハンドガイド式)・集草・積込運搬	360-1～2	Ⅰ	10	⑮	道路除草工	
361	機械除草(ハンドガイド式)・集草	361-1	Ⅰ	10	⑮	道路除草工	
362	路面清掃(路肩部・人力)	362-1	Ⅰ	10	⑯	路面清掃工(人力清掃工)	
363	路面清掃(歩道等・人力)	363-1	Ⅰ	10	⑯	路面清掃工(人力清掃工)	
364	視線誘導標清掃	364-1	Ⅰ	10	⑰	視線誘導標清掃工	
365	側溝清掃(人力清掃工)	365-1	Ⅰ	10	⑱	側溝清掃工(人力清掃工)	
366	桝清掃(人力清掃工)	366-1	Ⅰ	10	⑲	集水桝清掃工(人力清掃工)	
367	面導水	367-1	Ⅰ	10	⑳	トンネル漏水対策工	
368	面導水(材料費)	368-1	Ⅰ	10	⑳	トンネル漏水対策工	※3
369	線導水	369-1	Ⅰ	10	⑳	トンネル漏水対策工	
370	線導水(材料費)	370-1	Ⅰ	10	⑳	トンネル漏水対策工	※3
371	チッピング(厚1～2cm)	371-1	Ⅰ	10	㉑	沓座拡幅工	
372	アンカーボルト挿入	372-1	Ⅰ	10	㉑	沓座拡幅工	
373	アンカーボルト(材料費)	373-1	Ⅰ	10	㉑	沓座拡幅工	※3
374	注入材(材料費)	374-1	Ⅰ	10	㉑	沓座拡幅工	※3
375	桁連結装置(材料費)	375-1	Ⅰ	10	㉒	桁連結工	※3
376	芯出し素地調整	376-1	Ⅰ	10	㉒	桁連結工	
377	現場孔明	377-1	Ⅰ	10	㉒	桁連結工	
378	連結板取付	378-1	Ⅰ	10	㉒	桁連結工	
379	現場溶接	379-1	Ⅰ	10	㉒	桁連結工	
380	ボルト締め	380-1	Ⅰ	10	㉒	桁連結工	
381	路肩整正(人力による土はね)	381-1～2	Ⅰ	10	㉓	路肩整正(人力による土はね)	
382	ガードレール復旧	382-1	Ⅰ	10	㉔	防護柵復旧工	
383	ガードパイプ復旧	383-1	Ⅰ	10	㉔	防護柵復旧工	
384	舗装版破砕積込	384-1	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
385	床掘り	385-1	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
386	埋戻し・締固め	386-1	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
387	運搬(電線共同溝)	387-1～2	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
388	軽量鋼矢板設置・撤去	388-1	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
389	覆工板設置・撤去	389-1	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
390	管路材設置	390-1～2	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
391	受金具(材料費)	391-1	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※3
392	支持金具(材料費)	392-1	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※3
393	管路受台(スペーサ)(材料費)	393-1	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※3
394	プレキャストボックスブロック設置	394-1	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
395	蓋設置	395-1	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
396	蓋(材料費)	396-1	Ⅰ	11	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※3
397	舗装版破砕	397-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	
398	床掘り	398-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	
399	埋戻し	399-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	
400	中埋材(材料費)	400-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	※3
401	埋設表示シート(材料費)	401-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	※3
402	基礎材	402-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	
403	埋設部管路材設置	403-1～4	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	
404	露出部管路材設置	404-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	
405	スリーブ(材料費)	405-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	※3
406	伸縮継手(材料費)	406-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	※3
407	ハンドホール	407-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	
408	ハンドホール蓋(材料費)	408-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	※3
409	ハンドホール固定板(材料費)	409-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	※3
410	支持金具(材料費)	410-1	Ⅰ	11	②	情報ボックス工	※3
411	型枠(鋼橋床版)	411-1	Ⅰ	12	①	鋼橋床版工	
412	養生(鋼橋床版)	412-1	Ⅰ	12	①	鋼橋床版工	※2
413	コンクリートアンカーボルト設置	413-1	Ⅰ	12	②	橋梁排水管設置工	
414	排水管設置	414-1	Ⅰ	12	②	橋梁排水管設置工	
415	排水管(材料費)	415-1	Ⅰ	12	②	橋梁排水管設置工	※3
416	現場発生品・支給品運搬	416-1～11	Ⅰ	13	①	現場発生品及び支給品運搬	

※1 当該施工パッケージは、東日本大震災の被災3県(岩手県、宮城県、福島県)、および熊本地震の被災地(熊本県)で適用する施工パッケージ標準単価表を使用する。
※2 当該施工パッケージは、東日本大震災の被災3県(岩手県、宮城県、福島県)で適用する施工パッケージ標準単価表を使用する。
※3 物価資料等による

No.001【　掘削　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																								備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z					S													
											K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4															
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	有り	－	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	－	－	－	250.00	56.61	56.61	－	－	27.91	27.91	－	－	－	15.48	15.48	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－													
					普通土30,000m3以上	－	－	－	161.13	64.06	64.06	－	－	19.51	19.51	－	－	－	16.43	16.43	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　32t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－													
			無し	無し	50,000m3未満	－	－	－	192.65	46.70	46.70	－	－	38.54	38.54	－	－	－	14.76	14.76	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－													
					50,000m3以上	－	－	－	141.43	50.23	50.23	－	－	31.53	31.53	－	－	－	18.24	18.24	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－													
				有り	50,000m3未満	－	－	－	304.31	46.70	46.70	－	－	38.54	38.54	－	－	－	14.76	14.76	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－													
					50,000m3以上	－	－	－	221.34	50.23	50.23	－	－	31.53	31.53	－	－	－	18.24	18.24	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－													
	片切掘削	－	－	－	－	－	－	－	1,022.1	10.95	10.95	－	－	85.49	75.57	9.92	－	－	3.56	3.56	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－													
	水中掘削	－	－	－	－	－	－	－	337.07	61.73	61.73	－	－	25.47	25.47	－	－	－	12.80	12.80	－	－	－	－	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－													
	現場制約あり	－	－	－	－	－	－	－	5,148.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	上記以外（小規模）	－	－	－	標準	－	－	－	1,036.1	32.60	32.60	－	－	58.13	58.13	－	－	－	9.27	9.27	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－													
					標準以外	－	－	－	2,182.8	25.33	25.33	－	－	68.15	68.15	－	－	－	6.52	6.52	－	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.15m3（平積0.10m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－													
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	－	有り	－	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	－	－	－	399.36	56.61	56.61	－	－	27.91	27.91	－	－	－	15.48	15.48	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－													
					普通土30,000m3以上	－	－	－	259.41	64.06	64.06	－	－	19.51	19.51	－	－	－	16.43	16.43	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　32t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－													
			無し	無し	50,000m3未満	－	－	－	251.66	46.70	46.70	－	－	38.54	38.54	－	－	－	14.76	14.76	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－													
					50,000m3以上	－	－	－	172.55	50.23	50.23	－	－	31.53	31.53	－	－	－	18.24	18.24	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－													
				有り	50,000m3未満	－	－	－	413.08	46.70	46.70	－	－	38.54	38.54	－	－	－	14.76	14.76	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－													
					50,000m3以上	－	－	－	272.26	50.23	50.23	－	－	31.53	31.53	－	－	－	18.24	18.24	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－													
	水中掘削	－	－	－	－	－	－	－	486.78	61.73	61.73	－	－	25.47	25.47	－	－	－	12.80	12.80	－	－	－	－	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－													

No.001【　掘削　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	現場制約あり	－	－	－	－	－	－	－	7,920.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	
軟岩	オープンカット	－	－	無し	500m3未満	－	無し	無し	1,253.8	54.84	32.23	18.55	－	30.54	28.28	－	－	－	14.62	13.54	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	
								有り	1,401.5	55.04	28.86	16.59	5.96	30.26	28.24	－	－	－	14.70	13.74	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	
							有り（50,000m3未満）	無し	1,440.6	53.79	34.12	16.14	－	31.57	29.61	－	－	－	14.64	13.70	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	
							有り（50,000m3以上）	無し	1,389.6	54.40	29.10	16.74	4.90	30.63	28.59	－	－	－	14.97	14.00	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	
					500m3以上	－	－	－	287.53	63.03	58.91	－	－	21.57	20.16	－	－	－	15.40	14.40	－	－	－	－	ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　32t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	
				有り	500m3未満	－	無し	無し	2,376.7	54.85	33.49	19.26	－	30.53	29.36	－	－	－	14.62	14.06	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	
								有り	2,524.5	54.96	31.54	18.13	3.31	30.38	29.28	－	－	－	14.66	14.14	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	
							有り（50,000m3未満）	無し	2,563.6	54.26	34.45	17.86	－	31.11	30.03	－	－	－	14.63	14.11	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	
							有り（50,000m3以上）	無し	2,512.5	54.59	31.67	18.22	2.71	30.59	29.48	－	－	－	14.82	14.29	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	
	片切掘削	－	－	－	－	－	無し	無し	2,885.4	24.19	14.35	8.26	－	71.41	40.16	13.99	12.59	－	4.40	4.12	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	－	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	
								有り	3,033.1	25.76	13.65	7.86	2.75	69.30	38.21	13.34	13.31	－	4.94	4.67	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	
							有り（50,000m3未満）	無し	3,072.2	25.55	16.31	7.76	－	69.41	37.72	14.17	13.14	－	5.04	4.77	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	－	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	
							有り（50,000m3以上）	無し	3,021.1	25.35	13.70	7.89	2.25	69.63	38.37	13.44	13.36	－	5.02	4.75	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	
	現場制約あり	軟岩(I)	－	－	－	－	－	－	8,904.8	2.53	2.03	0.48	－	96.15	66.30	28.90	－	－	1.32	1.31	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	
		軟岩(II)	－	－	－	－	－	－	11,473	2.86	2.36	0.48	－	95.61	65.34	29.33	－	－	1.53	1.52	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　吐出量5.0m3／min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	
						不可	無し	無し	2,326.0	55.74	28.22	15.34	－	29.93	23.39	－	－	－	14.33	11.20	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	
								有り	2,566.0	56.01	25.58	13.91	5.48	29.62	23.69	－	－	－	14.37	11.53	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.001【　掘削　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																								備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S															
																										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S														
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	–	–	無し	–	–	有り（50,000m3未満）	無し	2,558.3	55.11	30.08	13.95	–	30.57	24.62	–	–	–	14.32	11.47	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	–	運転手（特殊）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–														
							有り（50,000m3以上）	無し	2,494.1	55.52	26.32	14.31	3.53	29.94	23.84	–	–	–	14.54	11.62	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–														
						可	–	–	1,442.2	42.38	13.79	9.48	6.89	52.10	12.54	10.70	8.96	5.10	5.52	4.42	–	–	–	–	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］　ドリフタ質量150kg級	ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　321kW級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–														
					有り	–	不可	無し	無し	4,041.4	55.74	31.67	17.23	–	29.93	26.26	–	–	–	14.33	12.57	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	–	運転手（特殊）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–														
								有り	4,281.3	55.89	29.90	16.26	3.28	29.75	26.28	–	–	–	14.36	12.70	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	運転手（特殊）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–														
								有り（50,000m3未満）	無し	4,273.7	55.37	32.61	16.29	–	30.31	26.84	–	–	–	14.32	12.66	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	–	運転手（特殊）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–														
								有り（50,000m3以上）	無し	4,209.4	55.60	30.41	16.54	2.09	29.94	26.41	–	–	–	14.46	12.77	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–														
	片切掘削	–	–	–	–	–	無し	無し	5,580.6	23.38	13.28	7.23	–	72.52	37.92	14.68	11.02	–	4.10	3.60	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	–	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–														
								有り	5,820.6	24.82	12.73	6.93	2.41	70.64	36.37	14.08	11.66	–	4.54	4.06	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–														
								有り（50,000m3未満）	無し	5,812.9	24.39	14.70	6.94	–	71.10	36.40	14.10	12.06	–	4.51	4.03	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	–	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–														
								有り（50,000m3以上）	無し	5,748.7	24.22	12.89	7.02	1.53	71.28	36.81	14.25	11.58	–	4.50	4.01	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–														
							可	無し	無し	4,364.3	40.96	20.64	8.92	4.86	53.25	19.92	8.53	7.40	4.79	5.79	4.87	–	–	–	–	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］　ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–														
								有り	4,604.3	41.88	19.57	8.46	3.05	51.86	18.88	8.40	8.08	4.54	6.26	5.39	–	–	–	–	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］　ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–														
								有り（50,000m3未満）	無し	4,596.6	41.36	19.60	10.94	4.61	52.42	18.91	8.90	8.09	4.55	6.22	5.34	–	–	–	–	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］　ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–														
								有り（50,000m3以上）	無し	4,532.4	41.39	19.88	8.59	1.94	52.38	19.16	8.25	8.21	4.61	6.23	5.34	–	–	–	–	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］　ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–														
	現場制約あり	中硬岩	–	–	–	–	–	–	15,986	2.81	2.26	0.50	–	95.71	65.36	28.48	–	–	1.48	1.46	–	–	–	–	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　吐出量5.0m3／min　吐出圧力0.7MPa	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	–	特殊作業員	普通作業員	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–														
		硬岩(1)	–	–	–	–	–	–	25,904	2.78	2.26	0.50	–	95.75	65.77	29.04	–	–	1.47	1.46	–	–	–	–	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　吐出量5.0m3／min　吐出圧力0.7MPa	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	–	特殊作業員	普通作業員	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–														

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	0.3km以下	318.39	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	367.38	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	416.36	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	465.34	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	538.82	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	636.78	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	734.75	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	881.70	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	1,028.7	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,175.6	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.5km以下	1,322.6	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.5km以下	1,518.5	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				15.5km以下	1,861.4	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				22.5km以下	2,302.2	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				49.5km以下	3,086.0	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	4,604.4	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0.3km以下	318.39	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	0.5km以下	367.38	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	416.36	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	465.34	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	538.82	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	636.78	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	734.75	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	881.70	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	1,028.7	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,175.6	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	1,322.6	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.0km以下	1,518.5	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.0km以下	1,861.4	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				19.5km以下	2,302.2	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				31.5km以下	3,086.0	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	4,604.4	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	388.44	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	448.20	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	1.0km以下	507.96	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	567.72	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	657.36	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	776.88	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	896.40	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,075.7	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	1,255.0	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,434.2	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.5km以下	1,613.5	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.5km以下	1,852.6	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				15.5km以下	2,270.9	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				22.5km以下	2,808.7	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				49.5km以下	3,764.9	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	5,617.4	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩		0.3km以下	388.44	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	448.20	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	507.96	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	1.5km以下	567.72	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	657.36	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	776.88	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	896.40	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	1,075.7	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	1,255.0	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,434.2	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	1,613.5	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.0km以下	1,852.6	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.0km以下	2,270.9	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				19.5km以下	2,808.7	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				31.5km以下	3,764.9	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	5,617.4	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	454.12	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	523.95	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	593.77	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	663.60	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		硬岩	無し	2.0km以下	768.08	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	907.73	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	1,047.4	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,256.9	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	1,466.3	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,675.8	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.5km以下	1,885.3	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.5km以下	2,164.6	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				15.5km以下	2,653.4	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				22.5km以下	3,281.8	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				49.5km以下	4,399.0	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,563.6	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	454.12	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	523.95	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	593.77	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	663.60	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	768.08	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	3.0km以下	907.73	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	1,047.4	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	1,256.9	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	1,466.3	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,675.8	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	1,885.3	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.0km以下	2,164.6	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.0km以下	2,653.4	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				19.5km以下	3,281.8	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				31.5km以下	4,399.0	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,563.6	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	244.92	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	293.90	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	342.88	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	391.87	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	440.85	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	489.83	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	587.80	49.71	49.71	－	－	37.76	37.76	－	－	－	12.53	12.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	636.78	49.71	49.71	－	－	37.76	37.76	－	－	－	12.53	12.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	734.75	49.71	49.71	－	－	37.76	37.76	－	－	－	12.53	12.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	881.70	49.71	49.71	－	－	37.76	37.76	－	－	－	12.53	12.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,028.7	49.71	49.71	－	－	37.76	37.76	－	－	－	12.53	12.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	1,175.6	49.71	49.71	－	－	37.76	37.76	－	－	－	12.53	12.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	1,322.6	49.71	49.71	－	－	37.76	37.76	－	－	－	12.53	12.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				12.5km以下	1,518.5	49.71	49.71	－	－	37.76	37.76	－	－	－	12.53	12.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				16.5km以下	1,861.4	49.71	49.71	－	－	37.76	37.76	－	－	－	12.53	12.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				23.5km以下	2,302.2	49.71	49.71	－	－	37.76	37.76	－	－	－	12.53	12.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				51.5km以下	3,086.0	49.71	49.71	－	－	37.76	37.76	－	－	－	12.53	12.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	4,604.4	49.71	49.71	－	－	37.76	37.76	－	－	－	12.53	12.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	244.92	49.71	49.71	－	－	37.76	37.76	－	－	－	12.53	12.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	293.90	49.71	49.71	－	－	37.76	37.76	－	－	－	12.53	12.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	342.88	49.71	49.71	－	－	37.76	37.76	－	－	－	12.53	12.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	391.87	49.71	49.71	－	－	37.76	37.76	－	－	－	12.53	12.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	440.85	49.71	49.71	－	－	37.76	37.76	－	－	－	12.53	12.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	2.5km以下	489.83	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	587.80	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	636.78	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	734.75	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	881.70	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	1,028.7	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.0km以下	1,175.6	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.5km以下	1,322.6	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.5km以下	1,518.5	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				15.0km以下	1,861.4	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				20.5km以下	2,302.2	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				33.0km以下	3,086.0	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	4,604.4	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	298.80	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	358.56	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	418.32	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	478.08	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	2.0km以下	537.84	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	597.60	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	717.12	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	776.88	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	896.40	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	1,075.7	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,255.0	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	1,434.2	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	1,613.5	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				12.5km以下	1,852.6	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				16.5km以下	2,270.9	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				23.5km以下	2,808.7	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				51.5km以下	3,764.9	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	5,617.4	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	ﾍﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩		0.3km以下	298.80	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	358.56	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	418.32	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				1.5km以下	478.08	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	537.84	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	597.60	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	717.12	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	776.88	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	896.40	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			有り	5.5km以下	1,075.7	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	1,255.0	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.0km以下	1,434.2	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.5km以下	1,613.5	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.5km以下	1,852.6	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				15.0km以下	2,270.9	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				20.5km以下	2,808.7	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				33.0km以下	3,764.9	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	5,617.4	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	349.13	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	418.95	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準			無し	1.0km以下	488.78	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	558.60	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	628.43	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	698.25	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	837.90	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	907.73	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	1,047.4	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	1,256.9	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,466.3	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	1,675.8	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	1,885.3	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				12.5km以下	2,164.6	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				16.5km以下	2,653.4	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				23.5km以下	3,281.8	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				51.5km以下	4,399.0	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,563.6	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		硬岩		0.3km以下	349.13	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				0.5km以下	418.95	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	488.78	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	558.60	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	628.43	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	698.25	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	837.90	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	907.73	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	1,047.4	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			有り	5.5km以下	1,256.9	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	1,466.3	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.0km以下	1,675.8	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.5km以下	1,885.3	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.5km以下	2,164.6	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				15.0km以下	2,653.4	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				20.5km以下	3,281.8	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				33.0km以下	4,399.0	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,563.6	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	538.82	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	587.80	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	685.77	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	783.74	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	881.70	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	1,028.7	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	1,175.6	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,322.6	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	1,518.5	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				13.5km以下	1,861.4	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				19.5km以下	2,302.2	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				39.0km以下	3,086.0	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	4,604.4	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	538.82	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	587.80	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	685.77	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	783.74	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	3.0km以下	881.70	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	1,028.7	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,175.6	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,322.6	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.0km以下	1,518.5	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				12.0km以下	1,861.4	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				17.5km以下	2,302.2	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				28.5km以下	3,086.0	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	4,604.4	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			無し	0.5km以下	657.36	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	717.12	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	836.64	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	956.16	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	1,075.7	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	1,255.0	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	1,434.2	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,613.5	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	ﾍﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3)	軟岩		10.0km以下	1,852.6	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				13.5km以下	2,270.9	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				19.5km以下	2,808.7	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				39.0km以下	3,764.9	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	5,617.4	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			有り	0.5km以下	657.36	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	717.12	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	836.64	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	956.16	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	1,075.7	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	1,255.0	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,434.2	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,613.5	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.0km以下	1,852.6	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				12.0km以下	2,270.9	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				17.5km以下	2,808.7	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				28.5km以下	3,764.9	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				60.0km以下	5,617.4	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		硬岩	無し	0.5km以下	768.08	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	837.90	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	977.56	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,117.2	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	1,256.9	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	1,466.3	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	1,675.8	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,885.3	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	2,164.6	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				13.5km以下	2,653.4	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				19.5km以下	3,281.8	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				39.0km以下	4,399.0	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,563.6	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	768.08	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	837.90	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	977.56	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	2.0km以下	1,117.2	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	1,256.9	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	1,466.3	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,675.8	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,885.3	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.0km以下	2,164.6	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				12.0km以下	2,653.4	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				17.5km以下	3,281.8	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				28.5km以下	4,399.0	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,563.6	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			無し	0.5km以下	734.75	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	881.70	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,028.7	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	1,175.6	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,322.6	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,518.5	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.5km以下	1,861.4	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		16.0km以下	2,302.2	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				30.0km以下	3,086.0	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	4,604.4	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			有り	0.5km以下	734.75	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	881.70	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,028.7	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	1,175.6	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	1,322.6	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,518.5	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	1,861.4	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.5km以下	2,302.2	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				24.5km以下	3,086.0	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	4,604.4	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	896.40	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	1,075.7	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,255.0	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	1,434.2	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	ｸﾗｽﾑｼｪﾙ	軟岩	無し	5.5km以下	1,613.5	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,852.6	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.5km以下	2,270.9	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				16.0km以下	2,808.7	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				30.0km以下	3,764.9	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	5,617.4	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			有り	0.5km以下	896.40	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	1,075.7	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,255.0	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	1,434.2	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	1,613.5	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,852.6	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	2,270.9	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.5km以下	2,808.7	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				24.5km以下	3,764.9	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	5,617.4	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	1,047.4	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		硬岩	無し	2.0km以下	1,256.9	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,466.3	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	1,675.8	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,885.3	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	2,164.6	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.5km以下	2,653.4	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				16.0km以下	3,281.8	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				30.0km以下	4,399.0	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,563.6	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			有り	0.5km以下	1,047.4	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	1,256.9	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,466.3	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	1,675.8	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	1,885.3	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	2,164.6	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	2,653.4	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.5km以下	3,281.8	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				24.5km以下	4,399.0	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,563.6	51.67	51.67	–	–	36.29	36.29	–	–	–	12.04	12.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			無し	0.2km以下	593.29	27.43	27.43	–	–	62.37	62.37	–	–	–	10.20	10.20	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	741.61	27.43	27.43	–	–	62.37	62.37	–	–	–	10.20	10.20	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	889.94	27.43	27.43	–	–	62.37	62.37	–	–	–	10.20	10.20	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,038.3	27.43	27.43	–	–	62.37	62.37	–	–	–	10.20	10.20	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	1,186.6	27.43	27.43	–	–	62.37	62.37	–	–	–	10.20	10.20	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	1,334.9	27.43	27.43	–	–	62.37	62.37	–	–	–	10.20	10.20	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	1,483.2	27.43	27.43	–	–	62.37	62.37	–	–	–	10.20	10.20	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	1,631.5	27.43	27.43	–	–	62.37	62.37	–	–	–	10.20	10.20	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.5km以下	1,779.9	27.43	27.43	–	–	62.37	62.37	–	–	–	10.20	10.20	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.0km以下	2,373.2	27.43	27.43	–	–	62.37	62.37	–	–	–	10.20	10.20	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				13.0km以下	2,669.8	27.43	27.43	–	–	62.37	62.37	–	–	–	10.20	10.20	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				19.0km以下	3,263.1	27.43	27.43	–	–	62.37	62.37	–	–	–	10.20	10.20	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				35.0km以下	4,449.7	27.43	27.43	–	–	62.37	62.37	–	–	–	10.20	10.20	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,822.8	27.43	27.43	–	–	62.37	62.37	–	–	–	10.20	10.20	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)			0.2km以下	593.29	27.43	27.43	–	–	62.37	62.37	–	–	–	10.20	10.20	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
小規模		土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	1.0km以下	741.61	27.43	27.43	–	–	62.37	62.37	–	–	–	10.20	10.20	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	889.94	27.43	27.43	–	–	62.37	62.37	–	–	–	10.20	10.20	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	1,038.3	27.43	27.43	–	–	62.37	62.37	–	–	–	10.20	10.20	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	1,186.6	27.43	27.43	–	–	62.37	62.37	–	–	–	10.20	10.20	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	1,334.9	27.43	27.43	–	–	62.37	62.37	–	–	–	10.20	10.20	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	1,483.2	27.43	27.43	–	–	62.37	62.37	–	–	–	10.20	10.20	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	1,631.5	27.43	27.43	–	–	62.37	62.37	–	–	–	10.20	10.20	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	1,779.9	27.43	27.43	–	–	62.37	62.37	–	–	–	10.20	10.20	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.0km以下	2,373.2	27.43	27.43	–	–	62.37	62.37	–	–	–	10.20	10.20	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				12.0km以下	2,669.8	27.43	27.43	–	–	62.37	62.37	–	–	–	10.20	10.20	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				17.0km以下	3,263.1	27.43	27.43	–	–	62.37	62.37	–	–	–	10.20	10.20	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				27.0km以下	4,449.7	27.43	27.43	–	–	62.37	62.37	–	–	–	10.20	10.20	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	6,822.8	27.43	27.43	–	–	62.37	62.37	–	–	–	10.20	10.20	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	1,167.8	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	1,297.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	1,557.0	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,816.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	ﾍﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)		無し	3.0km以下	2,076.0	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	2,335.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	2,595.0	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.5km以下	2,854.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				7.0km以下	3,373.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				9.0km以下	3,892.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				12.0km以下	4,671.0	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				17.0km以下	5,968.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				28.5km以下	7,785.0	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	11,678	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			有り	0.3km以下	1,167.8	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	1,297.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	1,557.0	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	1,816.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	2,076.0	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	2,335.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	2,595.0	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				5.0km以下	2,854.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	3,373.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.0km以下	3,892.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.0km以下	4,671.0	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				15.0km以下	5,968.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				24.0km以下	7,785.0	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	11,678	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			無し	0.3km以下	1,297.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	1,427.3	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	1,557.0	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	1,816.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	2,076.0	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	2,335.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	2,595.0	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	2,854.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	3,373.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	3,892.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		11.0km以下	4,671.0	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				16.0km以下	5,968.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				27.5km以下	7,785.0	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	11,678	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			有り	0.3km以下	1,297.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	1,427.3	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	1,557.0	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	1,816.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	2,076.0	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	2,335.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	2,595.0	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	2,854.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	3,373.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.0km以下	3,892.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.5km以下	4,671.0	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.5km以下	5,968.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				23.0km以下	7,785.0	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				60.0km以下	11,678	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			無し	0.3km以下	1,583.0	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	1,741.2	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	1,899.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	2,216.1	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	2,532.7	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.0km以下	2,849.3	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	3,165.9	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	3,482.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	4,115.7	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	4,748.9	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.0km以下	5,698.6	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				16.0km以下	7,281.6	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				27.5km以下	9,497.7	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	14,247	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	軟岩		0.3km以下	1,583.0	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	1,741.2	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	1.0km以下	1,899.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	2,216.1	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	2,532.7	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	2,849.3	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	3,165.9	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	3,482.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.0km以下	4,115.7	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.0km以下	4,748.9	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.5km以下	5,698.6	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.5km以下	7,281.6	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				23.0km以下	9,497.7	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	14,247	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.3km以下	1,807.2	22.12	22.12	–	–	70.13	70.13	–	–	–	7.75	7.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	1,989.3	22.12	22.12	–	–	70.13	70.13	–	–	–	7.75	7.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	2,168.7	22.12	22.12	–	–	70.13	70.13	–	–	–	7.75	7.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	2,530.1	22.12	22.12	–	–	70.13	70.13	–	–	–	7.75	7.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	2,891.6	22.12	22.12	–	–	70.13	70.13	–	–	–	7.75	7.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		硬岩	無し	3.0km以下	3,253.0	22.12	22.12	–	–	70.13	70.13	–	–	–	7.75	7.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.0km以下	3,614.5	22.12	22.12	–	–	70.13	70.13	–	–	–	7.75	7.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				5.0km以下	3,975.9	22.12	22.12	–	–	70.13	70.13	–	–	–	7.75	7.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				6.5km以下	4,698.8	22.12	22.12	–	–	70.13	70.13	–	–	–	7.75	7.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.5km以下	5,421.7	22.12	22.12	–	–	70.13	70.13	–	–	–	7.75	7.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				11.0km以下	6,506.0	22.12	22.12	–	–	70.13	70.13	–	–	–	7.75	7.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				16.0km以下	8,313.3	22.12	22.12	–	–	70.13	70.13	–	–	–	7.75	7.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				27.5km以下	10,843	22.12	22.12	–	–	70.13	70.13	–	–	–	7.75	7.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	16,265	22.12	22.12	–	–	70.13	70.13	–	–	–	7.75	7.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			有り	0.3km以下	1,807.2	22.12	22.12	–	–	70.13	70.13	–	–	–	7.75	7.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				0.5km以下	1,989.3	22.12	22.12	–	–	70.13	70.13	–	–	–	7.75	7.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.0km以下	2,168.7	22.12	22.12	–	–	70.13	70.13	–	–	–	7.75	7.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				1.5km以下	2,530.1	22.12	22.12	–	–	70.13	70.13	–	–	–	7.75	7.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.0km以下	2,891.6	22.12	22.12	–	–	70.13	70.13	–	–	–	7.75	7.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				2.5km以下	3,253.0	22.12	22.12	–	–	70.13	70.13	–	–	–	7.75	7.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				3.5km以下	3,614.5	22.12	22.12	–	–	70.13	70.13	–	–	–	7.75	7.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				4.5km以下	3,975.9	22.12	22.12	–	–	70.13	70.13	–	–	–	7.75	7.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				6.0km以下	4,698.8	22.12	22.12	－	－	70.13	70.13	－	－	－	7.75	7.75	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				8.0km以下	5,421.7	22.12	22.12	－	－	70.13	70.13	－	－	－	7.75	7.75	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				10.5km以下	6,506.0	22.12	22.12	－	－	70.13	70.13	－	－	－	7.75	7.75	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				14.5km以下	8,313.3	22.12	22.12	－	－	70.13	70.13	－	－	－	7.75	7.75	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				23.0km以下	10,843	22.12	22.12	－	－	70.13	70.13	－	－	－	7.75	7.75	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				60.0km以下	16,265	22.12	22.12	－	－	70.13	70.13	－	－	－	7.75	7.75	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.003【　整地　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
作業区分	敷均し作業内容		K				R					Z					S	K　（＊印：貸料）			R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
残土受入れ地での処理	－	98.865	54.29	54.29	－	－	35.18	35.18	－	－	－	10.53	10.53	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
敷均し（ﾙｰｽﾞ）	標準	120.50	33.44	33.44	－	－	57.30	32.88	24.42	－	－	9.26	9.26	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	標準以外	119.49	40.09	40.09	－	－	50.32	33.16	17.16	－	－	9.59	9.59	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　21t級	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	狭小幅員（幅2.5m以上4m未満）	297.77	21.24	21.24	－	－	73.43	53.49	19.94	－	－	5.33	5.33	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　3t級	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	ﾄﾗﾌｨｶﾋﾞﾘﾃｨが確保出来ない場合	152.91	40.40	40.40	－	－	49.39	25.91	23.48	－	－	10.21	10.21	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　16t級	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.004【　路体（築堤）盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
施工幅員	作業形態	土質	施工数量	障害の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：質料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5m未満	－	－	－	－	5,260.4	0.85	0.85	－	－	98.98	90.35	8.63	－	－	0.17	0.17	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　3t級			普通作業員	特殊作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
2.5m以上 4.0m未満	－	－	－	－	656.88	20.39	10.37	10.02	－	74.65	65.61	9.04	－	－	4.96	4.96	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　3t級	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量3～4t　＊		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
4.0m以上	敷均し+締固め	－	10,000m3未満	無し	161.59	31.39	27.40	3.99	－	59.16	34.66	24.50	－	－	9.45	9.45	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t　＊		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
				有り	301.74	34.55	28.94	5.61	－	54.82	41.70	13.12	－	－	10.63	10.63	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t　＊		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			10,000m3以上	無し	161.29	36.93	32.93	4.00	－	53.32	28.77	24.55	－	－	9.75	9.75	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　21t級	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t　＊		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
				有り	278.42	38.81	32.73	6.08	－	50.52	36.30	14.22	－	－	10.67	10.67	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　21t級	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t　＊		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	敷均し締固め	高含水比粘性土以外	10,000m3未満	無し	214.38	40.73	40.73	－	－	48.23	29.76	18.47	－	－	11.04	11.04	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	－		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
				有り	421.55	45.28	45.28	－	－	42.45	33.06	9.39	－	－	12.27	12.27	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	－		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
			10,000m3以上	無し	219.30	48.46	48.46	－	－	38.79	20.74	18.05	－	－	12.75	12.75	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　21t級	－		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
				有り	458.89	54.04	54.04	－	－	31.75	23.13	8.62	－	－	14.21	14.21	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　21t級	－		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		高含水比粘性土	－	無し	275.95	47.99	47.99	－	－	42.22	27.87	14.35	－	－	9.79	9.79	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　16t級	－		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
				有り	566.43	52.11	52.11	－	－	37.26	30.27	6.99	－	－	10.63	10.63	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　16t級	－		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.005【　路床盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
平均幅員	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5m未満	－	－	5,343.2	0.97	0.97	－	－	98.83	88.95	9.88	－	－	0.20	0.20	－	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 質量0.8～1.1t	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
2.5m以上 4.0m未満	－	－	691.75	20.34	10.49	9.85	－	74.72	66.14	8.58	－	－	4.94	4.94	－	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	*	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3t級	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
4.0m以上	10,000m3未満	無し	243.70	28.84	23.17	5.67	－	62.09	37.72	24.37	－	－	9.07	9.07	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		有り	538.44	29.66	20.24	9.42	－	60.33	49.30	11.03	－	－	10.01	10.01	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	10,000m3以上	無し	243.21	33.51	27.83	5.68	－	57.18	32.76	24.42	－	－	9.31	9.31	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		有り	512.42	32.46	22.56	9.90	－	57.52	45.93	11.59	－	－	10.02	10.02	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.006【　押土（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
土質		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	147.76	56.61	56.61	-	-	27.91	27.91	-	-	-	15.48	15.48	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	228.43	56.61	56.61	-	-	27.91	27.91	-	-	-	15.48	15.48	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
破砕岩	239.95	58.69	58.69	-	-	26.57	26.57	-	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.007【　積込（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
土質	作業内容		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	土量50,000m3未満	186.87	46.70	46.70	-	-	38.54	38.54	-	-	-	14.76	14.76	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	土量50,000m3以上	135.77	50.23	50.23	-	-	31.53	31.53	-	-	-	18.24	18.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	平均施工幅1m以上2m未満	252.88	34.10	34.10	-	-	55.13	55.13	-	-	-	10.77	10.77	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	小規模（標準）	913.28	32.60	32.60	-	-	58.13	58.13	-	-	-	9.27	9.27	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	小規模（標準以外）	1,489.0	25.33	25.33	-	-	68.15	68.15	-	-	-	6.52	6.52	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.13m3（平積0.10m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m3未満	222.74	46.70	46.70	-	-	38.54	38.54	-	-	-	14.76	14.76	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	土量50,000m3以上	160.53	50.23	50.23	-	-	31.53	31.53	-	-	-	18.24	18.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	平均施工幅1m以上2m未満	311.15	34.10	34.10	-	-	55.13	55.13	-	-	-	10.77	10.77	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
破砕岩	土量50,000m3未満	232.29	48.89	48.89	-	-	36.95	36.95	-	-	-	14.16	14.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	土量50,000m3以上	168.07	52.47	52.47	-	-	30.11	30.11	-	-	-	17.42	17.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	平均施工幅1m以上2m未満	321.76	36.28	36.28	-	-	53.30	53.30	-	-	-	10.42	10.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.008【　人力積込　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
土質等区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	2,772.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	
岩塊・玉石	3,762.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	
軟岩	3,564.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	
中硬岩	3,960.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	
硬岩	4,356.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	3,564.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	3,960.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	

No.009【　転石破砕　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
火薬使用の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	2,888.4	59.06	36.58	22.48	-	24.70	24.70	-	-	-	16.24	9.86	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
有り	7,918.3	0.00	-	-	-	100.00	43.52	17.20	8.71	7.50	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	さく岩工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.010【　土材料　】

物価資料等による

No.011【　残土等処分　】

物価資料等による

No.012【　掘削（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
土質	施工方法	障害の有無	施工数量		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	オープンカット	無し	50,000m3未満	219.76	54.25	40.08	14.17	－	33.08	33.08	－	－	－	12.67	12.67	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	ＩＣＴ建設機械経費加算額（バックホウ）	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
			50,000m3以上	156.35	56.10	44.30	11.80	－	27.81	27.81	－	－	－	16.09	16.09	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	ＩＣＴ建設機械経費加算額（バックホウ）	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		有り	50,000m3未満	346.57	54.26	40.07	14.19	－	33.07	33.07	－	－	－	12.67	12.67	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	ＩＣＴ建設機械経費加算額（バックホウ）	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
			50,000m3以上	244.79	56.15	44.26	11.89	－	27.78	27.78	－	－	－	16.07	16.07	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	ＩＣＴ建設機械経費加算額（バックホウ）	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
	片切掘削	－	－	1,058.3	14.31	10.32	3.99	－	82.33	72.98	9.35	－	－	3.36	3.36	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	ＩＣＴ建設機械経費加算額（バックホウ）	＊	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	オープンカット	無し	50,000m3未満	286.47	54.25	40.09	14.16	－	33.08	33.08	－	－	－	12.67	12.67	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	ＩＣＴ建設機械経費加算額（バックホウ）	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
			50,000m3以上	190.85	56.11	44.30	11.81	－	27.80	27.80	－	－	－	16.09	16.09	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	ＩＣＴ建設機械経費加算額（バックホウ）	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		有り	50,000m3未満	470.24	54.22	40.10	14.12	－	33.10	33.10	－	－	－	12.68	12.68	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	ＩＣＴ建設機械経費加算額（バックホウ）	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
			50,000m3以上	301.56	56.11	44.29	11.82	－	27.80	27.80	－	－	－	16.09	16.09	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	ＩＣＴ建設機械経費加算額（バックホウ）	＊	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.013【　路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業形態	土質	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
敷均し+締固め	－	10,000m3未満	無し	172.29	52.59	27.41	21.44	3.74	39.72	29.38	10.34	－	－	7.69	7.69	－	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）	＊	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t	＊	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			有り	343.36	53.15	27.06	21.16	4.93	38.69	33.51	5.18	－	－	8.16	8.16	－	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）	＊	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t	＊	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		10,000m3以上	無し	157.90	53.14	28.06	20.99	4.09	38.25	26.97	11.28	－	－	8.61	8.61	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　21t級	＊	ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t	＊	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			有り	288.40	52.00	26.39	19.74	5.87	38.95	32.78	6.17	－	－	9.05	9.05	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　21t級	＊	ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t	＊	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
敷均し締固め	高含水比粘性土以外	10,000m3未満	無し	278.11	65.03	36.49	28.54	－	27.24	20.84	6.40	－	－	7.73	7.73	－	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）	＊	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	－		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			有り	586.46	67.37	37.80	29.57	－	24.62	21.59	3.03	－	－	8.01	8.01	－	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）	＊	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	－		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		10,000m3以上	無し	254.20	66.66	38.13	28.53	－	23.32	16.31	7.01	－	－	10.02	10.02	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　21t級		ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）	＊	－		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			有り	568.10	69.44	39.72	29.72	－	20.12	16.99	3.13	－	－	10.44	10.44	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　21t級		ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）	＊	－		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
	高含水比粘性土	－	無し	354.32	68.38	34.48	33.90	－	24.71	19.69	5.02	－	－	6.91	6.91	－	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）	＊	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　16t級	－		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			有り	769.30	70.32	35.46	34.86	－	22.57	20.26	2.31	－	－	7.11	7.11	－	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）	＊	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　16t級	－		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－

No.014【　路床盛土（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
施工数量	障害の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
10,000m3未満	無し	253.08	47.79	23.75	18.58	5.46	44.52	33.57	10.95	－	－	7.69	7.69	－	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）	＊	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	＊	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t	＊	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	－	－
	有り	586.82	43.94	19.80	15.50	8.64	47.73	43.01	4.72	－	－	8.33	8.33	－	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）	＊	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	＊	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t	＊	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	－	－
10,000m3以上	無し	234.54	47.85	24.01	17.95	5.89	43.66	31.85	11.81	－	－	8.49	8.49	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　21t級	＊	ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）	＊	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t	＊	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	－	－
	有り	520.76	42.09	18.50	13.85	9.74	48.93	43.61	5.32	－	－	8.98	8.98	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　21t級	＊	ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）	＊	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t	＊	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	－	－

No.015【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
土質区分	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	標準	無し	障害無し	265.73	46.89	46.89	－	－	38.18	38.18	－	－	－	14.93	14.93	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
			障害有り	324.72	46.89	46.89	－	－	38.18	38.18	－	－	－	14.93	14.93	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		自立式	障害無し	325.13	38.31	38.31	－	－	49.49	31.23	18.26	－	－	12.20	12.20	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
			障害有り	384.12	39.63	39.63	－	－	47.75	32.29	15.46	－	－	12.62	12.62	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		ｶﾞﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	障害無し	404.33	30.81	30.81	－	－	59.38	34.29	25.09	－	－	9.81	9.81	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
			障害有り	463.32	32.85	32.85	－	－	56.69	29.93	26.76	－	－	10.46	10.46	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		切梁腹起式	障害有り	502.92	30.27	30.27	－	－	60.09	35.44	24.65	－	－	9.64	9.64	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
	平均施工幅1m以上2m未満	無し	障害無し	269.28	34.18	34.18	－	－	55.24	55.24	－	－	－	10.58	10.58	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
			障害有り	403.72	34.18	34.18	－	－	55.24	55.24	－	－	－	10.58	10.58	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		自立式	障害無し	328.68	28.00	28.00	－	－	63.34	45.27	18.07	－	－	8.66	8.66	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
			障害有り	463.12	29.79	29.79	－	－	60.99	48.17	12.82	－	－	9.22	9.22	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		ｶﾞﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	障害無し	407.88	22.56	22.56	－	－	70.46	36.48	33.98	－	－	6.98	6.98	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
			障害有り	542.32	25.44	25.44	－	－	66.69	41.14	25.55	－	－	7.87	7.87	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		切梁腹起式	障害有り	581.92	23.71	23.71	－	－	68.95	38.33	30.62	－	－	7.34	7.34	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
	掘削深さ5m超20m以下	ｶﾞﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	障害無し	560.25	45.84	45.84	－	－	44.63	24.73	19.90	－	－	9.53	9.53	－	－	－	－	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
			障害有り	1,036.6	43.92	38.09	5.83	－	46.78	16.87	16.54	13.37	－	9.30	9.30	－	－	－	－	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	－	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.015【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
土質区分	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		切梁腹起式	障害有り	1,076.2	42.31	36.69	5.62	-	48.73	16.58	16.22	15.93	-	8.96	8.96	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	掘削深さ20m超	ｹﾞｯﾄﾞｱﾝｶｰ式	-	1,138.1	45.33	39.57	5.76	-	45.10	16.61	16.32	12.17	-	9.57	9.57	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
		切梁腹起式	-	1,177.7	43.77	38.21	5.56	-	46.98	16.08	15.77	15.13	-	9.25	9.25	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	上記以外（小規模）	-	-	1,844.2	23.90	23.90	-	-	70.06	37.86	32.20	-	-	6.04	6.04	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	現場制約あり	-	-	8,316.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	無し	障害無し	365.01	46.89	46.89	-	-	38.18	38.18	-	-	-	14.93	14.93	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			障害有り	449.11	46.89	46.89	-	-	38.18	38.18	-	-	-	14.93	14.93	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
		自立式	障害無し	424.41	40.32	40.32	-	-	46.84	32.85	13.99	-	-	12.84	12.84	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			障害有り	508.51	41.40	41.40	-	-	45.42	33.74	11.68	-	-	13.18	13.18	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
		ｹﾞｯﾄﾞｱﾝｶｰ式	障害無し	503.61	33.97	33.97	-	-	55.21	27.69	27.52	-	-	10.82	10.82	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			障害有り	587.71	35.82	35.82	-	-	52.77	29.19	23.58	-	-	11.41	11.41	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
		切梁腹起式	障害有り	627.31	33.56	33.56	-	-	55.75	28.42	27.33	-	-	10.69	10.69	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	平均施工幅1m以上2m未満	無し	障害無し	366.98	34.18	34.18	-	-	55.24	55.24	-	-	-	10.58	10.58	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			障害有り	576.92	34.18	34.18	-	-	55.24	55.24	-	-	-	10.58	10.58	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
		自立式	障害無し	426.38	29.42	29.42	-	-	61.48	47.55	13.93	-	-	9.10	9.10	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
			障害有り	636.32	30.99	30.99	-	-	59.42	50.09	9.33	-	-	9.59	9.59	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.015【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
土質区分	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R					Z					S	K （ *印：貸料）			R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	障害無し	505.58	24.81	24.81	-	-	67.51	40.10	27.41	-	-	7.68	7.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
			障害有り	715.52	27.56	27.56	-	-	63.91	44.54	19.37	-	-	8.53	8.53	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
		切梁腹起式	障害有り	755.12	26.11	26.11	-	-	65.81	42.22	23.59	-	-	8.08	8.08	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
	掘削深さ5m超20m以下	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	障害無し	740.72	49.51	49.51	-	-	40.20	21.49	18.71	-	-	10.29	10.29	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
			障害有り	1,435.9	45.84	39.75	6.09	-	44.46	17.56	17.25	9.65	-	9.70	9.70	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
		切梁腹起式	障害有り	1,475.5	44.58	38.66	5.92	-	45.98	17.12	16.79	12.07	-	9.44	9.44	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
	掘削深さ20m超	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	-	1,471.7	46.76	40.82	5.94	-	43.37	17.13	16.83	9.41	-	9.87	9.87	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ローブ式・クローラ型］　平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
		切梁腹起式	-	1,511.3	45.53	39.75	5.78	-	44.86	16.68	16.39	11.79	-	9.61	9.61	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ローブ式・クローラ型］　平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-	
	現場制約あり	-	-	11,880	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.016【　掘削補助機械搬入搬出作業　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	38,280	28.84	28.84	－	－	71.16	71.16	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－	－	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.017【　基面整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	396.00	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.018【　舗装版破砕積込（小規模土工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
		K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,423.6	25.33	25.33	－	－	68.15	68.15	－	－	－	6.52	6.52	－	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積　0.13m3（平積0.10m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.019【　埋戻し　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
施工方法	土質区分	締固めの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
最小埋戻幅4m以上	–	–	449.54	52.02	30.63	21.39	–	35.71	35.71	–	–	–	12.27	12.27	–	–	–	–	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	運転手（特殊）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–
最大埋戻幅4m以上	–	–	878.23	17.76	15.33	2.35	0.08	77.07	38.82	26.88	11.37	–	5.17	5.11	0.06	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　質量0.8～1.1t　＊	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ　＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	–	軽油　１．２号　パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	–	–	–	–
最大埋戻幅1m以上4m未満	–	–	1,659.3	13.52	11.59	1.82	0.11	82.51	51.34	22.57	8.60	–	3.97	3.88	0.09	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　質量0.8～1.1t　＊	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ　＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	–	軽油　１．２号　パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	–	–	–	–
最大埋戻幅1m未満	–	–	2,522.2	7.00	6.23	0.77	–	90.46	54.98	27.00	8.48	–	2.54	1.94	0.60	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ　＊	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	–	軽油　１．２号　パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	–	–	–	–
上記以外(小規模)	土砂	–	3,253.8	11.53	10.82	0.71	–	85.22	48.70	19.39	17.13	–	3.25	2.73	0.52	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	–	軽油　１．２号　パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	–	–	–	–
現場制約あり	土砂	有り	6,061.8	0.32	0.32	–	–	99.43	88.20	11.23	–	–	0.25	0.25	–	–	–	–	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ　＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラー　スタンド	–	–	–	–	–
		無し	4,752.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	岩塊・玉石	有り	6,457.8	0.30	0.30	–	–	99.47	88.93	10.54	–	–	0.23	0.23	–	–	–	–	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ　＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラー　スタンド	–	–	–	–	–
		無し	5,148.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–

No.020【　タンパ締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,309.8	1.48	1.48	－	－	97.36	52.01	45.35	－	－	1.16	1.16	－	－	－	－	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－

No.021【　人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）土・石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
土質	換算距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	20m以下	4,158.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
	40m以下	5,148.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
	60m以下	6,336.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
	80m以下	7,326.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
	100m以下	8,514.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
	120m以下	9,702.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
	140m以下	10,692	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
	160m以下	11,880	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
	180m以下	12,870	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
	200m以下	14,058	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
岩塊・玉石	20m以下	6,138.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
	40m以下	7,524.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
	60m以下	8,712.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
	80m以下	10,296	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
	100m以下	11,682	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	

No.021【　人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）土・石　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
土質	換算距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
[illegible]	120m以下	13,068	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
	140m以下	14,256	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
	160m以下	15,840	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
	180m以下	17,226	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
	200m以下	18,414	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
栗石・ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	20m以下	5,148.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
	40m以下	6,534.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
	60m以下	7,524.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
	80m以下	8,910.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
	100m以下	9,900.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
	120m以下	11,286	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
	140m以下	12,474	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
	160m以下	13,662	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
	180m以下	14,850	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
	200m以下	16,038	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	

No.022【　人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）セメント等　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
換算距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20m以下	2,178.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40m以下	2,772.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60m以下	3,366.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80m以下	4,158.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100m以下	4,752.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120m以下	5,346.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140m以下	6,138.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160m以下	6,732.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180m以下	7,326.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200m以下	8,118.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.023【　人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）積ブロック類　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
換算距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20m以下	1,386.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40m以下	1,782.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60m以下	2,178.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80m以下	2,574.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100m以下	2,970.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120m以下	3,564.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140m以下	3,762.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160m以下	4,158.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180m以下	4,554.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200m以下	4,950.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.024【　人肩運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
																			K　（ ※印：賃料）			R				Z					
土砂	無し	20m以下	1,584.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		40m以下	2,574.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		60m以下	3,762.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		80m以下	4,752.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		100m以下	5,940.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		120m以下	7,128.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		140m以下	8,118.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		160m以下	9,306.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		180m以下	10,296	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		200m以下	11,484	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	有り	20m以下	9,900.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		40m以下	10,890	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		60m以下	12,078	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		80m以下	13,068	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		100m以下	14,256	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–

No.024【　人肩運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
				K				R					Z					S	K （ ●印：賃料）			R				Z				S	
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		120m以下	15,444	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		140m以下	16,434	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		160m以下	17,622	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		180m以下	18,612	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		200m以下	19,800	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
岩塊・玉	無し	20m以下	2,376.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		40m以下	3,762.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		60m以下	4,950.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		80m以下	6,534.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		100m以下	7,920.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		120m以下	9,306.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		140m以下	10,494	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		160m以下	12,078	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		180m以下	13,464	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		200m以下	14,652	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–

No.024【　人肩運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ ※印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
石	有り	20m以下	14,256	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
		40m以下	15,642	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
		60m以下	16,830	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
		80m以下	18,414	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
		100m以下	19,800	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
		120m以下	21,186	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
		140m以下	22,374	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
		160m以下	23,958	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
		180m以下	25,344	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	
		200m以下	26,532	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	

No.025【　小車運搬（積込み～運搬～取卸し）土・石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
土質	換算距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	20m以下	2,772.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	40m以下	3,168.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	60m以下	3,960.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	80m以下	4,950.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	100m以下	5,940.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	120m以下	6,930.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	140m以下	8,118.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	160m以下	9,108.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	180m以下	10,296	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	200m以下	11,484	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
岩塊・玉石	20m以下	4,356.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	40m以下	4,950.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	60m以下	6,138.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	80m以下	7,128.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	100m以下	8,316.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–

No.025【　小車運搬（積込み～運搬～取卸し）土・石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
土質	換算距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
[illegible]	120m以下	9,702.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	140m以下	11,088	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	160m以下	12,474	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	180m以下	13,860	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	200m以下	15,444	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
栗石・ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	20m以下	3,762.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	40m以下	4,158.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	60m以下	4,950.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	80m以下	6,138.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	100m以下	7,128.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	120m以下	8,514.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	140m以下	9,504.0	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	160m以下	10,692	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	180m以下	12,078	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	200m以下	13,266	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

No.026【　小車運搬（積込み～運搬～取卸し）セメント等　】

＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
換算距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20m以下	1,782.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
40m以下	1,980.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
60m以下	2,376.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
80m以下	2,970.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
100m以下	3,564.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
120m以下	4,158.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
140m以下	4,752.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
160m以下	5,148.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
180m以下	5,940.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
200m以下	6,534.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.027【　小車運搬（積込み～運搬～取卸し）積ブロック類　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
換算距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20m以下	990.00	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40m以下	990.00	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60m以下	1,386.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80m以下	1,782.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100m以下	1,980.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120m以下	2,574.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140m以下	2,970.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160m以下	3,168.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180m以下	3,564.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200m以下	3,762.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.028【　小車運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	無し	20m以下	198.00	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
		40m以下	594.00	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
		60m以下	1,386.0	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
		80m以下	2,376.0	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
		100m以下	3,366.0	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
		120m以下	4,356.0	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
		140m以下	5,544.0	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
		160m以下	6,534.0	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
		180m以下	7,722.0	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
		200m以下	8,910.0	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
	有り	20m以下	8,514.0	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
		40m以下	8,910.0	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
		60m以下	9,702.0	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
		80m以下	10,692	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
		100m以下	11,682	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
		120m以下	12,672	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									

No.028【　小車運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		140m以下	13,860	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
		160m以下	14,850	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
		180m以下	16,038	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
		200m以下	17,226	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
	無し	20m以下	594.00	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
		40m以下	1,188.0	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
		60m以下	2,376.0	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
		80m以下	3,366.0	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
		100m以下	4,554.0	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
		120m以下	5,940.0	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
		140m以下	7,326.0	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
		160m以下	8,712.0	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
		180m以下	10,098	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
		200m以下	11,682	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
岩塊・玉石		20m以下	12,474	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
		40m以下	13,068	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									

No.028【　小車運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
				K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z					S	
土質	掘削(床掘り)の有無	換算距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	有り	60m以下	14,256	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80m以下	15,246	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100m以下	16,434	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		120m以下	17,820	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		140m以下	19,206	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		160m以下	20,592	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		180m以下	21,978	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200m以下	23,562	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.029【　ベルトコンベヤ（ポータブル）併用人力掘削（床掘り）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
土質	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ据付状態	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ使用台数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ ※印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	水平据付	1～2台	10,414	1.48	1.48	–	–	97.30	79.87	17.43	–	–	1.22	1.22	–	–	–	–	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラー　スタンド	–	–	–	–	–
		3～4台	10,696	2.89	2.89	–	–	94.73	77.76	16.97	–	–	2.38	2.38	–	–	–	–	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラー　スタンド	–	–	–	–	–
		5～6台	10,979	4.23	4.23	–	–	92.30	75.76	16.54	–	–	3.47	3.47	–	–	–	–	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラー　スタンド	–	–	–	–	–
		7～8台	11,261	5.50	5.50	–	–	89.98	73.86	16.12	–	–	4.52	4.52	–	–	–	–	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラー　スタンド	–	–	–	–	–
		9～10台	11,543	6.70	6.70	–	–	87.79	72.06	15.73	–	–	5.51	5.51	–	–	–	–	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラー　スタンド	–	–	–	–	–
	傾斜据付	1～2台	11,988	2.26	2.26	–	–	95.89	69.38	26.51	–	–	1.85	1.85	–	–	–	–	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラー　スタンド	–	–	–	–	–
		3～4台	12,482	4.34	4.34	–	–	92.10	66.64	25.46	–	–	3.56	3.56	–	–	–	–	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラー　スタンド	–	–	–	–	–
		5～6台	12,975	6.26	6.26	–	–	88.59	64.10	24.49	–	–	5.15	5.15	–	–	–	–	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラー　スタンド	–	–	–	–	–
		7～8台	13,469	8.04	8.04	–	–	85.35	61.76	23.59	–	–	6.61	6.61	–	–	–	–	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラー　スタンド	–	–	–	–	–
		9～10台	13,963	9.70	9.70	–	–	82.33	59.57	22.76	–	–	7.97	7.97	–	–	–	–	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラー　スタンド	–	–	–	–	–
岩塊・玉	水平据付	1～2台	15,027	1.54	1.54	–	–	97.19	79.07	18.12	–	–	1.27	1.27	–	–	–	–	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラー　スタンド	–	–	–	–	–
		3～4台	15,451	3.00	3.00	–	–	94.53	76.90	17.63	–	–	2.47	2.47	–	–	–	–	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラー　スタンド	–	–	–	–	–
		5～6台	15,874	4.39	4.39	–	–	92.01	74.85	17.16	–	–	3.60	3.60	–	–	–	–	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラー　スタンド	–	–	–	–	–
		7～8台	16,297	5.70	5.70	–	–	89.62	72.91	16.71	–	–	4.68	4.68	–	–	–	–	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラー　スタンド	–	–	–	–	–
		9～10台	16,720	6.94	6.94	–	–	87.36	71.07	16.29	–	–	5.70	5.70	–	–	–	–	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラー　スタンド	–	–	–	–	–

No.029【　ベルトコンベヤ（ポータブル）併用人力掘削（床掘り）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
土質	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ据付状態	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ使用台数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
台	傾斜据付	1～2台	17,125	2.26	2.26	－	－	95.89	69.38	26.51	－	－	1.85	1.85	－	－	－	－	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
		3～4台	17,831	4.34	4.34	－	－	92.10	66.64	25.46	－	－	3.56	3.56	－	－	－	－	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
		5～6台	18,536	6.26	6.26	－	－	88.59	64.10	24.49	－	－	5.15	5.15	－	－	－	－	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
		7～8台	19,242	8.04	8.04	－	－	85.35	61.76	23.59	－	－	6.61	6.61	－	－	－	－	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
		9～10台	19,947	9.70	9.70	－	－	82.33	59.57	22.76	－	－	7.97	7.97	－	－	－	－	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－

No.030【　ベルトコンベヤ（ポータブル）併用人力積込　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
土質	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ据付状態	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ使用台数		K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	水平据付	1～2台	3,558.8	1.63	1.63	–	–	97.03	77.90	19.13	–	–	1.34	1.34	–	–	–	–	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラーレンド	–	–	–	–	–
		3～4台	3,664.6	3.16	3.16	–	–	94.24	75.66	18.58	–	–	2.60	2.60	–	–	–	–	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラーレンド	–	–	–	–	–
		5～6台	3,770.4	4.62	4.62	–	–	91.59	73.53	18.06	–	–	3.79	3.79	–	–	–	–	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラーレンド	–	–	–	–	–
		7～8台	3,876.3	5.99	5.99	–	–	89.09	71.53	17.56	–	–	4.92	4.92	–	–	–	–	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラーレンド	–	–	–	–	–
		9～10台	3,982.1	7.29	7.29	–	–	86.72	69.62	17.10	–	–	5.99	5.99	–	–	–	–	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラーレンド	–	–	–	–	–
	傾斜据付	1～2台	4,083.4	2.37	2.37	–	–	95.69	67.90	27.79	–	–	1.94	1.94	–	–	–	–	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラーレンド	–	–	–	–	–
		3～4台	4,259.7	4.54	4.54	–	–	91.73	65.09	26.64	–	–	3.73	3.73	–	–	–	–	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラーレンド	–	–	–	–	–
		5～6台	4,436.1	6.54	6.54	–	–	88.08	62.50	25.58	–	–	5.38	5.38	–	–	–	–	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラーレンド	–	–	–	–	–
		7～8台	4,612.4	8.39	8.39	–	–	84.72	60.12	24.60	–	–	6.89	6.89	–	–	–	–	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラーレンド	–	–	–	–	–
		9～10台	4,788.8	10.10	10.10	–	–	81.60	57.90	23.70	–	–	8.30	8.30	–	–	–	–	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラーレンド	–	–	–	–	–
岩塊・玉	水平据付	1～2台	4,811.1	1.60	1.60	–	–	97.08	78.21	18.87	–	–	1.32	1.32	–	–	–	–	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラーレンド	–	–	–	–	–
		3～4台	4,952.2	3.12	3.12	–	–	94.31	75.98	18.33	–	–	2.57	2.57	–	–	–	–	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラーレンド	–	–	–	–	–
		5～6台	5,093.3	4.56	4.56	–	–	91.70	73.88	17.82	–	–	3.74	3.74	–	–	–	–	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラーレンド	–	–	–	–	–
		7～8台	5,234.4	5.91	5.91	–	–	89.23	71.89	17.34	–	–	4.86	4.86	–	–	–	–	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラーレンド	–	–	–	–	–
		9～10台	5,375.4	7.20	7.20	–	–	86.88	69.99	16.89	–	–	5.92	5.92	–	–	–	–	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	–	–	普通作業員	特殊作業員	–	–	ガソリン　レギュラーレンド	–	–	–	–	–

No.030【　ベルトコンベヤ（ポータブル）併用人力積込　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土質	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ据付状態	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ使用台数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
台	傾斜据付	1～2台	5,335.6	2.17	2.17	－	－	96.05	70.53	25.52	－	－	1.78	1.78	－	－	－	－	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
		3～4台	5,547.3	4.18	4.18	－	－	92.38	67.83	24.55	－	－	3.44	3.44	－	－	－	－	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
		5～6台	5,758.9	6.05	6.05	－	－	88.98	65.33	23.65	－	－	4.97	4.97	－	－	－	－	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
		7～8台	5,970.5	7.78	7.78	－	－	85.83	63.02	22.81	－	－	6.39	6.39	－	－	－	－	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
		9～10台	6,182.2	9.39	9.39	－	－	82.89	60.86	22.03	－	－	7.72	7.72	－	－	－	－	ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－

No.031【　安定処理　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
使用機種	施工箇所	混合深さ	固化材100m2当り使用量(実数入力)	混合回数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ	－	0.6m以下	実数入力	1回	1,291.9	31.48	25.59	2.90	2.01	16.62	8.54	5.82	2.26	－	51.90	50.03	1.87	－	－	－	スタビライザ［路床改良用］　処理深さ0.6m×幅2.0m	モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］固化材5.25t/100m2
			実数入力	2回	1,383.8	33.58	27.28	3.10	2.15	17.74	9.11	6.22	2.41	－	48.68	46.69	1.99	－	－	－	スタビライザ［路床改良用］　処理深さ0.6m×幅2.0m	モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］固化材5.25t/100m2
	－	0.6mを超え1m以下	実数入力	1回	1,457.1	39.04	33.82	2.57	1.78	14.74	7.58	5.16	2.00	－	46.22	44.36	1.86	－	－	－	スタビライザ［路床改良用］　処理深さ1.2m×幅2.0m	モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］固化材5.25t/100m2
			実数入力	2回	1,572.4	41.31	35.78	2.72	1.89	15.61	8.02	5.47	2.12	－	43.08	41.11	1.97	－	－	－	スタビライザ［路床改良用］　処理深さ1.2m×幅2.0m	モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］固化材5.25t/100m2
ﾊﾞｯｸﾎｳ	路床	1m以下	実数入力	－	1,633.8	7.93	3.68	2.77	1.48	50.83	22.81	20.20	7.82	－	41.24	39.52	1.72	－	－	－	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	＊	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］固化材5.25t/100m2
	構造物基礎	1m以下	実数入力	－	1,498.5	7.47	6.45	1.02	－	46.09	12.07	11.92	11.71	10.39	46.44	43.14	3.30	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　質量0.8～1.1t	＊	－		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］固化材5.25t/100m2
		1mを越え2m以下	実数入力	－	2,109.6	9.11	7.87	1.24	－	56.25	14.76	14.53	14.28	12.68	34.64	30.61	4.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　質量0.8～1.1t	＊	－		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］固化材5.25t/100m2

No.032【　法面整形　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
整形箇所	法面締固めの有無	現場制約の有無	土質		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
盛土部	有り	有り	砂及び砂質土、粘性土	1,226.7	0.46	0.46	－	－	99.21	69.42	14.99	14.80	－	0.33	0.33	－	－	－	－	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
		無し	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	671.20	28.66	28.66	－	－	62.86	26.57	22.59	13.70	－	8.48	8.48	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
	無し	無し	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	425.45	29.39	29.39	－	－	61.91	27.94	23.16	10.81	－	8.70	8.70	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
切土部	－	有り	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	1,329.2	0.00	－	－	－	100.00	87.89	12.11	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩	3,141.1	0.00	－	－	－	100.00	40.99	36.85	13.91	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
		無し	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	816.20	23.57	23.57	－	－	69.46	33.99	18.57	16.90	－	6.97	6.97	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
			軟岩Ⅰ	1,081.3	22.24	22.24	－	－	71.18	36.64	17.53	17.01	－	6.58	6.58	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.033【　法面整形（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
整形箇所	法面締固めの有無	土質		K				R					Z					K （＊印：貸料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
盛土部	有り	ｼﾙﾄ質土､砂及び砂質土､粘性土	779.40	57.61	34.16	23.45	－	35.45	18.48	8.85	8.12	－	6.94	6.94	－	－	－	－	＊	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
	無し	ｼﾙﾄ質土､砂及び砂質土､粘性土	494.25	57.64	34.29	23.35	－	35.45	18.40	9.61	7.44	－	6.91	6.91	－	－	－	－	＊	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
切土部	－	ｼﾙﾄ質土､砂及び砂質土､粘性土	776.40	57.84	34.30	23.54	－	35.20	18.55	9.77	6.88	－	6.96	6.96	－	－	－	－	＊	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
		軟岩Ⅰ	938.35	56.21	33.15	23.06	－	36.97	18.18	10.78	8.01	－	6.82	6.82	－	－	－	－	＊	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－

No.034【　市松芝　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
芝の規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
野芝	858.61	0.00	-	-	-	72.42	62.29	8.03	-	-	27.58	26.78	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	野芝	-	-	-	-	

No.035【　吹付法面取壊し　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
集積積込の有無	工法区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	人力施工	2,545.9	3.22	3.22	－	－	95.79	55.67	15.55	10.84	3.81	0.99	0.99	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.5m3（平積0.4m3）	－	－	法面工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
	機械施工	684.99	29.74	29.74	－	－	61.10	36.58	14.45	10.07	－	9.16	9.16	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.5m3（平積0.4m3）	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
無し	人力施工	2,196.5	0.00	－	－	－	100.00	64.51	13.52	10.47	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	法面工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	機械施工	335.62	36.25	36.25	－	－	52.58	45.73	6.85	－	－	11.17	11.17	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.5m3（平積0.4m3）	－	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.036【　プレキャストコンクリート板　】

＜　積算単位：枚　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ﾌﾚｰﾑﾀｲﾌﾟ	1列当り平均据付枚数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｸﾛｽﾀｲﾌﾟ	20枚未満	20,173	33.04	33.04	－	－	66.96	31.17	18.09	17.70	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	－	－	－	－	－	－	
	20枚以上30枚未満	18,161	33.04	33.04	－	－	66.96	31.17	18.09	17.70	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	－	－	－	－	－	－	
	30枚以上	16,508	33.04	33.04	－	－	66.96	31.17	18.09	17.70	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	－	－	－	－	－	－	
ｾﾐｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ・ｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ	20枚未満	28,242	33.04	33.04	－	－	66.96	31.17	18.09	17.70	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	－	－	－	－	－	－	
	20枚以上30枚未満	25,420	33.04	33.04	－	－	66.96	31.17	18.09	17.70	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	－	－	－	－	－	－	
	30枚以上	23,107	33.04	33.04	－	－	66.96	31.17	18.09	17.70	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	－	－	－	－	－	－	

No.037【　プレキャストコンクリート板（材料費）　】

物価資料等による

No.038【　ジョイント処理　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ﾓﾙﾀﾙ規格	ﾓﾙﾀﾙ使用量(m3/箇所)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
高炉B 1:3	0.016m3以下	4,690.9	0.00	-	-	-	97.64	63.32	34.32	-	-	2.36	1.57	0.79	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	セメント　高炉B　２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	-	-	-	-
	0.016m3を超え0.032m3以下	4,912.7	0.00	-	-	-	93.24	60.47	32.77	-	-	6.76	4.50	2.26	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	セメント　高炉B　２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	-	-	-	-
	0.032m3を超え0.050m3以下	5,148.4	0.00	-	-	-	88.97	57.70	31.27	-	-	11.03	7.34	3.69	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	セメント　高炉B　２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	-	-	-	-
ﾓﾙﾀﾙ不要	-	4,580.0	0.00	-	-	-	100.00	64.85	35.15	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.039【　ジョイント金物（材料費）　】

物価資料等による

No.040【　人工張芝　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	518.60	0.00	－	－	－	68.19	61.10	7.09	－	－	31.81	31.81	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	張芝　幅１００ｃｍ　ワラ付	－	－	－	－	－

No. 041【　基礎砕石　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
砕石の厚さ	砕石の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
7.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	848.73	5.31	5.28	－	－	83.56	43.70	18.98	10.48	9.82	11.13	8.62	2.50	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
7.5cm超12.5cm以下		921.93	4.89	4.86	－	－	76.93	40.23	17.48	9.65	9.04	18.18	15.87	2.30	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
12.5cm超17.5cm以下		995.13	4.53	4.50	－	－	71.27	37.27	16.19	8.94	8.38	24.20	22.06	2.13	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
17.5cm超20.0cm以下		1,068.3	4.21	4.19	－	－	66.40	34.73	15.08	8.33	7.80	29.39	27.40	1.98	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
20.0cm超22.5cm以下		1,419.9	4.54	4.51	－	－	71.36	37.32	16.21	8.95	8.39	24.10	21.96	2.13	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
22.5cm超27.5cm以下		1,474.0	4.37	4.34	－	－	68.75	35.96	15.61	8.62	8.09	26.88	24.82	2.05	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
27.5cm超30.0cm以下		1,547.2	4.16	4.14	－	－	65.49	34.25	14.87	8.22	7.70	30.35	28.38	1.96	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	

No.042【　裏込砕石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
砕石の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	5,303.9	4.39	4.36	-	-	65.45	32.45	14.63	9.95	7.97	30.16	27.60	2.55	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.043【　基礎栗石　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
栗石の厚さ	栗石の種類	作業区分	敷並べ間隙充填材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
17.5cm以下	割栗石(50～150mm)	散均し	－	1,913.1	2.86	2.85	－	－	43.38	21.85	8.83	7.23	5.22	53.76	51.91	1.84	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	割栗石　５０～１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		敷並べ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	2,366.5	2.94	2.93	－	－	52.00	25.99	11.51	8.74	5.46	45.06	41.91	1.76	1.39	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	割栗石　５０～１５０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			不要	2,324.7	3.00	2.99	－	－	52.93	26.45	11.71	8.90	5.56	44.07	42.66	1.41	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	割栗石　５０～１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
17.5cm超22.5cm以下		散均し	－	2,243.7	2.44	2.43	－	－	37.00	18.63	7.53	6.17	4.45	60.56	58.99	1.57	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	割栗石　５０～１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		敷並べ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	2,711.0	2.57	2.56	－	－	45.35	22.64	10.04	7.63	4.77	52.08	48.82	2.05	1.21	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	割栗石　５０～１５０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			不要	2,655.3	2.62	2.61	－	－	46.29	23.11	10.25	7.79	4.87	51.09	49.85	1.24	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	割栗石　５０～１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
22.5cm超27.5cm以下		散均し	－	2,574.3	2.13	2.12	－	－	32.24	16.24	6.56	5.37	3.88	65.63	64.26	1.37	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	割栗石　５０～１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		敷並べ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	3,055.5	2.28	2.27	－	－	40.23	20.08	8.91	6.77	4.23	57.49	54.15	2.27	1.07	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	割栗石　５０～１５０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			不要	2,985.9	2.33	2.32	－	－	41.17	20.55	9.12	6.93	4.33	56.50	55.40	1.10	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	割栗石　５０～１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
27.5cm超30.0cm以下		散均し	－	2,904.9	1.89	1.88	－	－	28.58	14.39	5.82	4.76	3.44	69.53	68.32	1.21	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	割栗石　５０～１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		敷並べ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	3,400.0	2.05	2.04	－	－	36.15	18.05	8.01	6.08	3.80	61.80	58.39	2.45	0.96	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	割栗石　５０～１５０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			不要	3,316.5	2.10	2.09	－	－	37.06	18.50	8.21	6.24	3.89	60.84	59.85	0.99	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	割栗石　５０～１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－

No.044【　裏込栗石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	栗石の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
かき込み	割栗石(50～150mm)	11,319	2.52	2.51	－	－	37.55	18.62	8.40	5.72	4.59	59.93	58.46	1.47	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	割栗石　５０～１５０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
築立て		19,971	0.00	－	－	－	66.90	66.44	－	－	－	33.10	33.10	－	－	－	－	－		－	－	普通作業員	－	－	－	割栗石　５０～１５０ｍｍ	－	－	－	－	－	

No.045【　採取小割　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
採取小割区分		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
軟岩　採取	5,940.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軟岩　小割	1,980.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軟岩　採取+小割	7,920.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬岩　採取	5,940.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬岩　小割	5,940.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬岩　採取+小割	11,880	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.046【　コンクリートブロック積　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
鉄筋規格	鉄筋10m2当り使用量		K				R					Z					S	K　（＊印：貸料）				R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
SD345 D16～D25	0.1t以下	14,791	8.14	8.14	－	－	45.30	13.56	10.64	9.37	6.21	46.56	39.94	4.92	1.70	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－		－		運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油　１．２号 バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１６	－	－	－
	0.1tを超え0.2t以下	15,291	7.87	7.87	－	－	43.83	13.12	10.30	9.06	6.01	48.30	38.63	4.91	4.76	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－		－		運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油　１．２号 バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１６	－	－	－
不要	－	14,539	8.28	8.28	－	－	46.14	13.84	10.83	9.53	6.32	45.58	40.57	5.01	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－		－		運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－

No. 047【　大型ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
水抜きパイプの有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	17,584	7.16	7.16	–	–	14.33	4.50	3.83	2.61	2.58	78.51	78.51	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	大型積ブロック控５００ｍｍ	–	–	–	–	–
無し	17,441	7.22	7.22	–	–	13.64	4.54	3.87	2.63	2.60	79.14	79.14	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	大型積ブロック控５００ｍｍ	–	–	–	–	–

No.048【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
150kg/個未満　控え350(m2)　滑面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石RC-40	－	18-8-25(高炉)	－	有り	19,359	5.36	5.36	－	－	32.12	12.96	7.52	4.94	3.48	62.52	30.53	16.61	11.43	2.54	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊ －	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	
					無し	16,820	6.17	6.17	－	－	35.05	13.74	8.66	5.69	4.01	58.78	35.13	19.11	2.92	1.62	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊ －	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	
			不要	－	有り	14,020	5.72	5.72	－	－	31.29	10.45	8.90	4.81	3.60	62.99	42.14	15.79	3.12	1.94	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊ －	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	
					無し	11,481	6.99	6.99	－	－	35.37	11.03	10.87	5.87	4.00	57.64	51.44	3.82	2.38	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊ －	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	－	
			18-8-25(高炉)	－	有り	18,121	4.99	4.99	－	－	29.94	11.23	7.30	4.28	3.72	65.07	32.60	17.74	12.21	2.52	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊ －	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	
					無し	15,582	5.80	5.80	－	－	32.74	11.79	8.49	4.98	4.33	61.46	37.89	20.63	2.94	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊ －	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	
			不要	－	有り	12,782	5.23	5.23	－	－	28.08	8.72	7.74	5.28	3.95	66.69	46.21	17.32	3.16	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊ －	－	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	
					無し	10,243	6.53	6.53	－	－	31.89	10.88	7.73	6.58	4.49	61.58	57.63	3.95	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊ －	－	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
				0.1m3以上0.5m3以下	有り	13,819	5.31	5.31	－	－	29.23	9.05	8.51	4.88	3.66	65.46	42.74	16.02	3.17	3.04	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊ －	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	
					無し	11,281	6.51	6.51	－	－	32.93	10.43	9.33	5.98	4.07	60.56	52.36	3.88	3.72	0.60	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊ －	－	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	14,790	5.25	5.25	－	－	29.57	9.74	8.21	4.56	3.42	65.18	39.95	14.96	6.91	2.90	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊ －	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	
					無し	12,251	6.34	6.34	－	－	33.04	10.14	9.91	5.50	3.75	60.62	48.21	8.35	3.51	0.55	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊ －	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	15,761	5.20	5.20	－	－	29.87	10.35	7.94	4.28	3.47	64.93	37.47	14.04	10.20	2.79	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊ －	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	
					無し	13,222	6.20	6.20	－	－	33.14	10.84	9.47	5.10	4.13	60.66	44.68	12.15	3.32	0.51	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊ －	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	16,731	5.15	5.15	－	－	30.12	10.88	7.71	4.03	3.86	64.73	35.32	13.23	13.10	2.68	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊ －	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	
					無し	14,193	6.08	6.08	－	－	33.22	11.43	9.09	4.75	4.55	60.70	41.62	15.44	3.16	0.48	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊ －	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	
			18-8-25(高	1.7m3を超え1.9m3以	有り	17,702	5.11	5.11	－	－	30.34	11.36	7.50	4.21	3.81	64.55	33.40	15.68	12.50	2.59	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊ －	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	

No.048【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		1.0m3以下		2.1m3以下	無し	15,164	5.97	5.97	–	–	33.30	11.96	8.75	4.92	4.45	60.73	38.95	18.31	3.02	0.45	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン RC－４０	–	–
					有り	18,430	5.09	5.09	–	–	30.50	11.68	7.36	4.45	3.66	64.41	32.06	17.44	12.01	2.53	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					無し	15,892	5.90	5.90	–	–	33.34	12.30	8.53	5.17	4.24	60.76	37.18	20.23	2.93	0.42	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン RC－４０	–	–
					有り	19,158	5.06	5.06	–	–	30.65	11.98	7.22	4.68	3.52	64.29	30.85	19.07	11.55	2.47	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					無し	16,620	5.83	5.83	–	–	33.38	12.62	8.33	5.39	4.06	60.79	35.55	21.98	2.85	0.41	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン RC－４０	–	–
					有り	20,129	5.03	5.03	–	–	30.83	12.35	7.06	4.95	3.35	64.14	29.37	21.05	10.99	2.40	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					無し	17,590	5.75	5.75	–	–	33.43	13.01	8.08	5.66	3.83	60.82	33.61	24.09	2.74	0.38	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン RC－４０	–	–
					有り	21,100	5.00	5.00	–	–	30.98	12.68	6.92	5.19	3.19	64.02	28.03	22.85	10.49	2.33	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					無し	18,561	5.68	5.68	–	–	33.47	13.35	7.86	5.90	3.63	60.85	31.86	25.98	2.65	0.36	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン RC－４０	–	–
				–	有り	13,091	5.36	5.36	–	–	28.94	8.77	8.46	5.15	3.86	65.70	45.12	16.91	3.15	0.52	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン RC－４０	–	–
					無し	10,553	6.65	6.65	–	–	32.84	10.88	8.63	6.39	4.35	60.51	55.96	3.91	0.64	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン RC－４０	–	–	–
				0.1m3以上0.5m3以下	有り	14,748	5.66	5.66	–	–	31.45	10.90	8.66	4.57	3.43	62.89	40.04	15.01	3.02	2.97	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	–	–
					無し	12,209	6.83	6.83	–	–	35.32	11.54	10.46	5.52	3.96	57.85	48.38	3.65	3.59	2.23	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン RC－４０	–	–	–
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	15,718	5.58	5.58	–	–	31.61	11.43	8.36	4.29	3.71	62.81	37.61	14.08	6.50	2.89	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					無し	13,180	6.66	6.66	–	–	35.25	12.13	9.97	5.12	4.42	58.09	44.81	7.76	3.45	2.07	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン RC－４０	–	–
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	16,689	5.51	5.51	–	–	31.78	11.91	8.10	4.09	4.04	62.71	35.41	13.26	9.63	2.78	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					無し	14,151	6.50	6.50	–	–	35.19	12.64	9.56	4.82	4.77	58.31	41.74	11.36	3.28	1.93	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン RC－４０	–	–

No.048【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	有り	17,660	5.45	5.45	–	–	31.92	12.33	7.87	4.43	3.82	62.63	33.46	12.53	12.41	2.69	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	遮水シート 厚１．０＋１．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–
					無し	15,121	6.37	6.37	–	–	35.13	13.09	9.19	5.17	4.46	58.50	39.07	14.49	3.14	1.80	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	18,631	5.40	5.40	–	–	32.04	12.71	7.66	4.73	3.62	62.56	31.72	14.90	11.88	2.60	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–
					無し	16,092	6.25	6.25	–	–	35.08	13.48	8.87	5.48	4.19	58.67	36.72	17.25	3.01	1.69	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	19,359	5.36	5.36	–	–	32.12	12.96	7.52	4.94	3.48	62.52	30.53	16.61	11.43	2.54	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–
					無し	16,820	6.17	6.17	–	–	35.05	13.74	8.66	5.69	4.01	58.78	35.13	19.11	2.92	1.62	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	20,087	5.32	5.32	–	–	32.21	13.20	7.39	5.14	3.36	62.47	29.42	18.19	11.02	2.48	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–
					無し	17,548	6.10	6.10	–	–	35.03	13.99	8.46	5.88	3.84	58.87	33.66	20.82	2.84	1.55	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	21,057	5.28	5.28	–	–	32.31	13.50	7.23	5.37	3.20	62.41	28.08	20.12	10.51	2.41	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–
					無し	18,519	6.01	6.01	–	–	34.99	14.28	8.22	6.11	3.64	59.00	31.91	22.88	2.74	1.47	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	22,028	5.24	5.24	–	–	32.40	13.77	7.08	5.59	3.06	62.36	26.83	21.89	10.05	2.35	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–
					無し	19,490	5.93	5.93	–	–	34.95	14.54	8.00	6.32	3.46	59.12	30.32	24.74	2.66	1.40	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
			不要	–	有り	14,020	5.72	5.72	–	–	31.29	10.45	8.90	4.81	3.60	62.99	42.14	15.79	3.12	1.94	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
					無し	11,481	6.99	6.99	–	–	35.37	11.03	10.87	5.87	4.00	57.64	51.44	3.82	2.38	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	軽油 １．２号 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	–
				0.1m3以上0.5m3以下	有り	15,986	6.06	6.06	–	–	34.00	13.03	8.82	4.22	4.16	59.94	36.95	13.84	3.41	3.00	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–
					無し	13,447	7.20	7.20	–	–	38.00	14.01	10.49	5.01	4.94	54.80	43.92	4.06	3.56	3.26	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	–	–
				0.5m3を超え0.9m3以	有り	16,957	5.96	5.96	–	–	34.02	13.40	8.54	4.51	3.98	60.02	34.84	13.05	6.03	3.22	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–

No.048【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：資料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満 各種(m2)		3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	無し	14,418	7.01	7.01	–	–	37.76	14.39	10.04	5.30	4.68	55.23	40.96	7.09	3.79	3.39	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					有り	17,927	5.88	5.88	–	–	34.03	13.73	8.29	4.82	3.76	60.09	32.97	12.34	8.96	3.04	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
					無し	15,389	6.85	6.85	–	–	37.53	14.71	9.66	5.62	4.38	55.62	38.39	10.44	3.55	3.24	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	18,898	5.80	5.80	–	–	34.04	14.03	8.06	5.10	3.57	60.16	31.27	11.71	11.60	2.89	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
					無し	16,359	6.70	6.70	–	–	37.34	15.00	9.31	5.89	4.12	55.96	36.11	13.40	3.34	3.11	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	19,869	5.73	5.73	–	–	34.06	14.31	7.86	5.35	3.39	60.21	29.74	13.97	11.14	2.75	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	–
					無し	17,330	6.57	6.57	–	–	37.18	15.26	9.01	6.14	3.89	56.25	34.09	16.02	3.15	2.99	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	20,597	5.69	5.69	–	–	34.06	14.49	7.72	5.53	3.27	60.25	28.70	15.61	10.74	2.65	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	–
					無し	18,058	6.49	6.49	–	–	37.05	15.43	8.80	6.31	3.73	56.46	32.73	17.80	3.02	2.91	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	21,325	5.64	5.64	–	–	34.08	14.67	7.59	5.69	3.16	60.28	27.72	17.13	10.38	2.56	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	–
					無し	18,786	6.41	6.41	–	–	36.95	15.59	8.61	6.46	3.59	56.64	31.46	19.45	2.90	2.83	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	22,296	5.59	5.59	–	–	34.08	14.88	7.43	5.89	3.02	60.33	26.51	19.01	9.93	2.45	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	–
					無し	19,757	6.31	6.31	–	–	36.82	15.79	8.38	6.65	3.41	56.87	29.92	21.45	2.76	2.74	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	23,266	5.54	5.54	–	–	34.10	15.08	7.28	6.07	2.90	60.36	25.41	20.73	9.51	2.37	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	–
					無し	20,728	6.22	6.22	–	–	36.71	15.97	8.17	6.82	3.25	57.07	28.52	23.26	2.66	2.63	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
			不要	–	有り	15,258	6.13	6.13	–	–	33.97	12.71	9.06	4.42	3.86	59.90	38.72	14.51	3.58	3.09	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					無し	12,719	7.36	7.36	–	–	38.21	13.69	10.87	5.30	4.64	54.43	46.43	4.29	3.71	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–

No.048【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	有り	17,224	6.40	6.40	–	–	36.16	14.85	8.96	4.91	3.91	57.44	34.32	12.85	4.75	2.98	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					無し	14,685	7.50	7.50	–	–	40.22	16.07	10.51	5.76	4.59	52.28	40.23	5.58	3.49	2.98	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	–	–
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	18,195	6.29	6.29	–	–	36.07	15.10	8.69	5.20	3.70	57.64	32.49	12.16	5.62	4.50	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
					無し	15,656	7.31	7.31	–	–	39.85	16.28	10.10	6.04	4.31	52.84	37.74	6.53	5.23	3.34	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	19,165	6.20	6.20	–	–	36.00	15.33	8.45	5.46	3.52	57.80	30.82	11.55	8.38	4.27	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
					無し	16,627	7.14	7.14	–	–	39.53	16.48	9.74	6.29	4.05	53.33	35.54	9.66	4.93	3.20	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	20,136	6.11	6.11	–	–	35.91	15.53	8.23	5.69	3.35	57.98	29.35	10.99	10.88	4.07	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
					無し	17,598	6.99	6.99	–	–	39.25	16.65	9.42	6.51	3.83	53.76	33.58	12.45	4.65	3.08	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	21,107	6.03	6.03	–	–	35.83	15.72	8.03	5.90	3.19	58.14	28.02	13.15	10.48	3.88	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
					無し	18,568	6.86	6.86	–	–	38.99	16.80	9.13	6.71	3.63	54.15	31.82	14.95	4.41	2.97	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	21,835	5.98	5.98	–	–	35.79	15.85	7.89	6.05	3.09	58.23	27.07	14.72	10.13	3.75	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
					無し	19,296	6.76	6.76	–	–	38.81	16.91	8.93	6.84	3.49	54.43	30.63	16.66	4.24	2.90	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	22,563	5.93	5.93	–	–	35.74	15.97	7.76	6.18	2.99	58.33	26.19	16.19	9.81	3.63	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
					無し	20,024	6.68	6.68	–	–	38.65	17.00	8.75	6.97	3.37	54.67	29.51	18.24	4.09	2.83	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	23,534	5.86	5.86	–	–	35.68	16.12	7.60	6.35	2.86	58.46	25.12	18.01	9.40	3.48	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
					無し	20,995	6.57	6.57	–	–	38.45	17.12	8.52	7.12	3.21	54.98	28.16	20.18	3.90	2.74	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	24,504	5.81	5.81	–	–	35.63	16.25	7.46	6.51	2.75	58.56	24.12	19.68	9.03	3.34	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–

No.048【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
							K				R					Z					S	K（*印：資料）			R				Z				S	
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				0.5m3以上0.6m3以下																											
			不要	-	無し	21,966	6.48	6.48	-	-	38.27	17.23	8.32	7.26	3.07	55.25	26.91	21.95	3.73	2.66	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					有り	16,496	6.49	6.49	-	-	36.25	14.64	9.19	4.67	4.09	57.26	35.82	13.42	4.96	3.06	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					無し	13,957	7.67	7.67	-	-	40.52	15.88	10.86	5.52	4.83	51.81	42.32	5.87	3.62	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	再生クラッシャラン ＲＣ－４０		軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				0.1m3以上0.5m3以下	有り	13,510	5.19	5.19	-	-	28.42	8.46	8.38	4.99	3.74	66.39	43.72	16.38	3.24	3.05	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					無し	10,971	6.39	6.39	-	-	32.05	10.42	8.51	6.15	4.19	61.56	53.82	3.99	3.75	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％		軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	14,480	5.13	5.13	-	-	28.82	9.13	8.15	4.66	3.49	66.05	40.80	15.28	7.06	2.91	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					無し	11,942	6.23	6.23	-	-	32.24	9.89	9.41	5.65	3.85	61.53	49.44	8.56	3.53	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％		軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	15,451	5.09	5.09	-	-	29.16	9.79	7.88	4.36	3.27	65.75	38.24	14.32	10.40	2.79	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					無し	12,913	6.09	6.09	-	-	32.40	10.18	9.44	5.22	3.88	61.51	45.72	12.45	3.34	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％		軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	16,422	5.05	5.05	-	-	29.48	10.36	7.65	4.11	3.66	65.47	35.96	13.48	13.35	2.68	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					無し	13,883	5.97	5.97	-	-	32.53	10.83	9.05	4.86	4.33	61.50	42.54	15.79	3.17	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％		軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	17,393	5.01	5.01	-	-	29.75	10.88	7.44	4.03	3.88	65.24	33.97	15.96	12.72	2.59	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					無し	14,854	5.87	5.87	-	-	32.65	11.41	8.71	4.72	4.54	61.48	39.76	18.69	3.03	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％		軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	18,121	4.99	4.99	-	-	29.94	11.23	7.30	4.28	3.72	65.07	32.60	17.74	12.21	2.52	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					無し	15,582	5.80	5.80	-	-	32.74	11.79	8.49	4.98	4.33	61.46	37.89	20.63	2.94	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％		軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	18,849	4.96	4.96	-	-	30.09	11.55	7.16	4.51	3.58	64.95	31.37	19.38	11.74	2.46	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
					無し	16,310	5.74	5.74	-	-	32.79	12.13	8.28	5.21	4.13	61.47	36.22	22.40	2.85	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％		軽油 １．２号 パトロール給油	-	-
	不要	-	18-8-25(高炉)																												

No.048【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：資料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	19,819	4.94	4.94	–	–	30.29	11.94	7.00	4.79	3.40	64.77	29.83	21.38	11.17	2.39	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					無し	17,281	5.66	5.66	–	–	32.88	12.55	8.03	5.50	3.90	61.46	34.20	24.52	2.74	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	20,790	4.91	4.91	–	–	30.49	12.30	6.86	5.05	3.24	64.60	28.44	23.19	10.64	2.33	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					無し	18,252	5.60	5.60	–	–	32.96	12.93	7.81	5.75	3.69	61.44	32.37	26.42	2.65	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
			不要	–	有り	12,782	5.23	5.23	–	–	28.08	8.72	7.74	5.28	3.95	66.69	46.21	17.32	3.16	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
					無し	10,243	6.53	6.53	–	–	31.89	10.88	7.73	6.58	4.49	61.58	57.63	3.95	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
				0.1m3以上0.5m3以下	有り	12,746	3.66	3.66	–	–	26.64	8.26	5.73	5.29	3.97	69.70	46.34	17.37	3.44	2.02	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					無し	10,207	4.57	4.57	–	–	30.09	8.38	7.15	6.61	4.50	65.34	57.86	4.29	2.53	0.66	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	13,716	3.71	3.71	–	–	27.19	9.06	5.60	4.92	3.68	69.10	43.07	16.14	7.45	1.95	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					無し	11,178	4.56	4.56	–	–	30.46	9.35	6.87	6.03	4.11	64.98	52.82	9.15	2.40	0.61	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	14,687	3.76	3.76	–	–	27.66	9.76	5.49	4.59	3.72	68.58	40.22	15.07	10.94	1.89	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					無し	12,148	4.54	4.54	–	–	30.77	10.17	6.63	5.55	4.50	64.69	48.62	13.23	2.28	0.56	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	15,658	3.80	3.80	–	–	28.08	10.36	5.39	4.31	4.13	68.12	37.73	14.13	14.00	1.83	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					無し	13,119	4.53	4.53	–	–	31.03	10.86	6.43	5.14	4.93	64.44	45.02	16.71	2.19	0.52	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	16,628	3.83	3.83	–	–	28.43	10.90	5.30	4.49	4.05	67.74	35.54	16.70	13.31	1.78	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					無し	14,090	4.53	4.53	–	–	31.27	11.46	6.26	5.30	4.79	64.20	41.91	19.70	2.11	0.48	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
		1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.7m3以下	有り	17,356	3.86	3.86	–	–	28.68	11.27	5.24	4.73	3.88	67.46	34.05	18.52	12.75	1.75	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–

No.048【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：資料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				0.3m3以下	無し	14,818	4.52	4.52	–	–	31.41	11.86	6.14	5.54	4.55	64.07	39.86	21.70	2.05	0.46	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
				0.3m3を超え2.7m3以下	有り	18,085	3.88	3.88	–	–	28.91	11.60	5.19	4.95	3.73	67.21	32.68	20.20	12.24	1.72	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					無し	15,546	4.51	4.51	–	–	31.54	12.22	6.03	5.76	4.34	63.95	38.02	23.50	2.00	0.43	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	19,055	3.91	3.91	–	–	29.19	12.01	5.22	5.12	3.54	66.90	31.02	22.24	11.61	1.68	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					無し	16,517	4.51	4.51	–	–	31.71	12.65	6.03	5.91	4.08	63.78	35.77	25.66	1.94	0.41	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	20,026	3.93	3.93	–	–	29.43	12.37	5.47	5.06	3.37	66.64	29.52	24.08	11.05	1.65	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					無し	17,487	4.50	4.50	–	–	31.86	13.04	6.26	5.80	3.85	63.64	33.78	27.58	1.89	0.39	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
			不要	–	有り	12,017	3.61	3.61	–	–	26.17	7.57	5.84	5.61	4.21	70.22	49.15	18.42	2.09	0.56	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
					無し	9,479.0	4.58	4.58	–	–	29.77	7.51	7.41	7.12	4.85	65.65	62.28	2.65	0.72	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	–
				0.1m3以上0.5m3以下	有り	13,674	4.14	4.14	–	–	29.19	10.30	6.07	4.93	3.70	66.67	43.22	16.19	3.20	2.07	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					無し	11,136	5.09	5.09	–	–	32.96	10.88	7.46	6.06	4.34	61.95	53.02	3.93	2.55	2.45	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	14,645	4.16	4.16	–	–	29.54	10.92	5.93	4.60	3.98	66.30	40.35	15.11	6.98	2.00	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					無し	12,106	5.04	5.04	–	–	33.04	11.57	7.17	5.57	4.81	61.92	48.80	8.45	2.42	2.25	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	15,616	4.18	4.18	–	–	29.84	11.46	5.80	4.37	4.32	65.98	37.83	14.17	10.29	1.94	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					無し	13,077	4.99	4.99	–	–	33.16	12.17	6.93	5.22	5.16	61.85	45.16	12.29	2.32	2.08	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	16,586	4.19	4.19	–	–	30.10	11.93	5.69	4.72	4.06	65.71	35.64	13.34	13.21	1.88	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					無し	14,048	4.95	4.95	–	–	33.24	12.68	6.72	5.57	4.80	61.81	42.05	15.60	2.22	1.94	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–

No.048【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：資料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	有り	17,557	4.20	4.20	–	–	30.34	12.36	5.59	5.02	3.84	65.46	33.66	15.81	12.61	1.83	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					無し	15,018	4.91	4.91	–	–	33.31	13.13	6.54	5.87	4.49	61.78	39.34	18.49	2.14	1.81	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	18,285	4.21	4.21	–	–	30.49	12.64	5.52	5.23	3.69	65.30	32.33	17.58	12.10	1.80	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					無し	15,747	4.89	4.89	–	–	33.35	13.42	6.41	6.08	4.28	61.76	37.52	20.42	2.09	1.73	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	19,013	4.22	4.22	–	–	30.65	12.91	5.46	5.43	3.55	65.13	31.08	19.21	11.64	1.77	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					無し	16,475	4.87	4.87	–	–	33.39	13.70	6.30	6.26	4.09	61.74	35.88	22.17	2.04	1.65	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	19,984	4.23	4.23	–	–	30.81	13.23	5.66	5.38	3.37	64.96	29.59	21.21	11.07	1.73	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					無し	17,445	4.84	4.84	–	–	33.44	14.02	6.49	6.17	3.86	61.72	33.89	24.29	1.98	1.56	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	20,955	4.24	4.24	–	–	31.00	13.53	5.88	5.32	3.22	64.76	28.19	23.01	10.56	1.70	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					無し	18,416	4.82	4.82	–	–	33.50	14.32	6.69	6.05	3.66	61.68	32.08	26.19	1.93	1.48	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
			不要	–	有り	12,946	4.13	4.13	–	–	28.91	9.78	6.20	5.21	3.90	66.96	45.62	17.10	2.13	2.11	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
					無し	10,408	5.14	5.14	–	–	32.85	10.27	7.71	6.48	4.41	62.01	56.74	2.65	2.62	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	–
				0.1m3以上0.5m3以下	有り	14,912	4.70	4.70	–	–	32.13	12.64	6.47	4.52	4.46	63.17	39.60	14.84	3.66	2.94	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	–	–
					無し	12,374	5.66	5.66	–	–	36.09	13.63	7.79	5.45	5.37	58.25	47.74	4.41	3.54	2.56	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	15,883	4.68	4.68	–	–	32.25	13.06	6.31	4.81	4.24	63.07	37.20	13.93	6.44	3.44	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
					無し	13,344	5.57	5.57	–	–	35.96	14.06	7.51	5.73	5.05	58.47	44.27	7.66	4.09	2.45	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
				0.9m3を超え1.1m3以下	有り	16,854	4.66	4.66	–	–	32.38	13.43	6.17	5.13	4.00	62.96	35.06	13.13	9.53	3.24	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–

No.048【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：資料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
150kg/個以上 各種(a2)		3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	無し	16,257	5.36	5.36	–	–	35.67	15.05	6.86	6.54	4.15	58.97	36.34	17.08	3.36	2.19	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	19,523	4.63	4.63	–	–	32.64	14.27	5.86	5.83	3.45	62.73	30.27	16.47	11.34	2.79	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
					無し	16,985	5.32	5.32	–	–	35.60	15.24	6.73	6.70	3.97	59.08	34.80	18.93	3.21	2.14	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	20,251	4.62	4.62	–	–	32.71	14.47	5.99	5.79	3.33	62.67	29.18	18.04	10.93	2.69	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
					無し	17,713	5.28	5.28	–	–	35.56	15.42	6.85	6.62	3.81	59.16	33.37	20.62	3.08	2.09	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	21,222	4.61	4.61	–	–	32.78	14.70	6.19	5.70	3.18	62.61	27.85	19.97	10.43	2.57	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
					無し	18,683	5.24	5.24	–	–	35.51	15.64	7.03	6.48	3.61	59.25	31.62	22.68	2.92	2.03	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	22,193	4.60	4.60	–	–	32.85	14.91	6.37	5.62	3.04	62.55	26.64	21.73	9.97	2.46	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
					無し	19,654	5.20	5.20	–	–	35.45	15.83	7.19	6.35	3.43	59.35	30.05	24.54	2.78	1.98	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
			不要	–	有り	14,184	4.71	4.71	–	–	32.01	12.28	6.60	4.75	4.16	63.28	41.65	15.60	3.85	2.18	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
					無し	11,646	5.74	5.74	–	–	36.20	13.26	8.04	5.79	5.06	58.06	50.71	4.69	2.66	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
				0.1m3以上0.5m3以下	有り	16,150	5.17	5.17	–	–	34.59	14.61	6.80	5.24	4.17	60.24	36.59	13.70	5.07	2.71	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	–	–
					無し	13,612	6.13	6.13	–	–	38.66	15.88	8.07	6.22	4.95	55.21	43.39	6.02	3.22	2.58	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–

No.048【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	有り	17,121	5.12	5.12	–	–	34.57	14.89	6.63	5.52	3.94	60.31	34.52	12.93	5.97	4.78	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t ＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	
					無し	14,582	6.02	6.02	–	–	38.38	16.13	7.79	6.49	4.62	55.60	40.50	7.01	5.62	2.47	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t ＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	18,092	5.08	5.08	–	–	34.57	15.14	6.49	5.78	3.73	60.35	32.66	12.23	8.88	4.53	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t ＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	
					無し	15,553	5.91	5.91	–	–	38.11	16.34	7.55	6.72	4.33	55.98	38.00	10.33	5.27	2.38	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t ＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	19,062	5.05	5.05	–	–	34.55	15.37	6.35	6.01	3.54	60.40	31.00	11.61	11.50	4.30	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t ＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	
					無し	16,524	5.83	5.83	–	–	37.90	16.53	7.33	6.93	4.08	56.27	35.75	13.26	4.96	2.30	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t ＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	20,033	5.02	5.02	–	–	34.53	15.57	6.23	6.22	3.36	60.45	29.51	13.86	11.05	4.09	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t ＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	遮水シート 厚１．０＋１．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	
					無し	17,495	5.75	5.75	–	–	37.70	16.70	7.14	7.12	3.85	56.55	33.77	15.87	4.68	2.23	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t ＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	20,761	5.00	5.00	–	–	34.53	15.71	6.36	6.15	3.25	60.47	28.48	15.48	10.66	3.94	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t ＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	遮水シート 厚１．０＋１．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	
					無し	18,223	5.69	5.69	–	–	37.56	16.81	7.24	7.01	3.70	56.75	32.44	17.64	4.49	2.18	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t ＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	21,489	4.98	4.98	–	–	34.53	15.84	6.49	6.08	3.14	60.49	27.50	17.00	10.30	3.81	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t ＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	遮水シート 厚１．０＋１．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	
					無し	18,951	5.64	5.64	–	–	37.44	16.92	7.36	6.89	3.56	56.92	31.19	19.28	4.32	2.13	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t ＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	22,460	4.95	4.95	–	–	34.52	16.00	6.66	5.98	3.00	60.53	26.32	18.87	9.85	3.65	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t ＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	遮水シート 厚１．０＋１．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	
					無し	19,921	5.58	5.58	–	–	37.27	17.05	7.50	6.74	3.38	57.15	29.69	21.27	4.11	2.08	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t ＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	23,431	4.93	4.93	–	–	34.52	16.15	6.81	5.90	2.88	60.55	25.23	20.58	9.44	3.49	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t ＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	遮水シート 厚１．０＋１．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	
					無し	20,892	5.53	5.53	–	–	37.16	17.17	7.63	6.61	3.23	57.31	28.28	23.08	3.92	2.03	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t ＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	
			不要		有り	15,422	5.20	5.20	–	–	34.60	14.37	6.94	5.00	4.37	60.20	38.31	14.35	5.31	2.23	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t ＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚１．０＋１．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	

No.048【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：資料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	不要	-	18-8-25(高炉)		無し	12,884	6.23	6.23	-	-	38.91	15.67	8.30	5.99	5.23	54.86	45.83	6.36	2.67	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	
				0.1m3以上0.5m3以下	有り	12,436	3.48	3.48	-	-	25.69	7.51	5.60	5.42	4.06	70.83	47.50	17.80	3.52	2.01	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	
					無し	9,897.5	4.38	4.38	-	-	29.02	7.44	7.04	6.81	4.64	66.60	59.65	4.43	2.52	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	13,407	3.55	3.55	-	-	26.32	8.38	5.48	5.03	3.77	70.13	44.06	16.51	7.63	1.93	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	
					無し	10,868	4.38	4.38	-	-	29.50	8.52	6.76	6.21	4.23	66.12	54.32	9.41	2.39	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	14,377	3.61	3.61	-	-	26.86	9.14	5.37	4.69	3.51	69.53	41.09	15.39	11.18	1.87	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	
					無し	11,839	4.38	4.38	-	-	29.89	9.43	6.52	5.70	4.23	65.73	49.88	13.58	2.27	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	15,348	3.66	3.66	-	-	27.33	9.80	5.28	4.39	3.91	69.01	38.50	14.42	14.28	1.81	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	
					無し	12,810	4.38	4.38	-	-	30.22	10.20	6.32	5.26	4.69	65.40	46.11	17.11	2.18	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	16,319	3.70	3.70	-	-	27.76	10.38	5.20	4.29	4.13	68.54	36.20	17.01	13.56	1.77	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	
					無し	13,780	4.38	4.38	-	-	30.51	10.86	6.15	5.09	4.89	65.11	42.87	20.15	2.09	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	17,047	3.73	3.73	-	-	28.02	10.77	5.14	4.55	3.95	68.25	34.68	18.86	12.98	1.73	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	
					無し	14,508	4.39	4.39	-	-	30.71	11.29	6.04	5.35	4.65	64.90	40.70	22.16	2.04	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	17,775	3.76	3.76	-	-	28.28	11.13	5.09	4.78	3.79	67.96	33.26	20.55	12.45	1.70	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	
					無し	15,236	4.39	4.39	-	-	30.88	11.69	5.94	5.58	4.43	64.73	38.76	23.98	1.99	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	18,746	3.79	3.79	-	-	28.61	11.57	5.07	5.03	3.60	67.60	31.51	22.61	11.81	1.67	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	
					無し	16,207	4.39	4.39	-	-	31.07	12.16	5.86	5.81	4.16	64.54	36.46	26.15	1.93	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 湿面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	

No.048【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	19,716	3.82	3.82	－	－	28.90	11.97	5.33	4.97	3.42	67.28	29.97	24.46	11.22	1.63	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
					無し	17,178	4.39	4.39	－	－	31.26	12.58	6.11	5.71	3.92	64.35	34.41	28.07	1.87	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
			不要	－	有り	11,708	3.42	3.42	－	－	25.16	6.76	5.76	5.71	4.32	71.42	50.44	18.91	2.07	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－
					無し	9,169.4	4.37	4.37	－	－	28.60	7.36	7.29	6.47	5.01	67.03	64.39	2.64	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.049【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			1.0m3以下	有り	有り	有り	5.0個以下	10,300	2.92	2.92	–	–	25.49	12.11	4.65	3.12	2.64	71.59	40.44	21.49	5.87	1.65	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	10,757	2.79	2.79	–	–	24.41	11.59	4.45	2.99	2.53	72.80	38.72	20.58	5.62	1.58	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	11,215	2.68	2.68	–	–	23.41	11.12	4.27	2.87	2.42	73.91	37.16	19.74	5.39	1.51	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–
						無し	–	10,147	2.96	2.96	–	–	25.87	12.29	4.72	3.17	2.68	71.17	41.06	21.81	5.96	1.67	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–
					無し	有り	5.0個以下	9,510.2	3.16	3.16	–	–	25.67	11.65	5.04	2.90	2.86	71.17	43.79	23.28	1.79	0.71	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	9,967.7	3.02	3.02	–	–	24.49	11.12	4.81	2.76	2.73	72.49	41.79	22.21	1.70	0.68	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	10,425	2.88	2.88	–	–	23.40	10.63	4.59	2.64	2.61	73.72	39.98	21.23	1.63	0.65	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
							–	9,357.7	3.21	3.21	–	–	26.08	11.84	5.12	2.94	2.91	70.71	44.51	23.65	1.82	0.73	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
					無し	有り	5.0個以下	7,761.1	3.87	3.87	–	–	29.65	13.52	6.17	3.55	3.50	66.48	53.66	7.79	2.19	0.88	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　１．２号　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	8,218.6	3.66	3.66	–	–	27.99	12.76	5.83	3.35	3.31	68.35	50.68	7.35	2.07	0.83	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　１．２号　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	8,676.1	3.47	3.47	–	–	26.52	12.09	5.52	3.18	3.13	70.01	48.00	6.97	1.96	0.78	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　１．２号　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
							–	7,608.6	3.95	3.95	–	–	30.26	13.79	6.30	3.62	3.58	65.79	54.72	7.94	2.24	0.89	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　１．２号　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
						無し	5.0個以下	6,971.7	4.31	4.31	–	–	30.36	13.06	6.87	3.90	3.29	65.33	59.74	2.44	0.97	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　１．２号　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	7,429.2	4.05	4.05	–	–	28.49	12.25	6.45	3.66	3.09	67.46	56.05	2.29	0.91	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　１．２号　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	7,886.7	3.81	3.81	–	–	26.84	11.54	6.07	3.45	2.91	69.35	52.80	2.16	0.86	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　１．２号　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
							–	6,819.2	4.41	4.41	–	–	31.05	13.35	7.03	3.99	3.37	64.54	61.05	2.49	1.00	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　１．２号　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
					有り	有り	5.0個以下	11,228	3.57	3.57	–	–	28.70	14.28	5.16	3.63	2.86	67.73	37.12	19.71	5.38	2.43	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	11,686	3.43	3.43	–	–	27.58	13.72	4.96	3.49	2.75	68.99	35.66	18.94	5.17	2.33	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–

No.049【　平ブロック張　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種(m2)	再生砂石 砕−40	1.0m3を超え3.0m3以下	有り	有り		15.0個を超え20.0個以下	12,143	3.30	3.30	–	–	26.54	13.20	4.77	3.36	2.65	70.16	34.30	18.23	4.98	2.25	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
						無し	–	11,076	3.62	3.62	–	–	29.10	14.48	5.23	3.68	2.90	67.28	37.62	19.98	5.46	2.46	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
					無し	有り	5.0個以下	10,439	3.84	3.84	–	–	29.11	14.03	5.55	3.91	2.64	67.05	39.91	21.20	2.61	1.87	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	10,896	3.68	3.68	–	–	27.88	13.44	5.32	3.74	2.53	68.44	38.25	20.31	2.50	1.79	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	11,354	3.53	3.53	–	–	26.76	12.90	5.10	3.59	2.43	69.71	36.69	19.50	2.40	1.72	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–
							–	10,286	3.90	3.90	–	–	29.54	14.24	5.63	3.97	2.68	66.56	40.49	21.52	2.65	1.90	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–
						無し	5.0個以下	8,689.6	4.62	4.62	–	–	33.36	16.17	6.67	4.70	3.17	62.02	47.92	6.96	3.14	2.25	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	9,147.1	4.38	4.38	–	–	31.68	15.36	6.33	4.46	3.01	63.94	45.55	6.61	2.98	2.14	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	9,604.6	4.17	4.17	–	–	30.18	14.63	6.03	4.25	2.87	65.65	43.38	6.29	2.84	2.03	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–
							–	8,537.1	4.70	4.70	–	–	33.96	16.46	6.79	4.78	3.23	61.34	48.77	7.08	3.20	2.29	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–
						無し	5.0個以下	7,900.2	5.08	5.08	–	–	34.37	16.04	7.33	5.17	2.91	60.55	52.70	3.45	2.47	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	8,357.7	4.80	4.80	–	–	32.48	15.16	6.93	4.88	2.75	62.72	49.83	3.26	2.34	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	8,815.2	4.55	4.55	–	–	30.79	14.37	6.57	4.63	2.60	64.66	47.24	3.10	2.22	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–
							–	7,747.7	5.18	5.18	–	–	35.04	16.35	7.48	5.27	2.96	59.78	53.74	3.52	2.52	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–
				有り	有り		5.0個以下	12,466	4.29	4.29	–	–	32.25	16.67	5.72	4.73	2.58	63.46	33.42	17.75	4.85	4.38	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	12,924	4.14	4.14	–	–	31.11	16.08	5.52	4.56	2.49	64.75	32.25	17.13	4.67	4.22	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	13,381	4.00	4.00	–	–	30.04	15.53	5.33	4.41	2.40	65.96	31.15	16.54	4.51	4.08	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
							–	12,314	4.34	4.34	–	–	32.65	16.88	5.79	4.79	2.61	63.01	33.84	17.97	4.91	4.43	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–

No.049【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	張込材規格	張込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			3.0m3を超え5.0m3以下	無し	無し	有り	5.0個以下	11,677	4.58	4.58	–	–	32.85	16.61	6.11	5.05	2.36	62.57	35.67	18.96	4.68	1.96	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
						有り	5.0個を超え15.0個以下	12,134	4.41	4.41	–	–	31.62	15.99	5.88	4.86	2.27	63.97	34.32	18.24	4.50	1.89	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	12,592	4.25	4.25	–	–	30.45	15.40	5.66	4.68	2.19	65.30	33.09	17.58	4.34	1.82	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
						無し	–	11,524	4.64	4.64	–	–	33.29	16.83	6.19	5.12	2.39	62.07	36.13	19.21	4.74	1.99	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
				無し	有り	有り	5.0個以下	9,927.7	5.39	5.39	–	–	37.23	18.94	7.18	5.94	2.78	57.38	41.95	6.09	5.50	2.31	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	10,385	5.15	5.15	–	–	35.59	18.11	6.87	5.68	2.65	59.26	40.10	5.82	5.26	2.21	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	10,843	4.93	4.93	–	–	34.09	17.34	6.58	5.44	2.54	60.98	38.42	5.57	5.04	2.11	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
							–	9,775.2	5.47	5.47	–	–	37.82	19.24	7.30	6.03	2.82	56.71	42.60	6.18	5.59	2.34	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
						無し	5.0個以下	9,138.3	5.85	5.85	–	–	38.42	19.06	7.80	6.45	2.51	55.73	45.58	5.98	2.51	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	9,595.8	5.57	5.57	–	–	36.59	18.15	7.43	6.15	2.39	57.84	43.41	5.69	2.39	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	10,053	5.32	5.32	–	–	34.93	17.33	7.09	5.87	2.28	59.75	41.43	5.43	2.28	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
							–	8,985.8	5.95	5.95	–	–	39.08	19.39	7.94	6.56	2.55	54.97	46.34	6.08	2.55	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
				有り	有り	有り	5.0個以下	9,990.0	2.67	2.67	–	–	24.29	11.29	4.46	3.22	2.27	73.04	41.69	22.16	6.05	1.62	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	10,448	2.56	2.56	–	–	23.23	10.80	4.26	3.08	2.17	74.21	39.86	21.19	5.78	1.55	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	10,905	2.45	2.45	–	–	22.24	10.34	4.08	2.95	2.08	75.31	38.21	20.30	5.54	1.48	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
							–	9,837.5	2.72	2.72	–	–	24.66	11.47	4.53	3.27	2.30	72.62	42.34	22.50	6.14	1.64	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
						有り	5.0個以下	9,200.6	2.90	2.90	–	–	24.36	10.76	4.84	2.99	2.46	72.74	45.27	24.06	1.76	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	9,658.1	2.77	2.77	–	–	23.21	10.25	4.61	2.85	2.35	74.02	43.12	22.92	1.67	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚１．０＋１．０mm	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–

No.049【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		不要	-	無し	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	10,116	2.64	2.64	-	-	22.15	9.78	4.40	2.72	2.24	75.21	41.18	21.88	1.60	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	
						無し	-	9,048.1	2.95	2.95	-	-	24.77	10.94	4.92	3.05	2.50	72.28	46.03	24.46	1.79	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	
					有り	有り	5.0個以下	7,451.5	3.59	3.59	-	-	28.21	12.48	5.98	3.70	3.04	68.20	55.88	8.11	2.17	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	
							5.0個を超え15.0個以下	7,909.0	3.38	3.38	-	-	26.58	11.76	5.63	3.48	2.87	70.04	52.65	7.64	2.04	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	
							15.0個を超え20.0個以下	8,366.5	3.19	3.19	-	-	25.13	11.12	5.33	3.29	2.71	71.68	49.78	7.22	1.93	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	
							無し	7,299.0	3.66	3.66	-	-	28.82	12.74	6.11	3.78	3.11	67.52	57.03	8.28	2.21	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	
						無し	5.0個以下	6,662.1	4.01	4.01	-	-	28.79	11.88	6.69	3.45	3.40	67.20	62.49	2.43	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
							有り	5.0個を超え15.0個以下	7,119.6	3.75	3.75	-	-	26.95	11.12	6.26	3.23	3.18	69.30	58.47	2.27	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
							15.0個を超え20.0個以下	7,577.1	3.53	3.53	-	-	25.31	10.45	5.88	3.03	2.99	71.16	54.95	2.13	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
							無し	6,509.6	4.11	4.11	-	-	29.47	12.16	6.85	3.53	3.48	66.42	63.94	2.48	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
				有り	有り	有り	5.0個以下	9,465.8	1.76	1.76	-	-	21.19	8.99	3.40	2.87	2.70	77.05	44.02	23.38	6.38	0.94	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	
							5.0個を超え15.0個以下	9,923.3	1.68	1.68	-	-	20.21	8.57	3.24	2.74	2.58	78.11	41.99	22.31	6.09	0.90	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	
							15.0個を超え20.0個以下	10,381	1.61	1.61	-	-	19.34	8.20	3.10	2.62	2.47	79.05	40.12	21.32	5.82	0.86	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	
							無し	9,313.3	1.79	1.79	-	-	21.55	9.14	3.45	2.92	2.75	76.66	44.71	23.77	6.49	0.96	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	
						無し	5.0個以下	8,676.4	1.92	1.92	-	-	21.00	8.21	3.18	3.13	2.95	77.08	48.01	25.51	1.03	0.78	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
							有り	5.0個を超え15.0個以下	9,133.9	1.83	1.83	-	-	19.95	7.80	3.02	2.98	2.80	78.22	45.61	24.23	0.97	0.74	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
							15.0個を超え20.0個以下	9,591.4	1.74	1.74	-	-	19.00	7.43	2.87	2.84	2.67	79.26	43.42	23.08	0.93	0.71	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
							無し	8,523.9	1.96	1.96	-	-	21.37	8.36	3.23	3.19	3.00	76.67	48.86	25.97	1.04	0.80	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	

No.049【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：貸料）	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				無し	有り	有り	5.0個以下	6,927.2	2.41	2.41	–	–	24.30	9.43	3.98	3.93	3.70	73.29	60.09	8.73	1.29	0.98	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
						有り	5.0個を超え15.0個以下	7,384.7	2.26	2.26	–	–	22.78	8.84	3.73	3.68	3.47	74.96	56.39	8.18	1.21	0.92	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	7,842.2	2.13	2.13	–	–	21.46	8.33	3.51	3.47	3.27	76.41	53.08	7.71	1.14	0.87	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
							無し	–	6,774.7	2.46	2.46	–	–	24.85	9.64	4.07	4.02	3.78	72.69	61.45	8.92	1.32	1.00	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
					無し	有り	5.0個以下	6,137.8	2.72	2.72	–	–	24.40	8.38	4.43	4.17	3.74	72.88	67.84	1.45	1.11	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	6,595.3	2.53	2.53	–	–	22.72	7.80	4.13	3.88	3.48	74.75	63.13	1.35	1.03	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	7,052.8	2.37	2.37	–	–	21.25	7.29	3.86	3.63	3.26	76.38	59.03	1.26	0.96	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	–
							無し	–	5,985.3	2.79	2.79	–	–	25.04	8.60	4.55	4.28	3.84	72.17	69.54	1.49	1.14	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	–
						有り	5.0個以下	10,394	2.57	2.57	–	–	25.05	11.61	3.93	3.43	3.09	72.38	40.09	21.30	5.81	2.62	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	10,852	2.46	2.46	–	–	23.99	11.12	3.76	3.28	2.96	73.55	38.40	20.40	5.57	2.51	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	11,309	2.36	2.36	–	–	23.02	10.67	3.61	3.15	2.84	74.62	36.86	19.57	5.34	2.41	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
							無し	–	10,242	2.61	2.61	–	–	25.43	11.79	3.98	3.48	3.14	71.96	40.67	21.61	5.90	2.66	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
					無し	有り	5.0個以下	9,604.9	2.78	2.78	–	–	25.20	11.13	4.25	3.71	2.87	72.02	43.36	23.05	2.84	1.19	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	10,062	2.65	2.65	–	–	24.05	10.62	4.06	3.54	2.74	73.30	41.39	22.00	2.71	1.14	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	10,520	2.54	2.54	–	–	23.00	10.16	3.88	3.39	2.62	74.46	39.60	21.04	2.59	1.09	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
							無し	–	9,452.4	2.83	2.83	–	–	25.61	11.31	4.32	3.77	2.91	71.56	44.04	23.42	2.89	1.21	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
		再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下				5.0個以下	7,855.8	3.40	3.40	–	–	29.04	12.85	5.20	4.54	3.51	67.56	53.00	7.69	3.47	1.46	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
						有り	5.0個を超え15.0個以下	8,313.3	3.21	3.21	–	–	27.42	12.14	4.91	4.29	3.31	69.37	50.11	7.27	3.28	1.38	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–

No.049【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	張込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種(m2)			無し		無し		8,770.8	3.05	3.05	–	–	25.99	11.51	4.65	4.06	3.14	70.96	47.49	6.89	3.11	1.30	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	8,770.8	3.05	3.05	–	–	25.99	11.51	4.65	4.06	3.14	70.96	47.49	6.89	3.11	1.30	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–
						無し		7,703.3	3.47	3.47	–	–	29.61	13.10	5.30	4.63	3.58	66.92	54.04	7.85	3.54	1.49	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–
							5.0個以下	7,066.4	3.78	3.78	–	–	29.66	12.32	5.78	5.04	3.25	66.56	58.93	3.86	1.62	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	7,523.9	3.55	3.55	–	–	27.86	11.57	5.43	4.74	3.05	68.59	55.34	3.63	1.52	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	7,981.4	3.35	3.35	–	–	26.26	10.91	5.11	4.47	2.88	70.39	52.17	3.42	1.43	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
							–	6,913.9	3.87	3.87	–	–	30.32	12.60	5.90	5.16	3.32	65.81	60.20	3.95	1.66	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
			3.0m3を超え5.0m3以下	有り	無し	有り	5.0個以下	11,632	3.45	3.45	–	–	29.23	14.46	5.07	4.21	2.76	67.32	35.83	19.03	5.19	4.69	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	12,090	3.32	3.32	–	–	28.14	13.92	4.88	4.05	2.66	68.54	34.45	18.31	5.00	4.52	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	12,547	3.19	3.19	–	–	27.10	13.41	4.70	3.90	2.56	69.71	33.22	17.64	4.82	4.35	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
							–	11,480	3.49	3.49	–	–	29.63	14.66	5.14	4.27	2.80	66.88	36.29	19.28	5.26	4.76	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
						無し	5.0個以下	10,843	3.70	3.70	–	–	29.67	14.24	5.44	4.52	2.54	66.63	38.41	20.41	5.04	1.37	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	11,301	3.55	3.55	–	–	28.47	13.66	5.22	4.34	2.44	67.98	36.86	19.59	4.83	1.31	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	11,758	3.41	3.41	–	–	27.35	13.13	5.01	4.17	2.34	69.24	35.45	18.82	4.64	1.26	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–
							–	10,691	3.75	3.75	–	–	30.09	14.44	5.52	4.58	2.58	66.16	38.96	20.70	5.11	1.39	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–
					有り		5.0個以下	9,093.9	4.41	4.41	–	–	33.84	16.32	6.49	5.39	3.03	61.75	45.79	6.65	6.01	1.63	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–
							5.0個を超え15.0個以下	9,551.4	4.20	4.20	–	–	32.20	15.54	6.17	5.13	2.88	63.60	43.62	6.33	5.72	1.55	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–
							15.0個を超え20.0個以下	10,009	4.01	4.01	–	–	30.74	14.83	5.89	4.90	2.75	65.25	41.61	6.04	5.46	1.48	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–
							–	8,941.4	4.49	4.49	–	–	34.41	16.60	6.60	5.48	3.08	61.10	46.57	6.76	6.11	1.66	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８ｋＮ／m	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–

No.049【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料）	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
						5.0個以下		8,304.5	4.83	4.83	–	–	34.82	16.21	7.10	5.90	2.76	60.35	50.16	6.58	1.78	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	
						5.0個を超え15.0個以下		8,762.0	4.58	4.58	–	–	33.00	15.36	6.73	5.59	2.62	62.42	47.54	6.23	1.69	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	
					無し		15.0個を超え20.0個以下	9,219.5	4.35	4.35	–	–	31.39	14.60	6.40	5.32	2.49	64.26	45.16	5.92	1.61	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	
						無し	–	8,152.0	4.92	4.92	–	–	35.49	16.51	7.23	6.01	2.82	59.59	51.07	6.70	1.82	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	
						5.0個以下		9,156.2	1.46	1.46	–	–	19.73	8.00	3.51	2.47	2.45	78.81	45.49	24.18	6.60	0.88	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	
						5.0個を超え15.0個以下		9,613.7	1.39	1.39	–	–	18.80	7.62	3.34	2.36	2.34	79.81	43.32	23.02	6.29	0.84	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	
				有り	有り		15.0個を超え20.0個以下	10,071	1.32	1.32	–	–	17.94	7.27	3.19	2.25	2.23	80.74	41.37	21.98	6.00	0.80	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	
						無し	–	9,003.7	1.48	1.48	–	–	20.07	8.13	3.57	2.52	2.49	78.45	46.27	24.58	6.71	0.89	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	
						5.0個以下		8,366.8	1.59	1.59	–	–	19.39	7.09	3.29	2.71	2.68	79.02	49.78	26.46	0.96	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	
						5.0個を超え15.0個以下		8,824.3	1.51	1.51	–	–	18.39	6.73	3.12	2.57	2.54	80.10	47.20	25.08	0.91	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	
					無し		15.0個を超え20.0個以下	9,281.8	1.44	1.44	–	–	17.48	6.39	2.97	2.44	2.42	81.08	44.86	23.85	0.87	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	
						無し	–	8,214.3	1.62	1.62	–	–	19.76	7.23	3.35	2.76	2.73	78.62	50.69	26.95	0.98	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	
						5.0個以下		6,617.7	2.02	2.02	–	–	22.42	8.07	4.17	3.43	3.39	75.56	62.91	9.13	1.22	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	
						5.0個を超え15.0個以下		7,075.2	1.89	1.89	–	–	20.98	7.55	3.90	3.20	3.18	77.13	58.83	8.54	1.14	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	
					有り		15.0個を超え20.0個以下	7,532.7	1.77	1.77	–	–	19.70	7.09	3.66	3.01	2.98	78.53	55.27	8.02	1.07	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	
						無し	–	6,465.2	2.06	2.06	–	–	22.95	8.26	4.26	3.51	3.48	74.99	64.39	9.35	1.25	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	
						5.0個以下		5,828.3	2.29	2.29	–	–	22.30	6.79	3.94	3.89	3.86	75.41	71.42	1.38	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–	
						5.0個を超え15.0個以下		6,285.8	2.12	2.12	–	–	20.66	6.29	3.65	3.61	3.57	77.22	66.24	1.28	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ１００ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–	

No.049【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																										K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
							15.0個を超え20.0個以下	6,743.3	1.98	1.98	–	–	19.27	5.87	3.41	3.36	3.33	78.75	61.72	1.20	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
						無し	–	5,675.8	2.35	2.35	–	–	22.89	6.97	4.05	3.99	3.96	74.76	73.34	1.42	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	

No.050【　連節ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸの質量	連節鉄筋(鋼線)規格	遮水ｼｰﾄの有無	吸出し防止材の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	150kg/個未満	SR235 径13mm	有り	有り	11,780	2.27	2.27	–	–	30.64	11.46	7.90	4.68	3.78	67.09	41.14	18.79	5.13	1.37	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック 厚さ２２０ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
				無し	10,990	2.43	2.43	–	–	31.16	12.28	7.20	4.60	4.05	66.41	44.09	20.14	1.47	0.71	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック 厚さ２２０ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	–	–
			無し	有り	9,241.1	2.89	2.89	–	–	35.54	14.60	7.92	5.47	4.82	61.57	52.43	6.54	1.75	0.85	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック 厚さ２２０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	–	–
				無し	8,451.7	3.16	3.16	–	–	36.69	15.97	7.02	5.44	5.27	60.15	57.31	1.91	0.93	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック 厚さ２２０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	–	–	–
	150kg/個以上		有り	有り	11,582	2.31	2.31	–	–	29.45	9.71	6.32	4.76	3.91	68.24	41.85	19.11	5.22	1.39	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック 厚さ２２０ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–
				無し	10,792	2.48	2.48	–	–	29.90	10.42	5.50	4.68	4.20	67.62	44.89	20.51	1.50	0.72	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック 厚さ２２０ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	–	–
			無し	有り	9,043.1	2.95	2.95	–	–	34.15	12.44	5.91	5.59	5.02	62.90	53.56	6.68	1.79	0.87	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック 厚さ２２０ｍｍ	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	–	–
				無し	8,253.7	3.24	3.24	–	–	35.18	13.63	5.57	5.50	5.40	61.58	58.67	1.96	0.95	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	連節ブロック 厚さ２２０ｍｍ	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	–	–	–
撤去	150kg/個未満	–	–	–	1,766.5	7.57	7.57	–	–	87.85	38.24	16.81	13.02	12.62	4.58	4.58	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–
	150kg/個以上	–	–	–	1,667.5	8.02	8.02	–	–	87.13	33.76	13.79	13.61	13.37	4.85	4.85	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.051【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格													備考
緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	10,654	11.02	11.02	–	–	76.59	21.17	20.51	17.68	12.32	12.39	6.31	4.80	1.28	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
				0.7m3を超え1.7m3以下	12,717	9.95	9.95	–	–	69.74	20.41	17.69	15.44	11.99	20.31	13.79	5.45	1.07	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
				1.7m3を超え2.7m3以下	15,144	9.06	9.06	–	–	64.07	20.28	14.85	13.59	11.72	26.87	21.23	4.74	0.90	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
				2.7m3を超え3.7m3以下	17,571	8.42	8.42	–	–	59.98	20.20	12.80	12.25	11.52	31.60	26.61	4.22	0.77	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
				3.7m3を超え4.7m3以下	19,997	7.93	7.93	–	–	56.87	20.11	11.37	11.25	11.24	35.20	30.69	3.83	0.68	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
				4.7m3を超え6.0m3以下	22,788	7.50	7.50	–	–	54.12	20.06	11.24	10.34	9.87	38.38	34.31	3.48	0.59	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
			不要	–	9,804.8	11.60	11.60	–	–	80.23	22.98	20.59	18.87	12.50	8.17	6.78	1.39	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–	–
		2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	11,892	11.00	11.00	–	–	75.32	22.44	18.91	16.96	12.56	13.68	5.94	4.30	3.44	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
				0.7m3を超え1.7m3以下	13,955	10.03	10.03	–	–	69.27	22.01	16.12	15.03	12.23	20.70	12.56	5.21	2.93	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
				1.7m3を超え2.7m3以下	16,382	9.19	9.19	–	–	64.11	21.67	13.73	13.38	11.94	26.70	19.62	4.58	2.50	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
				2.7m3を超え3.7m3以下	18,809	8.58	8.58	–	–	60.27	21.39	12.16	11.96	11.73	31.15	24.86	4.12	2.17	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
				3.7m3を超え4.7m3以下	21,236	8.10	8.10	–	–	57.31	21.20	11.56	11.21	10.59	34.59	28.90	3.76	1.93	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
				4.7m3を超え6.0m3以下	24,026	7.67	7.67	–	–	54.65	21.02	11.41	10.36	9.36	37.68	32.54	3.44	1.70	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
			不要	–	11,043	11.51	11.51	–	–	78.46	22.63	20.37	17.97	12.74	10.03	6.32	3.71	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–	–
			18-8-25(高	0.7m3以下	13,130	10.98	10.98	–	–	74.29	23.93	17.13	16.38	12.76	14.73	5.64	5.20	3.89	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	–	–	–
				0.7m3を超え1.7m3以下	15,193	10.09	10.09	–	–	68.87	23.34	14.80	14.69	12.43	21.04	11.54	5.01	4.49	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
				1.7m3を超え2.7m3以下	17,620	9.31	9.31	–	–	64.13	22.84	13.20	12.76	12.13	26.56	18.24	4.45	3.87	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–

No.051【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.7m3以下	20,047	8.71	8.71	–	–	60.52	22.44	12.07	11.91	11.22	30.77	23.33	4.04	3.40	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
				3.7m3を超え4.7m3以下	22,474	8.25	8.25	–	–	57.69	22.13	11.73	11.19	10.01	34.06	27.31	3.71	3.04	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
				4.7m3を超え6.0m3以下	25,264	7.82	7.82	–	–	55.12	21.86	11.57	10.38	8.90	37.06	30.95	3.41	2.70	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
			不要	–	12,281	11.44	11.44	–	–	77.04	24.21	18.32	17.25	12.93	11.52	5.96	5.56	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–	–
	不要	–	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	10,035	11.04	11.04	–	–	77.33	22.45	19.41	18.10	12.18	11.63	6.54	5.09	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	* –	–	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	–	–	–	–
				0.7m3を超え1.7m3以下	12,098	9.91	9.91	–	–	70.01	19.49	18.59	15.68	11.85	20.08	14.49	5.59	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
				1.7m3を超え2.7m3以下	14,525	8.99	8.99	–	–	64.06	19.51	15.49	13.71	11.59	26.95	22.13	4.82	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
				2.7m3を超え3.7m3以下	16,952	8.33	8.33	–	–	59.81	19.53	13.27	12.30	11.40	31.86	27.59	4.27	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
				3.7m3を超え4.7m3以下	19,378	7.84	7.84	–	–	56.63	19.54	11.61	11.26	11.25	35.53	31.67	3.86	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
				4.7m3を超え6.0m3以下	22,169	7.41	7.41	–	–	53.82	19.55	11.14	10.32	10.14	38.77	35.27	3.50	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
			不要	–	9,185.8	11.65	11.65	–	–	81.30	24.53	19.42	19.39	12.35	7.05	7.05	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	* –	–	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–
		2.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	8,273.4	12.77	12.77	–	–	69.55	20.29	19.03	12.92	10.83	17.68	8.83	7.20	1.65	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	* –	–	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
				1.0m3を超え2.0m3以下	10,700	10.88	10.88	–	–	61.58	16.59	14.71	14.43	10.71	27.54	20.48	5.79	1.27	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	* –	–	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
				2.0m3を超え3.0m3以下	13,127	9.68	9.68	–	–	56.55	15.43	14.20	11.99	10.63	33.77	27.83	4.90	1.04	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
				3.0m3を超え4.0m3以下	15,554	8.86	8.86	–	–	53.10	16.09	12.59	10.58	10.12	38.04	32.88	4.29	0.87	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
				4.0m3を超え5.0m3以下	17,981	8.26	8.26	–	–	50.57	16.58	11.41	10.54	8.75	41.17	36.57	3.85	0.75	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
				5.0m3を超え6.0m3以下	20,407	7.80	7.80	–	–	48.64	16.92	10.52	10.51	7.71	43.56	39.39	3.51	0.66	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–

No.051【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上	再生砕石RC-40		不要	-	7,059.9	14.21	14.21	-	-	75.60	23.11	22.30	11.77	10.93	10.19	8.26	1.93	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
		2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	9,511.4	12.52	12.52	-	-	68.88	19.07	16.55	16.23	11.33	18.60	7.68	6.62	4.30	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				1.0m3を超え2.0m3以下	11,938	10.87	10.87	-	-	61.87	16.96	15.94	13.19	11.12	27.26	18.36	5.47	3.43	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				2.0m3を超え3.0m3以下	14,365	9.78	9.78	-	-	57.22	17.40	13.90	10.98	10.96	33.00	25.43	4.72	2.85	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				3.0m3を超え4.0m3以下	16,792	9.00	9.00	-	-	53.92	17.73	12.46	10.88	9.37	37.08	30.46	4.18	2.44	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				4.0m3を超え5.0m3以下	19,219	8.42	8.42	-	-	51.45	17.96	11.38	10.80	8.19	40.13	34.22	3.78	2.13	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				5.0m3を超え6.0m3以下	21,646	7.97	7.97	-	-	49.55	18.17	10.74	10.54	7.27	42.48	37.13	3.46	1.89	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
			不要	-	8,298.0	13.70	13.70	-	-	73.93	21.28	18.98	15.74	11.48	12.37	7.44	4.93	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
		4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	10,750	12.32	12.32	-	-	68.37	18.83	18.07	14.65	11.72	19.31	6.79	6.35	6.17	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				1.0m3を超え2.0m3以下	13,176	10.86	10.86	-	-	62.12	18.98	15.46	11.95	11.45	27.02	16.63	5.21	5.18	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				2.0m3を超え3.0m3以下	15,603	9.86	9.86	-	-	57.80	19.08	13.66	11.27	10.09	32.34	23.41	4.56	4.37	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				3.0m3を超え4.0m3以下	18,030	9.12	9.12	-	-	54.65	19.16	12.34	11.14	8.73	36.23	28.37	4.08	3.78	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				4.0m3を超え5.0m3以下	20,457	8.56	8.56	-	-	52.25	19.22	11.34	11.04	7.69	39.19	32.15	3.71	3.33	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
				5.0m3を超え6.0m3以下	22,884	8.12	8.12	-	-	50.36	19.26	10.96	10.55	6.88	41.52	35.12	3.42	2.98	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
			不要	-	9,536.1	13.33	13.33	-	-	72.68	19.91	18.68	16.51	11.90	13.99	7.16	6.83	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				1.0m3以下	7,654.3	12.93	12.93	-	-	69.97	21.07	20.57	10.86	10.52	17.10	9.54	7.56	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				1.0m3を超え2.0m3以下	10,081	10.88	10.88	-	-	61.40	16.92	15.62	12.96	10.47	27.72	21.74	5.98	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.051【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	不要	-	18-8-25(高炉)	2.0m3を超え3.0m3以下	12,508	9.62	9.62	-	-	56.16	14.42	14.24	12.59	10.43	34.22	29.21	5.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				3.0m3を超え4.0m3以下	14,935	8.78	8.78	-	-	52.61	15.14	12.66	10.54	10.41	38.61	34.25	4.36	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				4.0m3を超え5.0m3以下	17,362	8.17	8.17	-	-	50.06	15.77	11.44	10.39	9.07	41.77	37.88	3.89	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				5.0m3を超え6.0m3以下	19,788	7.70	7.70	-	-	48.15	16.26	10.51	10.38	7.95	44.15	40.62	3.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			不要	-	6,440.9	14.54	14.54	-	-	76.66	24.48	24.23	10.57	9.22	8.80	8.80	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	*	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.052【　緑化ブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.053【　天端ブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.054【　胴込・裏込コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
ﾌﾞﾛｯｸの種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
開知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ	18-8-25(高炉)	24,268	4.41	4.41	-	-	34.34	19.58	10.28	3.89	-	61.25	60.26	0.99	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	不要	9,652.2	11.09	11.09	-	-	86.41	49.26	25.86	9.79	-	2.50	2.50	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
大型ﾌﾞﾛｯｸ	18-8-25(高炉)	18,128	4.63	4.63	-	-	14.73	7.64	6.26	-	-	80.64	80.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	-
	不要	3,512.3	23.91	23.91	-	-	76.09	39.48	32.31	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-

No.055【　胴込・裏込材（砕石）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ﾌﾞﾛｯｸの種類	胴込・裏込材規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
開知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ	再生砕石RC-40	6,190.5	10.80	10.80	－	－	64.40	38.41	14.66	10.80	－	24.80	22.07	2.73	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
	不要	4,824.1	13.87	13.87	－	－	82.63	49.27	18.82	13.86	－	3.50	3.50	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
大型ﾌﾞﾛｯｸ	再生砕石RC-40	3,252.7	8.22	8.22	－	－	47.71	24.40	13.95	8.22	－	44.07	42.00	2.07	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
	不要	1,886.3	14.18	14.18	－	－	82.24	42.02	24.06	14.18	－	3.58	3.58	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－

No.056【　遮水シート張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,538.5	0.00	－	－	－	12.77	7.79	1.81	－	－	87.23	87.23	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	－	－

No.057【　吸出し防止材（全面）設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	789.40	0.00	－	－	－	23.37	17.55	5.82	－	－	76.63	76.63	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	－	－	－	－	－

No.058【　植樹　】

＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,032.2	0.00	－	－	－	35.72	17.44	11.56	6.72	－	64.28	64.28	－	－	－	－	－	－	－	造園工	普通作業員	土木一般世話役	－	サツキツツジ 樹高３０ｃｍ 枝張０．４ｍ	－	－	－	－	－

No.059【　現場打基礎コンクリート　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
				K				R					Z					K　（＊印：貸料）					R				Z				S	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	60,857	2.52	1.97	0.55	－	69.99	21.00	20.76	9.44	8.72	27.49	22.73	0.92	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		養生工なし	59,231	2.60	2.03	0.57	－	69.16	21.38	19.21	9.70	8.96	28.24	23.35	0.94	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	52,748	2.28	2.28	－	－	70.53	24.01	18.83	9.61	7.74	27.19	26.22	0.75	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		養生工なし	51,123	2.35	2.35	－	－	69.59	24.75	16.76	9.92	7.99	28.06	27.05	0.78	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.060【　天端コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）				R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
18-8-25(高炉)	一般養生	47,396	3.38	3.38	－	－	66.25	21.58	15.83	11.64	6.22	30.37	29.18	1.19	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
	特殊養生(練炭)	49,848	3.22	3.22	－	－	67.90	20.51	18.50	11.07	5.92	28.88	27.75	1.13	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
	養生工なし	45,771	3.50	3.50	－	－	65.05	22.33	13.41	12.06	6.44	31.45	30.22	1.23	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－

No.061【　プレキャスト基礎ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z					S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	4,087.4	13.09	13.09	－	－	78.81	29.08	21.82	16.66	11.25	8.10	8.10	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* －	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.062【　プレキャスト基礎ブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.063【　石積（練石）（複合）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格											備考
石の種類	直高	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	裏込材規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
玉石	1.0m以上1.5m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	16,893	6.60	6.60	–	–	68.18	33.60	19.05	8.66	3.77	25.22	20.96	2.21	2.05	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	
	1.5mを超え2.0m以下			17,216	6.65	6.65	–	–	68.29	33.89	19.21	8.50	3.63	25.06	20.22	2.77	2.07	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	
	2.0mを超え2.5m以下			17,407	6.69	6.69	–	–	68.38	34.08	19.31	8.41	3.55	24.93	19.74	3.11	2.08	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	
	2.5mを超え3.0m以下			17,586	6.71	6.71	–	–	68.39	34.19	19.37	8.32	3.50	24.90	19.45	3.37	2.08	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	
	3.0mを超え5.0m以下			18,991	6.45	6.45	–	–	66.04	32.86	18.64	7.70	3.98	27.51	22.16	3.35	2.00	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	
雑割石	1.0m以上1.5m以下			19,546	5.89	5.89	–	–	67.61	35.03	17.01	8.73	4.09	26.50	22.76	1.91	1.83	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	
	1.5mを超え2.0m以下			19,893	5.95	5.95	–	–	67.66	35.21	17.17	8.58	3.98	26.39	22.14	2.40	1.85	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	
	2.0mを超え2.5m以下			20,084	5.98	5.98	–	–	67.76	35.38	17.28	8.50	3.90	26.26	21.70	2.70	1.86	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	
	2.5mを超え3.0m以下			20,240	6.01	6.01	–	–	67.80	35.49	17.36	8.43	3.84	26.19	21.39	2.93	1.87	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	
	3.0mを超え5.0m以下			21,644	5.83	5.83	–	–	65.79	34.23	16.85	7.89	4.25	28.38	23.64	2.93	1.81	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	

No.064【　石張（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
構造区分	玉石控	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	裏込材の有無	胴込・裏込材規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
練石	25cm以上35cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	11,670	11.57	11.57	–	–	60.10	23.52	18.34	10.45	3.94	28.33	20.75	5.12	2.46	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	–
			無し	–	10,674	11.60	11.60	–	–	60.58	22.37	18.38	11.42	4.30	27.82	22.69	5.13	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
	30cm以上40cm以下		有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	12,384	11.07	11.07	–	–	58.49	23.08	17.55	9.85	3.83	30.44	23.22	4.90	2.32	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	–
			無し	–	11,388	11.05	11.05	–	–	58.81	21.98	17.52	10.71	4.16	30.14	25.25	4.89	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
	35cm以上45cm以下		有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	12,859	10.77	10.77	–	–	57.51	22.82	17.08	9.48	4.07	31.72	24.72	4.77	2.23	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	–
			無し	–	11,863	10.73	10.73	–	–	57.73	21.71	17.01	10.28	4.42	31.54	26.79	4.75	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
	40cm以上50cm以下		有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	13,572	10.36	10.36	–	–	56.17	22.45	16.43	8.98	4.41	33.47	26.76	4.59	2.12	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	–
			無し	–	12,577	10.29	10.29	–	–	56.28	21.39	16.31	9.70	4.76	33.43	28.88	4.55	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
	45cm以上50cm以下		有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	14,286	9.99	9.99	–	–	54.97	22.14	15.84	8.53	4.71	35.04	28.61	4.42	2.01	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	–
			無し	–	13,290	9.89	9.89	–	–	54.98	21.10	15.68	9.17	5.07	35.13	30.75	4.38	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
空石	25cm以上35cm以下	–	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,363.8	15.47	15.47	–	–	72.52	27.74	24.52	14.58	5.49	12.01	6.85	5.16	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	–	–
			無し		7,368.0	16.04	16.04	–	–	74.91	26.63	25.42	16.55	6.24	9.05	7.10	1.95	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	–	–
	30cm以上40cm以下		有り		8,463.4	15.42	15.42	–	–	72.31	27.82	24.45	14.41	5.43	12.27	6.83	5.44	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	–	–
			無し		7,467.6	15.97	15.97	–	–	74.65	26.77	25.32	16.33	6.15	9.38	7.07	2.31	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	–	–
	35cm以上45cm以下		有り		8,513.2	15.40	15.40	–	–	72.20	27.86	24.41	14.33	5.40	12.40	6.82	5.58	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	–	–
			無し		7,517.4	15.94	15.94	–	–	74.52	26.83	25.27	16.22	6.11	9.54	7.06	2.48	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	–	–
	40cm以上		有り		8,612.8	15.35	15.35	–	–	72.01	27.97	24.33	14.16	5.34	12.64	6.79	5.85	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	–	–

No.064【　石張（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
構造区分	玉石控	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	裏込材の有無	胴込・裏込材規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	30cm以下		無し		7,617.0	15.88	15.88	–	–	74.26	26.95	25.17	16.01	6.03	9.86	7.03	2.83	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–	–
	45cm以上 50cm以下		有り		8,712.4	15.31	15.31	–	–	71.81	28.06	24.26	14.00	5.27	12.88	6.77	6.11	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–	–
			無し		7,716.5	15.82	15.82	–	–	74.01	27.05	25.08	15.81	5.96	10.17	7.00	3.17	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* –	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–	–

No.065【　石積（張）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
積張の区分	構造区分	石の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
積工	練石	玉石	9,847.3	8.63	8.63	－	－	88.69	44.25	24.91	14.86	4.67	2.68	2.68	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
		雑割石	11,081	7.67	7.67	－	－	89.95	48.26	22.13	15.41	4.15	2.38	2.38	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
張工	練石	玉石	6,870.1	16.38	16.38	－	－	76.37	26.00	25.93	17.75	6.69	7.25	7.25	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
		雑割石	7,068.1	15.92	15.92	－	－	77.03	28.03	25.24	17.26	6.50	7.05	7.05	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
		空石	6,870.1	16.38	16.38	－	－	76.37	26.00	25.93	17.75	6.69	7.25	7.25	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	石工	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－

No.066【　石積（張）（材料費）　】

物価資料等による

No.067【　胴込・裏込コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
積算の区分	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
積工	18-8-25(高炉)	23,654	2.61	2.61	－	－	32.56	12.55	11.51	7.54	－	64.83	64.02	0.81	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	* －	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
張工		23,777	2.95	2.95	－	－	32.05	15.82	10.50	4.68	－	65.00	63.69	1.31	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* －	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－

No.068【　裏込材（クラッシャラン）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
積張の区分	裏込材（ｸﾗｯｼｬﾗﾝ）規格		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
積工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	5,808.9	7.98	7.98	-	-	64.76	40.92	23.03	-	-	27.26	24.78	2.48	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
張工		4,979.1	11.30	11.30	-	-	54.79	35.81	17.91	-	-	33.91	28.91	5.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No. 069【　平石張　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業区分	平石の形状区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
舗装・床張り	乱形石	9,123.8	0.00	－	－	－	100.00	44.94	31.46	12.10	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	石工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
	方形石	5,999.3	0.00	－	－	－	100.00	36.21	33.33	13.80	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	石工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
階段	乱形石	12,809	0.00	－	－	－	100.00	42.49	27.82	17.41	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	石工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
	方形石	11,301	0.00	－	－	－	100.00	49.67	26.10	11.19	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	石工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
壁張り	乱形石	11,577	0.00	－	－	－	100.00	44.27	28.56	14.89	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	石工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
	方形石	12,325	0.00	－	－	－	100.00	38.42	33.89	16.98	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	石工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.070【　平石（材料費）　】

物価資料等による

No.071【　小型擁壁（A）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	84,135	0.00	-	-	-	83.56	32.08	28.94	10.66	1.88	16.44	16.44	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	91,234	0.64	0.64	-	-	81.28	31.92	29.56	9.83	1.74	18.08	15.16	2.92	-	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	81,660	0.00	-	-	-	83.07	33.06	29.82	10.98	1.94	16.93	16.93	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	91,191	0.00	-	-	-	84.84	29.61	26.70	9.83	1.74	15.16	15.16	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	98,289	0.59	0.59	-	-	82.63	29.65	27.44	9.12	1.61	16.78	14.07	2.71	-	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	88,715	0.00	-	-	-	84.41	30.42	27.45	10.11	1.79	15.59	15.59	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
		有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	88,653	0.00	-	-	-	84.40	30.45	27.47	10.11	1.79	15.60	15.60	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	95,752	0.61	0.61	-	-	82.17	30.44	28.16	9.36	1.65	17.22	14.44	2.78	-	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	86,178	0.00	-	-	-	83.95	31.32	28.26	10.40	1.84	16.05	16.05	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	95,708	0.00	-	-	-	85.55	28.20	25.44	9.37	1.66	14.45	14.45	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	102,810	0.57	0.57	-	-	83.39	28.34	26.23	8.72	1.54	16.04	13.45	2.59	-	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	93,233	0.00	-	-	-	85.17	28.95	26.12	9.62	1.70	14.83	14.83	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
		無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	70,843	0.00	-	-	-	80.48	29.53	28.50	10.71	2.24	19.52	19.52	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	78,406	0.74	0.74	-	-	78.22	31.85	26.65	9.68	2.02	21.04	17.64	3.40	-	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	68,832	0.00	-	-	-	79.91	30.39	29.34	11.02	2.30	20.09	20.09	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	77,881	0.00	-	-	-	82.24	26.85	25.93	9.74	2.04	17.76	17.76	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	85,444	0.68	0.68	-	-	80.02	29.24	24.45	8.88	1.85	19.30	16.18	3.12	-	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-

No.071【　小型擁壁（A）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.6m以上0.8m未満	18-8-25(高炉)			養生工無	75,870	0.00	-	-	-	81.77	27.57	26.61	10.00	2.09	18.23	18.23	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
		有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	75,367	0.00	-	-	-	81.65	27.75	26.79	10.07	2.10	18.35	18.35	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	82,931	0.70	0.70	-	-	79.41	30.12	25.19	9.15	1.91	19.89	16.68	3.21	-	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	73,356	0.00	-	-	-	81.15	28.51	27.53	10.34	2.16	18.85	18.85	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	82,405	0.00	-	-	-	83.22	25.39	24.50	9.21	1.92	16.78	16.78	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	89,969	0.65	0.65	-	-	81.02	27.77	23.22	8.43	1.76	18.33	15.37	2.96	-	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	80,394	0.00	-	-	-	82.80	26.01	25.12	9.44	1.97	17.20	17.20	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	64,733	0.00	-	-	-	78.64	28.48	27.77	10.65	2.45	21.36	21.36	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	72,511	0.80	0.80	-	-	76.46	31.99	24.79	9.51	2.19	22.74	19.07	3.67	-	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	62,937	0.00	-	-	-	78.03	29.28	28.57	10.96	2.52	21.97	21.97	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	71,735	0.00	-	-	-	80.72	25.70	25.06	9.61	2.21	19.28	19.28	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	79,514	0.73	0.73	-	-	78.53	29.18	22.61	8.67	1.99	20.74	17.39	3.35	-	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	69,939	0.00	-	-	-	80.23	26.35	25.71	9.86	2.27	19.77	19.77	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
		有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	69,221	0.00	-	-	-	80.02	26.63	25.97	9.96	2.29	19.98	19.98	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	77,000	0.76	0.76	-	-	77.82	30.11	23.35	8.96	2.06	21.42	17.96	3.46	-	-	-	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	-
				養生工無	67,426	0.00	-	-	-	79.49	27.34	26.66	10.23	2.35	20.51	20.51	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
				一般養生・特殊養生(練炭)	76,223	0.00	-	-	-	81.86	24.18	23.59	9.05	2.08	18.14	18.14	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-

No.071【　小型擁壁（A）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
						K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	84,002	0.69	0.69	－	－	79.68	27.62	21.40	8.21	1.89	19.63	16.46	3.17	－	－	－	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	－	－	－	－
				養生工無	74,428	0.00	－	－	－	81.42	24.76	24.16	9.27	2.13	18.58	18.58	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－

No.072【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S				
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S				
		打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	88,103	2.63	2.33	–	–	81.67	30.64	29.21	9.92	2.57	15.70	15.70	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	95,046	2.96	2.16	0.61	–	79.69	32.14	28.37	9.19	2.38	17.35	14.55	2.80	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	–	–	–	–	
					養生工無	85,472	2.62	2.41	–	–	81.20	31.59	30.11	10.22	2.65	16.18	16.18	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	95,076	2.66	2.16	–	–	82.80	28.41	27.07	9.19	2.38	14.54	14.54	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	102,020	2.98	2.02	0.57	–	80.86	29.94	26.43	8.56	2.22	16.16	13.55	2.61	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	–	–	–	–	
					養生工無	92,445	2.65	2.22	–	–	82.39	29.21	27.84	9.45	2.45	14.96	14.96	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–	
			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	92,576	2.65	2.22	–	–	82.41	29.16	27.80	9.44	2.45	14.94	14.94	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	99,519	2.97	2.07	0.58	–	80.46	30.68	27.10	8.78	2.28	16.57	13.89	2.68	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	–	–	–	–	
					養生工無	89,945	2.64	2.29	–	–	81.99	30.03	28.61	9.71	2.52	15.37	15.37	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	99,549	2.69	2.07	–	–	83.42	27.13	25.85	8.77	2.28	13.89	13.89	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	106,490	2.98	1.93	0.55	–	81.54	28.69	25.32	8.20	2.13	15.48	12.98	2.50	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	–	–	–	–	
					養生工無	96,918	2.67	2.12	–	–	83.06	27.87	26.55	9.01	2.34	14.27	14.27	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–	
			無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	88,204	2.74	2.43	–	–	81.58	30.62	29.18	9.90	2.57	15.68	15.68	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	95,143	3.07	2.26	0.61	–	79.60	32.10	28.34	9.18	2.38	17.33	14.53	2.80	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	–	–	–	–	
					養生工無	85,569	2.73	2.51	–	–	81.11	31.55	30.08	10.21	2.65	16.16	16.16	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	95,187	2.78	2.25	–	–	82.69	28.36	27.04	9.18	2.38	14.53	14.53	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	102,130	3.08	2.10	0.57	–	80.77	29.89	26.41	8.55	2.22	16.15	13.54	2.61	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	–	–	–	–	

No.072【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	有り		養生工無	92,552	2.77	2.32	－	－	82.29	29.17	27.81	9.44	2.45	14.94	14.94	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	－	－	－	－	－	
				無し	一般養生・特殊養生(練炭)	92,683	2.77	2.32	－	－	82.31	29.14	27.77	9.42	2.44	14.92	14.92	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	99,623	3.06	2.15	0.58	－	80.39	30.67	27.07	8.77	2.27	16.55	13.88	2.67	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	90,049	2.75	2.38	－	－	81.89	29.98	28.58	9.70	2.52	15.36	15.36	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	－	－	－	－	－	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	99,666	2.80	2.15	－	－	83.33	27.11	25.82	8.76	2.27	13.87	13.87	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	106,610	3.09	2.01	0.55	－	81.44	28.64	25.30	8.19	2.12	15.47	12.97	2.50	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	97,031	2.79	2.21	－	－	82.96	27.84	26.52	9.00	2.33	14.25	14.25	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	－	－	－	－	－	
		打設高25m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	88,432	2.99	2.65	－	－	81.37	30.54	29.10	9.88	2.56	15.64	15.64	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	95,363	3.28	2.46	0.61	－	79.43	32.02	28.28	9.16	2.38	17.29	14.50	2.79	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	85,789	2.98	2.74	－	－	80.90	31.47	30.00	10.18	2.64	16.12	16.12	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	－	－	－	－	－	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	95,436	3.03	2.46	－	－	82.48	28.30	26.97	9.15	2.37	14.49	14.49	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	102,370	3.30	2.29	0.57	－	80.59	29.84	26.34	8.53	2.21	16.11	13.51	2.60	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	92,793	3.02	2.53	－	－	82.08	29.11	27.73	9.41	2.44	14.90	14.90	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	－	－	－	－	－	
				無し	一般養生・特殊養生(練炭)	92,925	3.02	2.53	－	－	82.10	29.07	27.69	9.40	2.44	14.88	14.88	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	99,856	3.29	2.35	0.58	－	80.19	30.58	27.01	8.75	2.27	16.52	13.85	2.67	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	90,282	3.00	2.60	－	－	81.68	29.90	28.51	9.68	2.51	15.32	15.32	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	－	－	－	－	－	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	99,929	3.06	2.35	－	－	83.10	27.02	25.75	8.74	2.27	13.84	13.84	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	－	－	－	－	－	

No.072【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				有り	特殊養生(ｼﾞｪﾄｰﾀ)	106,860	3.31	2.20	0.54	－	81.26	28.58	25.24	8.17	2.12	15.43	12.94	2.49	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	97,286	3.04	2.41	－	－	82.75	27.77	26.45	8.98	2.33	14.21	14.21	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
			無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	89,393	4.04	3.58	－	－	80.49	30.21	28.79	9.77	2.53	15.47	15.47	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄｰﾀ)	96,290	4.21	3.32	0.60	－	78.66	31.72	28.01	9.07	2.35	17.13	14.36	2.77	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	86,716	4.01	3.69	－	－	80.04	31.14	29.68	10.07	2.61	15.95	15.95	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	96,487	4.09	3.31	－	－	81.58	27.99	26.67	9.05	2.35	14.33	14.33	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄｰﾀ)	103,380	4.25	3.09	0.56	－	79.79	29.53	26.09	8.45	2.19	15.96	13.38	2.58	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	93,810	4.07	3.41	－	－	81.19	28.80	27.43	9.31	2.41	14.74	14.74	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
		打設高28m以下・水平打設距離20m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	93,944	4.07	3.40	－	－	81.21	28.75	27.39	9.30	2.41	14.72	14.72	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄｰﾀ)	100,840	4.24	3.17	0.58	－	79.41	30.29	26.74	8.66	2.25	16.35	13.71	2.64	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	91,267	4.05	3.50	－	－	80.80	29.59	28.20	9.57	2.48	15.15	15.15	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	101,040	4.13	3.17	－	－	82.18	26.72	25.47	8.65	2.24	13.69	13.69	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄｰﾀ)	107,940	4.28	2.96	0.54	－	80.44	28.29	24.99	8.09	2.10	15.28	12.81	2.47	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	98,361	4.10	3.25	－	－	81.84	27.47	26.16	8.88	2.30	14.06	14.06	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
				無し	一般養生・特殊養生(練炭)	89,562	3.87	3.43	－	－	80.34	30.16	28.73	9.75	2.53	15.79	15.44	0.31	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50t吊	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄｰﾀ)	96,454	4.06	3.18	0.60	－	78.54	31.67	27.96	9.06	2.35	17.40	14.34	2.76	0.28	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
					養生工無	86,879	3.84	3.53	－	－	79.90	31.10	29.62	10.05	2.61	16.26	15.92	0.32	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50t吊	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			無し																															

No.072【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		水平打設距離30m以下	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	96,672	3.92	3.18	－	－	81.44	27.95	26.62	9.04	2.34	14.64	14.30	0.28	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄｰﾀ)	103,560	4.09	2.96	0.56	－	79.68	29.51	26.04	8.43	2.19	16.23	13.35	2.57	0.26	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	
					養生工無	93,989	3.90	3.27	－	－	81.05	28.75	27.38	9.29	2.41	15.05	14.71	0.29	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	94,124	3.90	3.26	－	－	81.07	28.71	27.34	9.28	2.41	15.03	14.69	0.29	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄｰﾀ)	101,010	4.09	3.04	0.58	－	79.27	30.23	26.70	8.65	2.24	16.64	13.69	2.64	0.27	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	
					養生工無	91,441	3.88	3.36	－	－	80.66	29.55	28.14	9.55	2.48	15.46	15.12	0.30	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	101,230	3.95	3.03	－	－	82.04	26.68	25.42	8.63	2.24	14.01	13.66	0.27	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄｰﾀ)	108,120	4.12	2.84	0.54	－	80.32	28.26	24.94	8.08	2.09	15.56	12.79	2.46	0.25	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	
					養生工無	98,551	3.93	3.11	－	－	81.69	27.42	26.11	8.86	2.30	14.38	14.03	0.28	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
		打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	74,902	3.10	2.75	－	－	78.44	29.11	27.90	9.51	3.03	18.46	18.46	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄｰﾀ)	82,310	3.43	2.50	0.71	－	76.53	32.27	25.38	8.66	2.75	20.04	16.80	3.24	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	72,736	3.07	2.83	－	－	77.92	29.97	28.73	9.80	3.12	19.01	19.01	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	81,831	3.15	2.51	－	－	79.95	26.65	25.53	8.71	2.77	16.90	16.90	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄｰﾀ)	89,240	3.44	2.30	0.65	－	78.08	29.79	23.41	7.98	2.54	18.48	15.50	2.98	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	79,666	3.13	2.58	－	－	79.51	27.38	26.23	8.94	2.84	17.36	17.36	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
				無し	一般養生・特殊養生(練炭)	79,341	3.13	2.59	－	－	79.44	27.49	26.33	8.98	2.86	17.43	17.43	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄｰﾀ)	86,750	3.44	2.37	0.67	－	77.55	30.64	24.08	8.21	2.61	19.01	15.94	3.07	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	＊	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－	

No.072【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り		養生工無	77,175	3.12	2.67	－	－	78.96	28.25	27.07	9.23	2.94	17.92	17.92	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	86,271	3.18	2.38	－	－	80.79	25.28	24.22	8.26	2.63	16.03	16.03	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	93,679	3.46	2.19	0.62	－	78.94	28.37	22.30	7.61	2.42	17.60	14.76	2.84	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	84,105	3.18	2.45	－	－	80.38	25.93	24.84	8.47	2.69	16.44	16.44	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
		打設高25m以下・水平打設距離18m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	75,003	3.22	2.86	－	－	78.34	29.08	27.86	9.50	3.02	18.44	18.44	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	82,408	3.53	2.60	0.71	－	76.46	32.25	25.35	8.65	2.75	20.01	16.78	3.23	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	72,833	3.20	2.95	－	－	77.81	29.94	28.69	9.78	3.11	18.99	18.99	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	81,944	3.29	2.62	－	－	79.83	26.60	25.50	8.70	2.77	16.88	16.88	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	89,349	3.56	2.40	0.65	－	77.98	29.75	23.38	7.97	2.54	18.46	15.48	2.98	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	79,775	3.27	2.69	－	－	79.39	27.33	26.19	8.93	2.84	17.34	17.34	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	79,449	3.26	2.70	－	－	79.33	27.45	26.30	8.97	2.85	17.41	17.41	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	86,855	3.56	2.47	0.67	－	77.45	30.59	24.06	8.20	2.61	18.99	15.92	3.07	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	77,280	3.25	2.78	－	－	78.86	28.22	27.04	9.22	2.93	17.89	17.89	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	86,391	3.32	2.48	－	－	80.67	25.24	24.19	8.25	2.62	16.01	16.01	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	93,796	3.59	2.29	0.62	－	78.83	28.32	22.28	7.60	2.42	17.58	14.74	2.84	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	84,221	3.31	2.55	－	－	80.27	25.89	24.81	8.46	2.69	16.42	16.42	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
					一般養生・特殊養生(練炭)	75,230	3.52	3.12	－	－	78.10	28.99	27.77	9.47	3.01	18.38	18.38	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	

No.072【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.6m以上0.8m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄｰﾀ)		82,627	3.79	2.84	0.70	－	76.25	32.16	25.29	8.62	2.74	19.96	16.74	3.22	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無		73,053	3.49	3.21	－	－	77.58	29.85	28.60	9.76	3.10	18.93	18.93	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)		82,197	3.59	2.86	－	－	79.59	26.53	25.42	8.67	2.76	16.82	16.82	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄｰﾀ)		89,594	3.83	2.62	0.65	－	77.77	29.67	23.32	7.95	2.53	18.40	15.43	2.97	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無		80,020	3.56	2.93	－	－	79.16	27.26	26.11	8.91	2.83	17.28	17.28	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)		79,693	3.56	2.95	－	－	79.09	27.37	26.22	8.94	2.84	17.35	17.35	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄｰﾀ)		87,090	3.82	2.70	0.67	－	77.24	30.51	23.99	8.18	2.60	18.94	15.88	3.06	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無		77,516	3.54	3.03	－	－	78.62	28.14	26.95	9.19	2.92	17.84	17.84	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)		86,660	3.62	2.71	－	－	80.42	25.17	24.11	8.22	2.61	15.96	15.96	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄｰﾀ)		94,057	3.86	2.50	0.62	－	78.61	28.25	22.21	7.58	2.41	17.53	14.70	2.83	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無		84,483	3.60	2.78	－	－	80.03	25.83	24.73	8.43	2.68	16.37	16.37	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
		打設高28m以下・水平打設	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)		76,190	4.73	4.20	－	－	77.12	28.64	27.42	9.35	2.97	18.15	18.15	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄｰﾀ)		83,553	4.86	3.83	0.70	－	75.40	31.79	25.01	8.53	2.71	19.74	16.55	3.19	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無		73,979	4.70	4.32	－	－	76.61	29.49	28.24	9.63	3.06	18.69	18.69	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)		83,266	4.82	3.84	－	－	78.57	26.19	25.09	8.56	2.72	16.61	16.61	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄｰﾀ)		90,629	4.93	3.53	0.64	－	76.87	29.32	23.05	7.86	2.50	18.20	15.26	2.94	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無		81,055	4.80	3.95	－	－	78.14	26.90	25.78	8.79	2.80	17.06	17.06	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－

No.072【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		水平打設距離20m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	80,723	4.79	3.96	–	–	78.08	27.02	25.88	8.83	2.81	17.13	17.13	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	88,086	4.90	3.63	0.66	–	76.38	30.17	23.72	8.09	2.57	18.72	15.70	3.02	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	–	–	–	–	
					養生工無	78,512	4.76	4.07	–	–	77.63	27.78	26.61	9.08	2.89	17.61	17.61	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	87,799	4.87	3.64	–	–	79.38	24.84	23.80	8.12	2.58	15.75	15.75	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	95,162	4.97	3.36	0.61	–	77.70	27.92	21.96	7.49	2.38	17.33	14.53	2.80	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	–	–	–	–	
					養生工無	85,588	4.85	3.74	–	–	78.99	25.47	24.41	8.33	2.65	16.16	16.16	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–	
		水平打設距離30m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	76,360	4.53	4.02	–	–	76.96	28.58	27.36	9.33	2.97	18.51	18.11	0.36	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50t吊	*	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	83,717	4.69	3.67	0.70	–	75.26	31.74	24.96	8.51	2.71	20.05	16.52	3.18	0.33	–	–	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	
					養生工無	74,142	4.50	4.14	–	–	76.45	29.42	28.18	9.61	3.06	19.05	18.65	0.37	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50t吊	*	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	83,455	4.62	3.68	–	–	78.40	26.13	25.04	8.54	2.72	16.98	16.57	0.33	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50t吊	*	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	90,812	4.75	3.38	0.64	–	76.73	29.27	23.01	7.85	2.49	18.52	15.23	2.93	0.30	–	–	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	
					養生工無	81,238	4.59	3.78	–	–	77.98	26.86	25.72	8.77	2.79	17.43	17.02	0.34	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50t吊	*	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	80,905	4.59	3.80	–	–	77.91	26.96	25.83	8.81	2.80	17.50	17.09	0.34	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50t吊	*	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	
				無し	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	88,262	4.73	3.48	0.66	–	76.22	30.11	23.67	8.07	2.57	19.05	15.67	3.02	0.31	–	–	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	
					養生工無	78,688	4.56	3.90	–	–	77.46	27.72	26.55	9.06	2.88	17.98	17.57	0.35	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50t吊	*	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	88,000	4.67	3.49	–	–	79.21	24.80	23.74	8.10	2.57	16.12	15.71	0.31	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50t吊	*	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	95,357	4.79	3.22	0.61	–	77.55	27.88	21.91	7.47	2.38	17.66	14.50	2.79	0.29	–	–	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	

No.072【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
							K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					養生工無	85,783	4.64	3.58	－	－	78.83	25.43	24.36	8.31	2.64	16.53	16.12	0.32	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
		打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	68,678	3.37	3.00	－	－	76.49	29.15	26.18	9.37	3.30	20.14	20.14	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	76,302	3.68	2.70	0.76	－	74.71	32.49	23.56	8.44	2.97	21.61	18.12	3.49	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* －	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	66,728	3.34	3.08	－	－	75.93	30.00	26.94	9.65	3.40	20.73	20.73	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	－	－	－	－	－	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	75,600	3.44	2.72	－	－	78.27	26.50	23.78	8.51	3.00	18.29	18.29	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	83,225	3.73	2.47	0.70	－	76.45	29.79	21.60	7.73	2.72	19.82	16.62	3.20	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* －	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	73,650	3.42	2.79	－	－	77.80	27.18	24.41	8.74	3.08	18.78	18.78	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	－	－	－	－	－	
			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	73,114	3.41	2.81	－	－	77.68	27.40	24.59	8.80	3.10	18.91	18.91	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	80,738	3.71	2.55	0.72	－	75.86	30.69	22.27	7.97	2.81	20.43	17.13	3.30	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* －	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	71,164	3.39	2.89	－	－	77.18	28.16	25.26	9.04	3.18	19.43	19.43	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	－	－	－	－	－	
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	80,037	3.49	2.57	－	－	79.23	25.02	22.46	8.04	2.83	17.28	17.28	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	87,661	3.75	2.35	0.66	－	77.43	28.28	20.51	7.34	2.58	18.82	15.78	3.04	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* －	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	78,087	3.46	2.63	－	－	78.83	25.66	23.02	8.24	2.90	17.71	17.71	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	－	－	－	－	－	
			無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	68,778	3.51	3.12	－	－	76.38	29.10	26.14	9.36	3.30	20.11	20.11	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	－	－	－	－	－	
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	76,399	3.80	2.81	0.76	－	74.61	32.45	23.53	8.42	2.97	21.59	18.10	3.49	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* －	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	－	－	－	－	
					養生工無	66,825	3.48	3.21	－	－	75.82	29.97	26.90	9.63	3.39	20.70	20.70	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	－	－	－	－	－	
					一般養生・特殊養生(練炭)	75,714	3.59	2.84	－	－	78.14	26.45	23.74	8.50	2.99	18.27	18.27	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	－	－	－	－	－	

No.072【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	有り	有り	特殊養生(ｼﾞｪﾄｰﾀ)	83,334	3.86	2.58	0.70	－	76.35	29.75	21.57	7.72	2.72	19.79	16.59	3.20	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	73,760	3.57	2.91	－	－	77.68	27.15	24.37	8.73	3.07	18.75	18.75	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
				無し	一般養生・特殊養生(練炭)	73,223	3.56	2.93	－	－	77.55	27.34	24.55	8.79	3.10	18.89	18.89	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄｰﾀ)	80,844	3.83	2.65	0.72	－	75.77	30.67	22.24	7.96	2.80	20.40	17.11	3.29	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	71,269	3.54	3.01	－	－	77.06	28.09	25.23	9.03	3.18	19.40	19.40	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	80,158	3.64	2.68	－	－	79.11	24.97	22.43	8.03	2.83	17.25	17.25	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄｰﾀ)	87,779	3.87	2.44	0.66	－	77.35	28.26	20.48	7.33	2.58	18.78	15.75	3.03	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	78,205	3.61	2.74	－	－	78.71	25.61	22.99	8.23	2.90	17.68	17.68	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
		打設高25m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	69,005	3.82	3.40	－	－	76.14	29.03	26.05	9.33	3.28	20.04	20.04	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄｰﾀ)	76,618	4.08	3.06	0.76	－	74.39	32.35	23.46	8.40	2.96	21.53	18.05	3.48	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	67,044	3.79	3.50	－	－	75.58	29.87	26.82	9.60	3.38	20.63	20.63	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	75,969	3.91	3.09	－	－	77.89	26.37	23.67	8.47	2.98	18.20	18.20	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄｰﾀ)	83,582	4.14	2.81	0.70	－	76.12	29.65	21.51	7.70	2.71	19.74	16.55	3.19	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	74,008	3.89	3.17	－	－	77.42	27.05	24.29	8.70	3.06	18.69	18.69	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
				無し	一般養生・特殊養生(練炭)	73,468	3.89	3.20	－	－	77.29	27.26	24.47	8.76	3.08	18.82	18.82	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄｰﾀ)	81,081	4.13	2.90	0.72	－	75.52	30.56	22.17	7.94	2.79	20.35	17.06	3.29	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	－	－	－	－
					養生工無	71,506	3.85	3.28	－	－	76.81	28.01	25.14	9.00	3.17	19.34	19.34	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
				有り																															

No.072【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					一般養生・特殊養生(練炭)	80,432	3.96	2.92	–	–	78.85	24.90	22.35	8.00	2.82	17.19	17.19	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–
				有り	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	88,045	4.17	2.67	0.66	–	77.10	28.16	20.42	7.31	2.57	18.73	15.71	3.02	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	–	–	–	–
					養生工無	78,470	3.94	2.99	–	–	78.44	25.52	22.91	8.20	2.89	17.62	17.62	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–
					一般養生・特殊養生(練炭)	69,963	5.14	4.57	–	–	75.09	28.61	25.70	9.20	3.24	19.77	19.77	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–
				無し	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	77,541	5.23	4.13	0.75	–	73.50	31.95	23.19	8.30	2.92	21.27	17.83	3.44	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	–	–	–	–
					養生工無	67,967	5.11	4.71	–	–	74.54	29.46	26.45	9.47	3.33	20.35	20.35	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–
			無し		一般養生・特殊養生(練炭)	77,048	5.26	4.15	–	–	76.79	26.00	23.33	8.35	2.94	17.95	17.95	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–
				有り	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	84,626	5.32	3.78	0.69	–	75.19	29.30	21.24	7.60	2.68	19.49	16.34	3.15	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	–	–	–	–
					養生工無	75,052	5.22	4.26	–	–	76.35	26.68	23.95	8.58	3.02	18.43	18.43	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–
		打設高28m以下・水平打設距離20m以下			一般養生・特殊養生(練炭)	74,503	5.21	4.29	–	–	76.23	26.89	24.13	8.64	3.04	18.56	18.56	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–
				無し	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	82,082	5.29	3.90	0.71	–	74.61	30.19	21.90	7.84	2.76	20.10	16.85	3.25	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	–	–	–	–
					養生工無	72,507	5.18	4.41	–	–	75.75	27.61	24.80	8.88	3.13	19.07	19.07	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–
			有り		一般養生・特殊養生(練炭)	81,588	5.32	3.92	–	–	77.73	24.54	22.04	7.89	2.78	16.95	16.95	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–
				有り	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	89,167	5.38	3.59	0.65	–	76.12	27.79	20.16	7.22	2.54	18.50	15.51	2.99	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	–	–	–	–
					養生工無	79,592	5.29	4.02	–	–	77.34	25.16	22.59	8.09	2.85	17.37	17.37	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–
					一般養生・特殊養生(練炭)	70,132	4.92	4.38	–	–	74.93	28.56	25.64	9.18	3.23	20.15	19.72	0.39	–	–	–	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50t吊	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
				無し	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	77,705	5.03	3.95	0.75	–	73.36	31.90	23.14	8.28	2.92	21.61	17.80	3.43	0.35	–	–	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50t吊	*	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–

No.072【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		水平打設距離30m以下	無し		養生工無	68,130	4.89	4.51	－	－	74.38	29.39	26.39	9.45	3.33	20.73	20.30	0.40	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	77,238	5.04	3.98	－	－	76.61	25.94	23.28	8.33	2.93	18.35	17.90	0.36	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	84,811	5.13	3.62	0.69	－	75.03	29.23	21.20	7.59	2.67	19.84	16.31	3.14	0.32	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	* ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
					養生工無	75,236	5.00	4.08	－	－	76.17	26.63	23.90	8.55	3.01	18.83	18.38	0.37	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	74,686	4.99	4.11	－	－	76.04	26.82	24.07	8.62	3.03	18.97	18.52	0.37	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	82,258	5.09	3.73	0.71	－	74.48	30.16	21.86	7.82	2.75	20.43	16.81	3.24	0.33	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	* ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
					養生工無	72,684	4.96	4.22	－	－	75.57	27.56	24.73	8.86	3.12	19.47	19.03	0.38	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	81,792	5.09	3.75	－	－	77.54	24.49	21.98	7.87	2.77	17.37	16.91	0.34	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
					特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	89,365	5.18	3.44	0.65	－	75.97	27.75	20.12	7.20	2.54	18.85	15.47	2.98	0.31	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	* ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） *	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
					養生工無	79,790	5.07	3.85	－	－	77.15	25.11	22.53	8.07	2.84	17.78	17.33	0.34	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－

No.073【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格															備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	無し	一般養生	延長無し	39,958	1.96	1.58	–	–	63.84	26.32	17.63	5.75	1.13	34.20	33.96	0.20	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
					90m未満	40,505	2.02	1.56	–	–	64.24	27.22	17.39	5.67	1.12	33.74	33.50	0.20	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
					90m以上180m未満	41,599	2.13	1.52	–	–	65.02	28.97	16.94	5.52	1.09	32.85	32.62	0.19	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
					180m以上280m以下	42,755	2.25	1.48	–	–	65.78	30.71	16.48	5.37	1.06	31.97	31.74	0.19	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	41,285	1.83	1.53	–	–	65.08	29.71	17.06	5.57	1.09	33.09	32.87	0.19	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
					90m未満	41,831	1.89	1.51	–	–	65.45	30.54	16.84	5.49	1.08	32.66	32.44	0.19	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
					90m以上180m未満	42,922	2.00	1.47	–	–	66.17	32.15	16.41	5.35	1.05	31.83	31.61	0.19	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
					180m以上280m以下	44,076	2.10	1.43	–	–	66.90	33.77	15.98	5.21	1.03	31.00	30.79	0.18	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
				養生工無	延長無し	39,107	1.94	1.62	–	–	63.11	26.87	18.01	5.88	1.16	34.95	34.70	0.21	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
					90m未満	39,653	1.99	1.59	–	–	63.55	27.80	17.77	5.80	1.14	34.46	34.22	0.20	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
					90m以上180m未満	40,744	2.10	1.55	–	–	64.35	29.57	17.29	5.64	1.11	33.55	33.31	0.20	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
					180m以上280m以下	41,898	2.22	1.51	–	–	65.17	31.36	16.81	5.48	1.08	32.61	32.39	0.19	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
			有り	一般養生	延長無し	43,107	2.04	1.47	–	–	66.22	24.38	16.34	5.33	1.05	31.74	31.48	0.19	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
					90m未満	43,659	2.10	1.45	–	–	66.57	25.26	16.14	5.26	1.03	31.33	31.08	0.18	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
					90m以上180m未満	44,761	2.22	1.41	–	–	67.21	26.92	15.74	5.13	1.01	30.57	30.32	0.18	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
					180m以上280m以下	45,926	2.34	1.38	–	–	67.88	28.61	15.34	5.00	0.98	29.78	29.55	0.17	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
				特殊養生(練	延長無し	44,434	1.91	1.42	–	–	67.31	27.59	15.85	5.17	1.02	30.78	30.54	0.18	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
					90m未満	44,985	1.97	1.40	–	–	67.62	28.39	15.66	5.11	1.00	30.41	30.17	0.18	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	

No.073【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1m超2m未満		有り	無し	炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ	90m以上180m未満	46,084	2.09	1.37	－	－	68.23	29.92	15.29	4.99	0.98	29.68	29.45	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					180m以上280m以下	47,247	2.21	1.34	－	－	68.84	31.49	14.91	4.86	0.96	28.95	28.72	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
				養生工無	延長無し	42,256	2.02	1.50	－	－	65.62	24.88	16.67	5.44	1.07	32.36	32.11	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					90m未満	42,807	2.08	1.48	－	－	65.97	25.75	16.46	5.37	1.06	31.95	31.70	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					90m以上180m未満	43,906	2.20	1.44	－	－	66.65	27.45	16.05	5.23	1.03	31.15	30.91	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					180m以上280m以下	45,069	2.31	1.40	－	－	67.34	29.15	15.63	5.10	1.00	30.35	30.11	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
				一般養生	延長無し	42,341	2.01	1.49	－	－	65.69	24.83	16.64	5.43	1.07	32.30	32.05	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					90m未満	42,892	2.07	1.47	－	－	66.04	25.72	16.42	5.36	1.05	31.89	31.64	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					90m以上180m未満	43,991	2.20	1.44	－	－	66.71	27.40	16.01	5.22	1.03	31.09	30.85	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					180m以上280m以下	45,155	2.32	1.40	－	－	67.39	29.09	15.60	5.09	1.00	30.29	30.05	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	43,668	1.90	1.45	－	－	66.79	28.08	16.13	5.26	1.03	31.31	31.08	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					90m未満	44,218	1.96	1.43	－	－	67.12	28.88	15.93	5.20	1.02	30.92	30.69	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					90m以上180m未満	45,315	2.07	1.39	－	－	67.75	30.43	15.55	5.07	1.00	30.18	29.95	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					180m以上280m以下	46,476	2.19	1.36	－	－	68.39	32.01	15.16	4.94	0.97	29.42	29.20	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
				養生工無	延長無し	41,490	1.99	1.52	－	－	65.05	25.34	16.98	5.54	1.09	32.96	32.71	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					90m未満	42,040	2.05	1.50	－	－	65.42	26.23	16.76	5.47	1.07	32.53	32.28	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					90m以上180m未満	43,137	2.17	1.46	－	－	66.13	27.93	16.33	5.33	1.05	31.70	31.46	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					180m以上280m以下	44,298	2.30	1.43	－	－	66.84	29.65	15.90	5.19	1.02	30.86	30.63	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	

No.073【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格															備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				一般養生	延長無し	45,490	2.08	1.39	–	–	67.82	23.11	15.49	5.05	0.99	30.10	29.83	0.18	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
					90m未満	46,045	2.14	1.37	–	–	68.14	23.97	15.30	4.99	0.98	29.72	29.47	0.17	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
					90m以上180m未満	47,153	2.28	1.34	–	–	68.69	25.56	14.94	4.87	0.96	29.03	28.78	0.17	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
					180m以上280m以下	48,325	2.41	1.31	–	–	69.26	27.18	14.58	4.75	0.93	28.33	28.08	0.17	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
				特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	46,817	1.97	1.35	–	–	68.80	26.18	15.05	4.91	0.96	29.23	28.98	0.17	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
					90m未満	47,371	2.03	1.33	–	–	69.08	26.97	14.87	4.85	0.95	28.89	28.65	0.17	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
			有り		90m以上180m未満	48,477	2.15	1.30	–	–	69.63	28.47	14.53	4.74	0.93	28.22	27.99	0.16	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
					180m以上280m以下	49,646	2.27	1.27	–	–	70.17	29.99	14.19	4.63	0.91	27.56	27.33	0.16	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
				養生工無	延長無し	44,639	2.07	1.42	–	–	67.27	23.56	15.78	5.15	1.01	30.66	30.40	0.18	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
					90m未満	45,193	2.13	1.40	–	–	67.58	24.40	15.59	5.08	1.00	30.29	30.03	0.18	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
					90m以上180m未満	46,299	2.25	1.36	–	–	68.19	26.04	15.22	4.96	0.98	29.56	29.31	0.17	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
					180m以上280m以下	47,468	2.38	1.33	–	–	68.79	27.68	14.84	4.84	0.95	28.83	28.59	0.17	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
				一般養生	延長無し	36,028	2.30	1.75	–	–	59.74	22.03	12.14	5.74	3.53	37.96	37.67	0.22	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
					90m未満	36,578	2.37	1.73	–	–	60.24	23.11	11.95	5.65	3.48	37.39	37.10	0.22	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
					90m以上180m未満	37,675	2.50	1.68	–	–	61.21	25.16	11.60	5.49	3.38	36.29	36.02	0.21	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
					180m以上280m以下	38,836	2.63	1.63	–	–	62.16	27.19	11.26	5.33	3.28	35.21	34.94	0.21	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
				特殊養生(練	延長無し	37,523	2.14	1.68	–	–	61.43	25.82	11.65	5.51	3.39	36.43	36.16	0.21	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
					90m未満	38,072	2.21	1.66	–	–	61.89	26.79	11.48	5.43	3.34	35.90	35.64	0.21	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	

No.073【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ	90m以上180m未満	39,167	2.32	1.61	－	－	62.78	28.67	11.16	5.28	3.25	34.90	34.65	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					180m以上280m以下	40,326	2.45	1.57	－	－	63.65	30.51	10.84	5.13	3.16	33.90	33.65	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
	18-8-25(高炉)		無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	31,611	3.19	2.00	0.38	0.35	51.55	20.73	13.83	5.09	1.43	45.26	42.93	1.61	0.67	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
					90m未満	32,158	3.24	1.97	0.37	0.34	52.27	21.97	13.60	5.00	1.41	44.49	42.20	1.58	0.66	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
					90m以上180m未満	33,251	3.34	1.90	0.36	0.33	53.63	24.33	13.15	4.84	1.36	43.03	40.81	1.53	0.64	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
					180m以上280m以下	34,407	3.44	1.84	0.35	0.32	54.98	26.67	12.71	4.67	1.31	41.58	39.44	1.48	0.61	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
				養生工無	延長無し	35,345	2.28	1.79	－	－	59.04	22.47	12.37	5.85	3.60	38.68	38.39	0.23	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					90m未満	35,894	2.34	1.76	－	－	59.57	23.55	12.18	5.76	3.55	38.09	37.81	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					90m以上180m未満	36,989	2.47	1.71	－	－	60.56	25.61	11.82	5.59	3.44	36.97	36.69	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					180m以上280m以下	38,148	2.59	1.66	－	－	61.58	27.68	11.46	5.42	3.34	35.83	35.57	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
		無し			延長無し	37,258	2.35	1.70	－	－	60.93	21.32	11.73	5.55	3.42	36.72	36.42	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					90m未満	37,809	2.42	1.67	－	－	61.40	22.36	11.56	5.47	3.37	36.18	35.89	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
				一般養生	90m以上180m未満	38,911	2.55	1.62	－	－	62.29	24.36	11.24	5.31	3.27	35.16	34.87	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					180m以上280m以下	40,076	2.68	1.58	－	－	63.19	26.36	10.91	5.16	3.18	34.13	33.86	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					延長無し	38,753	2.19	1.63	－	－	62.51	24.97	11.28	5.34	3.29	35.30	35.02	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					90m未満	39,303	2.26	1.61	－	－	62.94	25.94	11.12	5.26	3.24	34.80	34.53	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	40,403	2.38	1.56	－	－	63.76	27.77	10.82	5.12	3.15	33.86	33.59	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					180m以上280m以下	41,565	2.51	1.52	－	－	64.59	29.60	10.52	4.98	3.06	32.90	32.65	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
			有り																														

No.073【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2m以上5m以下			ｶﾞﾗ	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し		32,839	3.23	1.93	0.36	0.33	53.19	19.97	13.31	4.90	1.38	43.58	41.32	1.55	0.64	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	
					90m未満		33,389	3.29	1.89	0.36	0.33	53.85	21.18	13.10	4.82	1.35	42.86	40.64	1.52	0.63	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	
					90m以上180m未満		34,486	3.40	1.83	0.35	0.32	55.10	23.48	12.68	4.66	1.31	41.50	39.35	1.47	0.61	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	
					180m以上280m以下		35,648	3.50	1.77	0.33	0.31	56.35	25.74	12.27	4.51	1.27	40.15	38.07	1.42	0.59	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	
				養生工無	延長無し		36,575	2.33	1.73	–	–	60.28	21.71	11.95	5.65	3.48	37.39	37.10	0.22	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	
					90m未満		37,125	2.39	1.70	–	–	60.77	22.76	11.78	5.57	3.43	36.84	36.55	0.22	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	
					90m以上180m未満		38,225	2.52	1.65	–	–	61.70	24.79	11.44	5.41	3.33	35.78	35.50	0.21	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	
					180m以上280m以下		39,387	2.64	1.60	–	–	62.64	26.83	11.10	5.25	3.23	34.72	34.45	0.20	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	
			無し	一般養生	延長無し		37,377	2.35	1.69	–	–	61.04	21.24	11.70	5.53	3.41	36.61	36.31	0.22	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	
					90m未満		37,929	2.43	1.67	–	–	61.50	22.28	11.53	5.45	3.36	36.07	35.78	0.21	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	
					90m以上180m未満		39,031	2.56	1.62	–	–	62.38	24.27	11.20	5.30	3.26	35.06	34.77	0.21	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	
					180m以上280m以下		40,197	2.68	1.57	–	–	63.28	26.28	10.88	5.14	3.17	34.04	33.76	0.20	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し		38,872	2.20	1.63	–	–	62.61	24.92	11.25	5.32	3.27	35.19	34.91	0.21	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	
					90m未満		39,423	2.26	1.60	–	–	63.05	25.87	11.09	5.25	3.23	34.69	34.42	0.20	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	
					90m以上180m未満		40,523	2.39	1.56	–	–	63.85	27.68	10.79	5.10	3.14	33.76	33.49	0.20	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	
					180m以上280m以下		41,686	2.52	1.52	–	–	64.68	29.53	10.49	4.96	3.05	32.80	32.55	0.19	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄ	延長無し		32,951	3.23	1.92	0.36	0.33	53.33	19.91	13.27	4.88	1.37	43.44	41.18	1.54	0.64	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	
					90m未満		33,501	3.30	1.89	0.36	0.33	53.96	21.09	13.05	4.80	1.35	42.74	40.51	1.52	0.63	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	

No.073【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り		ﾄﾚｰﾗ養生		90m以上180m未満	34,599	3.41	1.83	0.34	0.32	55.22	23.38	12.64	4.65	1.31	41.37	39.22	1.47	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						180m以上280m以下	35,760	3.52	1.77	0.33	0.31	56.45	25.66	12.23	4.50	1.26	40.03	37.95	1.42	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
				養生工無		延長無し	36,694	2.33	1.72	-	-	60.40	21.64	11.92	5.64	3.47	37.27	36.98	0.22	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						90m未満	37,245	2.40	1.70	-	-	60.88	22.70	11.74	5.55	3.42	36.72	36.43	0.22	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						90m以上180m未満	38,345	2.53	1.65	-	-	61.80	24.72	11.40	5.39	3.32	35.67	35.39	0.21	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						180m以上280m以下	39,508	2.66	1.60	-	-	62.72	26.74	11.07	5.23	3.22	34.62	34.35	0.20	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			有り	一般養生		延長無し	38,607	2.40	1.64	-	-	62.15	20.57	11.32	5.36	3.30	35.45	35.15	0.21	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						90m未満	39,161	2.46	1.61	-	-	62.60	21.62	11.16	5.28	3.25	34.94	34.65	0.20	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						90m以上180m未満	40,267	2.61	1.57	-	-	63.40	23.53	10.86	5.14	3.16	33.99	33.70	0.20	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						180m以上280m以下	41,437	2.75	1.53	-	-	64.22	25.49	10.55	4.99	3.07	33.03	32.75	0.19	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)		延長無し	40,102	2.25	1.58	-	-	63.63	24.15	10.90	5.16	3.17	34.12	33.84	0.20	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						90m未満	40,654	2.31	1.55	-	-	64.03	25.09	10.75	5.09	3.13	33.66	33.38	0.20	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						90m以上180m未満	41,758	2.44	1.51	-	-	64.79	26.87	10.47	4.95	3.05	32.77	32.50	0.19	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
						180m以上280m以下	42,926	2.57	1.47	-	-	65.55	28.66	10.18	4.82	2.97	31.88	31.61	0.19	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生		延長無し	34,179	3.28	1.85	0.35	0.32	54.82	19.19	12.79	4.71	1.32	41.90	39.70	1.49	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						90m未満	34,731	3.35	1.82	0.34	0.32	55.42	20.35	12.59	4.63	1.30	41.23	39.07	1.46	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						90m以上180m未満	35,834	3.46	1.76	0.33	0.31	56.57	22.59	12.20	4.49	1.26	39.97	37.87	1.42	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
						180m以上280m以下	37,001	3.58	1.71	0.32	0.30	57.72	24.80	11.82	4.35	1.22	38.70	36.67	1.37	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-

No.073【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z					S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				養生工無	延長無し	37,924	2.38	1.67	–	–	61.54	20.94	11.53	5.45	3.36	36.08	35.78	0.21	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
					90m未満	38,476	2.44	1.64	–	–	61.99	21.98	11.36	5.37	3.31	35.57	35.27	0.21	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
					90m以上180m未満	39,580	2.58	1.60	–	–	62.86	23.96	11.05	5.22	3.22	34.56	34.28	0.20	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
					180m以上280m以下	40,748	2.71	1.55	–	–	63.71	25.92	10.73	5.08	3.12	33.58	33.30	0.20	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	

No.074【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ ※印：資料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			一般養生	延長無し	32,020	2.57	1.98	－	－	54.73	21.08	10.62	5.02	3.18	42.70	42.38	0.25	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				90m未満	32,570	2.63	1.94	－	－	55.38	22.28	10.44	4.94	3.13	41.99	41.67	0.25	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				90m以上180m未満	33,666	2.76	1.88	－	－	56.62	24.62	10.10	4.78	3.02	40.62	40.31	0.24	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				180m以上280m以下	34,826	2.89	1.82	－	－	57.84	26.91	9.76	4.62	2.92	39.27	38.97	0.23	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	33,630	2.36	1.88	－	－	56.99	25.26	10.11	4.78	3.03	40.65	40.35	0.24	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				90m未満	34,178	2.43	1.85	－	－	57.57	26.34	9.95	4.71	2.98	40.00	39.70	0.24	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				90m以上180m未満	35,273	2.55	1.79	－	－	58.69	28.44	9.64	4.56	2.89	38.76	38.47	0.23	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				180m以上280m以下	36,430	2.68	1.74	－	－	59.80	30.52	9.33	4.41	2.79	37.52	37.25	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	28,950	3.49	2.19	0.41	0.38	47.03	19.15	11.75	4.76	1.56	49.48	46.93	1.76	0.73	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
				90m未満	29,497	3.53	2.14	0.41	0.37	47.88	20.53	11.53	4.67	1.53	48.59	46.09	1.72	0.72	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
				90m以上180m未満	30,590	3.64	2.07	0.39	0.36	49.59	23.20	11.12	4.51	1.48	46.77	44.36	1.66	0.69	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
				180m以上280m以下	31,746	3.74	1.99	0.38	0.35	51.18	25.76	10.71	4.34	1.43	45.08	42.75	1.60	0.67	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			養生工無	延長無し	31,452	2.53	2.01	－	－	54.00	21.45	10.81	5.11	3.24	43.47	43.15	0.26	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				90m未満	32,000	2.60	1.98	－	－	54.68	22.69	10.63	5.03	3.18	42.72	42.41	0.25	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				90m以上180m未満	33,095	2.72	1.91	－	－	55.98	25.05	10.27	4.86	3.08	41.30	41.00	0.24	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				180m以上280m以下	34,252	2.85	1.85	－	－	57.23	27.34	9.93	4.70	2.97	39.92	39.62	0.24	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	無し			延長無し	32,716	2.60	1.93	－	－	55.59	20.64	10.39	4.92	3.11	41.81	41.48	0.25	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－

No.074【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ ※印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
18-8-25(高炉)		有り	一般養生	90m未満	33,267	2.67	1.90	－	－	56.22	21.85	10.22	4.83	3.06	41.11	40.79	0.24	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
				90m以上180m未満	34,366	2.81	1.84	－	－	57.39	24.12	9.89	4.68	2.96	39.80	39.49	0.23	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
				180m以上280m以下	35,529	2.94	1.78	－	－	58.56	26.37	9.57	4.53	2.87	38.50	38.19	0.23	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
			特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	34,326	2.40	1.84	－	－	57.77	24.75	9.91	4.69	2.97	39.83	39.53	0.23	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
				90m未満	34,876	2.47	1.81	－	－	58.32	25.83	9.75	4.61	2.92	39.21	38.91	0.23	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
				90m以上180m未満	35,973	2.60	1.76	－	－	59.39	27.89	9.45	4.47	2.83	38.01	37.72	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
				180m以上280m以下	37,133	2.73	1.70	－	－	60.45	29.93	9.16	4.33	2.74	36.82	36.54	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
			仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	29,632	3.52	2.13	0.40	0.37	48.10	18.70	11.48	4.65	1.53	48.38	45.87	1.72	0.71	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
				90m未満	30,181	3.59	2.10	0.40	0.36	49.00	20.13	11.27	4.57	1.50	47.41	44.96	1.68	0.70	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
				90m以上180m未満	31,277	3.68	2.02	0.38	0.35	50.56	22.71	10.87	4.41	1.45	45.76	43.39	1.62	0.68	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
				180m以上280m以下	32,437	3.80	1.95	0.37	0.34	52.07	25.22	10.48	4.25	1.39	44.13	41.84	1.57	0.65	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
			養生工無	延長無し	32,148	2.57	1.97	－	－	54.90	20.99	10.58	5.00	3.17	42.53	42.21	0.25	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
				90m未満	32,698	2.63	1.93	－	－	55.55	22.23	10.40	4.92	3.11	41.82	41.50	0.25	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
				90m以上180m未満	33,795	2.77	1.87	－	－	56.76	24.51	10.06	4.76	3.01	40.47	40.16	0.24	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
				180m以上280m以下	34,955	2.90	1.81	－	－	57.98	26.81	9.73	4.60	2.91	39.12	38.82	0.23	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
			一般養生	延長無し	32,645	2.60	1.94	－	－	55.50	20.67	10.42	4.93	3.12	41.90	41.57	0.25	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
				90m未満	33,196	2.66	1.90	－	－	56.14	21.89	10.24	4.85	3.07	41.20	40.88	0.24	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－

No.074【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ ※印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				90m以上180m未満	34,295	2.80	1.84	－	－	57.32	24.17	9.91	4.69	2.97	39.88	39.57	0.23	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
				180m以上280m以下	35,457	2.93	1.78	－	－	58.50	26.43	9.59	4.54	2.87	38.57	38.27	0.23	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
			特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	34,255	2.41	1.85	－	－	57.66	24.76	9.93	4.70	2.97	39.93	39.62	0.24	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
				90m未満	34,804	2.47	1.82	－	－	58.24	25.87	9.77	4.62	2.93	39.29	38.99	0.23	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
				90m以上180m未満	35,901	2.60	1.76	－	－	59.32	27.94	9.47	4.48	2.84	38.08	37.80	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
				180m以上280m以下	37,062	2.73	1.71	－	－	60.37	29.97	9.17	4.34	2.75	36.90	36.62	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
		無し		延長無し	29,562	3.52	2.14	0.40	0.37	47.99	18.75	11.50	4.66	1.53	48.49	45.98	1.72	0.72	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
			仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	30,111	3.58	2.10	0.40	0.37	48.89	20.19	11.29	4.58	1.50	47.53	45.07	1.69	0.70	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
				90m以上180m未満	31,206	3.68	2.03	0.38	0.35	50.45	22.75	10.90	4.42	1.45	45.87	43.49	1.63	0.68	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
				180m以上280m以下	32,366	3.78	1.95	0.37	0.34	52.00	25.29	10.51	4.26	1.40	44.22	41.93	1.57	0.65	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
			養生工無	延長無し	32,077	2.56	1.97	－	－	54.81	21.06	10.60	5.01	3.17	42.63	42.31	0.25	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
				90m未満	32,626	2.64	1.94	－	－	55.45	22.25	10.42	4.93	3.12	41.91	41.59	0.25	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
				90m以上180m未満	33,723	2.77	1.88	－	－	56.68	24.57	10.08	4.77	3.02	40.55	40.24	0.24	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
				180m以上280m以下	34,884	2.89	1.81	－	－	57.91	26.86	9.75	4.61	2.92	39.20	38.90	0.23	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
	有り			延長無し	33,341	2.64	1.90	－	－	56.33	20.25	10.20	4.82	3.05	41.03	40.70	0.24	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
				90m未満	33,893	2.71	1.87	－	－	56.92	21.44	10.03	4.75	3.00	40.37	40.04	0.24	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
			一般養生	90m以上180m未満	34,995	2.85	1.81	－	－	58.05	23.67	9.72	4.60	2.91	39.10	38.78	0.23	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－

No.074【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り		180m以上280m以下	36,160	2.99	1.75	－	－	59.18	25.91	9.40	4.45	2.82	37.83	37.53	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
			特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	34,951	2.44	1.81	－	－	58.42	24.31	9.73	4.60	2.91	39.14	38.83	0.23	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
				90m未満	35,502	2.51	1.78	－	－	58.96	25.37	9.58	4.53	2.87	38.53	38.22	0.23	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
				90m以上180m未満	36,601	2.65	1.73	－	－	59.98	27.40	9.29	4.39	2.78	37.37	37.08	0.22	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
				180m以上280m以下	37,765	2.77	1.67	－	－	61.02	29.44	9.00	4.26	2.70	36.21	35.93	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
			仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	30,244	3.56	2.09	0.40	0.36	49.10	18.40	11.24	4.56	1.50	47.34	44.87	1.68	0.70	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
				90m未満	30,794	3.62	2.05	0.39	0.36	49.88	19.73	11.04	4.48	1.47	46.50	44.07	1.65	0.69	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
				90m以上180m未満	31,894	3.72	1.98	0.37	0.34	51.40	22.29	10.66	4.32	1.42	44.88	42.55	1.59	0.66	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
				180m以上280m以下	33,056	3.84	1.91	0.36	0.33	52.85	24.76	10.29	4.17	1.37	43.31	41.05	1.54	0.64	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－
			養生工無	延長無し	32,773	2.61	1.93	－	－	55.65	20.58	10.38	4.91	3.11	41.74	41.41	0.25	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
				90m未満	33,324	2.68	1.90	－	－	56.28	21.79	10.20	4.83	3.06	41.04	40.72	0.24	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
				90m以上180m未満	34,423	2.81	1.84	－	－	57.46	24.09	9.88	4.67	2.96	39.73	39.42	0.23	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
				180m以上280m以下	35,587	2.95	1.78	－	－	58.61	26.33	9.55	4.52	2.86	38.44	38.13	0.23	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－

No.075【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
							K				R					Z					S	K （※印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				一般養生	延長無し	43,513	1.97	1.45	–	–	52.77	18.27	10.61	4.75	3.51	37.62	31.41	5.97	0.18	–	7.64	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m未満	44,064	2.03	1.43	–	–	53.28	19.21	10.47	4.69	3.47	37.15	31.01	5.90	0.18	–	7.54	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m以上180m未満	45,164	2.16	1.40	–	–	54.23	20.99	10.22	4.58	3.38	36.25	30.26	5.75	0.18	–	7.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					180m以上280m以下	46,328	2.27	1.36	–	–	55.22	22.83	9.96	4.46	3.30	35.34	29.50	5.61	0.17	–	7.17	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	44,147	1.89	1.43	–	–	53.50	20.43	10.45	4.68	3.46	37.08	30.96	5.89	0.18	–	7.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m未満	44,697	1.94	1.41	–	–	54.02	21.35	10.32	4.63	3.42	36.61	30.57	5.81	0.18	–	7.43	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m以上180m未満	45,794	2.06	1.38	–	–	54.95	23.04	10.08	4.52	3.34	35.73	29.84	5.67	0.17	–	7.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					180m以上280m以下	46,956	2.18	1.35	–	–	55.89	24.80	9.83	4.40	3.25	34.85	29.10	5.53	0.17	–	7.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
			無し		延長無し	38,464	2.65	1.64	0.35	0.28	44.61	18.09	12.00	4.18	1.18	44.10	35.53	6.76	1.23	0.53	8.64	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m未満	39,012	2.72	1.62	0.35	0.28	45.30	19.15	11.83	4.12	1.16	43.46	35.03	6.66	1.21	0.52	8.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	40,105	2.82	1.58	0.34	0.27	46.61	21.17	11.51	4.01	1.13	42.28	34.08	6.48	1.18	0.50	8.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					180m以上280m以下	41,261	2.91	1.53	0.33	0.26	47.94	23.22	11.18	3.90	1.10	41.10	33.12	6.30	1.15	0.49	8.05	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
				一般養生	延長無し	44,884	2.03	1.41	–	–	54.07	17.70	10.28	4.61	3.40	36.50	30.45	5.79	0.18	–	7.40	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m未満	45,437	2.09	1.39	–	–	54.55	18.63	10.16	4.55	3.36	36.05	30.08	5.72	0.18	–	7.31	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m以上180m未満	46,542	2.21	1.36	–	–	55.47	20.39	9.92	4.44	3.28	35.18	29.36	5.58	0.17	–	7.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					180m以上280m以下	47,710	2.33	1.32	–	–	56.38	22.16	9.67	4.33	3.20	34.33	28.64	5.45	0.17	–	6.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					延長無し	45,517	1.94	1.39	–	–	54.78	19.81	10.14	4.54	3.36	35.98	30.02	5.71	0.18	–	7.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–

No.075【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格																備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：貸料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.04t/m3以上0.06t/m3未満		有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満		46,070	2.00	1.37	–	–	55.25	20.68	10.02	4.49	3.32	35.54	29.66	5.64	0.17	–	7.21	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m以上180m未満		47,172	2.12	1.34	–	–	56.13	22.39	9.78	4.38	3.24	34.71	28.97	5.51	0.17	–	7.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					180m以上280m以下		48,338	2.24	1.31	–	–	57.01	24.08	9.55	4.28	3.16	33.88	28.27	5.38	0.17	–	6.87	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し		39,821	2.72	1.59	0.34	0.27	46.33	17.46	11.59	4.04	1.14	42.61	34.32	6.53	1.19	0.51	8.34	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m未満		40,372	2.78	1.57	0.34	0.27	46.97	18.51	11.43	3.98	1.12	42.02	33.85	6.44	1.17	0.50	8.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m以上180m未満		41,470	2.88	1.52	0.33	0.26	48.20	20.49	11.13	3.88	1.09	40.91	32.95	6.27	1.14	0.49	8.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					180m以上280m以下		42,632	2.98	1.48	0.32	0.25	49.43	22.49	10.82	3.77	1.06	39.80	32.06	6.10	1.11	0.47	7.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
			無し	一般養生	延長無し		44,761	2.02	1.41	–	–	53.97	17.76	10.31	4.62	3.41	36.59	30.53	5.81	0.18	–	7.42	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m未満		45,314	2.08	1.39	–	–	54.45	18.68	10.18	4.56	3.37	36.14	30.16	5.73	0.18	–	7.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m以上180m未満		46,418	2.21	1.36	–	–	55.35	20.45	9.94	4.45	3.29	35.28	29.44	5.60	0.17	–	7.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					180m以上280m以下		47,586	2.33	1.33	–	–	56.27	22.20	9.70	4.35	3.21	34.42	28.72	5.46	0.17	–	6.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し		45,394	1.93	1.39	–	–	54.68	19.86	10.17	4.56	3.37	36.07	30.10	5.72	0.18	–	7.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m未満		45,946	1.99	1.37	–	–	55.14	20.76	10.04	4.50	3.32	35.64	29.74	5.66	0.17	–	7.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m以上180m未満		47,048	2.11	1.34	–	–	56.03	22.45	9.81	4.39	3.25	34.80	29.05	5.52	0.17	–	7.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					180m以上280m以下		48,214	2.24	1.31	–	–	56.91	24.13	9.57	4.29	3.17	33.96	28.34	5.39	0.17	–	6.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
				仮囲い内ｼﾞｪｯ	延長無し		39,705	2.71	1.59	0.34	0.27	46.19	17.53	11.62	4.05	1.14	42.73	34.42	6.55	1.19	0.51	8.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
					90m未満		40,255	2.77	1.57	0.34	0.27	46.83	18.57	11.46	3.99	1.12	42.15	33.95	6.46	1.18	0.50	8.25	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–

No.075【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格															備考
							K				R					Z					S	K （※印：資料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				トンネル養生																														
		有り			90m以上180m未満	41,352	2.87	1.53	0.33	0.26	48.06	20.55	11.16	3.89	1.09	41.03	33.05	6.28	1.15	0.49	8.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	42,514	2.98	1.49	0.32	0.25	49.30	22.54	10.86	3.78	1.06	39.90	32.14	6.11	1.11	0.48	7.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				一般養生	延長無し	46,132	2.07	1.37	－	－	55.22	17.24	10.00	4.48	3.31	35.51	29.62	5.63	0.17	－	7.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	46,687	2.13	1.35	－	－	55.66	18.13	9.88	4.43	3.27	35.09	29.27	5.57	0.17	－	7.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	47,796	2.26	1.32	－	－	56.51	19.86	9.65	4.33	3.20	34.28	28.59	5.44	0.17	－	6.95	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	48,968	2.39	1.29	－	－	57.36	21.59	9.42	4.22	3.12	33.46	27.91	5.31	0.16	－	6.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	46,765	1.98	1.35	－	－	55.89	19.28	9.87	4.42	3.27	35.03	29.22	5.56	0.17	－	7.10	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	47,319	2.04	1.33	－	－	56.32	20.16	9.75	4.37	3.23	34.62	28.88	5.49	0.17	－	7.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	48,426	2.17	1.30	－	－	57.15	21.81	9.53	4.27	3.15	33.82	28.22	5.37	0.16	－	6.86	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	49,596	2.29	1.27	－	－	57.99	23.49	9.30	4.17	3.08	33.02	27.55	5.24	0.16	－	6.70	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	41,062	2.76	1.54	0.33	0.26	47.82	16.96	11.24	3.92	1.10	41.33	33.28	6.33	1.15	0.49	8.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	41,615	2.83	1.52	0.33	0.26	48.39	17.94	11.09	3.86	1.09	40.79	32.84	6.24	1.14	0.49	7.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	42,718	2.94	1.48	0.32	0.25	49.56	19.91	10.80	3.76	1.06	39.72	31.99	6.08	1.11	0.47	7.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	43,884	3.05	1.44	0.31	0.25	50.71	21.84	10.52	3.66	1.03	38.67	31.14	5.92	1.08	0.46	7.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				一般養生	延長無し	45,739	1.88	1.38	－	－	50.20	17.38	10.09	4.52	3.34	37.75	29.88	7.64	0.17	－	10.17	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	46,290	1.93	1.36	－	－	50.72	18.29	9.97	4.47	3.30	37.30	29.52	7.55	0.17	－	10.05	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	47,390	2.05	1.33	－	－	51.69	20.02	9.74	4.36	3.22	36.44	28.84	7.37	0.17	－	9.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.075【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：貸料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	48,554	2.17	1.30	－	－	52.69	21.77	9.50	4.26	3.15	35.56	28.14	7.20	0.16	－	9.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					延長無し	46,373	1.79	1.36	－	－	50.95	19.47	9.95	4.46	3.29	37.23	29.47	7.54	0.17	－	10.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	46,923	1.86	1.35	－	－	51.43	20.30	9.83	4.41	3.26	36.79	29.12	7.45	0.17	－	9.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	48,021	1.97	1.32	－	－	52.38	21.97	9.61	4.31	3.18	35.96	28.46	7.28	0.17	－	9.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	49,182	2.07	1.28	－	－	53.36	23.67	9.38	4.20	3.11	35.11	27.79	7.11	0.16	－	9.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	40,690	2.50	1.55	0.33	0.26	42.09	17.03	11.34	3.95	1.11	43.97	33.68	8.59	1.16	0.50	11.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	41,238	2.56	1.53	0.33	0.26	42.77	18.04	11.19	3.90	1.10	43.39	33.24	8.47	1.15	0.49	11.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	42,331	2.65	1.49	0.32	0.25	44.18	20.08	10.90	3.80	1.07	42.18	32.28	8.26	1.12	0.48	10.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	43,487	2.76	1.45	0.31	0.25	45.48	22.03	10.61	3.70	1.04	41.06	31.43	8.04	1.09	0.46	10.70	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			有り	一般養生	延長無し	47,110	1.93	1.34	－	－	51.52	16.87	9.80	4.39	3.24	36.67	29.01	7.42	0.17	－	9.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	47,663	1.99	1.33	－	－	52.01	17.75	9.68	4.34	3.21	36.24	28.67	7.33	0.17	－	9.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	48,768	2.11	1.30	－	－	52.93	19.46	9.46	4.24	3.13	35.42	28.02	7.17	0.16	－	9.54	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	49,936	2.23	1.26	－	－	53.85	21.16	9.24	4.14	3.06	34.60	27.37	7.00	0.16	－	9.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	47,744	1.84	1.32	－	－	52.25	18.90	9.67	4.33	3.20	36.17	28.62	7.32	0.17	－	9.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	48,296	1.91	1.31	－	－	52.69	19.73	9.55	4.28	3.16	35.77	28.30	7.24	0.17	－	9.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	49,398	2.03	1.28	－	－	53.60	21.38	9.34	4.19	3.09	34.95	27.66	7.07	0.16	－	9.42	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	50,564	2.14	1.25	－	－	54.50	23.02	9.13	4.09	3.02	34.16	27.03	6.91	0.16	－	9.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.075【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格														備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （※印：資料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	0.06t/m3以上0.08t/m3未満		無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し		42,048	2.57	1.50	0.32	0.26	43.88	16.56	10.98	3.82	1.07	42.48	32.50	8.31	1.13	0.48	11.07	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					90m未満		42,598	2.62	1.48	0.32	0.25	44.54	17.58	10.83	3.77	1.06	41.92	32.08	8.20	1.11	0.47	10.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					90m以上180m未満		43,696	2.74	1.45	0.31	0.25	45.74	19.45	10.56	3.68	1.03	40.87	31.27	8.00	1.08	0.46	10.65	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					180m以上280m以下		44,858	2.83	1.41	0.30	0.24	46.98	21.37	10.29	3.58	1.01	39.82	30.46	7.79	1.06	0.45	10.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
				一般養生	延長無し		46,987	1.92	1.34	－	－	51.42	16.94	9.82	4.40	3.25	36.76	29.08	7.44	0.17	－	9.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					90m未満		47,540	1.99	1.33	－	－	51.88	17.79	9.71	4.35	3.21	36.34	28.75	7.35	0.17	－	9.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					90m以上180m未満		48,644	2.11	1.30	－	－	52.83	19.50	9.49	4.25	3.14	35.50	28.09	7.18	0.16	－	9.56	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					180m以上280m以下		49,812	2.23	1.27	－	－	53.75	21.21	9.26	4.15	3.07	34.68	27.43	7.02	0.16	－	9.34	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し		47,621	1.85	1.33	－	－	52.11	18.93	9.69	4.34	3.21	36.27	28.70	7.34	0.17	－	9.77	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					90m未満		48,172	1.90	1.31	－	－	52.59	19.79	9.58	4.29	3.17	35.85	28.37	7.25	0.17	－	9.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					90m以上180m未満		49,274	2.02	1.28	－	－	53.50	21.43	9.36	4.20	3.10	35.04	27.73	7.09	0.16	－	9.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					180m以上280m以下		50,440	2.13	1.25	－	－	54.41	23.07	9.15	4.10	3.03	34.24	27.09	6.93	0.16	－	9.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し		41,931	2.57	1.51	0.32	0.26	43.74	16.60	11.01	3.83	1.08	42.59	32.59	8.33	1.13	0.48	11.10	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					90m未満		42,481	2.62	1.49	0.32	0.25	44.38	17.61	10.86	3.78	1.06	42.05	32.17	8.23	1.11	0.48	10.95	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					90m以上180m未満		43,578	2.73	1.45	0.31	0.25	45.60	19.48	10.59	3.69	1.04	40.99	31.36	8.02	1.09	0.46	10.68	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					180m以上280m以下		44,740	2.82	1.41	0.30	0.24	46.87	21.45	10.31	3.59	1.01	39.91	30.54	7.81	1.06	0.45	10.40	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
		有り			延長無し		48,358	1.97	1.31	－	－	52.67	16.44	9.54	4.28	3.16	35.74	28.26	7.23	0.17	－	9.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－

No.075【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格													備考
							K				R					Z					S	K （※印：資料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				一般養生	90m未満	48,913	2.03	1.29	－	－	53.14	17.33	9.43	4.23	3.12	35.32	27.94	7.14	0.16	－	9.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	50,022	2.16	1.26	－	－	53.99	18.97	9.23	4.13	3.05	34.55	27.32	6.99	0.16	－	9.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	51,194	2.28	1.23	－	－	54.87	20.65	9.01	4.04	2.98	33.76	26.69	6.83	0.16	－	9.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				特殊養生(練炭・ｿﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	48,991	1.89	1.29	－	－	53.36	18.43	9.42	4.22	3.12	35.25	27.89	7.13	0.16	－	9.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	49,546	1.95	1.27	－	－	53.80	19.26	9.31	4.17	3.08	34.86	27.58	7.05	0.16	－	9.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	50,652	2.08	1.25	－	－	54.62	20.83	9.11	4.08	3.02	34.11	26.98	6.90	0.16	－	9.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			有り		180m以上280m以下	51,822	2.20	1.22	－	－	55.49	22.47	8.90	3.99	2.95	33.33	26.37	6.74	0.15	－	8.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	43,288	2.62	1.46	0.31	0.25	45.36	16.10	10.66	3.71	1.04	41.27	31.57	8.07	1.09	0.47	10.75	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	43,841	2.68	1.44	0.31	0.25	45.96	17.05	10.53	3.67	1.03	40.75	31.17	7.97	1.08	0.46	10.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	44,944	2.79	1.41	0.30	0.24	47.10	18.90	10.27	3.58	1.01	39.76	30.41	7.78	1.05	0.45	10.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	46,111	2.89	1.37	0.29	0.23	48.26	20.77	10.01	3.49	0.98	38.76	29.64	7.58	1.03	0.44	10.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				一般養生	延長無し	48,068	1.78	1.31	－	－	47.76	16.53	9.60	4.30	3.18	38.01	28.43	9.35	0.17	－	12.45	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	48,619	1.84	1.30	－	－	48.29	17.42	9.49	4.25	3.14	37.57	28.11	9.24	0.16	－	12.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	49,720	1.96	1.27	－	－	49.27	19.08	9.28	4.16	3.07	36.74	27.49	9.04	0.16	－	12.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	50,883	2.07	1.24	－	－	50.27	20.77	9.07	4.06	3.00	35.90	26.86	8.83	0.16	－	11.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				特殊養生(練	延長無し	48,702	1.71	1.30	－	－	48.51	18.51	9.48	4.25	3.14	37.50	28.06	9.23	0.16	－	12.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	49,252	1.76	1.28	－	－	49.01	19.35	9.37	4.20	3.10	37.08	27.75	9.12	0.16	－	12.15	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.075【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
							K				R					Z					S	K （※印：資料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ	90m以上180m未満	50,350	1.87	1.25	－	－	49.98	20.98	9.16	4.11	3.03	36.27	27.14	8.92	0.16	－	11.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					180m以上280m以下	51,511	1.99	1.23	－	－	50.95	22.60	8.96	4.01	2.97	35.45	26.53	8.72	0.15	－	11.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	43,019	2.38	1.47	0.32	0.25	39.82	16.10	10.73	3.74	1.05	43.89	31.83	10.45	1.10	0.47	13.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					90m未満	43,567	2.43	1.45	0.31	0.25	40.49	17.08	10.59	3.69	1.04	43.35	31.45	10.31	1.09	0.46	13.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					90m以上180m未満	44,660	2.51	1.41	0.30	0.24	41.78	18.95	10.33	3.60	1.01	42.31	30.70	10.06	1.06	0.45	13.40	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					180m以上280m以下	45,816	2.62	1.38	0.30	0.23	43.17	20.91	10.07	3.51	0.99	41.15	29.83	9.81	1.03	0.44	13.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
		無し			延長無し	49,439	1.84	1.28	－	－	49.10	16.09	9.33	4.18	3.09	36.96	27.64	9.09	0.16	－	12.10	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					90m未満	49,992	1.89	1.26	－	－	49.58	16.92	9.23	4.14	3.06	36.56	27.34	8.99	0.16	－	11.97	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					90m以上180m未満	51,097	2.02	1.24	－	－	50.51	18.56	9.03	4.05	2.99	35.76	26.74	8.79	0.16	－	11.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					180m以上280m以下	52,265	2.13	1.21	－	－	51.46	20.22	8.83	3.96	2.92	34.96	26.15	8.60	0.15	－	11.45	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					延長無し	50,073	1.76	1.26	－	－	49.81	18.02	9.22	4.13	3.05	36.48	27.29	8.97	0.16	－	11.95	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					90m未満	50,625	1.82	1.25	－	－	50.27	18.83	9.12	4.08	3.02	36.09	26.99	8.88	0.16	－	11.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					90m以上180m未満	51,727	1.93	1.22	－	－	51.18	20.41	8.92	4.00	2.95	35.32	26.42	8.69	0.15	－	11.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					180m以上280m以下	52,893	2.04	1.19	－	－	52.10	22.01	8.72	3.91	2.89	34.55	25.84	8.50	0.15	－	11.31	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	44,377	2.43	1.42	0.31	0.24	41.50	15.61	10.40	3.62	1.02	42.59	30.87	10.13	1.07	0.46	13.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					90m未満	44,927	2.49	1.41	0.30	0.24	42.21	16.63	10.27	3.58	1.01	41.98	30.42	10.00	1.05	0.45	13.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					90m以上180m未満	46,025	2.58	1.37	0.29	0.23	43.45	18.48	10.03	3.49	0.98	40.97	29.69	9.76	1.03	0.44	13.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－

No.075【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：貸料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-8-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	47,187	2.70	1.34	0.29	0.23	44.66	20.31	9.78	3.41	0.96	39.96	28.96	9.52	1.00	0.43	12.68	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					延長無し	49,316	1.83	1.28	－	－	48.99	16.12	9.36	4.19	3.10	37.05	27.71	9.11	0.16	－	12.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号バトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	49,869	1.89	1.27	－	－	49.47	16.97	9.25	4.15	3.06	36.64	27.40	9.01	0.16	－	12.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号バトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	50,973	2.01	1.24	－	－	50.40	18.60	9.05	4.06	3.00	35.85	26.81	8.82	0.16	－	11.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号バトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	52,141	2.12	1.21	－	－	51.37	20.29	8.85	3.96	2.93	35.04	26.21	8.62	0.15	－	11.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号バトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	49,950	1.75	1.26	－	－	49.69	18.06	9.24	4.14	3.06	36.58	27.36	9.00	0.16	－	11.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号バトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	50,502	1.81	1.25	－	－	50.16	18.89	9.14	4.09	3.02	36.18	27.06	8.90	0.16	－	11.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号バトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	51,603	1.92	1.22	－	－	51.09	20.48	8.94	4.01	2.96	35.40	26.48	8.71	0.15	－	11.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号バトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m未満	52,769	2.04	1.20	－	－	51.99	22.05	8.74	3.92	2.89	34.63	25.90	8.52	0.15	－	11.34	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号バトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	44,260	2.43	1.43	0.31	0.24	41.36	15.65	10.43	3.63	1.02	42.69	30.96	10.15	1.07	0.46	13.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	44,810	2.48	1.41	0.30	0.24	42.00	16.60	10.30	3.59	1.01	42.17	30.58	10.03	1.06	0.45	13.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	45,908	2.59	1.38	0.30	0.23	43.30	18.52	10.05	3.50	0.98	41.08	29.77	9.79	1.03	0.44	13.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	47,069	2.69	1.34	0.29	0.23	44.53	20.36	9.80	3.42	0.96	40.07	29.03	9.55	1.01	0.43	12.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				一般養生	延長無し	50,687	1.88	1.25	－	－	50.25	15.69	9.10	4.08	3.01	36.07	26.96	8.87	0.16	－	11.80	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号バトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	51,242	1.94	1.23	－	－	50.71	16.52	9.01	4.03	2.98	35.68	26.67	8.77	0.16	－	11.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号バトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	52,351	2.07	1.21	－	－	51.59	18.12	8.81	3.95	2.92	34.91	26.10	8.58	0.15	－	11.43	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号バトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	53,523	2.18	1.18	－	－	52.50	19.78	8.62	3.86	2.85	34.14	25.53	8.39	0.15	－	11.18	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号バトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.075【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格														備考
							K				R					Z					S	K （※印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	51,321	1.81	1.23	－	－	50.91	17.55	8.99	4.03	2.98	35.62	26.63	8.76	0.16	－	11.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					90m未満	51,875	1.87	1.22	－	－	51.38	18.39	8.90	3.99	2.94	35.22	26.34	8.66	0.15	－	11.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					90m以上180m未満	52,981	1.98	1.19	－	－	52.24	19.94	8.71	3.90	2.88	34.49	25.79	8.48	0.15	－	11.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					180m以上280m以下	54,151	2.11	1.17	－	－	53.08	21.48	8.52	3.82	2.82	33.76	25.24	8.30	0.15	－	11.05	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄｰﾀ養生	延長無し	45,617	2.49	1.38	0.30	0.24	43.03	15.26	10.12	3.52	0.99	41.36	29.96	9.85	1.04	0.44	13.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					90m未満	46,170	2.54	1.37	0.29	0.23	43.63	16.19	10.00	3.48	0.98	40.87	29.60	9.73	1.03	0.44	12.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					90m以上180m未満	47,273	2.66	1.34	0.29	0.23	44.76	17.96	9.76	3.40	0.96	39.92	28.91	9.51	1.00	0.43	12.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					180m以上280m以下	48,440	2.75	1.30	0.28	0.22	45.94	19.78	9.53	3.32	0.93	38.96	28.21	9.28	0.98	0.42	12.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
			無し	一般養生	延長無し	50,511	1.70	1.25	－	－	45.46	15.76	9.14	4.09	3.02	38.36	27.05	11.10	0.16	－	14.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					90m未満	51,062	1.76	1.24	－	－	45.97	16.58	9.04	4.05	2.99	37.95	26.76	10.98	0.16	－	14.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					90m以上180m未満	52,162	1.86	1.21	－	－	46.97	18.19	8.85	3.96	2.93	37.15	26.20	10.75	0.15	－	14.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					180m以上280m以下	53,326	1.97	1.18	－	－	47.98	19.83	8.65	3.88	2.86	36.34	25.63	10.51	0.15	－	13.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	51,144	1.62	1.23	－	－	46.19	17.64	9.02	4.04	2.99	37.89	26.72	10.96	0.16	－	14.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					90m未満	51,694	1.68	1.22	－	－	46.69	18.45	8.93	4.00	2.95	37.48	26.44	10.84	0.15	－	14.15	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					90m以上180m未満	52,792	1.79	1.20	－	－	47.65	20.00	8.74	3.92	2.89	36.71	25.89	10.62	0.15	－	13.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					180m以上280m以下	53,953	1.89	1.17	－	－	48.65	21.59	8.55	3.83	2.83	35.91	25.33	10.39	0.15	－	13.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					延長無し	45,462	2.25	1.39	0.30	0.24	37.67	15.24	10.15	3.54	0.99	43.99	30.14	12.33	1.04	0.44	16.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－

No.075【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		無し		仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	46,009	2.29	1.37	0.30	0.23	38.33	16.17	10.03	3.49	0.98	43.49	29.80	12.18	1.03	0.44	15.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	47,102	2.39	1.34	0.29	0.23	39.62	17.97	9.80	3.41	0.96	42.46	29.08	11.90	1.01	0.43	15.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	48,259	2.48	1.31	0.28	0.22	40.91	19.78	9.56	3.33	0.94	41.46	28.40	11.62	0.98	0.42	15.15	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				一般養生	延長無し	51,882	1.75	1.22	－	－	46.81	15.36	8.89	3.98	2.94	37.35	26.34	10.80	0.15	－	14.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	52,435	1.80	1.20	－	－	47.29	16.16	8.80	3.94	2.91	36.96	26.06	10.69	0.15	－	13.95	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	53,539	1.92	1.18	－	－	48.22	17.74	8.62	3.86	2.85	36.20	25.52	10.47	0.15	－	13.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	54,708	2.03	1.15	－	－	49.16	19.34	8.43	3.78	2.79	35.44	24.98	10.25	0.15	－	13.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	52,515	1.68	1.20	－	－	47.50	17.19	8.79	3.94	2.91	36.90	26.02	10.67	0.15	－	13.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	53,067	1.74	1.19	－	－	47.96	17.96	8.70	3.90	2.88	36.52	25.75	10.56	0.15	－	13.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	54,169	1.85	1.17	－	－	48.86	19.47	8.52	3.82	2.82	35.79	25.23	10.35	0.15	－	13.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	55,335	1.96	1.14	－	－	49.81	21.04	8.34	3.74	2.76	35.02	24.70	10.13	0.14	－	13.21	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	46,819	2.31	1.35	0.29	0.23	39.34	14.80	9.86	3.43	0.96	42.73	29.27	11.97	1.01	0.43	15.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	47,369	2.36	1.33	0.29	0.23	39.96	15.71	9.74	3.39	0.95	42.24	28.93	11.83	1.00	0.43	15.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	48,467	2.45	1.30	0.28	0.22	41.17	17.46	9.52	3.32	0.93	41.29	28.27	11.57	0.98	0.42	15.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	49,629	2.56	1.27	0.27	0.22	42.46	19.31	9.30	3.24	0.91	40.25	27.54	11.30	0.95	0.41	14.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
	0.10t/m3以上0.12t/m3未満				延長無し	51,759	1.74	1.22	－	－	46.69	15.38	8.92	3.99	2.95	37.44	26.40	10.83	0.15	－	14.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	52,312	1.81	1.21	－	－	47.16	16.18	8.82	3.95	2.92	37.05	26.12	10.72	0.15	－	13.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.075【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：貸料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	一般養生	90m以上180m未満	53,416	1.91	1.18	−	−	48.12	17.78	8.64	3.87	2.86	36.28	25.58	10.49	0.15	−	13.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	−
					180m以上280m以下	54,584	2.03	1.16	−	−	49.05	19.35	8.45	3.79	2.80	35.52	25.04	10.27	0.15	−	13.40	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	−
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	52,392	1.68	1.21	−	−	47.37	17.20	8.81	3.95	2.92	36.99	26.08	10.70	0.15	−	13.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	−
					90m未満	52,944	1.73	1.19	−	−	47.85	18.02	8.72	3.90	2.88	36.61	25.81	10.59	0.15	−	13.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	−
					90m以上180m未満	54,046	1.84	1.17	−	−	48.78	19.53	8.54	3.83	2.83	35.85	25.28	10.37	0.15	−	13.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	−
					180m以上280m以下	55,211	1.95	1.14	−	−	49.72	21.10	8.36	3.74	2.77	35.09	24.75	10.15	0.14	−	13.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	−
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	46,702	2.30	1.35	0.29	0.23	39.19	14.83	9.88	3.44	0.97	42.85	29.36	12.00	1.01	0.43	15.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	−
					90m未満	47,252	2.36	1.34	0.29	0.23	39.83	15.75	9.77	3.40	0.96	42.33	28.99	11.86	1.00	0.43	15.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	−
					90m以上180m未満	48,350	2.45	1.31	0.28	0.22	41.03	17.51	9.54	3.32	0.93	41.40	28.36	11.59	0.98	0.42	15.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	−
					180m以上280m以下	49,511	2.56	1.28	0.27	0.22	42.33	19.35	9.32	3.25	0.91	40.34	27.60	11.32	0.96	0.41	14.77	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	−
		有り	有り	一般養生	延長無し	53,129	1.79	1.19	−	−	47.96	14.98	8.69	3.89	2.87	36.49	25.72	10.55	0.15	−	13.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	−
					90m未満	53,685	1.86	1.18	−	−	48.41	15.78	8.60	3.85	2.84	36.11	25.45	10.44	0.15	−	13.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	−
					90m以上180m未満	54,793	1.97	1.15	−	−	49.29	17.32	8.42	3.77	2.79	35.39	24.94	10.23	0.15	−	13.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	−
					180m以上280m以下	55,966	2.09	1.13	−	−	50.19	18.89	8.24	3.69	2.73	34.65	24.42	10.02	0.14	−	13.07	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	−
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	53,763	1.72	1.17	−	−	48.61	16.78	8.58	3.85	2.84	36.07	25.42	10.43	0.15	−	13.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	−
					90m未満	54,317	1.78	1.16	−	−	49.06	17.55	8.50	3.81	2.81	35.70	25.16	10.32	0.15	−	13.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	−
					90m以上180m未満	55,423	1.90	1.14	−	−	49.94	19.06	8.33	3.73	2.76	34.97	24.66	10.11	0.14	−	13.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	−

No.075【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格											備考
							K				R					Z					S	K			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					180m以上280m以下	56,594	2.01	1.12	－	－	50.82	20.58	8.15	3.65	2.70	34.25	24.15	9.90	0.14	－	12.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　バトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	48,060	2.35	1.31	0.28	0.22	40.77	14.41	9.60	3.35	0.94	41.66	28.53	11.66	0.98	0.42	15.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	48,612	2.42	1.30	0.28	0.22	41.45	15.38	9.49	3.31	0.93	41.09	28.11	11.53	0.97	0.42	15.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	49,715	2.52	1.27	0.27	0.22	42.58	17.11	9.28	3.23	0.91	40.19	27.49	11.28	0.95	0.41	14.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	50,882	2.63	1.24	0.27	0.21	43.73	18.83	9.07	3.16	0.89	39.27	26.86	11.02	0.93	0.40	14.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				一般養生	延長無し	52,860	1.62	1.19	－	－	43.45	15.06	8.73	3.91	2.89	38.58	25.85	12.53	0.15	－	16.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	－	軽油　１．２号　バトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	53,411	1.68	1.18	－	－	43.96	15.85	8.64	3.87	2.86	38.18	25.58	12.40	0.15	－	16.18	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	－	軽油　１．２号　バトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	54,512	1.79	1.16	－	－	44.94	17.41	8.46	3.79	2.80	37.42	25.07	12.15	0.15	－	15.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	－	軽油　１．２号　バトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	55,675	1.89	1.13	－	－	45.96	19.00	8.29	3.71	2.74	36.63	24.54	11.90	0.14	－	15.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	－	軽油　１．２号　バトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	53,494	1.56	1.18	－	－	44.15	16.85	8.63	3.86	2.86	38.13	25.55	12.39	0.15	－	16.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	－	軽油　１．２号　バトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	54,044	1.61	1.17	－	－	44.66	17.63	8.54	3.83	2.83	37.74	25.29	12.26	0.15	－	15.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	－	軽油　１．２号　バトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	55,142	1.71	1.14	－	－	45.64	19.16	8.37	3.75	2.77	36.98	24.78	12.02	0.14	－	15.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	－	軽油　１．２号　バトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	56,303	1.81	1.12	－	－	46.62	20.69	8.20	3.67	2.71	36.22	24.27	11.77	0.14	－	15.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	－	軽油　１．２号　バトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	47,811	2.13	1.32	0.28	0.22	35.81	14.49	9.65	3.36	0.94	43.98	28.67	13.86	0.99	0.42	18.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	48,359	2.18	1.31	0.28	0.22	36.47	15.39	9.54	3.32	0.93	43.48	28.35	13.70	0.98	0.42	17.87	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	49,452	2.28	1.28	0.27	0.22	37.74	17.12	9.33	3.25	0.91	42.50	27.70	13.40	0.96	0.41	17.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	50,608	2.37	1.25	0.27	0.21	39.01	18.86	9.12	3.18	0.89	41.54	27.08	13.09	0.94	0.40	17.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.075【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
							K				R					Z					S	K （※印：資料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				一般養生	延長無し	54,231	1.67	1.16	－	－	44.76	14.66	8.51	3.81	2.82	37.63	25.20	12.22	0.15	－	15.94	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	54,785	1.73	1.15	－	－	45.25	15.47	8.42	3.77	2.79	37.24	24.94	12.09	0.15	－	15.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	55,889	1.84	1.13	－	－	46.20	16.99	8.26	3.70	2.73	36.50	24.45	11.85	0.14	－	15.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	57,057	1.95	1.11	－	－	47.14	18.53	8.09	3.62	2.68	35.76	23.95	11.61	0.14	－	15.15	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	54,865	1.61	1.15	－	－	45.46	16.46	8.41	3.77	2.78	37.18	24.91	12.08	0.14	－	15.75	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	55,417	1.66	1.14	－	－	45.94	17.21	8.33	3.73	2.76	36.81	24.66	11.96	0.14	－	15.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	56,519	1.77	1.12	－	－	46.85	18.69	8.16	3.66	2.70	36.09	24.18	11.72	0.14	－	15.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	57,685	1.87	1.09	－	－	47.78	20.19	8.00	3.58	2.65	35.37	23.69	11.49	0.14	－	14.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	49,169	2.20	1.28	0.28	0.22	37.46	14.09	9.39	3.27	0.92	42.76	27.86	13.48	0.96	0.41	17.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	49,719	2.25	1.27	0.27	0.22	38.06	14.96	9.28	3.23	0.91	42.31	27.57	13.33	0.95	0.41	17.38	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	50,817	2.34	1.24	0.27	0.21	39.26	16.66	9.08	3.16	0.89	41.39	26.97	13.04	0.93	0.40	17.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	51,979	2.44	1.21	0.26	0.21	40.54	18.44	8.88	3.09	0.87	40.39	26.29	12.75	0.91	0.39	16.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
	0.12t/m3以上0.14t/m3未満			一般養生	延長無し	54,108	1.67	1.17	－	－	44.65	14.71	8.53	3.82	2.82	37.71	25.26	12.24	0.15	－	15.97	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	54,661	1.72	1.15	－	－	45.14	15.50	8.44	3.78	2.79	37.33	25.00	12.12	0.15	－	15.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	55,765	1.83	1.13	－	－	46.09	17.04	8.27	3.71	2.74	36.58	24.50	11.88	0.14	－	15.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	56,933	1.95	1.11	－	－	47.03	18.57	8.10	3.63	2.68	35.84	24.00	11.64	0.14	－	15.18	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					延長無し	54,742	1.60	1.15	－	－	45.35	16.49	8.43	3.78	2.79	37.26	24.96	12.10	0.15	－	15.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.075【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	55,294	1.66	1.14	－	－	45.83	17.26	8.34	3.74	2.76	36.88	24.71	11.98	0.14	－	15.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	56,396	1.76	1.12	－	－	46.75	18.73	8.18	3.67	2.71	36.17	24.23	11.75	0.14	－	15.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	57,561	1.87	1.10	－	－	47.68	20.24	8.02	3.59	2.65	35.44	23.74	11.51	0.14	－	15.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	49,052	2.20	1.29	0.28	0.22	37.32	14.12	9.41	3.28	0.92	42.86	27.93	13.51	0.96	0.41	17.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	49,602	2.24	1.27	0.27	0.22	37.93	15.00	9.30	3.24	0.91	42.41	27.64	13.36	0.95	0.41	17.42	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	50,700	2.34	1.25	0.27	0.21	39.12	16.69	9.10	3.17	0.89	41.49	27.04	13.07	0.93	0.40	17.05	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	51,861	2.44	1.22	0.26	0.21	40.35	18.41	8.90	3.10	0.87	40.55	26.42	12.78	0.91	0.39	16.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			有り	一般養生	延長無し	55,479	1.72	1.14	－	－	45.92	14.34	8.32	3.73	2.75	36.78	24.63	11.94	0.14	－	15.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	56,034	1.78	1.13	－	－	46.38	15.11	8.23	3.69	2.73	36.42	24.39	11.82	0.14	－	15.42	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	57,143	1.88	1.10	－	－	47.29	16.64	8.07	3.62	2.67	35.71	23.91	11.59	0.14	－	15.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	58,315	2.00	1.08	－	－	48.18	18.15	7.91	3.54	2.62	35.00	23.43	11.36	0.14	－	14.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	56,113	1.65	1.12	－	－	46.59	16.11	8.22	3.68	2.72	36.36	24.35	11.81	0.14	－	15.40	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	56,667	1.70	1.11	－	－	47.05	16.85	8.14	3.65	2.69	36.00	24.11	11.69	0.14	－	15.25	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	57,773	1.82	1.09	－	－	47.90	18.28	7.99	3.58	2.64	35.32	23.65	11.47	0.14	－	14.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	58,943	1.93	1.07	－	－	48.80	19.76	7.83	3.51	2.59	34.61	23.18	11.24	0.13	－	14.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪ	延長無し	50,409	2.24	1.25	0.27	0.21	38.88	13.74	9.15	3.19	0.90	41.74	27.20	13.14	0.94	0.40	17.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	50,962	2.31	1.24	0.27	0.21	39.45	14.60	9.05	3.15	0.89	41.28	26.89	13.00	0.93	0.40	16.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.075【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				ﾄｰﾁ養生	90m以上180m未満	52,065	2.41	1.21	0.26	0.21	40.65	16.32	8.86	3.09	0.87	40.34	26.25	12.73	0.91	0.39	16.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	53,232	2.51	1.19	0.25	0.20	41.80	18.00	8.67	3.02	0.85	39.45	25.67	12.45	0.89	0.38	16.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.076【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	一般養生	延長無し	43,513	1.97	1.45	－	－	52.77	18.27	10.61	4.75	3.51	37.62	31.41	5.97	0.18	－	7.64	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					90m未満	44,064	2.03	1.43	－	－	53.28	19.21	10.47	4.69	3.47	37.15	31.01	5.90	0.18	－	7.54	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					90m以上 180m未満	45,164	2.16	1.40	－	－	54.23	20.99	10.22	4.58	3.38	36.25	30.26	5.75	0.18	－	7.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					180m以上 280m以下	46,328	2.27	1.36	－	－	55.22	22.83	9.96	4.46	3.30	35.34	29.50	5.61	0.17	－	7.17	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	44,147	1.89	1.43	－	－	53.50	20.43	10.45	4.68	3.46	37.08	30.96	5.89	0.18	－	7.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					90m未満	44,697	1.94	1.41	－	－	54.02	21.35	10.32	4.63	3.42	36.61	30.57	5.81	0.18	－	7.43	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					90m以上 180m未満	45,794	2.06	1.38	－	－	54.95	23.04	10.08	4.52	3.34	35.73	29.84	5.67	0.17	－	7.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					180m以上 280m以下	46,956	2.18	1.35	－	－	55.89	24.80	9.83	4.40	3.25	34.85	29.10	5.53	0.17	－	7.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	38,464	2.65	1.64	0.35	0.28	44.61	18.09	12.00	4.18	1.18	44.10	35.53	6.76	1.23	0.53	8.64	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					90m未満	39,012	2.72	1.62	0.35	0.28	45.30	19.15	11.83	4.12	1.16	43.46	35.03	6.66	1.21	0.52	8.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					90m以上 180m未満	40,105	2.82	1.58	0.34	0.27	46.61	21.17	11.51	4.01	1.13	42.28	34.08	6.48	1.18	0.50	8.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					180m以上 280m以下	41,261	2.91	1.53	0.33	0.26	47.94	23.22	11.18	3.90	1.10	41.10	33.12	6.30	1.15	0.49	8.05	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
				一般養生	延長無し	44,884	2.03	1.41	－	－	54.07	17.70	10.28	4.61	3.40	36.50	30.45	5.79	0.18	－	7.40	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					90m未満	45,437	2.09	1.39	－	－	54.55	18.63	10.16	4.55	3.36	36.05	30.08	5.72	0.18	－	7.31	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					90m以上 180m未満	46,542	2.21	1.36	－	－	55.47	20.39	9.92	4.44	3.28	35.18	29.36	5.58	0.17	－	7.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					180m以上 280m以下	47,710	2.33	1.32	－	－	56.38	22.16	9.67	4.33	3.20	34.33	28.64	5.45	0.17	－	6.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－
					延長無し	45,517	1.94	1.39	－	－	54.78	19.81	10.14	4.54	3.36	35.98	30.02	5.71	0.18	－	7.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－

No.076【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
							K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	0.04t/m3以上0.06t/m3未満		有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	46,070	2.00	1.37	－	－	55.25	20.68	10.02	4.49	3.32	35.54	29.66	5.64	0.17	－	7.21	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	－
					90m以上180m未満	47,172	2.12	1.34	－	－	56.13	22.39	9.78	4.38	3.24	34.71	28.97	5.51	0.17	－	7.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	－
					180m以上280m以下	48,338	2.24	1.31	－	－	57.01	24.08	9.55	4.28	3.16	33.88	28.27	5.38	0.17	－	6.87	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	－
				仮囲いﾊﾝｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	39,821	2.72	1.59	0.34	0.27	46.33	17.46	11.59	4.04	1.14	42.61	34.32	6.53	1.19	0.51	8.34	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 造物	－
					90m未満	40,372	2.78	1.57	0.34	0.27	46.97	18.51	11.43	3.98	1.12	42.02	33.85	6.44	1.17	0.50	8.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 造物	－
					90m以上180m未満	41,470	2.88	1.52	0.33	0.26	48.20	20.49	11.13	3.88	1.09	40.91	32.95	6.27	1.14	0.49	8.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 造物	－
					180m以上280m以下	42,632	2.98	1.48	0.32	0.25	49.43	22.49	10.82	3.77	1.06	39.80	32.06	6.10	1.11	0.47	7.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 造物	－
			無し	一般養生	延長無し	44,761	2.02	1.41	－	－	53.97	17.76	10.31	4.62	3.41	36.59	30.53	5.81	0.18	－	7.42	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	－
					90m未満	45,314	2.08	1.39	－	－	54.45	18.68	10.18	4.56	3.37	36.14	30.16	5.73	0.18	－	7.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	－
					90m以上180m未満	46,418	2.21	1.36	－	－	55.35	20.45	9.94	4.45	3.29	35.28	29.44	5.60	0.17	－	7.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	－
					180m以上280m以下	47,586	2.33	1.33	－	－	56.27	22.20	9.70	4.35	3.21	34.42	28.72	5.46	0.17	－	6.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	－
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	45,394	1.93	1.39	－	－	54.68	19.86	10.17	4.56	3.37	36.07	30.10	5.72	0.18	－	7.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	－
					90m未満	45,946	1.99	1.37	－	－	55.14	20.76	10.04	4.50	3.32	35.64	29.74	5.66	0.17	－	7.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	－
					90m以上180m未満	47,048	2.11	1.34	－	－	56.03	22.45	9.81	4.39	3.25	34.80	29.05	5.52	0.17	－	7.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	－
					180m以上280m以下	48,214	2.24	1.31	－	－	56.91	24.13	9.57	4.29	3.17	33.96	28.34	5.39	0.17	－	6.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	－
				仮囲いﾊﾝｼﾞｪｯﾄ	延長無し	39,705	2.71	1.59	0.34	0.27	46.19	17.53	11.62	4.05	1.14	42.73	34.42	6.55	1.19	0.51	8.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 造物	－
					90m未満	40,255	2.77	1.57	0.34	0.27	46.83	18.57	11.46	3.99	1.12	42.15	33.95	6.46	1.18	0.50	8.25	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 造物	－

No.076【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				ﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	41,352	2.87	1.53	0.33	0.26	48.06	20.55	11.16	3.89	1.09	41.03	33.05	6.28	1.15	0.49	8.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					180m以上280m以下	42,514	2.98	1.49	0.32	0.25	49.30	22.54	10.86	3.78	1.06	39.90	32.14	6.11	1.11	0.48	7.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
		有り			延長無し	46,132	2.07	1.37	－	－	55.22	17.24	10.00	4.48	3.31	35.51	29.62	5.63	0.17	－	7.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
				一般養生	90m未満	46,687	2.13	1.35	－	－	55.66	18.13	9.88	4.43	3.27	35.09	29.27	5.57	0.17	－	7.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					90m以上180m未満	47,796	2.26	1.32	－	－	56.51	19.86	9.65	4.33	3.20	34.28	28.59	5.44	0.17	－	6.95	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					180m以上280m以下	48,968	2.39	1.29	－	－	57.36	21.59	9.42	4.22	3.12	33.46	27.91	5.31	0.16	－	6.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					延長無し	46,765	1.98	1.35	－	－	55.89	19.28	9.87	4.42	3.27	35.03	29.22	5.56	0.17	－	7.10	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					90m未満	47,319	2.04	1.33	－	－	56.32	20.16	9.75	4.37	3.23	34.62	28.88	5.49	0.17	－	7.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	90m以上180m未満	48,426	2.17	1.30	－	－	57.15	21.81	9.53	4.27	3.15	33.82	28.22	5.37	0.16	－	6.86	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					180m以上280m以下	49,596	2.29	1.27	－	－	57.99	23.49	9.30	4.17	3.08	33.02	27.55	5.24	0.16	－	6.70	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					延長無し	41,062	2.76	1.54	0.33	0.26	47.82	16.96	11.24	3.92	1.10	41.33	33.28	6.33	1.15	0.49	8.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					90m未満	41,615	2.83	1.52	0.33	0.26	48.39	17.94	11.09	3.86	1.09	40.79	32.84	6.24	1.14	0.49	7.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	42,718	2.94	1.48	0.32	0.25	49.56	19.91	10.80	3.76	1.06	39.72	31.99	6.08	1.11	0.47	7.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					180m以上280m以下	43,884	3.05	1.44	0.31	0.25	50.71	21.84	10.52	3.66	1.03	38.67	31.14	5.92	1.08	0.46	7.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					延長無し	45,739	1.88	1.38	－	－	50.20	17.38	10.09	4.52	3.34	37.75	29.88	7.64	0.17	－	10.17	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					90m未満	46,290	1.93	1.36	－	－	50.72	18.29	9.97	4.47	3.30	37.30	29.52	7.55	0.17	－	10.05	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					90m以上180m未満	47,390	2.05	1.33	－	－	51.69	20.02	9.74	4.36	3.22	36.44	28.84	7.37	0.17	－	9.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－

No.076【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	無し		180m以上280m以下	48,554	2.17	1.30		－	－	52.69	21.77	9.50	4.26	3.15	35.56	28.14	7.20	0.16	－	9.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　造物	一般構	－
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	46,373	1.79	1.36		－	－	50.95	19.47	9.95	4.46	3.29	37.23	29.47	7.54	0.17	－	10.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　造物	一般構	－
					90m未満	46,923	1.86	1.35		－	－	51.43	20.30	9.83	4.41	3.26	36.79	29.12	7.45	0.17	－	9.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　造物	一般構	－
					90m以上180m未満	48,021	1.97	1.32		－	－	52.38	21.97	9.61	4.31	3.18	35.96	28.46	7.28	0.17	－	9.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　造物	一般構	－
					180m以上280m以下	49,182	2.07	1.28		－	－	53.36	23.67	9.38	4.20	3.11	35.11	27.79	7.11	0.16	－	9.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　造物	一般構	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	40,690	2.50	1.55	0.33	0.26	42.09	17.03	11.34	3.95	1.11	43.97	33.68	8.59	1.16	0.50	11.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　造物	一般構	－
					90m未満	41,238	2.56	1.53	0.33	0.26	42.77	18.04	11.19	3.90	1.10	43.39	33.24	8.47	1.15	0.49	11.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　造物	一般構	－
					90m以上180m未満	42,331	2.65	1.49	0.32	0.25	44.18	20.08	10.90	3.80	1.07	42.18	32.28	8.26	1.12	0.48	10.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　造物	一般構	－
					180m以上280m以下	43,487	2.76	1.45	0.31	0.25	45.48	22.03	10.61	3.70	1.04	41.06	31.43	8.04	1.09	0.46	10.70	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　造物	一般構	－
			有り	一般養生	延長無し	47,110	1.93	1.34		－	－	51.52	16.87	9.80	4.39	3.24	36.67	29.01	7.42	0.17	－	9.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　造物	一般構	－
					90m未満	47,663	1.99	1.33		－	－	52.01	17.75	9.68	4.34	3.21	36.24	28.67	7.33	0.17	－	9.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　造物	一般構	－
					90m以上180m未満	48,768	2.11	1.30		－	－	52.93	19.46	9.46	4.24	3.13	35.42	28.02	7.17	0.16	－	9.54	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　造物	一般構	－
					180m以上280m以下	49,936	2.23	1.26		－	－	53.85	21.16	9.24	4.14	3.06	34.60	27.37	7.00	0.16	－	9.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　造物	一般構	－
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	47,744	1.84	1.32		－	－	52.25	18.90	9.67	4.33	3.20	36.17	28.62	7.32	0.17	－	9.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　造物	一般構	－
					90m未満	48,296	1.91	1.31		－	－	52.69	19.73	9.55	4.28	3.16	35.77	28.30	7.24	0.17	－	9.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　造物	一般構	－
					90m以上180m未満	49,398	2.03	1.28		－	－	53.60	21.38	9.34	4.19	3.09	34.95	27.66	7.07	0.16	－	9.42	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　造物	一般構	－
					180m以上280m以下	50,564	2.14	1.25		－	－	54.50	23.02	9.13	4.09	3.02	34.16	27.03	6.91	0.16	－	9.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　造物	一般構	－

No.076【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	42,048	2.57	1.50	0.32	0.26	43.88	16.56	10.98	3.82	1.07	42.48	32.50	8.31	1.13	0.48	11.07	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	42,598	2.62	1.48	0.32	0.25	44.54	17.58	10.83	3.77	1.06	41.92	32.08	8.20	1.11	0.47	10.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	43,696	2.74	1.45	0.31	0.25	45.74	19.45	10.56	3.68	1.03	40.87	31.27	8.00	1.08	0.46	10.65	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	44,858	2.83	1.41	0.30	0.24	46.98	21.37	10.29	3.58	1.01	39.82	30.46	7.79	1.06	0.45	10.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				一般養生	延長無し	46,987	1.92	1.34	－	－	51.42	16.94	9.82	4.40	3.25	36.76	29.08	7.44	0.17	－	9.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	47,540	1.99	1.33	－	－	51.88	17.79	9.71	4.35	3.21	36.34	28.75	7.35	0.17	－	9.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	48,644	2.11	1.30	－	－	52.83	19.50	9.49	4.25	3.14	35.50	28.09	7.18	0.16	－	9.56	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	49,812	2.23	1.27	－	－	53.75	21.21	9.26	4.15	3.07	34.68	27.43	7.02	0.16	－	9.34	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	47,621	1.85	1.33	－	－	52.11	18.93	9.69	4.34	3.21	36.27	28.70	7.34	0.17	－	9.77	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	48,172	1.90	1.31	－	－	52.59	19.79	9.58	4.29	3.17	35.85	28.37	7.25	0.17	－	9.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	49,274	2.02	1.28	－	－	53.50	21.43	9.36	4.20	3.10	35.04	27.73	7.09	0.16	－	9.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	50,440	2.13	1.25	－	－	54.41	23.07	9.15	4.10	3.03	34.24	27.09	6.93	0.16	－	9.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	41,931	2.57	1.51	0.32	0.26	43.74	16.60	11.01	3.83	1.08	42.59	32.59	8.33	1.13	0.48	11.10	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m未満	42,481	2.62	1.49	0.32	0.25	44.38	17.61	10.86	3.78	1.06	42.05	32.17	8.23	1.11	0.48	10.95	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					90m以上180m未満	43,578	2.73	1.45	0.31	0.25	45.60	19.48	10.59	3.69	1.04	40.99	31.36	8.02	1.09	0.46	10.68	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	44,740	2.82	1.41	0.30	0.24	46.87	21.45	10.31	3.59	1.01	39.91	30.54	7.81	1.06	0.45	10.40	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					延長無し	48,358	1.97	1.31	－	－	52.67	16.44	9.54	4.28	3.16	35.74	28.26	7.23	0.17	－	9.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.076【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				一般養生	90m未満	48,913	2.03	1.29	−	−	53.14	17.33	9.43	4.23	3.12	35.32	27.94	7.14	0.16	−	9.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　造物	一般構
					90m以上180m未満	50,022	2.16	1.26	−	−	53.99	18.97	9.23	4.13	3.05	34.55	27.32	6.99	0.16	−	9.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　造物	一般構
					180m以上280m以下	51,194	2.28	1.23	−	−	54.87	20.65	9.01	4.04	2.98	33.76	26.69	6.83	0.16	−	9.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　造物	一般構
				特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	48,991	1.89	1.29	−	−	53.36	18.43	9.42	4.22	3.12	35.25	27.89	7.13	0.16	−	9.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　造物	一般構
					90m未満	49,546	1.95	1.27	−	−	53.80	19.26	9.31	4.17	3.08	34.86	27.58	7.05	0.16	−	9.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　造物	一般構
			有り		90m以上180m未満	50,652	2.08	1.25	−	−	54.62	20.83	9.11	4.08	3.02	34.11	26.98	6.90	0.16	−	9.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　造物	一般構
					180m以上280m以下	51,822	2.20	1.22	−	−	55.49	22.47	8.90	3.99	2.95	33.33	26.37	6.74	0.15	−	8.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号　パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　造物	一般構
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	43,288	2.62	1.46	0.31	0.25	45.36	16.10	10.66	3.71	1.04	41.27	31.57	8.07	1.09	0.47	10.75	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　造物	一般構
					90m未満	43,841	2.68	1.44	0.31	0.25	45.96	17.05	10.53	3.67	1.03	40.75	31.17	7.97	1.08	0.46	10.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　造物	一般構
					90m以上180m未満	44,944	2.79	1.41	0.30	0.24	47.10	18.90	10.27	3.58	1.01	39.76	30.41	7.78	1.05	0.45	10.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　造物	一般構
					180m以上280m以下	46,111	2.89	1.37	0.29	0.23	48.26	20.77	10.01	3.49	0.98	38.76	29.64	7.58	1.03	0.44	10.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　造物	一般構
				一般養生	延長無し	48,068	1.78	1.31	−	−	47.76	16.53	9.60	4.30	3.18	38.01	28.43	9.35	0.17	−	12.45	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　造物	一般構
					90m未満	48,619	1.84	1.30	−	−	48.29	17.42	9.49	4.25	3.14	37.57	28.11	9.24	0.16	−	12.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　造物	一般構
					90m以上180m未満	49,720	1.96	1.27	−	−	49.27	19.08	9.28	4.16	3.07	36.74	27.49	9.04	0.16	−	12.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　造物	一般構
					180m以上280m以下	50,883	2.07	1.24	−	−	50.27	20.77	9.07	4.06	3.00	35.90	26.86	8.83	0.16	−	11.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　造物	一般構
					延長無し	48,702	1.71	1.30	−	−	48.51	18.51	9.48	4.25	3.14	37.50	28.06	9.23	0.16	−	12.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　造物	一般構
					90m未満	49,252	1.76	1.28	−	−	49.01	19.35	9.37	4.20	3.10	37.08	27.75	9.12	0.16	−	12.15	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号　パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　造物	一般構

No.076【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.076【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-8-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し		180m以上280m以下	47,187	2.70	1.34	0.29	0.23	44.66	20.31	9.78	3.41	0.96	39.96	28.96	9.52	1.00	0.43	12.68	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
				一般養生	延長無し	49,316	1.83	1.28	－	－	48.99	16.12	9.36	4.19	3.10	37.05	27.71	9.11	0.16	－	12.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					90m未満	49,869	1.89	1.27	－	－	49.47	16.97	9.25	4.15	3.06	36.64	27.40	9.01	0.16	－	12.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					90m以上180m未満	50,973	2.01	1.24	－	－	50.40	18.60	9.05	4.06	3.00	35.85	26.81	8.82	0.16	－	11.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					180m以上280m以下	52,141	2.12	1.21	－	－	51.37	20.29	8.85	3.96	2.93	35.04	26.21	8.62	0.15	－	11.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	49,950	1.75	1.26	－	－	49.69	18.06	9.24	4.14	3.06	36.58	27.36	9.00	0.16	－	11.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					90m未満	50,502	1.81	1.25	－	－	50.16	18.89	9.14	4.09	3.02	36.18	27.06	8.90	0.16	－	11.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					90m以上180m未満	51,603	1.92	1.22	－	－	51.09	20.48	8.94	4.01	2.96	35.40	26.48	8.71	0.15	－	11.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					180m以上280m以下	52,769	2.04	1.20	－	－	51.99	22.05	8.74	3.92	2.89	34.63	25.90	8.52	0.15	－	11.34	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	44,260	2.43	1.43	0.31	0.24	41.36	15.65	10.43	3.63	1.02	42.69	30.96	10.15	1.07	0.46	13.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					90m未満	44,810	2.48	1.41	0.30	0.24	42.00	16.60	10.30	3.59	1.01	42.17	30.58	10.03	1.06	0.45	13.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					90m以上180m未満	45,908	2.59	1.38	0.30	0.23	43.30	18.52	10.05	3.50	0.98	41.08	29.77	9.79	1.03	0.44	13.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					180m以上280m以下	47,069	2.69	1.34	0.29	0.23	44.53	20.36	9.80	3.42	0.96	40.07	29.03	9.55	1.01	0.43	12.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
				一般養生	延長無し	50,687	1.88	1.25	－	－	50.25	15.69	9.10	4.08	3.01	36.07	26.96	8.87	0.16	－	11.80	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					90m未満	51,242	1.94	1.23	－	－	50.71	16.52	9.01	4.03	2.98	35.68	26.67	8.77	0.16	－	11.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					90m以上180m未満	52,351	2.07	1.21	－	－	51.59	18.12	8.81	3.95	2.92	34.91	26.10	8.58	0.15	－	11.43	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－
					180m以上280m以下	53,523	2.18	1.18	－	－	52.50	19.78	8.62	3.86	2.85	34.14	25.53	8.39	0.15	－	11.18	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	－

No.076【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	51,321	1.81	1.23	－	－	50.91	17.55	8.99	4.03	2.98	35.62	26.63	8.76	0.16	－	11.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構
					90m未満	51,875	1.87	1.22	－	－	51.38	18.39	8.90	3.99	2.94	35.22	26.34	8.66	0.15	－	11.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構
					90m以上 180m未満	52,981	1.98	1.19	－	－	52.24	19.94	8.71	3.90	2.88	34.49	25.79	8.48	0.15	－	11.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構
					180m以上 280m以下	54,151	2.11	1.17	－	－	53.08	21.48	8.52	3.82	2.82	33.76	25.24	8.30	0.15	－	11.05	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	45,617	2.49	1.38	0.30	0.24	43.03	15.26	10.12	3.52	0.99	41.36	29.96	9.85	1.04	0.44	13.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構
					90m未満	46,170	2.54	1.37	0.29	0.23	43.63	16.19	10.00	3.48	0.98	40.87	29.60	9.73	1.03	0.44	12.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構
					90m以上 180m未満	47,273	2.66	1.34	0.29	0.23	44.76	17.96	9.76	3.40	0.96	39.92	28.91	9.51	1.00	0.43	12.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構
					180m以上 280m以下	48,440	2.75	1.30	0.28	0.22	45.94	19.78	9.53	3.32	0.93	38.96	28.21	9.28	0.98	0.42	12.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構
			無し	一般養生	延長無し	50,511	1.70	1.25	－	－	45.46	15.76	9.14	4.09	3.02	38.36	27.05	11.10	0.16	－	14.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構
					90m未満	51,062	1.76	1.24	－	－	45.97	16.58	9.04	4.05	2.99	37.95	26.76	10.98	0.16	－	14.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構
					90m以上 180m未満	52,162	1.86	1.21	－	－	46.97	18.19	8.85	3.96	2.93	37.15	26.20	10.75	0.15	－	14.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構
					180m以上 280m以下	53,326	1.97	1.18	－	－	47.98	19.83	8.65	3.88	2.86	36.34	25.63	10.51	0.15	－	13.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	51,144	1.62	1.23	－	－	46.19	17.64	9.02	4.04	2.99	37.89	26.72	10.96	0.16	－	14.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構
					90m未満	51,694	1.68	1.22	－	－	46.69	18.45	8.93	4.00	2.95	37.48	26.44	10.84	0.15	－	14.15	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構
					90m以上 180m未満	52,792	1.79	1.20	－	－	47.65	20.00	8.74	3.92	2.89	36.71	25.89	10.62	0.15	－	13.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構
					180m以上 280m以下	53,953	1.89	1.17	－	－	48.65	21.59	8.55	3.83	2.83	35.91	25.33	10.39	0.15	－	13.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構
					延長無し	45,462	2.25	1.39	0.30	0.24	37.67	15.24	10.15	3.54	0.99	43.99	30.14	12.33	1.04	0.44	16.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構

No.076【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		無し		仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	46,009	2.29	1.37	0.30	0.23	38.33	16.17	10.03	3.49	0.98	43.49	29.80	12.18	1.03	0.44	15.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油　白灯油業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共造物	一般構	－
					90m以上180m未満	47,102	2.39	1.34	0.29	0.23	39.62	17.97	9.80	3.41	0.96	42.46	29.08	11.90	1.01	0.43	15.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油　白灯油業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共造物	一般構	－
					180m以上280m以下	48,259	2.48	1.31	0.28	0.22	40.91	19.78	9.56	3.33	0.94	41.46	28.40	11.62	0.98	0.42	15.15	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油　白灯油業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共造物	一般構	－
			有り	一般養生	延長無し	51,882	1.75	1.22	－	－	46.81	15.36	8.89	3.98	2.94	37.35	26.34	10.80	0.15	－	14.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共造物	一般構	－
					90m未満	52,435	1.80	1.20	－	－	47.29	16.16	8.80	3.94	2.91	36.96	26.06	10.69	0.15	－	13.95	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共造物	一般構	－
					90m以上180m未満	53,539	1.92	1.18	－	－	48.22	17.74	8.62	3.86	2.85	36.20	25.52	10.47	0.15	－	13.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共造物	一般構	－
					180m以上280m以下	54,708	2.03	1.15	－	－	49.16	19.34	8.43	3.78	2.79	35.44	24.98	10.25	0.15	－	13.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共造物	一般構	－
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	52,515	1.68	1.20	－	－	47.50	17.19	8.79	3.94	2.91	36.90	26.02	10.67	0.15	－	13.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共造物	一般構	－
					90m未満	53,067	1.74	1.19	－	－	47.96	17.96	8.70	3.90	2.88	36.52	25.75	10.56	0.15	－	13.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共造物	一般構	－
					90m以上180m未満	54,169	1.85	1.17	－	－	48.86	19.47	8.52	3.82	2.82	35.79	25.23	10.35	0.15	－	13.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共造物	一般構	－
					180m以上280m以下	55,335	1.96	1.14	－	－	49.81	21.04	8.34	3.74	2.76	35.02	24.70	10.13	0.14	－	13.21	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共造物	一般構	－
	0.10t/m3以上0.12t/m3未満			仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	46,819	2.31	1.35	0.29	0.23	39.34	14.80	9.86	3.43	0.96	42.73	29.27	11.97	1.01	0.43	15.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油　白灯油業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共造物	一般構	－
					90m未満	47,369	2.36	1.33	0.29	0.23	39.96	15.71	9.74	3.39	0.95	42.24	28.93	11.83	1.00	0.43	15.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油　白灯油業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共造物	一般構	－
					90m以上180m未満	48,467	2.45	1.30	0.28	0.22	41.17	17.46	9.52	3.32	0.93	41.29	28.27	11.57	0.98	0.42	15.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油　白灯油業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共造物	一般構	－
					180m以上280m以下	49,629	2.56	1.27	0.27	0.22	42.46	19.31	9.30	3.24	0.91	40.25	27.54	11.30	0.95	0.41	14.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油　白灯油業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共造物	一般構	－
					延長無し	51,759	1.74	1.22	－	－	46.69	15.38	8.92	3.99	2.95	37.44	26.40	10.83	0.15	－	14.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共造物	一般構	－
					90m未満	52,312	1.81	1.21	－	－	47.16	16.18	8.82	3.95	2.92	37.05	26.12	10.72	0.15	－	13.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共造物	一般構	－

No.076【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				一般養生	90m以上180m未満	53,416	1.91	1.18	−	−	48.12	17.78	8.64	3.87	2.86	36.28	25.58	10.49	0.15	−	13.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　造物	−
					180m以上280m以下	54,584	2.03	1.16	−	−	49.05	19.35	8.45	3.79	2.80	35.52	25.04	10.27	0.15	−	13.40	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　造物	−
			無し	特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	52,392	1.68	1.21	−	−	47.37	17.20	8.81	3.95	2.92	36.99	26.08	10.70	0.15	−	13.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　造物	−
					90m未満	52,944	1.73	1.19	−	−	47.85	18.02	8.72	3.90	2.88	36.61	25.81	10.59	0.15	−	13.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　造物	−
					90m以上180m未満	54,046	1.84	1.17	−	−	48.78	19.53	8.54	3.83	2.83	35.85	25.28	10.37	0.15	−	13.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　造物	−
					180m以上280m以下	55,211	1.95	1.14	−	−	49.72	21.10	8.36	3.74	2.77	35.09	24.75	10.15	0.14	−	13.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　造物	−
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	46,702	2.30	1.35	0.29	0.23	39.19	14.83	9.88	3.44	0.97	42.85	29.36	12.00	1.01	0.43	15.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　造物	−
					90m未満	47,252	2.36	1.34	0.29	0.23	39.83	15.75	9.77	3.40	0.96	42.33	28.99	11.86	1.00	0.43	15.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　造物	−
					90m以上180m未満	48,350	2.45	1.31	0.28	0.22	41.03	17.51	9.54	3.32	0.93	41.40	28.36	11.59	0.98	0.42	15.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　造物	−
					180m以上280m以下	49,511	2.56	1.28	0.27	0.22	42.33	19.35	9.32	3.25	0.91	40.34	27.60	11.32	0.96	0.41	14.77	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　造物	−
		有り		一般養生	延長無し	53,129	1.79	1.19	−	−	47.96	14.98	8.69	3.89	2.87	36.49	25.72	10.55	0.15	−	13.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　造物	−
					90m未満	53,685	1.86	1.18	−	−	48.41	15.78	8.60	3.85	2.84	36.11	25.45	10.44	0.15	−	13.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　造物	−
					90m以上180m未満	54,793	1.97	1.15	−	−	49.29	17.32	8.42	3.77	2.79	35.39	24.94	10.23	0.15	−	13.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　造物	−
					180m以上280m以下	55,966	2.09	1.13	−	−	50.19	18.89	8.24	3.69	2.73	34.65	24.42	10.02	0.14	−	13.07	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　造物	−
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	53,763	1.72	1.17	−	−	48.61	16.78	8.58	3.85	2.84	36.07	25.42	10.43	0.15	−	13.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　造物	−
					90m未満	54,317	1.78	1.16	−	−	49.06	17.55	8.50	3.81	2.81	35.70	25.16	10.32	0.15	−	13.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　造物	−
					90m以上180m未満	55,423	1.90	1.14	−	−	49.94	19.06	8.33	3.73	2.76	34.97	24.66	10.11	0.14	−	13.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号　パトロール給油	−	鉄筋工　加工・組立共　造物	−

No.076【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
					180m以上280m以下	56,594	2.01	1.12	－	－	50.82	20.58	8.15	3.65	2.70	34.25	24.15	9.90	0.14	－	12.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	48,060	2.35	1.31	0.28	0.22	40.77	14.41	9.60	3.35	0.94	41.66	28.53	11.66	0.98	0.42	15.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構	－
					90m未満	48,612	2.42	1.30	0.28	0.22	41.45	15.38	9.49	3.31	0.93	41.09	28.11	11.53	0.97	0.42	15.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構	－
					90m以上180m未満	49,715	2.52	1.27	0.27	0.22	42.58	17.11	9.28	3.23	0.91	40.19	27.49	11.28	0.95	0.41	14.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構	－
					180m以上280m以下	50,882	2.63	1.24	0.27	0.21	43.73	18.83	9.07	3.16	0.89	39.27	26.86	11.02	0.93	0.40	14.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構	－
				一般養生	延長無し	52,860	1.62	1.19	－	－	43.45	15.06	8.73	3.91	2.89	38.58	25.85	12.53	0.15	－	16.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構	－
					90m未満	53,411	1.68	1.18	－	－	43.96	15.85	8.64	3.87	2.86	38.18	25.58	12.40	0.15	－	16.18	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構	－
					90m以上180m未満	54,512	1.79	1.16	－	－	44.94	17.41	8.46	3.79	2.80	37.42	25.07	12.15	0.15	－	15.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構	－
					180m以上280m以下	55,675	1.89	1.13	－	－	45.96	19.00	8.29	3.71	2.74	36.63	24.54	11.90	0.14	－	15.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構	－
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	53,494	1.56	1.18	－	－	44.15	16.85	8.63	3.86	2.86	38.13	25.55	12.39	0.15	－	16.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構	－
			無し		90m未満	54,044	1.61	1.17	－	－	44.66	17.63	8.54	3.83	2.83	37.74	25.29	12.26	0.15	－	15.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構	－
					90m以上180m未満	55,142	1.71	1.14	－	－	45.64	19.16	8.37	3.75	2.77	36.98	24.78	12.02	0.14	－	15.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構	－
					180m以上280m以下	56,303	1.81	1.12	－	－	46.62	20.69	8.20	3.67	2.71	36.22	24.27	11.77	0.14	－	15.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	47,811	2.13	1.32	0.28	0.22	35.81	14.49	9.65	3.36	0.94	43.98	28.67	13.86	0.99	0.42	18.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構	－
					90m未満	48,359	2.18	1.31	0.28	0.22	36.47	15.39	9.54	3.32	0.93	43.48	28.35	13.70	0.98	0.42	17.87	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構	－
					90m以上180m未満	49,452	2.28	1.28	0.27	0.22	37.74	17.12	9.33	3.25	0.91	42.50	27.70	13.40	0.96	0.41	17.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構	－
					180m以上280m以下	50,608	2.37	1.25	0.27	0.21	39.01	18.86	9.12	3.18	0.89	41.54	27.08	13.09	0.94	0.40	17.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構	－

No.076【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
							K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し			延長無し	54,231	1.67	1.16	－	－	44.76	14.66	8.51	3.81	2.82	37.63	25.20	12.22	0.15	－	15.94	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構
					90m未満	54,785	1.73	1.15	－	－	45.25	15.47	8.42	3.77	2.79	37.24	24.94	12.09	0.15	－	15.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構
				一般養生	90m以上180m未満	55,889	1.84	1.13	－	－	46.20	16.99	8.26	3.70	2.73	36.50	24.45	11.85	0.14	－	15.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構
					180m以上280m以下	57,057	1.95	1.11	－	－	47.14	18.53	8.09	3.62	2.68	35.76	23.95	11.61	0.14	－	15.15	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構
					延長無し	54,865	1.61	1.15	－	－	45.46	16.46	8.41	3.77	2.78	37.18	24.91	12.08	0.14	－	15.75	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構
					90m未満	55,417	1.66	1.14	－	－	45.94	17.21	8.33	3.73	2.76	36.81	24.66	11.96	0.14	－	15.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構
					90m以上180m未満	56,519	1.77	1.12	－	－	46.85	18.69	8.16	3.66	2.70	36.09	24.18	11.72	0.14	－	15.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構
					180m以上280m以下	57,685	1.87	1.09	－	－	47.78	20.19	8.00	3.58	2.65	35.37	23.69	11.49	0.14	－	14.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構
					延長無し	49,169	2.20	1.28	0.28	0.22	37.46	14.09	9.39	3.27	0.92	42.76	27.86	13.48	0.96	0.41	17.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構
					90m未満	49,719	2.25	1.27	0.27	0.22	38.06	14.96	9.28	3.23	0.91	42.31	27.57	13.33	0.95	0.41	17.38	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	50,817	2.34	1.24	0.27	0.21	39.26	16.66	9.08	3.16	0.89	41.39	26.97	13.04	0.93	0.40	17.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構
					180m以上280m以下	51,979	2.44	1.21	0.26	0.21	40.54	18.44	8.88	3.09	0.87	40.39	26.29	12.75	0.91	0.39	16.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構
	0.12t/m3以上0.14t/m3未満				延長無し	54,108	1.67	1.17	－	－	44.65	14.71	8.53	3.82	2.82	37.71	25.26	12.24	0.15	－	15.97	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構
					90m未満	54,661	1.72	1.15	－	－	45.14	15.50	8.44	3.78	2.79	37.33	25.00	12.12	0.15	－	15.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構
				一般養生	90m以上180m未満	55,765	1.83	1.13	－	－	46.09	17.04	8.27	3.71	2.74	36.58	24.50	11.88	0.14	－	15.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構
					180m以上280m以下	56,933	1.95	1.11	－	－	47.03	18.57	8.10	3.63	2.68	35.84	24.00	11.64	0.14	－	15.18	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構
					延長無し	54,742	1.60	1.15	－	－	45.35	16.49	8.43	3.78	2.79	37.26	24.96	12.10	0.15	－	15.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構

No.076【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	55,294	1.66	1.14	－	－	45.83	17.26	8.34	3.74	2.76	36.88	24.71	11.98	0.14	－	15.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構	－
					90m以上180m未満	56,396	1.76	1.12	－	－	46.75	18.73	8.18	3.67	2.71	36.17	24.23	11.75	0.14	－	15.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構	－
					180m以上280m以下	57,561	1.87	1.10	－	－	47.68	20.24	8.02	3.59	2.65	35.44	23.74	11.51	0.14	－	15.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	49,052	2.20	1.29	0.28	0.22	37.32	14.12	9.41	3.28	0.92	42.86	27.93	13.51	0.96	0.41	17.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構	－
					90m未満	49,602	2.24	1.27	0.27	0.22	37.93	15.00	9.30	3.24	0.91	42.41	27.64	13.36	0.95	0.41	17.42	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構	－
					90m以上180m未満	50,700	2.34	1.25	0.27	0.21	39.12	16.69	9.10	3.17	0.89	41.49	27.04	13.07	0.93	0.40	17.05	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構	－
					180m以上280m以下	51,861	2.44	1.22	0.26	0.21	40.35	18.41	8.90	3.10	0.87	40.55	26.42	12.78	0.91	0.39	16.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構	－
		有り			延長無し	55,479	1.72	1.14	－	－	45.92	14.34	8.32	3.73	2.75	36.78	24.63	11.94	0.14	－	15.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構	－
					90m未満	56,034	1.78	1.13	－	－	46.38	15.11	8.23	3.69	2.73	36.42	24.39	11.82	0.14	－	15.42	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構	－
					90m以上180m未満	57,143	1.88	1.10	－	－	47.29	16.64	8.07	3.62	2.67	35.71	23.91	11.59	0.14	－	15.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構	－
					180m以上280m以下	58,315	2.00	1.08	－	－	48.18	18.15	7.91	3.54	2.62	35.00	23.43	11.36	0.14	－	14.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構	－
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	56,113	1.65	1.12	－	－	46.59	16.11	8.22	3.68	2.72	36.36	24.35	11.81	0.14	－	15.40	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構	－
					90m未満	56,667	1.70	1.11	－	－	47.05	16.85	8.14	3.65	2.69	36.00	24.11	11.69	0.14	－	15.25	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構	－
					90m以上180m未満	57,773	1.82	1.09	－	－	47.90	18.28	7.99	3.58	2.64	35.32	23.65	11.47	0.14	－	14.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構	－
					180m以上280m以下	58,943	1.93	1.07	－	－	48.80	19.76	7.83	3.51	2.59	34.61	23.18	11.24	0.13	－	14.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構	－
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ	延長無し	50,409	2.24	1.25	0.27	0.21	38.88	13.74	9.15	3.19	0.90	41.74	27.20	13.14	0.94	0.40	17.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構	－
					90m未満	50,962	2.31	1.24	0.27	0.21	39.45	14.60	9.05	3.15	0.89	41.28	26.89	13.00	0.93	0.40	16.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 造物	一般構	－

No.076【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単値	機労材構成比												代表機労材規格														備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S		K　（*印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				ﾄﾚｰﾗ養生	90m以上180m未満	52,065	2.41	1.21	0.26	0.21	40.65	16.32	8.86	3.09	0.87	40.34	26.25	12.73	0.91	0.39	16.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
					180m以上280m以下	53,232	2.51	1.19	0.25	0.20	41.80	18.00	8.67	3.02	0.85	39.45	25.67	12.45	0.89	0.38	16.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.077【　ペーラインコンクリート（材料費）　】

物価資料等による

No.078【　コンクリート（場所打擁壁）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-8-25(20)(高炉)	一般養生	延長無し	17,048	3.78	3.71	－	－	15.51	8.01	3.06	2.02	1.56	80.71	80.23	0.48	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		90m未満	17,589	3.83	3.60	－	－	17.96	10.68	2.96	1.96	1.52	78.21	77.75	0.46	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		90m以上180m未満	18,670	3.91	3.39	－	－	22.39	15.54	2.79	1.84	1.43	73.70	73.26	0.44	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		180m以上280m以下	19,814	3.99	3.19	－	－	26.57	20.11	2.63	1.74	1.35	69.44	69.03	0.41	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	特殊養生(補炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	17,963	3.59	3.52	－	－	19.82	11.79	2.90	1.92	1.48	76.59	76.14	0.45	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		90m未満	18,504	3.64	3.42	－	－	22.02	14.22	2.82	1.86	1.44	74.34	73.90	0.44	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		90m以上180m未満	19,585	3.73	3.23	－	－	26.02	18.66	2.66	1.76	1.36	70.25	69.84	0.41	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		180m以上280m以下	20,729	3.81	3.05	－	－	29.81	22.85	2.51	1.66	1.29	66.38	65.99	0.39	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	17,472	5.10	3.62	0.79	0.62	12.73	6.00	2.98	1.97	1.53	82.17	78.29	2.72	1.16	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		90m未満	18,014	5.09	3.51	0.76	0.60	15.19	8.67	2.89	1.91	1.48	79.72	75.95	2.64	1.13	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		90m以上180m未満	19,095	5.12	3.32	0.72	0.57	19.69	13.54	2.73	1.80	1.40	75.19	71.63	2.49	1.07	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		180m以上280m以下	20,238	5.13	3.13	0.68	0.54	23.92	18.12	2.57	1.70	1.32	70.95	67.60	2.35	1.00	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－

No.079【　プレキャスト擁壁設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
プレキャスト擁壁高さ	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料） K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
0.5m以上1.0m以下	有り	有り	25,452	2.77	1.35	-	-	26.24	4.71	2.73	2.70	2.65	70.99	69.59	0.68	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁 宅認（q=10kN/m2）1000型(L=2.0m)	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	
		無し	23,183	2.16	1.49	-	-	20.36	5.17	3.00	2.96	2.91	77.48	76.39	0.75	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁 宅認（q=10kN/m2）1000型(L=2.0m)	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	
	無し	有り	24,204	2.44	1.42	-	-	23.14	4.95	2.87	2.84	2.79	74.42	73.18	0.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁 宅認（q=10kN/m2）1000型(L=2.0m)	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	
		無し	21,935	1.75	1.57	-	-	16.63	5.47	3.17	3.13	3.08	81.62	80.74	0.79	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁 宅認（q=10kN/m2）1000型(L=2.0m)	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	
1.0mを超え2.0m以下	有り	有り	43,860	2.23	1.00	-	-	21.03	3.47	2.01	1.99	1.95	76.74	75.62	0.50	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁 宅認（q=10kN/m2）1600型(L=2.0m)	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	
		無し	40,546	1.66	1.08	-	-	15.70	3.75	2.18	2.15	2.11	82.64	81.81	0.54	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁 宅認（q=10kN/m2）1600型(L=2.0m)	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	
	無し	有り	41,939	1.90	1.04	-	-	18.05	3.63	2.11	2.08	2.04	80.05	79.08	0.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁 宅認（q=10kN/m2）1600型(L=2.0m)	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	
		無し	38,625	1.28	1.13	-	-	12.21	3.94	2.29	2.26	2.22	86.51	85.86	0.57	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁 宅認（q=10kN/m2）1600型(L=2.0m)	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	
2.0mを超え3.5m以下	有り	有り	74,607	6.01	2.56	-	-	12.20	2.41	1.40	1.38	-	81.79	81.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁 宅認（q=10kN/m2）2500型(L=2.0m)	-	-	-	-	
		無し	70,264	4.34	2.71	-	-	8.81	2.56	1.48	1.46	-	86.85	86.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁 宅認（q=10kN/m2）2500型(L=2.0m)	-	-	-	-	
	無し	有り	72,059	5.06	2.65	-	-	10.26	2.49	1.45	1.43	-	84.68	84.68	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁 宅認（q=10kN/m2）2500型(L=2.0m)	-	-	-	-	
		無し	67,717	3.27	2.82	-	-	6.62	2.65	1.54	1.52	-	90.11	90.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁 宅認（q=10kN/m2）2500型(L=2.0m)	-	-	-	-	
3.5mを超え5.0m以下	有り	有り	181,560	3.37	1.36	-	-	6.83	1.28	0.74	0.73	-	89.80	89.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁 ハイタッチウォール宅認（q=10kN/m2）4250型(L=2.0m)	-	-	-	-	
		無し	175,430	2.32	1.40	-	-	4.73	1.32	0.77	0.76	-	92.95	92.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁 ハイタッチウォール宅認（q=10kN/m2）4250型(L=2.0m)	-	-	-	-	
	無し	有り	177,970	2.76	1.38	-	-	5.60	1.30	0.75	0.74	-	91.64	91.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁 ハイタッチウォール宅認（q=10kN/m2）4250型(L=2.0m)	-	-	-	-	

No.079【　プレキャスト擁壁設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無		K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	171,830	1.68	1.43	－	－	3.42	1.35	0.78	0.77	－	94.90	94.90	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	コンクリート擁壁 ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)	－	－	－	－	－

No.080【　補強土壁壁面材組立・設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
工法区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z					
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
帯鋼補強土壁(1)	2,012.2	22.92	10.43	10.41	-	72.12	22.20	20.66	11.43	11.28	4.96	4.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t *	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
帯鋼補強土壁(2)	1,926.1	23.15	10.90	10.34	-	72.27	22.04	20.55	11.94	11.78	4.58	4.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t *	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
ｱﾝｶｰ補強土壁	2,637.7	19.32	9.93	7.96	-	76.04	23.31	21.13	13.07	12.90	4.64	4.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.081【　補強土壁壁面材（材料費）　】

物価資料等による

No.082【　補強材取付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
工法区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
帯鋼補強土壁(1)	93.830	0.00	-	-	-	100.00	46.43	26.96	26.61	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
帯鋼補強土壁(2)	93.830	0.00	-	-	-	100.00	46.43	26.96	26.61	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
ｱﾝｶｰ補強土壁	180.65	0.00	-	-	-	100.00	57.00	21.64	21.36	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.083【　補強材（材料費）　】

物価資料等による

No.084【　まき出し・敷均し，締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
工法区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
帯鋼補強土壁(1)	661.39	10.30	3.76	3.64	2.60	86.16	27.37	24.84	17.73	13.72	3.54	3.44	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 7t級	* バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t	* 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 質量3～4t	* 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
帯鋼補強土壁(2)	555.97	10.68	3.95	3.86	2.56	85.82	28.13	25.99	17.78	11.43	3.50	3.40	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t	* ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 7t級	* 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 質量3～4t	* 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
ｱﾝｶｰ補強土壁	661.39	10.30	3.76	3.64	2.60	86.16	27.37	24.84	17.73	13.72	3.54	3.44	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 7t級	* バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t	* 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 質量3～4t	* 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－

No.085【　ジオテキスタイル壁面材組立・設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,450.1	0.00	－	－	－	100.00	46.43	26.96	26.61	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.086【　ジオテキスタイル壁面材（材料費）　】

物価資料等による

No.087【　ジオテキスタイル敷設　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	196.88	0.00	－	－	－	100.00	35.21	28.03	27.67	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.088【　まき出し・敷均し，締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	936.26	6.31	6.25	－	－	89.63	26.26	24.73	20.38	17.38	4.06	4.02	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.5m3（平積0.4m3）	* －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.089【　ジオテキスタイル（材料費）　】

物価資料等による

No.090【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	200mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	11,411	7.79	5.95	–	–	54.53	14.76	7.50	7.26	6.69	37.68	29.26	6.17	1.72	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	型わく工	土木一般世話役	ヒューム管　外圧管　B形1種径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
			無し			10,642	8.35	6.38	–	–	51.25	15.83	8.04	7.78	7.18	40.40	31.38	6.61	1.84	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	型わく工	土木一般世話役	ヒューム管　外圧管　B形1種径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
		180°巻き	有り			13,849	6.42	4.90	–	–	58.76	16.96	10.45	7.16	6.18	34.82	24.11	8.87	1.41	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
			無し			12,954	6.86	5.24	–	–	55.89	18.11	11.17	7.65	6.61	37.25	25.78	9.49	1.51	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
		360°巻き	有り			19,892	4.46	3.41	–	–	57.84	18.15	13.16	7.14	4.30	32.67	16.79	11.18	3.42	0.98	5.03	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
			無し			19,014	4.67	3.57	–	–	55.89	18.98	13.77	7.47	4.50	34.18	17.56	11.70	3.57	1.03	5.26	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
		無し	–		–	7,546.5	11.79	9.00	–	–	40.51	11.34	10.49	6.09	3.00	47.70	44.30	2.60	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径２００mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
	250mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	12,674	7.01	5.35	–	–	53.41	14.51	7.66	6.75	6.44	39.58	31.04	6.51	1.55	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	運転手（特殊）	土木一般世話役	ヒューム管　外圧管　B形1種径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
			無し			11,773	7.54	5.76	–	–	49.86	15.64	8.25	7.27	6.93	42.60	33.42	7.01	1.66	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	運転手（特殊）	土木一般世話役	ヒューム管　外圧管　B形1種径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
		180°巻き	有り			15,521	5.72	4.37	–	–	58.01	16.85	10.91	6.97	5.51	36.27	25.35	9.27	1.26	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
			無し			14,473	6.14	4.69	–	–	54.97	18.06	11.71	7.47	5.91	38.89	27.18	9.94	1.35	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
		360°巻き	有り			22,988	3.86	2.95	–	–	58.27	18.43	13.94	7.12	3.72	33.22	17.11	11.84	3.16	0.85	4.65	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
			無し			21,914	4.05	3.09	–	–	56.24	19.36	14.62	7.47	3.90	34.84	17.95	12.42	3.31	0.89	4.87	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
		無し	–		–	8,141.5	10.92	8.34	–	–	37.55	10.51	9.72	5.65	2.78	51.53	48.38	2.41	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種径２５０mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
		90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	14,145	6.28	4.80	–	–	51.86	14.13	7.91	6.16	6.05	41.86	33.33	6.72	1.38	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
			無し			13,106	6.78	5.18	–	–	48.04	15.25	8.54	6.64	6.53	45.18	35.97	7.26	1.49	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
		180°巻き	有り		18-8-	17,223	5.16	3.94	–	–	56.58	16.49	11.06	6.73	4.97	38.26	27.37	9.40	1.14	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–

No.090【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	300mm	180° 巻き	無し		25(20)(高炉)	16,044	5.54	4.23	–	–	53.40	17.71	11.88	7.23	5.33	41.06	29.38	10.09	1.22	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
		360° 巻き	有り			24,832	3.57	2.73	–	–	57.10	18.12	13.88	6.95	3.44	34.85	18.98	11.79	3.05	0.79	4.48	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
			無し			23,677	3.74	2.86	–	–	55.01	19.01	14.56	7.29	3.61	36.55	19.91	12.37	3.20	0.82	4.70	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
		無し	–		–	8,921.5	9.97	7.61	–	–	34.26	9.59	8.87	5.15	2.54	55.77	52.89	2.20	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径３００mm×長さ２，０００mm	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
	350mm	90° 巻き	有り		18-8～25(20)(高炉)	15,709	5.66	4.32	–	–	50.49	13.79	8.12	5.91	5.45	43.85	35.32	6.90	1.25	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
			無し			14,525	6.11	4.67	–	–	46.39	14.85	8.78	6.39	5.89	47.50	38.28	7.46	1.35	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
		180° 巻き	有り			19,185	4.63	3.54	–	–	55.54	16.27	11.28	6.54	4.46	39.83	28.92	9.58	1.02	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
			無し			17,846	4.97	3.80	–	–	52.20	17.49	12.13	7.03	4.79	42.83	31.09	10.30	1.10	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
		360° 巻き	有り			28,556	3.10	2.37	–	–	56.63	18.07	14.24	6.84	2.99	35.60	19.43	12.10	3.18	0.68	4.67	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
			無し			27,194	3.26	2.49	–	–	54.45	18.99	14.95	7.18	3.14	37.38	20.40	12.70	3.34	0.72	4.91	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
		無し	–			9,756.5	9.11	6.96	–	–	31.33	8.77	8.11	4.71	2.32	59.56	56.93	2.01	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径３５０mm×長さ２，０００mm	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
	400mm	90° 巻き	有り		18-8～25(20)(高炉)	18,903	6.07	4.64	–	–	52.42	15.39	7.54	6.46	5.85	41.51	32.10	7.66	1.34	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
			無し			17,963	6.39	4.88	–	–	49.92	16.20	7.93	6.80	6.15	43.69	33.78	8.07	1.41	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
		180° 巻き	有り			23,161	4.95	3.78	–	–	56.46	17.52	9.26	7.80	4.77	38.59	26.19	10.98	1.09	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
			無し			22,000	5.21	3.98	–	–	54.15	18.44	9.75	8.21	5.02	40.64	27.58	11.56	1.15	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
		360° 巻き	有り			39,061	2.93	2.24	–	–	58.13	19.71	12.98	7.73	3.68	34.67	15.53	15.40	2.90	0.64	4.27	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
			無し			37,617	3.05	2.33	–	–	56.51	20.45	13.48	8.02	3.83	36.00	16.13	15.99	3.01	0.67	4.44	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–

No.090【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：資料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
掘付		無し	–		–	12,614	9.10	6.95	–	–	40.12	10.98	8.76	7.29	3.59	50.78	48.15	2.01	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径４００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
	450mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	20,830	5.51	4.21	–	–	50.31	14.84	7.13	6.55	5.31	44.18	34.83	7.77	1.21	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種径４５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	
			無し			19,780	5.80	4.43	–	–	47.67	15.63	7.51	6.90	5.59	46.53	36.68	8.18	1.28	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種径４５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	
		180°巻き	有り			25,428	4.51	3.45	–	–	54.65	17.05	9.29	7.46	4.34	40.84	28.53	11.02	0.99	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種径４５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	
			無し			24,149	4.75	3.63	–	–	52.22	17.91	9.79	7.86	4.58	43.03	30.05	11.61	1.05	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種径４５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	
		360°巻き	有り			43,268	2.64	2.02	–	–	57.48	19.58	13.16	7.57	3.61	35.87	16.77	15.61	2.73	0.58	4.01	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径４５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	
			無し			41,646	2.75	2.10	–	–	55.84	20.35	13.67	7.87	3.75	37.24	17.42	16.21	2.83	0.60	4.17	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径４５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	
		無し	–		–	13,803	8.32	6.35	–	–	36.67	10.04	8.01	6.66	3.28	55.01	52.61	1.83	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径４５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
	500mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	23,150	4.95	3.78	–	–	47.81	14.16	6.68	6.53	4.77	47.24	38.07	7.75	1.09	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種径５００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	
			無し			21,986	5.22	3.99	–	–	44.97	14.83	7.03	6.88	5.03	49.81	40.15	8.16	1.15	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種径５００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	
		180°巻き	有り			28,058	4.08	3.12	–	–	52.42	16.40	9.20	7.09	3.94	43.50	31.41	10.91	0.90	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種径５００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	
			無し			26,661	4.31	3.29	–	–	49.91	17.25	9.68	7.46	4.14	45.78	33.06	11.48	0.95	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種径５００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	
		360°巻き	有り			48,560	2.36	1.80	–	–	55.70	19.05	13.02	7.28	3.46	37.33	18.15	15.44	3.06	0.52	4.61	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径５００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	
			無し			46,759	2.45	1.87	–	–	54.01	19.79	13.52	7.56	3.60	38.76	18.85	16.03	3.18	0.54	4.78	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径５００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	
		無し	–		–	15,361	7.48	5.71	–	–	32.95	9.02	7.20	5.98	2.95	59.57	57.41	1.65	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径５００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
		90°巻き	有り	外圧管1種		28,430	4.03	3.08	–	–	43.18	12.82	6.41	5.89	3.89	52.79	44.03	7.60	0.89	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種径６００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	
			無し			27,028	4.24	3.24	–	–	40.22	13.48	6.74	6.19	4.09	55.54	46.33	7.99	0.93	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種径６００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	

No.090【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	600mm	180°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	33,824	3.39	2.59	-	-	48.09	15.10	8.88	6.39	3.27	48.52	37.01	10.53	0.75	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			32,199	3.56	2.72	-	-	45.47	15.86	9.33	6.72	3.43	50.97	38.89	11.06	0.78	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		360°巻き	有り			57,850	1.98	1.51	-	-	51.89	17.83	12.40	6.72	3.19	40.62	21.61	14.71	3.74	0.43	5.51	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し			55,806	2.05	1.57	-	-	50.13	18.48	12.85	6.97	3.31	42.11	22.40	15.24	3.88	0.45	5.71	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	-		-	19,051	6.02	4.60	-	-	26.56	7.27	5.80	4.82	2.38	67.42	65.68	1.33	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径６００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	700mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	36,499	3.85	2.94	-	-	40.56	12.60	6.18	5.22	3.71	55.59	45.99	8.49	0.85	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			35,080	4.01	3.06	-	-	38.16	13.11	6.43	5.43	3.86	57.83	47.84	8.84	0.88	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180°巻き	有り			43,316	3.24	2.48	-	-	45.02	14.74	7.41	6.59	3.13	51.74	38.76	12.05	0.71	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			41,723	3.36	2.57	-	-	42.92	15.31	7.69	6.84	3.24	53.72	40.24	12.51	0.74	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		360°巻き	有り			75,943	1.84	1.41	-	-	49.53	17.54	10.81	6.78	3.48	43.60	22.08	17.58	3.42	0.40	5.03	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
			無し			73,652	1.91	1.46	-	-	47.93	18.05	11.14	6.99	3.59	44.97	22.76	18.13	3.53	0.42	5.19	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
		無し	-		-	25,358	5.55	4.24	-	-	26.69	7.80	5.44	5.34	1.79	67.76	66.16	1.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径７００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	800mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	42,969	3.27	2.50	-	-	37.33	11.64	5.56	5.12	3.15	59.40	50.14	8.32	0.72	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			41,332	3.40	2.60	-	-	34.84	12.10	5.78	5.32	3.28	61.76	52.13	8.65	0.75	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		180°巻き	有り			51,964	2.70	2.06	-	-	42.82	14.13	7.51	6.11	2.87	54.48	41.49	12.22	0.59	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
			無し			50,027	2.80	2.14	-	-	40.62	14.68	7.80	6.34	2.99	56.58	43.08	12.69	0.62	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-
		360°巻き	有り			89,440	1.57	1.20	-	-	47.32	16.81	10.58	6.41	3.33	45.47	24.06	17.22	3.75	0.34	5.64	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.090【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格											備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		90°巻き	無し			86,798	1.61	1.23	–	–	45.65	17.26	10.90	6.60	3.43	46.93	24.87	17.74	3.86	0.35	5.81	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径８００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
			無し			30,114	4.67	3.57	–	–	22.47	6.57	4.58	4.50	1.50	72.86	71.51	1.03	–	–		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径８００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
	900mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	50,785	2.76	2.11	–	–	34.11	10.67	4.98	4.93	2.66	63.13	54.32	8.02	0.61	–		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種径９００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
			無し			48,920	2.87	2.19	–	–	31.61	11.08	5.17	5.12	2.77	65.52	56.37	8.33	0.63	–		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種径９００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
		180°巻き	有り			62,183	2.25	1.72	–	–	40.57	13.46	7.48	5.66	2.72	57.18	44.36	12.17	0.50	–		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径９００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
			無し			59,874	2.34	1.79	–	–	38.27	13.98	7.77	5.87	2.83	59.39	46.08	12.64	0.51	–		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径９００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
		360°巻き	有り			103,530	1.35	1.03	–	–	45.51	16.19	10.39	6.11	3.21	47.63	26.68	16.91	3.65	0.30	5.51	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径９００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
			無し			100,530	1.39	1.06	–	–	43.87	16.67	10.70	6.29	3.30	49.07	27.50	17.41	3.77	0.30	5.67	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径９００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
		無し	–			36,141	3.89	2.97	–	–	18.71	5.47	3.81	3.75	1.25	77.40	76.28	0.86	–	–		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径９００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
	1000mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	59,425	2.36	1.80	–	–	32.56	10.23	5.02	4.63	2.28	65.08	56.23	8.17	0.52	–		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，０００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
			無し			57,201	2.46	1.88	–	–	29.95	10.63	5.22	4.81	2.37	67.59	58.40	8.49	0.54	–		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，０００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
		180°巻き	有り			70,708	1.99	1.52	–	–	38.39	12.78	7.26	5.29	2.58	59.62	47.24	11.81	0.44	–		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，０００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
			無し			68,159	2.05	1.57	–	–	36.07	13.25	7.53	5.49	2.67	61.88	49.03	12.26	0.45	–		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，０００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
		360°巻き	有り			118,070	1.19	0.91	–	–	44.40	15.84	10.31	5.91	3.13	49.02	28.33	16.78	3.57	0.26	5.39	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，０００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
			無し			114,670	1.22	0.93	–	–	42.76	16.31	10.62	6.08	3.23	50.47	29.17	17.27	3.68	0.27	5.55	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，０００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
		無し	–			41,963	3.35	2.56	–	–	16.11	4.71	3.28	3.23	1.08	80.54	79.58	0.74	–	–		バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，０００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
		90°巻き	有り			69,933	3.93	3.00	–	–	30.15	11.14	4.68	4.40	2.44	65.92	56.96	8.96	–	–	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］　25t吊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，１００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	–	–	–	–

No.090【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		90°巻き	無し		18-8-25(20)(高炉)	67,557	4.06	3.10	–	–	27.71	11.53	4.85	4.56	2.53	68.23	58.96	9.27	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，１００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	–	–	–	–	
	1100mm	180°巻き	有り			83,695	3.27	2.50	–	–	36.20	13.67	6.35	5.36	2.93	60.53	47.61	12.92	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，１００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	–	–	–	–	
			無し			80,898	3.39	2.59	–	–	33.98	14.14	6.57	5.54	3.03	62.63	49.26	13.37	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，１００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	–	–	–	–	
		無し	–		–	49,195	5.58	4.26	–	–	13.47	5.63	3.27	1.38	–	80.95	80.95	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，１００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	–	–	–	–	–	
		90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	79,415	3.45	2.64	–	–	28.43	10.46	4.34	4.28	2.28	68.12	59.42	8.70	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，２００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	–	–	–	–	
			無し			76,793	3.57	2.73	–	–	25.99	10.82	4.49	4.42	2.36	70.44	61.44	9.00	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，２００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	–	–	–	–	
	1200mm	180°巻き	有り			96,093	2.85	2.18	–	–	35.13	13.23	6.34	5.10	2.82	62.02	49.12	12.90	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，２００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	–	–	–	–	
			無し			92,886	2.96	2.26	–	–	32.89	13.68	6.56	5.28	2.92	64.15	50.80	13.35	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，２００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	–	–	–	–	
		無し	–		–	56,534	4.86	3.71	–	–	11.71	4.90	2.84	1.20	–	83.43	83.43	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，２００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	–	–	–	–	–	
		90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	95,157	2.88	2.20	–	–	26.86	9.82	4.23	3.98	2.13	70.26	61.65	8.61	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，３５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	–	–	–	–	
			無し			92,047	2.98	2.28	–	–	24.38	10.15	4.38	4.11	2.20	72.64	63.73	8.91	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，３５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	–	–	–	–	
	1350mm	180°巻き	有り			112,260	2.44	1.87	–	–	32.94	12.37	6.07	4.72	2.63	64.62	52.26	12.36	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，３５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	–	–	–	–	
			無し			108,680	2.52	1.93	–	–	30.73	12.78	6.28	4.87	2.72	66.75	53.99	12.76	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，３５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	–	–	–	–	
		無し	–		–	68,014	4.03	3.08	–	–	9.73	4.07	2.36	1.00	–	86.24	86.24	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，３５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	–	–	–	–	–	
	200mm					2,103.2	21.14	16.14	–	–	72.75	20.40	18.82	10.93	5.39	6.11	4.67	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	
	250mm					2,103.2	21.14	16.14	–	–	72.75	20.40	18.82	10.93	5.39	6.11	4.67	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	
	300mm					2,103.2	21.14	16.14	–	–	72.75	20.40	18.82	10.93	5.39	6.11	4.67	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	

No.090【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：資料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去	350mm	-	-	-	-	2,103.2	21.14	16.14	-	-	72.75	20.40	18.82	10.93	5.39	6.11	4.67	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	400mm					3,273.2	17.55	13.40	-	-	77.38	21.21	16.89	14.05	6.93	5.07	3.87	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	450mm					3,273.2	17.55	13.40	-	-	77.38	21.21	16.89	14.05	6.93	5.07	3.87	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	500mm					3,273.2	17.55	13.40	-	-	77.38	21.21	16.89	14.05	6.93	5.07	3.87	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	600mm					3,273.2	17.55	13.40	-	-	77.38	21.21	16.89	14.05	6.93	5.07	3.87	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	700mm					4,294.4	16.40	12.52	-	-	78.86	23.09	16.06	15.78	5.28	4.74	3.62	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	800mm					4,294.4	16.40	12.52	-	-	78.86	23.09	16.06	15.78	5.28	4.74	3.62	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	900mm					4,294.4	16.40	12.52	-	-	78.86	23.09	16.06	15.78	5.28	4.74	3.62	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	1000mm					4,294.4	16.40	12.52	-	-	78.86	23.09	16.06	15.78	5.28	4.74	3.62	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	1100mm					4,691.8	29.30	22.37	-	-	70.70	29.58	17.15	7.25	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］　25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	1200mm					4,691.8	29.30	22.37	-	-	70.70	29.58	17.15	7.25	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］　25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	1350mm					4,691.8	29.30	22.37	-	-	70.70	29.58	17.15	7.25	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］　25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	200mm					9,649.7	13.82	10.55	-	-	47.58	13.35	12.31	7.15	3.52	38.60	34.61	3.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径２００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	250mm					10,245	13.02	9.94	-	-	44.81	12.58	11.59	6.73	3.32	42.17	38.41	2.87	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径２５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	300mm					11,025	12.10	9.24	-	-	41.59	11.65	10.77	6.25	3.08	46.31	42.82	2.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径３００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	350mm					11,860	11.25	8.59	-	-	38.67	10.83	10.01	5.81	2.87	50.08	46.83	2.48	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径３５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	400mm					15,888	10.84	8.28	-	-	47.84	13.13	10.44	8.68	4.28	41.32	38.19	2.39	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径４００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.090【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：資料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
掘付・撤去	450mm			外圧管1種		17,077	10.08	7.70	-	-	44.46	12.17	9.71	8.08	3.98	45.46	42.55	2.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径４５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	500mm					18,635	9.24	7.06	-	-	40.74	11.15	8.90	7.40	3.65	50.02	47.35	2.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径５００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	600mm					22,325	7.71	5.89	-	-	34.02	9.31	7.43	6.18	3.05	58.27	56.05	1.70	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径６００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	700mm					29,652	7.12	5.44	-	-	34.23	10.01	6.98	6.85	2.29	58.65	56.60	1.57	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径７００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	800mm					34,408	6.13	4.68	-	-	29.50	8.63	6.01	5.91	1.97	64.37	62.60	1.35	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径８００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	900mm					40,435	5.21	3.98	-	-	25.09	7.34	5.11	5.02	1.68	69.70	68.20	1.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径９００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	1000mm					46,257	4.56	3.48	-	-	21.94	6.42	4.47	4.39	1.47	73.50	72.19	1.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，０００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
	1100mm					53,886	7.65	5.84	-	-	18.44	7.71	4.48	1.89	-	73.91	73.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］　25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，１００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	-	-	-	-	-
	1200mm					61,225	6.73	5.14	-	-	16.23	6.79	3.94	1.66	-	77.04	77.04	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］　25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，２００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	-	-	-	-	-
	1350mm					72,705	5.67	4.33	-	-	13.66	5.71	3.32	1.40	-	80.67	80.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］　25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管　外圧管　B形１種径１，３５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	-	-	-	-	-

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	鉄鋼材による緩締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	－	187,480	2.73	1.56	－	－	12.43	3.69	2.08	1.33	－	84.84	84.84	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L10000 T-25 土被り 0.2～3.0m	－	－	－	－	－	
			基礎砕石	－	179,510	2.05	1.63	－	－	9.35	3.86	2.17	1.39	－	88.60	88.60	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L10000 T-25 土被り 0.2～3.0m	－	－	－	－	－	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	－	184,230	2.46	1.59	－	－	11.21	3.76	2.12	1.35	－	86.33	86.33	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L10000 T-25 土被り 0.2～3.0m	－	－	－	－	－	
			無し	－	176,250	1.76	1.66	－	－	8.00	3.93	2.21	1.41	－	90.24	90.24	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L10000 T-25 土被り 0.2～3.0m	－	－	－	－	－	
		2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	－	329,550	3.19	1.91	－	－	12.73	4.02	2.23	1.37	－	84.08	84.08	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L10000 T-25 土被り 0.2～3.0m	－	－	－	－	－	
			基礎砕石	－	315,700	2.44	1.99	－	－	9.79	4.20	2.33	1.43	－	87.77	87.77	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L10000 T-25 土被り 0.2～3.0m	－	－	－	－	－	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	－	324,200	2.91	1.94	－	－	11.64	4.09	2.27	1.40	－	85.45	85.45	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L10000 T-25 土被り 0.2～3.0m	－	－	－	－	－	
			無し	－	310,350	2.14	2.02	－	－	8.58	4.27	2.37	1.46	－	89.28	89.28	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L10000 T-25 土被り 0.2～3.0m	－	－	－	－	－	
		1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	105,730	3.92	1.98	－	－	17.82	4.68	2.61	1.71	－	78.26	78.26	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L15000 T-25 土被り 0.2～3.0m	－	－	－	－	－	
				有り	114,510	2.93	1.83	－	－	24.81	8.12	4.61	2.77	－	72.26	72.26	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L15000 T-25 土被り 0.2～3.0m	－	－	－	－	－	
			基礎砕石	無し	98,287	2.85	2.13	－	－	12.96	5.03	2.80	1.84	－	84.19	84.19	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L15000 T-25 土被り 0.2～3.0m	－	－	－	－	－	
				有り	106,950	2.39	1.96	－	－	20.26	8.70	4.94	2.97	－	77.35	77.35	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L15000 T-25 土被り 0.2～3.0m	－	－	－	－	－	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	102,590	3.49	2.04	－	－	15.87	4.82	2.69	1.77	－	80.64	80.64	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L15000 T-25 土被り 0.2～3.0m	－	－	－	－	－	
				有り	111,330	2.70	1.88	－	－	22.97	8.35	4.75	2.85	－	74.33	74.33	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L15000 T-25 土被り 0.2～3.0m	－	－	－	－	－	
			無し	無し	95,148	2.35	2.20	－	－	10.70	5.20	2.90	1.90	－	86.95	86.95	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L15000 T-25 土被り 0.2～3.0m	－	－	－	－	－	
				有り	103,770	2.14	2.02	－	－	18.13	8.96	5.09	3.06	－	79.73	79.73	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L15000 T-25 土被り 0.2～3.0m	－	－	－	－	－	

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	鉄鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	122,690	3.73	2.05	-	-	18.50	5.32	2.99	1.85	-	77.77	77.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	132,150	2.92	1.90	-	-	24.87	8.54	4.69	2.92	-	72.21	72.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	114,740	2.82	2.19	-	-	14.01	5.69	3.20	1.97	-	83.17	83.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	124,030	2.43	2.03	-	-	20.64	9.09	5.00	3.11	-	76.93	76.93	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	119,390	3.37	2.11	-	-	16.72	5.47	3.08	1.90	-	79.91	79.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	128,810	2.73	1.95	-	-	23.20	8.76	4.82	2.99	-	74.07	74.07	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
			無し	無し	111,440	2.41	2.26	-	-	11.97	5.86	3.30	2.03	-	85.62	85.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	120,690	2.20	2.08	-	-	18.74	9.35	5.14	3.19	-	79.06	79.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
		2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	327,380	2.18	1.15	-	-	11.39	3.14	1.75	1.10	-	86.43	86.43	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	338,980	1.81	1.11	-	-	14.74	4.73	2.64	1.67	-	83.45	83.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	313,300	1.56	1.20	-	-	8.14	3.28	1.83	1.15	-	90.30	90.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	324,850	1.41	1.16	-	-	11.50	4.93	2.76	1.74	-	87.09	87.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	321,980	1.95	1.17	-	-	10.18	3.19	1.78	1.12	-	87.87	87.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	333,470	1.66	1.13	-	-	13.50	4.80	2.68	1.70	-	84.84	84.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
			無し	無し	307,910	1.30	1.22	-	-	6.81	3.34	1.86	1.17	-	91.89	91.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	319,340	1.25	1.18	-	-	10.16	5.02	2.80	1.77	-	88.59	88.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	不鋼材による緩締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付		2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	389,540	3.75	2.36	-	-	11.81	3.91	2.18	1.34	-	84.44	84.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	403,530	3.30	2.28	-	-	15.18	5.49	3.07	1.91	-	81.52	81.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	375,030	2.96	2.45	-	-	9.33	4.06	2.26	1.39	-	87.71	87.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	389,110	2.76	2.36	-	-	12.70	5.69	3.19	1.98	-	84.54	84.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	384,190	3.46	2.39	-	-	10.91	3.96	2.21	1.35	-	85.63	85.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	397,870	3.09	2.31	-	-	14.23	5.57	3.12	1.93	-	82.68	82.68	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
			無し	無し	369,680	2.65	2.48	-	-	8.37	4.12	2.30	1.41	-	88.98	88.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	383,440	2.54	2.40	-	-	11.68	5.78	3.23	2.01	-	85.78	85.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
		0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	49,393	4.87	2.55	-	-	18.78	5.21	2.79	1.83	-	76.35	76.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6000×H6000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	51,306	4.39	2.45	-	-	22.11	6.56	3.58	2.21	-	73.50	73.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6000×H6000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	46,210	3.78	2.72	-	-	14.61	5.57	2.98	1.96	-	81.61	81.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6000×H6000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	48,037	3.56	2.62	-	-	17.94	7.00	3.83	2.36	-	78.50	78.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6000×H6000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	47,679	4.30	2.64	-	-	16.60	5.39	2.89	1.90	-	79.10	79.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6000×H6000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	49,558	3.96	2.54	-	-	19.95	6.79	3.71	2.29	-	76.09	76.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6000×H6000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
			無し	無し	44,495	3.14	2.83	-	-	12.12	5.78	3.10	2.04	-	84.74	84.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6000×H6000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	46,289	3.07	2.72	-	-	15.47	7.27	3.97	2.45	-	81.46	81.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6000×H6000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	鉄鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：貸料)			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	103,940	3.80	1.61	－	－	15.35	3.42	1.99	1.09	－	80.85	80.85	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－
				有り	108,420	3.13	1.54	－	－	19.36	5.11	2.75	1.67	－	77.51	77.51	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－
			基礎砕石	無し	96,505	2.57	1.74	－	－	10.36	3.69	2.14	1.17	－	87.07	87.07	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－
				有り	100,840	2.32	1.66	－	－	14.35	5.49	2.96	1.80	－	83.33	83.33	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	100,810	3.30	1.66	－	－	13.34	3.53	2.05	1.12	－	83.36	83.36	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－
				有り	105,170	2.80	1.59	－	－	17.30	5.27	2.84	1.72	－	79.90	79.90	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－
			無し	無し	93,378	1.98	1.79	－	－	8.02	3.81	2.21	1.21	－	90.00	90.00	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－
				有り	97,594	1.94	1.72	－	－	11.97	5.68	3.06	1.86	－	86.09	86.09	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－
		0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	87,891	3.70	1.91	－	－	14.92	4.05	2.35	1.29	－	81.38	81.38	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－
				有り	92,192	3.13	1.82	－	－	19.29	6.01	3.24	1.96	－	77.58	77.58	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－
			基礎砕石	無し	83,160	2.78	2.02	－	－	11.21	4.28	2.48	1.36	－	86.01	86.01	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－
				有り	87,380	2.53	1.92	－	－	15.62	6.34	3.42	2.07	－	81.85	81.85	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	85,610	3.27	1.96	－	－	13.18	4.16	2.41	1.32	－	83.55	83.55	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－
				有り	89,906	2.85	1.86	－	－	17.59	6.16	3.32	2.01	－	79.56	79.56	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－
			無し	無し	80,878	2.29	2.07	－	－	9.27	4.40	2.55	1.40	－	88.44	88.44	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－
				有り	85,094	2.22	1.97	－	－	13.73	6.51	3.51	2.13	－	84.05	84.05	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	－	－	－	－	－

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	鉄鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	121,310	4.33	2.07	-	-	15.26	3.91	2.08	1.30	-	80.41	80.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	128,530	3.50	1.96	-	-	20.60	6.00	3.39	2.11	-	75.90	75.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
			基礎砕石	無し	113,450	3.10	2.22	-	-	10.93	4.18	2.23	1.40	-	85.97	85.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	120,380	2.75	2.09	-	-	16.23	6.41	3.63	2.26	-	81.02	81.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	118,000	3.83	2.13	-	-	13.51	4.02	2.14	1.34	-	82.66	82.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	125,240	3.21	2.01	-	-	18.90	6.16	3.48	2.17	-	77.89	77.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
			無し	無し	110,140	2.53	2.28	-	-	8.92	4.31	2.29	1.44	-	88.55	88.55	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
				有り	117,090	2.42	2.15	-	-	14.28	6.59	3.73	2.32	-	83.30	83.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1 500×H1500×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	-	-	-	-	-
	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	-	-	8,626.8	18.05	17.03	-	-	81.95	40.19	22.66	14.47	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5			16,677	20.01	18.88	-	-	79.99	39.80	22.06	13.61	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	-	無し	6,219.9	18.06	16.88	-	-	81.94	39.81	22.18	14.59	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				有り	10,533	10.55	9.96	-	-	89.45	44.20	25.11	15.08	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	-	無し	8,027.1	16.78	15.69	-	-	83.22	40.73	22.92	14.13	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				有り	12,654	10.54	9.95	-	-	89.46	44.63	24.53	15.24	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	-	無し	12,550	16.10	15.05	-	-	83.90	41.05	22.90	14.47	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				有り	18,265	10.96	10.34	-	-	89.04	43.93	24.55	15.53	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	不鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：資料)			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
撤去		2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	-	無し	20,427	24.09	22.52	-	-	75.91	37.35	20.83	12.77	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
				有り	27,305	17.86	16.85	-	-	82.14	40.63	22.74	14.13	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	-	無し	3,397.7	20.57	18.54	-	-	79.43	37.90	20.30	13.36	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
				有り	4,294.6	16.56	14.66	-	-	83.44	39.22	21.42	13.21	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	-	無し	4,689.2	19.88	17.91	-	-	80.12	38.02	22.07	12.10	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
				有り	6,797.0	13.95	12.35	-	-	86.05	40.82	21.99	13.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
		0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	-	無し	4,689.2	19.88	17.91	-	-	80.12	38.02	22.07	12.10	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
				有り	6,797.0	13.95	12.35	-	-	86.05	40.82	21.99	13.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	-	無し	6,322.0	22.12	19.93	-	-	77.88	37.61	20.00	12.56	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
				有り	9,794.8	14.53	12.86	-	-	85.47	39.44	22.30	13.90	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	196,110	3.40	2.24	-	-	15.49	5.30	2.99	1.90	-	81.11	81.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-	-
			基礎砕石	-	188,140	2.79	2.34	-	-	12.67	5.52	3.11	1.99	-	84.54	84.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-	-
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	192,860	3.16	2.28	-	-	14.38	5.39	3.04	1.94	-	82.46	82.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-	-
			無し	-	184,880	2.52	2.38	-	-	11.45	5.62	3.17	2.02	-	86.03	86.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-	-
		2.5＜B≦3.75	基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	346,230	3.99	2.72	-	-	15.96	5.74	3.18	1.96	-	80.05	80.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-	-
			基礎砕石	-	332,380	3.33	2.84	-	-	13.30	5.98	3.32	2.04	-	83.37	83.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-	-

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	不鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1.25≦H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	–	340,880	3.74	2.77	–	–	14.96	5.83	3.23	1.99	–	81.30	81.30	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
			無し	–	327,030	3.05	2.88	–	–	12.22	6.08	3.37	2.08	–	84.73	84.73	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
		1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	111,950	4.71	2.81	–	–	21.38	6.63	3.69	2.43	–	73.91	73.91	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
				有り	125,040	3.56	2.51	–	–	30.26	11.16	6.34	3.81	–	66.18	66.18	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
			基礎砕石	無し	104,510	3.76	3.01	–	–	17.07	7.10	3.96	2.60	–	79.17	79.17	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
				有り	117,490	3.12	2.68	–	–	26.46	11.88	6.75	4.05	–	70.42	70.42	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	108,810	4.32	2.89	–	–	19.64	6.82	3.80	2.50	–	76.04	76.04	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
				有り	121,860	3.38	2.58	–	–	28.72	11.45	6.51	3.91	–	67.90	67.90	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
			無し	無し	101,370	3.31	3.10	–	–	15.06	7.32	4.08	2.68	–	81.63	81.63	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
				有り	114,310	2.91	2.75	–	–	24.71	12.21	6.94	4.17	–	72.38	72.38	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
		1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	130,720	4.53	2.89	–	–	22.47	7.49	4.22	2.60	–	73.00	73.00	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
				有り	144,800	3.60	2.61	–	–	30.51	11.69	6.43	3.99	–	65.89	65.89	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
			基礎砕石	無し	122,760	3.73	3.07	–	–	18.54	7.98	4.49	2.77	–	77.73	77.73	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
				有り	136,680	3.18	2.76	–	–	27.01	12.38	6.81	4.23	–	69.81	69.81	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	127,410	4.21	2.96	–	–	20.91	7.69	4.33	2.67	–	74.88	74.88	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
				有り	141,460	3.43	2.67	–	–	29.12	11.96	6.58	4.09	–	67.45	67.45	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	鉄鋼材による緩締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付・撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	無し	119,460	3.38	3.16	–	–	16.76	8.20	4.62	2.85	–	79.86	79.86	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
				有り	133,340	3.00	2.83	–	–	25.45	12.69	6.98	4.34	–	71.55	71.55	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
			基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	339,930	2.69	1.66	–	–	14.08	4.54	2.53	1.60	–	83.23	83.23	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
				有り	357,250	2.27	1.58	–	–	18.53	6.73	3.76	2.38	–	79.20	79.20	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
			基礎砕石	無し	325,850	2.12	1.74	–	–	11.06	4.73	2.64	1.67	–	86.82	86.82	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
				有り	343,120	1.92	1.65	–	–	15.64	7.01	3.92	2.48	–	82.44	82.44	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	334,530	2.48	1.69	–	–	12.94	4.61	2.57	1.62	–	84.58	84.58	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
				有り	351,730	2.14	1.61	–	–	17.43	6.83	3.82	2.42	–	80.43	80.43	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
			無し	無し	320,460	1.88	1.76	–	–	9.84	4.81	2.69	1.70	–	88.28	88.28	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
				有り	337,600	1.77	1.67	–	–	14.43	7.12	3.98	2.52	–	83.80	83.80	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
		2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	409,970	4.76	3.36	–	–	15.00	5.57	3.11	1.91	–	80.24	80.24	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
				有り	430,840	4.22	3.20	–	–	19.43	7.72	4.32	2.68	–	76.35	76.35	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
			基礎砕石	無し	395,460	4.06	3.49	–	–	12.77	5.78	3.22	1.98	–	83.17	83.17	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
				有り	416,410	3.75	3.31	–	–	17.26	7.98	4.47	2.78	–	78.99	78.99	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	404,620	4.51	3.41	–	–	14.20	5.65	3.15	1.93	–	81.29	81.29	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
				有り	425,170	4.04	3.24	–	–	18.60	7.82	4.38	2.72	–	77.36	77.36	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	鉄鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	無し	390,110	3.77	3.53	–	–	11.90	5.86	3.27	2.00	–	84.33	84.33	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
				有り	410,740	3.56	3.36	–	–	16.35	8.09	4.53	2.81	–	80.09	80.09	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 45t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
		0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	52,791	5.88	3.58	–	–	22.68	7.31	3.92	2.57	–	71.44	71.44	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B6000×H6000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
				有り	55,600	5.32	3.39	–	–	26.85	9.08	4.96	3.06	–	67.83	67.83	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B6000×H6000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
			基礎砕石	無し	49,607	4.93	3.80	–	–	19.05	7.78	4.17	2.74	–	76.02	76.02	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B6000×H6000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
				有り	52,332	4.63	3.61	–	–	23.30	9.64	5.27	3.25	–	72.07	72.07	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B6000×H6000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	51,077	5.38	3.70	–	–	20.78	7.55	4.05	2.66	–	73.84	73.84	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B6000×H6000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
				有り	53,852	4.96	3.50	–	–	25.00	9.37	5.12	3.16	–	70.04	70.04	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B6000×H6000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
			無し	無し	47,893	4.37	3.94	–	–	16.89	8.06	4.32	2.84	–	78.74	78.74	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B6000×H6000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
				有り	50,584	4.21	3.73	–	–	21.23	9.98	5.45	3.36	–	74.56	74.56	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B6000×H6000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
		1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	108,630	4.49	2.31	–	–	18.14	4.92	2.85	1.56	–	77.37	77.37	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
				有り	115,220	3.77	2.18	–	–	23.29	7.21	3.89	2.36	–	72.94	72.94	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
			基礎砕石	無し	101,190	3.37	2.49	–	–	13.59	5.28	3.06	1.68	–	83.04	83.04	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
				有り	107,640	3.06	2.34	–	–	18.88	7.72	4.16	2.53	–	78.06	78.06	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	105,500	4.04	2.38	–	–	16.31	5.06	2.94	1.61	–	79.65	79.65	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–
				有り	111,970	3.48	2.25	–	–	21.47	7.42	4.00	2.43	–	75.05	75.05	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	–	–	–	–	–

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	鉄鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	2.0m/個		無し	無し	98,068	2.84	2.56	–	–	11.47	5.45	3.16	1.73	–	85.69	85.69	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1 500×H100 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	–	–	–	–	–
				有り	104,390	2.72	2.41	–	–	16.78	7.96	4.29	2.60	–	80.50	80.50	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1 500×H100 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	–	–	–	–	–
		0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	92,580	4.52	2.72	–	–	18.22	5.77	3.35	1.83	–	77.26	77.26	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1 000×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	–	–	–	–	–
				有り	98,989	3.87	2.54	–	–	23.88	8.40	4.53	2.75	–	72.25	72.25	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1 000×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	–	–	–	–	–
			基礎砕石	無し	87,849	3.69	2.86	–	–	14.89	6.08	3.53	1.93	–	81.42	81.42	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1 000×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	–	–	–	–	–
				有り	94,177	3.35	2.67	–	–	20.71	8.83	4.76	2.89	–	75.94	75.94	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1 000×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	–	–	–	–	–
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	90,299	4.13	2.79	–	–	16.66	5.92	3.43	1.88	–	79.21	79.21	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1 000×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	–	–	–	–	–
				有り	96,703	3.63	2.60	–	–	22.39	8.59	4.63	2.81	–	73.98	73.98	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1 000×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	–	–	–	–	–
			無し	無し	85,568	3.26	2.94	–	–	13.14	6.24	3.62	1.98	–	83.60	83.60	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1 000×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	–	–	–	–	–
				有り	91,891	3.09	2.74	–	–	19.07	9.04	4.88	2.96	–	77.84	77.84	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1 000×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	–	–	–	–	–
		1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	127,630	5.22	2.96	–	–	18.36	5.58	2.97	1.86	–	76.42	76.42	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	–	–	–	–	–
				有り	138,330	4.28	2.73	–	–	25.20	8.37	4.73	2.95	–	70.52	70.52	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	–	–	–	–	–
			基礎砕石	無し	119,770	4.10	3.15	–	–	14.47	5.95	3.16	1.99	–	81.43	81.43	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	–	–	–	–	–
				有り	130,180	3.64	2.90	–	–	21.43	8.89	5.03	3.13	–	74.93	74.93	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	–	–	–	–	–
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	124,330	4.77	3.04	–	–	16.79	5.73	3.05	1.91	–	78.44	78.44	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	–	–	–	–	–
				有り	135,030	4.03	2.79	–	–	23.73	8.57	4.85	3.02	–	72.24	72.24	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m	–	–	–	–	–

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	鉄鋼材による緩締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：資料)			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	無し	116,470	3.59	3.24	-	-	12.66	6.12	3.25	2.04	-	83.75	83.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-	
				有り	126,880	3.35	2.97	-	-	19.77	9.12	5.16	3.22	-	76.88	76.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1５００×H１５００×L２０００ T-２５ 土被り０．２～３．０m	-	-	-	-	-	

No.092【　暗渠排水管　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	管種別	呼び径	継手材料費		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
掘付	直管	50～150mm	－	537.07	0.00	－	－	－	46.02	33.18	12.84	－	－	53.98	53.98	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管	－	－	－	－	－
		200～400mm	－	3,595.1	0.00	－	－	－	13.74	9.91	3.83	－	－	86.26	86.26	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　直管　呼び径３００ｍｍ　ポリエチレン吸水管	－	－	－	－	－
	波状管及び網状管	50～150mm	要	629.19	0.00	－	－	－	23.04	15.73	7.31	－	－	76.96	76.96	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	－	－	－	－	－
			不要	619.70	0.00	－	－	－	23.39	15.97	7.42	－	－	76.61	76.61	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	－	－	－	－	－
		200～400mm	要	3,598.4	0.00	－	－	－	6.31	4.40	1.91	－	－	93.69	93.69	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	－	－	－	－	－
			不要	3,237.2	0.00	－	－	－	7.02	4.89	2.13	－	－	92.98	92.98	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	－	－	－	－	－
		450～600mm	要	9,948.0	0.00	－	－	－	4.13	2.98	1.15	－	－	95.87	95.87	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	－	－	－	－	－
			不要	8,926.3	0.00	－	－	－	4.60	3.32	1.28	－	－	95.40	95.40	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	－	－	－	－	－
撤去	直管	50～150mm	－	123.60	0.00	－	－	－	100.00	72.09	27.91	－	－	0.00		－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
		200～400mm	－	247.20	0.00	－	－	－	100.00	72.09	27.91	－	－	0.00		－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	波状管及び網状管	50～150mm	－	72.500	0.00	－	－	－	100.00	68.28	31.72	－	－	0.00		－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
		200～400mm	－	113.70	0.00	－	－	－	100.00	69.66	30.34	－	－	0.00		－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
		450～600mm	－	206.00	0.00	－	－	－	100.00	72.09	27.91	－	－	0.00		－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	直管	50～150mm	－	660.67	0.00	－	－	－	56.13	40.47	15.66	－	－	43.87	43.87	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管	－	－	－	－	－
		200～400mm	－	3,842.3	0.00	－	－	－	19.29	13.91	5.38	－	－	80.71	80.71	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　直管　呼び径３００ｍｍ　ポリエチレン吸水管	－	－	－	－	－
		50～	要	701.69	0.00	－	－	－	30.99	21.16	9.83	－	－	69.01	69.01	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	－	－	－	－	－

No.092【　暗渠排水管　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	管種別	呼び径	継手材料費		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付・撤去	波状管及び網状管	150mm	不要	692.20	0.00	－	－	－	31.41	21.45	9.96	－	－	68.59	68.59	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	－	－	－	－	－
		200～400mm	要	3,712.1	0.00	－	－	－	9.18	6.40	2.78	－	－	90.82	90.82	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	－	－	－	－	－
			不要	3,350.9	0.00	－	－	－	10.17	7.09	3.08	－	－	89.83	89.83	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	－	－	－	－	－
		450～600mm	要	10,154	0.00	－	－	－	6.07	4.38	1.69	－	－	93.93	93.93	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	－	－	－	－	－
			不要	9,132.3	0.00	－	－	－	6.75	4.87	1.88	－	－	93.25	93.25	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	－	－	－	－	－

No.093【　フィルター材　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
ﾌｨﾙﾀｰ材の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4,956.6	8.61	8.45	－	－	59.17	28.02	13.92	11.51	4.57	32.22	29.53	2.64	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－

No.094【　管（函）渠型側溝（製品長　２ｍ／個）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	内径又は内空幅(mm)	基礎砕石の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	200mm以上400mm以下	有り	19,851	1.71	1.24	－	－	20.84	5.98	3.47	3.37	2.28	77.45	76.86	0.43	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用　内径３００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
		無し	19,151	1.50	1.29	－	－	18.32	6.20	3.60	3.49	2.37	80.18	79.67	0.44	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用　内径３００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
	400mmを超え600mm以下	有り	36,402	0.96	0.75	－	－	18.87	6.52	3.79	2.49	1.83	80.17	79.72	0.35	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝　縦断用　内径５００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
		無し	35,598	0.87	0.76	－	－	17.20	6.67	3.87	2.55	1.87	81.93	81.52	0.36	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝　縦断用　内径５００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
撤去	200mm以上400mm以下	－	1,950.4	7.41	6.34	－	－	90.03	30.50	17.68	17.15	11.63	2.56	2.19	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	－
	400mmを超え600mm以下	－	3,299.2	4.77	4.15	－	－	92.96	36.04	20.91	13.76	10.13	2.27	1.98	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	－
据付・撤去	200mm以上400mm以下	有り	21,801	2.22	1.70	－	－	27.03	8.17	4.74	4.60	3.12	70.75	69.99	0.58	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用　内径３００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
		無し	21,101	2.04	1.75	－	－	24.93	8.44	4.90	4.75	3.22	73.03	72.33	0.60	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用　内径３００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
	400mmを超え600mm以下	有り	39,701	1.28	1.03	－	－	25.03	8.97	5.21	3.43	2.52	73.69	73.08	0.49	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝　縦断用　内径５００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
		無し	38,898	1.20	1.05	－	－	23.63	9.16	5.32	3.50	2.57	75.17	74.60	0.50	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝　縦断用　内径５００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－

No.095【　プレキャスト集水桝　】

＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
据付	50kg以上80kg以下	有り	1,492.8	0.00		–	–	100.00	26.55	15.40	15.20	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	–
		無し	870.06	0.00		–	–	100.00	45.52	26.43	26.09	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	–
	80kgを超え400kg以下	有り	3,313.6	26.64	22.20	–	–	65.66	28.02	13.88	6.85	5.97	7.70	6.42	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	–
		無し	2,816.6	26.64	26.12	–	–	65.66	32.98	16.33	8.05	7.02	7.70	7.55	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	–
	400kgを超え800kg以下	有り	5,919.7	20.65	17.21	–	–	73.39	21.74	20.06	15.54	3.83	5.96	4.97	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	–
		無し	5,031.7	20.64	20.24	–	–	73.40	25.57	23.61	18.28	4.51	5.96	5.85	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	–
	800kgを超え1200kg以下	有り	8,149.7	18.32	15.27	–	–	76.38	21.90	19.26	16.93	5.57	5.30	4.42	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	–
		無し	6,927.2	18.32	17.97	–	–	76.38	25.76	22.66	19.92	6.55	5.30	5.20	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	–
	1200kgを超え1600kg以下	有り	11,602	16.68	13.90	–	–	78.50	22.22	19.82	17.52	5.86	4.82	4.02	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	–
		無し	9,861.9	16.67	16.35	–	–	78.51	26.14	23.32	20.62	6.90	4.82	4.73	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	–
	1600kgを超え2200kg以下	有り	14,519	15.66	13.05	–	–	79.82	23.23	20.59	16.46	6.25	4.52	3.77	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	–
		無し	12,341	15.66	15.36	–	–	79.82	27.32	24.22	19.37	7.35	4.52	4.44	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	–
撤去	50kg以上80kg以下	–	435.03	0.00		–	–	100.00	45.52	26.43	26.09	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	–
	80kgを超え400kg以下	–	1,408.3	26.64	26.12	–	–	65.66	32.98	16.33	8.05	7.02	7.70	7.55	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	–
	400kgを超え800kg以下	–	2,515.9	20.64	20.24	–	–	73.40	25.57	23.61	18.28	4.51	5.96	5.85	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	–
	800kgを超え1200kg以下	–	3,463.6	18.32	17.97	–	–	76.38	25.76	22.66	19.92	6.55	5.30	5.20	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	–

No.095【　プレキャスト集水桝　】

＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1200kgを超え1600kg以下	–	4,931.0	16.67	16.35	–	–	78.51	26.14	23.32	20.62	6.90	4.82	4.73	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	–
	1600kgを超え2200kg以下	–	6,170.6	15.66	15.36	–	–	79.82	27.32	24.22	19.37	7.35	4.52	4.44	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	–
掘付・撤去	50kg以上80kg以下	有り	1,927.8	0.00		–	–	100.00	30.83	17.89	17.66	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
		無し	1,305.1	0.00		–	–	100.00	45.52	26.43	26.09	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
	80kgを超え400kg以下	有り	4,721.9	26.64	23.37	–	–	65.66	29.50	14.61	7.21	6.28	7.70	6.76	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	–
		無し	4,224.9	26.64	26.12	–	–	65.66	32.98	16.33	8.05	7.02	7.70	7.55	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	–
	400kgを超え800kg以下	有り	8,435.5	20.64	18.11	–	–	73.39	22.88	21.12	16.35	4.03	5.97	5.24	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	–
		無し	7,547.6	20.64	20.24	–	–	73.40	25.57	23.61	18.28	4.51	5.96	5.85	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	–
	800kgを超え1200kg以下	有り	11,613	18.33	16.08	–	–	76.37	23.05	20.27	17.82	5.86	5.30	4.65	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	–
		無し	10,391	18.32	17.97	–	–	76.38	25.76	22.66	19.92	6.55	5.30	5.20	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	–
	1200kgを超え1600kg以下	有り	16,533	16.67	14.63	–	–	78.51	23.40	20.86	18.45	6.17	4.82	4.23	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	–
		無し	14,793	16.67	16.35	–	–	78.51	26.14	23.32	20.62	6.90	4.82	4.73	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	–
	1600kgを超え2200kg以下	有り	20,690	15.66	13.74	–	–	79.82	24.45	21.67	17.33	6.58	4.52	3.97	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	–
		無し	18,512	15.66	15.36	–	–	79.82	27.32	24.22	19.37	7.35	4.52	4.44	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	–

No.096【　プレキャスト集水桝（材料費）　】

物価資料等による

No.097【　鉄筋コンクリート台付管　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業区分	管径		K				R					Z					S	K （ *印：貸料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	300mm	11,183	6.53	5.31	–	–	24.49	7.08	6.70	4.11	2.02	68.98	67.10	1.53	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径300mm×長さ2,000mm	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–
	450mm	15,565	6.02	4.90	–	–	26.01	7.63	6.18	4.43	2.91	67.97	66.23	1.42	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径450mm×長さ2,500mm	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–
	600mm	24,368	4.99	4.06	–	–	23.36	7.31	5.12	3.77	2.79	71.65	70.21	1.17	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径600mm×長さ2,500mm	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–
	1000mm	47,020	5.48	4.46	–	–	12.19	5.05	2.93	1.93	–	82.33	82.33	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径1,000mm×長さ2,500mm	–	–	–	–	–
撤去	300mm	1,602.1	19.83	18.54	–	–	74.44	24.77	23.38	14.35	7.08	5.73	5.36	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	–
	450mm	2,290.1	17.84	16.68	–	–	77.01	25.98	21.03	15.06	9.91	5.15	4.82	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	–
	600mm	3,161.3	16.75	15.66	–	–	78.41	28.22	19.75	14.55	10.77	4.84	4.53	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	–
	1000mm	3,618.7	31.04	29.01	–	–	68.96	32.85	19.06	12.54	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
据付・撤去	300mm	12,785	8.20	6.97	–	–	30.74	9.29	8.79	5.39	2.66	61.06	58.70	2.01	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径300mm×長さ2,000mm	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–
	450mm	17,855	7.54	6.41	–	–	32.56	9.98	8.09	5.79	3.81	59.90	57.73	1.85	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径450mm×長さ2,500mm	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–
	600mm	27,529	6.34	5.39	–	–	29.67	9.70	6.80	5.01	3.71	63.99	62.16	1.56	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径600mm×長さ2,500mm	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–
	1000mm	50,638	7.31	6.22	–	–	16.23	7.03	4.08	2.68	–	76.46	76.46	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径1,000mm×長さ2,500mm	–	–	–	–	–

No.098【　プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）　】

＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	基礎砕石の有無	L形側溝の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	有り	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)	6,839.6	6.64	4.96	－	－	61.30	26.12	10.08	6.25	3.31	32.06	30.15	1.43	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	無し		6,055.3	6.27	5.60	－	－	57.86	29.47	11.39	7.07	3.74	35.87	34.06	1.62	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
撤去	－	－	1,996.4	9.52	8.50	－	－	87.73	44.66	17.28	10.72	5.68	2.75	2.46	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
据付・撤去	有り	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)	8,836.0	7.29	5.76	－	－	67.27	30.30	11.71	7.26	3.85	25.44	23.34	1.66	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	無し		8,051.7	7.07	6.32	－	－	65.28	33.25	12.85	7.97	4.22	27.65	25.61	1.83	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－

No.099【　プレキャストマンホール　】

＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K（*印：貸料）			R				Z					
作業区分	製品質量	基礎砕石			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
据付	2000Kg/基以下	有り（円形断面）	139,260	3.50	3.02	-	-	14.30	5.40	3.81	2.64	0.48	82.20	81.19	0.87	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	注１
		無しまたは円形断面以外	135,860	3.13	3.10	-	-	12.76	5.53	3.91	2.70	0.50	84.11	83.22	0.89	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	注１
	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	有り（円形断面）	232,650	3.15	2.89	-	-	17.25	7.65	3.75	3.65	0.78	79.60	78.70	0.83	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	注２
		無しまたは円形断面以外	229,010	2.96	2.94	-	-	16.24	7.78	3.81	3.70	0.79	80.80	79.95	0.85	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	注２
撤去	2000Kg/基以下	-	11,432	18.62	18.44	-	-	76.00	32.94	23.25	16.09	2.97	5.38	5.33	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	-
	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	-	23,004	14.77	14.63	-	-	80.96	38.78	18.99	18.45	3.94	4.27	4.23	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	2000Kg/基以下	有り（円形断面）	150,690	4.65	4.19	-	-	18.98	7.48	5.29	3.66	0.67	76.37	75.03	1.21	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	注１
		無しまたは円形断面以外	147,300	4.33	4.29	-	-	17.67	7.66	5.41	3.74	0.69	78.00	76.75	1.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	注１
	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	有り（円形断面）	255,660	4.20	3.95	-	-	22.97	10.45	5.12	4.98	1.06	72.83	71.62	1.14	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	注２
		無しまたは円形断面以外	252,010	4.04	4.00	-	-	22.14	10.60	5.20	5.05	1.08	73.82	72.66	1.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	注２

注１．　マンホール一式に含まれる材料
- 下水道用マンホールふたφ６００ｍｍ浮上防止型かぎ付　Ｔ－２５
- 調整リング　６００×５０
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（斜壁６００×７５０×３００ｍｍ）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（直壁７５０×３００ｍｍ）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（管取付け壁７５０×６００ｍｍ）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（底版）

注２．　マンホール一式に含まれる材料
- 下水道用マンホールふたφ６００ｍｍ浮上防止型かぎ付　Ｔ－２５
- 調整リング　６００×１５０
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（斜壁６００×７５０×６００ｍｍ）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（直壁７５０×１８００ｍｍ）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（管取付け壁７５０×１８００ｍｍ）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（底版）

No. 100【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S		
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
	600mm	90° 巻き	18-8-25(20)（高炉）	35,268	1.86	1.74	0.12	－	19.18	8.00	3.79	3.58	2.45	78.96	72.36	5.96	0.05	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管 １種 外圧ES形 管径６００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
		180° 巻き		40,095	1.65	1.53	0.12	－	24.57	9.20	6.30	3.97	2.91	73.78	63.65	9.44	0.06	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管 １種 外圧ES形 管径６００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
		無し	－	30,097	2.19	2.04	0.15	－	12.22	6.53	3.57	1.83	0.28	85.59	84.77	0.07	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管 １種 外圧ES形 管径６００mm×長さ４，０００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
	700mm	90° 巻き	18-8-25(20)（高炉）	42,291	2.72	2.61	0.11	－	19.64	8.00	3.79	3.50	2.91	77.64	69.80	7.25	0.05	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管 １種 外圧ES形 管径７００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
		180° 巻き		47,969	2.41	2.30	0.11	－	24.79	9.16	6.38	3.71	3.30	72.80	61.55	10.63	0.05	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管 １種 外圧ES形 管径７００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
		無し	－	35,483	3.30	3.11	0.19	－	12.52	6.59	3.24	2.32	0.35	84.18	83.16	0.09	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管 １種 外圧ES形 管径７００mm×長さ４，０００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
	800mm	90° 巻き	18-8-25(20)（高炉）	49,619	2.32	2.22	0.10	－	17.48	7.13	3.33	3.13	2.59	80.20	72.61	7.05	0.04	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管 １種 外圧ES形 管径８００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
		180° 巻き		56,665	2.05	1.94	0.11	－	22.83	8.43	5.83	3.44	3.04	75.12	63.59	10.94	0.05	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管 １種 外圧ES形 管径８００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
		無し	－	42,196	2.79	2.61	0.18	－	10.88	5.73	2.80	1.99	0.34	86.33	85.36	0.08	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管 １種 外圧ES形 管径８００mm×長さ４，０００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
	900mm	90° 巻き	18-8-25(20)（高炉）	60,512	1.91	1.82	0.09	－	16.19	6.47	3.45	2.89	2.23	81.90	74.82	6.59	0.04	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管 １種 外圧ES形 管径９００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
		180° 巻き		68,884	1.70	1.60	0.10	－	21.32	7.81	5.15	3.75	2.72	76.98	65.74	10.71	0.04	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管 １種 外圧ES形 管径９００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
		無し	－	52,337	2.26	2.10	0.16	－	10.34	5.17	3.20	1.65	0.31	87.40	86.51	0.07	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管 １種 外圧ES形 管径９００mm×長さ４，０００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
	1000mm	90° 巻き	18-8-25(20)（高炉）	70,029	1.65	1.57	0.08	－	15.18	6.24	3.16	2.63	2.06	83.17	75.75	6.80	0.04	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管 １種 外圧ES形 管径１，０００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
		180° 巻き		78,715	1.49	1.40	0.09	－	20.10	7.48	4.87	3.43	2.52	78.41	67.39	10.37	0.04	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管 １種 外圧ES形 管径１，０００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
		無し	－	60,210	1.96	1.83	0.13	－	9.07	4.69	2.73	1.40	0.24	88.97	88.06	0.06	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管 １種 外圧ES形 管径１，０００mm×長さ４，０００mm	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
		90° 巻き	18-8-25(20)（高	80,438	1.45	1.37	0.08	－	14.76	5.99	3.00	2.65	2.01	83.79	75.58	7.64	0.03	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* －	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管 １種 外圧ES形 管径１，１００mm×長さ４，０００mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	

No. 100【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K（＊印：貸料）			R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
据付	1100mm	180°巻き	18-8-25(20)(高炉)	91,063	1.29	1.21	0.08	－	19.69	7.30	4.74	3.35	2.50	79.02	66.77	11.64	0.04	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種　外ＥＳ形　管径１，１００ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
		無し	－		68,503	1.75	1.61	0.14	－	8.50	4.40	2.52	1.30	0.27	89.75	88.72	0.07	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種　外ＥＳ形　管径１，１００ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
	1200mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)		95,980	1.22	1.15	0.07	－	13.78	5.86	2.85	2.32	1.77	85.00	77.42	7.07	0.03	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種　外ＥＳ形　管径１，２００ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
		180°巻き			108,380	1.09	1.01	0.08	－	18.58	7.15	4.26	3.24	2.28	80.33	68.55	11.23	0.03	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種　外ＥＳ形　管径１，２００ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
		無し	－		83,075	1.45	1.32	0.13	－	8.19	4.45	2.39	1.09	0.25	90.36	89.42	0.06	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種　外ＥＳ形　管径１，２００ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
	1350mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)		112,840	1.37	1.30	0.07	－	12.75	5.33	2.60	2.06	1.84	85.88	78.26	7.13	0.03	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種　外ＥＳ形　管径１，３５０ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
		180°巻き			126,000	1.23	1.16	0.07	－	17.33	6.56	3.97	2.96	2.30	81.44	70.10	10.83	0.03	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種　外ＥＳ形　管径１，３５０ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
		無し	－		98,173	1.62	1.49	0.13	－	7.50	3.94	2.10	1.20	0.25	90.88	89.94	0.06	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種　外ＥＳ形　管径１，３５０ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
	1500mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)		137,920	1.17	1.11	0.06	－	11.79	5.18	2.41	1.79	1.60	87.04	79.99	6.61	0.03	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種　外ＥＳ形　管径１，５００ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
		180°巻き			153,410	1.06	1.00	0.06	－	16.19	6.38	3.54	2.79	2.07	82.75	71.92	10.37	0.03	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種　外ＥＳ形　管径１，５００ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
		無し	－		121,670	1.38	1.26	0.12	－	7.12	3.95	1.93	1.00	0.23	91.50	90.65	0.05	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種　外ＥＳ形　管径１，５００ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
	1650mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)		162,060	0.99	0.94	0.05	－	11.27	4.96	2.26	1.73	1.52	87.74	80.30	7.05	0.02	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種　外ＥＳ形　管径１，６５０ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
		180°巻き			181,800	0.90	0.84	0.06	－	15.73	6.25	3.34	2.72	2.04	83.37	71.56	11.38	0.02	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種　外ＥＳ形　管径１，６５０ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
		無し	－		142,540	1.20	1.07	0.13	－	6.63	3.73	1.75	0.90	0.24	92.17	91.25	0.06	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種　外ＥＳ形　管径１，６５０ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
	1800mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)		192,200	1.14	1.09	0.05	－	10.72	4.55	2.39	1.54	1.51	88.14	80.95	6.82	0.02	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種　外ＥＳ形　管径１，８００ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
		180°巻き			212,600	1.03	0.98	0.05	－	14.76	5.72	3.04	2.78	1.96	84.21	73.20	10.62	0.02	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種　外ＥＳ形　管径１，８００ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－

No. 100【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （ *印：貸料）			R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	－	170,370	1.35	1.23	0.12	－	6.45	3.37	1.92	0.92	0.23	92.20	91.31	0.06	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種　外ＥＳ形　管径１，８００ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	2000mm	90° 巻き	18-8-25(20)（高炉）	233,500	1.26	1.22	0.04	－	9.78	4.21	2.27	1.33	1.32	88.96	82.29	6.34	0.02	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種　外ＥＳ形　管径２，０００ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		180° 巻き		259,050	1.15	1.10	0.05	－	13.85	5.44	2.72	2.71	1.81	85.00	74.17	10.48	0.02	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種　外ＥＳ形　管径２，０００ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		無し	－	209,350	1.47	1.36	0.11	－	5.97	3.14	1.83	0.78	0.21	92.56	91.75	0.05	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種　外ＥＳ形　管径２，０００ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
撤去	600mm	－	－	1,784.0	17.26	17.26	－	－	82.74	44.41	25.44	12.89	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	* －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	700mm	－	－	2,242.0	24.62	24.62	－	－	75.38	39.76	20.24	15.38	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	800mm	－	－	2,242.0	24.62	24.62	－	－	75.38	39.76	20.24	15.38	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	900mm	－	－	2,568.0	21.49	21.49	－	－	78.51	38.57	26.51	13.43	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	1000mm	－	－	2,667.0	20.69	20.69	－	－	79.31	40.85	25.53	12.93	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	1100mm	－	－	2,667.0	20.69	20.69	－	－	79.31	40.85	25.53	12.93	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	1200mm	－	－	3,077.5	17.93	17.93	－	－	82.07	45.05	25.81	11.21	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	1350mm	－	－	3,376.5	21.79	21.79	－	－	78.21	41.06	23.53	13.62	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	1500mm	－	－	3,918.0	19.60	19.60	－	－	80.40	45.49	23.17	11.74	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	1650mm	－	－	4,017.0	19.11	19.11	－	－	80.89	46.84	22.60	11.45	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	1800mm	－	－	4,853.5	21.63	21.63	－	－	78.37	40.81	25.72	11.84	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
	2000mm	－	－	5,757.5	24.83	24.83	－	－	75.17	39.57	25.62	9.98	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	* －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No. 100【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）				R				Z				S	
																				K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
据付・撤去	600㎜	－	－	30,852	2.99	2.99	－	－	14.34	7.70	4.41	2.23	－	82.67	82.67	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種　外ＥＳ形　管径６００mm×長さ４，０００mm	－	－	－	－	－	
	700㎜	－	－	36,226	4.57	4.57	－	－	13.97	7.37	3.75	2.85	－	81.46	81.46	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種　外ＥＳ形　管径７００mm×長さ４，０００mm	－	－	－	－	－	
	800㎜	－	－	42,726	3.87	3.87	－	－	11.85	6.25	3.18	2.42	－	84.28	84.28	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種　外ＥＳ形　管径８００mm×長さ４，０００mm	－	－	－	－	－	
	900㎜	－	－	52,954	3.12	3.12	－	－	11.40	5.60	3.85	1.95	－	85.48	85.48	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種　外ＥＳ形　管径９００mm×長さ４，０００mm	－	－	－	－	－	
	1000㎜	－	－	61,001	2.71	2.71	－	－	10.38	5.35	3.34	1.69	－	86.91	86.91	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種　外ＥＳ形　管径１，０００mm×長さ４，０００mm	－	－	－	－	－	
	1100㎜	－	－	68,751	2.40	2.40	－	－	9.22	4.75	2.97	1.50	－	88.38	88.38	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種　外ＥＳ形　管径１，１００mm×長さ４，０００mm	－	－	－	－	－	
	1200㎜	－	－	83,483	1.98	1.98	－	－	9.06	4.98	2.85	1.23	－	88.96	88.96	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種　外ＥＳ形　管径１，２００mm×長さ４，０００mm	－	－	－	－	－	
	1350㎜	－	－	98,380	2.24	2.24	－	－	8.04	4.22	2.42	1.40	－	89.72	89.72	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種　外ＥＳ形　管径１，３５０mm×長さ４，０００mm	－	－	－	－	－	
	1500㎜	－	－	122,000	1.88	1.88	－	－	7.74	4.38	2.23	1.13	－	90.38	90.38	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種　外ＥＳ形　管径１，５００mm×長さ４，０００mm	－	－	－	－	－	
	1650㎜	－	－	142,050	1.62	1.62	－	－	6.85	3.97	1.91	0.97	－	91.53	91.53	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種　外ＥＳ形　管径１，６５０mm×長さ４，０００mm	－	－	－	－	－	
	1800㎜	－	－	170,060	1.85	1.85	－	－	6.70	3.49	2.20	1.01	－	91.45	91.45	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種　外ＥＳ形　管径１，８００mm×長さ４，０００mm	－	－	－	－	－	
	2000㎜	－	－	209,270	2.04	2.04	－	－	6.19	3.26	2.11	0.82	－	91.77	91.77	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	ＰＣ管　１種　外ＥＳ形　管径２，０００mm×長さ４，０００mm	－	－	－	－	－	

No. 101【　コルゲートパイプ　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
					K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
作業区分	規格	ﾊﾟｲﾌﾟ径	型式		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
据付	ﾌﾗﾝｼﾞ型	250～600mm	円形	14,258	0.00				36.10	36.10				63.90	63.90								普通作業員				コルゲートパイプ　円形1形400mm　板厚2．0mm					
		750～900mm		27,818	0.00				29.18	29.18				70.82	70.82								普通作業員				コルゲートパイプ　円形1形800mm　板厚2．7mm					
		1000～1200mm		37,908	0.00				24.02	24.02				75.98	75.98								普通作業員				コルゲートパイプ　円形1形1，200mm　板厚2．7mm					
		1300mm		48,486	0.00				23.27	23.27				76.73	76.73								普通作業員				コルゲートパイプ　円形1形1，350mm　板厚3．2mm					
		1500～1600mm		53,276	0.00				23.04	23.04				76.96	76.96								普通作業員				コルゲートパイプ　円形1形1，500mm　板厚3．2mm					
		1800～2200mm		66,914	0.00				27.51	27.51				72.49	72.49								普通作業員				コルゲートパイプ　円形1形1，800mm　板厚3．2mm					
	ﾌﾗｯﾌﾟ型	2000mm	円形	145,510	0.00				19.59	19.59				80.41	80.41								普通作業員				コルゲートパイプ　円形2形2，000mm　板厚4．5mm					
			ｱｰﾁ形	75,528	0.00				22.54	22.54				77.46	77.46								普通作業員				コルゲートパイプ　アーチ形2，000mm　板厚4．5mm					
		2500mm	円形	173,680	0.00				18.24	18.24				81.76	81.76								普通作業員				コルゲートパイプ　円形2形2，500mm　板厚4．5mm					
			ｱｰﾁ形	90,208	0.00				21.07	21.07				78.93	78.93								普通作業員				コルゲートパイプ　アーチ形2，500mm　板厚4．5mm					
		3000mm	円形	206,790	0.00				19.72	19.72				80.28	80.28								普通作業員				コルゲートパイプ　円形2形3，000mm　板厚4．5mm					
			ｱｰﾁ形	112,650	0.00				21.79	21.79				78.21	78.21								普通作業員				コルゲートパイプ　アーチ形3，000mm　板厚4．5mm					
		3500mm	円形	251,080	0.00				20.34	20.34				79.66	79.66								普通作業員				コルゲートパイプ　円形2形3，500mm　板厚4．5mm					
			ｱｰﾁ形	130,690	0.00				23.48	23.48				76.52	76.52								普通作業員				コルゲートパイプ　アーチ形3，500mm　板厚4．5mm					
		4000mm	円形	283,210	0.00				20.55	20.55				79.45	79.45								普通作業員				コルゲートパイプ　円形2形4，000mm　板厚4．5mm					
			ｱｰﾁ形	146,850	0.00				23.73	23.73				76.27	76.27								普通作業員				コルゲートパイプ　アーチ形4，000mm　板厚4．5mm					

No. 101【　コルゲートパイプ　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	規格	ﾊﾟｲﾌﾟ径	型式		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4500mm	円形	331,580	0.00				24.60	24.60				75.40	75.40								普通作業員				コルゲートパイプ　円形２形　４．５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ					
			ｱｰﾁ形	173,910	0.00				28.12	28.12				71.88	71.88								普通作業員				コルゲートパイプ　アーチ形　４．５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ					
撤去	ﾌﾗﾝｼﾞ型	250～600mm	円形	2,574.0	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
		750～900mm		4,059.0	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
		1000～1200mm		4,554.0	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
		1300mm		5,643.0	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
		1500～1600mm		6,138.0	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
		1800～2200mm		9,207.0	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
	ﾗｯﾌﾟ型	2000mm	円形	14,256	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
			ｱｰﾁ形	8,514.0	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
		2500mm	円形	15,840	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
			ｱｰﾁ形	9,504.0	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
		3000mm	円形	20,394	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
			ｱｰﾁ形	12,276	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
		3500mm	円形	25,542	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									
			ｱｰﾁ形	15,345	0.00				100.00	100.00				0.00									普通作業員									

No. 101【　コルゲートパイプ　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	規格	ﾊﾟｲﾌﾟ径	型式		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		4000mm	円形	29,106	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			ｱｰﾁ形	17,424	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		4500mm	円形	40,788	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			ｱｰﾁ形	24,453	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
据付・撤去	ﾌﾗﾝｼﾞ型	250～600mm	円形	16,832	0.00	–	–	–	45.87	45.87	–	–	–	54.13	54.13	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	コルゲートパイプ　円形1形400mm　板厚2．0mm	–	–	–	–	–	
		750～900mm		31,877	0.00	–	–	–	38.19	38.19	–	–	–	61.81	61.81	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	コルゲートパイプ　円形1形800mm　板厚2．7mm	–	–	–	–	–	
		1000～1200mm		42,462	0.00	–	–	–	32.17	32.17	–	–	–	67.83	67.83	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	コルゲートパイプ　円形1形　1，200mm　板厚2．7mm	–	–	–	–	–	
		1300mm		54,129	0.00	–	–	–	31.27	31.27	–	–	–	68.73	68.73	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	コルゲートパイプ　円形1形　1，350mm　板厚3．2mm	–	–	–	–	–	
		1500～1600mm		59,414	0.00	–	–	–	30.99	30.99	–	–	–	69.01	69.01	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	コルゲートパイプ　円形1形　1，500mm　板厚3．2mm	–	–	–	–	–	
		1800～2200mm		76,121	0.00	–	–	–	36.28	36.28	–	–	–	63.72	63.72	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	コルゲートパイプ　円形1形　1，800mm　板厚3．2mm	–	–	–	–	–	
	ﾌﾗｯﾌﾟ型	2000mm	円形	159,770	0.00	–	–	–	26.76	26.76	–	–	–	73.24	73.24	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	コルゲートパイプ　円形2形　2，000mm　板厚4．5mm	–	–	–	–	–	
			ｱｰﾁ形	84,042	0.00	–	–	–	30.39	30.39	–	–	–	69.61	69.61	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	コルゲートパイプ　アーチ形　2，000mm　板厚4．5mm	–	–	–	–	–	
		2500mm	円形	189,520	0.00	–	–	–	25.07	25.07	–	–	–	74.93	74.93	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	コルゲートパイプ　円形2形　2，500mm　板厚4．5mm	–	–	–	–	–	
			ｱｰﾁ形	99,712	0.00	–	–	–	28.59	28.59	–	–	–	71.41	71.41	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	コルゲートパイプ　アーチ形　2，500mm　板厚4．5mm	–	–	–	–	–	
		3000mm	円形	227,180	0.00	–	–	–	26.93	26.93	–	–	–	73.07	73.07	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	コルゲートパイプ　円形2形　3，000mm　板厚4．5mm	–	–	–	–	–	
			ｱｰﾁ形	124,930	0.00	–	–	–	29.47	29.47	–	–	–	70.53	70.53	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	コルゲートパイプ　アーチ形　3，000mm　板厚4．5mm	–	–	–	–	–	

No. 101【　コルゲートパイプ　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	規格	パイプ径	型式		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		3500mm	円形	276,630	0.00	–	–	–	27.70	27.70	–	–	–	72.30	72.30	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	コルゲートパイプ　円形２形　３，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	–	–	–	–	–
			アーチ形	146,040	0.00	–	–	–	31.52	31.52	–	–	–	68.48	68.48	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	コルゲートパイプ　アーチ形　３，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	–	–	–	–	–
		4000mm	円形	312,320	0.00	–	–	–	27.95	27.95	–	–	–	72.05	72.05	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	コルゲートパイプ　円形２形　４，０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	–	–	–	–	–
			アーチ形	164,270	0.00	–	–	–	31.82	31.82	–	–	–	68.18	68.18	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	コルゲートパイプ　アーチ形　４，０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	–	–	–	–	–
		4500mm	円形	372,360	0.00	–	–	–	32.86	32.86	–	–	–	67.14	67.14	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	コルゲートパイプ　円形２形　４，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	–	–	–	–	–
			アーチ形	198,360	0.00	–	–	–	36.98	36.98	–	–	–	63.02	63.02	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	コルゲートパイプ　アーチ形　４，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	–	–	–	–	–

No.102【　コルゲートフリューム　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
作業区分	規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	350×350mm	7,632.0	0.00	–	–	–	26.35	23.34	3.01	–	–	73.65	73.65	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	コルゲートU型フリューム　A形３５０×３５０ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	–	–	–	–	–
	400×400mm	8,780.0	0.00	–	–	–	25.16	22.55	2.61	–	–	74.84	74.84	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	コルゲートU型フリューム　A形４００×４００ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	–	–	–	–	–
	500×500mm	10,318	0.00	–	–	–	23.32	21.10	2.22	–	–	76.68	76.68	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	コルゲートU型フリューム　A形５００×５００ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	–	–	–	–	–
	600×600mm	12,332	0.00	–	–	–	24.33	22.47	1.86	–	–	75.67	75.67	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	コルゲートU型フリューム　A形６００×６００ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	–	–	–	–	–
	700×700mm	14,626	0.00	–	–	–	26.15	23.01	3.14	–	–	73.85	73.85	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	コルゲートU型フリューム　A形７００×７００ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	–	–	–	–	–
	800×750mm	14,924	0.00	–	–	–	26.96	23.88	3.08	–	–	73.04	73.04	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	コルゲートU型フリューム　B形８００×７５０ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	–	–	–	–	–
	900×800mm	16,520	0.00	–	–	–	26.75	23.97	2.78	–	–	73.25	73.25	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	コルゲートU型フリューム　B形９００×８００ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	–	–	–	–	–
	1000×850mm	18,016	0.00	–	–	–	26.72	24.17	2.55	–	–	73.28	73.28	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	コルゲートU型フリューム　B形１，０００×８５０ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	–	–	–	–	–
撤去	350×350mm	1,006.0	0.00	–	–	–	100.00	88.57	11.43	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
	400×400mm	1,105.0	0.00	–	–	–	100.00	89.60	10.40	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
	500×500mm	1,204.0	0.00	–	–	–	100.00	90.45	9.55	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
	600×600mm	1,501.0	0.00	–	–	–	100.00	92.34	7.66	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
	700×700mm	1,913.0	0.00	–	–	–	100.00	87.98	12.02	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
	800×750mm	2,012.0	0.00	–	–	–	100.00	88.57	11.43	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
	900×800mm	2,210.0	0.00	–	–	–	100.00	89.60	10.40	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–

No.102【　コルゲートフリューム　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業区分	規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1000×850mm	2,408.0	0.00	-	-	-	100.00	90.45	9.55	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	350×350mm	8,638.0	0.00	-	-	-	34.93	30.94	3.99	-	-	65.07	65.07	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　A形３５０×３５０mm　板厚1.6mm	-	-	-	-	-
	400×400mm	9,885.0	0.00	-	-	-	33.53	30.04	3.49	-	-	66.47	66.47	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　A形４００×４００mm　板厚1.6mm	-	-	-	-	-
	500×500mm	11,522	0.00	-	-	-	31.34	28.35	2.99	-	-	68.66	68.66	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　A形５００×５００mm　板厚1.6mm	-	-	-	-	-
	600×600mm	13,833	0.00	-	-	-	32.54	30.05	2.49	-	-	67.46	67.46	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　A形６００×６００mm　板厚1.6mm	-	-	-	-	-
	700×700mm	16,539	0.00	-	-	-	34.69	30.52	4.17	-	-	65.31	65.31	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　A形７００×７００mm　板厚1.6mm	-	-	-	-	-
	800×750mm	16,936	0.00	-	-	-	35.63	31.56	4.07	-	-	64.37	64.37	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　B形８００×７５０mm　板厚1.6mm	-	-	-	-	-
	900×800mm	18,730	0.00	-	-	-	35.39	31.71	3.68	-	-	64.61	64.61	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　B形９００×８００mm　板厚1.6mm	-	-	-	-	-
	1000×850mm	20,424	0.00	-	-	-	35.36	31.99	3.37	-	-	64.64	64.64	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	コルゲートU型フリューム　B形１，０００×８５０mm　板厚1．6mm	-	-	-	-	-

No. 103【　現場打ち水路(本体)　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
					K				R					Z					S	K （※印：資料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	31,429	0.14	0.14	−	−	85.04	32.28	29.48	10.30	2.79	14.82	13.86	0.06	−	−	−	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	−
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	33,932	0.67	0.54	0.13	−	83.13	30.50	29.85	9.54	2.59	16.20	12.84	2.47	0.06	−	−	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−
			養生工無	30,916	0.14	0.14	−	−	84.78	32.81	28.57	10.47	2.84	15.08	14.09	0.07	−	−	−	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	−
		3.3m3/10mを超え3.6m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	32,925	0.14	0.14	−	−	84.40	31.74	29.43	10.27	2.90	15.46	14.49	0.06	−	−	−	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	−
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	35,667	0.69	0.56	0.13	−	82.45	30.49	29.26	9.48	2.67	16.86	13.38	2.58	0.06	−	−	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−
			養生工無	32,364	0.14	0.14	−	−	84.13	32.29	28.48	10.45	2.95	15.73	14.74	0.07	−	−	−	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	−
		3.6m3/10mを超え3.9m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	34,420	0.14	0.14	−	−	83.82	31.27	29.38	10.24	2.99	16.04	15.07	0.06	−	−	−	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	−
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	37,401	0.71	0.58	0.13	−	81.86	30.50	28.73	9.42	2.75	17.43	13.86	2.67	0.06	−	−	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−
			養生工無	33,810	0.14	0.14	−	−	83.53	31.84	28.39	10.42	3.04	16.33	15.34	0.06	−	−	−	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	−
		3.9m3/10mを超え4.2m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	35,916	0.14	0.14	−	−	83.29	30.84	29.33	10.21	3.07	16.57	15.59	0.06	−	−	−	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	−
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	39,135	0.73	0.60	0.13	−	81.30	30.48	28.24	9.37	2.82	17.97	14.31	2.76	0.06	−	−	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−
			養生工無	35,258	0.14	0.14	−	−	82.98	31.41	28.31	10.40	3.13	16.88	15.88	0.06	−	−	−	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	−
		4.2m3/10mを超え4.5m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	37,413	0.14	0.14	−	−	82.79	30.42	29.29	10.18	3.15	17.07	16.08	0.06	−	−	−	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	−
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	40,870	0.75	0.62	0.13	−	80.79	30.46	27.80	9.32	2.89	18.46	14.72	2.83	0.06	−	−	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−
			養生工無	36,705	0.14	0.14	−	−	82.47	31.01	28.24	10.38	3.21	17.39	16.39	0.06	−	−	−	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	−
		4.5m3/10mを超え4.8m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	38,908	0.14	0.14	−	−	82.34	30.04	29.25	10.16	3.23	17.52	16.53	0.06	−	−	−	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	−
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	42,604	0.77	0.64	0.13	−	80.32	30.45	27.39	9.28	2.95	18.91	15.09	2.91	0.06	−	−	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−

No. 103【　現場打ち水路(本体)　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
					K				R					Z					S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			養生工無	38,152	0.14	0.14	–	–	82.00	30.64	28.17	10.36	3.29	17.86	16.85	0.06	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		4.8m3/10mを超え5.2m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	40,654	0.14	0.14	–	–	81.85	29.65	29.21	10.13	3.30	18.01	17.01	0.06	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	44,628	0.78	0.65	0.13	–	79.84	30.47	26.95	9.23	3.01	19.38	15.49	2.98	0.06	–	–	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* –	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
			養生工無	39,841	0.14	0.14	–	–	81.49	30.24	28.10	10.34	3.37	18.37	17.36	0.06	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		5.2m3/10mを超え5.6m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	42,648	0.14	0.14	–	–	81.35	29.22	29.17	10.10	3.39	18.51	17.51	0.06	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	46,940	0.80	0.67	0.13	–	79.32	30.45	26.50	9.18	3.08	19.88	15.91	3.06	0.06	–	–	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* –	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
			養生工無	41,770	0.14	0.14	–	–	80.96	29.82	28.02	10.32	3.46	18.90	17.88	0.06	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		5.6m3/10mを超え6.0m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	44,642	0.14	0.14	–	–	80.88	29.18	28.78	10.08	3.46	18.98	17.97	0.06	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	49,253	0.81	0.69	0.12	–	78.85	30.45	26.09	9.13	3.13	20.34	16.28	3.14	0.06	–	–	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* –	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
			養生工無	43,699	0.14	0.14	–	–	80.48	29.46	27.95	10.30	3.53	19.38	18.35	0.06	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		6.0m3/10mを超え6.4m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	46,637	0.14	0.14	–	–	80.47	29.15	28.43	10.06	3.53	19.39	18.38	0.06	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	51,565	0.82	0.70	0.12	–	78.43	30.44	25.72	9.09	3.19	20.75	16.63	3.20	0.06	–	–	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* –	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
			養生工無	45,629	0.14	0.14	–	–	80.04	29.13	27.88	10.28	3.60	19.82	18.79	0.06	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	48,881	0.14	0.14	–	–	80.03	29.12	28.07	10.03	3.60	19.83	18.81	0.06	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	54,166	0.83	0.71	0.12	–	78.00	30.46	25.33	9.05	3.24	21.17	16.98	3.27	0.06	–	–	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* –	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
			養生工無	47,799	0.14	0.14	–	–	79.58	28.75	27.82	10.26	3.68	20.28	19.24	0.06	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
			一般養生・特殊養生(練炭)	51,374	0.14	0.14	–	–	79.59	29.07	27.71	10.01	3.67	20.27	19.25	0.06	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–

No. 103【　現場打ち水路(本体)　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
					K				R					Z					S	K （※印：資料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)		6.9m3/10mを超え7.4m3/10m以下	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	57,058	0.85	0.73	0.12	－	77.56	30.44	24.95	9.01	3.30	21.59	17.33	3.34	0.06	－	－	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			養生工無	50,212	0.14	0.14	－	－	79.13	28.41	27.75	10.24	3.75	20.73	19.69	0.06	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	53,993	0.14	0.14	－	－	79.02	28.99	27.32	9.96	3.72	20.84	19.59	0.06	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	60,073	0.86	0.74	0.12	－	77.01	30.39	24.55	8.95	3.34	22.13	17.61	3.39	0.06	－	－	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			養生工無	52,749	0.14	0.14	－	－	78.52	28.01	27.63	10.20	3.81	21.34	20.06	0.06	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	56,491	0.14	0.14	－	－	78.65	28.95	27.02	9.94	3.78	21.21	19.95	0.06	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	62,969	0.87	0.75	0.12	－	76.65	30.37	24.24	8.92	3.39	22.48	17.90	3.45	0.06	－	－	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			養生工無	55,166	0.14	0.14	－	－	78.14	27.73	27.57	10.18	3.87	21.72	20.43	0.06	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	59,240	0.14	0.14	－	－	78.29	28.92	26.72	9.92	3.84	21.57	20.31	0.06	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	66,155	0.89	0.77	0.12	－	76.30	30.36	23.93	8.89	3.44	22.81	18.19	3.50	0.05	－	－	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			養生工無	57,825	0.14	0.14	－	－	77.76	27.57	27.37	10.17	3.93	22.10	20.81	0.06	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	40,505	0.13	0.13	－	－	76.03	27.48	27.11	9.35	3.22	20.46	16.72	2.64	0.06	－	3.38	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	44,398	0.76	0.64	0.12	－	74.57	28.54	25.03	8.53	2.93	21.59	15.25	2.94	2.41	0.05	3.08	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	－
			養生工無	39,709	0.13	0.13	－	－	75.57	28.04	25.97	9.54	3.28	20.86	17.05	2.69	0.06	－	3.44	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	－
		3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	42,395	0.13	0.13	－	－	75.88	27.35	27.10	9.35	3.24	20.59	16.83	2.66	0.06	－	3.40	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	46,496	0.77	0.65	0.12	－	74.40	28.53	24.89	8.52	2.95	21.73	15.35	2.96	2.42	0.05	3.10	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	－
			養生工無	41,556	0.13	0.13	－	－	75.40	27.92	25.95	9.53	3.30	21.00	17.17	2.71	0.06	－	3.47	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	－

No. 103【　現場打ち水路(本体)　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
コンクリート規格	鉄筋の有無	10m当りコンクリート使用量	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	44,283	0.13	0.13	−	−	75.73	27.23	27.09	9.34	3.26	20.72	16.94	2.67	0.06	−	3.42	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	−	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	−	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	−	
			特殊養生(ジェットヒータ)	48,593	0.77	0.65	0.12	−	74.27	28.53	24.77	8.51	2.97	21.84	15.43	2.97	2.44	0.05	3.12	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	−	
			養生工無	43,401	0.13	0.13	−	−	75.24	27.79	25.93	9.53	3.32	21.14	17.28	2.73	0.06	−	3.49	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	−	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	−	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	−	
		4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	46,172	0.13	0.13	−	−	75.60	27.14	27.06	9.33	3.27	20.83	17.03	2.69	0.06	−	3.44	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	−	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	−	
			特殊養生(ジェットヒータ)	50,691	0.77	0.65	0.12	−	74.14	28.54	24.65	8.50	2.98	21.96	15.51	2.99	2.45	0.05	3.13	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	−	
			養生工無	45,247	0.13	0.13	−	−	75.11	27.68	25.91	9.53	3.34	21.25	17.38	2.74	0.06	−	3.51	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	−	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	−	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	−	
		4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	48,060	0.13	0.13	−	−	75.48	27.13	26.96	9.33	3.29	20.94	17.12	2.70	0.06	−	3.45	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	−	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	−	
			特殊養生(ジェットヒータ)	52,789	0.78	0.66	0.12	−	74.03	28.54	24.55	8.49	3.00	22.05	15.58	3.00	2.46	0.05	3.14	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	−	
			養生工無	47,093	0.13	0.13	−	−	74.97	27.57	25.90	9.52	3.36	21.37	17.47	2.76	0.06	−	3.53	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	−	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	−	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	−	
		4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	49,949	0.13	0.13	−	−	75.37	27.11	26.87	9.33	3.31	21.03	17.20	2.71	0.06	−	3.47	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	−	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	−	
			特殊養生(ジェットヒータ)	54,887	0.78	0.66	0.12	−	73.91	28.52	24.45	8.49	3.01	22.15	15.65	3.01	2.47	0.05	3.16	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	−	
			養生工無	48,939	0.13	0.13	−	−	74.87	27.49	25.89	9.52	3.37	21.46	17.55	2.77	0.06	−	3.54	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	−	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	−	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	−	
		4.8m3/10mを超え5.0m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	51,837	0.13	0.13	−	−	75.27	27.12	26.78	9.32	3.32	21.12	17.27	2.72	0.06	−	3.48	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	−	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	−	
			特殊養生(ジェットヒータ)	56,984	0.78	0.66	0.12	−	73.81	28.52	24.36	8.48	3.02	22.24	15.71	3.03	2.48	0.05	3.17	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	−	
			養生工無	50,785	0.13	0.13	−	−	74.75	27.41	25.87	9.51	3.39	21.56	17.63	2.78	0.06	−	3.56	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	−	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	−	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	−	
		5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	53,725	0.13	0.13	−	−	75.17	27.12	26.69	9.32	3.33	21.20	17.34	2.73	0.06	−	3.50	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	−	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	−	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	−	
			特殊養生(ジェットヒータ)	59,081	0.78	0.66	0.12	−	73.72	28.54	24.27	8.47	3.03	22.32	15.77	3.04	2.49	0.05	3.18	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	−	

No. 103【　現場打ち水路(本体)　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
					K				R					Z					S	K　（※印：貸料）			R				Z				S				
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
			養生工無	52,630	0.13	0.13	−	−	74.66	27.34	25.86	9.51	3.40	21.64	17.70	2.79	0.06	−	3.57	パックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	−	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	−	
		5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	56,090	0.13	0.13	−	−	75.05	27.10	26.60	9.31	3.35	21.30	17.42	2.75	0.06	−	3.52	パックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	−	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	−	
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	61,707	0.79	0.67	0.12	−	73.59	28.52	24.17	8.46	3.04	22.42	15.84	3.05	2.50	0.05	3.20	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* パックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	−	
			養生工無	54,941	0.14	0.14	−	−	74.51	27.19	25.85	9.51	3.42	21.76	17.79	2.81	0.06	−	3.59	パックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	−	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	−	
		5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	58,916	0.13	0.13	−	−	74.93	27.09	26.50	9.31	3.37	21.41	17.51	2.76	0.06	−	3.53	パックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	−	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	−	
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	64,846	0.79	0.67	0.12	−	73.50	28.53	24.07	8.46	3.06	22.51	15.91	3.06	2.51	0.05	3.20	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* パックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	−	
			養生工無	57,703	0.14	0.14	−	−	74.40	27.11	25.84	9.50	3.44	21.86	17.88	2.82	0.06	−	3.60	パックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	−	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	−	
		5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	61,756	0.13	0.13	−	−	74.82	27.10	26.40	9.30	3.38	21.50	17.59	2.77	0.06	−	3.55	パックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	−	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	−	
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	68,000	0.79	0.67	0.12	−	73.38	28.53	23.97	8.45	3.07	22.61	15.98	3.08	2.52	0.05	3.22	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* パックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	−	
			養生工無	60,479	0.14	0.14	−	−	74.28	27.02	25.82	9.50	3.45	21.96	17.96	2.83	0.06	−	3.62	パックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	−	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	−	
		6.1m3/10mを超え6.4m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	64,581	0.13	0.13	−	−	74.71	27.09	26.31	9.30	3.39	21.60	17.67	2.78	0.06	−	3.56	パックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	−	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	−	
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	71,139	0.80	0.68	0.12	−	73.28	28.52	23.89	8.44	3.08	22.69	16.04	3.09	2.52	0.05	3.23	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* パックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	−	
			養生工無	63,240	0.14	0.14	−	−	74.18	26.93	25.81	9.50	3.47	22.05	18.04	2.84	0.06	−	3.63	パックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	−	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	−	
		6.4m3/10mを超え6.7m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	67,422	0.13	0.13	−	−	74.61	27.07	26.23	9.30	3.41	21.68	17.73	2.80	0.06	−	3.58	パックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	−	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	−	
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	74,293	0.80	0.68	0.12	−	73.19	28.53	23.80	8.44	3.09	22.77	16.09	3.10	2.54	0.05	3.24	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* パックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	−	
			養生工無	66,016	0.14	0.14	−	−	74.07	26.85	25.80	9.49	3.48	22.14	18.11	2.86	0.06	−	3.65	パックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	−	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	−	
			一般養生・特殊養生(練炭)	70,247	0.13	0.13	−	−	74.55	27.10	26.16	9.29	3.42	21.74	17.79	2.80	0.06	−	3.58	パックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	−	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	−	

No. 103【　現場打ち水路(本体)　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
					K				R					Z					S	K （※印：貸料）			R				Z				S		
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
		6.7m3/10mを超え7.0m3/10m以下	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	77,432	0.80	0.68	0.12	－	73.11	28.53	23.73	8.43	3.10	22.84	16.14	3.11	2.54	0.06	3.25	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			養生工無	68,778	0.14	0.14	－	－	73.99	26.79	25.79	9.49	3.49	22.21	18.17	2.86	0.06	－	3.66	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		7.0m3/10mを超え7.3m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	73,087	0.14	0.14	－	－	74.44	27.05	26.09	9.29	3.43	21.82	17.85	2.81	0.06	－	3.60	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	80,586	0.80	0.68	0.12	－	73.02	28.52	23.66	8.42	3.11	22.92	16.19	3.12	2.55	0.06	3.26	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			養生工無	71,553	0.14	0.14	－	－	73.90	26.72	25.78	9.49	3.50	22.28	18.23	2.87	0.06	－	3.68	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	76,388	0.14	0.14	－	－	74.36	27.05	26.02	9.29	3.44	21.89	17.91	2.82	0.06	－	3.61	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	84,253	0.80	0.68	0.12	－	72.94	28.52	23.59	8.42	3.12	22.99	16.24	3.13	2.56	0.06	3.27	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			養生工無	74,780	0.14	0.14	－	－	73.81	26.64	25.77	9.49	3.51	22.36	18.30	2.88	0.06	－	3.69	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下	一般養生・特殊養生(練炭)	80,165	0.14	0.14	－	－	74.27	27.05	25.95	9.28	3.45	21.97	17.98	2.83	0.06	－	3.62	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	88,448	0.81	0.69	0.12	－	72.86	28.52	23.52	8.41	3.13	23.05	16.29	3.14	2.56	0.06	3.28	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
			養生工無	78,471	0.14	0.14	－	－	73.72	26.57	25.76	9.48	3.53	22.44	18.36	2.89	0.06	－	3.70	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No. 104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】

＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
				K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.20m3以上 0.22m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	32,896	0.07	0.07	−	−	90.69	37.29	29.81	10.62	1.72	9.24	8.83	0.03	−	−	−	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	−
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	34,566	0.42	0.35	0.07	−	89.17	35.49	30.43	10.11	1.64	10.41	8.40	1.62	0.03	−	−	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−
		養生工無	32,555	0.07	0.07	−	−	90.60	37.69	29.24	10.73	1.74	9.33	8.92	0.03	−	−	−	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	−
	0.22m3を超え 0.24m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	34,604	0.07	0.07	−	−	90.34	36.99	29.78	10.60	1.78	9.59	9.19	0.03	−	−	−	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	−
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	36,432	0.44	0.37	0.07	−	88.77	35.14	30.42	10.07	1.69	10.79	8.73	1.68	0.03	−	−	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−
		養生工無	34,230	0.07	0.07	−	−	90.23	37.40	29.18	10.72	1.80	9.70	9.29	0.03	−	−	−	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	−
	0.24m3を超え 0.26m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	36,312	0.07	0.07	−	−	90.01	36.72	29.75	10.59	1.83	9.92	9.52	0.03	−	−	−	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	−
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	38,299	0.45	0.38	0.07	−	88.41	34.81	30.42	10.04	1.74	11.14	9.02	1.74	0.03	−	−	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−
		養生工無	35,906	0.07	0.07	−	−	89.90	37.14	29.13	10.71	1.85	10.03	9.63	0.03	−	−	−	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	−
	0.26m3を超え 0.28m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	38,020	0.07	0.07	−	−	89.72	36.49	29.72	10.57	1.88	10.21	9.82	0.03	−	−	−	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	−
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	40,166	0.46	0.39	0.07	−	88.09	34.54	30.41	10.01	1.78	11.45	9.29	1.79	0.03	−	−	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−
		養生工無	37,581	0.07	0.07	−	−	89.60	36.90	29.09	10.70	1.90	10.33	9.93	0.03	−	−	−	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	−
	0.28m3を超え 0.30m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	39,727	0.07	0.07	−	−	89.45	36.26	29.70	10.56	1.92	10.48	10.09	0.03	−	−	−	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	−
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	42,032	0.46	0.40	0.06	−	87.79	34.28	30.41	9.98	1.81	11.75	9.54	1.84	0.03	−	−	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−
		養生工無	39,255	0.07	0.07	−	−	89.33	36.71	29.05	10.68	1.94	10.60	10.21	0.03	−	−	−	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	−
		一般養生・特殊養生(練炭)	41,434	0.07	0.07	−	−	89.21	36.07	29.68	10.54	1.96	10.72	10.34	0.03	−	−	−	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	−

No. 104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】

＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
				K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.30m3を超え0.32m3以下	特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	43,898	0.47	0.41	0.06	－	87.53	34.06	30.40	9.95	1.85	12.00	9.76	1.88	0.03	－	－	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		養生工無	40,930	0.07	0.07	－	－	89.07	36.51	29.01	10.67	1.98	10.86	10.47	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	0.32m3を超え0.34m3以下	一般養生・特殊養生（練炭）	43,142	0.07	0.07	－	－	88.97	35.87	29.66	10.53	1.99	10.96	10.58	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	45,765	0.48	0.42	0.06	－	87.27	33.83	30.40	9.93	1.88	12.25	9.97	1.92	0.03	－	－	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		養生工無	42,606	0.07	0.07	－	－	88.83	36.33	28.97	10.66	2.02	11.10	10.71	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	0.34m3を超え0.36m3以下	一般養生・特殊養生（練炭）	44,850	0.07	0.07	－	－	88.76	35.70	29.64	10.52	2.02	11.17	10.79	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	47,632	0.49	0.43	0.06	－	87.03	33.61	30.40	9.91	1.91	12.48	10.16	1.96	0.03	－	－	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		養生工無	44,281	0.07	0.07	－	－	88.62	36.16	28.94	10.66	2.05	11.31	10.93	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	0.36m3を超え0.38m3以下	一般養生・特殊養生（練炭）	46,557	0.07	0.07	－	－	88.57	35.55	29.62	10.51	2.05	11.36	10.99	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	49,498	0.49	0.43	0.06	－	86.83	33.45	30.39	9.89	1.93	12.68	10.34	1.99	0.03	－	－	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		養生工無	45,955	0.07	0.07	－	－	88.42	36.01	28.91	10.65	2.08	11.51	11.13	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	0.38m3を超え0.40m3以下	一般養生・特殊養生（練炭）	48,264	0.07	0.07	－	－	88.39	35.39	29.61	10.50	2.08	11.54	11.17	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	51,364	0.50	0.44	0.06	－	86.63	33.26	30.39	9.87	1.96	12.87	10.50	2.02	0.03	－	－	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		養生工無	47,630	0.07	0.07	－	－	88.23	35.86	28.88	10.64	2.11	11.70	11.32	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	0.40m3を超え0.43m3以下	一般養生・特殊養生（練炭）	50,401	0.06	0.06	－	－	88.18	35.21	29.59	10.49	2.12	11.76	11.39	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	53,699	0.51	0.45	0.06	－	86.39	33.04	30.39	9.85	1.99	13.10	10.69	2.06	0.03	－	－	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－

No. 104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】

＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			49,726	0.07	0.07	–	–	88.02	35.70	28.85	10.63	2.14	11.91	11.54	0.03	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）			型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
	0.43m3を超え0.46m3以下	一般養生・特殊養生（練炭）	52,958	0.06	0.06	–	–	87.96	35.04	29.57	10.48	2.15	11.98	11.62	0.03	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）			型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	56,495	0.52	0.46	0.06	–	86.15	32.85	30.38	9.82	2.02	13.33	10.89	2.10	0.03	–	–	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
		養生工無	52,235	0.07	0.07	–	–	87.78	35.52	28.81	10.62	2.18	12.15	11.78	0.03	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）			型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
	0.46m3を超え0.49m3以下	一般養生・特殊養生（練炭）	55,523	0.06	0.06	–	–	87.75	34.87	29.55	10.47	2.18	12.19	11.83	0.03	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）			型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	59,299	0.52	0.46	0.06	–	85.93	32.67	30.38	9.80	2.04	13.55	11.08	2.13	0.03	–	–	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
		養生工無	54,751	0.06	0.06	–	–	87.57	35.37	28.78	10.61	2.21	12.37	12.00	0.03	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）			型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
	0.49m3を超え0.52m3以下	一般養生・特殊養生（練炭）	58,088	0.06	0.06	–	–	87.56	34.72	29.53	10.46	2.21	12.38	12.02	0.03	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）			型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	62,102	0.53	0.47	0.06	–	85.73	32.48	30.38	9.78	2.07	13.74	11.24	2.16	0.03	–	–	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
		養生工無	57,267	0.06	0.06	–	–	87.39	35.22	28.75	10.61	2.24	12.55	12.19	0.03	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）			型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
	0.52m3を超え0.55m3以下	一般養生・特殊養生（練炭）	60,645	0.06	0.06	–	–	87.39	34.57	29.52	10.45	2.24	12.55	12.20	0.03	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）			型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	64,898	0.54	0.48	0.06	–	85.55	32.34	30.37	9.76	2.09	13.91	11.40	2.19	0.02	–	–	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
		養生工無	59,775	0.06	0.06	–	–	87.20	35.08	28.72	10.60	2.27	12.74	12.38	0.03	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）			型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
	0.55m3を超え0.58m3以下	一般養生・特殊養生（練炭）	63,211	0.06	0.06	–	–	87.23	34.45	29.50	10.44	2.26	12.71	12.36	0.03	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）			型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	67,702	0.54	0.48	0.06	–	85.38	32.18	30.37	9.75	2.11	14.08	11.54	2.22	0.02	–	–	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
		養生工無	62,292	0.06	0.06	–	–	87.04	34.95	28.70	10.59	2.30	12.90	12.54	0.03	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）			型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–

No. 104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】

＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
				K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.58m3を超え0.61m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	65,769	0.06	0.06	－	－	87.08	34.32	29.49	10.43	2.29	12.86	12.51	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	70,498	0.55	0.49	0.06	－	85.21	32.03	30.37	9.73	2.13	14.24	11.67	2.25	0.02	－	－	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
		養生工無	64,801	0.06	0.06	－	－	86.89	34.83	28.68	10.59	2.32	13.05	12.70	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	0.61m3を超え0.65m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	68,762	0.06	0.06	－	－	86.92	34.19	29.48	10.42	2.31	13.02	12.67	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	73,769	0.56	0.50	0.06	－	85.04	31.88	30.37	9.72	2.15	14.40	11.81	2.27	0.02	－	－	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
		養生工無	67,738	0.06	0.06	－	－	86.73	34.71	28.65	10.58	2.35	13.21	12.86	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	0.65m3を超え0.69m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	72,176	0.06	0.06	－	－	86.76	34.06	29.46	10.41	2.34	13.18	12.84	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	77,502	0.56	0.50	0.06	－	84.88	31.74	30.36	9.70	2.18	14.56	11.95	2.30	0.02	－	－	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
		養生工無	71,087	0.06	0.06	－	－	86.56	34.58	28.63	10.57	2.37	13.38	13.03	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	0.69m3を超え0.73m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	75,592	0.06	0.06	－	－	86.61	33.93	29.45	10.41	2.36	13.33	12.99	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	81,235	0.57	0.51	0.06	－	84.70	31.58	30.36	9.68	2.20	14.73	12.09	2.33	0.02	－	－	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
		養生工無	74,438	0.06	0.06	－	－	86.40	34.45	28.60	10.57	2.40	13.54	13.19	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	0.73m3を超え0.77m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	79,006	0.06	0.06	－	－	86.47	33.82	29.44	10.40	2.38	13.47	13.13	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	84,968	0.56	0.51	0.05	－	84.57	31.47	30.36	9.67	2.21	14.87	12.21	2.35	0.02	－	－	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
		養生工無	77,787	0.06	0.06	－	－	86.26	34.35	28.58	10.56	2.42	13.68	13.33	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		一般養生・特殊養生(練炭)	82,850	0.06	0.06	－	－	86.33	33.72	29.42	10.39	2.40	13.61	13.27	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No. 104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】

＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
				K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	0.77m3を超え0.82m3以下	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	89,170	0.57	0.52	0.05	－	84.42	31.33	30.36	9.66	2.23	15.01	12.33	2.37	0.02	－	－	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		養生工無	81,558	0.06	0.06	－	－	86.12	34.24	28.56	10.56	2.44	13.82	13.48	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	0.82m3を超え0.87m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	87,123	0.06	0.06	－	－	86.19	33.60	29.41	10.38	2.42	13.75	13.41	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	93,839	0.57	0.52	0.05	－	84.28	31.22	30.36	9.64	2.25	15.15	12.45	2.40	0.02	－	－	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		養生工無	85,749	0.06	0.06	－	－	85.97	34.13	28.54	10.55	2.46	13.97	13.63	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	0.87m3を超え0.92m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	91,482	0.06	0.06	－	－	85.98	33.46	29.37	10.37	2.44	13.96	13.53	0.02	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	98,596	0.58	0.53	0.05	－	84.05	31.06	30.32	9.62	2.27	15.37	12.55	2.42	0.02	－	－	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		養生工無	90,027	0.06	0.06	－	－	85.75	34.00	28.49	10.53	2.48	14.19	13.75	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	0.92m3を超え0.97m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	95,759	0.06	0.06	－	－	85.87	33.37	29.36	10.36	2.46	14.07	13.65	0.02	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	103,270	0.58	0.53	0.05	－	83.94	30.97	30.32	9.61	2.28	15.48	12.65	2.44	0.02	－	－	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		養生工無	94,222	0.06	0.06	－	－	85.63	33.90	28.47	10.53	2.50	14.31	13.87	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	0.97m3を超え1.03m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	100,460	0.06	0.06	－	－	85.75	33.27	29.35	10.35	2.48	14.19	13.77	0.02	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	108,410	0.59	0.54	0.05	－	83.80	30.83	30.32	9.60	2.30	15.61	12.76	2.46	0.02	－	－	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		養生工無	98,831	0.06	0.06	－	－	85.52	33.82	28.45	10.53	2.52	14.42	13.99	0.02	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	1.03m3を超え1.09m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	108,370	0.06	0.06	－	－	86.26	37.58	22.98	8.41	1.97	13.68	13.27	0.02	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	110,060	0.16	0.11	0.05	－	85.88	37.03	23.46	8.28	1.94	13.96	13.07	0.49	0.02	－	－	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－

No. 104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】

＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
				K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z					S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		養生工無	107,630	0.06	0.06	−	−	86.17	37.84	22.55	8.47	1.98	13.77	13.36	0.02	−	−	−	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	−
	1.09m3を超え 1.15m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	113,570	0.05	0.05	−	−	86.16	37.51	22.96	8.41	1.98	13.79	13.38	0.02	−	−	−	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	−
		特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	115,350	0.16	0.11	0.05	−	85.78	36.96	23.45	8.28	1.95	14.06	13.17	0.49	0.02	−	−	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−
		養生工無	112,790	0.06	0.06	−	−	86.06	37.77	22.53	8.47	1.99	13.88	13.47	0.02	−	−	−	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	−
	1.15m3を超え 1.22m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	119,190	0.05	0.05	−	−	86.06	37.44	22.95	8.41	1.99	13.89	13.49	0.02	−	−	−	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	−
		特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	121,080	0.16	0.11	0.05	−	85.67	36.89	23.44	8.27	1.96	14.17	13.28	0.49	0.02	−	−	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−
		養生工無	118,370	0.06	0.06	−	−	85.95	37.69	22.51	8.46	2.01	13.99	13.58	0.02	−	−	−	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	−
	1.22m3を超え 1.29m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	125,250	0.05	0.05	−	−	85.96	37.37	22.93	8.40	2.01	13.99	13.59	0.02	−	−	−	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	−
		特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	127,250	0.16	0.11	0.05	−	85.56	36.80	23.43	8.27	1.97	14.28	13.38	0.50	0.02	−	−	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−
		養生工無	124,380	0.05	0.05	−	−	85.85	37.63	22.49	8.46	2.02	14.10	13.69	0.02	−	−	−	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	−
	1.29m3を超え 1.36m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	131,320	0.05	0.05	−	−	85.86	37.30	22.92	8.40	2.02	14.09	13.69	0.02	−	−	−	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	−
		特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	133,430	0.17	0.12	0.05	−	85.47	36.73	23.42	8.27	1.98	14.36	13.47	0.50	0.02	−	−	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−
		養生工無	130,400	0.05	0.05	−	−	85.76	37.57	22.47	8.46	2.03	14.19	13.79	0.02	−	−	−	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	−
	1.36m3を超え 1.44m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	137,820	0.05	0.05	−	−	85.77	37.26	22.90	8.39	2.03	14.18	13.78	0.02	−	−	−	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	−
		特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	140,040	0.17	0.12	0.05	−	85.38	36.67	23.41	8.26	2.00	14.45	13.56	0.50	0.02	−	−	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−
		養生工無	136,840	0.05	0.05	−	−	85.67	37.51	22.46	8.45	2.04	14.28	13.88	0.02	−	−	−	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* −	−	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	−	−

No. 104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】

＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
				K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.44m3を超え1.52m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	144,740	0.05	0.05	－	－	85.68	37.19	22.89	8.39	2.04	14.27	13.87	0.02	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	147,100	0.17	0.12	0.05	－	85.28	36.59	23.40	8.26	2.01	14.55	13.65	0.51	0.02	－	－	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
		養生工無	143,720	0.05	0.05	－	－	85.58	37.46	22.44	8.45	2.05	14.37	13.97	0.02	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	1.52m3を超え1.61m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	152,110	0.05	0.05	－	－	85.59	37.12	22.88	8.39	2.05	14.36	13.96	0.02	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	154,600	0.17	0.12	0.05	－	85.20	36.54	23.39	8.25	2.02	14.63	13.73	0.51	0.02	－	－	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
		養生工無	151,020	0.05	0.05	－	－	85.49	37.40	22.42	8.45	2.06	14.46	14.06	0.02	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	1.61m3を超え1.70m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	159,900	0.05	0.05	－	－	85.52	37.08	22.86	8.39	2.06	14.43	14.04	0.02	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	162,540	0.17	0.12	0.05	－	85.12	36.48	23.38	8.25	2.03	14.71	13.81	0.51	0.02	－	－	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
		養生工無	158,750	0.05	0.05	－	－	85.41	37.34	22.41	8.45	2.07	14.54	14.14	0.02	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	1.70m3を超え1.80m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	168,130	0.05	0.05	－	－	85.44	37.02	22.85	8.38	2.07	14.51	14.12	0.02	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	170,910	0.17	0.12	0.05	－	85.03	36.41	23.37	8.25	2.04	14.80	13.89	0.52	0.02	－	－	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
		養生工無	166,910	0.05	0.05	－	－	85.33	37.30	22.39	8.44	2.08	14.62	14.22	0.02	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	1.80m3を超え1.90m3以下	一般養生・特殊養生(練炭)	176,790	0.05	0.05	－	－	85.36	36.96	22.84	8.38	2.08	14.59	14.20	0.02	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	179,740	0.17	0.12	0.05	－	84.96	36.38	23.36	8.24	2.04	14.87	13.96	0.52	0.02	－	－	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
		養生工無	175,510	0.05	0.05	－	－	85.26	37.25	22.38	8.44	2.09	14.69	14.30	0.02	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
		一般養生・特殊養生(練炭)	185,450	0.05	0.05	－	－	85.29	36.91	22.83	8.38	2.09	14.66	14.27	0.02	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No. 104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】

＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
				K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.90m3を超え2.00m3以下	特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	188,550	0.17	0.12	0.05	－	84.90	36.33	23.35	8.24	2.05	14.93	14.03	0.52	0.02	－	－	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		養生工無	184,100	0.05	0.05	－	－	85.19	37.19	22.37	8.44	2.10	14.76	14.37	0.02	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
	2.00m3を超え2.11m3以下	一般養生・特殊養生（練炭）	194,540	0.05	0.05	－	－	85.23	36.87	22.82	8.37	2.10	14.72	14.33	0.02	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
		特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	197,820	0.17	0.12	0.05	－	84.84	36.28	23.35	8.24	2.06	14.99	14.09	0.52	0.02	－	－	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		養生工無	193,120	0.05	0.05	－	－	85.12	37.14	22.36	8.44	2.11	14.83	14.44	0.02	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
	2.11m3を超え2.23m3以下	一般養生・特殊養生（練炭）	204,510	0.05	0.05	－	－	85.16	36.83	22.81	8.37	2.10	14.79	14.40	0.02	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
		特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	207,960	0.17	0.12	0.05	－	84.76	36.22	23.34	8.23	2.07	15.07	14.16	0.53	0.02	－	－	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		養生工無	203,000	0.05	0.05	－	－	85.06	37.11	22.34	8.43	2.12	14.89	14.50	0.02	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
	2.23m3を超え2.35m3以下	一般養生・特殊養生（練炭）	214,900	0.05	0.05	－	－	85.10	36.78	22.80	8.37	2.11	14.85	14.46	0.02	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
		特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	218,540	0.17	0.12	0.05	－	84.70	36.18	23.33	8.23	2.08	15.13	14.22	0.53	0.02	－	－	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		養生工無	213,310	0.05	0.05	－	－	84.99	37.06	22.33	8.43	2.13	14.96	14.57	0.02	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
	2.35m3を超え2.48m3以下	一般養生・特殊養生（練炭）	225,720	0.05	0.05	－	－	85.04	36.74	22.79	8.37	2.12	14.91	14.52	0.02	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
		特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	229,570	0.17	0.12	0.05	－	84.65	36.14	23.33	8.23	2.08	15.18	14.27	0.53	0.02	－	－	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
		養生工無	224,040	0.05	0.05	－	－	84.94	37.03	22.32	8.43	2.13	15.01	14.62	0.02	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
	2.48m3を超え2.62m3以下	一般養生・特殊養生（練炭）	237,420	0.05	0.05	－	－	84.99	36.71	22.78	8.37	2.12	14.96	14.57	0.02	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
		特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	241,480	0.17	0.12	0.05	－	84.59	36.09	23.32	8.23	2.09	15.24	14.33	0.53	0.02	－	－	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－

No. 104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】

＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
				K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		養生工無	235,650	0.05	0.05	–	–	84.88	36.99	22.31	8.43	2.14	15.07	14.68	0.02	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
	2.62m3を超え 2.77m3以下	一般養生・特殊養生（練炭）	249,970	0.05	0.05	–	–	84.94	36.67	22.78	8.36	2.13	15.01	14.63	0.02	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	254,260	0.17	0.12	0.05	–	84.53	36.06	23.31	8.22	2.10	15.30	14.38	0.54	0.02	–	–	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
		養生工無	248,100	0.05	0.05	–	–	84.82	36.94	22.30	8.43	2.15	15.13	14.74	0.02	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
	2.77m3を超え 2.92m3以下	一般養生・特殊養生（練炭）	262,970	0.05	0.05	–	–	84.89	36.63	22.77	8.36	2.14	15.06	14.68	0.02	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	267,490	0.17	0.12	0.05	–	84.48	36.02	23.31	8.22	2.10	15.35	14.43	0.54	0.02	–	–	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
		養生工無	260,990	0.05	0.05	–	–	84.77	36.91	22.29	8.43	2.15	15.18	14.79	0.02	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
	2.92m3を超え 3.08m3以下	一般養生・特殊養生（練炭）	276,390	0.05	0.05	–	–	84.84	36.60	22.76	8.36	2.14	15.11	14.73	0.02	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	281,170	0.17	0.12	0.05	–	84.43	35.98	23.30	8.22	2.11	15.40	14.48	0.54	0.02	–	–	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
		養生工無	274,310	0.05	0.05	–	–	84.72	36.88	22.28	8.42	2.16	15.23	14.84	0.02	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
	3.08m3を超え 3.25m3以下	一般養生・特殊養生（練炭）	290,680	0.05	0.05	–	–	84.80	36.57	22.75	8.36	2.15	15.15	14.77	0.02	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	295,720	0.17	0.12	0.05	–	84.39	35.95	23.30	8.22	2.11	15.44	14.52	0.54	0.02	–	–	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
		養生工無	288,480	0.05	0.05	–	–	84.68	36.84	22.28	8.42	2.17	15.27	14.89	0.02	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
	3.25m3を超え 3.42m3以下	一般養生・特殊養生（練炭）	305,410	0.05	0.05	–	–	84.75	36.53	22.75	8.36	2.15	15.20	14.82	0.02	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	310,710	0.17	0.12	0.05	–	84.36	35.94	23.29	8.21	2.12	15.47	14.56	0.54	0.02	–	–	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
		養生工無	303,090	0.05	0.05	–	–	84.64	36.82	22.27	8.42	2.17	15.31	14.93	0.02	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–

No.105【　サンドマット　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
砂材料費の有無		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	1,912.7	3.59	3.59	-	-	4.15	2.08	2.07	-	-	92.26	91.33	0.93	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　16t級	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
無し	166.05	41.36	41.36	-	-	47.90	24.06	23.84	-	-	10.74	10.74	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　16t級	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.106【　安定シート・ネット　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
シート種類		K				R					Z					S	K（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
シート	441.60	0.00	－	－	－	4.48	4.48	－	－	－	95.52	95.52	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	土木安定シート・ネット　ナイロン・ポリエステル系　１４７０Ｎ／３ｃｍ	－	－	－	－	－
ﾈｯﾄ	471.30	0.00	－	－	－	10.50	10.50	－	－	－	89.50	89.50	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	土木安定シート・ネット　ナイロン・ポリエステル系　１４７０Ｎ／３ｃｍ	－	－	－	－	－

No. 107【　粉体噴射撹拌　】

＜　積算単位：本　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量（実数入力）		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	3mを超え6m未満	2m未満	実数入力	29,337	61.48	47.20	–	–	34.84	11.06	5.56	5.39	4.79	3.68	3.68	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		2m以上3m未満	実数入力	31,008	58.36	44.66	–	–	32.96	10.46	5.26	5.10	4.53	8.68	8.68	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		3m以上4m未満	実数入力	32,118	56.47	43.12	–	–	31.81	10.10	5.08	4.92	4.37	11.72	11.72	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		4m以上5m未満	実数入力	33,239	54.67	41.66	–	–	30.75	9.76	4.91	4.76	4.22	14.58	14.58	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		5m以上6m未満	実数入力	34,350	53.02	40.31	–	–	29.76	9.45	4.75	4.60	4.09	17.22	17.22	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
	6m以上10m未満	4m以上5m未満	実数入力	44,722	57.07	43.61	–	–	32.10	10.15	5.14	4.98	4.42	10.83	10.83	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		5m以上6m未満	実数入力	45,833	55.77	42.55	–	–	31.32	9.90	5.01	4.86	4.32	12.91	12.91	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		6m以上7m未満	実数入力	46,954	54.54	41.55	–	–	30.56	9.66	4.89	4.74	4.21	14.90	14.90	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		7m以上8m未満	実数入力	48,064	53.36	40.59	–	–	29.85	9.44	4.78	4.63	4.11	16.79	16.79	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		8m以上9m未満	実数入力	49,185	52.22	39.66	–	–	29.18	9.23	4.67	4.53	4.02	18.60	18.60	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		9m以上10m未満	実数入力	50,296	51.14	38.78	–	–	28.54	9.02	4.57	4.43	3.93	20.32	20.32	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
	10m以上14m未満	8m以上9m未満	実数入力	66,256	55.21	42.09	–	–	30.98	9.79	4.96	4.81	4.27	13.81	13.81	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		9m以上10m未満	実数入力	67,366	54.36	41.40	–	–	30.47	9.63	4.88	4.73	4.20	15.17	15.17	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		10m以上12m未満	実数入力	69,047	53.12	40.39	–	–	29.73	9.40	4.76	4.61	4.10	17.15	17.15	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		12m以上14m未満	実数入力	71,279	51.57	39.13	–	–	28.80	9.10	4.61	4.47	3.97	19.63	19.63	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
	14m以上17m未満	12m以上14m未満	実数入力	80,777	53.04	40.33	–	–	29.64	9.35	4.75	4.61	4.09	17.32	17.32	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		14m以上15m未満	実数入力	82,448	52.04	39.51	–	–	29.03	9.16	4.65	4.51	4.01	18.93	18.93	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m

No. 107【　粉体噴射撹拌　】

＜　積算単位：本　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量（実数入力）		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し		15m以上17m未満	実数入力	84,119	51.07	38.72	－	－	28.46	8.98	4.56	4.42	3.93	20.47	20.47	－	－	－	－	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	－	－	－	－	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
	17m以上20m以下	15m以上17m未満	実数入力	97,249	52.78	40.12	－	－	29.52	9.33	4.73	4.58	4.07	17.70	17.70	－	－	－	－	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	－	－	－	－	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		17m以上20m以下	実数入力	100,040	51.42	39.01	－	－	28.68	9.07	4.59	4.45	3.95	19.90	19.90	－	－	－	－	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	－	－	－	－	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
	3mを超え6m未満	2m未満	実数入力	21,715	70.69	55.10	－	－	23.30	7.42	3.81	3.69	3.28	6.01	4.98	0.81	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		2m以上3m未満	実数入力	23,386	65.90	51.17	－	－	21.63	6.89	3.54	3.43	3.04	12.47	11.51	0.75	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		3m以上4m未満	実数入力	24,496	63.09	48.87	－	－	20.64	6.57	3.38	3.27	2.90	16.27	15.36	0.71	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		4m以上5m未満	実数入力	25,617	60.47	46.72	－	－	19.75	6.29	3.23	3.13	2.78	19.78	18.91	0.68	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		5m以上6m未満	実数入力	26,728	58.11	44.78	－	－	18.92	6.03	3.09	3.00	2.66	22.97	22.14	0.65	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
	6m以上10m未満	4m以上5m未満	実数入力	30,831	62.67	48.53	－	－	20.71	6.70	3.35	3.25	2.88	16.62	15.71	0.71	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		5m以上6m未満	実数入力	31,942	60.62	46.85	－	－	19.99	6.46	3.24	3.14	2.78	19.39	18.52	0.68	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		6m以上7m未満	実数入力	33,063	58.68	45.25	－	－	19.32	6.24	3.13	3.03	2.69	22.00	21.16	0.66	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		7m以上8m未満	実数入力	34,173	56.89	43.79	－	－	18.68	6.04	3.02	2.93	2.60	24.43	23.61	0.64	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		8m以上9m未満	実数入力	35,294	55.18	42.38	－	－	18.10	5.85	2.93	2.84	2.52	26.72	25.93	0.62	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		9m以上10m未満	実数入力	36,404	53.62	41.10	－	－	17.54	5.67	2.84	2.75	2.44	28.84	28.08	0.60	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
	10m以上15m未満	8m以上9m未満	実数入力	45,547	59.59	46.00	－	－	19.47	6.22	3.18	3.08	2.73	20.94	20.09	0.67	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		9m以上10m未満	実数入力	46,658	58.23	44.88	－	－	19.02	6.08	3.10	3.01	2.67	22.75	21.91	0.66	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		10m以上12m未満	実数入力	48,339	56.36	43.35	－	－	18.34	5.86	2.99	2.90	2.58	25.30	24.50	0.63	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m

No. 107【　粉体噴射撹拌　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量（実数入力）		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		12m以上14m未満	実数入力	50,570	54.01	41.42	－	－	17.54	5.61	2.86	2.77	2.46	28.45	27.68	0.60	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		14m以上15m未満	実数入力	52,241	52.40	40.10	－	－	16.97	5.43	2.77	2.68	2.38	30.63	29.88	0.59	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
	15m以上20m以下	12m以上14m未満	実数入力	62,086	57.70	44.45	－	－	18.93	6.10	3.07	2.98	2.64	23.37	22.54	0.65	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		14m以上15m未満	実数入力	63,757	56.29	43.29	－	－	18.43	5.94	2.99	2.90	2.57	25.28	24.48	0.63	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		15m以上17m未満	実数入力	65,428	54.93	42.18	－	－	17.96	5.79	2.91	2.82	2.51	27.11	26.32	0.62	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		17m以上20m以下	実数入力	68,219	52.84	40.47	－	－	17.22	5.55	2.79	2.71	2.40	29.94	29.19	0.59	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
	20mを超え27m未満	17m以上20m以下	実数入力	84,699	59.35	46.80	－	－	16.29	5.36	2.71	2.63	2.33	24.36	23.51	0.68	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 90kW×2台　最大改良深度33m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		20mを超え23m未満	実数入力	88,041	57.25	45.05	－	－	15.66	5.15	2.61	2.53	2.24	27.09	26.28	0.65	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 90kW×2台　最大改良深度33m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		23m以上27m未満	実数入力	91,953	54.96	43.13	－	－	15.00	4.93	2.50	2.42	2.15	30.04	29.27	0.62	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 90kW×2台　最大改良深度33m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
	27m以上33m以下	23m以上27m未満	実数入力	107,970	58.29	45.92	－	－	15.97	5.25	2.66	2.58	2.29	25.74	24.92	0.66	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 90kW×2台　最大改良深度33m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		27m以上32m未満	実数入力	112,980	55.84	43.86	－	－	15.26	5.02	2.54	2.46	2.19	28.90	28.10	0.64	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 90kW×2台　最大改良深度33m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m
		32m以上33m以下	実数入力	116,330	54.35	42.62	－	－	14.81	4.87	2.47	2.39	2.12	30.84	30.07	0.62	－	－	－	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 90kW×2台　最大改良深度33m	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	[標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m

No. 108【　粉体噴射撹拌（移設）　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
施工方法		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
単軸施工	60,480	41.66	41.66	-	-	58.34	30.04	15.21	13.09	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
二軸施工	78,040	37.67	37.67	-	-	62.33	34.92	14.73	12.68	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No. 109【　粉体噴射撹拌（軸間変更）　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	215,540	29.63	25.33	－	－	70.37	33.73	14.69	11.73	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No. 110【　削孔（アンカー）　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
足場工の有無	方式	呼び径	土質区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	単管方式	90mm	粘性土及び砂質土	5,546.7	34.36	28.88	–	–	38.48	15.06	8.70	8.59	–	27.16	12.56	7.52	3.47	2.41	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	シャンクロッド φ９０mm用	打込アダプタ φ９０mm用	–	–
			レキ質土	8,748.7	32.16	27.03	–	–	36.00	14.08	8.14	8.04	–	31.84	12.25	11.33	3.67	3.06	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	シャンクロッド φ９０mm用	打込アダプタ φ９０mm用	–	–
			玉石混じり土	13,177	31.69	26.63	–	–	35.47	13.88	8.02	7.92	–	32.84	13.46	11.38	2.92	2.54	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	シャンクロッド φ９０mm用	打込アダプタ φ９０mm用	–	–
		115mm	粘性土及び砂質土	7,482.9	36.39	30.58	–	–	40.74	15.93	9.22	9.10	–	22.87	11.63	5.73	2.57	1.96	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１１５mm用	打込アダプタ φ１１５mm用	–	–
			レキ質土	10,622	33.33	28.01	–	–	37.31	14.59	8.44	8.33	–	29.36	12.61	9.58	3.02	2.77	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１１５mm用	打込アダプタ φ１１５mm用	–	–
			玉石混じり土	15,590	32.60	27.40	–	–	36.50	14.27	8.26	8.15	–	30.90	12.03	11.68	2.47	2.36	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１１５mm用	打込アダプタ φ１１５mm用	–	–
		135mm	粘性土及び砂質土	9,413.7	37.61	31.61	–	–	42.09	16.46	9.52	9.40	–	20.30	10.17	5.57	2.04	1.70	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１３５mm用	打込アダプタ φ１３５mm用	–	–
			レキ質土	12,364	33.77	28.38	–	–	37.79	14.78	8.55	8.44	–	28.44	11.92	10.08	2.60	2.60	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	打込アダプタ φ１３５mm用	シャンクロッド φ１３５mm用	–	–
			玉石混じり土	17,968	32.84	27.60	–	–	36.76	14.37	8.32	8.21	–	30.40	12.41	11.48	2.23	2.14	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	打込アダプタ φ１３５mm用	シャンクロッド φ１３５mm用	–	–
		90mm	粘性土及び砂質土	6,540.1	30.53	25.66	–	–	34.13	13.32	7.73	7.63	–	35.34	10.72	5.58	5.21	4.14	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	インナービット φ９０mm用	–	–
			レキ質土	10,740	27.89	23.44	–	–	31.16	12.16	7.06	6.97	–	40.95	10.05	9.72	7.76	4.48	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	インナービット φ９０mm用	–	–
			玉石混じり土	16,421	25.97	21.83	–	–	29.03	11.33	6.58	6.49	–	45.00	12.17	11.54	9.13	3.29	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	–	–
			軟岩	13,240	26.74	22.47	–	–	29.88	11.66	6.77	6.68	–	43.38	11.49	9.73	9.71	3.63	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	–	–
			硬岩	17,439	26.02	21.87	–	–	29.08	11.35	6.59	6.50	–	44.90	14.13	9.78	8.60	3.45	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	–	–
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）			粘性土及び砂質土	9,621.3	33.96	28.54	–	–	38.04	14.89	8.60	8.49	–	28.00	9.05	3.89	3.88	3.76	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	–	–
			レキ質土	13,318	29.31	24.63	–	–	32.75	12.78	7.42	7.32	–	37.94	10.13	8.04	6.65	4.98	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	–	–

No. 110【　削孔（アンカー）　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
足場工の有無	方式	呼び径	土質区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	二重管方式	115mm	玉石混じり土	20,050	27.62	23.21	–	–	30.86	12.04	6.99	6.90	–	41.52	10.22	10.05	9.35	3.72	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	リングビットφ１１５mm用	インナービットφ１１５mm用	–	–
			軟岩	16,133	28.13	23.64	–	–	31.44	12.27	7.12	7.03	–	40.43	10.03	9.63	8.49	4.11	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	リングビットφ１１５mm用	ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	インナービットφ１１５mm用	–	–
			硬岩	20,909	27.34	22.98	–	–	30.56	11.93	6.92	6.83	–	42.10	12.12	8.97	8.67	3.96	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m）	リングビットφ１１５mm用	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	インナービットφ１１５mm用	–	–
		135mm	粘性土及び砂質土	11,835	35.28	29.65	–	–	39.51	15.47	8.93	8.82	–	25.21	8.09	3.96	3.88	3.06	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	リングビットφ１３５mm用	インナービットφ１３５mm用	ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	–	–
			レキ質土	16,210	30.79	25.88	–	–	34.42	13.43	7.80	7.70	–	34.79	9.17	8.09	5.46	5.15	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	リングビットφ１３５mm用	ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	インナービットφ１３５mm用	–	–
			玉石混じり土	23,255	28.50	23.95	–	–	31.84	12.43	7.21	7.12	–	39.66	10.78	8.87	8.66	4.04	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m）	リングビットφ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	インナービットφ１３５mm用	–	–
			軟岩	19,743	29.88	25.11	–	–	33.40	13.03	7.57	7.47	–	36.72	9.70	8.95	6.94	4.23	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m）	リングビットφ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	インナービットφ１３５mm用	–	–
			硬岩	25,206	28.81	24.21	–	–	32.19	12.56	7.29	7.20	–	39.00	12.30	8.18	7.19	4.14	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m）	リングビットφ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	インナービットφ１３５mm用	–	–
		146mm	粘性土及び砂質土	14,080	34.17	28.72	–	–	38.26	14.97	8.65	8.54	–	27.57	9.87	4.04	4.00	2.89	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	リングビットφ１４６mm用	ドリルパイプφ１４６mm用（１．５m）	インナービットφ１４６mm用	インナーロッドφ１４６mm用（１．５m）	–	–
			レキ質土	19,311	29.61	24.89	–	–	33.09	12.91	7.50	7.40	–	37.30	11.14	8.43	5.18	5.16	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	リングビットφ１４６mm用	ドリルパイプφ１４６mm用（１．５m）	インナービットφ１４６mm用	インナーロッドφ１４６mm用（１．５m）	–	–
			玉石混じり土	27,218	27.01	22.70	–	–	30.19	11.78	6.84	6.75	–	42.80	11.43	11.00	8.32	4.13	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ドリルパイプφ１４６mm用（１．５m）	リングビットφ１４６mm用	インナーロッドφ１４６mm用（１．５m）	インナービットφ１４６mm用	–	–
			軟岩	23,446	28.65	24.08	–	–	32.01	12.49	7.25	7.16	–	39.34	11.03	10.06	6.56	4.27	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	リングビットφ１４６mm用	ドリルパイプφ１４６mm用（１．５m）	インナーロッドφ１４６mm用（１．５m）	インナービットφ１４６mm用	–	–
			硬岩	32,246	29.00	24.37	–	–	32.40	12.64	7.34	7.25	–	38.60	11.92	9.29	6.32	3.88	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ドリルパイプφ１４６mm用（１．５m）	リングビットφ１４６mm用	インナーロッドφ１４６mm用（１．５m）	インナービットφ１４６mm用	–	–
		90mm	粘性土及び砂質土	5,300.0	35.36	32.16	–	–	33.61	14.19	8.24	8.13	–	31.03	13.14	7.87	3.63	2.52	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	リングビットφ９０mm用	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	シャンクロッドφ９０mm用	打込アダプタφ９０mm用	–	–
			レキ質土	8,375.1	32.91	29.92	–	–	31.34	13.23	7.68	7.58	–	35.75	12.86	11.84	3.83	3.19	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	リングビットφ９０mm用	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	シャンクロッドφ９０mm用	打込アダプタφ９０mm用	–	–
			玉石混じり土	12,514	32.25	29.32	–	–	30.72	12.97	7.53	7.43	–	37.03	14.23	11.99	3.08	2.67	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ドリルパイプφ９０mm用（１．５m）	リングビットφ９０mm用	シャンクロッドφ９０mm用	打込アダプタφ９０mm用	–	–

No. 110【　削孔（アンカー）　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
足場工の有無	方式	呼び径	土質区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し（ｸﾛｰﾗ型）	単管方式	115mm	粘性土及び砂質土	7,102.0	37.48	34.08	-	-	35.65	15.05	8.74	8.62	-	26.87	12.26	6.03	2.71	2.07	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１１５mm用	打込アダプタ φ１１５mm用	-	-
			ﾚｷ質土	10,107	34.13	31.04	-	-	32.48	13.71	7.96	7.86	-	33.39	13.25	10.07	3.18	2.91	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１１５mm用	打込アダプタ φ１１５mm用	-	-
			玉石混じり土	14,799	33.25	30.23	-	-	31.68	13.37	7.77	7.66	-	35.07	12.73	12.31	2.60	2.48	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１１５mm用	打込アダプタ φ１１５mm用	-	-
		135mm	粘性土及び砂質土	8,898.5	38.78	35.26	-	-	36.88	15.57	9.04	8.92	-	24.34	10.76	5.89	2.16	1.80	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１３５mm用	打込アダプタ φ１３５mm用	-	-
			ﾚｷ質土	11,700	34.56	31.43	-	-	32.85	13.87	8.05	7.95	-	32.59	12.59	10.65	2.74	2.74	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	打込アダプタ φ１３５mm用	シャンクロッド φ１３５mm用	-	-
			玉石混じり土	17,242	33.68	30.62	-	-	32.09	13.55	7.87	7.76	-	34.23	12.98	11.96	2.33	2.23	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	打込アダプタ φ１３５mm用	シャンクロッド φ１３５mm用	-	-
	二重管方式	90mm	粘性土及び砂質土	6,300.7	31.24	28.40	-	-	29.77	12.57	7.30	7.20	-	38.99	11.13	5.79	5.41	4.29	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	インナービット φ９０mm用	-	-
			ﾚｷ質土	10,381	28.44	25.86	-	-	27.10	11.44	6.64	6.56	-	44.46	10.39	10.05	8.03	4.63	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	インナービット φ９０mm用	-	-
			玉石混じり土	15,764	26.22	23.84	-	-	24.98	10.55	6.12	6.04	-	48.80	12.64	12.02	9.52	3.43	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	-	-
			軟岩	12,725	27.07	24.61	-	-	25.79	10.89	6.32	6.24	-	47.14	11.97	10.12	10.10	3.78	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	-	-
			硬岩	16,804	26.35	23.96	-	-	25.10	10.60	6.15	6.07	-	48.55	14.68	10.14	8.93	3.58	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	-	-
		115mm	粘性土及び砂質土	9,084.4	34.73	31.58	-	-	33.03	13.94	8.10	7.99	-	32.24	9.58	4.13	4.11	3.99	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	-	-
			ﾚｷ質土	12,832	29.92	27.20	-	-	28.50	12.03	6.99	6.89	-	41.58	10.51	8.35	6.90	5.17	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	-	-
			玉石混じり土	19,295	28.06	25.51	-	-	26.73	11.28	6.55	6.47	-	45.21	10.60	10.44	9.72	3.87	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	リングビット φ１１５mm用	インナービット φ１１５mm用	-	-
			軟岩	15,498	28.57	25.98	-	-	27.22	11.49	6.67	6.59	-	44.21	10.45	10.02	8.84	4.28	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	-	-
			硬岩	20,169	27.81	25.29	-	-	26.51	11.19	6.50	6.41	-	45.68	12.54	9.30	8.99	4.11	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	リングビット φ１１５mm用	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	-	-

No. 110【　削孔（アンカー）　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
足場工の有無	方式	呼び径	土質区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	式	135mm	粘性土及び砂質土	11,171	36.18	32.90	－	－	34.43	14.53	8.44	8.33	－	29.39	8.57	4.20	4.11	3.24	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１３５mm用	インナービット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	－	－
			レキ質土	15,611	31.52	28.66	－	－	30.04	12.68	7.36	7.27	－	38.44	9.51	8.40	5.67	5.35	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	－	－
			玉石混じり土	22,389	29.01	26.38	－	－	27.65	11.67	6.78	6.69	－	43.34	11.19	9.21	9.00	4.19	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	－	－
			軟岩	19,018	30.53	27.76	－	－	29.09	12.28	7.13	7.04	－	40.38	10.06	9.30	7.20	4.39	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	－	－
			硬岩	24,190	29.29	26.63	－	－	27.90	11.78	6.84	6.75	－	42.81	12.82	8.53	7.49	4.31	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	－	－
		146mm	粘性土及び砂質土	13,467	35.15	31.96	－	－	33.43	14.11	8.19	8.09	－	31.42	10.32	4.23	4.18	3.02	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１４６mm用	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	－	－
			レキ質土	18,571	30.21	27.47	－	－	28.77	12.15	7.05	6.96	－	41.02	11.60	8.76	5.39	5.36	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１４６mm用	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	－	－
			玉石混じり土	26,210	27.41	24.92	－	－	26.11	11.02	6.40	6.32	－	46.48	11.87	11.43	8.64	4.29	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	リングビット φ１４６mm用	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	－	－
			軟岩	22,587	29.19	26.54	－	－	27.82	11.74	6.82	6.73	－	42.99	11.44	10.45	6.81	4.43	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１４６mm用	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	－	－
			硬岩	30,998	29.53	26.85	－	－	28.14	11.88	6.90	6.81	－	42.33	12.40	9.66	6.57	4.03	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m）	リングビット φ１４６mm用	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	－	－

No.111【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】

＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
定着方式	アンカー鋼材種類	削孔長	設計荷重(tf)	頭部処理の有無		K				R					Z					S	K　（※印：資料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	PC鋼線より線	10m以内	f＜400kN	有り	31,305	0.00	-	-	-	100.00	43.03	24.97	24.65	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	28,311	0.00	-	-	-	100.00	43.38	25.18	24.85	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	34,180	0.00	-	-	-	100.00	42.88	24.89	24.57	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	31,186	0.00	-	-	-	100.00	43.19	25.07	24.74	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			1300≦f＜2000kN	有り	43,802	0.00	-	-	-	100.00	42.51	24.67	24.35	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	40,808	0.00	-	-	-	100.00	42.72	24.79	24.47	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
		10mを超える	f＜400kN	有り	32,447	0.00	-	-	-	100.00	43.09	25.02	24.69	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	29,453	0.00	-	-	-	100.00	43.44	25.22	24.89	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	35,322	0.00	-	-	-	100.00	42.96	24.93	24.61	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	32,328	0.00	-	-	-	100.00	43.26	25.11	24.78	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			1300≦f＜2000kN	有り	44,944	0.00	-	-	-	100.00	42.57	24.71	24.39	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	41,950	0.00	-	-	-	100.00	42.78	24.83	24.51	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	PC鋼線より線（工場組立）	-	f＜400kN	有り	14,535	0.00	-	-	-	100.00	40.88	23.73	23.42	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	11,541	0.00	-	-	-	100.00	41.19	23.91	23.60	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			400≦f＜1300kN	有り	16,531	0.00	-	-	-	100.00	40.73	23.65	23.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
				無し	13,537	0.00	-	-	-	100.00	40.97	23.78	23.47	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
			1300≦f＜2000kN	有り	23,517	0.00	-	-	-	100.00	40.43	23.47	23.16	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No. 111【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】

＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
						K				R					Z					S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
防食方式	アンカー鋼材種類	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
二重防食				無し	20,523	0.00	－	－	－	100.00	40.54	23.53	23.22	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
	複合PC鋼線より線束	10m以内	f＜400kN	有り	19,005	0.00	－	－	－	100.00	41.69	24.20	23.88	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
				無し	16,011	0.00	－	－	－	100.00	42.06	24.42	24.10	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			400≦f＜1300kN	有り	21,879	0.00	－	－	－	100.00	41.64	24.17	23.86	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
				無し	18,885	0.00	－	－	－	100.00	41.96	24.35	24.03	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			1300≦f＜2000kN	有り	29,744	0.00	－	－	－	100.00	41.29	23.97	23.65	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
				無し	26,750	0.00	－	－	－	100.00	41.46	24.07	23.76	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
		10mを超える	f＜400kN	有り	20,147	0.00	－	－	－	100.00	41.89	24.31	23.99	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
				無し	17,153	0.00	－	－	－	100.00	42.27	24.53	24.21	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			400≦f＜1300kN	有り	23,022	0.00	－	－	－	100.00	41.81	24.27	23.96	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
				無し	20,028	0.00	－	－	－	100.00	42.12	24.46	24.14	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			1300≦f＜2000kN	有り	30,886	0.00	－	－	－	100.00	41.43	24.05	23.73	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
				無し	27,892	0.00	－	－	－	100.00	41.61	24.16	23.84	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
	PC鋼棒	10m以内	f＜400kN	有り	24,276	0.00	－	－	－	100.00	42.42	24.63	24.31	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
				無し	21,282	0.00	－	－	－	100.00	42.81	24.85	24.53	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			400≦f＜1300kN	有り	26,272	0.00	－	－	－	100.00	42.21	24.51	24.19	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
				無し	23,278	0.00	－	－	－	100.00	42.54	24.70	24.37	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	

No. 111【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
防食方式	アンカー鋼材種類	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K				R					Z					S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		10mを超える	f＜400kN	有り	25,419	0.00	–	–	–	100.00	42.54	24.70	24.38	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
				無し	22,425	0.00	–	–	–	100.00	42.93	24.92	24.59	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	–
			400≦f＜1300kN	有り	27,415	0.00	–	–	–	100.00	42.33	24.58	24.26	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	–
				無し	24,421	0.00	–	–	–	100.00	42.66	24.77	24.44	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	–
	PC鋼線より線	10m以内	f＜400kN	有り	21,641	0.00	–	–	–	100.00	42.10	24.44	24.12	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	–
				無し	18,647	0.00	–	–	–	100.00	42.50	24.66	24.34	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	–
			400≦f＜1300kN	有り	28,908	0.00	–	–	–	100.00	42.48	24.66	24.34	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	–
				無し	25,914	0.00	–	–	–	100.00	42.80	24.85	24.52	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	–
			1300≦f＜2000kN	有り	43,802	0.00	–	–	–	100.00	42.51	24.67	24.35	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	–
				無し	40,808	0.00	–	–	–	100.00	42.72	24.79	24.47	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	–
		10mを超える	f＜400kN	有り	22,783	0.00	–	–	–	100.00	42.25	24.53	24.21	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	–
				無し	19,789	0.00	–	–	–	100.00	42.64	24.75	24.43	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	–
			400≦f＜1300kN	有り	30,050	0.00	–	–	–	100.00	42.58	24.72	24.39	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	–
				無し	27,056	0.00	–	–	–	100.00	42.90	24.90	24.58	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	–
			1300≦f＜2000kN	有り	44,944	0.00	–	–	–	100.00	42.57	24.71	24.39	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	–
				無し	41,950	0.00	–	–	–	100.00	42.78	24.83	24.51	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	–
塗装防食			f＜400kN	有り	13,682	0.00	–	–	–	100.00	40.54	23.53	23.22	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	–

No.111【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
						K				R					Z					S	K （*印：資料）			R				Z				S	
防食方式	アンカー鋼材種類	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	PC鋼線より線（工場組立）	－	f＜400kN	無し	10,688	0.00	－	－	－	100.00	40.76	23.67	23.36	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
			400≦f＜1300kN	有り	15,678	0.00	－	－	－	100.00	40.43	23.47	23.16	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
				無し	12,684	0.00	－	－	－	100.00	40.60	23.57	23.26	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
			1300≦f＜2000kN	有り	22,664	0.00	－	－	－	100.00	40.20	23.34	23.03	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
				無し	19,670	0.00	－	－	－	100.00	40.28	23.38	23.08	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
	PC鋼棒	10m以内	f＜400kN	有り	19,883	0.00	－	－	－	100.00	41.84	24.29	23.97	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
				無し	16,889	0.00	－	－	－	100.00	42.21	24.51	24.19	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
			400≦f＜1300kN	有り	22,758	0.00	－	－	－	100.00	41.78	24.25	23.93	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
				無し	19,764	0.00	－	－	－	100.00	42.10	24.43	24.11	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
		10mを超える	f＜400kN	有り	21,026	0.00	－	－	－	100.00	42.02	24.39	24.07	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
				無し	18,032	0.00	－	－	－	100.00	42.41	24.61	24.29	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
			400≦f＜1300kN	有り	23,900	0.00	－	－	－	100.00	41.94	24.34	24.02	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－
				無し	20,906	0.00	－	－	－	100.00	42.25	24.53	24.21	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.112【　グラウト注入（アンカー）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	48,520	0.00	－	－	－	55.90	20.95	12.15	11.99	－	44.10	44.10	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	普通ポルトランドセメント　２５ｋｇ袋入	－	－	－	－	－

No.113【　ボーリングマシン移設（アンカー）　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	43,895	32.99	32.99	－	－	67.01	31.12	18.06	17.83	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	

No.114【　足場（アンカー）　】
＜　積算単位：空ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,576.2	7.51	7.51	－	－	92.49	63.49	7.71	7.19	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	－	とび工	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－

No.115【　アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.116【　石積取壊し（人力）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
形状		K				R					Z					S	K （●印：貸料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
練積 控え35cm以上45cm未満	13,620	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
空積 控え45cm未満	4,540.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
空積 控え45cm以上60cm未満	5,221.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
空積 控え60cm以上90cm未満	6,810.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.117【　コンクリートはつり　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
平均はつり厚		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3cm以下	4,160.9	1.84	1.79	-	-	94.96	38.77	31.88	21.55	-	3.20	3.11	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］5.0m3/min	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
3cmを超え6cm以下	7,021.0	1.77	1.72	-	-	95.17	42.06	31.02	19.32	-	3.06	2.98	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］5.0m3/min	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.118【　積込（コンクリート殻）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,005.7	9.59	9.59	－	－	87.19	78.77	8.42	－	－	3.22	3.22	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.119【　コンクリート削孔（電動ハンマドリル３８ｍｍ）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	547.99	2.27	1.83	－	－	95.19	49.73	14.45	12.59	－	2.54	2.05	－	－	－	－	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 2kVA	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	ガソリン レギュラー スタンド	－	－	－	－	－

No.120【　コンクリート削孔（さく岩機）　】

＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
削孔深さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
100mm以上200mm未満	535.76	5.27	3.49	1.58	-	90.42	63.59	14.78	8.58	-	4.31	4.15	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］3.5～3.7m3/min	* さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］　質量15kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
200mm以上400mm未満	1,076.3	5.50	3.64	1.65	-	89.99	65.41	14.71	6.41	-	4.51	4.34	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］3.5～3.7m3/min	* さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］　質量15kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
400mm以上600mm以下	1,786.8	5.36	3.55	1.61	-	90.25	64.85	15.51	6.43	-	4.39	4.23	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］3.5～3.7m3/min	* さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］　質量15kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.121【　コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）　】

＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
削孔径		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60mmを超え64mm未満	4,662.3	3.90	2.18	1.40	-	73.61	47.76	11.89	7.89	-	22.49	19.80	2.47	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　3kVA	* -	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ64．7mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
64mm以上77mm未満	4,821.9	3.78	2.11	1.36	-	71.16	46.17	11.49	7.63	-	25.06	22.46	2.39	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　3kVA	* -	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ77．4mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
77mm以上90mm未満	4,941.6	3.68	2.06	1.32	-	69.45	45.07	11.21	7.44	-	26.87	24.33	2.33	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　3kVA	* -	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ90．8mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
90mm以上110mm未満	5,101.2	3.56	1.99	1.28	-	67.28	43.66	10.86	7.21	-	29.16	26.70	2.26	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　3kVA	* -	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ110mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
110mm以上128mm未満	5,505.9	3.31	1.85	1.19	-	62.33	40.45	10.06	6.68	-	34.36	32.09	2.09	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　3kVA	* -	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ128．5mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
128mm以上160mm未満	5,785.2	3.15	1.76	1.13	-	59.32	38.49	9.58	6.36	-	37.53	35.37	1.99	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　3kVA	* -	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ160mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
160mm以上180mm未満	6,150.0	2.95	1.65	1.06	-	55.82	36.23	9.01	5.98	-	41.23	39.20	1.87	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　3kVA	* -	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ180mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
180mm以上200mm以下	6,628.8	2.73	1.53	0.98	-	51.79	33.61	8.36	5.55	-	45.48	43.59	1.74	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　3kVA	* -	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ204mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-

No.122【　吸出し防止材設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
設置条件		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
全面	696.60	0.00	-	-	-	17.05	17.05	-	-	-	82.95	82.95	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	-	-	-	-	-
点在	658.80	0.00	-	-	-	18.03	18.03	-	-	-	81.97	81.97	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	吸出し防止材 合繊不織布　ｔ ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	-	-	-	-	-

No. 123【　目地板　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
目地板の種類		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z					S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
脆青繊維質目地板t=10	1,876.4	0.00	-	-	-	36.72	30.60	6.12	-	-	63.28	63.28	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	脆青繊維質目地板　厚さ１０ｍｍ	-	-	-	-	-	

No. 124【　止水板　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
止水板の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
CF 200*5	2,188.4	0.00	-	-	-	54.38	40.72	13.66	-	-	45.62	45.62	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	塩ビ止水板　ＣＦ幅２００×厚さ５ｍｍ	-	-	-	-	-

No.125【　高欄撤去　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,245.3	6.16	6.16	－	－	92.48	34.61	27.83	14.09	13.66	1.36	1.36	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.126【　アスファルト舗装版破砕・積込み　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,707.6	36.46	26.39	10.07	－	56.78	19.45	18.82	16.71	－	6.76	6.76	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量600～800kg級	－	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	－

No.127【　床版１次破砕・撤去　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	14,309	31.49	16.31	11.21	3.97	65.37	21.94	15.37	8.93	8.82	3.14	3.14	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量600～800kg級	溶接工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.128【　床版１次及び２次破砕・撤去　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	15,712	32.97	17.10	11.60	4.27	63.74	19.98	13.98	9.36	9.24	3.29	3.29	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量600～800kg級	溶接工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.129【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（●印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	9,241.0	34.98	17.49	17.49	－	65.02	23.50	18.89	9.58	8.24	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	9,826.2	38.86	22.41	16.45	－	61.14	22.10	17.76	9.01	7.75	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	10,350	41.95	26.33	15.62	－	58.05	20.99	16.86	8.55	7.36	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	10,473	42.63	27.20	15.43	－	57.37	20.75	16.66	8.45	7.27	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	13,745	56.33	44.57	11.76	－	43.67	15.77	12.69	6.44	5.54	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	14,554	58.75	47.64	11.11	－	41.25	14.90	11.99	6.08	5.23	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	17,018	64.73	55.23	9.50	－	35.27	12.74	10.25	5.20	4.47	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	20,945	71.35	63.63	7.72	－	28.65	10.35	8.33	4.22	3.63	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	31,032	80.67	75.46	5.21	－	19.33	6.98	5.62	2.85	2.45	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
	無し	－	7,624.0	21.20	21.20	－	－	78.80	28.48	22.89	11.61	9.99	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	－	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	9,826.2	38.86	22.41	16.45	－	61.14	22.10	17.76	9.01	7.75	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	10,411	42.30	21.15	21.15	－	57.70	20.85	16.76	8.50	7.32	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	10,935	45.05	24.92	20.13	－	54.95	19.87	15.96	8.09	6.97	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	11,058	45.67	25.76	19.91	－	54.33	19.64	15.78	8.00	6.89	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	14,331	58.11	42.75	15.36	－	41.89	15.13	12.18	6.17	5.31	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	15,139	60.35	45.81	14.54	－	39.65	14.32	11.53	5.84	5.03	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－

No.129【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	17,603	65.90	53.39	12.51	－	34.10	12.31	9.91	5.03	4.33	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型　160t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	＊ －	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	21,530	72.12	61.90	10.22	－	27.88	10.07	8.10	4.11	3.54	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型　200t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	＊ －	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	31,617	81.02	74.06	6.96	－	18.98	6.85	5.52	2.80	2.41	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型　360t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	＊ －	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
	無し	－	8,209.2	26.82	26.82	－	－	73.18	26.44	21.26	10.78	9.28	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	＊ －	－	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	10,350	41.95	26.33	15.62	－	58.05	20.99	16.86	8.55	7.36	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	＊ －	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	10,935	45.05	24.92	20.13	－	54.95	19.87	15.96	8.09	6.97	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	＊ －	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	11,459	47.56	23.78	23.78	－	52.44	18.96	15.23	7.72	6.65	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	＊ －	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	11,582	48.12	24.59	23.53	－	51.88	18.75	15.07	7.64	6.58	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	＊ －	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	14,854	59.58	41.23	18.35	－	40.42	14.59	11.75	5.96	5.13	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型　100t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	＊ －	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	15,663	61.67	44.27	17.40	－	38.33	13.84	11.14	5.65	4.86	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型　120t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	＊ －	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	18,127	66.88	51.85	15.03	－	33.12	11.96	9.63	4.88	4.20	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型　160t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	＊ －	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	22,054	72.79	60.44	12.35	－	27.21	9.83	7.91	4.01	3.45	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型　200t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	＊ －	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	32,141	81.33	72.85	8.48	－	18.67	6.74	5.43	2.75	2.37	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型　360t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	＊ －	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
	無し	－	8,732.8	31.21	31.21	－	－	68.79	24.87	19.98	10.13	8.72	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	＊	－	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	10,473	42.63	27.20	15.43	－	57.37	20.75	16.66	8.45	7.27	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	＊ －	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	11,058	45.67	25.76	19.91	－	54.33	19.64	15.78	8.00	6.89	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	＊ －	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－

No.129【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（●印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	11,582	48.12	24.59	23.53	-	51.88	18.75	15.07	7.64	6.58	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	＊ ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	11,705	48.68	24.34	24.34	-	51.32	18.54	14.91	7.56	6.51	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	＊ ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	14,977	59.92	40.90	19.02	-	40.08	14.47	11.65	5.91	5.08	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	＊ ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	15,786	61.99	43.95	18.04	-	38.01	13.73	11.05	5.60	4.82	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	＊ ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	18,250	67.11	51.50	15.61	-	32.89	11.88	9.56	4.85	4.17	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	＊ ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	22,177	72.94	60.10	12.84	-	27.06	9.77	7.87	3.99	3.43	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	＊ ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	32,264	81.40	72.57	8.83	-	18.60	6.72	5.41	2.74	2.36	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	＊ ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
	無し	-	8,856.0	32.17	32.17	-	-	67.83	24.51	19.71	9.99	8.60	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	＊ -	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	13,745	56.33	44.57	11.76	-	43.67	15.77	12.69	6.44	5.54	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	＊ ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	14,331	58.11	42.75	15.36	-	41.89	15.13	12.18	6.17	5.31	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	＊ ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	14,854	59.58	41.23	18.35	-	40.42	14.59	11.75	5.96	5.13	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	＊ ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	14,977	59.92	40.90	19.02	-	40.08	14.47	11.65	5.91	5.08	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	＊ ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	18,250	67.11	33.57	33.54	-	32.89	11.88	9.56	4.85	4.17	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	＊ トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	19,058	68.52	36.41	32.11	-	31.48	11.37	9.15	4.64	3.99	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	＊ トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	21,522	72.11	43.67	28.44	-	27.89	10.07	8.11	4.11	3.54	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	＊ トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	25,449	76.43	52.38	24.05	-	23.57	8.52	6.85	3.47	2.99	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	＊ トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	

No.129【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	35,536	83.11	65.89	17.22	－	16.89	6.10	4.91	2.49	2.14	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	※	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	※	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
	無し	－	12,128	50.49	50.49	－	－	49.51	17.88	14.39	7.30	6.28	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	※	－		－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	14,554	58.75	47.64	11.11	－	41.25	14.90	11.99	6.08	5.23	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	※	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	※	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	15,139	60.35	45.81	14.54	－	39.65	14.32	11.53	5.84	5.03	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	※	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	※	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	15,663	61.67	44.27	17.40	－	38.33	13.84	11.14	5.65	4.86	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	※	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	※	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	15,786	61.99	43.95	18.04	－	38.01	13.73	11.05	5.60	4.82	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	※	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	※	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	19,058	68.52	36.41	32.11	－	31.48	11.37	9.15	4.64	3.99	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	※	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	※	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	19,867	69.80	34.92	34.88	－	30.20	10.91	8.78	4.45	3.83	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	※	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	※	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	22,331	73.12	42.09	31.03	－	26.88	9.71	7.81	3.96	3.41	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	※	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	※	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	26,258	77.15	50.76	26.39	－	22.85	8.25	6.64	3.37	2.90	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	※	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	※	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	36,345	83.50	64.44	19.06	－	16.50	5.96	4.80	2.43	2.09	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	※	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	※	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
	無し	－	12,937	53.59	53.59	－	－	46.41	16.76	13.49	6.84	5.89	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	※	－		－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	17,018	64.73	55.23	9.50	－	35.27	12.74	10.25	5.20	4.47	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	※	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	※	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	17,603	65.90	53.39	12.51	－	34.10	12.31	9.91	5.03	4.33	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	※	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	※	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	18,127	66.88	51.85	15.03	－	33.12	11.96	9.63	4.88	4.20	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	※	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	※	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	18,250	67.11	51.50	15.61	－	32.89	11.88	9.56	4.85	4.17	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	※	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	※	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－

No.129【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	21,522	72.11	43.67	28.44	－	27.89	10.07	8.11	4.11	3.54	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	22,331	73.12	42.09	31.03	－	26.88	9.71	7.81	3.96	3.41	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	24,795	75.79	37.91	37.88	－	24.21	8.74	7.04	3.57	3.07	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	28,722	79.11	46.41	32.70	－	20.89	7.55	6.07	3.08	2.65	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	38,809	84.55	60.35	24.20	－	15.45	5.58	4.49	2.28	1.96	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
	無し	－	15,401	61.03	61.03	－	－	38.97	14.08	11.33	5.74	4.94	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	－	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	20,945	71.35	63.63	7.72	－	28.65	10.35	8.33	4.22	3.63	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	21,530	72.12	61.90	10.22	－	27.88	10.07	8.10	4.11	3.54	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	22,054	72.79	60.44	12.35	－	27.21	9.83	7.91	4.01	3.45	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	22,177	72.94	60.10	12.84	－	27.06	9.77	7.87	3.99	3.43	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	25,449	76.43	52.38	24.05	－	23.57	8.52	6.85	3.47	2.99	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	26,258	77.15	50.76	26.39	－	22.85	8.25	6.64	3.37	2.90	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	28,722	79.11	46.41	32.70	－	20.89	7.55	6.07	3.08	2.65	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	32,649	81.62	40.82	40.80	－	18.38	6.64	5.34	2.71	2.33	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	42,736	85.96	54.79	31.17	－	14.04	5.07	4.08	2.07	1.78	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
	無し	－	19,328	68.94	68.94	－	－	31.06	11.21	9.03	4.58	3.94	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	－	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－

No.129【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	31,032	80.67	75.46	5.21	－	19.33	6.98	5.62	2.85	2.45	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	＊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	31,617	81.02	74.06	6.96	－	18.98	6.85	5.52	2.80	2.41	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	＊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	32,141	81.33	72.85	8.48	－	18.67	6.74	5.43	2.75	2.37	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	＊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	32,264	81.40	72.57	8.83	－	18.60	6.72	5.41	2.74	2.36	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	＊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	35,536	83.11	65.89	17.22	－	16.89	6.10	4.91	2.49	2.14	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	＊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	36,345	83.50	64.44	19.06	－	16.50	5.96	4.80	2.43	2.09	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	＊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	38,809	84.55	60.35	24.20	－	15.45	5.58	4.49	2.28	1.96	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	＊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	42,736	85.96	54.79	31.17	－	14.04	5.07	4.08	2.07	1.78	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	＊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	52,823	88.65	44.34	44.31	－	11.35	4.10	3.30	1.67	1.44	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	＊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
	無し	－	29,415	79.59	79.59	－	－	20.41	7.37	5.93	3.01	2.59	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	＊	－		－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－

No.130【　桁１次及び２次切断・撤去　】

＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	14,040	30.80	19.44	11.36	-	69.20	26.35	16.81	10.64	5.35	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	14,617	33.53	18.67	14.86	-	66.47	25.31	16.15	10.22	5.14	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	15,134	35.80	18.03	17.77	-	64.20	24.45	15.59	9.87	4.97	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	15,256	36.32	18.43	17.89	-	63.68	24.24	15.47	9.79	4.93	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	18,486	47.44	32.68	14.76	-	52.56	20.01	12.77	8.08	4.07	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	19,284	49.62	35.47	14.15	-	50.38	19.18	12.24	7.75	3.90	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	21,716	55.29	42.72	12.57	-	44.71	17.01	10.87	6.88	3.46	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	25,592	62.06	51.40	10.66	-	37.94	14.43	9.22	5.84	2.94	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	35,548	72.69	65.02	7.67	-	27.31	10.39	6.64	4.20	2.11	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
	無し	-	12,444	21.93	21.93	-	-	78.07	29.71	18.97	12.01	6.04	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	15,028	35.36	24.74	10.62	-	64.64	24.61	15.70	9.94	5.00	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	15,605	37.74	23.82	13.92	-	62.26	23.70	15.12	9.58	4.82	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	16,122	39.74	23.06	16.68	-	60.26	22.94	14.64	9.27	4.66	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	16,244	40.19	22.88	17.31	-	59.81	22.77	14.53	9.20	4.63	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	19,474	50.14	31.05	19.09	-	49.86	18.97	12.12	7.67	3.86	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	20,272	52.10	33.76	18.34	-	47.90	18.22	11.64	7.37	3.71	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.130【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
				K				R					Z					S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	22,704	57.24	40.87	16.37	－	42.76	16.27	10.39	6.58	3.31	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型　160t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	26,580	63.47	49.49	13.98	－	36.53	13.89	8.88	5.62	2.83	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型　200t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	36,536	73.43	63.26	10.17	－	26.57	10.11	6.46	4.09	2.05	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型　360t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
	無し	－	13,432	27.68	27.68	－	－	72.32	27.52	17.57	11.13	5.60	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	－	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	15,912	38.95	28.92	10.03	－	61.05	23.24	14.83	9.39	4.72	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	16,489	41.08	27.90	13.18	－	58.92	22.44	14.31	9.06	4.56	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	17,006	42.88	27.06	15.82	－	57.12	21.74	13.88	8.79	4.42	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	17,128	43.27	26.86	16.41	－	56.73	21.60	13.78	8.72	4.39	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	20,358	52.31	29.71	22.60	－	47.69	18.14	11.59	7.34	3.69	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型　100t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	21,156	54.11	32.36	21.75	－	45.89	17.46	11.15	7.06	3.55	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型　120t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	23,588	58.85	39.34	19.51	－	41.15	15.66	10.00	6.33	3.18	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型　160t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	27,464	64.66	47.91	16.75	－	35.34	13.45	8.59	5.44	2.73	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型　200t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	37,420	74.06	61.77	12.29	－	25.94	9.87	6.30	3.99	2.01	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型　360t吊(相吊)	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
	無し	－	14,316	32.14	32.14	－	－	67.86	25.83	16.49	10.44	5.25	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	－	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	16,120	39.73	29.83	9.90	－	60.27	22.95	14.64	9.27	4.66	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	16,697	41.81	28.80	13.01	－	58.19	22.16	14.13	8.95	4.50	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－

No.130【　桁１次及び２次切断・撤去　】

＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	17,214	43.56	27.94	15.62	-	56.44	21.49	13.71	8.68	4.37	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 ＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊) ＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	17,336	43.96	27.74	16.22	-	56.04	21.33	13.61	8.62	4.34	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 ＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊) ＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	20,566	52.80	29.42	23.38	-	47.20	17.96	11.47	7.26	3.65	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊) ＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 ＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	21,364	54.55	32.04	22.51	-	45.45	17.29	11.05	6.99	3.52	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊) ＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 ＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	23,796	59.19	38.98	20.21	-	40.81	15.52	9.92	6.28	3.16	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊) ＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 ＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	27,672	64.91	47.53	17.38	-	35.09	13.35	8.53	5.40	2.71	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊) ＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 ＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	37,628	74.21	61.43	12.78	-	25.79	9.81	6.27	3.97	1.99	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊) ＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 ＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
	無し	-	14,524	33.11	33.11	-	-	66.89	25.46	16.25	10.29	5.18	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 ＊	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	21,645	55.15	47.78	7.37	-	44.85	17.06	10.90	6.90	3.47	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 ＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊) ＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	22,222	56.31	46.53	9.78	-	43.69	16.62	10.62	6.72	3.38	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 ＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊) ＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	22,739	57.31	45.48	11.83	-	42.69	16.24	10.38	6.57	3.30	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 ＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊) ＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	22,861	57.54	45.24	12.30	-	42.46	16.15	10.32	6.53	3.29	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 ＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊) ＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	26,091	62.81	39.66	23.15	-	37.19	14.15	9.04	5.72	2.88	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 ＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊) ＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	26,889	63.92	38.49	25.43	-	36.08	13.73	8.77	5.55	2.79	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 ＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊) ＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	29,321	66.90	35.28	31.62	-	33.10	12.59	8.05	5.09	2.56	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 ＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊) ＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	33,197	70.76	39.63	31.13	-	29.24	11.12	7.11	4.50	2.26	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊) ＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 ＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	

No.130【　桁１次及び２次切断・撤去　】

＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	43,153	77.50	53.56	23.94	－	22.50	8.56	5.47	3.46	1.74	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	※ －	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	※ －	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
	無し	－	20,049	51.58	51.58	－	－	48.42	18.42	11.77	7.45	3.75	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	※ －	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	23,010	57.82	50.89	6.93	－	42.18	16.05	10.25	6.49	3.26	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	※ －	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	※ －	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	23,587	58.85	49.64	9.21	－	41.15	15.66	10.00	6.33	3.18	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	※ －	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	※ －	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	24,104	59.72	48.56	11.16	－	40.28	15.32	9.79	6.20	3.12	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	※ －	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	※ －	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	24,226	59.93	48.33	11.60	－	40.07	15.24	9.74	6.17	3.10	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	※ －	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	※ －	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	27,456	64.64	42.64	22.00	－	35.36	13.45	8.59	5.44	2.74	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	※ －	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	※ －	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	28,254	65.64	41.44	24.20	－	34.36	13.07	8.35	5.29	2.66	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	※ －	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	※ －	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	30,686	68.37	38.16	30.21	－	31.63	12.03	7.69	4.87	2.45	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	※ －	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	※ －	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	34,562	71.92	38.07	33.85	－	28.08	10.68	6.83	4.32	2.17	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	※ －	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	※ －	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	44,518	78.20	51.92	26.28	－	21.80	8.29	5.30	3.35	1.69	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	※ －	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	※ －	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
	無し	－	21,414	54.65	54.65	－	－	45.35	17.25	11.02	6.98	3.51	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	※ －	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	27,170	64.28	58.41	5.87	－	35.72	13.59	8.68	5.50	2.76	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	※ －	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	※ －	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	27,747	65.02	57.19	7.83	－	34.98	13.31	8.50	5.38	2.71	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	※ －	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	※ －	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	28,264	65.65	56.14	9.51	－	34.35	13.07	8.35	5.28	2.66	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	※ －	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	※ －	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	28,386	65.80	55.90	9.90	－	34.20	13.01	8.31	5.26	2.65	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	※ －	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	※ －	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－

No.130【　桁１次及び２次切断・撤去　】

＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	31,616	69.31	50.20	19.11	－	30.69	11.68	7.46	4.72	2.37	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	32,414	70.05	48.95	21.10	－	29.95	11.39	7.28	4.61	2.32	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	34,846	72.14	45.54	26.60	－	27.86	10.60	6.77	4.29	2.15	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	38,722	74.93	40.98	33.95	－	25.07	9.54	6.09	3.86	1.94	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	48,678	80.08	47.50	32.58	－	19.92	7.58	4.84	3.07	1.54	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
	無し	－	25,574	62.04	62.04	－	－	37.96	14.44	9.23	5.84	2.94	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	－	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	33,800	71.29	66.57	4.72	－	28.71	10.92	6.98	4.42	2.22	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	34,377	71.78	65.46	6.32	－	28.22	10.74	6.86	4.34	2.18	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	34,894	72.19	64.48	7.71	－	27.81	10.58	6.76	4.28	2.15	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	35,016	72.28	64.25	8.03	－	27.72	10.55	6.74	4.26	2.14	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	38,246	74.63	58.84	15.79	－	25.37	9.65	6.17	3.90	1.96	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	39,044	75.15	57.64	17.51	－	24.85	9.46	6.04	3.82	1.92	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	41,476	76.60	54.25	22.35	－	23.40	8.90	5.69	3.60	1.81	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	45,352	78.61	49.62	28.99	－	21.39	8.14	5.20	3.29	1.65	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	55,308	82.46	41.80	40.66	－	17.54	6.67	4.26	2.70	1.36	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
	無し	－	32,204	69.85	69.85	－	－	30.15	11.47	7.33	4.64	2.33	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	－	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－

No.130【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	50,830	80.91	77.78	3.13	－	19.09	7.26	4.64	2.94	1.48	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 ＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊) ＊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	51,407	81.13	76.91	4.22	－	18.87	7.18	4.59	2.90	1.46	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 ＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊) ＊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	51,924	81.33	76.15	5.18	－	18.67	7.11	4.54	2.87	1.44	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 ＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊) ＊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	52,046	81.36	75.96	5.40	－	18.64	7.09	4.53	2.87	1.44	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 ＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊) ＊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	55,276	82.44	71.51	10.93	－	17.56	6.68	4.27	2.70	1.36	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 ＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊) ＊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	56,074	82.70	70.51	12.19	－	17.30	6.58	4.21	2.66	1.34	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 ＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊) ＊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	58,506	83.42	67.58	15.84	－	16.58	6.31	4.03	2.55	1.28	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 ＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊) ＊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	62,382	84.45	63.38	21.07	－	15.55	5.92	3.78	2.39	1.20	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 ＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊) ＊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
		ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	72,338	86.59	54.66	31.93	－	13.41	5.10	3.26	2.06	1.04	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 ＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊) ＊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
	無し	－	49,234	80.30	80.30	－	－	19.70	7.50	4.79	3.03	1.52	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 ＊	－	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－

No.131【　アスファルト塊運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	0.3km以下	398.30	50.88	50.88	–	–	37.15	37.15	–	–	–	11.97	11.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	0.5km以下	448.08	50.88	50.88	–	–	37.15	37.15	–	–	–	11.97	11.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	1.0km以下	497.87	50.88	50.88	–	–	37.15	37.15	–	–	–	11.97	11.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	1.5km以下	597.44	50.88	50.88	–	–	37.15	37.15	–	–	–	11.97	11.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	2.0km以下	647.23	50.88	50.88	–	–	37.15	37.15	–	–	–	11.97	11.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	3.0km以下	796.59	50.88	50.88	–	–	37.15	37.15	–	–	–	11.97	11.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	4.0km以下	896.17	50.88	50.88	–	–	37.15	37.15	–	–	–	11.97	11.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	5.5km以下	1,095.3	50.88	50.88	–	–	37.15	37.15	–	–	–	11.97	11.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	6.5km以下	1,294.5	50.88	50.88	–	–	37.15	37.15	–	–	–	11.97	11.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	7.5km以下	1,493.6	50.88	50.88	–	–	37.15	37.15	–	–	–	11.97	11.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	9.5km以下	1,692.8	50.88	50.88	–	–	37.15	37.15	–	–	–	11.97	11.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	11.5km以下	1,941.7	50.88	50.88	–	–	37.15	37.15	–	–	–	11.97	11.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	15.5km以下	2,340.0	50.88	50.88	–	–	37.15	37.15	–	–	–	11.97	11.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	22.5km以下	2,937.4	50.88	50.88	–	–	37.15	37.15	–	–	–	11.97	11.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	49.5km以下	3,933.2	50.88	50.88	–	–	37.15	37.15	–	–	–	11.97	11.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.131【　アスファルト塊運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	60.0km以下	5,874.9	50.88	50.88	–	–	37.15	37.15	–	–	–	11.97	11.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.3km以下	398.30	50.88	50.88	–	–	37.15	37.15	–	–	–	11.97	11.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	0.5km以下	448.08	50.88	50.88	–	–	37.15	37.15	–	–	–	11.97	11.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	1.0km以下	497.87	50.88	50.88	–	–	37.15	37.15	–	–	–	11.97	11.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	1.5km以下	597.44	50.88	50.88	–	–	37.15	37.15	–	–	–	11.97	11.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	2.0km以下	647.23	50.88	50.88	–	–	37.15	37.15	–	–	–	11.97	11.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	3.0km以下	796.59	50.88	50.88	–	–	37.15	37.15	–	–	–	11.97	11.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	3.5km以下	896.17	50.88	50.88	–	–	37.15	37.15	–	–	–	11.97	11.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	5.0km以下	1,095.3	50.88	50.88	–	–	37.15	37.15	–	–	–	11.97	11.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	6.0km以下	1,294.5	50.88	50.88	–	–	37.15	37.15	–	–	–	11.97	11.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	7.0km以下	1,493.6	50.88	50.88	–	–	37.15	37.15	–	–	–	11.97	11.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	8.5km以下	1,692.8	50.88	50.88	–	–	37.15	37.15	–	–	–	11.97	11.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	11.0km以下	1,941.7	50.88	50.88	–	–	37.15	37.15	–	–	–	11.97	11.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	14.0km以下	2,340.0	50.88	50.88	–	–	37.15	37.15	–	–	–	11.97	11.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	19.5km以下	2,937.4	50.88	50.88	–	–	37.15	37.15	–	–	–	11.97	11.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.131【　アスファルト塊運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	31.5km以下	3,933.2	50.88	50.88	－	－	37.15	37.15	－	－	－	11.97	11.97	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	60.0km以下	5,874.9	50.88	50.88	－	－	37.15	37.15	－	－	－	11.97	11.97	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.132【　床版運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.7km以下	995.74	50.88	50.88	-	-	37.15	37.15	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
2.2km以下	1,493.6	50.88	50.88	-	-	37.15	37.15	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
5.0km以下	2,489.3	50.88	50.88	-	-	37.15	37.15	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
7.9km以下	3,485.1	50.88	50.88	-	-	37.15	37.15	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
12.1km以下	4,978.7	50.88	50.88	-	-	37.15	37.15	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
17.8km以下	6,970.2	50.88	50.88	-	-	37.15	37.15	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
25.0km以下	9,459.5	50.88	50.88	-	-	37.15	37.15	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
34.9km以下	12,945	50.88	50.88	-	-	37.15	37.15	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
47.8km以下	17,425	50.88	50.88	-	-	37.15	37.15	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
60.0km以下	21,906	50.88	50.88	-	-	37.15	37.15	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.133【　じゃかご　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業区分	じゃかご径		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	径45cm	4,631.3	10.38	10.38	–	–	40.53	17.10	11.76	7.70	3.97	49.09	21.62	18.78	3.07	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7 線径4.0mm(＃8) 網目13cm 径45cm	詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–
	径60cm	7,333.4	11.80	11.80	–	–	45.08	18.94	13.00	8.75	4.39	43.12	21.35	13.56	3.49	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3 線径4.0mm(＃8) 網目13cm 径60cm	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–
撤去	径45cm	1,250.5	19.23	19.23	–	–	75.08	31.69	21.78	14.26	7.35	5.69	5.69	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	–
	径60cm	2,212.9	19.56	19.56	–	–	74.65	31.33	21.54	14.51	7.27	5.79	5.79	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No. 134【　ふとんかご　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
				K				R					Z					K （ *印：貸料）			R				Z				S		
作業区分	ふとんかご種別	ふとんかご規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
設置	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ40cm×幅120cm	10,232	5.64	5.64	–	–	30.30	15.86	5.32	4.94	4.18	64.06	29.55	26.07	1.67	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 40cm×120cm	詰石　割栗石　１５０～２００ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
		高さ50cm×幅120cm	11,977	6.42	6.42	–	–	31.96	16.53	5.49	5.18	4.76	61.62	27.64	26.30	1.90	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	詰石　割栗石　１５０～２００ｍｍ	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
		高さ60cm×幅120cm	13,716	6.66	6.66	–	–	33.41	17.32	5.79	5.36	4.94	59.93	28.78	24.13	1.97	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	詰石　割栗石　１５０～２００ｍｍ	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
	階段式	高さ40cm×幅120cm	10,694	6.29	6.29	–	–	31.61	17.77	5.30	4.67	3.87	62.10	28.28	24.94	1.86	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 40cm×120cm	詰石　割栗石　１５０～２００ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
		高さ50cm×幅120cm	12,638	6.85	6.85	–	–	33.62	18.80	5.74	5.08	4.00	59.53	26.19	24.92	2.02	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	詰石　割栗石　１５０～２００ｍｍ	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
		高さ60cm×幅120cm	14,533	7.28	7.28	–	–	34.67	19.07	5.93	5.40	4.27	58.05	27.17	22.77	2.15	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	詰石　割栗石　１５０～２００ｍｍ	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
撤去	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ40cm×幅120cm	1,925.3	14.98	14.98	–	–	80.59	42.20	14.14	13.14	11.11	4.43	4.43	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	–
		高さ50cm×幅120cm	2,413.8	15.94	15.94	–	–	79.35	41.04	13.63	12.86	11.82	4.71	4.71	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	–
		高さ60cm×幅120cm	2,884.4	15.84	15.84	–	–	79.48	41.21	13.77	12.75	11.75	4.68	4.68	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	–
	階段式	高さ40cm×幅120cm	2,127.3	15.82	15.82	–	–	79.50	44.70	13.33	11.74	9.73	4.68	4.68	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	–
		高さ50cm×幅120cm	2,686.4	16.11	16.11	–	–	79.12	44.24	13.52	11.95	9.41	4.77	4.77	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	–
		高さ60cm×幅120cm	3,206.0	16.50	16.50	–	–	78.62	43.25	13.45	12.24	9.68	4.88	4.88	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	–

No.135【　止杭打込　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,528.0	0.00	－	－	－	77.75	77.75	－	－	－	22.25	22.25	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	杭丸太（松） 長１．５ｍ×末口９ｃｍ　皮付 先端加工	－	－	－	－	－

No.136【　発泡スチロール設置　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
雑工種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
排水材+基礎砕石+敷砂	3,482.5	0.00	-	-	-	100.00	42.14	12.21	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
排水材+基礎砕石	2,952.6	0.00	-	-	-	100.00	49.70	14.41	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
排水材+敷砂	3,141.8	0.00	-	-	-	100.00	46.71	13.54	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
基礎砕石+敷砂	2,990.4	0.00	-	-	-	100.00	49.08	14.22	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
排水材	2,611.9	0.00	-	-	-	100.00	56.18	16.29	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
基礎砕石	2,460.5	0.00	-	-	-	100.00	59.64	17.29	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
敷砂	2,649.8	0.00	-	-	-	100.00	55.38	16.05	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
無し	2,119.8	0.00	-	-	-	100.00	69.22	20.07	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.137【　発泡スチロール（材料費）　】

物価資料等による

No.138【　緊結金具（材料費）　】

物価資料等による

No.139【　コンクリート床版　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工	圧送管延長距離区分	床版厚さ区分	溶接金網規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-8-25(20)(高炉)	一般養生	延長無し	10cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	31,722	4.84	4.61	－	－	41.25	17.47	5.82	5.65	5.18	53.91	43.99	9.13	0.76	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	丸鉄線溶接金網G３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			15cm		30,804	4.98	4.75	－	－	42.48	17.99	5.99	5.82	5.33	52.54	45.31	6.42	0.78	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	丸鉄線溶接金網G３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		50m未満	10cm		32,584	4.94	4.49	－	－	42.56	19.42	5.66	5.50	5.04	52.50	42.84	8.89	0.74	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	丸鉄線溶接金網G３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			15cm		31,666	5.09	4.62	－	－	43.81	19.99	5.83	5.66	5.19	51.10	44.06	6.25	0.76	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	丸鉄線溶接金網G３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		50m以上100m未満	10cm		34,306	5.13	4.26	－	－	45.00	23.02	5.38	5.22	4.79	49.87	40.70	8.44	0.70	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	丸鉄線溶接金網G３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			15cm		33,387	5.28	4.38	－	－	46.25	23.66	5.53	5.37	4.92	48.47	41.79	5.93	0.72	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	丸鉄線溶接金網G３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		100m以上150m以下	10cm		36,028	5.31	4.06	－	－	47.21	26.28	5.12	4.97	4.56	47.48	38.74	8.04	0.67	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	丸鉄線溶接金網G３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			15cm		35,109	5.44	4.16	－	－	48.52	27.04	5.26	5.10	4.68	46.04	39.69	5.64	0.68	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	丸鉄線溶接金網G３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
	特殊養生(練炭・ｿﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	10cm		33,276	4.60	4.39	－	－	44.00	20.11	5.54	5.39	4.94	51.40	41.94	8.71	0.72	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	丸鉄線溶接金網G３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			15cm		32,358	4.74	4.52	－	－	45.25	20.68	5.70	5.54	5.08	50.01	43.13	6.11	0.74	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	丸鉄線溶接金網G３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		50m未満	10cm		34,138	4.71	4.28	－	－	45.17	21.90	5.40	5.25	4.81	50.12	40.90	8.49	0.70	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	丸鉄線溶接金網G３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			15cm		33,220	4.84	4.40	－	－	46.43	22.51	5.55	5.40	4.95	48.73	42.02	5.96	0.72	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	丸鉄線溶接金網G３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		50m以上100m未満	10cm		35,860	4.91	4.08	－	－	47.41	25.23	5.15	5.00	4.58	47.68	38.90	8.08	0.67	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	丸鉄線溶接金網G３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			15cm		34,942	5.04	4.18	－	－	48.70	25.96	5.28	5.13	4.70	46.26	39.88	5.66	0.69	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	丸鉄線溶接金網G３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
		100m以上150m以下	10cm		37,582	5.09	3.89	－	－	49.45	28.31	4.91	4.77	4.37	45.46	37.08	7.71	0.64	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	丸鉄線溶接金網G３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
			15cm		36,664	5.22	3.99	－	－	50.68	29.01	5.03	4.89	4.48	44.10	38.01	5.40	0.66	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５%	丸鉄線溶接金網G３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０mm	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－

No.140【　支柱結合アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No. 141【　支柱設置　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	8,005.8	32.89	29.37	－	－	67.11	29.71	17.01	13.21	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	

No.142【　支柱（材料費）　】

物価資料等による

No.143【　壁面材設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,126.2	28.54	20.68	－	－	71.46	29.28	11.33	11.18	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	

No.144【　壁面材（材料費）　】

物価資料等による

No.145【　裏込砕石（軽量盛土）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
盛土高	付帯工の割合	砕石の種類		K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
6m以下	–	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC40	5,303.9	4.39	4.36	–	–	65.45	32.45	14.63	9.95	7.97	30.16	27.60	2.55	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–
6m超え（付帯工有り）	0.1以下		5,469.9	7.28	4.23	2.91	–	63.47	31.47	14.19	9.64	7.73	29.25	26.76	2.48	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–
	0.1を超え0.2以下		5,801.9	12.58	8.25	3.98	–	59.85	29.68	13.38	9.09	7.29	27.57	25.23	2.33	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–
	0.2を超え0.3以下		6,133.8	17.31	13.00	3.77	–	56.61	28.08	12.65	8.60	6.89	26.08	23.86	2.21	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–
	0.3を超え0.4以下		6,465.8	21.55	17.27	3.57	–	53.71	26.64	12.00	8.16	6.54	24.74	22.64	2.09	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–
	0.4を超え0.5以下		6,797.8	25.39	21.13	3.40	–	51.08	25.33	11.42	7.76	6.22	23.53	21.53	1.99	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–
	0.5を超え0.6以下		7,129.7	28.86	24.62	3.24	–	48.70	24.16	10.88	7.40	5.93	22.44	20.53	1.90	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–
	0.6を超え0.7以下		7,461.7	32.03	27.80	3.10	–	46.53	23.07	10.40	7.07	5.67	21.44	19.62	1.81	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–
	0.7を超え0.8以下		7,793.7	34.91	30.71	2.96	–	44.56	22.10	9.96	6.77	5.43	20.53	18.78	1.74	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–
	0.8を超え0.9以下		8,125.6	37.58	33.39	2.84	–	42.73	21.20	9.55	6.49	5.20	19.69	18.01	1.67	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–
	0.9を超え1.0以下		8,457.6	40.03	35.85	2.73	–	41.06	20.37	9.17	6.24	5.00	18.91	17.30	1.60	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–

No.146【　現場取卸（鋼桁）　】

＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
ｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊	590.73	22.42	22.42	-	-	77.58	46.94	30.64	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* -	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型20t吊	596.49	23.17	23.17	-	-	76.83	46.48	30.35	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* -	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊	609.45	24.80	24.80	-	-	75.20	45.50	29.70	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型35t吊	664.17	31.00	31.00	-	-	69.00	41.75	27.25	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	* -	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型45t吊	713.13	35.74	35.74	-	-	64.26	38.88	25.38	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	* -	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50t吊	724.65	36.76	36.76	-	-	63.24	38.26	24.98	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	* -	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型100t吊	1,030.7	55.55	55.55	-	-	44.45	26.89	17.56	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	* -	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型120t吊	1,106.3	58.59	58.59	-	-	41.41	25.05	16.36	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	* -	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型160t吊	1,336.7	65.73	65.73	-	-	34.27	20.73	13.54	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	* -	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型200t吊	1,703.9	73.12	73.12	-	-	26.88	16.26	10.62	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	* -	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 147【　現場取卸（ＰＣ桁）　】

＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊	7,226.3	21.89	21.89	–	–	78.11	47.41	30.70	–	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* –	–	普通作業員	とび工	–	–	–	–	–	–	–	–	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20t吊	7,295.1	22.63	22.63	–	–	77.37	46.96	30.41	–	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* –	–	普通作業員	とび工	–	–	–	–	–	–	–	–	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	7,449.9	24.24	24.24	–	–	75.76	45.99	29.77	–	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	とび工	–	–	–	–	–	–	–	–	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	8,103.5	30.35	30.35	–	–	69.65	42.28	27.37	–	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	* –	–	普通作業員	とび工	–	–	–	–	–	–	–	–	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	8,688.3	35.04	35.04	–	–	64.96	39.43	25.53	–	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	* –	–	普通作業員	とび工	–	–	–	–	–	–	–	–	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	8,825.9	36.05	36.05	–	–	63.95	38.82	25.13	–	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	* –	–	普通作業員	とび工	–	–	–	–	–	–	–	–	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	12,481	54.79	54.79	–	–	45.21	27.44	17.77	–	–	0.00	–	–	–	–	–	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	* –	–	普通作業員	とび工	–	–	–	–	–	–	–	–	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	13,384	57.84	57.84	–	–	42.16	25.59	16.57	–	–	0.00	–	–	–	–	–	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	* –	–	普通作業員	とび工	–	–	–	–	–	–	–	–	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	16,136	65.04	65.04	–	–	34.96	21.22	13.74	–	–	0.00	–	–	–	–	–	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	* –	–	普通作業員	とび工	–	–	–	–	–	–	–	–	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	20,522	72.50	72.50	–	–	27.50	16.69	10.81	–	–	0.00	–	–	–	–	–	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	* –	–	普通作業員	とび工	–	–	–	–	–	–	–	–	

No.148【　現場取卸（鋼管杭）　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	407.84	38.60	38.60	－	－	61.40	38.85	22.55	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　20t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No. 149【　函渠　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
								K				R					Z				S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		一般養生・特殊養生（練炭、ｼｪﾌｨﾙ）	有り	有り	有り	延長無し	53,531	1.36	0.91	－	－	72.93	23.67	15.53	5.15	3.33	25.71	25.53	0.12	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	54,061	1.43	0.91	－	－	73.11	23.41	16.29	5.10	3.30	25.46	25.28	0.12	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	55,123	1.54	0.89	－	－	73.49	22.98	17.75	5.00	3.23	24.97	24.79	0.12	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	56,234	1.65	0.87	－	－	73.87	22.53	19.23	4.90	3.17	24.48	24.30	0.12	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					無し	延長無し	52,969	1.35	0.92	－	－	72.66	23.91	15.69	5.21	3.36	25.99	25.80	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	53,499	1.41	0.91	－	－	72.87	23.69	16.46	5.15	3.33	25.72	25.54	0.12	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	54,560	1.53	0.90	－	－	73.25	23.22	17.94	5.05	3.27	25.22	25.05	0.12	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	55,669	1.65	0.88	－	－	73.63	22.75	19.43	4.95	3.20	24.72	24.55	0.12	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					有り	延長無し	50,403	1.33	0.97	－	－	71.38	25.12	16.49	5.47	3.54	27.29	27.11	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	50,930	1.39	0.96	－	－	71.60	24.86	17.29	5.41	3.50	27.01	26.83	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	51,986	1.50	0.94	－	－	72.04	24.36	18.83	5.30	3.43	26.46	26.29	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	53,090	1.61	0.92	－	－	72.48	23.86	20.37	5.19	3.36	25.91	25.74	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					無し	延長無し	49,841	1.32	0.98	－	－	71.09	25.42	16.68	5.53	3.58	27.59	27.42	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	50,368	1.38	0.97	－	－	71.32	25.15	17.48	5.47	3.54	27.30	27.13	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	51,422	1.49	0.95	－	－	71.77	24.64	19.03	5.36	3.47	26.74	26.57	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	52,525	1.61	0.93	－	－	72.20	24.10	20.59	5.25	3.39	26.19	26.02	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					有り	延長無し	52,247	1.35	0.94	－	－	72.31	24.24	15.91	5.28	3.41	26.34	26.16	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	52,777	1.41	0.93	－	－	72.52	23.99	16.68	5.22	3.38	26.07	25.89	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
								K				R					Z				S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				有り		110m以上220m未満	53,836	1.52	0.91	－	－	72.93	23.54	18.18	5.12	3.31	25.55	25.38	0.12	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	54,944	1.64	0.89	－	－	73.32	23.06	19.68	5.02	3.24	25.04	24.87	0.12	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					無し	延長無し	51,686	1.35	0.95	－	－	72.03	24.50	16.08	5.33	3.45	26.62	26.44	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	52,215	1.41	0.94	－	－	72.24	24.26	16.86	5.28	3.41	26.35	26.17	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	53,273	1.52	0.92	－	－	72.65	23.76	18.37	5.18	3.35	25.83	25.65	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	54,380	1.63	0.90	－	－	73.07	23.28	19.89	5.07	3.28	25.30	25.13	0.12	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			無し			延長無し	49,119	1.32	1.00	－	－	70.68	25.77	16.93	5.61	3.63	28.00	27.82	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					有り	110m未満	49,646	1.38	0.99	－	－	70.92	25.52	17.73	5.55	3.59	27.70	27.53	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	50,698	1.49	0.97	－	－	71.39	24.98	19.30	5.44	3.52	27.12	26.95	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	51,800	1.60	0.95	－	－	71.85	24.44	20.88	5.32	3.44	26.55	26.38	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						延長無し	48,558	1.31	1.01	－	－	70.37	26.08	17.12	5.68	3.67	28.32	28.14	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	49,084	1.37	1.00	－	－	70.61	25.79	17.94	5.62	3.63	28.02	27.84	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	50,135	1.48	0.98	－	－	71.09	25.25	19.52	5.50	3.56	27.43	27.26	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	51,236	1.59	0.96	－	－	71.57	24.71	21.11	5.38	3.48	26.84	26.67	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満					延長無し	50,290	1.85	0.97	0.27	0.21	69.61	25.20	15.74	5.48	1.52	28.54	27.17	0.94	0.38	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
						110m未満	50,819	1.91	0.96	0.27	0.21	69.85	24.93	16.55	5.43	1.50	28.24	26.89	0.93	0.37	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	51,876	2.01	0.94	0.26	0.21	70.33	24.44	18.10	5.32	1.47	27.66	26.34	0.91	0.36	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	52,983	2.12	0.92	0.26	0.20	70.79	23.93	19.66	5.20	1.44	27.09	25.79	0.89	0.36	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－

No. 149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S		
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
						延長無し	49,708	1.85	0.98	0.27	0.22	69.28	25.50	15.93	5.55	1.53	28.87	27.49	0.95	0.38	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
						110m未満	50,236	1.90	0.97	0.27	0.21	69.53	25.22	16.74	5.49	1.52	28.57	27.20	0.94	0.38	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
						110m以上220m未満	51,292	2.01	0.95	0.26	0.21	70.01	24.70	18.31	5.38	1.49	27.98	26.64	0.92	0.37	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
						220m以上340m以下	52,397	2.11	0.93	0.26	0.20	70.50	24.20	19.88	5.26	1.46	27.39	26.08	0.90	0.36	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
			有り		有り	延長無し	47,151	1.86	1.04	0.29	0.23	67.72	26.86	16.79	5.85	1.62	30.42	28.98	1.00	0.40	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
						110m未満	47,676	1.91	1.03	0.28	0.23	68.00	26.57	17.64	5.78	1.60	30.09	28.66	0.99	0.40	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
						110m以上220m未満	48,727	2.00	1.00	0.28	0.22	68.55	26.00	19.27	5.66	1.56	29.45	28.05	0.97	0.39	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
						220m以上340m以下	49,826	2.10	0.98	0.27	0.22	69.10	25.42	20.91	5.53	1.53	28.80	27.43	0.95	0.38	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
					無し	延長無し	46,568	1.85	1.05	0.29	0.23	67.34	27.20	17.00	5.92	1.64	30.81	29.35	1.02	0.41	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
						110m未満	47,093	1.90	1.04	0.29	0.23	67.64	26.89	17.86	5.86	1.62	30.46	29.02	1.01	0.40	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
						110m以上220m未満	48,143	2.00	1.02	0.28	0.22	68.21	26.32	19.51	5.73	1.58	29.79	28.39	0.98	0.39	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
						220m以上340m以下	49,241	2.10	0.99	0.28	0.22	68.78	25.73	21.16	5.60	1.55	29.12	27.75	0.96	0.38	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
		特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)																																				
					有り	延長無し	48,999	1.86	1.00	0.28	0.22	68.84	25.83	16.16	5.63	1.56	29.30	27.89	0.97	0.39	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
						110m未満	49,526	1.91	0.99	0.27	0.22	69.11	25.57	16.98	5.57	1.54	28.98	27.59	0.96	0.38	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
						110m以上220m未満	50,581	2.01	0.97	0.27	0.21	69.62	25.05	18.57	5.45	1.51	28.37	27.02	0.94	0.37	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
						220m以上340m以下	51,684	2.12	0.95	0.26	0.21	70.11	24.49	20.16	5.34	1.48	27.77	26.44	0.92	0.37	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
					無し	延長無し	48,417	1.85	1.01	0.28	0.22	68.51	26.16	16.35	5.70	1.58	29.64	28.23	0.98	0.39	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
						110m未満	48,943	1.91	1.00	0.28	0.22	68.77	25.89	17.18	5.63	1.56	29.32	27.92	0.97	0.39	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	

No. 149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			無し	無し	有り	110m以上220m未満	49,997	2.00	0.98	0.27	0.21	69.30	25.35	18.78	5.52	1.53	28.70	27.33	0.95	0.38	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） ＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–
						220m以上340m以下	51,099	2.12	0.96	0.27	0.21	69.80	24.79	20.39	5.40	1.49	28.08	26.74	0.93	0.37	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） ＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–
					無し	延長無し	45,859	1.85	1.07	0.30	0.23	66.88	27.64	17.27	6.01	1.66	31.27	29.80	1.03	0.41	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） ＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–
						110m未満	46,383	1.90	1.06	0.29	0.23	67.18	27.31	18.13	5.95	1.64	30.92	29.46	1.02	0.41	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） ＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–
						110m以上220m未満	47,431	2.00	1.03	0.29	0.23	67.76	26.70	19.80	5.81	1.61	30.24	28.81	1.00	0.40	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） ＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–
						220m以上340m以下	48,528	2.09	1.01	0.28	0.22	68.35	26.11	21.47	5.68	1.57	29.56	28.16	0.98	0.39	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） ＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–
					無し	延長無し	45,277	1.85	1.08	0.30	0.24	66.47	27.97	17.49	6.09	1.68	31.68	30.18	1.05	0.42	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） ＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–
						110m未満	45,800	1.90	1.07	0.30	0.23	66.79	27.65	18.36	6.02	1.67	31.31	29.84	1.03	0.41	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） ＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–
						110m以上220m未満	46,847	2.00	1.05	0.29	0.23	67.39	27.03	20.05	5.89	1.63	30.61	29.17	1.01	0.40	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） ＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–
						220m以上340m以下	47,942	2.08	1.02	0.28	0.22	68.01	26.44	21.73	5.75	1.59	29.91	28.50	0.99	0.39	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） ＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–
					有り	延長無し	47,560	1.49	1.03	–	–	69.58	22.55	15.40	4.83	3.75	28.93	28.73	0.14	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	48,090	1.56	1.02	–	–	69.82	22.27	16.25	4.78	3.71	28.62	28.42	0.14	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	49,149	1.68	1.00	–	–	70.32	21.81	17.90	4.67	3.63	28.00	27.80	0.14	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	50,258	1.80	0.97	–	–	70.82	21.33	19.55	4.57	3.55	27.38	27.19	0.13	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–
					無し	延長無し	47,000	1.48	1.04	–	–	69.24	22.81	15.58	4.89	3.79	29.28	29.08	0.14	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	47,529	1.55	1.03	–	–	69.50	22.56	16.44	4.83	3.75	28.95	28.75	0.14	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	48,587	1.67	1.01	–	–	70.00	22.05	18.11	4.73	3.67	28.33	28.13	0.14	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	49,694	1.80	0.99	–	–	70.52	21.58	19.77	4.62	3.59	27.68	27.50	0.13	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–

No. 149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
								K				R					Z				S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		一般養生・特殊養生（練炭,ｼﾞｪﾗｲﾄ）	有り	無し	有り	延長無し	45,879	1.47	1.07	－	－	68.54	23.36	15.96	5.01	3.89	29.99	29.79	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	46,407	1.54	1.06	－	－	68.82	23.09	16.84	4.95	3.84	29.64	29.45	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	47,463	1.65	1.03	－	－	69.37	22.60	18.53	4.84	3.76	28.98	28.79	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	48,567	1.78	1.01	－	－	69.89	22.06	20.23	4.73	3.67	28.33	28.14	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					無し	延長無し	45,319	1.46	1.08	－	－	68.19	23.65	16.16	5.07	3.93	30.35	30.15	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	45,846	1.53	1.07	－	－	68.46	23.36	17.05	5.01	3.89	30.01	29.81	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	46,901	1.64	1.04	－	－	69.03	22.85	18.76	4.90	3.80	29.33	29.14	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	48,004	1.76	1.02	－	－	69.58	22.32	20.47	4.79	3.71	28.66	28.47	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			無し	有り	有り	延長無し	46,346	1.48	1.06	－	－	68.84	23.12	15.80	4.96	3.85	29.68	29.49	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	46,874	1.53	1.04	－	－	69.13	22.90	16.67	4.90	3.80	29.34	29.15	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	47,931	1.66	1.02	－	－	69.64	22.37	18.35	4.79	3.72	28.70	28.51	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	49,037	1.78	1.00	－	－	70.16	21.85	20.03	4.69	3.64	28.06	27.87	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					無し	延長無し	45,786	1.47	1.07	－	－	68.48	23.40	16.00	5.02	3.89	30.05	29.85	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	46,314	1.53	1.06	－	－	68.77	23.14	16.87	4.96	3.85	29.70	29.51	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	47,369	1.65	1.03	－	－	69.31	22.63	18.57	4.85	3.76	29.04	28.85	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	48,473	1.77	1.01	－	－	69.85	22.10	20.27	4.74	3.68	28.38	28.19	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					有り	延長無し	44,666	1.46	1.10	－	－	67.74	23.99	16.40	5.14	3.99	30.80	30.60	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	45,192	1.51	1.08	－	－	68.05	23.72	17.29	5.08	3.94	30.44	30.24	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－

No. 149【　函渠　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：貸料）			R				Z				S				
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
	幅2.5以上4.0以下かつ高さ1.0以上2.5未満			無し	無し	110m以上220m未満	46,245	1.63	1.06	–	–	68.63	23.18	19.02	4.97	3.85	29.74	29.55	0.15	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W／C 55%	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–	
						220m以上340m以下	47,346	1.75	1.03	–	–	69.21	22.64	20.75	4.85	3.77	29.04	28.86	0.14	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W／C 55%	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–	
					無し	延長無し		44,105	1.44	1.11	–	–	67.39	24.31	16.61	5.21	4.04	31.17	30.98	0.15	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W／C 55%	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–	
						110m未満	44,631	1.51	1.10	–	–	67.68	24.02	17.51	5.15	3.99	30.81	30.62	0.15	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W／C 55%	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–	
						110m以上220m未満	45,683	1.62	1.07	–	–	68.28	23.47	19.26	5.03	3.90	30.10	29.91	0.15	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W／C 55%	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–	
						220m以上340m以下	46,783	1.74	1.05	–	–	68.87	22.91	21.00	4.91	3.81	29.39	29.21	0.14	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W／C 55%	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–	
			有り	有り	有り	延長無し		44,367	2.06	1.10	0.31	0.24	65.59	24.16	15.17	5.18	1.72	32.35	30.80	1.07	0.43	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ 126MJ／h（30,100kcal／h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W／C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	
						110m未満	44,895	2.12	1.09	0.30	0.24	65.92	23.89	16.08	5.12	1.70	31.96	30.44	1.05	0.42	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ 126MJ／h（30,100kcal／h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W／C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	
						110m以上220m未満	45,950	2.23	1.07	0.30	0.23	66.54	23.35	17.85	5.00	1.66	31.23	29.74	1.03	0.41	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ 126MJ／h（30,100kcal／h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W／C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	
						220m以上340m以下	47,054	2.34	1.04	0.29	0.23	67.16	22.79	19.62	4.88	1.62	30.50	29.04	1.01	0.40	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ 126MJ／h（30,100kcal／h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W／C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	
					無し	延長無し		43,802	2.07	1.12	0.31	0.25	65.17	24.48	15.36	5.25	1.74	32.76	31.20	1.08	0.43	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ 126MJ／h（30,100kcal／h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W／C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	
						110m未満	44,329	2.12	1.11	0.31	0.24	65.50	24.18	16.29	5.18	1.72	32.38	30.83	1.07	0.43	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ 126MJ／h（30,100kcal／h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W／C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	
						110m以上220m未満	45,383	2.23	1.08	0.30	0.24	66.15	23.62	18.07	5.06	1.68	31.62	30.11	1.04	0.42	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ 126MJ／h（30,100kcal／h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W／C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	
						220m以上340m以下	46,486	2.33	1.05	0.29	0.23	66.79	23.07	19.86	4.94	1.64	30.88	29.40	1.02	0.41	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ 126MJ／h（30,100kcal／h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W／C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	
			有り		有り	延長無し		42,694	2.06	1.15	0.32	0.25	64.34	25.11	15.76	5.38	1.79	33.60	32.01	1.11	0.44	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ 126MJ／h（30,100kcal／h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W／C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	
						110m未満	43,220	2.10	1.13	0.31	0.25	64.70	24.80	16.71	5.32	1.77	33.20	31.62	1.10	0.44	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ 126MJ／h（30,100kcal／h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W／C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	
						110m以上220m未満	44,271	2.22	1.11	0.31	0.24	65.37	24.22	18.53	5.19	1.72	32.41	30.87	1.07	0.43	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ 126MJ／h（30,100kcal／h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W／C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	
						220m以上340m以下	45,371	2.32	1.08	0.30	0.24	66.06	23.64	20.34	5.06	1.68	31.62	30.12	1.04	0.42	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ 126MJ／h（30,100kcal／h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W／C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	

No. 149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S		
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)	無し	無し	無し	延長無し	42,129	2.05	1.16	0.32	0.26	63.90	25.47	15.97	5.45	1.81	34.05	32.44	1.12	0.45	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
						110m未満	42,654	2.11	1.15	0.32	0.25	64.26	25.13	16.93	5.39	1.79	33.63	32.04	1.11	0.44	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
						110m以上220m未満	43,704	2.21	1.12	0.31	0.25	64.97	24.53	18.77	5.26	1.75	32.82	31.27	1.08	0.43	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	44,803	2.31	1.09	0.30	0.24	65.67	23.94	20.60	5.13	1.70	32.02	30.50	1.06	0.42	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
			有り	有り	有り	延長無し	43,172	2.05	1.13	0.31	0.25	64.71	24.84	15.59	5.32	1.77	33.24	31.65	1.10	0.44	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
						110m未満	43,698	2.11	1.12	0.31	0.25	65.06	24.54	16.52	5.26	1.75	32.83	31.27	1.08	0.43	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
						110m以上220m未満	44,751	2.21	1.09	0.30	0.24	65.73	23.99	18.33	5.13	1.70	32.06	30.54	1.06	0.42	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	45,852	2.33	1.07	0.30	0.23	66.39	23.40	20.13	5.01	1.66	31.28	29.80	1.03	0.41	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
					無し	延長無し	42,607	2.05	1.15	0.32	0.25	64.29	25.18	15.80	5.39	1.79	33.66	32.07	1.11	0.44	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
						110m未満	43,133	2.12	1.14	0.32	0.25	64.62	24.85	16.74	5.33	1.77	33.26	31.68	1.10	0.44	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
						110m以上220m未満	44,184	2.22	1.11	0.31	0.24	65.31	24.26	18.57	5.20	1.73	32.47	30.93	1.07	0.43	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	45,284	2.32	1.08	0.30	0.24	65.99	23.68	20.38	5.07	1.68	31.69	30.18	1.05	0.42	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
				無し	有り	延長無し	41,499	2.05	1.18	0.33	0.26	63.38	25.82	16.22	5.54	1.84	34.57	32.93	1.14	0.46	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
						110m未満	42,023	2.11	1.17	0.32	0.26	63.76	25.50	17.18	5.47	1.82	34.13	32.52	1.13	0.45	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
						110m以上220m未満	43,072	2.21	1.14	0.32	0.25	64.49	24.90	19.04	5.33	1.77	33.30	31.73	1.10	0.44	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	44,169	2.31	1.11	0.31	0.24	65.22	24.28	20.90	5.20	1.73	32.47	30.94	1.07	0.43	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
					無し	延長無し	40,934	2.04	1.20	0.33	0.26	62.92	26.21	16.44	5.61	1.86	35.04	33.39	1.16	0.46	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
						110m未満	41,458	2.10	1.18	0.33	0.26	63.31	25.87	17.42	5.54	1.84	34.59	32.96	1.14	0.46	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	

No. 149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
								K				R					Z				S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						110m以上220m未満	42,505	2.19	1.15	0.32	0.25	64.07	25.24	19.30	5.41	1.79	33.74	32.15	1.11	0.45	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	43,600	2.30	1.12	0.31	0.25	64.81	24.59	21.17	5.27	1.75	32.89	31.34	1.09	0.43	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						延長無し	52,930	1.34	0.92	－	－	72.66	23.47	15.71	5.21	4.33	26.00	25.82	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					有り	110m未満	53,459	1.41	0.92	－	－	72.86	23.24	16.47	5.16	4.29	25.73	25.56	0.12	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	54,519	1.52	0.90	－	－	73.24	22.79	17.95	5.06	4.20	25.24	25.07	0.12	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	55,628	1.63	0.88	－	－	73.63	22.33	19.44	4.96	4.12	24.74	24.57	0.12	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
				有り		延長無し	52,363	1.33	0.93	－	－	72.39	23.72	15.88	5.27	4.38	26.28	26.10	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	52,892	1.40	0.93	－	－	72.58	23.48	16.65	5.21	4.33	26.02	25.84	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					無し	110m以上220m未満	53,950	1.51	0.91	－	－	72.99	23.02	18.14	5.11	4.25	25.50	25.33	0.12	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	55,058	1.63	0.89	－	－	73.38	22.56	19.64	5.01	4.16	24.99	24.82	0.12	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						延長無し	51,607	1.33	0.95	－	－	72.01	24.07	16.11	5.34	4.44	26.66	26.48	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					有り	110m未満	52,135	1.39	0.94	－	－	72.22	23.81	16.89	5.29	4.40	26.39	26.21	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	53,192	1.50	0.92	－	－	72.63	23.35	18.40	5.18	4.31	25.87	25.69	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	54,298	1.61	0.90	－	－	73.05	22.87	19.92	5.08	4.22	25.34	25.17	0.12	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						延長無し	51,039	1.33	0.96	－	－	71.72	24.34	16.29	5.40	4.49	26.95	26.77	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					無し	110m未満	51,567	1.38	0.95	－	－	71.94	24.08	17.07	5.35	4.45	26.68	26.50	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	52,623	1.49	0.93	－	－	72.36	23.59	18.60	5.24	4.36	26.15	25.97	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	53,728	1.61	0.91	－	－	72.80	23.13	20.13	5.13	4.27	25.59	25.43	0.12	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
								K				R					Z				S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	幅1.0以上2.5未満かつ高さ2.5以上4.0以下		無し	有り	有り	延長無し	51,958	1.33	0.94	－	－	72.19	23.91	16.00	5.31	4.41	26.48	26.30	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	52,486	1.39	0.93	－	－	72.39	23.67	16.77	5.25	4.37	26.22	26.04	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	53,544	1.50	0.91	－	－	72.81	23.21	18.28	5.15	4.28	25.69	25.52	0.12	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	54,651	1.62	0.90	－	－	73.21	22.73	19.79	5.05	4.19	25.17	25.00	0.12	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					無し	延長無し	51,391	1.33	0.95	－	－	71.90	24.16	16.18	5.37	4.46	26.77	26.59	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	51,919	1.38	0.94	－	－	72.12	23.93	16.96	5.31	4.42	26.50	26.32	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	52,975	1.49	0.92	－	－	72.53	23.45	18.47	5.20	4.33	25.98	25.80	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	54,081	1.61	0.90	－	－	72.95	22.97	20.00	5.10	4.24	25.44	25.27	0.12	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				無し	有り	延長無し	50,634	1.32	0.97	－	－	71.51	24.52	16.42	5.45	4.53	27.17	26.99	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	51,162	1.38	0.96	－	－	71.73	24.27	17.21	5.39	4.48	26.89	26.71	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	52,217	1.49	0.94	－	－	72.17	23.80	18.74	5.28	4.39	26.34	26.17	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	53,321	1.60	0.92	－	－	72.60	23.30	20.28	5.17	4.30	25.80	25.63	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					無し	延長無し	50,067	1.32	0.98	－	－	71.22	24.82	16.60	5.51	4.58	27.46	27.29	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	50,594	1.37	0.97	－	－	71.45	24.56	17.40	5.45	4.53	27.18	27.01	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	51,648	1.49	0.95	－	－	71.88	24.04	18.95	5.34	4.44	26.63	26.46	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	52,751	1.60	0.93	－	－	72.32	23.52	20.50	5.23	4.35	26.08	25.91	0.13	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					有り	延長無し	47,321	1.89	1.03	0.29	0.23	67.79	26.27	16.31	5.34	1.61	30.32	28.88	1.00	0.40	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
						110m未満	47,847	1.93	1.02	0.28	0.22	68.08	25.99	17.16	5.28	1.59	29.99	28.56	0.99	0.40	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－

No. 149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
								K				R					Z				S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						110m以上220m未満	48,900	2.05	1.00	0.28	0.22	68.60	25.40	18.80	5.17	1.56	29.35	27.95	0.97	0.39	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
				有り		220m以上340m以下	50,002	2.14	0.98	0.27	0.21	69.16	24.87	20.44	5.05	1.52	28.70	27.33	0.95	0.38	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
						延長無し	46,754	1.89	1.05	0.29	0.23	67.43	26.58	16.51	5.41	1.63	30.68	29.23	1.01	0.40	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
						110m未満	47,280	1.95	1.04	0.29	0.23	67.71	26.26	17.37	5.35	1.61	30.34	28.90	1.00	0.40	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
					無し	110m以上220m未満	48,332	2.03	1.01	0.28	0.22	68.29	25.73	19.02	5.23	1.58	29.68	28.27	0.98	0.39	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	49,432	2.14	0.99	0.27	0.22	68.83	25.14	20.68	5.11	1.54	29.03	27.65	0.96	0.38	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
			有り			延長無し	45,990	1.89	1.07	0.30	0.23	66.92	27.01	16.79	5.50	1.66	31.19	29.71	1.03	0.41	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
						110m未満	46,515	1.93	1.05	0.29	0.23	67.22	26.72	17.65	5.43	1.64	30.85	29.38	1.02	0.41	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
					有り	110m以上220m未満	47,565	2.05	1.03	0.29	0.23	67.78	26.11	19.33	5.31	1.60	30.17	28.73	1.00	0.40	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	48,664	2.14	1.01	0.28	0.22	68.39	25.54	21.00	5.19	1.57	29.47	28.08	0.97	0.39	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
						延長無し	45,423	1.89	1.08	0.30	0.24	66.53	27.35	17.00	5.56	1.68	31.58	30.09	1.04	0.42	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
						110m未満	45,947	1.94	1.07	0.30	0.23	66.85	27.05	17.87	5.50	1.66	31.21	29.74	1.03	0.41	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
					無し	110m以上220m未満	46,996	2.03	1.04	0.29	0.23	67.45	26.45	19.56	5.38	1.62	30.52	29.08	1.01	0.40	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	48,094	2.13	1.02	0.28	0.22	68.06	25.84	21.25	5.26	1.59	29.81	28.41	0.98	0.39	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)				延長無し	46,360	1.88	1.06	0.29	0.23	67.17	26.80	16.65	5.45	1.65	30.95	29.48	1.02	0.41	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
						110m未満	46,885	1.93	1.04	0.29	0.23	67.47	26.51	17.51	5.39	1.63	30.60	29.15	1.01	0.40	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
					有り	110m以上220m未満	47,936	2.03	1.02	0.28	0.22	68.04	25.93	19.18	5.27	1.59	29.93	28.51	0.99	0.39	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	49,036	2.15	1.00	0.28	0.22	68.58	25.32	20.84	5.15	1.56	29.27	27.87	0.97	0.39	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	

No. 149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	有り	無し	延長無し	45,793	1.88	1.07	0.30	0.23	66.80	27.14	16.86	5.52	1.67	31.32	29.84	1.03	0.41	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
						110m未満	46,318	1.93	1.06	0.29	0.23	67.10	26.82	17.73	5.46	1.65	30.97	29.50	1.02	0.41	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	47,367	2.04	1.03	0.29	0.23	67.68	26.23	19.41	5.34	1.61	30.28	28.85	1.00	0.40	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	48,466	2.13	1.01	0.28	0.22	68.27	25.64	21.09	5.22	1.57	29.60	28.20	0.98	0.39	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
					有り	延長無し	45,029	1.89	1.09	0.30	0.24	66.26	27.60	17.14	5.61	1.69	31.85	30.35	1.05	0.42	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
						110m未満	45,553	1.94	1.08	0.30	0.24	66.57	27.28	18.02	5.55	1.67	31.49	30.00	1.04	0.42	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	46,601	2.03	1.05	0.29	0.23	67.18	26.65	19.73	5.42	1.64	30.79	29.33	1.02	0.41	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	47,697	2.13	1.03	0.28	0.23	67.80	26.05	21.43	5.30	1.60	30.07	28.65	0.99	0.40	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
					無し	延長無し	44,462	1.88	1.10	0.31	0.24	65.85	27.92	17.36	5.69	1.72	32.27	30.74	1.07	0.43	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
						110m未満	44,985	1.93	1.09	0.30	0.24	66.19	27.62	18.25	5.62	1.70	31.88	30.38	1.05	0.42	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	46,032	2.02	1.06	0.29	0.23	66.82	26.99	19.97	5.49	1.66	31.16	29.69	1.03	0.41	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	47,127	2.13	1.04	0.29	0.23	67.44	26.36	21.69	5.36	1.62	30.43	29.00	1.00	0.40	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
				有り	有り	延長無し	46,449	1.56	1.05	－	－	68.81	20.98	14.49	4.95	4.39	29.63	29.42	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	46,980	1.63	1.04	－	－	69.07	20.74	15.37	4.89	4.34	29.30	29.09	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	48,041	1.76	1.02	－	－	69.58	20.29	17.07	4.78	4.24	28.66	28.45	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	49,152	1.89	1.00	－	－	70.11	19.83	18.78	4.67	4.15	28.00	27.80	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
					無し	延長無し	45,877	1.56	1.07	－	－	68.44	21.24	14.67	5.01	4.44	30.00	29.79	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	46,407	1.63	1.06	－	－	68.72	21.00	15.56	4.95	4.39	29.65	29.45	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
								K				R					Z				S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	47,467	1.75	1.03	－	－	69.26	20.55	17.28	4.84	4.29	28.99	28.79	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	48,576	1.88	1.01	－	－	69.79	20.08	19.00	4.73	4.19	28.33	28.13	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					有り	延長無し	44,885	1.54	1.09	－	－	67.80	21.71	14.99	5.12	4.54	30.66	30.45	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	45,414	1.61	1.08	－	－	68.09	21.45	15.90	5.06	4.49	30.30	30.09	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	46,472	1.73	1.05	－	－	68.66	20.99	17.65	4.94	4.38	29.61	29.41	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	47,578	1.86	1.03	－	－	69.22	20.49	19.40	4.83	4.28	28.92	28.72	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						延長無し	44,312	1.54	1.11	－	－	67.41	21.97	15.19	5.19	4.60	31.05	30.84	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	44,841	1.60	1.09	－	－	67.71	21.73	16.10	5.12	4.54	30.69	30.48	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	45,897	1.73	1.07	－	－	68.30	21.24	17.87	5.01	4.44	29.97	29.77	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	47,002	1.85	1.04	－	－	68.89	20.74	19.64	4.89	4.34	29.26	29.07	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					有り	延長無し	45,326	1.55	1.08	－	－	68.09	21.49	14.85	5.07	4.50	30.36	30.15	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	45,855	1.62	1.07	－	－	68.37	21.25	15.75	5.01	4.44	30.01	29.80	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	46,914	1.74	1.04	－	－	68.93	20.79	17.48	4.90	4.34	29.33	29.13	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	48,022	1.87	1.02	－	－	69.47	20.30	19.22	4.78	4.24	28.66	28.46	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						延長無し	44,753	1.54	1.09	－	－	67.71	21.78	15.04	5.13	4.55	30.75	30.54	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	45,282	1.60	1.08	－	－	68.01	21.52	15.95	5.07	4.50	30.39	30.18	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	46,339	1.73	1.06	－	－	68.58	21.03	17.70	4.96	4.40	29.69	29.49	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	47,445	1.85	1.03	－	－	69.15	20.56	19.45	4.84	4.29	29.00	28.80	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
								K				R					Z				S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						延長無し	43,762	1.53	1.12	－	－	67.04	22.27	15.38	5.25	4.66	31.43	31.23	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					有り	110m未満	44,289	1.59	1.11	－	－	67.35	22.00	16.30	5.19	4.60	31.06	30.86	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	45,344	1.71	1.08	－	－	67.95	21.49	18.09	5.07	4.49	30.34	30.14	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	46,448	1.83	1.05	－	－	68.56	20.99	19.87	4.95	4.39	29.61	29.42	0.14	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
				無し		延長無し	43,189	1.51	1.13	－	－	66.64	22.56	15.58	5.32	4.72	31.85	31.64	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					無し	110m未満	43,716	1.58	1.12	－	－	66.96	22.29	16.52	5.26	4.66	31.46	31.26	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	44,769	1.70	1.09	－	－	67.58	21.78	18.32	5.13	4.55	30.72	30.52	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	45,871	1.83	1.07	－	－	68.18	21.24	20.12	5.01	4.44	29.99	29.79	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下					延長無し	42,212	2.17	1.16	0.32	0.26	63.83	23.10	15.00	4.90	1.81	34.00	32.37	1.12	0.45	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
					有り	110m未満	42,740	2.23	1.15	0.32	0.25	64.19	22.81	15.97	4.84	1.78	33.58	31.97	1.11	0.44	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
						110m以上220m未満	43,795	2.35	1.12	0.31	0.25	64.89	22.27	17.83	4.72	1.74	32.76	31.20	1.08	0.43	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	44,899	2.45	1.09	0.30	0.24	65.59	21.72	19.68	4.61	1.70	31.96	30.44	1.05	0.42	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
				有り		延長無し	41,648	2.18	1.18	0.33	0.26	63.37	23.39	15.21	4.97	1.83	34.45	32.81	1.14	0.45	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
					無し	110m未満	42,175	2.23	1.16	0.32	0.26	63.75	23.13	16.18	4.90	1.81	34.02	32.40	1.12	0.45	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
						110m以上220m未満	43,229	2.33	1.13	0.31	0.25	64.47	22.56	18.06	4.78	1.76	33.20	31.61	1.10	0.44	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	44,332	2.45	1.11	0.31	0.24	65.17	21.98	19.93	4.66	1.72	32.38	30.83	1.07	0.43	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
						延長無し	40,642	2.17	1.21	0.33	0.27	62.51	23.97	15.58	5.09	1.88	35.32	33.63	1.17	0.47	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
					有り	110m未満	41,167	2.22	1.19	0.33	0.26	62.92	23.67	16.58	5.02	1.85	34.86	33.20	1.15	0.46	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	

No. 149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	42,219	2.33	1.16	0.32	0.26	63.69	23.09	18.49	4.90	1.81	33.98	32.37	1.12	0.45	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	＊	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	43,319	2.43	1.13	0.31	0.25	64.45	22.52	20.39	4.77	1.76	33.12	31.55	1.09	0.44	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	＊	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
					無し	延長無し	40,078	2.16	1.22	0.34	0.27	62.05	24.33	15.80	5.16	1.90	35.79	34.10	1.18	0.47	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	＊	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	40,603	2.22	1.21	0.33	0.27	62.44	24.00	16.81	5.09	1.88	35.34	33.66	1.17	0.47	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	＊	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	41,653	2.33	1.18	0.33	0.26	63.23	23.41	18.74	4.96	1.83	34.44	32.81	1.14	0.45	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	＊	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	42,751	2.43	1.15	0.32	0.25	64.01	22.79	20.67	4.84	1.78	33.56	31.97	1.11	0.44	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	＊	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
				有り	有り	延長無し	41,105	2.16	1.19	0.33	0.26	62.93	23.71	15.41	5.03	1.86	34.91	33.25	1.15	0.46	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	＊	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	41,631	2.23	1.18	0.33	0.26	63.29	23.40	16.39	4.97	1.83	34.48	32.83	1.14	0.46	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	＊	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	42,684	2.33	1.15	0.32	0.25	64.05	22.84	18.29	4.84	1.79	33.62	32.02	1.11	0.44	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	＊	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	43,785	2.45	1.12	0.31	0.25	64.78	22.27	20.18	4.72	1.74	32.77	31.21	1.08	0.43	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	＊	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
					無し	延長無し	40,541	2.17	1.21	0.34	0.27	62.43	24.03	15.62	5.10	1.88	35.40	33.71	1.17	0.47	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	＊	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	41,067	2.21	1.19	0.33	0.26	62.86	23.74	16.62	5.04	1.86	34.93	33.28	1.15	0.46	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	＊	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	42,118	2.32	1.16	0.32	0.26	63.62	23.16	18.54	4.91	1.81	34.06	32.45	1.12	0.45	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	＊	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	43,217	2.42	1.13	0.31	0.25	64.38	22.57	20.44	4.78	1.77	33.20	31.62	1.10	0.44	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	＊	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
					有り	延長無し	39,535	2.15	1.24	0.34	0.27	61.56	24.66	16.02	5.23	1.93	36.29	34.57	1.20	0.48	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	＊	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	40,059	2.21	1.22	0.34	0.27	61.99	24.34	17.04	5.16	1.90	35.80	34.11	1.18	0.47	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	＊	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	41,107	2.31	1.19	0.33	0.26	62.80	23.72	18.99	5.03	1.86	34.89	33.24	1.15	0.46	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	＊	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	42,204	2.42	1.16	0.32	0.26	63.60	23.11	20.93	4.90	1.81	33.98	32.38	1.12	0.45	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	＊	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–

No. 149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
								K				R				Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
						延長無し	38,971	2.16	1.26	0.35	0.28	61.03	24.99	16.25	5.31	1.96	36.81	35.07	1.22	0.49	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
					無し	110m未満	39,494	2.19	1.24	0.34	0.27	61.50	24.70	17.28	5.24	1.93	36.31	34.60	1.20	0.48	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
						110m以上220m未満	40,541	2.32	1.21	0.34	0.27	62.30	24.03	19.26	5.10	1.88	35.38	33.71	1.17	0.47	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	41,637	2.41	1.18	0.33	0.26	63.15	23.41	21.22	4.97	1.83	34.44	32.82	1.14	0.45	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
				有り	有り	延長無し	41,878	1.71	1.17	－	－	65.43	19.78	14.18	4.94	4.26	32.86	32.63	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	42,408	1.78	1.16	－	－	65.77	19.54	15.16	4.88	4.20	32.45	32.22	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	43,468	1.92	1.13	－	－	66.42	19.05	17.05	4.76	4.10	31.66	31.44	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	44,577	2.05	1.10	－	－	67.07	18.98	18.53	4.64	4.00	30.88	30.66	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
					無し	延長無し	41,318	1.70	1.19	－	－	65.00	20.06	14.37	5.00	4.32	33.30	33.07	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	41,848	1.77	1.17	－	－	65.34	19.79	15.36	4.94	4.26	32.89	32.66	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	42,906	1.90	1.14	－	－	66.02	19.31	17.27	4.82	4.16	32.08	31.85	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	44,014	2.03	1.11	－	－	66.71	19.23	18.77	4.70	4.05	31.26	31.05	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
				無し	有り	延長無し	40,547	1.68	1.21	－	－	64.39	20.45	14.64	5.10	4.40	33.93	33.70	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	41,075	1.75	1.19	－	－	64.76	20.18	15.65	5.03	4.34	33.49	33.27	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	42,131	1.88	1.16	－	－	65.46	19.67	17.59	4.91	4.23	32.66	32.44	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	43,236	2.01	1.13	－	－	66.16	19.58	19.10	4.78	4.12	31.83	31.61	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
					無し	延長無し	39,987	1.67	1.23	－	－	63.92	20.71	14.85	5.17	4.46	34.41	34.18	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	40,514	1.74	1.21	－	－	64.30	20.43	15.87	5.10	4.40	33.96	33.73	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
								K				R					Z				S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	41,569	1.87	1.18	－	－	65.03	19.92	17.83	4.97	4.29	33.10	32.88	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	42,673	2.00	1.15	－	－	65.77	19.82	19.36	4.85	4.18	32.23	32.02	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
					有り	延長無し	40,894	1.69	1.20	－	－	64.67	20.26	14.52	5.06	4.36	33.64	33.42	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	41,423	1.75	1.18	－	－	65.04	20.03	15.52	4.99	4.30	33.21	32.99	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	42,480	1.89	1.15	－	－	65.72	19.50	17.45	4.87	4.20	32.39	32.17	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	43,586	2.02	1.12	－	－	66.42	19.43	18.95	4.74	4.09	31.56	31.35	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
					無し	延長無し	40,334	1.68	1.22	－	－	64.21	20.53	14.72	5.13	4.42	34.11	33.88	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	40,862	1.75	1.20	－	－	64.59	20.28	15.73	5.06	4.36	33.66	33.44	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	41,918	1.88	1.17	－	－	65.30	19.76	17.68	4.93	4.25	32.82	32.60	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	43,023	2.01	1.14	－	－	66.01	19.67	19.20	4.81	4.14	31.98	31.76	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
				無し	有り	延長無し	39,563	1.66	1.24	－	－	63.57	20.93	15.01	5.23	4.51	34.77	34.54	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	40,089	1.72	1.22	－	－	63.97	20.66	16.04	5.16	4.45	34.31	34.09	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	41,143	1.85	1.19	－	－	64.72	20.14	18.01	5.03	4.33	33.43	33.22	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	42,245	1.98	1.16	－	－	65.46	20.05	19.55	4.89	4.22	32.56	32.35	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
					無し	延長無し	39,003	1.65	1.26	－	－	63.09	21.24	15.22	5.30	4.57	35.26	35.04	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	39,529	1.71	1.24	－	－	63.50	20.97	16.26	5.23	4.51	34.79	34.57	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	40,581	1.84	1.21	－	－	64.26	20.42	18.26	5.10	4.39	33.90	33.68	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	41,682	1.97	1.18	－	－	65.03	20.30	19.82	4.96	4.28	33.00	32.79	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	幅4.0以上5.5未満かつ																														

No. 149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
								K				R					Z				S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	高さ:2.5以上4.0未満																																			
						延長無し	39,168	2.35	1.25	0.35	0.28	61.01	21.17	14.15	4.69	2.60	36.64	34.89	1.21	0.48	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						110m未満	39,696	2.39	1.23	0.34	0.27	61.45	20.89	15.20	4.63	2.56	36.16	34.43	1.19	0.48	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
				有り	有り	110m以上220m未満	40,751	2.51	1.20	0.33	0.26	62.28	20.37	17.21	4.51	2.50	35.21	33.53	1.16	0.46	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	41,856	2.63	1.17	0.32	0.26	63.08	19.81	19.22	4.39	2.43	34.29	32.65	1.13	0.45	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						延長無し	38,595	2.33	1.27	0.35	0.28	60.48	21.48	14.36	4.76	2.64	37.19	35.41	1.23	0.49	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						110m未満	39,122	2.40	1.25	0.35	0.28	60.92	21.18	15.42	4.70	2.60	36.68	34.93	1.21	0.48	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
					無し	110m以上220m未満	40,176	2.52	1.22	0.34	0.27	61.76	20.63	17.46	4.57	2.53	35.72	34.02	1.18	0.47	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	41,278	2.63	1.19	0.33	0.26	62.60	20.08	19.48	4.45	2.47	34.77	33.11	1.15	0.46	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						延長無し	37,825	2.34	1.30	0.36	0.29	59.73	21.91	14.65	4.86	2.69	37.93	36.13	1.25	0.50	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						110m未満	38,351	2.38	1.28	0.35	0.28	60.21	21.63	15.73	4.79	2.65	37.41	35.63	1.24	0.49	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
					有り	110m以上220m未満	39,403	2.50	1.24	0.35	0.27	61.09	21.05	17.80	4.66	2.58	36.41	34.68	1.20	0.48	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	40,503	2.62	1.21	0.34	0.27	61.95	20.44	19.86	4.54	2.51	35.43	33.74	1.17	0.47	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						延長無し	37,252	2.33	1.32	0.37	0.29	59.15	22.25	14.88	4.93	2.73	38.52	36.69	1.27	0.51	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						110m未満	37,777	2.39	1.30	0.36	0.29	59.64	21.92	15.97	4.87	2.70	37.97	36.18	1.25	0.50	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
					無し	110m以上220m未満	38,827	2.49	1.26	0.35	0.28	60.56	21.35	18.07	4.73	2.62	36.95	35.20	1.22	0.49	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	39,925	2.60	1.23	0.34	0.27	61.47	20.78	20.14	4.60	2.55	35.93	34.23	1.19	0.47	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)				延長無し	38,183	2.33	1.28	0.36	0.28	60.09	21.72	14.51	4.81	2.67	37.58	35.79	1.24	0.50	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						110m未満	38,710	2.40	1.27	0.35	0.28	60.54	21.41	15.59	4.75	2.63	37.06	35.30	1.22	0.49	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ/Ｃ　５５%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
					有り																															

No. 149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
								K				R					Z				S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				有り	無し	110m以上220m未満	39,762	2.50	1.23	0.34	0.27	61.41	20.85	17.64	4.62	2.56	36.09	34.37	1.19	0.48	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	40,864	2.61	1.20	0.33	0.26	62.28	20.30	19.68	4.50	2.49	35.11	33.44	1.16	0.46	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
					無し	延長無し	37,611	2.32	1.30	0.36	0.29	59.53	22.03	14.74	4.89	2.71	38.15	36.34	1.26	0.50	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	38,136	2.39	1.29	0.36	0.28	59.98	21.72	15.82	4.82	2.67	37.63	35.84	1.24	0.50	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	39,187	2.50	1.25	0.35	0.28	60.89	21.16	17.90	4.69	2.60	36.61	34.87	1.21	0.48	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	40,286	2.61	1.22	0.34	0.27	61.78	20.58	19.96	4.56	2.53	35.61	33.92	1.18	0.47	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
					有り	延長無し	36,841	2.31	1.33	0.37	0.29	58.75	22.51	15.04	4.99	2.76	38.94	37.10	1.29	0.51	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	37,365	2.37	1.31	0.36	0.29	59.24	22.19	16.15	4.92	2.72	38.39	36.57	1.27	0.51	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	38,413	2.48	1.28	0.35	0.28	60.18	21.58	18.26	4.78	2.65	37.34	35.58	1.23	0.49	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	39,511	2.58	1.24	0.34	0.27	61.11	20.98	20.36	4.65	2.58	36.31	34.59	1.20	0.48	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
					無し	延長無し	36,268	2.32	1.35	0.38	0.30	58.13	22.83	15.28	5.07	2.81	39.55	37.68	1.31	0.52	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	36,791	2.36	1.33	0.37	0.29	58.64	22.51	16.40	5.00	2.77	39.00	37.15	1.29	0.52	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	37,838	2.48	1.30	0.36	0.29	59.62	21.91	18.54	4.86	2.69	37.90	36.12	1.25	0.50	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	38,933	2.58	1.26	0.35	0.28	60.58	21.29	20.66	4.72	2.61	36.84	35.10	1.22	0.49	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
					有り	延長無し	41,641	1.77	1.18	–	–	65.17	18.14	13.78	5.51	4.41	33.06	32.82	0.16	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–		–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–
						110m未満	42,172	1.83	1.16	–	–	65.52	17.91	14.78	5.44	4.36	32.65	32.41	0.16	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–		–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–
						110m以上220m未満	43,234	1.97	1.13	–	–	66.18	17.48	16.68	5.30	4.25	31.85	31.61	0.16	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–		–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–
						220m以上340m以下	44,345	2.11	1.10	–	–	66.85	18.65	16.98	5.17	4.14	31.04	30.82	0.15	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
								K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		一般養生・特殊養生（練炭,ｼｰﾄ）	有り	無し	無し	延長無し	41,063	1.75	1.19	－	－	64.74	18.41	13.98	5.58	4.48	33.51	33.28	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	41,593	1.82	1.18	－	－	65.09	18.17	14.98	5.51	4.42	33.09	32.86	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	42,653	1.96	1.15	－	－	65.77	17.71	16.91	5.38	4.31	32.27	32.04	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	43,763	2.10	1.12	－	－	66.45	18.89	17.21	5.24	4.20	31.45	31.23	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					有り	延長無し	40,354	1.73	1.21	－	－	64.16	18.73	14.22	5.68	4.55	34.11	33.87	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	40,883	1.81	1.20	－	－	64.53	18.47	15.24	5.61	4.50	33.66	33.43	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	41,942	1.94	1.17	－	－	65.25	18.01	17.20	5.47	4.38	32.81	32.58	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	43,049	2.08	1.14	－	－	65.96	19.21	17.49	5.33	4.27	31.96	31.74	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					無し	延長無し	39,776	1.72	1.23	－	－	63.69	19.00	14.43	5.76	4.62	34.59	34.36	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	40,304	1.80	1.22	－	－	64.06	18.73	15.46	5.69	4.56	34.14	33.91	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	41,361	1.92	1.18	－	－	64.82	18.29	17.44	5.54	4.44	33.26	33.04	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	42,467	2.06	1.15	－	－	65.54	19.47	17.73	5.40	4.33	32.40	32.18	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
			有り	有り	有り	延長無し	40,596	1.74	1.21	－	－	64.36	18.61	14.14	5.65	4.53	33.90	33.66	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	41,126	1.81	1.19	－	－	64.73	18.37	15.15	5.58	4.47	33.46	33.23	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	42,185	1.95	1.16	－	－	65.42	17.90	17.10	5.44	4.36	32.63	32.40	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	43,293	2.08	1.13	－	－	66.12	19.08	17.40	5.30	4.25	31.80	31.57	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						延長無し	40,018	1.72	1.22	－	－	63.89	18.89	14.34	5.73	4.59	34.39	34.15	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	40,547	1.80	1.21	－	－	64.26	18.63	15.37	5.66	4.53	33.94	33.70	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
								K				R					Z				S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						110m以上220m未満	41,604	1.94	1.18	－	－	64.99	18.15	17.34	5.51	4.42	33.07	32.85	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	42,711	2.07	1.15	－	－	65.71	19.35	17.63	5.37	4.30	32.22	32.00	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
			無し			延長無し	39,310	1.71	1.25	－	－	63.29	19.22	14.60	5.83	4.68	35.00	34.77	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	39,837	1.78	1.23	－	－	63.69	18.98	15.64	5.76	4.61	34.53	34.30	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					有り	110m以上220m未満	40,893	1.92	1.20	－	－	64.44	18.47	17.64	5.61	4.49	33.64	33.42	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	41,997	2.05	1.17	－	－	65.19	19.66	17.93	5.46	4.38	32.76	32.54	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
				無し		延長無し	38,732	1.70	1.27	－	－	62.79	19.50	14.82	5.92	4.75	35.51	35.28	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	39,258	1.77	1.25	－	－	63.19	19.25	15.87	5.84	4.68	35.04	34.81	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
					無し	110m以上220m未満	40,312	1.90	1.22	－	－	63.98	18.74	17.89	5.69	4.56	34.12	33.90	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	41,415	2.02	1.18	－	－	64.77	19.97	18.18	5.54	4.44	33.21	33.00	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	
	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満					延長無し	37,484	2.46	1.31	0.36	0.29	59.24	20.16	13.73	4.29	2.72	38.30	36.46	1.26	0.51	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						110m未満	38,012	2.52	1.29	0.36	0.28	59.71	19.89	14.83	4.23	2.68	37.77	35.95	1.25	0.50	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
					有り	110m以上220m未満	39,069	2.65	1.25	0.35	0.28	60.61	19.34	16.94	4.12	2.61	36.74	34.98	1.21	0.49	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	40,173	2.77	1.22	0.34	0.27	61.50	19.10	18.75	4.00	2.53	35.73	34.02	1.18	0.47	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						延長無し	36,938	2.46	1.33	0.37	0.29	58.69	20.47	13.93	4.35	2.76	38.85	37.00	1.28	0.51	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						110m未満	37,465	2.52	1.31	0.36	0.29	59.17	20.17	15.05	4.29	2.72	38.31	36.48	1.26	0.51	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
					無し	110m以上220m未満	38,520	2.63	1.27	0.35	0.28	60.11	19.65	17.18	4.17	2.64	37.26	35.48	1.23	0.49	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	39,623	2.75	1.24	0.34	0.27	61.02	19.36	19.01	4.06	2.57	36.23	34.49	1.20	0.48	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	

No. 149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
								K				R					Z				S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						延長無し	36,227	2.45	1.35	0.38	0.30	57.95	20.87	14.21	4.44	2.81	39.60	37.72	1.31	0.52	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
					有り	延長無し	36,227	2.45	1.35	0.38	0.30	57.95	20.87	14.21	4.44	2.81	39.60	37.72	1.31	0.52	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
						110m未満	36,753	2.50	1.33	0.37	0.29	58.46	20.57	15.34	4.38	2.77	39.04	37.18	1.29	0.52	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
						110m以上220m未満	37,805	2.63	1.30	0.36	0.29	59.42	20.00	17.51	4.25	2.69	37.95	36.15	1.25	0.50	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	38,905	2.74	1.26	0.35	0.28	60.37	19.71	19.36	4.13	2.62	36.89	35.13	1.22	0.49	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
				無し		延長無し	35,681	2.43	1.37	0.38	0.30	57.36	21.19	14.42	4.51	2.85	40.21	38.30	1.33	0.53	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
					無し	110m未満	36,206	2.50	1.35	0.38	0.30	57.87	20.87	15.57	4.44	2.81	39.63	37.75	1.31	0.52	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
						110m以上220m未満	37,256	2.62	1.32	0.37	0.29	58.87	20.28	17.77	4.32	2.73	38.51	36.68	1.27	0.51	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	38,355	2.72	1.28	0.35	0.28	59.87	20.01	19.64	4.19	2.65	37.41	35.63	1.24	0.49	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)				延長無し	36,475	2.45	1.34	0.37	0.30	58.20	20.71	14.11	4.41	2.79	39.35	37.47	1.30	0.52	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
					有り	110m未満	37,001	2.51	1.32	0.37	0.29	58.71	20.43	15.24	4.35	2.75	38.78	36.93	1.28	0.51	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
						110m以上220m未満	38,054	2.63	1.29	0.36	0.28	59.66	19.86	17.39	4.23	2.68	37.71	35.91	1.25	0.50	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	39,156	2.75	1.25	0.35	0.28	60.61	19.61	19.23	4.11	2.60	36.64	34.90	1.21	0.48	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
				有り		延長無し	35,929	2.44	1.36	0.38	0.30	57.62	21.03	14.32	4.48	2.83	39.94	38.04	1.32	0.53	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
						110m未満	36,454	2.50	1.34	0.37	0.30	58.14	20.74	15.46	4.41	2.79	39.36	37.49	1.30	0.52	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
					無し	110m以上220m未満	37,505	2.62	1.31	0.36	0.29	59.12	20.14	17.65	4.29	2.71	38.26	36.44	1.26	0.51	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	38,605	2.72	1.27	0.35	0.28	60.11	19.88	19.51	4.17	2.64	37.17	35.40	1.23	0.49	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
						延長無し	35,217	2.44	1.39	0.39	0.31	56.82	21.45	14.61	4.57	2.89	40.74	38.81	1.35	0.54	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
					有り	110m未満	35,742	2.48	1.37	0.38	0.30	57.38	21.15	15.77	4.50	2.85	40.14	38.24	1.33	0.53	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	

No. 149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
							K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-8-25(20)(高炉)				無し	無し	110m以上220m未満	36,790	2.59	1.33	0.37	0.29	58.41	20.55	17.99	4.37	2.77	39.00	37.15	1.29	0.52	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	
						220m以上340m以下	37,888	2.70	1.29	0.36	0.28	59.44	20.27	19.88	4.24	2.69	37.86	36.07	1.25	0.50	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	
					無し	延長無し	34,671	2.41	1.41	0.39	0.31	56.21	21.80	14.84	4.64	2.94	41.38	39.42	1.37	0.55	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	
						110m未満	35,195	2.48	1.39	0.39	0.31	56.76	21.47	16.02	4.57	2.89	40.76	38.83	1.35	0.54	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	
						110m以上220m未満	36,242	2.59	1.35	0.38	0.30	57.83	20.85	18.26	4.44	2.81	39.58	37.71	1.31	0.52	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	
						220m以上340m以下	37,337	2.68	1.31	0.36	0.29	58.90	20.56	20.17	4.31	2.73	38.42	36.60	1.27	0.51	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	
				有り	有り	延長無し	44,398	1.67	1.10	–	–	67.32	18.11	13.82	6.31	4.66	31.01	30.78	0.15	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–		–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–	
						110m未満	44,930	1.74	1.09	–	–	67.62	17.90	14.75	6.24	4.60	30.64	30.42	0.15	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–		–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–	
						110m以上220m未満	45,992	1.87	1.06	–	–	68.20	17.50	16.54	6.09	4.50	29.93	29.71	0.15	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–		–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–	
						220m以上340m以下	47,105	2.01	1.04	–	–	68.77	18.40	17.02	5.95	4.39	29.22	29.01	0.14	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–	
					無し	延長無し	43,831	1.66	1.12	–	–	66.94	18.36	14.00	6.39	4.72	31.40	31.18	0.15	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–		–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–	
						110m未満	44,361	1.73	1.10	–	–	67.24	18.12	14.94	6.32	4.66	31.03	30.81	0.15	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–		–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–	
						110m以上220m未満	45,423	1.87	1.08	–	–	67.82	17.70	16.75	6.17	4.55	30.31	30.09	0.15	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–		–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–	
						220m以上340m以下	46,533	1.99	1.05	–	–	68.43	18.64	17.23	6.02	4.44	29.58	29.37	0.14	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–	
					有り	延長無し	43,304	1.65	1.13	–	–	66.56	18.57	14.17	6.47	4.78	31.79	31.56	0.16	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–		–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–	
						110m未満	43,833	1.72	1.12	–	–	66.88	18.35	15.12	6.39	4.72	31.40	31.18	0.15	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–		–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–	
						110m以上220m未満	44,893	1.85	1.09	–	–	67.49	17.91	16.95	6.24	4.61	30.66	30.44	0.15	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–		–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–	
						220m以上340m以下	46,003	1.98	1.06	–	–	68.10	18.84	17.43	6.09	4.49	29.92	29.71	0.15	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–	

No. 149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
								K				R					Z				S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		一般養生・特殊養生（練炭,ｼﾞｪｯﾄ）	無し	無し	無し	延長無し	42,736	1.64	1.15	－	－	66.15	18.80	14.36	6.56	4.84	32.21	31.98	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	43,265	1.71	1.13	－	－	66.48	18.58	15.32	6.48	4.78	31.81	31.59	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	44,324	1.85	1.11	－	－	67.11	18.14	17.17	6.32	4.67	31.04	30.83	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	45,431	1.97	1.08	－	－	67.74	19.07	17.65	6.17	4.55	30.29	30.08	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				有り	有り	延長無し	43,547	1.66	1.13	－	－	66.74	18.46	14.09	6.44	4.75	31.60	31.38	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	44,077	1.72	1.11	－	－	67.06	18.26	15.03	6.36	4.69	31.22	31.00	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	45,138	1.86	1.09	－	－	67.64	17.81	16.86	6.21	4.58	30.50	30.28	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	46,247	1.99	1.06	－	－	68.24	18.72	17.33	6.06	4.47	29.77	29.55	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					無し	延長無し	42,979	1.65	1.14	－	－	66.32	18.70	14.28	6.52	4.81	32.03	31.80	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	43,509	1.72	1.13	－	－	66.65	18.48	15.23	6.44	4.75	31.63	31.41	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	44,568	1.85	1.10	－	－	67.28	18.05	17.07	6.29	4.64	30.87	30.66	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	45,676	1.97	1.07	－	－	67.90	18.97	17.55	6.14	4.53	30.13	29.92	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					有り	延長無し	42,452	1.63	1.15	－	－	65.96	18.97	14.45	6.60	4.87	32.41	32.19	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	42,981	1.70	1.14	－	－	66.28	18.72	15.42	6.52	4.81	32.02	31.80	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	44,039	1.83	1.11	－	－	66.93	18.27	17.28	6.36	4.70	31.24	31.03	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	45,146	1.97	1.09	－	－	67.55	19.18	17.76	6.21	4.58	30.48	30.27	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					無し	延長無し	41,885	1.63	1.17	－	－	65.52	19.19	14.65	6.69	4.94	32.85	32.63	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	42,413	1.70	1.16	－	－	65.86	18.95	15.62	6.61	4.88	32.44	32.22	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－

No. 149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
								K				R					Z				S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						110m以上220m未満	43,469	1.82	1.13	－	－	－	66.53	18.50	17.50	6.45	4.76	31.65	31.44	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	44,574	1.95	1.10	－	－	－	67.18	19.42	17.99	6.29	4.64	30.87	30.66	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－
	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満					延長無し	39,946	2.33	1.23	0.34	0.27	61.73	20.14	14.37	4.60	3.19	35.94	34.21	1.19	0.47	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	40,475	2.40	1.21	0.34	0.27	62.14	19.87	15.39	4.54	3.15	35.46	33.76	1.17	0.47	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－
				有り	有り	110m以上220m未満	41,532	2.51	1.18	0.33	0.26	62.93	19.38	17.37	4.43	3.06	34.56	32.90	1.14	0.46	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	42,638	2.63	1.15	0.32	0.25	63.71	19.40	18.80	4.31	2.99	33.66	32.05	1.11	0.44	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－
						延長無し	39,385	2.32	1.24	0.35	0.27	61.24	20.44	14.57	4.67	3.23	36.44	34.70	1.20	0.48	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	39,913	2.39	1.23	0.34	0.27	61.65	20.16	15.61	4.61	3.19	35.96	34.24	1.19	0.47	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－
					無し	110m以上220m未満	40,968	2.50	1.20	0.33	0.26	62.46	19.63	17.61	4.49	3.11	35.04	33.36	1.16	0.46	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	42,072	2.61	1.16	0.32	0.26	63.27	19.65	19.06	4.37	3.03	34.12	32.48	1.13	0.45	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－
						延長無し	38,842	2.32	1.26	0.35	0.28	60.73	20.71	14.78	4.73	3.28	36.95	35.18	1.22	0.49	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	39,368	2.37	1.24	0.35	0.27	61.18	20.45	15.83	4.67	3.23	36.45	34.71	1.20	0.48	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－
					有り	110m以上220m未満	40,422	2.50	1.21	0.34	0.27	62.00	19.90	17.84	4.55	3.15	35.50	33.81	1.17	0.47	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	41,524	2.61	1.18	0.33	0.26	62.83	19.91	19.31	4.43	3.07	34.56	32.91	1.14	0.46	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－
						延長無し	38,280	2.32	1.28	0.36	0.28	60.19	21.00	15.00	4.80	3.33	37.49	35.70	1.24	0.50	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	38,806	2.37	1.26	0.35	0.28	60.65	20.73	16.06	4.74	3.28	36.98	35.22	1.22	0.49	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－
					無し	110m以上220m未満	39,858	2.48	1.23	0.34	0.27	61.51	20.19	18.10	4.61	3.19	36.01	34.29	1.19	0.48	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	40,959	2.59	1.20	0.33	0.26	62.37	20.19	19.57	4.49	3.11	35.04	33.37	1.16	0.46	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－
		特別な養生(仮																																		

No. 149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
								K				R					Z				S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						延長無し	39,095	2.32	1.25	0.35	0.28	60.97	20.58	14.68	4.70	3.26	36.71	34.96	1.21	0.48	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
					有り	110m未満	39,622	2.38	1.24	0.34	0.27	61.39	20.30	15.73	4.64	3.21	36.23	34.49	1.20	0.48	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
						110m以上220m未満	40,677	2.48	1.20	0.33	0.26	62.23	19.80	17.73	4.52	3.13	35.29	33.60	1.16	0.47	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
						220m以上340m以下	41,780	2.62	1.17	0.33	0.26	63.04	19.80	19.19	4.40	3.05	34.34	32.71	1.13	0.45	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
				有り		延長無し	38,534	2.31	1.27	0.35	0.28	60.45	20.89	14.90	4.77	3.30	37.24	35.47	1.23	0.49	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
						110m未満	39,060	2.38	1.25	0.35	0.28	60.88	20.59	15.95	4.71	3.26	36.74	34.99	1.21	0.49	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
					無し	110m以上220m未満	40,113	2.49	1.22	0.34	0.27	61.74	20.07	17.98	4.58	3.17	35.77	34.07	1.18	0.47	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
						220m以上340m以下	41,214	2.60	1.19	0.33	0.26	62.58	20.06	19.45	4.46	3.09	34.82	33.16	1.15	0.46	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
						延長無し	37,990	2.31	1.29	0.36	0.28	59.92	21.18	15.11	4.84	3.35	37.77	35.97	1.25	0.50	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
					有り	110m未満	38,516	2.36	1.27	0.35	0.28	60.39	20.91	16.18	4.77	3.31	37.25	35.48	1.23	0.49	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
						110m以上220m未満	39,567	2.47	1.24	0.34	0.27	61.26	20.33	18.23	4.65	3.22	36.27	34.54	1.20	0.48	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
						220m以上340m以下	40,667	2.59	1.21	0.33	0.26	62.13	20.35	19.71	4.52	3.13	35.28	33.60	1.16	0.47	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
						延長無し	37,429	2.30	1.31	0.36	0.29	59.37	21.50	15.34	4.91	3.40	38.33	36.51	1.27	0.51	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
					無し	110m未満	37,953	2.36	1.29	0.36	0.28	59.84	21.21	16.42	4.84	3.35	37.80	36.01	1.25	0.50	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
						110m以上220m未満	39,003	2.48	1.26	0.35	0.28	60.74	20.63	18.49	4.71	3.26	36.78	35.04	1.21	0.49	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
						220m以上340m以下	40,101	2.58	1.22	0.34	0.27	61.65	20.64	19.99	4.58	3.17	35.77	34.08	1.18	0.47	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
						延長無し	39,454	1.89	1.24	–	–	63.21	16.07	13.04	6.46	4.08	34.90	34.64	0.17	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	
					有り	110m未満	39,986	1.98	1.23	–	–	63.58	15.85	14.10	6.37	4.02	34.44	34.18	0.17	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
								K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						110m以上220m未満	41,049	2.12	1.19	－	－	64.35	16.19	15.39	6.21	3.92	33.53	33.29	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					有り	220m以上340m以下	42,162	2.26	1.16	－	－	65.09	18.22	14.98	6.04	3.81	32.65	32.41	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						延長無し	38,897	1.88	1.26	－	－	62.74	16.32	13.23	6.55	4.13	35.38	35.13	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	39,428	1.96	1.24	－	－	63.13	16.08	14.30	6.46	4.08	34.91	34.66	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					無し	110m以上220m未満	40,490	2.10	1.21	－	－	63.90	16.40	15.60	6.29	3.97	34.00	33.75	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	41,601	2.25	1.18	－	－	64.66	18.44	15.18	6.12	3.87	33.09	32.85	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						延長無し	38,493	1.87	1.27	－	－	62.37	16.47	13.37	6.62	4.18	35.76	35.50	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	39,023	1.95	1.26	－	－	62.78	16.24	14.45	6.53	4.12	35.27	35.02	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					有り	110m以上220m未満	40,083	2.09	1.22	－	－	63.57	16.57	15.76	6.36	4.01	34.34	34.09	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	41,193	2.23	1.19	－	－	64.36	18.62	15.33	6.19	3.90	33.41	33.18	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						延長無し	37,936	1.85	1.29	－	－	61.87	16.71	13.57	6.72	4.24	36.28	36.02	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	38,465	1.93	1.27	－	－	62.29	16.48	14.66	6.62	4.18	35.78	35.53	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					無し	110m以上220m未満	39,524	2.07	1.24	－	－	63.11	16.81	15.98	6.45	4.07	34.82	34.58	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	40,632	2.22	1.21	－	－	63.91	18.88	15.54	6.27	3.96	33.87	33.63	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
		一般養生・特殊養生(練炭,ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ)				延長無し	38,695	1.88	1.27	－	－	62.55	16.37	13.30	6.59	4.16	35.57	35.32	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	39,226	1.95	1.25	－	－	62.96	16.17	14.37	6.50	4.10	35.09	34.84	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					有り	110m以上220m未満	40,287	2.10	1.22	－	－	63.73	16.49	15.68	6.32	3.99	34.17	33.92	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	41,397	2.24	1.18	－	－	64.51	18.54	15.26	6.15	3.88	33.25	33.01	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
								K				R					Z				S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				無し	無し	延長無し	38,138	1.87	1.29	－	－	62.04	16.61	13.49	6.68	4.22	36.09	35.83	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	38,668	1.94	1.27	－	－	62.47	16.39	14.58	6.59	4.16	35.59	35.34	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	39,728	2.08	1.23	－	－	63.28	16.72	15.90	6.41	4.05	34.64	34.40	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	40,836	2.22	1.20	－	－	64.08	18.78	15.47	6.24	3.94	33.70	33.47	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
					有り	延長無し	37,734	1.85	1.30	－	－	61.68	16.80	13.64	6.75	4.26	36.47	36.22	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	38,263	1.92	1.28	－	－	62.11	16.57	14.73	6.66	4.20	35.97	35.72	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	39,321	2.07	1.25	－	－	62.93	16.89	16.06	6.48	4.09	35.00	34.76	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	40,428	2.20	1.21	－	－	63.76	18.98	15.62	6.30	3.98	34.04	33.80	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
					無し	延長無し	37,177	1.84	1.32	－	－	61.15	17.05	13.84	6.85	4.33	37.01	36.76	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	37,705	1.91	1.30	－	－	61.60	16.81	14.95	6.76	4.26	36.49	36.24	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	38,762	2.04	1.26	－	－	62.46	17.14	16.29	6.57	4.15	35.50	35.26	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	39,867	2.19	1.23	－	－	63.30	19.25	15.84	6.39	4.03	34.51	34.28	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
	幅：5.5以上7.0未満かつ高さ：4.0以上5.5未満					延長無し	35,741	2.62	1.37	0.38	0.30	57.20	17.74	13.29	4.50	2.85	40.18	38.24	1.33	0.53	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	
					有り	110m未満	36,270	2.70	1.35	0.38	0.30	57.71	17.48	14.45	4.43	2.81	39.59	37.68	1.31	0.52	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	
						110m以上220m未満	37,328	2.81	1.31	0.36	0.29	58.73	17.01	16.67	4.31	2.73	38.46	36.61	1.27	0.51	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	38,435	2.95	1.28	0.35	0.28	59.70	18.94	16.43	4.18	2.65	37.35	35.56	1.23	0.49	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	
						延長無し	35,174	2.62	1.39	0.39	0.31	56.57	18.03	13.51	4.57	2.89	40.81	38.85	1.35	0.54	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	
						110m未満	35,702	2.68	1.37	0.38	0.30	57.11	17.77	14.68	4.50	2.85	40.21	38.28	1.33	0.53	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	

No. 149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S				
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
		特別な養生(仮囲い内)(ジェットヒータ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	36,757	2.80	1.33	0.37	0.29	58.14	17.25	16.93	4.38	2.77	39.06	37.18	1.29	0.52	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ/h（30,100kcal/h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W/C　55%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	37,862	2.92	1.29	0.36	0.28	59.17	19.24	16.68	4.25	2.69	37.91	36.09	1.25	0.50	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ/h（30,100kcal/h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W/C　55%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–
					有り	延長無し	34,785	2.61	1.41	0.39	0.31	56.12	18.22	13.66	4.62	2.93	41.27	39.29	1.36	0.55	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ/h（30,100kcal/h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W/C　55%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	35,312	2.68	1.39	0.39	0.31	56.67	17.96	14.84	4.55	2.88	40.65	38.70	1.34	0.54	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ/h（30,100kcal/h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W/C　55%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	36,367	2.80	1.35	0.37	0.30	57.74	17.45	17.11	4.42	2.80	39.46	37.58	1.30	0.52	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ/h（30,100kcal/h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W/C　55%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	37,470	2.92	1.31	0.36	0.29	58.78	19.42	16.86	4.29	2.72	38.30	36.47	1.26	0.51	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ/h（30,100kcal/h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W/C　55%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–
					無し	延長無し	34,218	2.60	1.43	0.40	0.32	55.46	18.53	13.88	4.70	2.98	41.94	39.94	1.39	0.55	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ/h（30,100kcal/h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W/C　55%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	34,744	2.66	1.41	0.39	0.31	56.04	18.25	15.09	4.63	2.93	41.30	39.33	1.36	0.55	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ/h（30,100kcal/h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W/C　55%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	35,796	2.78	1.37	0.38	0.30	57.13	17.72	17.39	4.49	2.84	40.09	38.18	1.32	0.53	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ/h（30,100kcal/h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W/C　55%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	36,897	2.90	1.33	0.37	0.29	58.21	19.72	17.12	4.36	2.76	38.89	37.04	1.28	0.51	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ/h（30,100kcal/h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W/C　55%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–
				有り	有り	延長無し	34,979	2.62	1.40	0.39	0.31	56.34	18.13	13.58	4.60	2.91	41.04	39.07	1.36	0.54	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ/h（30,100kcal/h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W/C　55%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	35,507	2.67	1.38	0.38	0.30	56.91	17.88	14.76	4.53	2.87	40.42	38.49	1.33	0.53	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ/h（30,100kcal/h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W/C　55%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	36,562	2.80	1.34	0.37	0.30	57.93	17.35	17.02	4.40	2.78	39.27	37.38	1.30	0.52	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ/h（30,100kcal/h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W/C　55%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	37,666	2.92	1.30	0.36	0.29	58.98	19.33	16.77	4.27	2.70	38.10	36.28	1.26	0.50	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ/h（30,100kcal/h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W/C　55%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–
					無し	延長無し	34,412	2.61	1.43	0.40	0.31	55.69	18.44	13.80	4.67	2.96	41.70	39.71	1.38	0.55	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ/h（30,100kcal/h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W/C　55%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m未満	34,938	2.66	1.40	0.39	0.31	56.26	18.17	15.00	4.60	2.91	41.08	39.12	1.36	0.54	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ/h（30,100kcal/h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W/C　55%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–
						110m以上220m未満	35,991	2.78	1.36	0.38	0.30	57.34	17.62	17.29	4.47	2.83	39.88	37.97	1.32	0.53	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ/h（30,100kcal/h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W/C　55%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–
						220m以上340m以下	37,093	2.90	1.32	0.37	0.29	58.41	19.62	17.03	4.34	2.74	38.69	36.84	1.28	0.51	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ/h（30,100kcal/h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W/C　55%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–

No. 149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
								K				R					Z				S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						延長無し	34,023	2.60	1.44	0.40	0.32	55.22	18.63	13.96	4.73	2.99	42.18	40.17	1.39	0.56	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	
					有り	110m未満	34,549	2.65	1.42	0.39	0.31	55.81	18.35	15.17	4.66	2.95	41.54	39.56	1.37	0.55	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	
						110m以上220m未満	35,601	2.77	1.38	0.38	0.30	56.93	17.83	17.48	4.52	2.86	40.30	38.39	1.33	0.53	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	
						220m以上340m以下	36,701	2.89	1.34	0.37	0.29	58.01	19.84	17.21	4.38	2.77	39.10	37.24	1.29	0.52	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	
				無し		延長無し	33,456	2.59	1.47	0.41	0.32	54.52	18.95	14.20	4.81	3.04	42.89	40.85	1.42	0.57	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	
					無し	110m未満	33,981	2.64	1.44	0.40	0.32	55.13	18.67	15.42	4.73	3.00	42.23	40.22	1.40	0.56	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	
						110m以上220m未満	35,030	2.76	1.40	0.39	0.31	56.29	18.11	17.77	4.59	2.91	40.95	39.01	1.35	0.54	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	
						220m以上340m以下	36,129	2.88	1.36	0.38	0.30	57.40	20.13	17.48	4.45	2.82	39.72	37.83	1.31	0.53	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	
						延長無し	39,268	1.89	1.25	–	–	63.05	16.16	13.10	6.49	4.09	35.06	34.80	0.17	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	
					有り	110m未満	39,800	1.97	1.23	–	–	63.43	15.92	14.16	6.40	4.04	34.60	34.34	0.17	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	
						110m以上220m未満	40,863	2.12	1.20	–	–	64.20	16.25	15.46	6.24	3.94	33.68	33.44	0.16	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	
						220m以上340m以下	41,975	2.26	1.17	–	–	64.94	18.27	15.05	6.07	3.83	32.80	32.56	0.16	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	
				有り		延長無し	38,712	1.88	1.27	–	–	62.57	16.39	13.29	6.58	4.15	35.55	35.30	0.17	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	
					無し	110m未満	39,242	1.95	1.25	–	–	62.98	16.18	14.36	6.49	4.10	35.07	34.82	0.17	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	
						110m以上220m未満	40,304	2.10	1.22	–	–	63.74	16.48	15.67	6.32	3.99	34.16	33.91	0.17	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	
						220m以上340m以下	41,414	2.24	1.18	–	–	64.52	18.53	15.25	6.15	3.88	33.24	33.00	0.16	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	
						延長無し	38,358	1.87	1.28	–	–	62.24	16.51	13.42	6.64	4.19	35.89	35.63	0.18	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	
					有り	110m未満	38,888	1.94	1.26	–	–	62.67	16.30	14.50	6.55	4.14	35.39	35.14	0.17	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	–	–	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
								K				R					Z				S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		一般養生・特殊養生(鋼製ｼﾞｮｲﾄ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	39,948	2.09	1.23	－	－	63.45	16.62	15.81	6.38	4.03	34.46	34.21	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	41,057	2.22	1.19	－	－	64.26	18.69	15.38	6.21	3.92	33.52	33.29	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					無し	延長無し	37,801	1.86	1.30	－	－	61.74	16.78	13.61	6.74	4.25	36.40	36.15	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	38,330	1.93	1.28	－	－	62.17	16.52	14.71	6.65	4.20	35.90	35.65	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	39,389	2.06	1.24	－	－	63.00	16.87	16.04	6.47	4.08	34.94	34.70	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	40,496	2.21	1.21	－	－	63.80	18.92	15.60	6.29	3.97	33.99	33.75	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
				有り	有り	延長無し	38,543	1.87	1.27	－	－	62.41	16.45	13.35	6.61	4.17	35.72	35.46	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	39,074	1.94	1.25	－	－	62.83	16.22	14.43	6.52	4.12	35.23	34.98	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	40,134	2.09	1.22	－	－	63.61	16.54	15.74	6.35	4.01	34.30	34.05	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	41,244	2.24	1.19	－	－	64.40	18.60	15.31	6.18	3.90	33.36	33.13	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					無し	延長無し	37,987	1.86	1.29	－	－	61.90	16.68	13.55	6.71	4.23	36.24	35.98	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	38,516	1.93	1.27	－	－	62.34	16.46	14.64	6.62	4.18	35.73	35.48	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	39,575	2.08	1.24	－	－	63.15	16.79	15.96	6.44	4.06	34.77	34.53	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	40,683	2.21	1.20	－	－	63.96	18.87	15.52	6.26	3.95	33.83	33.59	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					有り	延長無し	37,632	1.85	1.30	－	－	61.59	16.86	13.67	6.77	4.27	36.56	36.31	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	38,161	1.92	1.28	－	－	62.02	16.62	14.77	6.68	4.21	36.06	35.81	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	39,219	2.06	1.25	－	－	62.85	16.94	16.10	6.50	4.10	35.09	34.85	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	40,326	2.21	1.22	－	－	63.66	19.00	15.66	6.32	3.99	34.13	33.89	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
								K				R					Z				S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下		有り		無し	延長無し	37,076	1.83	1.32	－	－	61.06	17.09	13.88	6.87	4.34	37.11	36.86	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W/C 55%	軽油 1．2号 バトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	37,604	1.90	1.30	－	－	61.51	16.85	14.99	6.78	4.28	36.59	36.34	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W/C 55%	軽油 1．2号 バトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	38,660	2.05	1.27	－	－	62.37	17.18	16.34	6.59	4.16	35.58	35.35	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W/C 55%	軽油 1．2号 バトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	39,765	2.18	1.23	－	－	63.22	19.29	15.88	6.41	4.04	34.60	34.37	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W/C 55%	軽油 1．2号 バトロール給油	－	－	－	－
				有り	有り	延長無し	36,058	2.61	1.36	0.38	0.30	57.57	17.59	13.17	4.46	3.53	39.82	37.90	1.31	0.53	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	－	－	－
						110m未満	36,587	2.67	1.34	0.37	0.30	58.09	17.33	14.33	4.40	3.48	39.24	37.35	1.30	0.52	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	37,645	2.79	1.30	0.36	0.29	59.08	16.87	16.53	4.27	3.38	38.13	36.30	1.26	0.50	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	38,751	2.91	1.26	0.35	0.28	60.04	18.78	16.30	4.15	3.29	37.05	35.27	1.22	0.49	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	－	－	－
					無し	延長無し	35,496	2.58	1.38	0.38	0.30	56.98	17.89	13.38	4.53	3.59	40.44	38.50	1.34	0.53	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	－	－	－
						110m未満	36,024	2.66	1.36	0.38	0.30	57.48	17.60	14.55	4.46	3.53	39.86	37.94	1.32	0.53	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	37,079	2.78	1.32	0.37	0.29	58.50	17.10	16.78	4.34	3.43	38.72	36.86	1.28	0.51	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	38,184	2.90	1.28	0.36	0.28	59.51	19.08	16.54	4.21	3.33	37.59	35.79	1.24	0.50	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	－	－	－
			有り		有り	延長無し	35,147	2.60	1.40	0.39	0.31	56.56	18.02	13.52	4.58	3.62	40.84	38.88	1.35	0.54	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	－	－	－
						110m未満	35,674	2.64	1.37	0.38	0.30	57.13	17.79	14.69	4.51	3.57	40.23	38.31	1.33	0.53	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	36,728	2.76	1.33	0.37	0.29	58.16	17.28	16.94	4.38	3.47	39.08	37.21	1.29	0.52	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	37,831	2.90	1.30	0.36	0.29	59.17	19.23	16.70	4.25	3.37	37.93	36.12	1.25	0.50	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	－	－	－
					無し	延長無し	34,584	2.57	1.42	0.39	0.31	55.93	18.33	13.74	4.65	3.68	41.50	39.52	1.37	0.55	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	－	－	－
						110m未満	35,111	2.65	1.40	0.39	0.31	56.48	18.05	14.93	4.58	3.63	40.87	38.92	1.35	0.54	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－8－25（20） W/C 55%	灯油 白灯油 業務用 ミローリー	軽油 1．2号 バトロール給油	－	－	－

No. 149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
								K				R					Z				S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		特別な養生(仮囲い内ｼｰﾄｶﾊﾞｰ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	36,163	2.76	1.36	0.38	0.30	57.56	17.54	17.21	4.45	3.52	39.68	37.79	1.31	0.52	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	37,264	2.88	1.32	0.37	0.29	58.62	19.53	16.95	4.32	3.42	38.50	36.67	1.27	0.51	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
					有り	延長無し	35,329	2.60	1.39	0.39	0.31	56.77	17.94	13.45	4.55	3.60	40.63	38.68	1.34	0.54	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
						110m未満	35,856	2.65	1.37	0.38	0.30	57.32	17.69	14.62	4.49	3.55	40.03	38.11	1.32	0.53	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	36,911	2.77	1.33	0.37	0.29	58.36	17.21	16.86	4.36	3.45	38.87	37.02	1.28	0.51	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	38,015	2.89	1.29	0.36	0.28	59.35	19.15	16.61	4.23	3.35	37.76	35.95	1.25	0.50	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
					無し	延長無し	34,767	2.58	1.41	0.39	0.31	56.14	18.24	13.66	4.63	3.66	41.28	39.31	1.36	0.55	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
						110m未満	35,293	2.65	1.39	0.39	0.31	56.69	17.96	14.85	4.56	3.61	40.66	38.72	1.34	0.54	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	36,346	2.76	1.35	0.37	0.30	57.76	17.47	17.12	4.42	3.50	39.48	37.60	1.30	0.52	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	37,448	2.88	1.31	0.36	0.29	58.79	19.42	16.87	4.29	3.40	38.33	36.49	1.27	0.51	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
				無し	有り	延長無し	34,417	2.57	1.42	0.40	0.31	55.73	18.44	13.80	4.67	3.70	41.70	39.71	1.38	0.55	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
						110m未満	34,943	2.63	1.40	0.39	0.31	56.30	18.16	15.00	4.60	3.64	41.07	39.11	1.36	0.54	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	35,995	2.75	1.36	0.38	0.30	57.38	17.61	17.29	4.47	3.54	39.87	37.97	1.32	0.53	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	37,096	2.87	1.32	0.37	0.29	58.45	19.61	17.03	4.34	3.43	38.68	36.84	1.28	0.51	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
					無し	延長無し	33,855	2.56	1.45	0.40	0.32	55.06	18.74	14.03	4.75	3.76	42.38	40.37	1.40	0.56	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
						110m未満	34,380	2.62	1.43	0.40	0.31	55.65	18.45	15.25	4.68	3.70	41.73	39.75	1.38	0.55	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	35,430	2.72	1.38	0.38	0.30	56.78	17.91	17.57	4.54	3.59	40.50	38.57	1.34	0.54	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	36,528	2.85	1.34	0.37	0.30	57.87	19.91	17.29	4.40	3.49	39.28	37.41	1.30	0.52	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－

No. 149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
								K				R					Z				S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				有り	有り	延長無し	34,965	2.15	1.40	－	－	58.47	13.96	12.45	5.83	3.94	39.38	39.09	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	35,497	2.23	1.38	－	－	58.98	13.76	13.65	5.74	3.88	38.79	38.50	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	36,561	2.39	1.34	－	－	59.95	16.00	13.29	5.57	3.77	37.66	37.38	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	37,674	2.55	1.30	－	－	60.91	18.25	12.90	5.41	3.66	36.54	36.27	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					無し	延長無し	34,410	2.13	1.43	－	－	57.86	14.18	12.65	5.92	4.01	40.01	39.72	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	34,941	2.21	1.40	－	－	58.40	13.98	13.87	5.83	3.94	39.39	39.11	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	36,003	2.36	1.36	－	－	59.40	16.25	13.49	5.66	3.83	38.24	37.96	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	37,114	2.52	1.32	－	－	60.39	18.53	13.09	5.49	3.71	37.09	36.82	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
			有り	無し	有り	延長無し	34,258	2.12	1.43	－	－	57.70	14.25	12.71	5.95	4.02	40.18	39.89	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	34,788	2.20	1.41	－	－	58.24	14.03	13.93	5.86	3.96	39.56	39.28	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	35,850	2.36	1.37	－	－	59.24	16.31	13.55	5.69	3.84	38.40	38.12	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	36,960	2.51	1.33	－	－	60.24	18.61	13.14	5.51	3.73	37.25	36.98	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					無し	延長無し	33,703	2.10	1.46	－	－	57.06	14.47	12.92	6.05	4.09	40.84	40.55	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	34,232	2.18	1.43	－	－	57.61	14.25	14.15	5.95	4.03	40.21	39.92	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	35,291	2.33	1.39	－	－	58.68	16.57	13.77	5.78	3.91	38.99	38.72	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	36,399	2.48	1.35	－	－	59.70	18.88	13.35	5.60	3.79	37.82	37.55	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
		一般養生・特殊養生（練炭、ｼﾞｪﾈ）				延長無し	34,244	2.12	1.43	－	－	57.68	14.25	12.72	5.95	4.02	40.20	39.91	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					有り	110m未満	34,774	2.20	1.41	－	－	58.22	14.04	13.93	5.86	3.96	39.58	39.30	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	

No. 149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
								K				R					Z				S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				有り	有り	110m以上220m未満	35,836	2.36	1.37	－	－	59.22	16.30	13.56	5.69	3.85	38.42	38.14	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	36,946	2.51	1.33	－	－	60.23	18.61	13.15	5.52	3.73	37.26	36.99	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					無し	延長無し	33,689	2.10	1.46	－	－	57.04	14.47	12.93	6.05	4.09	40.86	40.57	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	34,218	2.17	1.43	－	－	57.61	14.26	14.16	5.96	4.03	40.22	39.94	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	35,277	2.33	1.39	－	－	58.66	16.58	13.77	5.78	3.91	39.01	38.74	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	36,385	2.48	1.35	－	－	59.69	18.90	13.35	5.60	3.79	37.83	37.56	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			無し			延長無し	33,536	2.09	1.46	－	－	56.88	14.56	12.98	6.08	4.11	41.03	40.75	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					有り	110m未満	34,066	2.17	1.44	－	－	57.43	14.32	14.22	5.98	4.05	40.40	40.12	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	35,124	2.33	1.40	－	－	58.49	16.65	13.83	5.80	3.92	39.18	38.91	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	36,231	2.47	1.35	－	－	59.54	18.97	13.41	5.63	3.80	37.99	37.72	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					無し	延長無し	32,981	2.07	1.49	－	－	56.20	14.78	13.20	6.18	4.18	41.73	41.44	0.21	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	33,509	2.14	1.46	－	－	56.80	14.57	14.46	6.08	4.11	41.06	40.78	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	34,566	2.30	1.42	－	－	57.89	16.90	14.06	5.90	3.99	39.81	39.54	0.20	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	35,671	2.44	1.37	－	－	58.99	19.28	13.62	5.71	3.86	38.57	38.31	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下					延長無し	32,329	2.92	1.52	0.42	0.33	52.66	15.11	12.24	4.26	3.15	44.42	42.27	1.47	0.59	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
						110m未満	32,859	2.99	1.49	0.42	0.33	53.31	14.87	13.54	4.19	3.10	43.70	41.59	1.44	0.58	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	33,917	3.13	1.45	0.40	0.32	54.54	16.10	14.32	4.06	3.00	42.33	40.29	1.40	0.56	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	35,024	3.25	1.40	0.39	0.31	55.76	18.52	13.87	3.94	2.91	40.99	39.02	1.35	0.54	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－

No. 149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
								K				R					Z				S	K （＊印：賃料）			R				Z				S		
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	31,769	2.90	1.54	0.43	0.34	51.91	15.37	12.46	4.34	3.21	45.19	43.02	1.49	0.60	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	32,297	2.97	1.52	0.42	0.33	52.57	15.10	13.78	4.27	3.15	44.46	42.32	1.47	0.59	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	33,353	3.10	1.47	0.41	0.32	53.85	16.35	14.57	4.13	3.05	43.05	40.98	1.42	0.57	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	34,457	3.22	1.42	0.40	0.31	55.12	18.82	14.10	4.00	2.96	41.66	39.66	1.38	0.55	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
					有り	延長無し	31,607	2.89	1.55	0.43	0.34	51.69	15.46	12.52	4.36	3.22	45.42	43.24	1.50	0.60	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	32,134	2.97	1.53	0.42	0.34	52.35	15.17	13.85	4.29	3.17	44.68	42.53	1.48	0.59	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	33,190	3.10	1.48	0.41	0.33	53.65	16.43	14.64	4.15	3.07	43.25	41.18	1.43	0.57	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	34,294	3.22	1.43	0.40	0.32	54.93	18.90	14.17	4.02	2.97	41.85	39.85	1.38	0.55	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
					無し	延長無し	31,046	2.88	1.58	0.44	0.35	50.89	15.72	12.75	4.44	3.28	46.23	44.02	1.53	0.61	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	31,573	2.94	1.55	0.43	0.34	51.60	15.46	14.09	4.37	3.23	45.46	43.29	1.50	0.60	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	32,625	3.06	1.50	0.42	0.33	52.96	16.74	14.89	4.22	3.12	43.98	41.89	1.45	0.58	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	33,727	3.18	1.45	0.40	0.32	54.27	19.23	14.40	4.09	3.02	42.55	40.52	1.41	0.56	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			有り	有り	有り	延長無し	31,607	2.89	1.55	0.43	0.34	51.69	15.46	12.52	4.36	3.22	45.42	43.24	1.50	0.60	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	32,134	2.97	1.53	0.42	0.34	52.35	15.17	13.85	4.29	3.17	44.68	42.53	1.48	0.59	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	33,190	3.10	1.48	0.41	0.33	53.65	16.43	14.64	4.15	3.07	43.25	41.18	1.43	0.57	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	34,294	3.22	1.43	0.40	0.32	54.93	18.90	14.17	4.02	2.97	41.85	39.85	1.38	0.55	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						延長無し	31,046	2.88	1.58	0.44	0.35	50.89	15.72	12.75	4.44	3.28	46.23	44.02	1.53	0.61	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	31,573	2.94	1.55	0.43	0.34	51.60	15.46	14.09	4.37	3.23	45.46	43.29	1.50	0.60	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No. 149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
								K				R					Z				S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						110m以上220m未満	32,625	3.06	1.50	0.42	0.33	52.96	16.74	14.89	4.22	3.12	43.98	41.89	1.45	0.58	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	33,727	3.18	1.45	0.40	0.32	54.27	19.23	14.40	4.09	3.02	42.55	40.52	1.41	0.56	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
			無し	無し	有り	延長無し	30,884	2.88	1.59	0.44	0.35	50.64	15.78	12.82	4.46	3.30	46.48	44.25	1.54	0.62	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	31,410	2.93	1.56	0.43	0.34	51.39	15.56	14.17	4.39	3.24	45.68	43.51	1.51	0.60	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	32,462	3.05	1.51	0.42	0.33	52.74	16.81	14.97	4.25	3.14	44.21	42.10	1.46	0.59	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	33,563	3.18	1.46	0.41	0.32	54.06	19.30	14.48	4.11	3.03	42.76	40.72	1.41	0.57	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
					無し	延長無し	30,324	2.86	1.62	0.45	0.36	49.82	16.09	13.05	4.55	3.36	47.32	45.07	1.56	0.63	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	30,848	2.91	1.59	0.44	0.35	50.57	15.82	14.42	4.47	3.30	46.52	44.30	1.54	0.62	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	31,898	3.04	1.54	0.43	0.34	51.98	17.10	15.23	4.32	3.19	44.98	42.84	1.49	0.60	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	32,996	3.15	1.49	0.41	0.33	53.36	19.64	14.72	4.18	3.09	43.49	41.42	1.44	0.58	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						延長無し	42,731	1.74	1.15	－	－	66.04	17.10	13.43	7.16	4.30	32.22	31.98	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	43,262	1.81	1.13	－	－	66.36	16.90	14.40	7.07	4.25	31.83	31.59	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	44,325	1.95	1.11	－	－	66.99	16.49	16.27	6.90	4.15	31.06	30.83	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	45,437	2.09	1.08	－	－	67.61	18.19	16.04	6.73	4.04	30.30	30.08	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						延長無し	42,155	1.72	1.16	－	－	65.62	17.35	13.62	7.25	4.36	32.66	32.42	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	42,686	1.80	1.15	－	－	65.96	17.13	14.60	7.16	4.31	32.24	32.01	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	43,747	1.93	1.12	－	－	66.61	16.73	16.49	6.99	4.20	31.46	31.24	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	44,858	2.07	1.09	－	－	67.25	18.42	16.25	6.82	4.10	30.68	30.46	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	－	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
								K				R					Z				S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		一般養生・特殊養生（練炭,ｼﾞｪﾗｲﾄ）	有り	無し	有り	延長無し	41,925	1.72	1.17	－	－	65.45	17.45	13.69	7.29	4.38	32.83	32.60	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	42,456	1.79	1.15	－	－	65.79	17.23	14.68	7.20	4.33	32.42	32.19	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	43,516	1.93	1.13	－	－	66.45	16.81	16.58	7.03	4.22	31.62	31.40	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	44,626	2.07	1.10	－	－	67.09	18.53	16.33	6.85	4.12	30.84	30.62	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					無し	延長無し	41,350	1.71	1.19	－	－	65.01	17.69	13.88	7.40	4.44	33.28	33.05	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	41,880	1.78	1.17	－	－	65.36	17.46	14.88	7.30	4.39	32.86	32.63	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	42,939	1.91	1.14	－	－	66.03	17.03	16.80	7.12	4.28	32.06	31.83	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	44,047	2.05	1.11	－	－	66.71	18.77	16.55	6.94	4.17	31.24	31.03	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
				有り	有り	延長無し	42,117	1.72	1.16	－	－	65.60	17.38	13.63	7.26	4.36	32.68	32.45	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	42,648	1.80	1.15	－	－	65.93	17.15	14.61	7.17	4.31	32.27	32.04	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	43,709	1.93	1.12	－	－	66.58	16.74	16.50	7.00	4.20	31.49	31.27	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	44,819	2.07	1.09	－	－	67.22	18.45	16.26	6.82	4.10	30.71	30.49	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					無し	延長無し	41,542	1.71	1.18	－	－	65.16	17.61	13.82	7.36	4.42	33.13	32.90	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	42,072	1.78	1.16	－	－	65.51	17.38	14.81	7.27	4.37	32.71	32.48	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	43,131	1.92	1.14	－	－	66.17	16.96	16.72	7.09	4.26	31.91	31.68	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	44,240	2.06	1.11	－	－	66.83	18.69	16.47	6.91	4.15	31.11	30.89	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
					無し	延長無し	41,312	1.71	1.19	－	－	64.98	17.72	13.89	7.40	4.45	33.31	33.08	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	41,841	1.78	1.17	－	－	65.33	17.48	14.89	7.31	4.39	32.89	32.66	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－

No. 149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：貸料）			R				Z				S					
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下			無し		110m以上220m未満	42,900	1.91	1.14	－	－	66.01	17.06	16.81	7.13	4.28	32.08	31.85	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	44,008	2.04	1.11	－	－	66.70	18.79	16.56	6.95	4.18	31.26	31.05	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
					無し	延長無し	40,737	1.69	1.20	－	－	64.52	17.94	14.09	7.51	4.51	33.79	33.55	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	41,265	1.77	1.19	－	－	64.89	17.72	15.10	7.41	4.45	33.34	33.12	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	42,323	1.90	1.16	－	－	65.59	17.28	17.04	7.23	4.34	32.51	32.29	0.16	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	43,429	2.03	1.13	－	－	66.29	19.04	16.78	7.04	4.23	31.68	31.47	0.15	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	
			有り	有り	有り	延長無し	37,400	2.46	1.31	0.36	0.29	59.15	19.56	13.76	4.91	2.72	38.39	36.54	1.27	0.51	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
						110m未満	37,928	2.52	1.29	0.36	0.28	59.63	19.30	14.86	4.85	2.68	37.85	36.03	1.25	0.50	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
						110m以上220m未満	38,984	2.65	1.26	0.35	0.28	60.52	18.76	16.98	4.71	2.61	36.83	35.06	1.22	0.49	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	40,089	2.76	1.22	0.34	0.27	61.44	19.16	18.18	4.58	2.54	35.80	34.09	1.18	0.47	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
					無し	延長無し	36,838	2.45	1.33	0.37	0.29	58.59	19.87	13.97	4.99	2.76	38.96	37.10	1.29	0.51	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
						110m未満	37,365	2.51	1.31	0.36	0.29	59.08	19.59	15.09	4.92	2.72	38.41	36.57	1.27	0.51	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
						110m以上220m未満	38,419	2.63	1.28	0.35	0.28	60.02	19.05	17.23	4.78	2.65	37.35	35.57	1.23	0.49	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	39,522	2.74	1.24	0.34	0.27	60.94	19.43	18.44	4.65	2.58	36.32	34.58	1.20	0.48	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
					有り	延長無し	36,606	2.45	1.34	0.37	0.29	58.35	19.99	14.06	5.02	2.78	39.20	37.33	1.29	0.52	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
						110m未満	37,133	2.52	1.32	0.37	0.29	58.83	19.69	15.18	4.95	2.74	38.65	36.80	1.28	0.51	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
						110m以上220m未満	38,186	2.63	1.28	0.36	0.28	59.78	19.16	17.33	4.81	2.67	37.59	35.79	1.24	0.50	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	39,288	2.75	1.25	0.35	0.27	60.73	19.54	18.55	4.68	2.59	36.52	34.78	1.21	0.48	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	

No. 149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
								K				R					Z				S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	36,044	2.45	1.36	0.38	0.30	57.74	20.30	14.28	5.10	2.82	39.81	37.92	1.31	0.53	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	36,570	2.51	1.34	0.37	0.30	58.25	20.00	15.41	5.03	2.78	39.24	37.37	1.30	0.52	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	37,621	2.62	1.30	0.36	0.29	59.24	19.44	17.59	4.89	2.71	38.14	36.33	1.26	0.50	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	38,722	2.73	1.27	0.35	0.28	60.22	19.83	18.82	4.75	2.63	37.05	35.29	1.22	0.49	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
			有り	有り	有り	延長無し	36,805	2.45	1.33	0.37	0.29	58.55	19.88	13.98	4.99	2.77	39.00	37.13	1.29	0.52	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	37,332	2.51	1.31	0.36	0.29	59.04	19.60	15.10	4.92	2.73	38.45	36.61	1.27	0.51	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	38,386	2.63	1.28	0.35	0.28	59.99	19.07	17.24	4.79	2.65	37.38	35.60	1.23	0.49	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	39,489	2.74	1.24	0.34	0.27	60.91	19.45	18.46	4.65	2.58	36.35	34.61	1.20	0.48	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
					無し	延長無し	36,243	2.45	1.35	0.38	0.30	57.95	20.17	14.20	5.07	2.81	39.60	37.71	1.31	0.52	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	36,769	2.50	1.33	0.37	0.29	58.47	19.90	15.33	5.00	2.77	39.03	37.17	1.29	0.52	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	37,821	2.63	1.30	0.36	0.29	59.44	19.35	17.50	4.86	2.69	37.93	36.13	1.25	0.50	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	38,922	2.74	1.26	0.35	0.28	60.39	19.72	18.72	4.72	2.62	36.87	35.11	1.22	0.49	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
					有り	延長無し	36,011	2.44	1.36	0.38	0.30	57.71	20.32	14.29	5.10	2.83	39.85	37.95	1.32	0.53	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	36,537	2.50	1.34	0.37	0.30	58.23	20.02	15.43	5.03	2.79	39.27	37.40	1.30	0.52	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m以上220m未満	37,588	2.61	1.30	0.36	0.29	59.22	19.47	17.61	4.89	2.71	38.17	36.36	1.26	0.50	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						220m以上340m以下	38,688	2.73	1.27	0.35	0.28	60.19	19.85	18.84	4.75	2.63	37.08	35.32	1.22	0.49	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
					無し	延長無し	35,449	2.42	1.38	0.38	0.30	57.10	20.64	14.52	5.19	2.87	40.48	38.55	1.34	0.54	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
						110m未満	35,974	2.49	1.36	0.38	0.30	57.62	20.33	15.67	5.11	2.83	39.89	37.99	1.32	0.53	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No. 149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比											代表機労材規格													備考
								K				R				Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						110m以上220m未満	37,023	2.60	1.32	0.37	0.29	58.66	19.78	17.88	4.96	2.75	38.74	36.91	1.28	0.51	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	38,121	2.72	1.29	0.36	0.28	59.65	20.13	19.12	4.82	2.67	37.63	35.85	1.24	0.50	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
				有り	有り	延長無し	37,641	2.01	1.30	－	－	61.40	14.25	12.62	6.77	4.27	36.59	36.31	0.18	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						110m未満	38,173	2.09	1.28	－	－	61.84	14.06	13.73	6.68	4.21	36.07	35.80	0.18	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						110m以上220m未満	39,238	2.25	1.25	－	－	62.66	15.92	13.62	6.49	4.10	35.09	34.83	0.17	－	－	－	－	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	40,352	2.39	1.21	－	－	63.48	18.04	13.24	6.31	3.98	34.13	33.87	0.17	－	－	－	－	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
					無し	延長無し	37,083	1.99	1.32	－	－	60.89	14.47	12.81	6.87	4.34	37.12	36.85	0.18	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						110m未満	37,615	2.07	1.30	－	－	61.33	14.28	13.93	6.77	4.28	36.60	36.33	0.18	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						110m以上220m未満	38,677	2.23	1.27	－	－	62.18	16.14	13.82	6.59	4.16	35.59	35.33	0.17	－	－	－	－	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	39,789	2.37	1.23	－	－	63.03	18.28	13.43	6.40	4.04	34.60	34.35	0.17	－	－	－	－	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
					有り	延長無し	36,742	1.98	1.33	－	－	60.56	14.61	12.93	6.94	4.38	37.46	37.19	0.18	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						110m未満	37,273	2.07	1.32	－	－	61.00	14.40	14.06	6.84	4.31	36.93	36.66	0.18	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						110m以上220m未満	38,334	2.21	1.28	－	－	61.88	16.29	13.94	6.65	4.19	35.91	35.65	0.18	－	－	－	－	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	39,445	2.36	1.24	－	－	62.74	18.43	13.55	6.46	4.08	34.90	34.65	0.17	－	－	－	－	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
					無し	延長無し	36,184	1.96	1.35	－	－	60.00	14.84	13.13	7.04	4.44	38.04	37.77	0.19	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						110m未満	36,714	2.05	1.34	－	－	60.47	14.62	14.28	6.94	4.38	37.48	37.22	0.18	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						110m以上220m未満	37,774	2.19	1.30	－	－	61.37	16.51	14.15	6.75	4.26	36.44	36.18	0.18	－	－	－	－	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
						220m以上340m以下	38,882	2.34	1.26	－	－	62.26	18.70	13.74	6.55	4.14	35.40	35.15	0.17	－	－	－	－	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	

No. 149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
								K				R					Z				S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				有り		延長無し	37,037	1.99	1.32	－	－	60.84	14.49	12.83	6.88	4.34	37.17	36.90	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	37,568	2.07	1.30	－	－	61.28	14.29	13.95	6.78	4.28	36.65	36.38	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	38,630	2.22	1.27	－	－	62.14	16.18	13.83	6.60	4.16	35.64	35.38	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	39,742	2.37	1.23	－	－	62.99	18.29	13.45	6.41	4.05	34.64	34.39	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					無し	延長無し	36,479	1.97	1.34	－	－	60.30	14.71	13.02	6.99	4.41	37.73	37.46	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	37,009	2.05	1.32	－	－	60.76	14.50	14.16	6.89	4.35	37.19	36.93	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	38,070	2.20	1.29	－	－	61.64	16.41	14.04	6.69	4.22	36.16	35.90	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	39,179	2.35	1.25	－	－	62.52	18.58	13.64	6.50	4.10	35.13	34.88	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
			無し	無し	有り	延長無し	36,138	1.97	1.36	－	－	59.94	14.85	13.14	7.05	4.45	38.09	37.82	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	36,668	2.04	1.34	－	－	60.43	14.65	14.29	6.95	4.39	37.53	37.27	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	37,727	2.19	1.30	－	－	61.33	16.55	14.17	6.75	4.26	36.48	36.22	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	38,835	2.33	1.26	－	－	62.23	18.74	13.76	6.56	4.14	35.44	35.19	0.17	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
					無し	延長無し	35,580	1.95	1.38	－	－	59.37	15.08	13.35	7.16	4.52	38.68	38.41	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m未満	36,109	2.02	1.36	－	－	59.87	14.86	14.52	7.06	4.45	38.11	37.85	0.19	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						110m以上220m未満	37,166	2.17	1.32	－	－	60.81	16.79	14.38	6.86	4.33	37.02	36.77	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
						220m以上340m以下	38,273	2.31	1.28	－	－	61.73	19.00	13.96	6.66	4.20	35.96	35.71	0.18	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	
	幅：5.5以上7.0以下かつ高さ：5.5以上7.0以下					延長無し	33,955	2.78	1.44	0.40	0.32	54.93	15.82	12.82	4.06	3.75	42.29	40.25	1.40	0.56	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
					有り	110m未満	34,484	2.85	1.42	0.40	0.31	55.52	15.58	14.05	4.00	3.69	41.63	39.63	1.37	0.55	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	

No. 149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
						110m以上220m未満	35,543	2.97	1.38	0.38	0.30	56.64	16.49	15.04	3.88	3.58	40.39	38.45	1.33	0.53	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	
						220m以上340m以下	36,650	3.10	1.34	0.37	0.29	57.72	18.79	14.58	3.76	3.47	39.18	37.29	1.29	0.52	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	
				有り	無し	延長無し	33,398	2.77	1.47	0.41	0.32	54.24	16.07	13.04	4.13	3.81	42.99	40.92	1.42	0.57	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	
						110m未満	33,926	2.84	1.45	0.40	0.32	54.85	15.84	14.28	4.06	3.75	42.31	40.28	1.40	0.56	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	
						110m以上220m未満	34,982	2.96	1.40	0.39	0.31	56.00	16.73	15.28	3.94	3.64	41.04	39.07	1.36	0.54	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	
						220m以上340m以下	36,087	3.09	1.36	0.38	0.30	57.13	19.07	14.81	3.82	3.53	39.78	37.87	1.31	0.53	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	
					有り	延長無し	33,058	2.76	1.48	0.41	0.33	53.83	16.25	13.17	4.17	3.85	43.41	41.34	1.43	0.57	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	
						110m未満	33,585	2.83	1.46	0.41	0.32	54.43	15.98	14.43	4.10	3.79	42.74	40.69	1.41	0.57	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	
						110m以上220m未満	34,640	2.95	1.42	0.39	0.31	55.61	16.88	15.43	3.98	3.68	41.44	39.45	1.37	0.55	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	
						220m以上340m以下	35,744	3.06	1.37	0.38	0.30	56.78	19.25	14.95	3.86	3.56	40.16	38.23	1.33	0.53	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	
					無し	延長無し	32,501	2.74	1.51	0.42	0.33	53.11	16.53	13.40	4.24	3.92	44.15	42.05	1.46	0.58	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	
						110m未満	33,027	2.80	1.48	0.41	0.33	53.75	16.27	14.67	4.17	3.86	43.45	41.38	1.44	0.57	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	
						110m以上220m未満	34,079	2.93	1.44	0.40	0.32	54.96	17.17	15.68	4.04	3.74	42.11	40.10	1.39	0.56	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	
						220m以上340m以下	35,181	3.05	1.39	0.39	0.31	56.15	19.54	15.19	3.92	3.62	40.80	38.85	1.35	0.54	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)				延長無し	33,357	2.76	1.47	0.41	0.32	54.20	16.10	13.05	4.13	3.82	43.04	40.97	1.42	0.57	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	
						110m未満	33,885	2.83	1.45	0.40	0.32	54.81	15.86	14.30	4.07	3.76	42.36	40.33	1.40	0.56	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	
						110m以上220m未満	34,941	2.96	1.40	0.39	0.31	55.96	16.77	15.30	3.94	3.64	41.08	39.11	1.36	0.54	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	
						220m以上340m以下	36,046	3.08	1.36	0.38	0.30	57.10	19.11	14.83	3.82	3.53	39.82	37.91	1.31	0.53	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	
				有り																															

No. 149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	有り	無し	延長無し	32,800	2.76	1.50	0.42	0.33	53.47	16.36	13.28	4.20	3.88	43.77	41.67	1.45	0.58	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						110m未満	33,327	2.81	1.47	0.41	0.32	54.12	16.11	14.54	4.14	3.82	43.07	41.01	1.42	0.57	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	34,380	2.94	1.43	0.40	0.31	55.32	17.04	15.54	4.01	3.70	41.74	39.75	1.38	0.55	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	35,483	3.05	1.38	0.38	0.30	56.51	19.42	15.06	3.88	3.59	40.44	38.51	1.34	0.53	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						延長無し	32,460	2.74	1.51	0.42	0.33	53.05	16.56	13.41	4.25	3.92	44.21	42.10	1.46	0.59	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						110m未満	32,986	2.81	1.49	0.41	0.33	53.68	16.27	14.69	4.18	3.86	43.51	41.43	1.44	0.58	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	34,038	2.93	1.44	0.40	0.32	54.91	17.19	15.70	4.05	3.74	42.16	40.15	1.39	0.56	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	35,140	3.05	1.40	0.39	0.31	56.11	19.58	15.21	3.92	3.62	40.84	38.89	1.35	0.54	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						延長無し	31,902	2.74	1.54	0.43	0.34	52.27	16.81	13.65	4.32	3.99	44.99	42.84	1.49	0.60	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						110m未満	32,427	2.78	1.51	0.42	0.33	52.98	16.57	14.94	4.25	3.93	44.24	42.14	1.46	0.59	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						110m以上220m未満	33,478	2.90	1.46	0.41	0.32	54.24	17.49	15.96	4.12	3.80	42.86	40.82	1.42	0.57	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
						220m以上340m以下	34,577	3.01	1.42	0.39	0.31	55.50	19.91	15.46	3.99	3.68	41.49	39.52	1.37	0.55	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－

No.150【　コンクリート（場所打函渠）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-8-25(20)（高炉）	一般養生	延長無し	16,710	2.96	2.94	－	－	14.78	8.76	2.58	1.37	1.33	82.26	81.85	0.41	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		110m未満	17,227	3.03	2.85	－	－	17.19	11.35	2.50	1.33	1.29	79.78	79.38	0.40	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		110m以上220m未満	18,263	3.15	2.69	－	－	21.59	16.08	2.36	1.25	1.22	75.26	74.88	0.38	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		220m以上340m以下	19,347	3.27	2.54	－	－	25.68	20.49	2.22	1.18	1.15	71.05	70.70	0.35	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	17,992	3.51	2.73	0.76	－	17.43	11.11	2.39	1.27	1.23	79.06	76.04	2.64	0.38	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		110m未満	18,510	3.56	2.65	0.74	－	19.61	13.45	2.33	1.24	1.20	76.83	73.89	2.57	0.37	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		110m以上220m未満	19,546	3.64	2.51	0.70	－	23.59	17.76	2.20	1.17	1.14	72.77	69.99	2.43	0.35	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		220m以上340m以下	20,630	3.72	2.38	0.66	－	27.34	21.81	2.09	1.11	1.08	68.94	66.31	2.30	0.33	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	17,134	4.33	2.87	0.80	0.64	11.96	6.70	2.51	1.34	1.30	83.71	79.83	2.77	1.11	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		110m未満	17,652	4.36	2.78	0.78	0.62	14.39	9.28	2.44	1.30	1.26	81.25	77.48	2.69	1.08	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		110m以上220m未満	18,688	4.39	2.63	0.73	0.58	18.84	14.02	2.30	1.23	1.19	76.77	73.21	2.54	1.02	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		220m以上340m以下	19,772	4.43	2.48	0.69	0.55	23.01	18.45	2.18	1.16	1.12	72.56	69.20	2.40	0.96	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－

No. 151【　殻運搬　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
					K				R					Z					S	K （*印：資料）			R				Z					S	
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		無し	0.3km以下	413.91	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	477.59	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	541.27	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	604.95	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	700.46	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	827.82	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	955.18	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.5km以下	1,146.2	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.5km以下	1,337.2	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	1,528.3	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	1,719.3	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.5km以下	1,974.0	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.5km以下	2,419.8	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	2,992.9	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			49.5km以下	4,011.7	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	5,985.8	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	機械積込																														

No.151【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	0.3km以下	413.91	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	477.59	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	541.27	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	604.95	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	700.46	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	827.82	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	955.18	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	1,146.2	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	1,337.2	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	1,528.3	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	1,719.3	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.0km以下	1,974.0	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.0km以下	2,419.8	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.5km以下	2,992.9	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			31.5km以下	4,011.7	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	5,985.8	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.151【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	人力積込	無し	0.3km以下	1,681.0	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	1,849.1	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	2,017.2	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	2,353.4	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	2,689.6	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	3,025.7	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	3,361.9	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	3,698.1	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.5km以下	4,370.5	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	5,042.9	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.0km以下	6,051.5	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.0km以下	7,732.5	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.5km以下	10,086	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	15,129	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.3km以下	1,681.0	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	1,849.1	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.151【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			1.0km以下	2,017.2	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	2,353.4	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	2,689.6	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	3,025.7	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	3,361.9	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	4.5km以下	3,698.1	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	4,370.5	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.0km以下	5,042.9	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.5km以下	6,051.5	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.5km以下	7,732.5	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			23.0km以下	10,086	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	15,129	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.3km以下	1,681.0	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	1,849.1	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	2,017.2	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	2,353.4	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.151【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	人力積込	無し	2.5km以下	2,689.6	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	3,025.7	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	3,361.9	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	3,698.1	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.5km以下	4,370.5	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	5,042.9	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.0km以下	6,051.5	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.0km以下	7,732.5	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.5km以下	10,086	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	15,129	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.3km以下	1,681.0	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	1,849.1	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	2,017.2	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	2,353.4	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	2,689.6	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	3,025.7	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.151【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	3.5km以下	3,361.9	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.5km以下	3,698.1	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	4,370.5	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.0km以下	5,042.9	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.5km以下	6,051.5	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.5km以下	7,732.5	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			23.0km以下	10,086	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	15,129	20.89	20.89	–	–	71.54	71.54	–	–	–	7.57	7.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し	0.5km以下	700.46	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	764.14	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	891.50	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	1,018.9	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	1,146.2	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.5km以下	1,337.2	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	1,528.3	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	1,719.3	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.151【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)または(騒音対策必要)		10.0km以下	1,974.0	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.5km以下	2,419.8	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.5km以下	2,992.9	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			39.0km以下	4,011.7	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	5,985.8	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	0.5km以下	700.46	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	764.14	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	891.50	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	1,018.9	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	1,146.2	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	1,337.2	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.5km以下	1,528.3	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	1,719.3	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.0km以下	1,974.0	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	2,419.8	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			17.5km以下	2,992.9	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.151【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			28.5km以下	4,011.7	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	5,985.8	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm以下）	無し	0.3km以下	1,528.3	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	1,719.3	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	1,974.0	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.5km以下	2,419.8	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.5km以下	2,992.9	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.0km以下	4,011.7	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	5,985.8	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	0.3km以下	1,528.3	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	1,719.3	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	1,974.0	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	2,419.8	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.5km以下	2,992.9	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.5km以下	4,011.7	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	5,985.8	49.71	49.71	–	–	37.76	37.76	–	–	–	12.53	12.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.151【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	機械積込(小規模土工)	無し	0.3km以下	1,518.1	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	1,686.8	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	2,024.1	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	2,361.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	2,698.8	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	3,036.2	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.5km以下	3,373.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.5km以下	3,710.9	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	4,385.6	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.0km以下	5,060.3	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	6,072.3	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			17.0km以下	7,759.1	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			28.5km以下	10,121	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	15,181	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.3km以下	1,518.1	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	1,686.8	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む)	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.151【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	1.5km以下	2,024.1	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	2,361.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	2,698.8	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	3,036.2	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.5km以下	3,373.5	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	3,710.9	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.5km以下	4,385.6	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.0km以下	5,060.3	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.0km以下	6,072.3	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.0km以下	7,759.1	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			24.0km以下	10,121	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	15,181	20.82	20.82	–	–	71.30	71.30	–	–	–	7.88	7.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	517.13	52.02	52.02	–	–	35.77	35.77	–	–	–	12.21	12.21	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	620.56	52.02	52.02	–	–	35.77	35.77	–	–	–	12.21	12.21	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	723.99	52.02	52.02	–	–	35.77	35.77	–	–	–	12.21	12.21	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	827.42	52.02	52.02	–	–	35.77	35.77	–	–	–	12.21	12.21	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.151【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	3.5km以下	930.84	52.02	52.02	－	－	35.77	35.77	－	－	－	12.21	12.21	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.5km以下	1,137.7	52.02	52.02	－	－	35.77	35.77	－	－	－	12.21	12.21	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	1,448.0	52.02	52.02	－	－	35.77	35.77	－	－	－	12.21	12.21	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	1,654.8	52.02	52.02	－	－	35.77	35.77	－	－	－	12.21	12.21	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	1,913.4	52.02	52.02	－	－	35.77	35.77	－	－	－	12.21	12.21	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.5km以下	2,327.1	52.02	52.02	－	－	35.77	35.77	－	－	－	12.21	12.21	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			25.5km以下	2,896.0	52.02	52.02	－	－	35.77	35.77	－	－	－	12.21	12.21	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	3,878.5	52.02	52.02	－	－	35.77	35.77	－	－	－	12.21	12.21	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	0.5km以下	517.13	52.02	52.02	－	－	35.77	35.77	－	－	－	12.21	12.21	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	620.56	52.02	52.02	－	－	35.77	35.77	－	－	－	12.21	12.21	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	723.99	52.02	52.02	－	－	35.77	35.77	－	－	－	12.21	12.21	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	827.42	52.02	52.02	－	－	35.77	35.77	－	－	－	12.21	12.21	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	930.84	52.02	52.02	－	－	35.77	35.77	－	－	－	12.21	12.21	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.5km以下	1,137.7	52.02	52.02	－	－	35.77	35.77	－	－	－	12.21	12.21	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	1,448.0	52.02	52.02	－	－	35.77	35.77	－	－	－	12.21	12.21	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	1,654.8	52.02	52.02	－	－	35.77	35.77	－	－	－	12.21	12.21	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.151【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
					K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z					
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			11.0km以下	1,913.4	52.02	52.02	－	－	35.77	35.77	－	－	－	12.21	12.21	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.0km以下	2,327.1	52.02	52.02	－	－	35.77	35.77	－	－	－	12.21	12.21	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.0km以下	2,896.0	52.02	52.02	－	－	35.77	35.77	－	－	－	12.21	12.21	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			42.0km以下	3,878.5	52.02	52.02	－	－	35.77	35.77	－	－	－	12.21	12.21	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	5,843.6	52.02	52.02	－	－	35.77	35.77	－	－	－	12.21	12.21	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.152【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比											代表機労材規格														備考
構造物種別	施工条件	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：資料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
無筋・鉄筋構造物	打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超	24-8-25(20)（高炉）	10m3以上300m3未満	養生無し	延長無し	－	－	17,627	5.08	5.03	－	－	14.99	6.06	5.15	1.82	1.82	79.93	79.10	0.83	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W／C　55%	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	－	
					60m以下	－	－	18,016	5.26	4.92	－	－	16.53	7.80	5.03	1.78	1.78	78.21	77.40	0.81	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W／C　55%	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	－	
					60mを超え120m以下	－	－	18,798	5.60	4.71	－	－	19.45	11.07	4.83	1.71	1.71	74.95	74.17	0.78	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W／C　55%	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	－	
					120mを超え180m以下	－	－	19,579	5.92	4.52	－	－	22.11	14.07	4.63	1.64	1.64	71.97	71.23	0.74	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W／C　55%	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	－	
					180mを超え240m以下	－	－	20,360	6.21	4.35	－	－	24.57	16.85	4.45	1.58	1.57	69.22	68.50	0.72	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W／C　55%	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	－	
				一般養生	延長無し	－	－	18,322	4.88	4.84	－	－	18.21	9.07	4.95	1.75	1.75	76.91	76.11	0.80	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W／C　55%	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	－	
					60m以下	－	－	18,711	5.06	4.73	－	－	19.63	10.68	4.85	1.72	1.71	75.31	74.53	0.78	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W／C　55%	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	－	
					60mを超え120m以下	－	－	19,493	5.40	4.54	－	－	22.31	13.72	4.65	1.65	1.64	72.29	71.54	0.75	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W／C　55%	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	－	
					120mを超え180m以下	－	－	20,274	5.72	4.37	－	－	24.77	16.52	4.47	1.58	1.58	69.51	68.79	0.72	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W／C　55%	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	－	
					180mを超え240m以下	－	－	21,055	6.01	4.21	－	－	27.06	19.11	4.31	1.52	1.52	66.93	66.24	0.69	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W／C　55%	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	－	
				特殊養生（練炭、ジェットヒータ）	延長無し	－	－	19,913	5.09	4.45	0.60	－	21.57	12.72	4.55	1.61	1.61	73.34	70.06	2.55	0.73	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　126MJ／h（30，100*kcal／h）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W／C　55%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	
					60m以下	－	－	20,303	5.25	4.36	0.59	－	22.83	14.14	4.47	1.58	1.58	71.92	68.69	2.51	0.72	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　126MJ／h（30，100*kcal／h）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W／C　55%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	
					60mを超え120m以下	－	－	21,084	5.56	4.20	0.57	－	25.17	16.81	4.30	1.52	1.52	69.27	66.17	2.41	0.69	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　126MJ／h（30，100*kcal／h）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W／C　55%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	
					120mを超え180m以下	－	－	21,865	5.85	4.05	0.55	－	27.38	19.30	4.15	1.47	1.47	66.77	63.77	2.33	0.67	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　126MJ／h（30，100*kcal／h）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W／C　55%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	
					180mを超え240m以下	－	－	22,647	6.11	3.91	0.53	－	29.40	21.62	4.00	1.42	1.41	64.49	61.60	2.25	0.64	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　126MJ／h（30，100*kcal／h）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W／C　55%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	
			300m3以上600m3未満	養生無し	延長無し	－	－	15,286	1.53	1.52	－	－	7.02	2.97	2.84	0.60	0.55	91.45	91.20	0.25	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W／C　55%	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	－	
					240m以下	－	－	15,615	1.85	1.48	－	－	8.60	4.53	2.90	0.58	0.53	89.55	89.31	0.24	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W／C　55%	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	－	
				一般養生	延長無し	－	－	15,981	1.46	1.45	－	－	11.06	6.44	2.84	0.57	0.52	87.48	87.24	0.24	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W／C　55%	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	－	
					240m以下	－	－	16,310	1.77	1.42	－	－	12.51	7.98	2.78	0.56	0.51	85.72	85.49	0.23	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W／C　55%	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	－	

No.152【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																		備考
構造物種別	施工条件	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：資料）			R				Z				S		
																								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	－	－	17,573	2.01	1.32	0.68	－	15.52	10.81	2.58	0.52	0.47	82.47	79.36	2.90	0.21	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６Ｍｊ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* －	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
					240m以下	－	－	17,902	2.28	1.29	0.67	－	16.77	12.14	2.53	0.51	0.47	80.95	77.90	2.84	0.21	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	ジェットヒータ　１２６Ｍｊ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* －	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下	24-8-25(20)(高炉)	－	養生無し	－	有り	－	22,660	0.00	－	－	－	38.48	22.28	7.91	5.78	－	61.52	61.52	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－	－
					－	無し	－	19,906	0.00	－	－	－	29.97	12.43	9.00	6.58	－	70.03	70.03	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－	－
				一般養生	－	有り	－	23,355	0.00	－	－	－	40.31	24.16	7.67	5.61	－	59.69	59.69	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－	－
					－	無し	－	20,601	0.00	－	－	－	32.33	14.89	8.70	6.36	－	67.67	67.67	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－	－
				特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	－	有り	－	24,946	0.48	0.48	－	－	41.59	26.11	7.18	5.25	－	57.93	55.89	2.04	－	－	ジェットヒータ　１２６Ｍｊ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* －	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	－	－	－	－	－
					－	無し	－	22,192	0.54	0.54	－	－	34.34	17.75	8.08	5.90	－	65.12	62.83	2.29	－	－	ジェットヒータ　１２６Ｍｊ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	* －	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	－	－	－	－	－
				養生無し	－	－	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	27,600	7.75	7.46	－	－	40.74	23.31	8.38	7.49	－	51.51	51.51	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　16t吊	* －	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－	－
					－	－	打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	27,694	8.07	7.76	－	－	40.62	23.23	8.36	7.47	－	51.31	51.31	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　20t吊	* －	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－	－
					－	－	打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	27,903	8.75	8.42	－	－	40.31	23.06	8.29	7.41	－	50.94	50.94	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	* －	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－	－
					－	－	打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	28,789	11.56	11.12	－	－	39.08	22.35	8.04	7.19	－	49.36	49.36	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　35t吊	* －	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－	－
					－	－	水平距離約30m以下	28,976	11.03	10.61	－	－	38.82	22.20	7.99	7.14	－	50.15	49.05	1.06	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　50t吊	* －	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
				一般養生	－	－	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	29,226	7.33	7.05	－	－	44.05	26.69	7.92	7.08	－	48.62	48.62	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　16t吊	* －	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－	－
					－	－	打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	29,319	7.62	7.33	－	－	43.91	26.60	7.89	7.06	－	48.47	48.47	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　20t吊	* －	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－	－
					－	－	打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	29,529	8.27	7.96	－	－	43.60	26.41	7.84	7.01	－	48.13	48.13	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	* －	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－	－
					－	－	打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	30,414	10.95	10.53	－	－	42.32	25.64	7.61	6.89	－	46.73	46.73	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　35t吊	* －	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－	－
					－	－	水平距離約30m以下	30,602	10.44	10.04	－	－	42.07	25.49	7.56	6.76	－	47.49	46.45	1.00	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　50t吊	* －	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
	打設地上高さ2m超28m以下、水平距離30m以下	24-8-25(20)(高炉)	－																																				
					－	－	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	31,678	6.76	6.50	－	－	48.41	30.10	7.30	6.53	－	44.83	44.83	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　16t吊	* －	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－	－

No.152【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比																代表機労材規格																				備考
構造物種別	施工条件	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平距離		K				R					Z					S		K （*印：資料）				R				Z								S		
										K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
小型構造物				特殊養生(練炭)	－	－	打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	31,771	7.03	6.76	－	－	48.27	30.01	7.28	6.51	－	44.70	44.70	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	－	－	－	－	－	－	－	－	
					－	－	打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	31,981	7.64	7.35	－	－	47.95	29.80	7.24	6.47	－	44.41	44.41	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	－	－	－	－	－	－	－	－	
					－	－	打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	32,866	10.12	9.74	－	－	46.67	29.02	7.04	6.29	－	43.21	43.21	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	－	－	－	－	－	－	－	－	
					－	－	水平距離約30m以下	33,053	9.67	9.30	－	－	46.40	28.85	7.00	6.26	－	43.93	42.97	0.93	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50t吊	*	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	－	－	
				特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	－	－	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	37,175	7.33	5.54	1.57	－	47.30	30.14	6.22	5.56	－	45.37	38.20	7.17	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	－	－	－	－	－	－	－	
					－	－	打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	37,268	7.57	5.77	1.57	－	47.17	30.05	6.21	5.55	－	45.26	38.11	7.15	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	－	－	－	－	－	－	－	
					－	－	打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	37,478	8.08	6.27	1.56	－	46.92	29.90	6.17	5.52	－	45.00	37.89	7.11	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	－	－	－	－	－	－	－	
					－	－	打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	38,363	10.19	8.34	1.52	－	45.84	29.21	6.03	5.39	－	43.97	37.02	6.95	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	－	－	－	－	－	－	－	
					－	－	水平距離約30m以下	38,550	9.80	7.97	1.52	－	45.61	29.06	6.00	5.36	－	44.59	36.84	6.92	0.80	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50t吊	*	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	－	
	打設地上高さ2m以下	24-8-25(20)（高炉）	－	養生無し	－	有り	－	26,875	0.00	－	－	－	47.13	29.10	8.44	7.78	－	52.87	52.87	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	－	－	－	－	－	－	－	－	
					－	無し	－	24,198	0.00	－	－	－	41.28	21.68	9.38	8.64	－	58.72	58.72	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	－	－	－	－	－	－	－	－	
				一般養生	－	有り	－	28,501	0.00	－	－	－	50.17	32.25	7.96	7.34	－	49.83	49.83	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	－	－	－	－	－	－	－	－	
					－	無し	－	25,824	0.00	－	－	－	44.98	25.60	8.79	8.10	－	55.02	55.02	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	－	－	－	－	－	－	－	－	
				特殊養生(練炭)	－	有り	－	30,953	0.00	－	－	－	54.12	35.27	7.33	6.76	－	45.88	45.88	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	－	－	－	－	－	－	－	－	
					－	無し	－	28,276	0.00	－	－	－	49.75	29.48	8.02	7.40	－	50.25	50.25	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	－	－	－	－	－	－	－	－	
				特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	－	有り	－	36,450	1.60	1.60	－	－	52.13	34.54	6.22	5.74	－	46.27	38.96	7.31	－	－	－	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	－	－	－	－	－	－	－	
					－	無し	－	33,773	1.73	1.73	－	－	48.29	29.60	6.72	6.19	－	49.98	42.09	7.89	－	－	－	ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）	*	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	－	－	－	－	－	－	－	

No.153【　モルタル練　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
セメント種類	混合比		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
高炉	1:1	52,155	0.00	－	－	－	56.96	56.96	－	－	－	43.04	36.69	6.35	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	－	－	－	－
	1:2	42,467	0.00	－	－	－	60.62	60.62	－	－	－	39.38	29.50	9.88	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	－	－	－	－
	1:3	35,643	0.00	－	－	－	61.11	61.11	－	－	－	38.89	25.87	13.02	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	－	－	－	－

No.154【　型枠　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
型枠の種類	構造物の種類		K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
一般型枠	鉄筋・無筋構造物	8,005.0	0.00	–	–	–	100.00	47.68	24.73	8.90	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
	小型構造物	7,225.8	0.00	–	–	–	100.00	45.41	30.41	11.14	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
	鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠使用）	10,810	0.00	–	–	–	100.00	46.31	32.05	9.36	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
	均しコンクリート	4,073.4	0.00	–	–	–	100.00	59.67	19.44	5.64	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
化粧型枠	鉄筋・無筋構造物	10,887	0.00	–	–	–	100.00	35.07	18.18	6.54	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
	小型構造物	9,827.1	0.00	–	–	–	100.00	33.39	22.36	8.19	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
	鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠使用）	14,702	0.00	–	–	–	100.00	34.06	23.56	6.88	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
撤去しない埋設型枠	床版部	1,411.6	0.00	–	–	–	100.00	48.26	28.05	16.29	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
	支承部・連結部	3,364.0	0.00	–	–	–	100.00	54.00	29.42	13.67	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–

No.155【　化粧型枠　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,881.8	0.00	－	－	－	100.00	47.68	24.73	8.90	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.156【　化粧型枠（材料費）　】

物価資料等による

No.157【　撤去しない埋設型枠（材料費）　】

物価資料等による

No.158【　型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	6,615.4	0.00	－	－	－	100.00	53.28	18.25	11.12	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			0.17m3以上0.23m3以下	2.00m2以上2.20m2以下	一般	7,250.4	8.74	8.74	–	–	26.10	15.23	5.10	5.01	–	65.16	37.36	27.80	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	–	–	–	–	
					給熱	7,814.6	8.11	8.11	–	–	30.24	18.80	5.65	4.73	–	61.65	34.67	25.79	1.19	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	–	–	–	
				2.20m2を超え2.40m2以下	一般	7,625.9	8.86	8.86	–	–	26.66	15.63	5.14	5.12	–	64.48	35.53	28.95	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	–	–	–	–	
					給熱	8,190.2	8.25	8.25	–	–	30.58	19.00	5.72	4.79	–	61.17	33.09	26.95	1.13	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	–	–	–	
				2.40m2を超え2.60m2以下	一般	8,001.5	8.97	8.97	–	–	27.19	15.98	5.23	5.19	–	63.84	33.85	29.99	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	–	–	–	–	
					給熱	8,565.7	8.38	8.38	–	–	30.88	19.18	5.79	4.84	–	60.74	31.65	28.01	1.08	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	–	–	–	
				2.60m2を超え2.80m2以下	一般	8,377.0	9.07	9.07	–	–	27.64	16.30	5.32	5.22	–	63.29	32.35	30.94	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	–	–	–	–	
					給熱	8,941.3	8.50	8.50	–	–	31.17	19.35	5.86	4.89	–	60.33	30.31	28.98	1.04	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	–	–	–	
				2.80m2を超え3.00m2以下	一般	8,752.6	9.16	9.16	–	–	28.08	16.60	5.41	5.26	–	62.76	31.84	30.92	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	–	–	–	–	
					給熱	9,316.8	8.61	8.61	–	–	31.43	19.50	5.92	4.94	–	59.96	29.91	29.05	1.00	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	練炭 高４号	–	–	–	
			0.23m3を超え0.28m3以下	2.20m2以上2.43m2以下	一般	8,655.6	8.54	8.54	–	–	25.05	14.52	5.00	4.89	–	66.41	40.68	25.73	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	–	–	–	–	
					給熱	9,390.3	7.87	7.87	–	–	29.62	18.44	5.51	4.61	–	62.51	37.51	23.71	1.29	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	–	–	–	
				2.43m2を超え2.66m2以下	一般	9,092.1	8.68	8.68	–	–	25.66	14.93	5.06	4.93	–	65.66	38.74	26.92	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	–	–	–	–	
					給熱	9,824.7	8.03	8.03	–	–	29.98	18.64	5.59	4.69	–	61.99	35.85	24.91	1.23	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	–	–	–	
				2.66m2を超え2.89m2以下	一般	9,517.5	8.78	8.78	–	–	26.19	15.31	5.10	5.02	–	65.03	36.99	28.04	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	–	–	–	–	
					給熱	10,252	8.15	8.15	–	–	30.28	18.84	5.65	4.73	–	61.57	34.36	26.03	1.18	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	–	–	–	
				2.89m2を超え3.12m2以下	一般	9,954.0	8.90	8.90	–	–	26.69	15.65	5.15	5.12	–	64.41	35.39	29.02	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	–	–	–	–	
					給熱	10,687	8.29	8.29	–	–	30.59	19.00	5.72	4.80	–	61.12	32.96	27.03	1.13	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	–	–	–	

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料）				R				Z				S	
																						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			0.28m3を超え0.33m3以下	3.12m2を超え3.35m2以下	一般	10,384	8.97	8.97	－	－	27.16	15.97	5.22	5.18	－	63.87	33.92	29.95	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	－	－	－	－	
					給熱	11,117	8.38	8.38	－	－	30.87	19.18	5.79	4.83	－	60.75	31.69	27.97	1.09	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	－	－	－	
				2.37m2以上2.64m2以下	一般	9,838.7	8.40	8.40	－	－	24.44	14.10	4.96	4.67	－	67.16	42.67	24.49	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	－	－	－	－	
					給熱	10,714	7.72	7.72	－	－	29.26	18.22	5.43	4.55	－	63.02	39.19	22.49	1.34	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	－	－	－	
				2.64m2を超え2.91m2以下	一般	10,343	8.52	8.52	－	－	25.09	14.54	5.02	4.80	－	66.39	40.59	25.80	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	－	－	－	－	
					給熱	11,220	7.86	7.86	－	－	29.65	18.45	5.51	4.63	－	62.49	37.43	23.78	1.28	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	－	－	－	
				2.91m2を超え3.18m2以下	一般	10,854	8.66	8.66	－	－	25.68	14.95	5.06	4.93	－	65.66	38.69	26.97	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	－	－	－	－	
					給熱	11,729	8.02	8.02	－	－	29.99	18.65	5.60	4.68	－	61.99	35.80	24.96	1.23	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	－	－	－	
				3.18m2を超え3.45m2以下	一般	11,359	8.76	8.76	－	－	26.23	15.32	5.11	5.04	－	65.01	36.96	28.05	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	－	－	－	－	
					給熱	12,236	8.13	8.13	－	－	30.33	18.85	5.67	4.74	－	61.54	34.32	26.04	1.18	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	－	－	－	
				3.45m2を超え3.72m2以下	一般	11,868	8.88	8.88	－	－	26.70	15.66	5.14	5.13	－	64.42	35.39	29.03	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	－	－	－	－	
					給熱	12,743	8.27	8.27	－	－	30.60	19.01	5.73	4.79	－	61.13	32.96	27.04	1.13	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	－	－	－	
			0.33m3を超え0.39m3以下	2.59m2以上2.90m2以下	一般	11,121	8.34	8.34	－	－	24.09	13.85	4.93	4.61	－	67.57	43.84	23.73	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	－	－	－	－	
					給熱	12,136	7.64	7.64	－	－	29.05	18.09	5.38	4.52	－	63.31	40.18	21.75	1.38	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	－	－	－	
				2.90m2を超え3.21m2以下	一般	11,698	8.47	8.47	－	－	24.74	14.31	4.98	4.73	－	66.79	41.68	25.11	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	－	－	－	－	
					給熱	12,713	7.79	7.79	－	－	29.43	18.33	5.46	4.58	－	62.78	38.36	23.10	1.32	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	－	－	－	
				3.21m2を超え3.52m2以下	一般	12,284	8.61	8.61	－	－	25.36	14.73	5.04	4.86	－	66.03	39.70	26.33	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	－	－	－	－	
					給熱	13,301	7.95	7.95	－	－	29.80	18.54	5.55	4.65	－	62.25	36.67	24.32	1.26	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	－	－	－	

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				3.52m2を超え3.83m2以下	一般	12,861	8.71	8.71	-	-	25.91	15.11	5.08	4.97	-	65.38	37.92	27.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	-	-	-	-	
					給熱	13,878	8.08	8.08	-	-	30.12	18.74	5.61	4.71	-	61.80	35.15	25.45	1.20	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	-	-	-	
				3.83m2を超え4.14m2以下	一般	13,449	8.83	8.83	-	-	26.44	15.47	5.13	5.07	-	64.73	36.25	28.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	-	-	-	-	
					給熱	14,464	8.21	8.21	-	-	30.44	18.91	5.69	4.77	-	61.35	33.71	26.48	1.16	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	-	-	-	
			0.39m3を超え0.45m3以下	2.81m2以上3.16m2以下	一般	12,563	8.25	8.25	-	-	23.62	13.53	4.89	4.52	-	68.13	45.29	22.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	-	-	-	-	
					給熱	13,748	7.54	7.54	-	-	28.79	17.94	5.32	4.47	-	63.67	41.38	20.87	1.42	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	-	-	-	
				3.16m2を超え3.51m2以下	一般	13,219	8.38	8.38	-	-	24.33	14.01	4.96	4.66	-	67.29	43.04	24.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	-	-	-	-	
					給熱	14,404	7.69	7.69	-	-	29.20	18.18	5.41	4.55	-	63.11	39.50	22.26	1.35	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	-	-	-	
				3.51m2を超え3.86m2以下	一般	13,877	8.53	8.53	-	-	24.95	14.45	5.00	4.78	-	66.52	41.00	25.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	-	-	-	-	
					給熱	15,062	7.86	7.86	-	-	29.56	18.40	5.49	4.61	-	62.58	37.77	23.51	1.30	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	-	-	-	
				3.86m2を超え4.21m2以下	一般	14,533	8.64	8.64	-	-	25.54	14.84	5.06	4.90	-	65.82	39.14	26.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	-	-	-	-	
					給熱	15,719	7.98	7.98	-	-	29.90	18.60	5.57	4.67	-	62.12	36.21	24.67	1.24	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	-	-	-	
				4.21m2を超え4.56m2以下	一般	15,191	8.76	8.76	-	-	26.06	15.21	5.09	5.01	-	65.18	37.44	27.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	-	-	-	-	
					給熱	16,377	8.12	8.12	-	-	30.20	18.78	5.64	4.72	-	61.68	34.76	25.73	1.19	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	-	-	-	
				3.04m2以上3.43m2以下	一般	14,018	8.14	8.14	-	-	23.29	13.31	4.87	4.44	-	68.57	46.39	22.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	-	-	-	-	
					給熱	15,372	7.43	7.43	-	-	28.60	17.82	5.28	4.44	-	63.97	42.29	20.23	1.45	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	-	-	-	
				3.43m2を超え3.82m2以下	一般	14,755	8.31	8.31	-	-	24.02	13.80	4.93	4.59	-	67.67	44.06	23.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	-	-	-	-	
					給熱	16,109	7.61	7.61	-	-	29.02	18.06	5.38	4.52	-	63.37	40.36	21.63	1.38	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	-	-	-	

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠・FRP製型枠	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.82m2を超え4.21m2以下	一般	15,484	8.43	8.43	–	–	24.66	14.25	4.98	4.72	–	66.91	41.99	24.92	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	16,838	7.75	7.75	–	–	29.39	18.29	5.46	4.58	–	62.86	38.63	22.91	1.32	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–	
				4.21m2を超え4.60m2以下	一般	16,219	8.57	8.57	–	–	25.25	14.66	5.03	4.83	–	66.18	40.08	26.10	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	17,573	7.91	7.91	–	–	29.74	18.50	5.53	4.65	–	62.35	36.99	24.09	1.27	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–	
				4.60m2を超え4.99m2以下	一般	16,948	8.67	8.67	–	–	25.79	15.02	5.07	4.95	–	65.54	38.36	27.18	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	18,304	8.03	8.03	–	–	30.06	18.69	5.61	4.70	–	61.91	35.52	25.17	1.22	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–	
			0.51m3を超え0.57m3以下	3.25m2以上3.69m2以下	一般	15,448	8.10	8.10	–	–	23.01	13.11	4.84	4.39	–	68.89	47.33	21.56	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	16,970	7.37	7.37	–	–	28.43	17.72	5.24	4.41	–	64.20	43.10	19.62	1.48	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–	
				3.69m2を超え4.12m2以下	一般	16,272	8.25	8.25	–	–	23.74	13.61	4.91	4.53	–	68.01	44.95	23.06	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	17,796	7.55	7.55	–	–	28.85	17.97	5.33	4.49	–	63.60	41.10	21.09	1.41	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–	
				4.12m2を超え4.55m2以下	一般	17,079	8.38	8.38	–	–	24.42	14.07	4.97	4.67	–	67.20	42.81	24.39	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	18,604	7.69	7.69	–	–	29.25	18.21	5.42	4.56	–	63.06	39.32	22.39	1.35	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–	
				4.55m2を超え4.98m2以下	一般	17,889	8.52	8.52	–	–	25.00	14.48	5.01	4.79	–	66.48	40.89	25.59	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	19,411	7.85	7.85	–	–	29.58	18.41	5.50	4.61	–	62.57	37.69	23.59	1.29	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–	
				4.98m2を超え5.41m2以下	一般	18,692	8.62	8.62	–	–	25.55	14.86	5.06	4.89	–	65.83	39.13	26.70	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	20,217	7.97	7.97	–	–	29.91	18.60	5.57	4.68	–	62.12	36.19	24.69	1.24	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–	
				3.50m2以上3.96m2以下	一般	17,089	8.03	8.03	–	–	22.69	12.89	4.82	4.32	–	69.28	48.33	20.95	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	18,812	7.30	7.30	–	–	28.25	17.62	5.19	4.38	–	64.45	43.91	19.03	1.51	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–	

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S		
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			0.57m3を超え0.64m3以下	3.96m2を超え4.42m2以下	一般	17,955	8.18	8.18	–	–	23.42	13.39	4.88	4.47	–	68.40	46.00	22.40	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	19,677	7.47	7.47	–	–	28.67	17.87	5.29	4.45	–	63.86	41.98	20.44	1.44	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–	
				4.42m2を超え4.88m2以下	一般	18,820	8.32	8.32	–	–	24.07	13.84	4.93	4.60	–	67.61	43.90	23.71	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	20,541	7.62	7.62	–	–	29.04	18.09	5.38	4.51	–	63.34	40.23	21.73	1.38	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–	
				4.88m2を超え5.34m2以下	一般	19,682	8.45	8.45	–	–	24.66	14.25	4.98	4.72	–	66.89	41.97	24.92	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	21,403	7.77	7.77	–	–	29.38	18.29	5.45	4.58	–	62.85	38.61	22.92	1.32	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–	
				5.34m2を超え5.80m2以下	一般	20,546	8.56	8.56	–	–	25.20	14.62	5.02	4.83	–	66.24	40.22	26.02	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	22,269	7.90	7.90	–	–	29.71	18.49	5.53	4.63	–	62.39	37.11	24.01	1.27	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–	
			0.64m3を超え0.71m3以下	3.75m2以上4.27m2以下	一般	18,775	7.98	7.98	–	–	22.47	12.74	4.81	4.27	–	69.55	49.05	20.50	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	20,693	7.24	7.24	–	–	28.12	17.54	5.16	4.36	–	64.64	44.51	18.60	1.53	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–	
				4.27m2を超え4.78m2以下	一般	19,753	8.14	8.14	–	–	23.23	13.26	4.87	4.43	–	68.63	46.62	22.01	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	21,671	7.42	7.42	–	–	28.56	17.79	5.27	4.44	–	64.02	42.50	20.06	1.46	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–	
				4.78m2を超え5.29m2以下	一般	20,705	8.27	8.27	–	–	23.89	13.72	4.92	4.56	–	67.84	44.48	23.36	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	22,623	7.57	7.57	–	–	28.93	18.02	5.35	4.50	–	63.50	40.72	21.38	1.40	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–	
				5.29m2を超え5.8m2以下	一般	21,667	8.41	8.41	–	–	24.50	14.13	4.97	4.69	–	67.09	42.50	24.59	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	23,587	7.72	7.72	–	–	29.31	18.24	5.44	4.57	–	62.97	39.05	22.58	1.34	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–	
				5.8m2を超え6.31m2以下	一般	22,621	8.52	8.52	–	–	25.05	14.52	5.01	4.79	–	66.43	40.72	25.71	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	24,539	7.85	7.85	–	–	29.62	18.43	5.51	4.62	–	62.53	37.54	23.70	1.29	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–	

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
							K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S		
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
			0.71m3を超え0.79m3以下	4.06m2以上4.62m2以下	一般	20,554	7.96	7.96	－	－	22.36	12.66	4.80	4.25	－	69.68	49.41	20.27	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* －	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	－	－	－	－
					給熱	22,671	7.22	7.22	－	－	28.07	17.51	5.15	4.35	－	64.71	44.80	18.37	1.54	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* －	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	－	－	－
				4.62m2を超え5.18m2以下	一般	21,606	8.12	8.12	－	－	23.10	13.17	4.86	4.40	－	68.78	47.01	21.77	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* －	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	－	－	－	－
					給熱	23,723	7.40	7.40	－	－	28.50	17.76	5.25	4.43	－	64.10	42.81	19.82	1.47	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* －	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	－	－	－
				5.18m2を超え5.74m2以下	一般	22,658	8.26	8.26	－	－	23.78	13.64	4.91	4.54	－	67.96	44.83	23.13	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* －	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	－	－	－	－
					給熱	24,775	7.56	7.56	－	－	28.87	17.98	5.34	4.49	－	63.57	41.01	21.15	1.41	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* －	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	－	－	－
				5.74m2を超え6.30m2以下	一般	23,708	8.39	8.39	－	－	24.39	14.06	4.96	4.66	－	67.22	42.85	24.37	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* －	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	－	－	－	－
					給熱	25,825	7.70	7.70	－	－	29.24	18.20	5.42	4.56	－	63.06	39.34	22.37	1.35	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* －	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	－	－	－
				6.30m2を超え6.86m2以下	一般	24,762	8.51	8.51	－	－	24.96	14.45	5.01	4.78	－	66.53	41.02	25.51	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* －	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	－	－	－	－
					給熱	26,879	7.84	7.84	－	－	29.57	18.40	5.50	4.61	－	62.59	37.79	23.50	1.30	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* －	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	－	－	－
			0.79m3を超え0.86m3以下	4.28m2以上4.90m2以下	一般	22,345	7.91	7.91	－	－	22.07	12.47	4.77	4.19	－	70.02	50.30	19.72	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* －	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	－	－	－	－
					給熱	24,685	7.16	7.16	－	－	27.90	17.41	5.11	4.32	－	64.94	45.53	17.85	1.56	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* －	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	－	－	－
				4.90m2を超え5.52m2以下	一般	23,510	8.07	8.07	－	－	22.85	13.01	4.83	4.35	－	69.08	47.81	21.27	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* －	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	－	－	－	－
					給熱	25,850	7.34	7.34	－	－	28.33	17.67	5.21	4.39	－	64.33	43.50	19.34	1.49	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* －	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	－	－	－
				5.52m2を超え6.14m2以下	一般	24,675	8.22	8.22	－	－	23.55	13.48	4.89	4.50	－	68.23	45.55	22.68	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* －	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	－	－	－	－
					給熱	27,015	7.50	7.50	－	－	28.75	17.91	5.31	4.47	－	63.75	41.61	20.71	1.43	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* －	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	－	－	－
				6.14m2を超え6.76m2以下	一般	25,838	8.35	8.35	－	－	24.18	13.92	4.94	4.62	－	67.47	43.51	23.96	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* －	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	－	－	－	－
					給熱	28,180	7.66	7.66	－	－	29.11	18.13	5.39	4.53	－	63.23	39.89	21.97	1.37	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* －	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	－	－	－

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K （*印：資料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
			0.86m3を超え0.94m3以下	6.76m2を超え7.38m2以下	一般	27,003	8.47	8.47	–	–	24.77	14.32	4.99	4.74	–	66.76	41.63	25.13	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	29,343	7.80	7.80	–	–	29.45	18.33	5.47	4.59	–	62.75	38.31	23.13	1.31	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–	
				4.58m2以上5.26m2以下	一般	24,119	7.88	7.88	–	–	22.01	12.42	4.77	4.18	–	70.11	50.53	19.58	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	26,659	7.13	7.13	–	–	27.86	17.39	5.10	4.31	–	65.01	45.73	17.71	1.57	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–	
				5.26m2を超え5.93m2以下	一般	25,398	8.05	8.05	–	–	22.80	12.97	4.83	4.34	–	69.15	47.99	21.16	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	27,937	7.32	7.32	–	–	28.32	17.66	5.21	4.39	–	64.36	43.62	19.24	1.50	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–	
				5.93m2を超え6.60m2以下	一般	26,658	8.20	8.20	–	–	23.50	13.45	4.89	4.48	–	68.30	45.73	22.57	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	29,197	7.49	7.49	–	–	28.72	17.89	5.30	4.47	–	63.79	41.75	20.61	1.43	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–	
				6.60m2を超え7.27m2以下	一般	27,913	8.33	8.33	–	–	24.14	13.89	4.94	4.61	–	67.53	43.67	23.86	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	30,452	7.64	7.64	–	–	29.09	18.12	5.38	4.53	–	63.27	40.03	21.87	1.37	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–	
				7.27m2を超え7.94m2以下	一般	29,176	8.46	8.46	–	–	24.73	14.29	4.99	4.73	–	66.81	41.77	25.04	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	31,715	7.78	7.78	–	–	29.42	18.31	5.46	4.59	–	62.80	38.45	23.03	1.32	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–	
			0.94m3を超え1.04m3以下	4.92m2以上5.66m2以下	一般	26,309	7.87	7.87	–	–	21.88	12.33	4.76	4.16	–	70.25	50.95	19.30	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	29,101	7.11	7.11	–	–	27.78	17.34	5.08	4.30	–	65.11	46.08	17.45	1.58	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–	
				5.66m2を超え6.39m2以下	一般	27,697	8.03	8.03	–	–	22.67	12.88	4.82	4.31	–	69.30	48.40	20.90	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	30,488	7.30	7.30	–	–	28.24	17.61	5.19	4.38	–	64.46	43.97	18.98	1.51	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–	
				6.39m2を超え7.12m2以下	一般	29,064	8.17	8.17	–	–	23.38	13.36	4.88	4.46	–	68.45	46.13	22.32	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–	
					給熱	31,857	7.46	7.46	–	–	28.64	17.85	5.28	4.45	–	63.90	42.09	20.37	1.44	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–	

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K （*印：資料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
				7.12m2を超え7.85m2以下	一般	30,439	8.32	8.32	–	–	24.02	13.80	4.93	4.59	–	67.66	44.04	23.62	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–
					給熱	33,232	7.62	7.62	–	–	29.02	18.07	5.37	4.52	–	63.36	40.35	21.63	1.38	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–
				7.85m2を超え8.58m2以下	一般	31,808	8.43	8.43	–	–	24.61	14.21	4.98	4.71	–	66.96	42.16	24.80	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–
					給熱	34,599	7.75	7.75	–	–	29.35	18.27	5.45	4.57	–	62.90	38.77	22.80	1.33	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–
			1.04m3を超え1.13m3以下	5.25m2以上6.05m2以下	一般	28,636	7.83	7.83	–	–	21.70	12.21	4.74	4.12	–	70.47	51.53	18.94	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–
					給熱	31,711	7.07	7.07	–	–	27.67	17.28	5.06	4.28	–	65.26	46.56	17.10	1.60	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–
				6.05m2を超え6.84m2以下	一般	30,138	7.99	7.99	–	–	22.49	12.75	4.81	4.28	–	69.52	48.98	20.54	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–
					給熱	33,213	7.25	7.25	–	–	28.13	17.55	5.16	4.36	–	64.62	44.45	18.64	1.53	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–
				6.84m2を超え7.63m2以下	一般	31,620	8.14	8.14	–	–	23.19	13.24	4.86	4.42	–	68.67	46.69	21.98	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–
					給熱	34,695	7.42	7.42	–	–	28.54	17.79	5.26	4.43	–	64.04	42.55	20.03	1.46	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–
				7.63m2を超え8.42m2以下	一般	33,107	8.28	8.28	–	–	23.85	13.69	4.92	4.55	–	67.87	44.59	23.28	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–
					給熱	36,179	7.58	7.58	–	–	28.91	18.01	5.34	4.50	–	63.51	40.81	21.30	1.40	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–
				8.42m2を超え9.21m2以下	一般	34,588	8.40	8.40	–	–	24.45	14.10	4.96	4.68	–	67.15	42.68	24.47	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–
					給熱	37,661	7.71	7.71	–	–	29.26	18.22	5.42	4.56	–	63.03	39.21	22.48	1.34	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–
				5.14m2以上5.94m2以下	一般	28,361	7.03	7.03	–	–	21.70	12.19	4.77	4.11	–	71.27	52.52	18.75	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–
					給熱	30,091	6.62	6.62	–	–	25.22	15.04	4.80	4.49	–	68.16	49.52	17.67	0.97	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–
				5.94m2を超え6.73m2以下	一般	29,863	7.24	7.24	–	–	22.51	12.75	4.83	4.28	–	70.25	49.87	20.38	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–
					給熱	31,593	6.84	6.84	–	–	25.80	15.42	4.92	4.56	–	67.36	47.17	19.26	0.93	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料）				R				Z				S		
																						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			1.05m3以上1.15m3以下	6.73m2を超え7.52m2以下	一般	31,351	7.43	7.43	−	−	23.23	13.24	4.89	4.43	−	69.34	47.51	21.83	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	−	−	−	−	
					給熱	33,082	7.04	7.04	−	−	26.35	15.77	5.04	4.63	−	66.61	45.04	20.69	0.88	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	−	−	−	
				7.52m2を超え8.31m2以下	一般	32,829	7.59	7.59	−	−	23.88	13.69	4.94	4.56	−	68.53	45.37	23.16	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	−	−	−	−	
					給熱	34,560	7.21	7.21	−	−	26.83	16.09	5.13	4.69	−	65.96	43.11	22.00	0.85	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	−	−	−	
				8.31m2を超え9.10m2以下	一般	34,317	7.75	7.75	−	−	24.48	14.10	4.99	4.68	−	67.77	43.41	24.36	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	−	−	−	−	
					給熱	36,048	7.38	7.38	−	−	27.29	16.38	5.23	4.75	−	65.33	41.33	23.19	0.81	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	−	−	−	
			1.15m3を超え1.25m3以下	5.35m2以上6.21m2以下	一般	30,446	6.96	6.96	−	−	21.44	12.01	4.74	4.07	−	71.60	53.38	18.22	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	−	−	−	−	
					給熱	32,334	6.55	6.55	−	−	25.04	14.91	4.77	4.47	−	68.41	50.26	17.16	0.99	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	−	−	−	
				6.21m2を超え7.06m2以下	一般	32,059	7.17	7.17	−	−	22.26	12.58	4.81	4.23	−	70.57	50.69	19.88	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	−	−	−	−	
					給熱	33,947	6.78	6.78	−	−	25.64	15.31	4.89	4.54	−	67.58	47.87	18.77	0.94	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	−	−	−	
				7.06m2を超え7.91m2以下	一般	33,658	7.37	7.37	−	−	23.00	13.08	4.87	4.38	−	69.63	48.27	21.36	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	−	−	−	−	
					給熱	35,546	6.98	6.98	−	−	26.18	15.66	5.00	4.61	−	66.84	45.72	20.22	0.90	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	−	−	−	
				7.91m2を超え8.76m2以下	一般	35,251	7.54	7.54	−	−	23.65	13.54	4.92	4.51	−	68.81	46.10	22.71	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	−	−	−	−	
					給熱	37,139	7.15	7.15	−	−	26.67	15.98	5.10	4.67	−	66.18	43.77	21.55	0.86	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	−	−	−	
				8.76m2を超え9.61m2以下	一般	36,850	7.70	7.70	−	−	24.25	13.95	4.97	4.63	−	68.05	44.11	23.94	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	−	−	−	−	
					給熱	38,738	7.32	7.32	−	−	27.12	16.28	5.19	4.73	−	65.56	41.97	22.77	0.82	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	−	−	−	
				5.58m2以上6.50m2以下	一般	32,730	6.90	6.90	−	−	21.18	11.84	4.72	4.01	−	71.92	54.21	17.71	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	−	−	−	−	
					給熱	34,791	6.49	6.49	−	−	24.85	14.79	4.73	4.44	−	68.66	51.00	16.66	1.00	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	−	−	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	−	−	−	

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			1.25m3を超え1.37m3以下	6.50m2を超え7.41m2以下	一般	34,457	7.11	7.11	-	-	22.02	12.41	4.79	4.18	-	70.87	51.48	19.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	36,518	6.71	6.71	-	-	25.46	15.19	4.85	4.52	-	67.83	48.59	18.29	0.95	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	
				7.41m2を超え8.32m2以下	一般	36,167	7.31	7.31	-	-	22.76	12.92	4.85	4.33	-	69.93	49.05	20.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	38,230	6.92	6.92	-	-	26.00	15.55	4.96	4.58	-	67.08	46.41	19.76	0.91	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	
				8.32m2を超え9.23m2以下	一般	37,873	7.48	7.48	-	-	23.42	13.38	4.90	4.46	-	69.10	46.85	22.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	39,936	7.09	7.09	-	-	26.50	15.88	5.06	4.65	-	66.41	44.44	21.10	0.87	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	
				9.23m2を超え10.14m2以下	一般	39,585	7.64	7.64	-	-	24.05	13.81	4.95	4.59	-	68.31	44.82	23.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	41,646	7.27	7.27	-	-	26.95	16.17	5.16	4.70	-	65.78	42.61	22.33	0.84	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	
			1.37m3を超え1.48m3以下	5.87m2以上6.83m2以下	一般	35,269	6.84	6.84	-	-	20.98	11.69	4.71	3.97	-	72.18	54.90	17.28	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	37,521	6.43	6.43	-	-	24.70	14.69	4.70	4.42	-	68.87	51.62	16.24	1.01	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	
				6.83m2を超え7.80m2以下	一般	37,090	7.05	7.05	-	-	21.80	12.26	4.77	4.14	-	71.15	52.21	18.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	39,340	6.65	6.65	-	-	25.30	15.08	4.82	4.50	-	68.05	49.22	17.86	0.97	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	
				7.80m2を超え8.77m2以下	一般	38,911	7.25	7.25	-	-	22.54	12.77	4.83	4.29	-	70.21	49.76	20.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	41,161	6.85	6.85	-	-	25.84	15.44	4.93	4.57	-	67.31	47.06	19.33	0.92	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	
				8.77m2を超え9.74m2以下	一般	40,733	7.42	7.42	-	-	23.22	13.24	4.89	4.42	-	69.36	47.54	21.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	42,983	7.03	7.03	-	-	26.34	15.77	5.03	4.63	-	66.63	45.07	20.68	0.88	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	
				9.74m2を超え10.71m2以下	一般	42,556	7.58	7.58	-	-	23.83	13.66	4.93	4.55	-	68.59	45.52	23.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	44,806	7.20	7.20	-	-	26.81	16.07	5.13	4.69	-	65.99	43.23	21.91	0.85	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K （*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠・FRP製型枠	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	6.04m2以上7.08m2以下	一般	37,625	6.77	6.77	-	-	20.71	11.50	4.69	3.92	-	72.52	55.79	16.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	40,066	6.36	6.36	-	-	24.50	14.56	4.66	4.40	-	69.14	52.40	15.71	1.03	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
				7.08m2を超え8.12m2以下	一般	39,577	6.99	6.99	-	-	21.55	12.08	4.76	4.09	-	71.46	53.03	18.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	42,018	6.58	6.58	-	-	25.11	14.96	4.78	4.48	-	68.31	49.97	17.36	0.98	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
				8.12m2を超え9.16m2以下	一般	41,529	7.19	7.19	-	-	22.32	12.61	4.82	4.24	-	70.49	50.52	19.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	43,970	6.79	6.79	-	-	25.68	15.33	4.90	4.55	-	67.53	47.73	18.86	0.94	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
				9.16m2を超え10.2m2以下	一般	43,484	7.36	7.36	-	-	23.00	13.08	4.87	4.38	-	69.64	48.27	21.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	45,925	6.97	6.97	-	-	26.18	15.66	5.00	4.61	-	66.85	45.72	20.23	0.90	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
				10.2m2を超え11.24m2以下	一般	45,434	7.53	7.53	-	-	23.62	13.51	4.92	4.51	-	68.85	46.20	22.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	47,875	7.14	7.14	-	-	26.66	15.97	5.10	4.67	-	66.20	43.85	21.49	0.86	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
			1.61m3を超え1.73m3以下	6.34m2以上7.46m2以下	一般	40,222	6.74	6.74	-	-	20.57	11.42	4.67	3.89	-	72.69	56.23	16.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	42,850	6.33	6.33	-	-	24.41	14.50	4.64	4.39	-	69.26	52.77	15.45	1.04	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
				7.46m2を超え8.58m2以下	一般	42,324	6.96	6.96	-	-	21.42	12.00	4.74	4.06	-	71.62	53.43	18.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	44,953	6.55	6.55	-	-	25.01	14.90	4.76	4.46	-	68.44	50.33	17.12	0.99	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
				8.58m2を超え9.70m2以下	一般	44,428	7.16	7.16	-	-	22.19	12.53	4.80	4.22	-	70.65	50.91	19.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	47,058	6.76	6.76	-	-	25.58	15.27	4.88	4.53	-	67.66	48.08	18.64	0.94	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
				9.70m2を超え10.82m2以下	一般	46,532	7.34	7.34	-	-	22.89	13.01	4.86	4.36	-	69.77	48.61	21.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	49,161	6.95	6.95	-	-	26.11	15.61	4.99	4.60	-	66.94	46.01	20.03	0.90	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：資料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			1.73m3を超え1.87m3以下	10.82m2を超え11.94m2以下	一般	48,633	7.51	7.51	-	-	23.53	13.45	4.91	4.49	-	68.96	46.50	22.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	-	-	-	-	
					給熱	51,263	7.12	7.12	-	-	26.58	15.92	5.08	4.66	-	66.30	44.12	21.31	0.87	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	-	-	-	
				6.61m2以上7.81m2以下	一般	42,929	6.70	6.70	-	-	20.41	11.30	4.66	3.86	-	72.89	56.77	16.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	-	-	-	-	
					給熱	45,761	6.28	6.28	-	-	24.28	14.41	4.61	4.38	-	69.44	53.27	15.12	1.05	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	-	-	-	
				7.81m2を超え9.00m2以下	一般	45,182	6.92	6.92	-	-	21.27	11.89	4.73	4.03	-	71.81	53.95	17.86	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	-	-	-	-	
					給熱	48,014	6.51	6.51	-	-	24.90	14.82	4.74	4.45	-	68.59	50.78	16.81	1.00	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	-	-	-	
				9.00m2を超え10.19m2以下	一般	47,413	7.12	7.12	-	-	22.04	12.42	4.79	4.19	-	70.84	51.41	19.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	-	-	-	-	
					給熱	50,245	6.72	6.72	-	-	25.48	15.20	4.86	4.52	-	67.80	48.51	18.34	0.95	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	-	-	-	
				10.19m2を超え11.38m2以下	一般	49,650	7.30	7.30	-	-	22.75	12.91	4.85	4.33	-	69.95	49.09	20.86	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	-	-	-	-	
					給熱	52,482	6.91	6.91	-	-	26.00	15.54	4.96	4.59	-	67.09	46.45	19.73	0.91	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	-	-	-	
				11.38m2を超え12.57m2以下	一般	51,883	7.47	7.47	-	-	23.39	13.35	4.90	4.46	-	69.14	46.98	22.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	-	-	-	-	
					給熱	54,715	7.08	7.08	-	-	26.47	15.85	5.06	4.65	-	66.45	44.57	21.01	0.87	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	-	-	-	
			1.87m3を超え2.01m3以下	6.91m2以上8.19m2以下	一般	45,849	6.65	6.65	-	-	20.25	11.19	4.65	3.82	-	73.10	57.30	15.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	-	-	-	-	
					給熱	48,901	6.24	6.24	-	-	24.17	14.34	4.59	4.36	-	69.59	53.71	14.82	1.06	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	-	-	-	
				8.19m2を超え9.46m2以下	一般	48,254	6.88	6.88	-	-	21.12	11.79	4.72	4.00	-	72.00	54.44	17.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	-	-	-	-	
					給熱	51,304	6.47	6.47	-	-	24.80	14.75	4.72	4.44	-	68.73	51.29	16.52	1.01	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	-	-	-	
				9.46m2を超え10.73m2以下	一般	50,636	7.08	7.08	-	-	21.89	12.32	4.78	4.16	-	71.03	51.89	19.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	-	-	-	-	
					給熱	53,688	6.68	6.68	-	-	25.37	15.13	4.83	4.51	-	67.95	48.94	18.05	0.96	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	-	-	-	

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
							K				R					Z				S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				10.73m2を超え12.00m2以下	一般	53,025	7.27	7.27	−	−	22.60	12.81	4.84	4.30	−	70.13	49.55	20.58	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* −	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	−	−	−	−
					給熟	56,075	6.87	6.87	−	−	25.88	15.47	4.94	4.57	−	67.25	46.87	19.46	0.92	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* −	−	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	−	−	−
				12.00m2を超え13.27m2以下	一般	55,407	7.43	7.43	−	−	23.25	13.26	4.89	4.43	−	69.32	47.42	21.90	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* −	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	−	−	−	−
					給熟	58,460	7.04	7.04	−	−	26.38	15.79	5.04	4.64	−	66.58	44.95	20.75	0.88	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* −	−	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	−	−	−
			2.01m3を超え2.17m3以下	7.24m2以上8.60m2以下	一般	48,994	6.61	6.61	−	−	20.11	11.09	4.64	3.89	−	73.28	57.77	15.51	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* −	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	−	−	−	−
					給熟	52,282	6.20	6.20	−	−	24.07	14.27	4.57	4.35	−	69.73	54.13	14.54	1.06	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* −	−	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	−	−	−
				8.60m2を超え9.95m2以下	一般	51,545	6.84	6.84	−	−	20.98	11.69	4.71	3.97	−	72.18	54.90	17.28	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* −	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	−	−	−	−
					給熟	54,834	6.43	6.43	−	−	24.70	14.69	4.70	4.42	−	68.87	51.62	16.24	1.01	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* −	−	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	−	−	−
				9.95m2を超え11.3m2以下	一般	54,084	7.05	7.05	−	−	21.76	12.23	4.77	4.13	−	71.19	52.33	18.86	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* −	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	−	−	−	−
					給熟	57,372	6.64	6.64	−	−	25.27	15.06	4.81	4.50	−	68.09	49.34	17.78	0.97	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* −	−	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	−	−	−
				11.3m2を超え12.65m2以下	一般	56,615	7.23	7.23	−	−	22.47	12.72	4.83	4.27	−	70.30	49.99	20.31	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* −	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	−	−	−	−
					給熟	59,904	6.83	6.83	−	−	25.79	15.41	4.92	4.56	−	67.38	47.26	19.19	0.93	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* −	−	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	−	−	−
				12.65m2を超え14.00m2以下	一般	59,153	7.40	7.40	−	−	23.12	13.17	4.88	4.40	−	69.48	47.85	21.63	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* −	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	−	−	−	−
					給熟	62,442	7.01	7.01	−	−	26.27	15.72	5.02	4.62	−	66.72	45.34	20.49	0.89	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* −	−	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	−	−	−
				7.53m2以上8.99m2以下	一般	52,245	6.57	6.57	−	−	19.94	10.97	4.63	3.76	−	73.49	58.32	15.17	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* −	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	−	−	−	−
					給熟	55,788	6.15	6.15	−	−	23.94	14.19	4.55	4.33	−	69.91	54.63	14.21	1.07	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* −	−	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	−	−	−
				8.99m2を超え10.45m2以下	一般	54,985	6.80	6.80	−	−	20.82	11.58	4.70	3.94	−	72.38	55.41	16.97	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* −	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	−	−	−	−
					給熟	58,527	6.39	6.39	−	−	24.58	14.61	4.68	4.41	−	69.03	52.07	15.94	1.02	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* −	−	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	−	生コンクリート 高炉 ２１−８−２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック ３０ t未満	練炭 高４号	−	−	−

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K （*印：資料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
			2.17m3を超え2.33m3以下	10.45m2を超え11.91m2以下	一般	57,729	7.01	7.01	-	-	21.63	12.14	4.76	4.10	-	71.36	52.77	18.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	61,271	6.60	6.60	-	-	25.18	15.00	4.80	4.49	-	68.22	49.73	17.51	0.98	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
				11.91m2を超え13.37m2以下	一般	60,468	7.20	7.20	-	-	22.36	12.64	4.82	4.25	-	70.44	50.38	20.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	64,011	6.80	6.80	-	-	25.70	15.35	4.90	4.55	-	67.50	47.62	18.95	0.93	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
				13.37m2を超え14.83m2以下	一般	63,210	7.37	7.37	-	-	23.01	13.09	4.87	4.38	-	69.62	48.21	21.41	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	66,753	6.98	6.98	-	-	26.19	15.67	5.00	4.61	-	66.83	45.66	20.27	0.90	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
			2.33m3を超え2.51m3以下	7.95m2以上9.49m2以下	一般	55,884	6.55	6.55	-	-	19.84	10.91	4.62	3.74	-	73.61	58.64	14.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	59,691	6.13	6.13	-	-	23.87	14.15	4.53	4.32	-	70.00	54.90	14.02	1.08	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
				9.49m2を超え11.02m2以下	一般	58,777	6.78	6.78	-	-	20.72	11.51	4.69	3.92	-	72.50	55.75	16.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	62,585	6.36	6.36	-	-	24.50	14.56	4.66	4.40	-	69.14	52.38	15.73	1.03	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
				11.02m2を超え12.55m2以下	一般	61,650	6.98	6.98	-	-	21.50	12.05	4.75	4.08	-	71.52	53.17	18.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	65,458	6.58	6.58	-	-	25.08	14.94	4.78	4.47	-	68.34	50.07	17.29	0.98	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
				12.55m2を超え14.08m2以下	一般	64,521	7.17	7.17	-	-	22.22	12.55	4.81	4.22	-	70.61	50.80	19.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	68,329	6.77	6.77	-	-	25.61	15.29	4.88	4.54	-	67.62	47.97	18.71	0.94	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
				14.08m2を超え15.61m2以下	一般	67,396	7.34	7.34	-	-	22.89	13.01	4.86	4.36	-	69.77	48.62	21.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	71,202	6.95	6.95	-	-	26.10	15.61	4.98	4.60	-	66.95	46.03	20.02	0.90	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-
				10.01m2以上11.59m2以下	一般	56,455	6.92	6.92	-	-	19.55	10.44	4.85	3.69	-	73.53	55.17	18.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-
					給熱	58,568	6.67	6.67	-	-	21.84	12.24	4.67	4.19	-	71.49	53.19	17.70	0.60	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
			2.20m3以上2.40m3以下	11.59m2を超え13.15m2以下	一般	59,243	7.16	7.16	–	–	20.23	10.90	4.92	3.83	–	72.61	52.57	20.04	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–
					給熱	61,356	6.91	6.91	–	–	22.40	12.60	4.75	4.30	–	70.69	50.77	19.35	0.57	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–
				13.15m2を超え14.73m2以下	一般	62,020	7.36	7.36	–	–	20.84	11.31	4.99	3.94	–	71.80	50.23	21.57	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–
					給熱	64,134	7.12	7.12	–	–	22.89	12.92	4.82	4.39	–	69.99	48.59	20.86	0.54	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–
			2.40m3を超え2.60m3以下	10.38m2以上12.08m2以下	一般	60,465	6.85	6.85	–	–	19.34	10.30	4.83	3.65	–	73.81	55.99	17.82	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–
					給熱	62,763	6.60	6.60	–	–	21.68	12.13	4.65	4.16	–	71.72	53.95	17.17	0.60	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–
				12.08m2を超え13.76m2以下	一般	63,458	7.08	7.08	–	–	20.03	10.76	4.90	3.79	–	72.89	53.35	19.54	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–
					給熱	65,755	6.84	6.84	–	–	22.24	12.49	4.73	4.27	–	70.92	51.48	18.86	0.58	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–
				13.76m2を超え15.46m2以下	一般	66,457	7.30	7.30	–	–	20.66	11.18	4.97	3.91	–	72.04	50.94	21.10	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–
					給熱	68,755	7.06	7.06	–	–	22.74	12.82	4.80	4.36	–	70.20	49.26	20.39	0.55	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–
			2.60m3を超え2.80m3以下	10.74m2以上12.56m2以下	一般	64,455	6.78	6.78	–	–	19.15	10.17	4.81	3.62	–	74.07	56.72	17.35	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–
					給熱	66,936	6.53	6.53	–	–	21.53	12.03	4.63	4.13	–	71.94	54.63	16.70	0.61	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–
				12.56m2を超え14.36m2以下	一般	67,659	7.02	7.02	–	–	19.84	10.64	4.88	3.75	–	73.14	54.05	19.09	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–
					給熱	70,140	6.77	6.77	–	–	22.10	12.40	4.71	4.24	–	71.13	52.13	18.42	0.58	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–
				14.36m2を超え16.18m2以下	一般	70,872	7.24	7.24	–	–	20.49	11.07	4.95	3.88	–	72.27	51.59	20.68	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–
					給熱	73,353	7.00	7.00	–	–	22.62	12.74	4.78	4.34	–	70.38	49.84	19.98	0.56	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–
				11.12m2以上13.04m2以下	一般	68,457	6.73	6.73	–	–	18.98	10.06	4.79	3.58	–	74.29	57.35	16.94	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	–	–	–	–
					給熱	71,121	6.47	6.47	–	–	21.39	11.94	4.61	4.11	–	72.14	55.22	16.30	0.62	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	–	–	–

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K （*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠-FRP製型枠	21-8-25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	13.04m2を超え14.96m2以下	一般	71,860	6.97	6.97	-	-	19.68	10.53	4.86	3.72	-	73.35	54.65	18.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	74,525	6.72	6.72	-	-	21.96	12.31	4.69	4.21	-	71.32	52.70	18.03	0.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
				14.96m2を超え16.88m2以下	一般	75,264	7.19	7.19	-	-	20.34	10.97	4.93	3.85	-	72.47	52.17	20.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	77,929	6.94	6.94	-	-	22.49	12.66	4.76	4.31	-	70.57	50.40	19.61	0.56	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
			3.00m3を超え3.22m3以下	11.51m2以上13.53m2以下	一般	72,646	6.67	6.67	-	-	18.81	9.95	4.77	3.55	-	74.52	57.98	16.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	75,505	6.42	6.42	-	-	21.26	11.86	4.59	4.08	-	72.32	55.79	15.91	0.62	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
				13.53m2を超え15.55m2以下	一般	76,227	6.92	6.92	-	-	19.53	10.43	4.85	3.69	-	73.55	55.24	18.31	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	79,084	6.67	6.67	-	-	21.83	12.23	4.67	4.19	-	71.50	53.25	17.65	0.60	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
				15.55m2を超え17.57m2以下	一般	79,807	7.14	7.14	-	-	20.18	10.86	4.92	3.82	-	72.68	52.76	19.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	82,666	6.89	6.89	-	-	22.36	12.57	4.75	4.29	-	70.75	50.95	19.23	0.57	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
			3.22m3を超え3.45m3以下	11.94m2以上14.10m2以下	一般	77,263	6.62	6.62	-	-	18.66	9.85	4.75	3.52	-	74.72	58.55	16.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	80,330	6.37	6.37	-	-	21.14	11.78	4.57	4.06	-	72.49	56.31	15.55	0.63	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
				14.10m2を超え16.24m2以下	一般	81,076	6.87	6.87	-	-	19.39	10.34	4.83	3.66	-	73.74	55.78	17.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	84,143	6.62	6.62	-	-	21.72	12.16	4.65	4.17	-	71.66	53.76	17.30	0.60	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
				16.24m2を超え18.40m2以下	一般	84,885	7.09	7.09	-	-	20.04	10.77	4.90	3.79	-	72.87	53.29	19.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	87,952	6.84	6.84	-	-	22.25	12.50	4.73	4.27	-	70.91	51.43	18.90	0.58	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-
				12.23m2以上14.51m2以下	一般	81,780	6.56	6.56	-	-	18.47	9.72	4.73	3.49	-	74.97	59.28	15.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	-
					給熱	85,070	6.30	6.30	-	-	20.99	11.68	4.55	4.03	-	72.71	56.99	15.08	0.64	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	-

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K （*印：資料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
			3.45m3を超え3.70m3以下	14.51m2を超え16.79m2以下	一般	85,820	6.81	6.81	-	-	19.20	10.21	4.81	3.63	-	73.99	56.49	17.50	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	89,112	6.56	6.56	-	-	21.57	12.06	4.63	4.14	-	71.87	54.41	16.85	0.61	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	
				16.79m2を超え19.07m2以下	一般	89,861	7.03	7.03	-	-	19.86	10.66	4.88	3.75	-	73.11	53.96	19.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	93,153	6.79	6.79	-	-	22.11	12.41	4.71	4.24	-	71.10	52.05	18.47	0.58	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	
			3.70m3を超え3.96m3以下	12.86m2以上15.28m2以下	一般	87,072	6.53	6.53	-	-	18.39	9.67	4.72	3.47	-	75.08	59.57	15.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	90,591	6.28	6.28	-	-	20.92	11.64	4.54	4.02	-	72.80	57.25	14.91	0.64	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	
				15.28m2を超え17.70m2以下	一般	91,362	6.78	6.78	-	-	19.12	10.16	4.80	3.61	-	74.10	56.78	17.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	94,881	6.53	6.53	-	-	21.51	12.02	4.62	4.13	-	71.96	54.67	16.68	0.61	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	
				17.70m2を超え20.12m2以下	一般	95,650	7.01	7.01	-	-	19.79	10.61	4.87	3.74	-	73.20	54.23	18.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	99,169	6.76	6.76	-	-	22.05	12.37	4.70	4.23	-	71.19	52.30	18.30	0.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	
			3.96m3を超え4.23m3以下	13.33m2以上15.93m2以下	一般	92,448	6.49	6.49	-	-	18.28	9.59	4.71	3.45	-	75.23	60.04	15.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	96,216	6.23	6.23	-	-	20.82	11.57	4.53	4.00	-	72.95	57.71	14.59	0.65	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	
				15.93m2を超え18.51m2以下	一般	97,036	6.74	6.74	-	-	19.02	10.09	4.79	3.59	-	74.24	57.21	17.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	100,800	6.49	6.49	-	-	21.41	11.96	4.61	4.11	-	72.10	55.09	16.39	0.62	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	
				18.51m2を超え21.11m2以下	一般	101,630	6.97	6.97	-	-	19.69	10.54	4.86	3.72	-	73.34	54.63	18.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	105,400	6.72	6.72	-	-	21.98	12.32	4.69	4.22	-	71.30	52.67	18.04	0.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	
				13.87m2以上16.61m2以下	一般	98,069	6.45	6.45	-	-	18.16	9.51	4.70	3.43	-	75.39	60.48	14.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	-	-	-	-	
					給熱	102,100	6.19	6.19	-	-	20.73	11.52	4.51	3.98	-	73.08	58.11	14.32	0.65	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	-	-	-	

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			4.23m3を超え4.53m3以下	16.61m2を超え19.35m2以下	一般	102,930	6.70	6.70	－	－	18.91	10.01	4.78	3.57	－	74.39	57.62	16.77	－	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	－	－	－	－
					給熱	106,950	6.45	6.45	－	－	21.34	11.91	4.60	4.10	－	72.21	55.46	16.13	0.62	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	－	－	－
				19.35m2を超え22.09m2以下	一般	107,780	6.94	6.94	－	－	19.59	10.47	4.85	3.70	－	73.47	55.02	18.45	－	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	－	－	－	－
					給熱	111,810	6.69	6.69	－	－	21.88	12.26	4.68	4.20	－	71.43	53.05	17.79	0.59	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	－	－	－
			4.53m3を超え4.84m3以下	14.45m2以上17.37m2以下	一般	104,290	6.41	6.41	－	－	18.05	9.44	4.69	3.40	－	75.54	60.90	14.64	－	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	－	－	－	－
					給熱	108,600	6.16	6.16	－	－	20.64	11.46	4.50	3.96	－	73.20	58.48	14.06	0.66	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	－	－	－
				17.37m2を超え20.27m2以下	一般	109,440	6.66	6.66	－	－	18.80	9.94	4.77	3.55	－	74.54	58.04	16.50	－	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	－	－	－	－
					給熱	113,750	6.41	6.41	－	－	21.25	11.85	4.59	4.08	－	72.34	55.83	15.88	0.63	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	－	－	－
				20.27m2を超え23.19m2以下	一般	114,600	6.90	6.90	－	－	19.48	10.40	4.84	3.68	－	73.62	55.42	18.20	－	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	－	－	－	－
					給熱	118,910	6.65	6.65	－	－	21.80	12.21	4.67	4.18	－	71.55	53.41	17.54	0.60	－	－	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満	練炭 高４号	－	－	－

No.160【　消波根固めブロック横取り　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,376.8	39.04	39.04	-	-	60.96	21.40	21.10	18.40	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,571.4	46.59	46.59	-	-	53.41	18.75	18.49	16.12	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,745.5	51.95	51.95	-	-	48.05	16.86	16.64	14.51	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	1,786.4	53.05	53.05	-	-	46.95	16.47	16.26	14.18	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,452.1	39.04	39.04	-	-	60.96	21.40	21.10	18.40	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,657.3	46.59	46.59	-	-	53.41	18.75	18.49	16.12	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,840.9	51.95	51.95	-	-	48.05	16.86	16.64	14.51	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	1,884.1	53.05	53.05	-	-	46.95	16.47	16.26	14.18	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,065.3	39.04	39.04	-	-	60.96	21.40	21.10	18.40	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,357.1	46.59	46.59	-	-	53.41	18.75	18.49	16.12	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,618.2	51.95	51.95	-	-	48.05	16.86	16.64	14.51	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,679.7	53.05	53.05	-	-	46.95	16.47	16.26	14.18	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	

No.161【　消波根固めブロック積込　】

＜　積算単位：個　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,559.7	39.04	39.04	-	-	60.96	21.40	21.10	18.40	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,780.1	46.59	46.59	-	-	53.41	18.75	18.49	16.12	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,977.3	51.95	51.95	-	-	48.05	16.86	16.64	14.51	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,023.7	53.05	53.05	-	-	46.95	16.47	16.26	14.18	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,731.8	39.04	39.04	-	-	60.96	21.40	21.10	18.40	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,976.5	46.59	46.59	-	-	53.41	18.75	18.49	16.12	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,195.5	51.95	51.95	-	-	48.05	16.86	16.64	14.51	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,247.0	53.05	53.05	-	-	46.95	16.47	16.26	14.18	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,957.7	39.04	39.04	-	-	60.96	21.40	21.10	18.40	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,234.3	46.59	46.59	-	-	53.41	18.75	18.49	16.12	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,481.9	51.95	51.95	-	-	48.05	16.86	16.64	14.51	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,540.1	53.05	53.05	-	-	46.95	16.47	16.26	14.18	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	

No.162【　消波根固めブロック荷卸　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,495.2	39.04	39.04	-	-	60.96	21.40	21.10	18.40	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,706.4	46.59	46.59	-	-	53.41	18.75	18.49	16.12	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,895.5	51.95	51.95	-	-	48.05	16.86	16.64	14.51	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	1,940.0	53.05	53.05	-	-	46.95	16.47	16.26	14.18	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,495.2	39.04	39.04	-	-	60.96	21.40	21.10	18.40	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,706.4	46.59	46.59	-	-	53.41	18.75	18.49	16.12	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,895.5	51.95	51.95	-	-	48.05	16.86	16.64	14.51	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	1,940.0	53.05	53.05	-	-	46.95	16.47	16.26	14.18	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,796.3	39.04	39.04	-	-	60.96	21.40	21.10	18.40	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,050.2	46.59	46.59	-	-	53.41	18.75	18.49	16.12	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,277.3	51.95	51.95	-	-	48.05	16.86	16.64	14.51	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,330.7	53.05	53.05	-	-	46.95	16.47	16.26	14.18	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	

No.163【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めブロック規格	据付場所	消波根固めブロック10個当り運搬金具設置数量	据付方法	クレーン機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,544.3	25.09	25.09	－	－	50.94	23.59	13.74	13.56	－	23.97	23.97	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	※	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,775.3	31.32	31.32	－	－	46.71	21.65	12.59	12.43	－	21.97	21.97	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	※	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,982.0	36.08	36.08	－	－	43.47	20.14	11.72	11.57	－	20.45	20.45	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	※	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,030.7	37.11	37.11	－	－	42.77	19.82	11.53	11.38	－	20.12	20.12	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	※	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
			層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,157.7	26.60	26.60	－	－	54.09	25.11	14.56	14.37	－	19.31	19.31	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	※	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,461.7	33.04	33.04	－	－	49.34	22.91	13.28	13.11	－	17.62	17.62	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	※	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,733.7	37.92	37.92	－	－	45.75	21.24	12.32	12.15	－	16.33	16.33	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	※	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,797.7	38.97	38.97	－	－	44.97	20.87	12.11	11.95	－	16.06	16.06	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	※	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,922.8	16.27	16.27	－	－	68.18	15.32	14.80	10.19	10.11	15.55	15.55	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	※	－	－	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,153.8	20.93	20.93	－	－	64.39	14.48	13.97	9.62	9.55	14.68	14.68	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	※	－	－	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,360.5	24.67	24.67	－	－	61.35	13.81	13.31	9.16	9.09	13.98	13.98	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	※	－	－	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,409.2	25.51	25.51	－	－	60.66	13.65	13.16	9.06	8.99	13.83	13.83	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	※	－	－	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
			層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,971.5	16.89	16.89	－	－	70.85	15.97	15.36	10.58	10.49	12.26	12.26	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	※	－	－	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,275.5	21.68	21.68	－	－	66.76	15.05	14.48	9.97	9.89	11.56	11.56	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	※	－	－	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,547.5	25.52	25.52	－	－	63.49	14.31	13.77	9.48	9.40	10.99	10.99	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	※	－	－	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,611.5	26.37	26.37	－	－	62.76	14.14	13.61	9.37	9.30	10.87	10.87	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	※	－	－	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,571.7	25.15	25.15	－	－	51.14	23.73	13.77	13.59	－	23.71	23.71	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	※	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個

No.163【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めブロック規格	据付場所	消波根固めブロック10個当り運転金具設置数量	据付方法	クレーン機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,805.8	31.39	31.39	－	－	46.87	21.76	12.62	12.45	－	21.74	21.74	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,015.3	36.16	36.16	－	－	43.61	20.24	11.74	11.59	－	20.23	20.23	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,064.5	37.18	37.18	－	－	42.92	19.93	11.55	11.40	－	19.90	19.90	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
			層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,576.1	27.36	27.36	－	－	55.59	25.77	14.98	14.79	－	17.05	17.05	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,930.3	33.91	33.91	－	－	50.57	23.44	13.63	13.45	－	15.52	15.52	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,247.1	38.84	38.84	－	－	46.80	21.70	12.61	12.45	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,321.7	39.89	39.89	－	－	46.00	21.33	12.40	12.23	－	14.11	14.11	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,968.4	16.29	16.29	－	－	68.34	15.42	14.82	10.20	10.12	15.37	15.37	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,202.4	20.96	20.96	－	－	64.53	14.56	13.99	9.63	9.56	14.51	14.51	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	＊	－	－	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,411.9	24.71	24.71	－	－	61.47	13.85	13.33	9.18	9.11	13.82	13.82	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	＊	－	－	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,461.2	25.54	25.54	－	－	60.79	13.72	13.18	9.07	9.00	13.67	13.67	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	＊	－	－	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
			層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,689.2	17.20	17.20	－	－	72.08	16.22	15.64	10.77	10.68	10.72	10.72	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	6,043.3	22.05	22.05	－	－	67.86	15.28	14.72	10.13	10.06	10.09	10.09	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	＊	－	－	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	6,360.2	25.93	25.93	－	－	64.48	14.51	13.99	9.63	9.56	9.59	9.59	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	＊	－	－	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	6,434.8	26.79	26.79	－	－	63.74	14.35	13.83	9.52	9.45	9.47	9.47	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	＊	－	－	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,261.6	26.78	26.78	－	－	54.52	25.34	14.66	14.47	－	18.70	18.70	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
			乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,577.8	33.25	33.25	－	－	49.71	23.11	13.37	13.19	－	17.04	17.04	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個

No.163【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り運搬金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （※印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,860.6	38.14	38.14	－	－	46.06	21.40	12.39	12.23	－	15.80	15.80	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	※	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,927.2	39.19	39.19	－	－	45.28	21.04	12.18	12.02	－	15.53	15.53	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	※	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
			層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,151.3	28.12	28.12	－	－	57.19	26.54	15.40	15.20	－	14.69	14.69	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	※	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,573.9	34.76	34.76	－	－	51.91	24.10	13.97	13.79	－	13.33	13.33	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	※	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,952.0	39.74	39.74	－	－	47.95	22.26	12.91	12.74	－	12.31	12.31	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	※	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,040.9	40.81	40.81	－	－	47.09	21.86	12.68	12.51	－	12.10	12.10	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	※	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,148.0	16.96	16.96	－	－	71.20	16.08	15.43	10.62	10.54	11.84	11.84	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	※	－	－	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,464.1	21.77	21.77	－	－	67.07	15.14	14.54	10.01	9.93	11.16	11.16	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	※	－	－	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,747.0	25.62	25.62	－	－	63.77	14.41	13.82	9.51	9.44	10.61	10.61	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	※	－	－	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,813.6	26.47	26.47	－	－	63.04	14.25	13.66	9.40	9.33	10.49	10.49	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	※	－	－	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
			層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	6,672.5	17.49	17.49	－	－	73.37	16.54	15.91	10.95	10.87	9.14	9.14	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	※	－	－	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	7,095.1	22.41	22.41	－	－	69.00	15.56	14.96	10.30	10.22	8.59	8.59	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	※	－	－	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	7,473.2	26.33	26.33	－	－	65.51	14.77	14.21	9.78	9.70	8.16	8.16	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	※	－	－	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	7,562.1	27.20	27.20	－	－	64.74	14.60	14.04	9.66	9.59	8.06	8.06	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	※	－	－	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）φ１６	－	－	－	－	［標準数量］連結金具 10個

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1個	0.5km以下	1,461.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,577.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,809.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,925.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	2,157.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	2,389.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	2,505.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	2,737.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	2,853.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	3,084.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	3,316.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	3,432.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	3,664.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	3,896.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	4,013.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	4,130.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	4,478.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			10.5km以下	4,826.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	5,288.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	5,634.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	5,983.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	6,565.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
		2個	0.5km以下	1,345.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,403.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,519.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,577.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,693.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,809.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	1,867.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	1,983.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	2,041.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	2,157.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	2,273.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	2,331.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			6.5km以下	2,446.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	2,563.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	2,620.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	2,679.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	2,853.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	3,027.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	3,259.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	3,432.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	3,607.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	3,896.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	1,306.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,345.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,423.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,461.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,538.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,615.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	1,654.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		3個	4.0km以下	1,732.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	1,771.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	1,847.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	1,925.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	1,963.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	2,041.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	2,118.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	2,157.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	2,196.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	2,311.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	2,428.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	2,582.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	2,698.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	2,814.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	3,007.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	1,287.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,316.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4個	1.5km以下	1,374.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,403.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,461.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,519.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	1,548.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	1,606.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	1,635.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	1,693.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	1,750.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	1,780.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	1,838.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	1,896.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	1,925.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	1,954.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	2,041.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	2,128.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	2,244.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			12.5km以下	2,331.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	2,418.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	2,563.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
		5個	0.5km以下	1,275.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,299.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,345.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,368.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,414.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,461.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	1,484.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	1,531.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	1,553.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	1,600.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	1,647.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	1,670.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	1,716.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	1,763.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S		
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			7.5km以下	1,786.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	1,809.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	1,878.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	1,948.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	2,041.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	2,110.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	2,181.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	2,296.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	1,267.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,287.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,325.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,345.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,384.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,423.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	1,441.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	1,480.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	1,500.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	積込み・荷卸	6個	5.0km以下	1,538.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	1,577.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	1,597.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	1,635.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	1,674.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	1,693.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	1,712.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	1,771.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	1,828.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	1,906.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	1,963.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	2,021.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	2,118.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	1,262.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,279.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,312.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,328.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S		
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		7個	2.5km以下	1,361.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,395.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	1,411.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	1,444.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	1,461.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	1,494.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	1,527.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	1,544.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	1,577.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	1,610.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	1,627.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	1,643.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	1,693.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	1,743.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	1,809.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	1,859.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	1,908.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S		
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			15.0km以下	1,991.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
		8個	0.5km以下	1,258.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,272.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,302.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,316.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,345.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,374.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	1,389.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	1,417.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	1,432.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	1,461.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	1,490.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	1,505.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	1,533.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	1,563.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	1,577.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	1,591.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			9.5km以下	1,635.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	1,679.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	1,737.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	1,780.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	1,824.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	1,896.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	1,255.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,267.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,293.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,306.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,332.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,358.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	1,370.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	1,396.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	1,409.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	1,435.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	1,461.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			6.0km以下	1,474.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	1,500.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	1,526.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	1,538.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	1,551.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	1,590.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	1,629.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	1,680.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	1,718.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	1,757.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	1,821.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	1,252.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,264.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,287.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,299.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,322.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,345.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		10個	3.5km以下	1,357.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	1,380.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	1,391.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	1,414.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	1,438.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	1,449.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	1,473.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	1,496.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	1,508.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	1,519.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	1,553.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	1,588.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	1,635.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	1,670.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	1,705.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	1,763.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	1,247.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		11個以上15個以下	1.0km以下	1,256.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,274.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,283.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,300.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,318.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	1,327.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	1,345.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	1,354.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	1,372.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	1,390.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	1,398.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	1,416.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	1,434.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	1,443.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	1,452.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	1,479.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	1,505.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			11.5km以下	1,541.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	1,568.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	1,595.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	1,639.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
		15個を超え23個以下	0.5km以下	1,241.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,247.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,260.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,265.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,278.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,290.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	1,296.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	1,309.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	1,315.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	1,327.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	1,339.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	1,345.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	1,357.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			7.0km以下	1,370.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	1,375.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	1,382.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	1,400.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	1,418.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	1,443.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	1,461.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	1,479.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	1,510.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	1,508.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,623.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,856.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,972.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	2,203.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	2,435.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	2,551.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	2,783.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1個	4.5km以下	2,899.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	3,131.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	3,363.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	3,479.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	3,711.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	3,943.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	4,059.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	4,174.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	4,524.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	4,869.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	5,336.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	5,685.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	6,030.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	6,609.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	1,391.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,449.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,565.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		2個	2.0km以下	1,623.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,739.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,856.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	1,913.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	2,029.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	2,087.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	2,203.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	2,319.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	2,377.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	2,493.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	2,609.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	2,667.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	2,725.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	2,899.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	3,073.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	3,306.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	3,479.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			14.0km以下	3,652.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	3,943.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
		3個	0.5km以下	1,352.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,391.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,469.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,508.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,585.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,662.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	1,700.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	1,778.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	1,817.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	1,894.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	1,972.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	2,010.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	2,087.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	2,164.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	2,203.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			8.5km以下	2,242.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	2,358.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	2,473.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	2,629.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	2,745.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	2,861.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	3,055.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	1,334.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,362.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,421.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,449.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,508.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,565.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	1,594.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	1,652.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	1,682.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	1,739.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4個	5.5km以下	1,797.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	1,826.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	1,885.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	1,943.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	1,972.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	2,000.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	2,087.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	2,174.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	2,290.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	2,377.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	2,464.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	2,609.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	1,322.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,345.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,391.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,414.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,461.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S		
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		5個	3.0km以下	1,508.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	1,531.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	1,577.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	1,600.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	1,647.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	1,693.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	1,716.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	1,763.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	1,809.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	1,833.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	1,856.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	1,925.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	1,995.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	2,087.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	2,157.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	2,226.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	2,343.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		6個	0.5km以下	1,314.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,334.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,372.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,391.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,430.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,469.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	1,488.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	1,526.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	1,546.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	1,585.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	1,623.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	1,643.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	1,682.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	1,720.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	1,739.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	1,759.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	1,817.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け（乱積）		10.5km以下	1,875.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	1,952.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	2,010.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	2,068.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	2,164.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
		7個	0.5km以下	1,309.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,325.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,358.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,375.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,408.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,441.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	1,457.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	1,491.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	1,508.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	1,540.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	1,574.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	1,590.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S		
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
			6.5km以下	1,623.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			7.0km以下	1,656.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			7.5km以下	1,673.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			8.5km以下	1,689.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			9.5km以下	1,739.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			10.5km以下	1,789.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			11.5km以下	1,856.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			12.5km以下	1,905.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			14.0km以下	1,955.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			15.0km以下	2,037.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			0.5km以下	1,304.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			1.0km以下	1,319.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			1.5km以下	1,348.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			2.0km以下	1,362.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			2.5km以下	1,391.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			3.0km以下	1,421.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–	
			3.5km以下	1,435.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–	

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		8個	4.0km以下	1,464.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	1,478.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	1,508.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	1,536.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	1,551.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	1,580.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	1,609.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	1,623.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	1,638.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	1,682.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	1,725.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	1,783.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	1,826.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	1,869.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	1,943.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	1,301.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,314.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		9個	1.5km以下	1,340.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,352.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,378.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,405.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	1,417.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	1,443.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	1,455.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	1,481.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	1,508.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	1,520.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	1,546.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	1,572.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	1,585.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	1,597.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	1,636.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	1,675.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	1,726.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			12.5km以下	1,765.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	1,804.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	1,868.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
		10個	0.5km以下	1,299.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,310.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,334.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,345.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,368.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,391.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	1,403.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	1,426.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	1,438.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	1,461.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	1,484.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	1,496.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	1,519.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	1,542.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			7.5km以下	1,553.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	1,565.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	1,600.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	1,635.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	1,682.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	1,716.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	1,750.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	1,809.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	1,293.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,302.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,320.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,329.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,347.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,365.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	1,373.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	1,391.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	1,400.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		11個以上15個以下	5.0km以下	1,418.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	1,436.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	1,445.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	1,463.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	1,480.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	1,489.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	1,499.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	1,526.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	1,552.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	1,588.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	1,615.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	1,641.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	1,686.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	1,288.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,294.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,306.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,312.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		15個を超え23個以下	2.5km以下	1,325.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,336.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	1,343.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	1,354.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	1,361.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	1,373.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	1,385.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	1,391.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	1,403.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	1,416.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	1,422.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	1,428.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	1,446.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	1,464.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	1,489.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	1,508.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	1,526.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			15.0km以下	1,556.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	1,727.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,844.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	2,075.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	2,192.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	2,423.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	2,656.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	2,772.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	3,003.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	3,120.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	3,352.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	3,583.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
		1個	6.0km以下	3,699.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	3,931.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	4,164.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	4,279.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	4,396.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			9.5km以下	4,744.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	5,090.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	5,554.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	5,902.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	6,252.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	6,829.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	1,611.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,670.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,786.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,844.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,960.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	2,075.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	2,134.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	2,249.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	2,308.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	2,423.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	2,540.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		2.94	6.0km以下	2,597.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	2,714.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	2,830.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	2,887.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	2,946.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	3,120.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	3,293.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	3,525.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	3,699.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	3,874.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	4,164.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	1,573.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,611.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,689.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,727.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,805.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,883.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		3個	3.5km以下	1,921.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	1,998.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	2,036.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	2,114.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	2,192.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	2,230.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	2,308.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	2,385.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	2,423.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	2,462.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	2,578.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	2,695.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	2,849.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	2,965.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	3,082.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	3,274.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	1,553.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4個	1.0km以下	1,583.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,640.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,670.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,727.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,786.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	1,814.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	1,873.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	1,901.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	1,960.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	2,018.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	2,047.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	2,105.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	2,162.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	2,192.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	2,221.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	2,308.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	2,394.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			11.5km以下	2,511.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	2,597.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	2,684.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	2,830.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
		5個	0.5km以下	1,542.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,565.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,611.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,635.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,682.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,727.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	1,750.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	1,797.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	1,820.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	1,867.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	1,913.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	1,936.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	1,983.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			7.0km以下	2,029.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	2,052.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	2,075.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	2,146.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	2,215.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	2,308.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	2,377.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	2,446.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	2,563.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	1,535.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,553.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,592.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,611.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,650.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,689.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	1,709.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	1,747.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S		
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	積込み・据付け（層積）	6個	4.5km以下	1,766.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	1,805.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	1,844.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	1,863.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	1,901.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	1,940.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	1,960.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	1,979.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	2,036.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	2,095.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	2,172.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	2,230.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	2,288.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	2,385.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	1,529.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,545.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,579.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		7個	2.0km以下	1,595.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,628.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,661.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	1,678.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	1,711.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	1,727.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	1,761.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	1,794.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	1,810.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	1,844.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	1,877.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	1,893.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	1,910.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	1,960.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	2,010.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	2,075.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	2,125.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			14.0km以下	2,175.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	2,258.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
		8個	0.5km以下	1,525.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,539.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,568.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,583.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,611.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,640.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	1,655.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	1,684.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	1,698.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	1,727.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	1,757.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	1,771.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	1,800.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	1,830.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	1,844.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			8.5km以下	1,858.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	1,901.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	1,945.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	2,003.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	2,047.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	2,090.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	2,162.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	1,521.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,535.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,560.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,573.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,599.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,624.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	1,637.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	1,663.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	1,676.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	1,702.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		9個	5.5km以下	1,727.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	1,741.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	1,766.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	1,792.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	1,805.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	1,818.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	1,857.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	1,895.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	1,947.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	1,986.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	2,025.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	2,089.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	1,519.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,531.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,553.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,565.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,588.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		10個	3.0km以下	1,611.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	1,623.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	1,647.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	1,658.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	1,682.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	1,705.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	1,716.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	1,739.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	1,763.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	1,774.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	1,786.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	1,820.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	1,856.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	1,901.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	1,936.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	1,972.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	2,029.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S		
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		11個以上15個以下	0.5km以下	1,514.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,523.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,540.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,549.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,567.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,585.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	1,594.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	1,611.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	1,620.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	1,638.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	1,656.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	1,665.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	1,683.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	1,701.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	1,710.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	1,718.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	1,746.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			10.5km以下	1,772.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	1,808.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	1,835.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	1,862.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	1,906.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
		15個を超え23個以下	0.5km以下	1,508.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,514.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,526.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,533.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,544.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,557.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	1,563.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	1,575.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	1,581.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	1,593.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	1,606.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	1,611.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			6.5km以下	1,624.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	1,636.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	1,643.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	1,648.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	1,667.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	1,685.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	1,709.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	1,727.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	1,746.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	1,777.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	1,531.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,647.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,878.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,995.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	2,226.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	2,459.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	2,574.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1個	4.0km以下	2,807.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	2,922.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	3,154.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	3,386.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	3,502.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	3,735.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	3,967.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	4,081.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	4,199.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	4,545.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	4,893.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	5,357.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	5,704.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	6,056.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	6,634.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	1,414.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,473.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		2個	1.5km以下	1,588.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,647.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,763.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,878.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	1,936.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	2,052.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	2,110.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	2,226.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	2,343.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	2,400.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	2,517.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	2,633.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	2,691.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	2,748.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	2,922.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	3,096.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	3,327.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S		
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	積込み・荷卸		12.5km以下	3,502.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	3,676.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	3,967.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
		3個	0.5km以下	1,376.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,414.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,492.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,531.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,608.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,685.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	1,724.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	1,801.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	1,840.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	1,917.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	1,995.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	2,033.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	2,110.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	2,188.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			7.5km以下	2,226.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	2,265.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	2,381.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	2,497.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	2,652.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	2,768.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	2,883.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	3,078.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	1,357.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,386.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,444.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,473.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,531.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,588.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	1,618.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	1,675.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	1,705.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S		
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4個	5.0km以下	1,763.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	1,820.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	1,849.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	1,908.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	1,965.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	1,995.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	2,024.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	2,110.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	2,198.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	2,313.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	2,400.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	2,487.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	2,633.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	1,588.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,705.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,936.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	2,052.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1個	2.5km以下	2,284.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	2,517.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	2,633.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	2,865.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	2,980.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	3,213.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	3,444.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	3,561.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	3,792.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	4,025.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	4,139.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　バトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	4,256.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　バトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	4,605.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　バトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	4,952.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　バトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	5,415.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　バトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	5,765.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　バトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	6,110.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　バトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			15.0km以下	6,691.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
		2個	0.5km以下	1,473.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,531.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,647.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,705.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,820.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,936.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	1,995.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	2,110.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	2,168.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	2,284.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	2,400.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	2,459.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	2,574.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	2,691.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	2,748.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	2,807.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)		9.5km以下	2,980.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	3,154.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	3,386.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	3,561.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	3,735.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	4,025.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	1,434.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,473.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,550.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,588.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,666.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,743.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	1,782.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	1,859.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	1,898.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	1,975.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	2,052.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

1個

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		5個	6.0km以下	2,091.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	2,168.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	2,246.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	2,284.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	2,323.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	2,439.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	2,555.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	2,709.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	2,826.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	2,942.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	3,136.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	1,414.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,444.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,501.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,531.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,588.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,647.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		4個	3.5km以下	1,675.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	1,734.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	1,763.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	1,820.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	1,878.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	1,908.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	1,965.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	2,024.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	2,052.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	2,081.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	2,168.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	2,255.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	2,371.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	2,459.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	2,546.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	2,691.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	1,925.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1個	1.0km以下	2,041.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	2,273.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	2,389.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	2,620.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	2,853.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	2,968.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	3,201.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	3,316.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	3,548.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	3,782.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	3,896.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	4,130.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	4,360.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	4,478.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	4,593.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	4,942.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	5,288.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			11.5km以下	5,750.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	6,098.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	6,449.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	7,029.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
		2個	0.5km以下	1,809.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,867.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,983.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	2,041.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	2,157.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	2,273.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	2,331.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	2,446.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	2,505.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	2,620.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	2,737.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	2,794.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	2,911.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	積込み・据付け（層積）		7.0km以下	3,027.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	3,084.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	3,143.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	3,316.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	3,492.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	3,723.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	3,896.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	4,071.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	4,360.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	1,771.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,809.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,886.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,925.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	2,002.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	2,080.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	2,118.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	2,196.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		3個	4.5km以下	2,234.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	2,311.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	2,389.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	2,428.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	2,505.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	2,582.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	2,620.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	2,660.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	2,775.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	2,892.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	3,046.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	3,162.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	3,277.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	3,472.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	1,750.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,780.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,838.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S		
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
		4個	2.0km以下	1,867.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,925.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	1,983.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	2,012.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	2,070.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	2,099.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	2,157.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	2,215.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	2,244.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	2,302.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	2,360.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	2,389.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	2,418.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	2,505.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	2,591.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	2,707.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	2,794.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			14.0km以下	2,883.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	3,027.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	1,739.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,856.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	2,087.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	2,203.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	2,435.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	2,667.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	2,783.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	3,015.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	3,131.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	3,363.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	3,596.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	3,711.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	3,943.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	4,174.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	4,290.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

1個

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S		
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	積込み・荷卸		8.5km以下	4,407.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	4,756.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	5,101.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	5,567.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	5,917.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	6,263.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	6,842.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	1,623.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,682.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,797.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	1,856.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	1,972.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	2,087.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	2,146.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	2,261.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	2,319.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	2,435.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		2個	5.5km以下	2,551.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	2,609.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	2,725.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	2,841.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	2,899.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	2,957.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	3,131.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	3,306.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	3,538.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	3,711.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	3,885.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	4,174.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	1,925.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	2,041.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	2,273.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	2,389.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	2,620.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1個	3.0km以下	2,853.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	2,968.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	3,201.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	3,316.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	3,548.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	3,782.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	3,896.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	4,130.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	4,360.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	4,478.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	4,593.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	4,942.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	5,288.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	5,750.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	6,098.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	6,449.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	7,029.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5t未満≧11.0t以下	積込み・据付け																															

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
8.5t を超え11.0t以下	(乱積)	2個	0.5km以下	1,809.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	1,867.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	1,983.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	2,041.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	2,157.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	2,273.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	2,331.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	2,446.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	2,505.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	2,620.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	2,737.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	2,794.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	2,911.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	3,027.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	3,084.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	3,143.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	3,316.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			10.5km以下	3,492.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	3,723.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	3,896.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	4,071.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	4,360.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	2,226.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	2,343.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	2,574.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	2,691.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	2,922.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	3,154.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	3,270.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.0km以下	3,502.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	3,618.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	3,851.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	4,081.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
		1個	6.0km以下	4,199.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S		
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	積込み・据付け（層積）		6.5km以下	4,429.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	4,661.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	4,779.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	4,893.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	5,244.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	5,589.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	6,056.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	6,402.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	6,749.5	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	7,332.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			0.5km以下	2,110.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.0km以下	2,168.4	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			1.5km以下	2,284.6	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.0km以下	2,343.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			2.5km以下	2,459.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.0km以下	2,574.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5km以下	2,633.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		2個	4.0km以下	2,748.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			4.5km以下	2,807.3	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.0km以下	2,922.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			5.5km以下	3,039.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.0km以下	3,096.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			6.5km以下	3,213.0	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.0km以下	3,327.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			7.5km以下	3,386.2	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			8.5km以下	3,444.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			9.5km以下	3,618.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			10.5km以下	3,792.7	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			11.5km以下	4,025.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			12.5km以下	4,199.8	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			14.0km以下	4,370.9	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
			15.0km以下	4,661.1	48.73	48.73	–	–	37.21	37.21	–	–	–	14.06	14.06	–	–	–	–	トラック［普通型］11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	1,283.2	35.61	35.61	－	－	64.39	21.34	21.05	18.36	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,326.0	37.69	37.69	－	－	62.31	20.66	20.37	17.76	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,506.9	45.17	45.17	－	－	54.83	18.18	17.92	15.63	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,668.7	50.51	50.51	－	－	49.49	16.40	16.18	14.11	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	1,706.8	51.61	51.61	－	－	48.39	16.03	15.82	13.80	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	1,777.6	36.56	36.56	－	－	61.24	15.42	15.19	14.75	13.25	2.20	2.20	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　35～40t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	1,911.4	40.80	40.80	－	－	56.96	14.35	14.13	13.72	12.32	2.24	2.24	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　45～50t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	2,677.3	56.91	56.91	－	－	40.63	10.22	10.08	9.79	8.80	2.46	2.46	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　80t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,232.4	63.81	63.81	－	－	33.64	8.46	8.35	8.11	7.28	2.55	2.55	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　100t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	3,950.4	70.39	70.39	－	－	27.52	6.92	6.83	6.63	5.96	2.09	2.09	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　150t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	1,600.9	28.79	28.79	－	－	67.95	17.12	16.87	16.33	14.71	3.26	3.26	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　30～35t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	1,758.1	35.08	35.08	－	－	61.89	15.60	15.36	14.87	13.40	3.03	3.03	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　40～45t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	1,894.4	39.33	39.33	－	－	57.43	14.49	14.25	13.80	12.43	3.24	3.24	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　50～55t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	2,119.8	44.91	44.91	－	－	51.33	12.95	12.74	12.33	11.11	3.76	3.76	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　60～65t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	2,471.7	52.79	52.79	－	－	43.99	11.07	10.92	10.58	9.53	3.22	3.22	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　80t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	2,904.2	59.18	59.18	－	－	37.44	9.42	9.30	9.00	8.11	3.38	3.38	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　100t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	3,690.0	67.73	67.73	－	－	29.45	7.41	7.32	7.08	6.38	2.82	2.82	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　150t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－

0.25t以上6.5t以下

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	1,606.7	35.61	35.61	－	－	64.39	21.34	21.05	18.36	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,660.3	37.69	37.69	－	－	62.31	20.66	20.37	17.76	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,886.8	45.17	45.17	－	－	54.83	18.18	17.92	15.63	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,089.4	50.51	50.51	－	－	49.49	16.40	16.18	14.11	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,137.1	51.61	51.61	－	－	48.39	16.03	15.82	13.80	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,227.1	36.58	36.58	－	－	61.22	15.42	15.18	14.76	13.24	2.20	2.20	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　35～40t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	2,394.9	40.82	40.82	－	－	56.94	14.35	14.12	13.72	12.31	2.24	2.24	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　45～50t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,355.1	56.92	56.92	－	－	40.61	10.21	10.08	9.79	8.79	2.47	2.47	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　80t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	－
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,051.0	63.83	63.83	－	－	33.62	8.45	8.34	8.11	7.28	2.55	2.55	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　100t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,951.1	70.39	70.39	－	－	27.52	6.92	6.83	6.64	5.95	2.09	2.09	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　150t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,006.8	28.82	28.82	－	－	67.92	17.11	16.85	16.35	14.70	3.26	3.26	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　30～35t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,204.1	35.12	35.12	－	－	61.84	15.58	15.34	14.89	13.38	3.04	3.04	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　40～45t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	2,375.2	39.37	39.37	－	－	57.39	14.45	14.24	13.82	12.42	3.24	3.24	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　50～55t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	2,658.1	44.96	44.96	－	－	51.28	12.92	12.72	12.35	11.09	3.76	3.76	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　60～65t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,099.7	52.83	52.83	－	－	43.94	11.05	10.91	10.59	9.51	3.23	3.23	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　80t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,642.5	59.24	59.24	－	－	37.38	9.40	9.28	9.01	8.09	3.38	3.38	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　100t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,628.8	67.75	67.75	－	－	29.42	7.40	7.30	7.09	6.37	2.83	2.83	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　150t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－	－

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	1,962.5	35.61	35.61	－	－	64.39	21.34	21.05	18.36	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* －	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,028.0	37.69	37.69	－	－	62.31	20.66	20.37	17.76	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* －	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,304.7	45.17	45.17	－	－	54.83	18.18	17.92	15.63	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	* －	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,552.2	50.51	50.51	－	－	49.49	16.40	16.18	14.11	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	* －	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,610.4	51.61	51.61	－	－	48.39	16.03	15.82	13.80	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	* －	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,716.0	36.53	36.53	－	－	61.28	15.44	15.21	14.74	13.26	2.19	2.19	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　35～40t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	2,920.3	40.77	40.77	－	－	56.99	14.37	14.14	13.71	12.33	2.24	2.24	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　45～50t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,089.6	56.87	56.87	－	－	40.67	10.23	10.10	9.79	8.81	2.46	2.46	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　80t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,937.0	63.78	63.78	－	－	33.67	8.47	8.36	8.11	7.29	2.55	2.55	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　100t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,033.2	70.36	70.36	－	－	27.55	6.93	6.84	6.63	5.97	2.09	2.09	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　150t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,448.1	28.78	28.78	－	－	67.96	17.13	16.87	16.33	14.71	3.26	3.26	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　30～35t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,688.4	35.08	35.08	－	－	61.89	15.60	15.36	14.87	13.40	3.03	3.03	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　40～45t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	2,896.9	39.33	39.33	－	－	57.43	14.48	14.26	13.80	12.43	3.24	3.24	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　50～55t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	3,241.5	44.91	44.91	－	－	51.33	12.95	12.74	12.33	11.11	3.76	3.76	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　60～65t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,779.6	52.78	52.78	－	－	44.00	11.07	10.93	10.58	9.53	3.22	3.22	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　80t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,440.8	59.18	59.18	－	－	37.44	9.42	9.30	9.00	8.11	3.38	3.38	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　100t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,642.3	67.73	67.73	－	－	29.45	7.41	7.32	7.08	6.38	2.82	2.82	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　150t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
撤去・仮置き		6.5tを超え12.5t以下																										

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去・設置	40t未満又は異形ブロック	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,447.7	35.61	35.61	－	－	64.39	21.34	21.05	18.36	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,529.5	37.69	37.69	－	－	62.31	20.66	20.37	17.76	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,874.5	45.17	45.17	－	－	54.83	18.18	17.92	15.63	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,183.2	50.51	50.51	－	－	49.49	16.40	16.18	14.11	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,255.9	51.61	51.61	－	－	48.39	16.03	15.82	13.80	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,392.7	36.58	36.58	－	－	61.22	15.42	15.18	14.76	13.24	2.20	2.20	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　35～40t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,648.2	40.82	40.82	－	－	56.94	14.35	14.12	13.72	12.31	2.24	2.24	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　45～50t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,110.8	56.92	56.92	－	－	40.61	10.21	10.08	9.79	8.79	2.47	2.47	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　80t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,170.7	63.81	63.81	－	－	33.64	8.46	8.35	8.11	7.28	2.55	2.55	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　100t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,541.9	70.39	70.39	－	－	27.52	6.92	6.83	6.64	5.95	2.09	2.09	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　150t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,055.8	28.81	28.81	－	－	67.93	17.11	16.86	16.35	14.70	3.26	3.26	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　30～35t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,356.1	35.10	35.10	－	－	61.86	15.59	15.35	14.88	13.39	3.04	3.04	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　40～45t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,616.5	39.36	39.36	－	－	57.40	14.47	14.24	13.81	12.42	3.24	3.24	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　50～55t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,047.0	44.94	44.94	－	－	51.30	12.93	12.73	12.34	11.10	3.76	3.76	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　60～65t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,719.2	52.81	52.81	－	－	43.96	11.06	10.91	10.58	9.52	3.23	3.23	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　80t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,545.2	59.21	59.21	－	－	37.41	9.41	9.29	9.01	8.10	3.38	3.38	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　100t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,046.3	67.74	67.74	－	－	29.43	7.40	7.31	7.09	6.37	2.83	2.83	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　150t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,911.4	35.61	35.61	－	－	64.39	21.34	21.05	18.36	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* －	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,008.6	37.69	37.69	－	－	62.31	20.66	20.37	17.76	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* －	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,419.0	45.17	45.17	－	－	54.83	18.18	17.92	15.63	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	* －	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,786.2	50.51	50.51	－	－	49.49	16.40	16.18	14.11	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	* －	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,872.6	51.61	51.61	－	－	48.39	16.03	15.82	13.80	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	* －	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,033.9	36.57	36.57	－	－	61.23	15.41	15.19	14.75	13.25	2.20	2.20	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　35～40t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,337.7	40.81	40.81	－	－	56.95	14.35	14.12	13.72	12.32	2.24	2.24	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　45～50t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,076.3	56.92	56.92	－	－	40.62	10.22	10.08	9.79	8.79	2.46	2.46	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　80t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,336.1	63.81	63.81	－	－	33.64	8.46	8.35	8.11	7.28	2.55	2.55	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　100t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,965.9	70.39	70.39	－	－	27.52	6.92	6.83	6.63	5.96	2.09	2.09	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　150t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,635.1	28.81	28.81	－	－	67.93	17.11	16.86	16.35	14.70	3.26	3.26	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　30～35t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,992.2	35.11	35.11	－	－	61.85	15.58	15.35	14.88	13.39	3.04	3.04	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　40～45t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,302.0	39.36	39.36	－	－	57.40	14.47	14.24	13.81	12.42	3.24	3.24	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　50～55t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,814.3	44.94	44.94	－	－	51.30	12.93	12.73	12.34	11.10	3.76	3.76	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　60～65t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,614.0	52.81	52.81	－	－	43.96	11.06	10.91	10.58	9.52	3.23	3.23	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　80t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,596.6	59.21	59.21	－	－	37.41	9.41	9.29	9.01	8.10	3.38	3.38	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　100t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,382.4	67.74	67.74	－	－	29.43	7.40	7.31	7.09	6.37	2.83	2.83	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　150t吊	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
	12.5tを超え35.5t以																																

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	下		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,590.7	35.61	35.61	－	－	64.39	21.34	21.05	18.36	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,710.6	37.69	37.69	－	－	62.31	20.66	20.37	17.76	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,216.8	45.17	45.17	－	－	54.83	18.18	17.92	15.63	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,669.7	50.51	50.51	－	－	49.49	16.40	16.18	14.11	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,776.2	51.61	51.61	－	－	48.39	16.03	15.82	13.80	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,975.4	36.57	36.57	－	－	61.23	15.41	15.19	14.75	13.25	2.20	2.20	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　35～40t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	5,350.2	40.81	40.81	－	－	56.95	14.35	14.12	13.72	12.32	2.24	2.24	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　45～50t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,494.6	56.93	56.93	－	－	40.61	10.21	10.08	9.79	8.79	2.46	2.46	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　80t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	9,048.5	63.81	63.81	－	－	33.64	8.46	8.35	8.11	7.28	2.55	2.55	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　100t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	11,059	70.39	70.39	－	－	27.52	6.92	6.83	6.63	5.96	2.09	2.09	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　150t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	4,482.3	28.80	28.80	－	－	67.94	17.13	16.86	16.34	14.70	3.26	3.26	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　30～35t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,922.6	35.10	35.10	－	－	61.86	15.59	15.35	14.88	13.39	3.04	3.04	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　40～45t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	5,304.5	39.35	39.35	－	－	57.41	14.47	14.25	13.81	12.42	3.24	3.24	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　50～55t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	5,936.0	44.93	44.93	－	－	51.31	12.94	12.73	12.34	11.10	3.76	3.76	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　60～65t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,921.8	52.80	52.80	－	－	43.97	11.06	10.92	10.58	9.52	3.23	3.23	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　80t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	8,133.2	59.22	59.22	－	－	37.40	9.41	9.29	9.00	8.10	3.38	3.38	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　100t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	10,335	67.74	67.74	－	－	29.44	7.41	7.31	7.09	6.37	2.82	2.82	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　150t吊		－	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,037.8	25.06	25.06	－	－	74.94	29.75	25.94	15.01	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,085.7	26.78	26.78	－	－	73.22	29.08	25.34	14.66	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,287.8	33.25	33.25	－	－	66.75	26.51	23.10	13.37	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,468.7	38.14	38.14	－	－	61.86	24.56	21.41	12.39	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,511.3	39.19	39.19	－	－	60.81	24.14	21.05	12.18	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,592.2	28.07	28.07	－	－	70.25	23.41	20.39	11.80	11.32	1.68	1.68	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	2,742.0	31.84	31.84	－	－	66.41	22.13	19.28	11.15	10.70	1.75	1.75	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,599.5	47.36	47.36	－	－	50.59	16.87	14.68	8.49	8.15	2.05	2.05	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,220.9	54.71	54.71	－	－	43.10	14.35	12.52	7.24	6.95	2.19	2.19	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,024.8	61.94	61.94	－	－	36.22	12.06	10.52	6.08	5.84	1.84	1.84	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,395.0	21.56	21.56	－	－	76.00	25.33	22.07	12.77	12.23	2.44	2.44	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,571.0	26.87	26.87	－	－	70.81	23.61	20.56	11.89	11.39	2.32	2.32	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	2,723.8	30.65	30.65	－	－	66.83	22.28	19.40	11.23	10.75	2.52	2.52	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	2,976.3	35.84	35.84	－	－	61.16	20.39	17.76	10.27	9.84	3.00	3.00	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,370.5	43.34	43.34	－	－	54.01	18.01	15.68	9.07	8.69	2.65	2.65	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,855.0	49.95	49.95	－	－	47.20	15.72	13.71	7.93	7.60	2.85	2.85	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,735.3	59.14	59.14	－	－	38.40	12.79	11.16	6.45	6.18	2.46	2.46	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－

0.25t以上6.5t以下

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,548.6	25.16	25.16	－	－	74.84	29.67	25.87	15.07	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,608.7	26.88	26.88	－	－	73.12	29.00	25.27	14.72	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,862.6	33.37	33.37	－	－	66.63	26.42	23.03	13.41	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,089.7	38.26	38.26	－	－	61.74	24.48	21.34	12.43	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,143.1	39.31	39.31	－	－	60.69	24.07	20.97	12.22	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,239.8	28.09	28.09	－	－	70.22	23.36	20.35	11.85	11.33	1.69	1.69	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,427.3	31.87	31.87	－	－	66.38	22.09	19.23	11.20	10.71	1.75	1.75	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,500.1	47.39	47.39	－	－	50.56	16.83	14.65	8.53	8.16	2.05	2.05	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,277.5	54.73	54.73	－	－	43.08	14.32	12.49	7.27	6.96	2.19	2.19	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,283.2	61.98	61.98	－	－	36.18	12.03	10.49	6.11	5.84	1.84	1.84	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,993.0	21.58	21.58	－	－	75.98	25.29	22.02	12.83	12.24	2.44	2.44	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,213.3	26.90	26.90	－	－	70.77	23.56	20.51	11.95	11.40	2.33	2.33	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,404.3	30.67	30.67	－	－	66.81	22.24	19.36	11.28	10.76	2.52	2.52	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	3,720.2	35.87	35.87	－	－	61.13	20.34	17.72	10.32	9.85	3.00	3.00	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,213.4	43.37	43.37	－	－	53.98	17.97	15.64	9.11	8.70	2.65	2.65	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,819.4	49.99	49.99	－	－	47.16	15.68	13.68	7.96	7.60	2.85	2.85	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,920.7	59.15	59.15	－	－	38.38	12.76	11.13	6.48	6.19	2.47	2.47	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,679.9	25.07	25.07	－	－	74.93	29.75	25.93	15.01	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* －	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,742.9	26.79	26.79	－	－	73.21	29.07	25.33	14.67	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* －	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,008.9	33.26	33.26	－	－	66.74	26.51	23.09	13.37	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	* －	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,246.9	38.15	38.15	－	－	61.85	24.56	21.40	12.39	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	* －	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,302.9	39.20	39.20	－	－	60.80	24.14	21.04	12.18	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	* －	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,409.5	28.08	28.08	－	－	70.23	23.39	20.38	11.80	11.33	1.69	1.69	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,606.8	31.86	31.86	－	－	66.39	22.12	19.26	11.15	10.71	1.75	1.75	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,735.2	47.37	47.37	－	－	50.58	16.85	14.67	8.50	8.16	2.05	2.05	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,553.0	54.73	54.73	－	－	43.08	14.34	12.51	7.24	6.95	2.19	2.19	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,611.0	61.97	61.97	－	－	36.19	12.05	10.51	6.08	5.84	1.84	1.84	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,150.9	21.58	21.58	－	－	75.98	25.32	22.05	12.77	12.24	2.44	2.44	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,382.7	26.90	26.90	－	－	70.77	23.59	20.54	11.89	11.40	2.33	2.33	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,583.9	30.67	30.67	－	－	66.81	22.26	19.39	11.23	10.76	2.52	2.52	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	3,916.5	35.87	35.87	－	－	61.13	20.37	17.74	10.27	9.85	3.00	3.00	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,435.6	43.37	43.37	－	－	53.98	17.99	15.66	9.07	8.70	2.65	2.65	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,073.6	49.99	49.99	－	－	47.16	15.70	13.69	7.93	7.60	2.85	2.85	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,233.0	59.15	59.15	－	－	38.38	12.78	11.14	6.45	6.19	2.47	2.47	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
撤去・据付け(乱		6.5t≦超え12.5t以下																										

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
種）	ﾌﾞﾛｯｸを運反ﾌﾞﾛｯｸ		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,322.0	25.08	25.08	－	－	74.92	29.74	25.92	15.02	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,400.1	26.80	26.80	－	－	73.20	29.06	25.33	14.67	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,730.0	33.27	33.27	－	－	66.73	26.49	23.09	13.38	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,025.1	38.16	38.16	－	－	61.84	24.57	21.39	12.39	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,094.5	39.21	39.21	－	－	60.79	24.14	21.03	12.18	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,225.4	28.08	28.08	－	－	70.24	23.39	20.38	11.81	11.33	1.68	1.68	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,469.7	31.85	31.85	－	－	66.40	22.12	19.26	11.16	10.71	1.75	1.75	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,868.0	47.37	47.37	－	－	50.58	16.86	14.67	8.50	8.15	2.05	2.05	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,881.3	54.72	54.72	－	－	43.09	14.34	12.51	7.25	6.95	2.19	2.19	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,192.1	61.96	61.96	－	－	36.20	12.05	10.51	6.09	5.84	1.84	1.84	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,904.5	21.57	21.57	－	－	75.99	25.32	22.05	12.78	12.24	2.44	2.44	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,191.7	26.89	26.89	－	－	70.79	23.59	20.54	11.90	11.40	2.32	2.32	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,440.9	30.66	30.66	－	－	66.82	22.27	19.39	11.23	10.76	2.52	2.52	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,852.8	35.85	35.85	－	－	61.15	20.38	17.74	10.28	9.85	3.00	3.00	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,496.0	43.36	43.36	－	－	53.99	17.99	15.67	9.08	8.69	2.65	2.65	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,286.2	49.98	49.98	－	－	47.17	15.70	13.70	7.93	7.60	2.85	2.85	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,722.4	59.13	59.13	－	－	38.40	12.78	11.15	6.46	6.19	2.47	2.47	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,557.6	25.14	25.14	－	－	74.86	29.70	25.87	15.06	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* －	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,641.5	26.87	26.87	－	－	73.13	29.01	25.28	14.71	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* －	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,995.6	33.35	33.35	－	－	66.65	26.43	23.04	13.41	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	* －	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,312.5	38.25	38.25	－	－	61.75	24.50	21.34	12.42	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	* －	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,387.1	39.30	39.30	－	－	60.70	24.08	20.98	12.21	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	* －	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,521.0	28.07	28.07	－	－	70.25	23.38	20.36	11.85	11.33	1.68	1.68	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　35～40t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,782.4	31.85	31.85	－	－	66.40	22.09	19.25	11.20	10.71	1.75	1.75	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　45～50t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,278.4	47.37	47.37	－	－	50.58	16.84	14.66	8.53	8.15	2.05	2.05	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　80t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,362.5	54.72	54.72	－	－	43.09	14.33	12.50	7.27	6.95	2.19	2.19	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　100t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,764.9	61.96	61.96	－	－	36.20	12.04	10.50	6.11	5.84	1.84	1.84	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　150t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	4,177.5	21.57	21.57	－	－	75.99	25.30	22.03	12.82	12.24	2.44	2.44	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　30～35t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,484.7	26.89	26.89	－	－	70.79	23.57	20.52	11.94	11.40	2.32	2.32	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　40～45t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,751.3	30.66	30.66	－	－	66.82	22.25	19.37	11.27	10.76	2.52	2.52	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　50～55t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	5,192.0	35.85	35.85	－	－	61.15	20.36	17.73	10.32	9.84	3.00	3.00	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　60～65t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,880.0	43.36	43.36	－	－	53.99	17.98	15.65	9.11	8.69	2.65	2.65	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　80t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,725.4	49.98	49.98	－	－	47.17	15.69	13.68	7.96	7.60	2.85	2.85	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　100t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,261.8	59.13	59.13	－	－	38.40	12.77	11.14	6.48	6.19	2.47	2.47	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　150t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
	12.5tを超え35.5t以																																	

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	下		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	4,494.7	25.11	25.11	－	－	74.89	29.72	25.90	15.04	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* －	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,600.5	26.84	26.84	－	－	73.16	29.03	25.30	14.69	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* －	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,047.4	33.31	33.31	－	－	66.69	26.47	23.06	13.39	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	* －	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,447.2	38.21	38.21	－	－	61.79	24.52	21.37	12.41	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	* －	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,541.3	39.26	39.26	－	－	60.74	24.10	21.01	12.20	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	* －	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型)35～40t吊	5,715.6	28.08	28.08	－	－	70.23	23.38	20.36	11.83	11.33	1.69	1.69	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型)45～50t吊	6,046.2	31.86	31.86	－	－	66.39	22.10	19.25	11.18	10.71	1.75	1.75	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型)80t吊	7,938.2	47.38	47.38	－	－	50.57	16.85	14.66	8.51	8.16	2.05	2.05	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	－	－
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型)100t吊	9,309.2	54.73	54.73	－	－	43.08	14.33	12.50	7.26	6.95	2.19	2.19	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型)150t吊	11,083	61.97	61.97	－	－	36.19	12.04	10.50	6.10	5.84	1.84	1.84	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型)30～35t吊	5,281.1	21.57	21.57	－	－	75.99	25.31	22.04	12.80	12.24	2.44	2.44	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型)40～45t吊	5,669.7	26.90	26.90	－	－	70.78	23.57	20.53	11.92	11.40	2.32	2.32	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型)50～55t吊	6,006.8	30.67	30.67	－	－	66.81	22.25	19.38	11.25	10.76	2.52	2.52	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型)60～65t吊	6,564.1	35.86	35.86	－	－	61.14	20.36	17.73	10.30	9.85	3.00	3.00	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型)80t吊	7,434.2	43.37	43.37	－	－	53.98	17.98	15.66	9.09	8.69	2.65	2.65	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型)100t吊	8,503.3	49.98	49.98	－	－	47.17	15.69	13.69	7.95	7.60	2.85	2.85	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型)150t吊	10,446	59.14	59.14	－	－	38.39	12.77	11.14	6.47	6.19	2.47	2.47	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	－	－

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,884.9	25.15	25.15	－	－	74.85	29.69	25.87	15.06	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,953.0	26.88	26.88	－	－	73.12	29.00	25.27	14.72	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,240.2	33.36	33.36	－	－	66.64	26.43	23.03	13.41	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,497.3	38.26	38.26	－	－	61.74	24.49	21.34	12.42	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,557.8	39.31	39.31	－	－	60.69	24.07	20.98	12.21	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,666.9	28.09	28.09	－	－	70.22	23.36	20.35	11.85	11.33	1.69	1.69	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 35～40t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,879.0	31.86	31.86	－	－	66.39	22.09	19.24	11.20	10.71	1.75	1.75	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 45～50t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,092.8	47.38	47.38	－	－	50.57	16.84	14.65	8.53	8.16	2.05	2.05	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 80t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,972.5	54.74	54.74	－	－	43.07	14.32	12.49	7.27	6.95	2.19	2.19	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 100t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,110.5	61.98	61.98	－	－	36.18	12.03	10.49	6.11	5.84	1.84	1.84	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 150t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,387.5	21.57	21.57	－	－	75.99	25.29	22.03	12.83	12.24	2.44	2.44	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 30～35t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,636.6	26.89	26.89	－	－	70.79	23.56	20.52	11.95	11.40	2.32	2.32	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 40～45t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,852.8	30.66	30.66	－	－	66.82	22.24	19.37	11.28	10.76	2.52	2.52	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 50～55t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,210.2	35.85	35.85	－	－	61.15	20.36	17.72	10.32	9.85	3.00	3.00	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 60～65t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,768.1	43.36	43.36	－	－	53.99	17.98	15.65	9.11	8.69	2.65	2.65	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 80t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,453.7	49.97	49.97	－	－	47.18	15.69	13.68	7.97	7.60	2.85	2.85	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 100t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,699.7	59.13	59.13	－	－	38.40	12.77	11.14	6.48	6.19	2.47	2.47	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 150t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－

0.25t以上6.5t以下

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,638.5	25.11	25.11	－	－	74.89	29.72	25.90	15.04	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* －	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,724.2	26.84	26.84	－	－	73.16	29.03	25.30	14.69	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* －	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,086.0	33.31	33.31	－	－	66.69	26.47	23.06	13.39	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	* －	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,409.7	38.21	38.21	－	－	61.79	24.52	21.37	12.41	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	* －	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,485.8	39.26	39.26	－	－	60.74	24.10	21.01	12.20	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	* －	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,627.3	28.09	28.09	－	－	70.22	23.38	20.36	11.82	11.33	1.69	1.69	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,895.0	31.86	31.86	－	－	66.39	22.10	19.25	11.18	10.71	1.75	1.75	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,426.9	47.38	47.38	－	－	50.57	16.85	14.66	8.51	8.16	2.05	2.05	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,537.0	54.73	54.73	－	－	43.08	14.33	12.50	7.26	6.95	2.19	2.19	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,973.1	61.97	61.97	－	－	36.19	12.04	10.50	6.10	5.84	1.84	1.84	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	4,275.1	21.57	21.57	－	－	75.99	25.31	22.04	12.80	12.24	2.44	2.44	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,589.7	26.89	26.89	－	－	70.79	23.58	20.53	11.92	11.40	2.32	2.32	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,862.6	30.67	30.67	－	－	66.81	22.25	19.38	11.25	10.76	2.52	2.52	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	5,313.7	35.86	35.86	－	－	61.14	20.36	17.73	10.30	9.85	3.00	3.00	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,018.0	43.37	43.37	－	－	53.98	17.98	15.66	9.09	8.69	2.65	2.65	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,883.5	49.98	49.98	－	－	47.17	15.69	13.69	7.95	7.60	2.85	2.85	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,456.3	59.14	59.14	－	－	38.39	12.77	11.14	6.47	6.19	2.47	2.47	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,393.9	25.11	25.11	－	－	74.89	29.72	25.90	15.04	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,473.9	26.84	26.84	－	－	73.16	29.03	25.30	14.69	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,811.3	33.31	33.31	－	－	66.69	26.47	23.06	13.39	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,113.2	38.21	38.21	－	－	61.79	24.52	21.37	12.41	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,184.3	39.26	39.26	－	－	60.74	24.10	21.01	12.20	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,318.1	28.10	28.10	－	－	70.21	23.37	20.35	11.82	11.34	1.69	1.69	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　35～40t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,568.1	31.88	31.88	－	－	66.37	22.10	19.24	11.17	10.72	1.75	1.75	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　45～50t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,998.5	47.40	47.40	－	－	50.55	16.84	14.65	8.51	8.16	2.05	2.05	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　80t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－	
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,035.1	54.75	54.75	－	－	43.06	14.32	12.49	7.25	6.96	2.19	2.19	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　100t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,376.0	62.00	62.00	－	－	36.16	12.03	10.49	6.09	5.84	1.84	1.84	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　150t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,988.7	21.58	21.58	－	－	75.98	25.29	22.04	12.80	12.25	2.44	2.44	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　30～35t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,282.3	26.91	26.91	－	－	70.76	23.56	20.52	11.92	11.41	2.33	2.33	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　40～45t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,537.0	30.68	30.68	－	－	66.80	22.24	19.37	11.25	10.77	2.52	2.52	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　50～55t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,958.1	35.87	35.87	－	－	61.13	20.36	17.73	10.29	9.85	3.00	3.00	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　60～65t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,615.5	43.38	43.38	－	－	53.97	17.97	15.65	9.09	8.70	2.65	2.65	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　80t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,423.3	50.01	50.01	－	－	47.14	15.69	13.68	7.94	7.60	2.85	2.85	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　100t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	7,891.3	59.14	59.14	－	－	38.39	12.77	11.14	6.47	6.19	2.47	2.47	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　150t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－	
撤去・据付け（層		6.5t を超え12.5t以下																												

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
種）	[illegible]		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	4,250.1	25.11	25.11	－	－	74.89	29.72	25.90	15.04	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,350.1	26.84	26.84	－	－	73.16	29.03	25.30	14.69	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,772.7	33.31	33.31	－	－	66.69	26.47	23.06	13.39	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,150.8	38.21	38.21	－	－	61.79	24.52	21.37	12.41	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,239.7	39.26	39.26	－	－	60.74	24.10	21.01	12.20	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	5,401.8	28.06	28.06	－	－	70.26	23.41	20.37	11.83	11.32	1.68	1.68	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	5,714.0	31.84	31.84	－	－	66.41	22.12	19.26	11.18	10.70	1.75	1.75	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,500.8	47.35	47.35	－	－	50.60	16.86	14.67	8.52	8.15	2.05	2.05	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	8,795.7	54.71	54.71	－	－	43.10	14.34	12.51	7.26	6.95	2.19	2.19	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	10,471	61.94	61.94	－	－	36.22	12.05	10.51	6.10	5.84	1.84	1.84	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	4,991.3	21.56	21.56	－	－	76.00	25.31	22.05	12.81	12.23	2.44	2.44	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	5,358.2	26.87	26.87	－	－	70.81	23.59	20.54	11.93	11.39	2.32	2.32	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	5,676.5	30.65	30.65	－	－	66.83	22.26	19.39	11.26	10.75	2.52	2.52	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	6,202.8	35.84	35.84	－	－	61.16	20.38	17.74	10.30	9.84	3.00	3.00	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,024.5	43.34	43.34	－	－	54.01	17.99	15.67	9.10	8.69	2.65	2.65	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	8,034.1	49.96	49.96	－	－	47.19	15.70	13.70	7.95	7.60	2.85	2.85	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	9,868.8	59.14	59.14	－	－	38.40	12.78	11.15	6.47	6.18	2.46	2.46	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	4,367.9	25.14	25.14	－	－	74.86	29.70	25.88	15.05	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* －	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,470.8	26.86	26.86	－	－	73.14	29.02	25.28	14.71	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* －	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,905.5	33.34	33.34	－	－	66.66	26.45	23.04	13.40	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	* －	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,294.5	38.24	38.24	－	－	61.76	24.50	21.35	12.42	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	* －	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,386.0	39.29	39.29	－	－	60.71	24.08	20.99	12.21	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	* －	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	5,553.4	28.09	28.09	－	－	70.22	23.37	20.35	11.84	11.33	1.69	1.69	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	5,874.8	31.87	31.87	－	－	66.38	22.09	19.24	11.19	10.71	1.75	1.75	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,713.5	47.39	47.39	－	－	50.56	16.84	14.65	8.52	8.16	2.05	2.05	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	9,046.0	54.73	54.73	－	－	43.08	14.32	12.49	7.27	6.96	2.19	2.19	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	10,770	61.99	61.99	－	－	36.17	12.03	10.49	6.10	5.84	1.84	1.84	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	5,130.0	21.57	21.57	－	－	75.99	25.30	22.03	12.82	12.24	2.44	2.44	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	5,507.5	26.89	26.89	－	－	70.79	23.57	20.52	11.94	11.40	2.32	2.32	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	5,834.8	30.67	30.67	－	－	66.81	22.24	19.37	11.27	10.76	2.52	2.52	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	6,376.2	35.86	35.86	－	－	61.14	20.35	17.73	10.31	9.85	3.00	3.00	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,221.2	43.36	43.36	－	－	53.99	17.99	15.65	9.10	8.69	2.65	2.65	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	8,259.7	49.98	49.98	－	－	47.17	15.69	13.68	7.96	7.60	2.85	2.85	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	10,147	59.13	59.13	－	－	38.40	12.77	11.14	6.48	6.19	2.47	2.47	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
	12.5tを超え35.5t以																																

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	下		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	5,457.8	25.11	25.11	－	－	74.89	29.72	25.90	15.04	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,586.3	26.84	26.84	－	－	73.16	29.03	25.30	14.69	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	6,129.0	33.31	33.31	－	－	66.69	26.47	23.06	13.39	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	6,614.5	38.21	38.21	－	－	61.79	24.52	21.37	12.41	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	6,728.7	39.26	39.26	－	－	60.74	24.10	21.01	12.20	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	6,940.9	28.09	28.09	－	－	70.22	23.38	20.36	11.82	11.33	1.69	1.69	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 35～40t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	7,342.5	31.86	31.86	－	－	66.39	22.10	19.25	11.18	10.71	1.75	1.75	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 45～50t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	9,640.3	47.38	47.38	－	－	50.57	16.85	14.66	8.51	8.16	2.05	2.05	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 80t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	11,305	54.73	54.73	－	－	43.08	14.33	12.50	7.26	6.95	2.19	2.19	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 100t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	13,460	61.97	61.97	－	－	36.19	12.04	10.50	6.10	5.84	1.84	1.84	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 150t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	6,412.2	21.57	21.57	－	－	75.99	25.31	22.04	12.80	12.24	2.44	2.44	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 30～35t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	6,883.9	26.89	26.89	－	－	70.79	23.58	20.53	11.92	11.40	2.32	2.32	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 40～45t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	7,293.1	30.66	30.66	－	－	66.82	22.26	19.38	11.25	10.76	2.52	2.52	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 50～55t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	7,969.6	35.86	35.86	－	－	61.14	20.36	17.73	10.30	9.85	3.00	3.00	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 60～65t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	9,025.9	43.36	43.36	－	－	53.99	17.99	15.66	9.09	8.69	2.65	2.65	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 80t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	10,324	49.98	49.98	－	－	47.17	15.69	13.69	7.95	7.60	2.85	2.85	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 100t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	12,682	59.14	59.14	－	－	38.39	12.77	11.14	6.47	6.19	2.47	2.47	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 150t吊		－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	1,764.8	29.80	29.80	－	－	70.20	30.76	17.85	17.62	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,814.1	31.71	31.71	－	－	68.29	29.93	17.36	17.14	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,022.4	38.74	38.74	－	－	61.26	26.85	15.58	15.37	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,208.7	43.91	43.91	－	－	56.09	24.58	14.26	14.08	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,252.5	45.00	45.00	－	－	55.00	24.11	13.98	13.80	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,333.0	32.04	32.04	－	－	66.04	23.28	13.50	13.33	12.93	1.92	1.92	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	2,486.9	36.07	36.07	－	－	61.95	21.84	12.67	12.50	12.13	1.98	1.98	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,368.0	52.04	52.04	－	－	45.71	16.10	9.35	9.23	8.95	2.25	2.25	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,006.4	59.20	59.20	－	－	38.43	13.54	7.86	7.76	7.52	2.37	2.37	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,832.3	66.18	66.18	－	－	31.86	11.22	6.52	6.43	6.24	1.96	1.96	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,131.3	24.91	24.91	－	－	72.27	25.48	14.78	14.59	14.14	2.82	2.82	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,312.4	30.73	30.73	－	－	66.61	23.49	13.62	13.44	13.03	2.66	2.66	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	2,469.5	34.76	34.76	－	－	62.38	22.01	12.75	12.59	12.20	2.86	2.86	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	2,729.2	40.19	40.19	－	－	56.44	19.91	11.54	11.39	11.04	3.37	3.37	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,134.6	47.93	47.93	－	－	49.14	17.33	10.05	9.92	9.61	2.93	2.93	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	3,632.9	54.51	54.51	－	－	42.38	14.93	8.67	8.56	8.29	3.11	3.11	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	4,538.3	63.43	63.43	－	－	33.92	11.95	6.94	6.85	6.64	2.65	2.65	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			0.25t以上6.5t以下																													

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,217.8	29.78	29.78	－	－	70.22	30.82	17.83	17.60	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,279.7	31.68	31.68	－	－	68.32	29.99	17.35	17.12	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,541.1	38.71	38.71	－	－	61.29	26.91	15.56	15.36	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,775.0	43.88	43.88	－	－	56.12	24.64	14.25	14.06	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,830.1	44.97	44.97	－	－	55.03	24.16	13.97	13.79	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	2,935.9	32.08	32.08	－	－	65.99	23.29	13.47	13.29	12.94	1.93	1.93	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 35～40t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,129.8	36.11	36.11	－	－	61.91	21.86	12.63	12.47	12.14	1.98	1.98	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 45～50t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,239.8	52.08	52.08	－	－	45.67	16.11	9.33	9.20	8.96	2.25	2.25	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 80t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,044.1	59.24	59.24	－	－	38.39	13.54	7.84	7.74	7.53	2.37	2.37	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 100t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,084.6	66.23	66.23	－	－	31.81	11.22	6.50	6.41	6.24	1.96	1.96	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 150t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	2,680.0	24.92	24.92	－	－	72.26	25.52	14.76	14.56	14.14	2.82	2.82	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 30～35t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	2,907.8	30.74	30.74	－	－	66.60	23.52	13.60	13.42	13.03	2.66	2.66	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 40～45t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,105.4	34.77	34.77	－	－	62.37	22.04	12.73	12.57	12.20	2.86	2.86	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 50～55t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	3,432.1	40.20	40.20	－	－	56.43	19.94	11.52	11.37	11.04	3.37	3.37	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 60～65t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	3,942.1	47.94	47.94	－	－	49.13	17.36	10.03	9.90	9.61	2.93	2.93	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 80t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	4,568.8	54.54	54.54	－	－	42.35	14.95	8.65	8.54	8.29	3.11	3.11	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 100t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	5,707.7	63.44	63.44	－	－	33.91	11.96	6.93	6.84	6.64	2.65	2.65	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 150t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	2,524.8	29.80	29.80	－	－	70.20	30.76	17.85	17.62	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,595.4	31.71	31.71	－	－	68.29	29.93	17.36	17.14	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,893.3	38.74	38.74	－	－	61.26	26.85	15.58	15.37	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,159.9	43.91	43.91	－	－	56.09	24.58	14.26	14.08	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,222.6	45.00	45.00	－	－	55.00	24.11	13.98	13.80	－	0.00	－	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	3,339.8	32.06	32.06	－	－	66.02	23.27	13.49	13.32	12.94	1.92	1.92	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 35～40t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	3,560.4	36.09	36.09	－	－	61.93	21.84	12.66	12.49	12.13	1.98	1.98	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 45～50t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,822.5	52.06	52.06	－	－	45.69	16.09	9.34	9.22	8.96	2.25	2.25	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 80t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－	
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,737.1	59.24	59.24	－	－	38.39	13.52	7.85	7.75	7.53	2.37	2.37	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 100t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,920.3	66.22	66.22	－	－	31.82	11.21	6.51	6.42	6.24	1.96	1.96	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 150t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,048.8	24.91	24.91	－	－	72.27	25.48	14.78	14.59	14.13	2.82	2.82	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 30～35t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	3,307.7	30.73	30.73	－	－	66.61	23.48	13.62	13.45	13.03	2.66	2.66	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 40～45t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	3,532.4	34.76	34.76	－	－	62.38	22.00	12.76	12.59	12.20	2.86	2.86	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 50～55t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	3,903.8	40.19	40.19	－	－	56.45	19.92	11.54	11.39	11.04	3.36	3.36	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 60～65t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	4,483.7	47.92	47.92	－	－	49.15	17.34	10.05	9.92	9.61	2.93	2.93	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 80t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	5,196.3	54.51	54.51	－	－	42.38	14.93	8.67	8.56	8.29	3.11	3.11	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 100t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	6,491.2	63.43	63.43	－	－	33.92	11.95	6.94	6.85	6.64	2.65	2.65	－	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 150t吊		－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－	
撤去・積込み	6.5tを超え12.5t以下																																	

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去・積込み	ﾌﾞﾛｯｸを超大型に対応		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,143.2	29.80	29.80	－	－	70.20	30.76	17.85	17.62	－	0.00	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,231.0	31.71	31.71	－	－	68.29	29.93	17.36	17.14	－	0.00	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,601.9	38.74	38.74	－	－	61.26	26.85	15.58	15.37	－	0.00	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,933.7	43.91	43.91	－	－	56.09	24.58	14.26	14.08	－	0.00	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 45t吊 *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,011.8	45.00	45.00	－	－	55.00	24.11	13.98	13.80	－	0.00	－	－	－	－	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 50t吊 *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,155.0	32.04	32.04	－	－	66.04	23.28	13.50	13.33	12.93	1.92	1.92	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 35～40t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	4,429.2	36.07	36.07	－	－	61.95	21.85	12.67	12.50	12.12	1.98	1.98	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 45～50t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,998.2	52.04	52.04	－	－	45.71	16.10	9.35	9.23	8.95	2.25	2.25	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 80t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,135.2	59.20	59.20	－	－	38.43	13.54	7.86	7.76	7.52	2.37	2.37	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 100t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,606.0	66.18	66.18	－	－	31.86	11.22	6.52	6.43	6.24	1.96	1.96	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 150t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	3,794.9	24.90	24.90	－	－	72.28	25.49	14.78	14.59	14.13	2.82	2.82	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 30～35t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,117.2	30.72	30.72	－	－	66.62	23.49	13.63	13.45	13.02	2.66	2.66	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 40～45t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	4,396.8	34.75	34.75	－	－	62.39	22.00	12.76	12.59	12.20	2.86	2.86	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 50～55t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	4,859.0	40.18	40.18	－	－	56.46	19.93	11.54	11.39	11.03	3.36	3.36	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 60～65t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	5,580.7	47.92	47.92	－	－	49.15	17.34	10.05	9.92	9.61	2.93	2.93	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 80t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	6,467.5	54.51	54.51	－	－	42.38	14.93	8.67	8.56	8.29	3.11	3.11	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 100t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	8,079.0	63.45	63.45	－	－	33.91	11.95	6.94	6.85	6.63	2.64	2.64	－	－	－	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］ 150t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	－	－	－	－	－	－

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	3,581.1	29.80	29.80	－	－	70.20	30.76	17.85	17.62	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,681.2	31.71	31.71	－	－	68.29	29.93	17.36	17.14	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,103.8	38.74	38.74	－	－	61.26	26.85	15.58	15.37	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,481.9	43.91	43.91	－	－	56.09	24.58	14.26	14.08	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,570.8	45.00	45.00	－	－	55.00	24.11	13.98	13.80	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	4,732.9	32.03	32.03	－	－	66.05	23.30	13.50	13.33	12.92	1.92	1.92	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　35～40t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	5,045.1	36.06	36.06	－	－	61.96	21.85	12.67	12.50	12.12	1.98	1.98	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　45～50t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,831.9	52.03	52.03	－	－	45.72	16.11	9.35	9.23	8.95	2.25	2.25	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　80t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	
		無し	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	8,126.7	59.20	59.20	－	－	38.43	13.54	7.86	7.76	7.52	2.37	2.37	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　100t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	9,801.8	66.17	66.17	－	－	31.87	11.23	6.52	6.43	6.24	1.96	1.96	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型　150t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	4,322.4	24.89	24.89	－	－	72.30	25.51	14.79	14.59	14.12	2.81	2.81	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　30～35t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	4,689.3	30.71	30.71	－	－	66.63	23.50	13.63	13.45	13.02	2.66	2.66	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　40～45t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	5,007.6	34.74	34.74	－	－	62.40	22.01	12.76	12.60	12.19	2.86	2.86	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　50～55t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	5,533.9	40.17	40.17	－	－	56.47	19.92	11.55	11.40	11.03	3.36	3.36	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　60～65t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	6,355.5	47.90	47.90	－	－	49.17	17.36	10.06	9.92	9.60	2.93	2.93	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　80t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	7,365.1	54.49	54.49	－	－	42.40	14.94	8.68	8.56	8.29	3.11	3.11	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　100t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	9,199.9	63.43	63.43	－	－	33.93	11.96	6.95	6.85	6.63	2.64	2.64	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型　150t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	
	12.5tを超え35.5t以																																	

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ質量	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	下		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊	4,444.2	29.80	29.80	－	－	70.20	30.76	17.85	17.62	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,568.4	31.71	31.71	－	－	68.29	29.93	17.36	17.14	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,092.8	38.74	38.74	－	－	61.26	26.85	15.58	15.37	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,562.0	43.91	43.91	－	－	56.09	24.58	14.26	14.08	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	
			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,672.4	45.00	45.00	－	－	55.00	24.11	13.98	13.80	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊	5,875.1	32.04	32.04	－	－	66.04	23.28	13.50	13.33	12.93	1.92	1.92	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊	6,262.8	36.07	36.07	－	－	61.95	21.84	12.67	12.50	12.13	1.98	1.98	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	8,481.4	52.04	52.04	－	－	45.71	16.10	9.35	9.23	8.95	2.25	2.25	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－	
		有り	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	10,089	59.20	59.20	－	－	38.43	13.54	7.86	7.76	7.52	2.37	2.37	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	12,169	66.18	66.18	－	－	31.86	11.22	6.52	6.43	6.24	1.96	1.96	－	－	－	－	クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊	5,364.9	24.90	24.90	－	－	72.28	25.48	14.79	14.59	14.13	2.82	2.82	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊	5,820.5	30.71	30.71	－	－	66.63	23.50	13.63	13.45	13.02	2.66	2.66	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊	6,215.6	34.75	34.75	－	－	62.39	22.01	12.76	12.59	12.19	2.86	2.86	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊	6,869.0	40.18	40.18	－	－	56.46	19.91	11.55	11.40	11.03	3.36	3.36	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊	7,889.0	47.91	47.91	－	－	49.16	17.35	10.05	9.92	9.61	2.93	2.93	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊	9,142.4	54.50	54.50	－	－	42.39	14.94	8.67	8.56	8.29	3.11	3.11	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－	
			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊	11,420	63.44	63.44	－	－	33.92	11.96	6.94	6.85	6.63	2.64	2.64	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－	

No.166【　捨石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
最大作業半径		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
9m以下	996.57	36.68	36.68	-	-	52.47	27.24	13.70	11.53	-	10.85	10.85	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
9mを超え24m以下	1,372.4	46.50	24.78	21.72	-	47.07	16.16	13.56	9.42	7.03	6.43	6.43	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.167【　捨石（材料費）　】

物価資料等による

No.168【　表面均し　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,401.9	30.87	30.87	－	－	59.99	25.45	22.90	11.64	－	9.14	9.14	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No. 169【　除草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
除草機種	機械使用条件	飛散防止措置		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式)	持込	－	14.256	57.48	55.28	－	－	42.52	15.12	14.86	6.24	4.67	0.00	－	－	－	－	－	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	－	－	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－
	貸与	－	7.1305	10.82	9.93	－	－	89.18	30.27	29.71	12.49	9.35	0.00	－	－	－	－	－	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	－	－	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－
大型自走式(履帯式)	持込	－	6.0459	36.36	32.76	－	－	63.64	37.58	11.78	7.98	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈車［大型自走式］履帯式	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
	貸与	－	4.4084	5.65	4.71	－	－	94.35	51.52	16.16	10.95	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈車［大型自走式］履帯式	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式(刈幅185cm)	持込	－	9.2556	57.71	51.08	－	－	42.29	24.52	7.70	5.21	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
	貸与	－	5.2290	12.50	9.47	－	－	87.50	43.44	13.63	9.23	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式(刈幅120cm)	持込	－	10.816	35.64	33.00	－	－	64.36	37.80	13.72	8.08	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
	貸与	－	7.6944	4.50	3.95	－	－	95.50	53.14	19.29	11.35	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	－	－	9.0910	27.16	24.25	－	－	72.84	42.47	15.24	7.33	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	－	有り	39.159	0.90	0.87	－	－	99.10	75.39	16.68	3.87	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
	－	無し	32.625	1.08	1.04	－	－	98.92	90.47	4.65	－	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
人力	－	－	75.905	0.00	－	－	－	100.00	91.31	3.93	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.170【　集草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
集草機種	機械使用条件		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
大型自走式(履帯式)	持込	7.9800	33.88	31.37	–	–	66.12	28.47	27.29	5.47	–	0.00	–	–	–	–	–	集草機［大型自走式］履帯式	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
	貸与	5.8643	5.02	4.41	–	–	94.98	38.74	37.13	7.45	–	0.00	–	–	–	–	–	集草機［大型自走式］履帯式	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
遠隔操縦式(集草幅180cm)	持込	10.303	60.65	55.65	–	–	39.35	17.84	14.02	4.24	–	0.00	–	–	–	–	–	集草機［遠隔操縦式］集草幅１８０ｃｍ	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
	貸与	5.2541	10.76	8.54	–	–	89.24	35.01	27.51	8.31	–	0.00	–	–	–	–	–	集草機［遠隔操縦式］集草幅１８０ｃｍ	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
遠隔操縦式(集草幅160cm)	持込	8.4735	39.45	37.58	–	–	60.55	26.82	25.70	5.15	–	0.00	–	–	–	–	–	集草機［遠隔操縦式］集草幅１６０ｃｍ	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
	貸与	5.5967	4.85	4.45	–	–	95.15	40.59	38.91	7.80	–	0.00	–	–	–	–	–	集草機［遠隔操縦式］集草幅１６０ｃｍ	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(集草幅200cm)	–	8.4402	38.06	35.57	–	–	61.94	26.92	25.80	5.17	–	0.00	–	–	–	–	–	集草機［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］集草幅200cm	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
人力	–	14.652	0.00	–	–	–	100.00	100.00	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–	–	–

No. 171【　梱包　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
機械使用条件		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
持込	3.3277	26.82	25.31	-	-	73.18	59.37	9.67	-	-	0.00	-	-	-	-	-	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］梱包径50cm×幅70cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
貸与	2.5560	2.94	2.73	-	-	97.06	77.29	12.59	-	-	0.00	-	-	-	-	-	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］梱包径50cm×幅70cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.172【　積込・荷卸　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)(梱包無し)	10.098	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)(梱包有り)	3.1680	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	3.5640	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No. 173【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	梱包有り	無し	1.0km以下	0.90418	25.51	25.51	–	–	65.89	65.89	–	–	–	8.60	8.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	1.0221	25.51	25.51	–	–	65.89	65.89	–	–	–	8.60	8.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	1.1400	25.51	25.51	–	–	65.89	65.89	–	–	–	8.60	8.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	1.2973	25.51	25.51	–	–	65.89	65.89	–	–	–	8.60	8.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	1.4545	25.51	25.51	–	–	65.89	65.89	–	–	–	8.60	8.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	1.6118	25.51	25.51	–	–	65.89	65.89	–	–	–	8.60	8.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.0km以下	1.7297	25.51	25.51	–	–	65.89	65.89	–	–	–	8.60	8.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.0km以下	1.8870	25.51	25.51	–	–	65.89	65.89	–	–	–	8.60	8.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			17.0km以下	2.0835	25.51	25.51	–	–	65.89	65.89	–	–	–	8.60	8.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.0km以下	2.3587	25.51	25.51	–	–	65.89	65.89	–	–	–	8.60	8.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			25.0km以下	2.5553	25.51	25.51	–	–	65.89	65.89	–	–	–	8.60	8.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			32.5km以下	2.7912	25.51	25.51	–	–	65.89	65.89	–	–	–	8.60	8.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			40.0km以下	2.9877	25.51	25.51	–	–	65.89	65.89	–	–	–	8.60	8.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	0.90418	25.51	25.51	–	–	65.89	65.89	–	–	–	8.60	8.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	1.0221	25.51	25.51	–	–	65.89	65.89	–	–	–	8.60	8.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	1.1794	25.51	25.51	–	–	65.89	65.89	–	–	–	8.60	8.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.5km以下	1.3366	25.51	25.51	–	–	65.89	65.89	–	–	–	8.60	8.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.173【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級）		有り	7.0km以下	1.4545	25.51	25.51	-	-	65.89	65.89	-	-	-	8.60	8.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	1.6118	25.51	25.51	-	-	65.89	65.89	-	-	-	8.60	8.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.0km以下	1.7297	25.51	25.51	-	-	65.89	65.89	-	-	-	8.60	8.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	1.8870	25.51	25.51	-	-	65.89	65.89	-	-	-	8.60	8.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.5km以下	2.0835	25.51	25.51	-	-	65.89	65.89	-	-	-	8.60	8.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以下	2.3587	25.51	25.51	-	-	65.89	65.89	-	-	-	8.60	8.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			21.5km以下	2.5553	25.51	25.51	-	-	65.89	65.89	-	-	-	8.60	8.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.0km以下	2.7912	25.51	25.51	-	-	65.89	65.89	-	-	-	8.60	8.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			40.0km以下	3.2629	25.51	25.51	-	-	65.89	65.89	-	-	-	8.60	8.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し	1.0km以下	2.3587	25.51	25.51	-	-	65.89	65.89	-	-	-	8.60	8.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	2.7518	25.51	25.51	-	-	65.89	65.89	-	-	-	8.60	8.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	3.1450	25.51	25.51	-	-	65.89	65.89	-	-	-	8.60	8.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	3.5381	25.51	25.51	-	-	65.89	65.89	-	-	-	8.60	8.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	3.9312	25.51	25.51	-	-	65.89	65.89	-	-	-	8.60	8.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	4.3243	25.51	25.51	-	-	65.89	65.89	-	-	-	8.60	8.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.0km以下	4.7174	25.51	25.51	-	-	65.89	65.89	-	-	-	8.60	8.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.0km以下	5.1106	25.51	25.51	-	-	65.89	65.89	-	-	-	8.60	8.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.173【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	梱包無し		17.0km以下	5.8968	25.51	25.51	–	–	65.89	65.89	–	–	–	8.60	8.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.0km以下	6.6830	25.51	25.51	–	–	65.89	65.89	–	–	–	8.60	8.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			25.0km以下	7.0762	25.51	25.51	–	–	65.89	65.89	–	–	–	8.60	8.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			32.5km以下	7.8624	25.51	25.51	–	–	65.89	65.89	–	–	–	8.60	8.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			40.0km以下	8.6486	25.51	25.51	–	–	65.89	65.89	–	–	–	8.60	8.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	1.0km以下	2.3587	25.51	25.51	–	–	65.89	65.89	–	–	–	8.60	8.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	2.7518	25.51	25.51	–	–	65.89	65.89	–	–	–	8.60	8.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	3.1450	25.51	25.51	–	–	65.89	65.89	–	–	–	8.60	8.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.5km以下	3.5381	25.51	25.51	–	–	65.89	65.89	–	–	–	8.60	8.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	3.9312	25.51	25.51	–	–	65.89	65.89	–	–	–	8.60	8.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	4.3243	25.51	25.51	–	–	65.89	65.89	–	–	–	8.60	8.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.0km以下	4.7174	25.51	25.51	–	–	65.89	65.89	–	–	–	8.60	8.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	5.1106	25.51	25.51	–	–	65.89	65.89	–	–	–	8.60	8.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.5km以下	5.8968	25.51	25.51	–	–	65.89	65.89	–	–	–	8.60	8.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以下	6.6830	25.51	25.51	–	–	65.89	65.89	–	–	–	8.60	8.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			21.5km以下	7.0762	25.51	25.51	–	–	65.89	65.89	–	–	–	8.60	8.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.0km以下	7.8624	25.51	25.51	–	–	65.89	65.89	–	–	–	8.60	8.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.173【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			40.0km以下	8.6486	25.51	25.51	-	-	65.89	65.89	-	-	-	8.60	8.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
パッカー車(回転式･積載容量8m3)	-	無し	5.0km以下	3.1315	37.55	37.55	-	-	52.00	52.00	-	-	-	10.45	10.45	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.5km以下	4.6973	37.55	37.55	-	-	52.00	52.00	-	-	-	10.45	10.45	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			8.0km以下	5.4802	37.55	37.55	-	-	52.00	52.00	-	-	-	10.45	10.45	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			10.0km以下	6.2630	37.55	37.55	-	-	52.00	52.00	-	-	-	10.45	10.45	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.0km以下	7.0459	37.55	37.55	-	-	52.00	52.00	-	-	-	10.45	10.45	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.0km以下	7.8288	37.55	37.55	-	-	52.00	52.00	-	-	-	10.45	10.45	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			16.0km以下	8.6117	37.55	37.55	-	-	52.00	52.00	-	-	-	10.45	10.45	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			18.0km以下	9.3946	37.55	37.55	-	-	52.00	52.00	-	-	-	10.45	10.45	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			20.5km以下	10.177	37.55	37.55	-	-	52.00	52.00	-	-	-	10.45	10.45	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			26.5km以下	11.743	37.55	37.55	-	-	52.00	52.00	-	-	-	10.45	10.45	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			35.0km以下	13.309	37.55	37.55	-	-	52.00	52.00	-	-	-	10.45	10.45	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			40.0km以下	14.875	37.55	37.55	-	-	52.00	52.00	-	-	-	10.45	10.45	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			5.0km以下	3.1315	37.55	37.55	-	-	52.00	52.00	-	-	-	10.45	10.45	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			6.0km以下	4.6973	37.55	37.55	-	-	52.00	52.00	-	-	-	10.45	10.45	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			7.5km以下	5.4802	37.55	37.55	-	-	52.00	52.00	-	-	-	10.45	10.45	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			9.0km以下	6.2630	37.55	37.55	-	-	52.00	52.00	-	-	-	10.45	10.45	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.173【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	11.0km以下	7.0459	37.55	37.55	-	-	52.00	52.00	-	-	-	10.45	10.45	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			12.5km以下	7.8288	37.55	37.55	-	-	52.00	52.00	-	-	-	10.45	10.45	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			14.5km以下	8.6117	37.55	37.55	-	-	52.00	52.00	-	-	-	10.45	10.45	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			16.0km以下	9.3946	37.55	37.55	-	-	52.00	52.00	-	-	-	10.45	10.45	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			18.0km以下	10.177	37.55	37.55	-	-	52.00	52.00	-	-	-	10.45	10.45	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			22.0km以下	11.743	37.55	37.55	-	-	52.00	52.00	-	-	-	10.45	10.45	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			27.0km以下	13.309	37.55	37.55	-	-	52.00	52.00	-	-	-	10.45	10.45	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			40.0km以下	14.875	37.55	37.55	-	-	52.00	52.00	-	-	-	10.45	10.45	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.174【　除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
除草機種	梱包の有無	機械使用条件	運搬機械	飛散防止措置		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	－	35.415	25.09	22.23	2.37	－	74.91	53.15	11.53	5.98	2.79	0.00	－	－	－	－	－	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	
		貸与		－	27.586	2.89	2.56	0.25	－	97.11	68.23	14.81	7.67	3.58	0.00	－	－	－	－	－	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	
	梱包無し	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	－	39.328	20.42	20.02	－	－	79.58	65.47	5.48	5.38	1.69	0.00	－	－	－	－	－	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	
			ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	－	32.663	24.58	24.10	－	－	75.42	58.83	6.60	6.48	2.04	0.00	－	－	－	－	－	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	
		貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	－	32.019	2.25	2.21	－	－	97.75	80.42	6.73	6.61	2.08	0.00	－	－	－	－	－	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	
			ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	－	25.602	2.84	2.76	－	－	97.16	75.05	8.42	8.27	2.60	0.00	－	－	－	－	－	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	
大型自走式(履帯式)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	－	27.084	10.62	7.31	3.11	－	89.38	68.74	15.92	2.97	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈車［大型自走式］履帯式	刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	
		貸与		－	24.488	1.14	0.84	0.28	－	98.86	76.04	17.61	3.28	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈車［大型自走式］履帯式	刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	
	梱包無し	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	－	30.779	6.49	6.43	－	－	93.51	83.66	7.37	1.56	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈車［大型自走式］履帯式	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	
			ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	－	23.979	8.34	8.26	－	－	91.66	79.29	9.46	2.01	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈車［大型自走式］履帯式	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	
		貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	－	28.988	0.71	0.71	－	－	99.29	88.82	7.83	1.66	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈車［大型自走式］履帯式	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	
			ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	－	22.408	0.93	0.92	－	－	99.07	84.85	10.13	2.15	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈車［大型自走式］履帯式	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	－	30.762	18.98	15.35	2.73	－	81.02	60.54	14.02	2.61	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ	刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	
		貸与		－	25.753	2.32	1.92	0.27	－	97.68	72.30	16.74	3.12	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ	刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	
	梱包無し	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	－	34.547	14.21	13.67	－	－	85.79	74.54	6.57	1.39	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	
			ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	－	27.810	17.83	16.99	－	－	82.17	68.37	8.16	1.73	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	
		貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	－	30.438	1.70	1.62	－	－	98.30	84.59	7.45	1.58	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	

No.174【　除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
除草機種	梱包の有無	機械使用条件	運搬機械	飛散防止措置		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		貸与	ﾍﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	23.592	2.22	2.10	-	-	97.78	80.59	9.62	2.04	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
遠隔操縦式(刈幅120cm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	-	32.387	14.16	11.02	2.60	-	85.84	59.93	18.92	3.69	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　梱包径50cm×幅70cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
		貸与		-	28.187	1.37	1.08	0.24	-	98.63	68.86	21.74	4.24	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　梱包径50cm×幅70cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
	梱包無し	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	-	35.298	10.41	10.11	-	-	89.59	72.95	11.57	2.47	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾍﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	29.180	12.59	12.23	-	-	87.41	67.88	14.00	2.99	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
		貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	-	31.935	0.97	0.95	-	-	99.03	80.63	12.79	2.73	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾍﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	26.067	1.20	1.16	-	-	98.80	75.99	15.67	3.35	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	-	30.310	10.44	7.27	2.77	-	89.56	63.39	19.47	3.26	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　梱包径50cm×幅70cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
		貸与		-	29.790	8.01	7.40	0.23	-	91.99	64.49	19.81	3.31	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　梱包径50cm×幅70cm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
	梱包無し	-	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	-	33.445	6.78	6.59	-	-	93.22	76.99	11.53	1.99	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
			ﾍﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	27.386	8.37	8.05	-	-	91.63	71.59	14.09	2.43	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	有り	60.737	1.99	1.38	0.56	-	98.01	52.36	40.09	3.02	-	0.00	-	-	-	-	-	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　梱包径50cm×幅70cm	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
				無し	54.203	2.24	1.55	0.63	-	97.76	58.66	32.87	3.39	-	0.00	-	-	-	-	-	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　梱包径50cm×幅70cm	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
		貸与		有り	59.941	0.70	0.57	0.11	-	99.30	53.05	40.62	3.06	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　梱包径50cm×幅70cm	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
				無し	53.407	0.79	0.64	0.13	-	99.21	59.53	33.36	3.44	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　梱包径50cm×幅70cm	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
	梱包無し	-	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	有り	64.786	0.53	0.52	-	-	99.47	49.84	45.54	2.34	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
				無し	58.252	0.59	0.58	-	-	99.41	50.69	44.18	2.60	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	

No.174【　除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
除草機種	梱包の有無	機械使用条件	運搬機械	飛散防止措置		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
人力	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	–	97.815	0.90	0.86	–	–	99.10	89.09	3.29	2.01	–	0.00	–	–	–	–	–	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　梱包径50cm×幅70cm	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
		貸与		–	97.004	0.07	0.07	–	–	99.93	89.84	3.31	2.03	–	0.00	–	–	–	–	–	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　梱包径50cm×幅70cm	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
	梱包無し	–	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	–	101.95	0.00	–	–	–	100.00	93.23	2.93	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			ﾊﾞｯﾁｬｰ車(回転式･積載容量8m3)	–	94.616	0.00	–	–	–	100.00	92.08	3.16	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			ﾊﾞｯﾁｬｰ車(回転式･積載容量8m3)	有り	57.112	0.60	0.59	–	–	99.40	51.70	43.33	2.65	–	0.00	–	–	–	–	–	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
				無し	50.578	0.68	0.67	–	–	99.32	58.37	36.01	3.00	–	0.00	–	–	–	–	–	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–

No. 175【　除草，集草（機械），梱包，積込・荷卸（総合）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
除草機種	梱包の有無	機械使用条件	運搬機械		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
大型自走式（履帯式）	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	20.255	27.60	12.36	9.78	4.15	72.40	32.53	30.30	6.13	－	0.00	－	－	－	－	－	集草機［大型自走式］履帯式	草刈車［大型自走式］履帯式	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		貸与		15.660	3.68	1.65	1.32	0.44	96.32	42.07	39.19	7.93	－	0.00	－	－	－	－	－	集草機［大型自走式］履帯式	草刈車［大型自走式］履帯式	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	梱包無し	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	23.933	19.47	10.46	8.27	－	80.53	54.64	18.96	3.84	－	0.00	－	－	－	－	－	集草機［大型自走式］履帯式	草刈車［大型自走式］履帯式	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	17.303	27.20	14.47	11.44	－	72.80	37.80	26.23	5.31	－	0.00	－	－	－	－	－	集草機［大型自走式］履帯式	草刈車［大型自走式］履帯式	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	19.945	2.44	1.29	1.04	－	97.56	65.55	22.76	4.61	－	0.00	－	－	－	－	－	集草機［大型自走式］履帯式	草刈車［大型自走式］履帯式	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	13.333	3.73	1.94	1.55	－	96.27	49.03	34.05	6.90	－	0.00	－	－	－	－	－	集草機［大型自走式］履帯式	草刈車［大型自走式］履帯式	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式（刈幅185cm）	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	26.177	47.03	21.89	18.05	3.21	52.97	23.44	20.42	4.74	－	0.00	－	－	－	－	－	集草機［遠隔操縦式］集草幅１８０ｃｍ	草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		貸与		16.340	7.36	3.03	2.74	0.42	92.64	37.55	32.71	7.60	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ	集草機［遠隔操縦式］集草幅１８０ｃｍ	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	梱包無し	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	29.957	37.69	19.13	15.77	－	62.31	41.00	13.63	3.07	－	0.00	－	－	－	－	－	集草機［遠隔操縦式］集草幅１８０ｃｍ	草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	23.324	49.30	24.57	20.25	－	50.70	24.65	17.51	3.94	－	0.00	－	－	－	－	－	集草機［遠隔操縦式］集草幅１８０ｃｍ	草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	20.596	5.16	2.40	2.17	－	94.84	59.65	19.83	4.46	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ	集草機［遠隔操縦式］集草幅１８０ｃｍ	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	14.031	8.06	3.53	3.19	－	91.94	40.95	29.12	6.55	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ	集草機［遠隔操縦式］集草幅１８０ｃｍ	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式（刈幅120cm）	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	26.033	30.92	13.71	12.23	3.23	69.08	32.29	26.62	6.27	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅１６０ｃｍ	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		貸与		19.169	3.53	1.58	1.30	0.36	96.47	43.85	36.15	8.51	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅１６０ｃｍ	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	梱包無し	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	29.696	23.87	12.02	10.72	－	76.13	46.70	21.40	4.41	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅１６０ｃｍ	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	23.053	31.04	15.48	13.81	－	68.96	31.81	27.57	5.68	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm	集草機［遠隔操縦式］集草幅１６０ｃｍ	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	梱包無し																															

No.175【　除草，集草（機械），梱包，積込・荷卸（総合）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
除草機種	梱包の有無	機械使用条件	運搬機械		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	23.406	2.50	1.30	1.06	－	97.50	59.24	27.15	5.60	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］ 刈幅120cm	集草機［遠隔操縦式］ 集草幅１６０ｃｍ	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	16.946	3.55	1.79	1.47	－	96.45	43.26	37.50	7.73	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］ 刈幅120cm	集草機［遠隔操縦式］ 集草幅１６０ｃｍ	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾍｯﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	24.171	27.02	12.42	9.12	3.48	72.98	33.84	27.85	5.89	－	0.00	－	－	－	－	－	集草機［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　集草幅200cm	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		貸与		23.336	24.39	12.86	9.44	0.29	75.61	35.07	28.84	6.11	－	0.00	－	－	－	－	－	集草機［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　集草幅200cm	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	梱包無し	－	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	27.669	19.93	10.85	7.96	－	80.07	49.41	22.15	3.98	－	0.00	－	－	－	－	－	集草機［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　集草幅200cm	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	21.135	26.60	14.20	10.43	－	73.40	33.76	28.99	5.22	－	0.00	－	－	－	－	－	集草機［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　集草幅200cm	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No. 176【　不陸整正・締固め　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
補修材敷均しの有無	補修材の種類	補修材平均厚さ		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	－	－	63.414	26.89	14.63	12.26	－	68.85	31.25	26.72	10.88	－	4.26	4.26	－	－	－	－	モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－
有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ（RC-40）	25㎜未満	145.91	23.13	17.80	5.33	－	61.40	29.89	22.06	9.45	－	15.47	11.60	3.87	－	－	－	モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
		25㎜以上75㎜未満	196.69	17.16	13.21	3.95	－	45.55	22.17	16.37	7.01	－	37.29	34.42	2.87	－	－	－	モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
		75㎜以上125㎜未満	264.40	12.76	9.82	2.94	－	33.85	16.47	12.17	5.21	－	53.39	51.26	2.13	－	－	－	モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
		125㎜以上175㎜未満	332.11	10.16	7.82	2.34	－	26.95	13.11	9.69	4.15	－	62.89	61.19	1.70	－	－	－	モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
		175㎜以上225㎜未満	399.82	8.43	6.49	1.94	－	22.39	10.89	8.05	3.45	－	69.18	67.77	1.41	－	－	－	モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
		225㎜以上275㎜未満	467.53	7.21	5.55	1.66	－	19.14	9.31	6.88	2.95	－	73.65	72.45	1.20	－	－	－	モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
		275㎜以上325㎜以下	535.24	6.30	4.85	1.45	－	16.71	8.13	6.01	2.57	－	76.99	75.94	1.05	－	－	－	モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
	補修材料費不要	－	128.98	26.17	20.14	6.03	－	69.45	33.80	24.96	10.69	－	4.38	4.38	－	－	－	－	モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－

No. 177【　抜根　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
作業区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z					S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
抜根+集草+積込運搬	81.078	3.13	3.13	-	-	95.96	47.66	30.77	11.86	5.67	0.91	0.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
抜根+集草	59.064	0.00	-	-	-	100.00	65.41	26.81	7.78	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	軽作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
抜根のみ	43.224	0.00	-	-	-	100.00	89.36	10.64	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
集草のみ	15.840	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
積込運搬のみ	22.014	11.56	11.56	-	-	85.08	43.71	41.37	-	-	3.36	3.36	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.178【　施肥　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	9.9952	7.22	4.04	0.23	－	89.13	29.76	16.10	6.90	－	3.65	2.01	0.15	－	－	－	トラック［普通型］2t積	薬剤散布機［背負式］２．２ｋＷ級	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－

No.179【　伐木・伐竹（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
樹木・竹の区分 樹木密集度		K				R					Z					S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
伐木(粗)(10本/100m2未満)	52.910	0.00	－	－	－	100.00	51.50	18.25	16.46	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－
伐木(中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)	98.699	0.00	－	－	－	100.00	57.51	20.97	12.43	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－
伐木(密)(50本/100m2以上)	118.82	0.00	－	－	－	100.00	63.05	18.58	11.83	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－
伐竹	131.51	0.00	－	－	－	100.00	58.70	27.98	9.48	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.180【　除根（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	36.720	31.19	26.11	5.08	－	61.23	33.05	28.18	－	－	7.58	7.58	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	－

No.181【　整地（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	49.342	25.39	25.39	－	－	61.34	36.17	25.17	－	－	13.27	13.27	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.182【　集積積込み（機械施工）（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
除根作業の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	58.839	31.49	26.36	5.13	-	60.86	33.37	21.10	6.39	-	7.65	7.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
無し	44.418	31.85	26.66	5.19	-	60.41	33.75	18.64	8.02	-	7.74	7.74	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.183【　集積（人力施工）（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	59.606	0.00	－	－	－	100.00	56.48	29.71	13.81	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.184【　積込み（人力施工）（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3.5260	0.00	－	－	－	100.00	67.39	32.61	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No. 185【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
人力施工	－	無し	1.0km以下	5.3834	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	5.8321	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	6.2807	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.5km以下	6.7293	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	7.6265	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	8.0752	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	8.9724	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.0km以下	9.8696	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以下	10.767	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			24.0km以下	11.664	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			31.0km以下	13.010	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			49.0km以下	14.356	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	15.702	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	5.3834	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	5.8321	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	6.2807	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 185【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	5.5km以下	6.7293	22.35	22.35	–	–	70.12	70.12	–	–	–	7.53	7.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	7.6265	22.35	22.35	–	–	70.12	70.12	–	–	–	7.53	7.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	8.0752	22.35	22.35	–	–	70.12	70.12	–	–	–	7.53	7.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.5km以下	8.9724	22.35	22.35	–	–	70.12	70.12	–	–	–	7.53	7.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.5km以下	9.8696	22.35	22.35	–	–	70.12	70.12	–	–	–	7.53	7.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			18.0km以下	10.767	22.35	22.35	–	–	70.12	70.12	–	–	–	7.53	7.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.0km以下	11.664	22.35	22.35	–	–	70.12	70.12	–	–	–	7.53	7.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.5km以下	13.010	22.35	22.35	–	–	70.12	70.12	–	–	–	7.53	7.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			34.5km以下	14.356	22.35	22.35	–	–	70.12	70.12	–	–	–	7.53	7.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	15.702	22.35	22.35	–	–	70.12	70.12	–	–	–	7.53	7.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	9.2312	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	10.910	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	11.749	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	12.588	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	14.266	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	15.106	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 185【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			3.5km以下	15.945	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	16.784	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.5km以下	17.623	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.5km以下	19.302	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.5km以下	20.980	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	22.658	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	25.176	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.0km以下	26.854	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.5km以下	29.372	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.5km以下	31.890	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.5km以下	35.246	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			18.0km以下	37.764	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			21.0km以下	41.121	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			25.0km以下	45.317	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			30.5km以下	49.513	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			41.5km以下	54.548	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 185【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			60.0km以下	59.583	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	有り		0.5km以下	9.2312	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	10.910	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	11.749	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	13.427	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	14.266	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	15.106	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.5km以下	15.945	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	17.623	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.5km以下	18.462	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	19.302	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	20.980	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	7.0km以下	22.658	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.0km以下	24.337	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	26.854	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.0km以下	29.372	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 185【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
機械施工			12.5km以下	32.729	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.0km以下	35.246	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.0km以下	37.764	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			18.5km以下	41.121	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			21.0km以下	45.317	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			25.0km以下	48.674	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			29.0km以下	54.548	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	59.583	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	4.1960	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	5.0352	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	5.8744	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	6.7136	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	7.5528	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	8.3920	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.5km以下	9.2312	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	10.070	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 185【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	無し	無し	6.5km以下	10.910	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	12.588	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	13.427	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	15.106	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.0km以下	15.945	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.5km以下	17.623	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.5km以下	19.302	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.5km以下	20.980	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以下	22.658	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.0km以下	25.176	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.0km以下	27.694	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			32.0km以下	30.211	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			47.0km以下	33.568	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	36.925	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し	0.5km以下	4.1960	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.5km以下	5.0352	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 185【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	2.0km以下	5.8744	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.5km以下	6.7136	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	7.5528	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	8.3920	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.5km以下	9.2312	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	10.070	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	10.910	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	12.588	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.0km以下	13.427	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.0km以下	15.106	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.0km以下	15.945	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.5km以下	17.623	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.0km以下	19.302	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.0km以下	20.980	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			17.0km以下	22.658	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.5km以下	25.176	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 185【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （ *印：貸料）			R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			22.0km以下	27.694	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			25.5km以下	30.211	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			30.0km以下	33.568	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	36.925	50.87	50.87	–	–	37.47	37.47	–	–	–	11.66	11.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.186【　伐木・伐竹（複合）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
樹木・竹の区分 樹木密集度	除根作業の有無	集積積込み作業の区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
伐木(粗)(10本/100m2未満)	有り	機械施工	196.23	22.30	12.79	6.38	2.49	70.44	25.31	22.85	13.88	6.35	7.26	7.05	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–
	無し	機械施工	97.233	15.71	12.18	2.37	–	80.48	28.04	18.45	15.41	12.62	3.81	3.53	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級		–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–
		人力施工	116.36	0.00	–	–	–	100.00	38.47	24.51	23.41	7.07	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽作業員	–	–	–	–	–	–
伐木(中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)	有り	機械施工	244.01	18.10	10.28	5.13	2.00	76.01	23.30	22.90	20.32	6.57	5.89	5.67	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–
	無し	機械施工	142.19	10.53	8.32	1.62	–	86.92	39.97	20.38	11.13	10.53	2.55	2.41	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級		–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–
		人力施工	162.03	0.00	–	–	–	100.00	35.04	29.81	24.41	5.08	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	–	–	–	–	–	–
伐木(密)(50本/100m2以上)	有り	機械施工	263.63	16.60	9.52	4.75	1.85	78.01	28.46	21.72	18.81	6.75	5.39	5.24	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–
	無し	機械施工	163.24	9.09	7.25	1.41	–	88.71	45.93	18.59	10.79	9.18	2.20	2.10	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級		–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–
		人力施工	182.89	0.00	–	–	–	100.00	40.97	27.39	22.38	4.50	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	–	–	–	–	–	–
伐竹	有り	機械施工	276.78	15.64	9.06	4.52	1.76	79.28	27.96	26.00	17.91	5.86	5.08	4.99	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–
	無し	機械施工	176.00	8.27	6.72	1.31	–	89.73	43.89	25.61	9.11	8.51	2.00	1.95	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級		–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	–
		人力施工	195.27	0.00	–	–	–	100.00	39.54	28.50	24.84	4.21	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	軽作業員	–	–	–	–	–	–

No. 187【　散在塵芥収集　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
収集・集積のみ	－	－	－	2.7320	0.00	－	－	－	100.00	83.17	16.83	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	軽作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		1.0km以下	持込	3.0460	2.30	2.30	－	－	96.93	74.61	15.10	7.22	－	0.77	0.77	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	2.9786	0.09	0.09	－	－	99.12	76.29	15.44	7.39	－	0.79	0.79	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		2.0km以下	持込	3.0909	2.59	2.59	－	－	96.54	73.52	14.88	8.14	－	0.87	0.87	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.0138	0.10	0.10	－	－	99.01	75.41	15.26	8.34	－	0.89	0.89	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		3.0km以下	持込	3.1358	2.87	2.87	－	－	96.16	72.48	14.66	9.02	－	0.97	0.97	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.0490	0.11	0.11	－	－	98.90	74.54	15.08	9.28	－	0.99	0.99	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		4.5km以下	持込	3.1806	3.15	3.15	－	－	95.79	71.45	14.46	9.88	－	1.06	1.06	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.0842	0.12	0.12	－	－	98.79	73.69	14.91	10.19	－	1.09	1.09	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		6.0km以下	持込	3.2255	3.42	3.42	－	－	95.43	70.45	14.26	10.72	－	1.15	1.15	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.1194	0.13	0.13	－	－	98.68	72.85	14.74	11.09	－	1.19	1.19	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		7.5km以下	持込	3.2703	3.68	3.68	－	－	95.08	69.48	14.06	11.54	－	1.24	1.24	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.1547	0.14	0.14	－	－	98.58	72.04	14.58	11.96	－	1.28	1.28	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		9.5km以下	持込	3.3601	4.17	4.17	－	－	94.43	67.64	13.69	13.10	－	1.40	1.40	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.2251	0.16	0.16	－	－	98.38	70.47	14.26	13.65	－	1.46	1.46	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		12.0km以	持込	3.4049	4.41	4.41	－	－	94.11	66.76	13.85	13.50	－	1.48	1.48	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	無し																										

No. 187【　散在塵芥収集　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
収集・集積・運搬		14.5km以下	貸与	3.3308	0.19	0.19	−	−	98.09	68.23	16.05	13.81	−	1.72	1.72	−	−	−	−	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	−	−	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	−	軽油　１．２号パトロール給油	−	−	−	−	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		17.5km以下	持込	3.5844	5.31	5.31	−	−	92.90	63.40	16.67	12.83	−	1.79	1.79	−	−	−	−	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	−	−	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	−	軽油　１．２号パトロール給油	−	−	−	−	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.4012	0.21	0.21	−	−	97.91	66.83	17.56	13.52	−	1.88	1.88	−	−	−	−	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	−	−	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	−	軽油　１．２号パトロール給油	−	−	−	−	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		21.5km以下	持込	3.6741	5.73	5.73	−	−	92.34	61.85	17.97	12.52	−	1.93	1.93	−	−	−	−	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	−	−	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	−	軽油　１．２号パトロール給油	−	−	−	−	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.4717	0.23	0.23	−	−	97.73	65.46	19.02	13.25	−	2.04	2.04	−	−	−	−	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	−	−	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	−	軽油　１．２号パトロール給油	−	−	−	−	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		26.5km以下	持込	3.7638	6.12	6.12	−	−	91.82	60.39	19.21	12.22	−	2.06	2.06	−	−	−	−	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	−	−	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	−	軽油　１．２号パトロール給油	−	−	−	−	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.5421	0.25	0.25	−	−	97.56	64.16	20.42	12.98	−	2.19	2.19	−	−	−	−	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	−	−	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	−	軽油　１．２号パトロール給油	−	−	−	−	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		34.5km以下	持込	3.8984	6.68	6.68	−	−	91.07	58.31	20.97	11.79	−	2.25	2.25	−	−	−	−	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	−	−	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	−	軽油　１．２号パトロール給油	−	−	−	−	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.6478	0.27	0.27	−	−	97.32	62.30	22.41	12.61	−	2.41	2.41	−	−	−	−	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	−	−	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	−	軽油　１．２号パトロール給油	−	−	−	−	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		46.0km以下	持込	3.9881	7.04	7.04	−	−	90.59	56.98	22.08	11.53	−	2.37	2.37	−	−	−	−	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	−	−	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	−	軽油　１．２号パトロール給油	−	−	−	−	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.7182	0.29	0.29	−	−	97.17	61.12	23.68	12.37	−	2.54	2.54	−	−	−	−	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	−	−	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	−	軽油　１．２号パトロール給油	−	−	−	−	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		60.0km以下	持込	4.0779	7.37	7.37	−	−	90.15	55.74	23.13	11.28	−	2.48	2.48	−	−	−	−	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	−	−	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	−	軽油　１．２号パトロール給油	−	−	−	−	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.7887	0.30	0.30	−	−	97.03	59.99	24.90	12.14	−	2.67	2.67	−	−	−	−	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	−	−	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	−	軽油　１．２号パトロール給油	−	−	−	−	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		1.0km以下	持込	3.0460	2.30	2.30	−	−	96.93	74.61	15.10	7.22	−	0.77	0.77	−	−	−	−	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	−	−	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	−	軽油　１．２号パトロール給油	−	−	−	−	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 187【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		2.0km以下	貸与	2.9786	0.09	0.09	－	－	99.12	76.29	15.44	7.39	－	0.79	0.79	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			持込	3.0909	2.59	2.59	－	－	96.54	73.52	14.88	8.14	－	0.87	0.87	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.0138	0.10	0.10	－	－	99.01	75.41	15.26	8.34	－	0.89	0.89	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		3.0km以下	持込	3.1358	2.87	2.87	－	－	96.16	72.48	14.66	9.02	－	0.97	0.97	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.0490	0.11	0.11	－	－	98.90	74.54	15.08	9.28	－	0.99	0.99	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		4.0km以下	持込	3.1806	3.15	3.15	－	－	95.79	71.45	14.46	9.88	－	1.06	1.06	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.0842	0.12	0.12	－	－	98.79	73.69	14.91	10.19	－	1.09	1.09	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		5.0km以下	持込	3.2255	3.42	3.42	－	－	95.43	70.45	14.26	10.72	－	1.15	1.15	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.1194	0.13	0.13	－	－	98.68	72.85	14.74	11.09	－	1.19	1.19	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		7.0km以下	持込	3.2703	3.68	3.68	－	－	95.08	69.48	14.06	11.54	－	1.24	1.24	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.1547	0.14	0.14	－	－	98.58	72.04	14.58	11.96	－	1.28	1.28	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		8.5km以下	持込	3.3601	4.17	4.17	－	－	94.43	67.64	13.69	13.10	－	1.40	1.40	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.2251	0.16	0.16	－	－	98.38	70.47	14.26	13.65	－	1.46	1.46	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	有り	10.5km以下	持込	3.4049	4.41	4.41	－	－	94.11	66.76	13.85	13.50	－	1.48	1.48	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.2603	0.17	0.17	－	－	98.28	69.72	14.46	14.10	－	1.55	1.55	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		13.0km以	持込	3.4947	4.87	4.87	－	－	93.49	65.04	15.29	13.16	－	1.64	1.64	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 187【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		下	貸与	3.3308	0.19	0.19	−	−	98.09	68.23	16.05	13.81	−	1.72	1.72	−	−	−	−	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］21積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	−	−	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	−	軽油　１．２号パトロール給油	−	−	−	−	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		15.5km以下	持込	3.5844	5.31	5.31	−	−	92.90	63.40	16.67	12.83	−	1.79	1.79	−	−	−	−	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］21積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	−	−	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	−	軽油　１．２号パトロール給油	−	−	−	−	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.4012	0.21	0.21	−	−	97.91	66.83	17.56	13.52	−	1.88	1.88	−	−	−	−	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］21積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	−	−	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	−	軽油　１．２号パトロール給油	−	−	−	−	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		18.0km以下	持込	3.6741	5.73	5.73	−	−	92.34	61.85	17.97	12.52	−	1.93	1.93	−	−	−	−	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］21積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	−	−	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	−	軽油　１．２号パトロール給油	−	−	−	−	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.4717	0.23	0.23	−	−	97.73	65.46	19.02	13.25	−	2.04	2.04	−	−	−	−	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］21積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	−	−	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	−	軽油　１．２号パトロール給油	−	−	−	−	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		22.5km以下	持込	3.7638	6.12	6.12	−	−	91.82	60.39	19.21	12.22	−	2.06	2.06	−	−	−	−	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］21積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	−	−	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	−	軽油　１．２号パトロール給油	−	−	−	−	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.5421	0.25	0.25	−	−	97.56	64.16	20.42	12.98	−	2.19	2.19	−	−	−	−	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］21積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	−	−	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	−	軽油　１．２号パトロール給油	−	−	−	−	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		25.5km以下	持込	3.8984	6.68	6.68	−	−	91.07	58.31	20.97	11.79	−	2.25	2.25	−	−	−	−	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］21積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	−	−	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	−	軽油　１．２号パトロール給油	−	−	−	−	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.6478	0.27	0.27	−	−	97.32	62.30	22.41	12.61	−	2.41	2.41	−	−	−	−	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］21積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	−	−	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	−	軽油　１．２号パトロール給油	−	−	−	−	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		29.5km以下	持込	3.9881	7.04	7.04	−	−	90.59	56.98	22.08	11.53	−	2.37	2.37	−	−	−	−	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］21積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	−	−	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	−	軽油　１．２号パトロール給油	−	−	−	−	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.7182	0.29	0.29	−	−	97.17	61.12	23.68	12.37	−	2.54	2.54	−	−	−	−	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］21積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	−	−	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	−	軽油　１．２号パトロール給油	−	−	−	−	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		60.0km以下	持込	4.0779	7.37	7.37	−	−	90.15	55.74	23.13	11.28	−	2.48	2.48	−	−	−	−	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］21積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	−	−	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	−	軽油　１．２号パトロール給油	−	−	−	−	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	3.7887	0.30	0.30	−	−	97.03	59.99	24.90	12.14	−	2.67	2.67	−	−	−	−	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］21積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	−	−	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	−	軽油　１．２号パトロール給油	−	−	−	−	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		1.0km以下	持込	0.31403	22.35	22.35	−	−	70.12	70.12	−	−	−	7.53	7.53	−	−	−	−	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］21積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	−	−	運転手（一般）	−	−	−	軽油　１．２号パトロール給油	−	−	−	−	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.24655	1.10	1.10	−	−	89.30	89.30	−	−	−	9.60	9.60	−	−	−	−	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］21積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	−	−	運転手（一般）	−	−	−	軽油　１．２号パトロール給油	−	−	−	−	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		2.0km以下	持込	0.35890	22.35	22.35	−	−	70.12	70.12	−	−	−	7.53	7.53	−	−	−	−	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］21積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	−	−	運転手（一般）	−	−	−	軽油　１．２号パトロール給油	−	−	−	−	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 187【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		2.5km以下	貸与	0.28178	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		3.0km以下	持込	0.40376	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.31700	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		4.5km以下	持込	0.44862	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.35222	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		6.0km以下	持込	0.49348	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.38744	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		7.5km以下	持込	0.53834	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.42266	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		9.5km以下	持込	0.62807	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.49311	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		12.0km以下	持込	0.67293	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	無し		貸与	0.52833	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		14.5km以下	持込	0.76265	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.59877	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		17.5km以	持込	0.85238	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 187【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
運搬のみ		下	貸与	0.66922	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］21積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		21.5km以下	持込	0.94210	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］21積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.73966	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］21積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		26.5km以下	持込	1.0318	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］21積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.81011	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］21積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		34.5km以下	持込	1.1664	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］21積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.91577	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］21積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		46.0km以下	持込	1.2561	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］21積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.98622	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］21積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		60.0km以下	持込	1.3459	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］21積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	1.0567	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］21積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		1.0km以下	持込	0.31403	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］21積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.24655	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］21積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		2.0km以下	持込	0.35890	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］21積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.28178	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］21積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		3.0km以下	持込	0.40376	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］21積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 187【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		2.5km以下	貸与	0.31700	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		4.0km以下	持込	0.44862	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.35222	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		5.0km以下	持込	0.49348	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.38744	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		7.0km以下	持込	0.53834	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.42266	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		8.5km以下	持込	0.62807	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.49311	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	有り	10.5km以下	持込	0.67293	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.52833	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		13.0km以下	持込	0.76265	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.59877	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		15.5km以下	持込	0.85238	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.66922	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		18.0km以	持込	0.94210	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 187【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		下	貸与	0.73966	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		22.5km以下	持込	1.0318	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.81011	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		25.5km以下	持込	1.1664	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.91577	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		29.5km以下	持込	1.2561	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	0.98622	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		60.0km以下	持込	1.3459	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			貸与	1.0567	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
収集・集積のみ	－	－	－	－	2,555.1	13.83	13.83	－	－	82.44	42.65	23.73	14.40	1.66	3.73	3.73	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽作業員	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
			0.5km以下	持込	2,914.0	14.88	12.13	2.75	－	80.93	37.41	20.81	12.62	8.63	4.19	4.19	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,836.9	12.56	12.46	0.10	－	83.13	38.42	21.38	12.97	8.86	4.31	4.31	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	2,958.8	15.00	11.95	3.05	－	80.75	36.84	20.49	12.43	9.56	4.25	4.25	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,872.1	12.43	12.31	0.12	－	83.20	37.95	21.11	12.81	9.85	4.37	4.37	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	3,003.7	15.10	11.77	3.33	－	80.61	36.29	20.19	12.25	10.47	4.29	4.29	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,907.3	12.29	12.16	0.13	－	83.27	37.49	20.86	12.65	10.81	4.44	4.44	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	3,093.4	15.32	11.43	3.89	－	80.29	35.23	19.60	12.20	11.89	4.39	4.39	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,977.7	12.02	11.87	0.15	－	83.42	36.61	20.36	12.67	12.35	4.56	4.56	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	3,183.1	15.51	11.10	4.41	－	80.01	34.24	19.05	13.83	11.56	4.48	4.48	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,048.2	11.77	11.60	0.17	－	83.55	35.76	19.89	14.44	12.07	4.68	4.68	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	3,272.9	15.70	10.80	4.90	－	79.74	33.30	18.53	15.37	11.24	4.56	4.56	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,118.6	11.53	11.33	0.20	－	83.68	34.95	19.44	16.13	11.80	4.79	4.79	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.5km以下	持込	3,362.6	15.87	10.51	5.36	－	79.49	32.43	18.03	16.83	10.94	4.64	4.64	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,189.1	11.30	11.08	0.22	－	83.81	34.19	19.01	17.75	11.53	4.89	4.89	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.0km以下	持込	3,452.3	16.05	10.24	5.81	－	79.23	31.58	18.21	17.56	10.65	4.72	4.72	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			5.5km以下	貸与	3,259.5	11.07	10.84	0.23	－	83.94	33.46	19.29	18.60	11.29	4.99	4.99	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	持込	3,586.9	16.28	9.85	6.43	－	78.90	30.40	20.16	16.91	10.25	4.82	4.82	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,365.2	10.76	10.50	0.26	－	84.10	32.40	21.49	18.02	10.93	5.14	5.14	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.5km以下	持込	3,676.6	16.43	9.61	6.82	－	78.68	29.66	21.38	16.49	10.00	4.89	4.89	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,435.6	10.57	10.29	0.28	－	84.20	31.73	22.88	17.65	10.71	5.23	5.23	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.5km以下	持込	3,811.2	16.63	9.27	7.36	－	78.39	28.62	23.10	15.91	9.65	4.98	4.98	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,541.3	10.28	9.98	0.30	－	84.36	30.79	24.86	17.12	10.39	5.36	5.36	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.0km以下	持込	3,945.8	16.84	8.96	7.88	－	78.09	27.63	24.70	15.37	9.32	5.07	5.07	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,647.0	10.02	9.69	0.33	－	84.50	29.89	26.73	16.63	10.09	5.48	5.48	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以下	持込	4,125.2	17.07	8.57	8.50	－	77.75	26.71	26.39	14.70	8.92	5.18	5.18	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,787.8	9.69	9.33	0.36	－	84.67	29.09	28.74	16.01	9.71	5.64	5.64	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	持込	4,259.8	17.24	8.94	8.30	－	77.51	28.09	25.56	14.23	8.63	5.25	5.25	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,893.5	9.46	9.08	0.38	－	84.80	30.73	27.96	15.57	9.45	5.74	5.74	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.5km以下	持込	4,439.3	17.44	9.48	7.96	－	77.22	29.80	24.53	13.66	8.28	5.34	5.34	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,034.4	9.16	8.76	0.40	－	84.96	32.77	26.99	15.03	9.12	5.88	5.88	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			35.0km以	持込	4,663.6	17.68	10.10	7.58	－	76.87	31.72	23.35	13.00	7.89	5.45	5.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			下	貸与	4,210.5	8.82	8.39	0.43	－	85.15	35.14	25.86	14.40	8.74	6.03	6.03	－	－	－	－	パックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			46.0km以下	持込	4,887.9	17.90	10.67	7.23	－	76.56	33.50	22.27	12.40	7.52	5.54	5.54	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	パックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,386.6	8.52	8.06	0.46	－	85.30	37.31	24.82	13.82	8.38	6.18	6.18	－	－	－	－	パックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	4,977.6	17.98	10.88	7.10	－	76.44	34.15	21.87	12.18	7.39	5.58	5.58	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	パックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,457.1	8.40	7.93	0.47	－	85.37	38.14	24.43	13.60	8.25	6.23	6.23	－	－	－	－	パックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	木片・空き缶・枯草等のかさ高物		0.5km以下	持込	2,914.0	14.88	12.13	2.75	－	80.93	37.41	20.81	12.62	8.63	4.19	4.19	－	－	－	－	パックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,836.9	12.56	12.46	0.10	－	83.13	38.42	21.38	12.97	8.86	4.31	4.31	－	－	－	－	パックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	2,958.8	15.00	11.95	3.05	－	80.75	36.84	20.49	12.43	9.56	4.25	4.25	－	－	－	－	パックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,872.1	12.43	12.31	0.12	－	83.20	37.95	21.11	12.81	9.85	4.37	4.37	－	－	－	－	パックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	3,003.7	15.10	11.77	3.33	－	80.61	36.29	20.19	12.25	10.47	4.29	4.29	－	－	－	－	パックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,907.3	12.29	12.16	0.13	－	83.27	37.49	20.86	12.65	10.81	4.44	4.44	－	－	－	－	パックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	3,093.4	15.32	11.43	3.89	－	80.29	35.23	19.60	12.20	11.89	4.39	4.39	－	－	－	－	パックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,977.7	12.02	11.87	0.15	－	83.42	36.61	20.36	12.67	12.35	4.56	4.56	－	－	－	－	パックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	3,183.1	15.51	11.10	4.41	－	80.01	34.24	19.05	13.83	11.56	4.48	4.48	－	－	－	－	パックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,048.2	11.77	11.60	0.17	－	83.55	35.76	19.89	14.44	12.07	4.68	4.68	－	－	－	－	パックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	3,272.9	15.70	10.80	4.90	－	79.74	33.30	18.53	15.37	11.24	4.56	4.56	－	－	－	－	パックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格																備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			6.0km以下	貸与	3,118.6	11.53	11.33	0.20	－	83.68	34.95	19.44	16.13	11.80	4.79	4.79	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				持込	3,362.6	15.87	10.51	5.36	－	79.49	32.43	18.03	16.83	10.94	4.64	4.64	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,189.1	11.30	11.08	0.22	－	83.81	34.19	19.01	17.75	11.53	4.89	4.89	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	持込	3,452.3	16.05	10.24	5.81	－	79.23	31.58	18.21	17.56	10.65	4.72	4.72	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,259.5	11.07	10.84	0.23	－	83.94	33.46	19.29	18.60	11.29	4.99	4.99	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	持込	3,586.9	16.28	9.85	6.43	－	78.90	30.40	20.16	16.91	10.25	4.82	4.82	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,365.2	10.76	10.50	0.26	－	84.10	32.40	21.49	18.02	10.93	5.14	5.14	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			10.5km以下	持込	3,676.6	16.43	9.61	6.82	－	78.68	29.66	21.38	16.49	10.00	4.89	4.89	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,435.6	10.57	10.29	0.28	－	84.20	31.73	22.88	17.65	10.71	5.23	5.23	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	持込	3,811.2	16.63	9.27	7.36	－	78.39	28.62	23.10	15.91	9.65	4.98	4.98	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,541.3	10.28	9.98	0.30	－	84.36	30.79	24.86	17.12	10.39	5.36	5.36	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.5km以下	持込	3,945.8	16.84	8.96	7.88	－	78.09	27.63	24.70	15.37	9.32	5.07	5.07	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,647.0	10.02	9.69	0.33	－	84.50	29.89	26.73	16.63	10.09	5.48	5.48	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.5km以下	持込	4,125.2	17.07	8.57	8.50	－	77.75	26.71	26.39	14.70	8.92	5.18	5.18	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,787.8	9.69	9.33	0.36	－	84.67	29.09	28.74	16.01	9.71	5.64	5.64	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	19.0km以	持込	4,259.8	17.24	8.94	8.30	－	77.51	28.09	25.56	14.23	8.63	5.25	5.25	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
収集・集積・運搬			下	貸与	3,893.5	9.46	9.08	0.38	－	84.80	30.73	27.96	15.57	9.45	5.74	5.74	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			23.0km以下	持込	4,439.3	17.44	9.48	7.96	－	77.22	29.80	24.53	13.66	8.28	5.34	5.34	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,034.4	9.16	8.76	0.40	－	84.96	32.77	26.99	15.03	9.12	5.88	5.88	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.0km以下	持込	4,663.6	17.68	10.10	7.58	－	76.87	31.72	23.35	13.00	7.89	5.45	5.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,210.5	8.82	8.39	0.43	－	85.15	35.14	25.86	14.40	8.74	6.03	6.03	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			29.5km以下	持込	4,887.9	17.90	10.67	7.23	－	76.56	33.50	22.27	12.40	7.52	5.54	5.54	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,386.6	8.52	8.06	0.46	－	85.30	37.31	24.82	13.82	8.38	6.18	6.18	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	4,977.6	17.98	10.88	7.10	－	76.44	34.15	21.87	12.18	7.39	5.58	5.58	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,457.1	8.40	7.93	0.47	－	85.37	38.14	24.43	13.60	8.25	6.23	6.23	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	持込	3,856.1	16.70	9.16	7.54	－	78.29	28.28	23.65	15.72	9.54	5.01	5.01	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,576.5	10.19	9.88	0.31	－	84.41	30.49	25.50	16.95	10.28	5.40	5.40	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	3,990.7	16.90	8.86	8.04	－	78.00	27.32	25.21	15.19	9.22	5.10	5.10	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,682.2	9.93	9.60	0.33	－	84.55	29.61	27.33	16.47	9.99	5.52	5.52	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	4,170.1	17.12	8.65	8.47	－	77.68	27.19	26.11	14.54	8.82	5.20	5.20	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,823.1	9.60	9.24	0.36	－	84.73	29.66	28.48	15.86	9.62	5.67	5.67	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	4,484.1	17.49	9.61	7.88	－	77.15	30.20	24.28	13.52	8.20	5.36	5.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			3.5km以下																														
				貸与	4,069.6	9.09	8.68	0.41	－	85.00	33.27	26.75	14.90	9.04	5.91	5.91	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下																														
				持込	4,798.2	17.81	10.45	7.36	－	76.68	32.81	22.69	12.64	7.66	5.51	5.51	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,316.2	8.64	8.19	0.45	－	85.24	36.46	25.23	14.05	8.52	6.12	6.12	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下																														
				持込	5,067.4	18.05	11.08	6.97	－	76.34	34.79	21.49	11.96	7.26	5.61	5.61	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,527.5	8.29	7.81	0.48	－	85.43	38.93	24.05	13.39	8.12	6.28	6.28	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下																														
				持込	5,381.4	18.31	11.74	6.57	－	75.96	36.84	20.23	11.27	6.83	5.73	5.73	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,774.1	7.91	7.40	0.51	－	85.64	41.54	22.81	12.70	7.70	6.45	6.45	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下																														
				持込	5,650.6	18.49	12.24	6.25	－	75.70	38.44	19.27	10.73	6.51	5.81	5.81	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,985.4	7.62	7.09	0.53	－	85.79	43.56	21.84	12.16	7.38	6.59	6.59	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.0km以下																														
				持込	6,054.3	18.76	12.92	5.84	－	75.31	40.55	17.98	10.01	6.07	5.93	5.93	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,302.4	7.23	6.66	0.57	－	86.00	46.30	20.53	11.43	6.94	6.77	6.77	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.0km以下																														
				持込	6,458.1	18.98	13.51	5.47	－	74.99	42.40	16.86	9.39	5.69	6.03	6.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,619.4	6.89	6.29	0.60	－	86.18	48.73	19.37	10.79	6.54	6.93	6.93	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.0km以下																														
				持込	6,996.4	19.24	14.19	5.05	－	74.62	44.55	15.56	8.66	5.25	6.14	6.14	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,042.1	6.48	5.85	0.63	－	86.41	51.57	18.02	10.03	6.09	7.11	7.11	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.5km以																														
				持込	7,445.0	19.42	14.68	4.74	－	74.35	46.08	14.62	8.14	4.94	6.23	6.23	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			下	貸与	6,394.3	6.18	5.52	0.66	－	86.57	53.65	17.03	9.48	5.75	7.25	7.25	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			18.5km以下	持込	8,028.2	19.64	15.24	4.40	－	74.04	47.82	13.56	7.55	4.58	6.32	6.32	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,852.2	5.85	5.16	0.69	－	86.74	56.01	15.89	8.85	5.37	7.41	7.41	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.0km以下	持込	8,656.3	19.83	15.75	4.08	－	73.76	49.44	12.58	7.00	4.25	6.41	6.41	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,345.3	5.53	4.81	0.72	－	86.92	58.27	14.82	8.25	5.01	7.55	7.55	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.5km以下	持込	9,284.4	20.00	16.20	3.80	－	73.51	50.85	11.72	6.53	3.96	6.49	6.49	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,838.4	5.25	4.51	0.74	－	87.07	60.22	13.89	7.73	4.69	7.68	7.68	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			33.0km以下	持込	9,957.3	20.17	16.62	3.55	－	73.27	52.14	10.93	6.09	3.69	6.56	6.56	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,366.7	4.98	4.22	0.76	－	87.22	62.08	13.01	7.24	4.39	7.80	7.80	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			46.0km以下	持込	10,720	20.31	17.02	3.29	－	73.06	53.44	10.15	5.65	3.43	6.63	6.63	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,965.5	4.73	3.94	0.79	－	87.35	63.88	12.14	6.76	4.10	7.92	7.92	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	11,303	20.42	17.30	3.12	－	72.91	54.30	9.63	5.36	3.25	6.67	6.67	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	9,423.4	4.55	3.75	0.80	－	87.45	65.12	11.55	6.43	3.90	8.00	8.00	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物		0.5km以下	持込	3,856.1	16.70	9.16	7.54	－	78.29	28.28	23.65	15.72	9.54	5.01	5.01	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,576.5	10.19	9.88	0.31	－	84.41	30.49	25.50	16.95	10.28	5.40	5.40	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	3,990.7	16.90	8.86	8.04	－	78.00	27.32	25.21	15.19	9.22	5.10	5.10	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			2.0km以下	貸与	3,682.2	9.93	9.60	0.33	－	84.55	29.61	27.33	16.47	9.99	5.52	5.52	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	4,170.1	17.12	8.65	8.47	－	77.68	27.19	26.11	14.54	8.82	5.20	5.20	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	貸与	3,823.1	9.60	9.24	0.36	－	84.73	29.66	28.48	15.86	9.62	5.67	5.67	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	4,484.1	17.49	9.61	7.88	－	77.15	30.20	24.28	13.52	8.20	5.36	5.36	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	貸与	4,069.6	9.09	8.68	0.41	－	85.00	33.27	26.75	14.90	9.04	5.91	5.91	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	4,798.2	17.81	10.45	7.36	－	76.68	32.81	22.69	12.64	7.66	5.51	5.51	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	貸与	4,316.2	8.64	8.19	0.45	－	85.24	36.46	25.23	14.05	8.52	6.12	6.12	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	5,067.4	18.05	11.08	6.97	－	76.34	34.79	21.49	11.96	7.26	5.61	5.61	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	貸与	4,527.5	8.29	7.81	0.48	－	85.43	38.93	24.05	13.39	8.12	6.28	6.28	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	5,381.4	18.31	11.74	6.57	－	75.96	36.84	20.23	11.27	6.83	5.73	5.73	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	貸与	4,774.1	7.91	7.40	0.51	－	85.64	41.54	22.81	12.70	7.70	6.45	6.45	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	持込	5,650.6	18.49	12.24	6.25	－	75.70	38.44	19.27	10.73	6.51	5.81	5.81	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	貸与	4,985.4	7.62	7.09	0.53	－	85.79	43.56	21.84	12.16	7.38	6.59	6.59	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	持込	6,054.3	18.76	12.92	5.84	－	75.31	40.55	17.98	10.01	6.07	5.93	5.93	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	貸与	5,302.4	7.23	6.66	0.57	－	86.00	46.30	20.53	11.43	6.94	6.77	6.77	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	10.5km以	持込	6,458.1	18.98	13.51	5.47	－	74.99	42.40	16.86	9.39	5.69	6.03	6.03	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			下	貸与	5,619.4	6.89	6.29	0.60	－	86.18	48.73	19.37	10.79	6.54	6.93	6.93	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	持込	6,996.4	19.24	14.19	5.05	－	74.62	44.55	15.56	8.66	5.25	6.14	6.14	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,042.1	6.48	5.85	0.63	－	86.41	51.57	18.02	10.03	6.09	7.11	7.11	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.0km以下	持込	7,445.0	19.42	14.68	4.74	－	74.35	46.08	14.62	8.14	4.94	6.23	6.23	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,394.3	6.18	5.52	0.66	－	86.57	53.65	17.03	9.48	5.75	7.25	7.25	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			17.0km以下	持込	8,028.2	19.64	15.24	4.40	－	74.04	47.82	13.56	7.55	4.58	6.32	6.32	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,852.2	5.85	5.16	0.69	－	86.74	56.01	15.89	8.85	5.37	7.41	7.41	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.5km以下	持込	8,656.3	19.83	15.75	4.08	－	73.76	49.44	12.58	7.00	4.25	6.41	6.41	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,345.3	5.53	4.81	0.72	－	86.92	58.27	14.82	8.25	5.01	7.55	7.55	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	持込	9,284.4	20.00	16.20	3.80	－	73.51	50.85	11.72	6.53	3.96	6.49	6.49	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,838.4	5.25	4.51	0.74	－	87.07	60.22	13.89	7.73	4.69	7.68	7.68	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.5km以下	持込	9,957.3	20.17	16.62	3.55	－	73.27	52.14	10.93	6.09	3.69	6.56	6.56	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,366.7	4.98	4.22	0.76	－	87.22	62.08	13.01	7.24	4.39	7.80	7.80	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			29.5km以下	持込	10,720	20.31	17.02	3.29	－	73.06	53.44	10.15	5.65	3.43	6.63	6.63	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,965.5	4.73	3.94	0.79	－	87.35	63.88	12.14	6.76	4.10	7.92	7.92	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以	持込	11,303	20.42	17.30	3.12	－	72.91	54.30	9.63	5.36	3.25	6.67	6.67	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格															備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			下	貸与	9,423.4	4.55	3.75	0.80	－	87.45	65.12	11.55	6.43	3.90	8.00	8.00	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	持込	358.90	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	281.78	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	403.76	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	317.00	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	448.62	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	352.22	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	538.34	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	422.66	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	628.07	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	493.11	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	717.79	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	563.55	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.5km以下	持込	807.52	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	634.00	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.0km以下	持込	897.24	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			9.5km以下	貸与	704.44	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				持込	1,031.8	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	810.11	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.5km以下	持込	1,121.6	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	880.55	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.5km以下	持込	1,256.1	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	986.22	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.0km以下	持込	1,390.7	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,091.9	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以下	持込	1,570.2	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,232.8	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	持込	1,704.8	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,338.4	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.5km以下	持込	1,884.2	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,479.3	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			35.0km以	持込	2,108.5	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	木片・空き缶・枯草等のかさ高物		下	貸与	1,655.4	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			46.0km以下	持込	2,332.8	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,831.5	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	2,422.5	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,902.0	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	持込	358.90	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	281.78	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	403.76	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	317.00	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	448.62	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	352.22	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	538.34	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	422.66	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	628.07	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	493.11	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	717.79	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			6.0km以下	貸与	563.55	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				持込	807.52	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	634.00	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	持込	897.24	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	704.44	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	持込	1,031.8	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	810.11	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	10.5km以下	持込	1,121.6	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	880.55	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	持込	1,256.1	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	986.22	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.5km以下	持込	1,390.7	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,091.9	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.5km以下	持込	1,570.2	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,232.8	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以	持込	1,704.8	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格															備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ			下	貸与	1,338.4	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			23.0km以下	持込	1,884.2	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,479.3	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.0km以下	持込	2,108.5	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,655.4	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			29.5km以下	持込	2,332.8	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,831.5	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	2,422.5	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,902.0	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	持込	1,301.0	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,021.4	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	1,435.6	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,127.1	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	1,615.0	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,268.0	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	1,929.1	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			3.5km以下	貸与	1,514.5	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	2,243.1	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,761.1	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	2,512.3	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,972.4	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	2,826.3	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,219.0	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	持込	3,095.5	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,430.3	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.0km以下	持込	3,499.2	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,747.3	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し	11.0km以下	持込	3,903.0	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,064.3	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.0km以下	持込	4,441.3	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,487.0	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.5km以	持込	4,890.0	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格															備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			下	貸与	3,839.2	1.10	1.10	-	-	89.30	89.30	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			18.5km以下	持込	5,473.2	22.35	22.35	-	-	70.12	70.12	-	-	-	7.53	7.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,297.1	1.10	1.10	-	-	89.30	89.30	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.0km以下	持込	6,101.2	22.35	22.35	-	-	70.12	70.12	-	-	-	7.53	7.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,790.2	1.10	1.10	-	-	89.30	89.30	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.5km以下	持込	6,729.3	22.35	22.35	-	-	70.12	70.12	-	-	-	7.53	7.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,283.3	1.10	1.10	-	-	89.30	89.30	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			33.0km以下	持込	7,402.2	22.35	22.35	-	-	70.12	70.12	-	-	-	7.53	7.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,811.6	1.10	1.10	-	-	89.30	89.30	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			46.0km以下	持込	8,164.9	22.35	22.35	-	-	70.12	70.12	-	-	-	7.53	7.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,410.4	1.10	1.10	-	-	89.30	89.30	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	8,748.1	22.35	22.35	-	-	70.12	70.12	-	-	-	7.53	7.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,868.3	1.10	1.10	-	-	89.30	89.30	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	コンクリート塊等の重量物		0.5km以下	持込	1,301.0	22.35	22.35	-	-	70.12	70.12	-	-	-	7.53	7.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,021.4	1.10	1.10	-	-	89.30	89.30	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	1,435.6	22.35	22.35	-	-	70.12	70.12	-	-	-	7.53	7.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			1.0km以下	貸与	1,127.1	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	1,615.0	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,268.0	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	1,929.1	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,514.5	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	2,243.1	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,761.1	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	2,512.3	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,972.4	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	2,826.3	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,219.0	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	持込	3,095.5	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,430.3	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	持込	3,499.2	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,747.3	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	10.5km以	持込	3,903.0	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			下	貸与	3,064.3	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	持込	4,441.3	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,487.0	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.0km以下	持込	4,890.0	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,839.2	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			17.0km以下	持込	5,473.2	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,297.1	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.5km以下	持込	6,101.2	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,790.2	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	持込	6,729.3	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,283.3	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.5km以下	持込	7,402.2	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,811.6	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			29.5km以下	持込	8,164.9	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,410.4	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以	持込	8,748.1	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ積込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			下		貸与	6,868.3	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］21種級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
収集・集積のみ	－	－	－	－	6,396.8	0.00	－	－	－	100.00	77.40	16.17	6.43	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	－	－	－	－	－	－	－	
			0.5km以下	持込	6,755.7	1.18	1.18	－	－	98.42	73.29	15.32	6.09	3.72	0.40	0.40	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,678.6	0.04	0.04	－	－	99.56	74.15	15.49	6.16	3.76	0.40	0.40	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	6,800.6	1.32	1.32	－	－	98.24	72.82	15.21	6.05	4.16	0.44	0.44	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,713.8	0.05	0.05	－	－	99.50	73.75	15.41	6.13	4.21	0.45	0.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	6,845.4	1.46	1.46	－	－	98.05	72.34	15.11	6.01	4.59	0.49	0.49	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,749.0	0.05	0.05	－	－	99.45	73.37	15.33	6.10	4.65	0.50	0.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	6,935.1	1.73	1.73	－	－	97.69	71.40	14.92	5.93	5.44	0.58	0.58	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,819.5	0.06	0.06	－	－	99.35	72.62	15.17	6.03	5.53	0.59	0.59	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	7,024.9	1.99	1.99	－	－	97.34	70.49	14.73	6.26	5.86	0.67	0.67	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,889.9	0.07	0.07	－	－	99.25	71.87	15.02	6.39	5.97	0.68	0.68	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	7,114.6	2.25	2.25	－	－	96.99	69.60	14.54	7.07	5.78	0.76	0.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,960.4	0.08	0.08	－	－	99.15	71.16	14.86	7.22	5.91	0.77	0.77	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.5km以下	持込	7,204.3	2.50	2.50	－	－	96.66	68.74	14.36	7.85	5.71	0.84	0.84	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,030.8	0.09	0.09	－	－	99.05	70.43	14.72	8.05	5.85	0.86	0.86	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.0km以下	持込	7,294.0	2.75	2.75	－	－	96.33	67.89	14.18	8.62	5.64	0.92	0.92	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			7.0km以下	貸与	7,101.2	0.10	0.10	－	－	98.95	69.74	14.57	8.85	5.79	0.95	0.95	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.5km以下	持込	7,428.6	3.10	3.10	－	－	95.86	66.66	13.93	9.73	5.54	1.04	1.04	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,206.9	0.12	0.12	－	－	98.81	68.71	14.36	10.03	5.71	1.07	1.07	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.5km以下	持込	7,518.4	3.33	3.33	－	－	95.55	65.87	13.76	10.45	5.47	1.12	1.12	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,277.4	0.13	0.13	－	－	98.71	68.04	14.22	10.80	5.65	1.16	1.16	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.5km以下	持込	7,652.9	3.66	3.66	－	－	95.11	64.71	13.52	11.50	5.38	1.23	1.23	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,383.0	0.14	0.14	－	－	98.58	67.08	14.01	11.92	5.57	1.28	1.28	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.0km以下	持込	7,787.5	3.99	3.99	－	－	94.67	63.59	13.29	12.51	5.28	1.34	1.34	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,488.7	0.16	0.16	－	－	98.44	66.12	13.82	13.01	5.49	1.40	1.40	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以下	持込	7,967.0	4.40	4.40	－	－	94.12	62.16	13.81	12.99	5.16	1.48	1.48	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,629.6	0.17	0.17	－	－	98.28	64.91	14.42	13.56	5.39	1.55	1.55	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	持込	8,101.6	4.70	4.70	－	－	93.72	61.12	14.75	12.77	5.08	1.58	1.58	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,735.2	0.19	0.19	－	－	98.15	64.00	15.45	13.38	5.32	1.66	1.66	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.5km以下	持込	8,281.0	5.08	5.08	－	－	93.21	59.80	15.95	12.49	4.97	1.71	1.71	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,876.1	0.20	0.20	－	－	98.00	62.87	16.77	13.14	5.22	1.80	1.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			35.0km以	持込	8,505.3	5.54	5.54	－	－	92.60	58.23	17.37	12.16	4.84	1.86	1.86	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			下	貸与	8,052.2	0.22	0.22	－	－	97.81	61.50	18.35	12.85	5.11	1.97	1.97	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			46.0km以下	持込	8,729.6	5.97	5.97	－	－	92.02	56.73	18.73	11.85	4.71	2.01	2.01	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,228.3	0.24	0.24	－	－	97.63	60.19	19.87	12.57	5.00	2.13	2.13	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	8,819.3	6.14	6.14	－	－	91.79	56.15	19.25	11.73	4.66	2.07	2.07	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,298.8	0.25	0.25	－	－	97.55	59.66	20.46	12.47	4.96	2.20	2.20	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	木片・空き缶・枯草等のかさ高物		0.5km以下	持込	6,755.7	1.18	1.18	－	－	98.42	73.29	15.32	6.09	3.72	0.40	0.40	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,678.6	0.04	0.04	－	－	99.56	74.15	15.49	6.16	3.76	0.40	0.40	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	6,800.6	1.32	1.32	－	－	98.24	72.82	15.21	6.05	4.16	0.44	0.44	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,713.8	0.05	0.05	－	－	99.50	73.75	15.41	6.13	4.21	0.45	0.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	6,845.4	1.46	1.46	－	－	98.05	72.34	15.11	6.01	4.59	0.49	0.49	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,749.0	0.05	0.05	－	－	99.45	73.37	15.33	6.10	4.65	0.50	0.50	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	6,935.1	1.73	1.73	－	－	97.69	71.40	14.92	5.93	5.44	0.58	0.58	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,819.5	0.06	0.06	－	－	99.35	72.62	15.17	6.03	5.53	0.59	0.59	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	7,024.9	1.99	1.99	－	－	97.34	70.49	14.73	6.26	5.86	0.67	0.67	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,889.9	0.07	0.07	－	－	99.25	71.87	15.02	6.39	5.97	0.68	0.68	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	7,114.6	2.25	2.25	－	－	96.99	69.60	14.54	7.07	5.78	0.76	0.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：資料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			5.0km以下	貸与	6,960.4	0.08	0.08	－	－	99.15	71.16	14.86	7.22	5.91	0.77	0.77	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	7,204.3	2.50	2.50	－	－	96.66	68.74	14.36	7.85	5.71	0.84	0.84	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,030.8	0.09	0.09	－	－	99.05	70.43	14.72	8.05	5.85	0.86	0.86	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	持込	7,294.0	2.75	2.75	－	－	96.33	67.89	14.18	8.62	5.64	0.92	0.92	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,101.2	0.10	0.10	－	－	98.95	69.74	14.57	8.85	5.79	0.95	0.95	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	持込	7,428.6	3.10	3.10	－	－	95.86	66.66	13.93	9.73	5.54	1.04	1.04	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,206.9	0.12	0.12	－	－	98.81	68.71	14.36	10.03	5.71	1.07	1.07	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	10.5km以下	持込	7,518.4	3.33	3.33	－	－	95.55	65.87	13.76	10.45	5.47	1.12	1.12	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,277.4	0.13	0.13	－	－	98.71	68.04	14.22	10.80	5.65	1.16	1.16	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	持込	7,652.9	3.66	3.66	－	－	95.11	64.71	13.52	11.50	5.38	1.23	1.23	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,383.0	0.14	0.14	－	－	98.58	67.08	14.01	11.92	5.57	1.28	1.28	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.5km以下	持込	7,787.5	3.99	3.99	－	－	94.67	63.59	13.29	12.51	5.28	1.34	1.34	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,488.7	0.16	0.16	－	－	98.44	66.12	13.82	13.01	5.49	1.40	1.40	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.5km以下	持込	7,967.0	4.40	4.40	－	－	94.12	62.16	13.81	12.99	5.16	1.48	1.48	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,629.6	0.17	0.17	－	－	98.28	64.91	14.42	13.56	5.39	1.55	1.55	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以	持込	8,101.6	4.70	4.70	－	－	93.72	61.12	14.75	12.77	5.08	1.58	1.58	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・運搬			下	貸与	7,735.2	0.19	0.19	–	–	98.15	64.00	15.45	13.38	5.32	1.66	1.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			23.0km以下	持込	8,281.0	5.08	5.08	–	–	93.21	59.80	15.95	12.49	4.97	1.71	1.71	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,876.1	0.20	0.20	–	–	98.00	62.87	16.77	13.14	5.22	1.80	1.80	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.0km以下	持込	8,505.3	5.54	5.54	–	–	92.60	58.23	17.37	12.16	4.84	1.86	1.86	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,052.2	0.22	0.22	–	–	97.81	61.50	18.35	12.85	5.11	1.97	1.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			29.5km以下	持込	8,729.6	5.97	5.97	–	–	92.02	56.73	18.73	11.85	4.71	2.01	2.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,228.3	0.24	0.24	–	–	97.63	60.19	19.87	12.57	5.00	2.13	2.13	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	8,819.3	6.14	6.14	–	–	91.79	56.15	19.25	11.73	4.66	2.07	2.07	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,298.8	0.25	0.25	–	–	97.55	59.66	20.46	12.47	4.96	2.20	2.20	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	持込	7,697.8	3.77	3.77	–	–	94.96	64.34	13.44	11.84	5.34	1.27	1.27	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,418.2	0.15	0.15	–	–	98.53	66.74	13.95	12.29	5.55	1.32	1.32	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	7,832.4	4.09	4.09	–	–	94.53	63.23	13.21	12.84	5.25	1.38	1.38	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,523.9	0.16	0.16	–	–	98.41	65.82	13.75	13.37	5.47	1.43	1.43	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	8,011.8	4.50	4.50	–	–	93.99	61.82	14.13	12.91	5.13	1.51	1.51	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,664.8	0.18	0.18	–	–	98.24	64.60	14.77	13.50	5.37	1.58	1.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	8,325.9	5.18	5.18	–	–	93.08	59.47	16.24	12.43	4.94	1.74	1.74	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			3.0km以下	貸与	7,911.3	0.21	0.21	－	－	97.96	62.59	17.09	13.08	5.20	1.83	1.83	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	8,639.9	5.80	5.80	－	－	92.25	57.32	18.20	11.97	4.76	1.95	1.95	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,157.9	0.23	0.23	－	－	97.70	60.71	19.27	12.68	5.04	2.07	2.07	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	8,909.1	6.30	6.30	－	－	91.58	55.59	19.76	11.61	4.62	2.12	2.12	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,369.2	0.26	0.26	－	－	97.48	59.16	21.04	12.36	4.92	2.26	2.26	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	9,223.1	6.85	6.85	－	－	90.84	53.68	21.48	11.22	4.46	2.31	2.31	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,615.8	0.28	0.28	－	－	97.25	57.48	22.99	12.01	4.77	2.47	2.47	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	持込	9,492.3	7.29	7.29	－	－	90.26	52.17	22.86	10.90	4.33	2.45	2.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,827.1	0.30	0.30	－	－	97.06	56.10	24.58	11.72	4.66	2.64	2.64	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.0km以下	持込	9,896.0	7.90	7.90	－	－	89.44	50.05	24.78	10.45	4.16	2.66	2.66	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	9,144.1	0.33	0.33	－	－	96.79	54.16	26.82	11.31	4.50	2.88	2.88	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し	11.0km以下	持込	10,300	8.47	8.47	－	－	88.68	48.09	26.56	10.04	3.99	2.85	2.85	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	9,461.1	0.35	0.35	－	－	96.55	52.36	28.91	10.93	4.35	3.10	3.10	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.0km以下	持込	10,838	9.16	9.16	－	－	87.76	45.71	28.72	9.54	3.79	3.08	3.08	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	9,883.8	0.39	0.39	－	－	96.23	50.10	31.50	10.47	4.16	3.38	3.38	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.5km以	持込	11,287	9.68	9.68	－	－	87.06	43.88	30.37	9.17	3.64	3.26	3.26	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			下	貸与	10,236	0.41	0.41	－	－	95.99	48.37	33.49	10.11	4.02	3.60	3.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			18.5km以下	持込	11,870	10.30	10.30	－	－	86.23	41.74	32.32	8.71	3.46	3.47	3.47	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	10,694	0.44	0.44	－	－	95.71	46.32	35.87	9.67	3.85	3.85	3.85	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.0km以下	持込	12,498	10.91	10.91	－	－	85.41	39.62	34.22	8.28	3.29	3.68	3.68	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	11,187	0.47	0.47	－	－	95.42	44.26	38.23	9.25	3.68	4.11	4.11	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.5km以下	持込	13,126	11.46	11.46	－	－	84.68	37.74	35.93	7.88	3.13	3.86	3.86	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	11,680	0.50	0.50	－	－	95.16	42.40	40.38	8.86	3.52	4.34	4.34	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			33.0km以下	持込	13,799	11.99	11.99	－	－	83.97	37.62	35.87	7.50	2.98	4.04	4.04	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	12,208	0.52	0.52	－	－	94.91	42.53	40.54	8.47	3.37	4.57	4.57	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			46.0km以下	持込	14,562	12.53	12.53	－	－	83.25	39.34	33.99	7.10	2.82	4.22	4.22	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	12,807	0.55	0.55	－	－	94.65	44.71	38.65	8.08	3.21	4.80	4.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	15,145	12.91	12.91	－	－	82.74	40.52	32.68	6.83	2.71	4.35	4.35	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	13,265	0.57	0.57	－	－	94.46	46.25	37.31	7.80	3.10	4.97	4.97	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物		0.5km以下	持込	7,697.8	3.77	3.77	－	－	94.96	64.34	13.44	11.84	5.34	1.27	1.27	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,418.2	0.15	0.15	－	－	98.53	66.74	13.95	12.29	5.55	1.32	1.32	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	7,832.4	4.09	4.09	－	－	94.53	63.23	13.21	12.84	5.25	1.38	1.38	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			1.0km以下	貸与	7,523.9	0.16	0.16	－	－	98.41	65.82	13.75	13.37	5.47	1.43	1.43	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	8,011.8	4.50	4.50	－	－	93.99	61.82	14.13	12.91	5.13	1.51	1.51	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,664.8	0.18	0.18	－	－	98.24	64.60	14.77	13.50	5.37	1.58	1.58	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	8,325.9	5.18	5.18	－	－	93.08	59.47	16.24	12.43	4.94	1.74	1.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	7,911.3	0.21	0.21	－	－	97.96	62.59	17.09	13.08	5.20	1.83	1.83	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	8,639.9	5.80	5.80	－	－	92.25	57.32	18.20	11.97	4.76	1.95	1.95	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,157.9	0.23	0.23	－	－	97.70	60.71	19.27	12.68	5.04	2.07	2.07	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	8,909.1	6.30	6.30	－	－	91.58	55.59	19.76	11.61	4.62	2.12	2.12	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,369.2	0.26	0.26	－	－	97.48	59.16	21.04	12.36	4.92	2.26	2.26	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	9,223.1	6.85	6.85	－	－	90.84	53.68	21.48	11.22	4.46	2.31	2.31	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,615.8	0.28	0.28	－	－	97.25	57.48	22.99	12.01	4.77	2.47	2.47	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	持込	9,492.3	7.29	7.29	－	－	90.26	52.17	22.86	10.90	4.33	2.45	2.45	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	8,827.1	0.30	0.30	－	－	97.06	56.10	24.58	11.72	4.66	2.64	2.64	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	持込	9,896.0	7.90	7.90	－	－	89.44	50.05	24.78	10.45	4.16	2.66	2.66	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	9,144.1	0.33	0.33	－	－	96.79	54.16	26.82	11.31	4.50	2.88	2.88	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	10.5km以	持込	10,300	8.47	8.47	－	－	88.68	48.09	26.56	10.04	3.99	2.85	2.85	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			下	貸与	9,461.1	0.35	0.35	–	–	96.55	52.36	28.91	10.93	4.35	3.10	3.10	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	持込	10,838	9.16	9.16	–	–	87.76	45.71	28.72	9.54	3.79	3.08	3.08	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	9,883.8	0.39	0.39	–	–	96.23	50.10	31.50	10.47	4.16	3.38	3.38	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.0km以下	持込	11,287	9.68	9.68	–	–	87.06	43.88	30.37	9.17	3.64	3.26	3.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	10,236	0.41	0.41	–	–	95.99	48.37	33.49	10.11	4.02	3.60	3.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			17.0km以下	持込	11,870	10.30	10.30	–	–	86.23	41.74	32.32	8.71	3.46	3.47	3.47	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	10,694	0.44	0.44	–	–	95.71	46.32	35.87	9.67	3.85	3.85	3.85	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.5km以下	持込	12,498	10.91	10.91	–	–	85.41	39.62	34.22	8.28	3.29	3.68	3.68	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	11,187	0.47	0.47	–	–	95.42	44.26	38.23	9.25	3.68	4.11	4.11	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	持込	13,126	11.46	11.46	–	–	84.68	37.74	35.93	7.88	3.13	3.86	3.86	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	11,680	0.50	0.50	–	–	95.16	42.40	40.38	8.86	3.52	4.34	4.34	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.5km以下	持込	13,799	11.99	11.99	–	–	83.97	37.62	35.87	7.50	2.98	4.04	4.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	12,208	0.52	0.52	–	–	94.91	42.53	40.54	8.47	3.37	4.57	4.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			29.5km以下	持込	14,562	12.53	12.53	–	–	83.25	39.34	33.99	7.10	2.82	4.22	4.22	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	12,807	0.55	0.55	–	–	94.65	44.71	38.65	8.08	3.21	4.80	4.80	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以	持込	15,145	12.91	12.91	–	–	82.74	40.52	32.68	6.83	2.71	4.35	4.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			下	貸与	13,265	0.57	0.57	－	－	94.46	46.25	37.31	7.80	3.10	4.97	4.97	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	持込	358.90	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	281.78	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	403.76	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	317.00	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	448.62	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	352.22	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	538.34	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	422.66	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	628.07	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	493.11	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	717.79	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	563.55	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.5km以下	持込	807.52	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	634.00	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.0km以下	持込	897.24	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			9.5km以下	貸与	704.44	1.10	1.10	–	–	89.30	89.30	–	–	–	9.60	9.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				持込	1,031.8	22.35	22.35	–	–	70.12	70.12	–	–	–	7.53	7.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し		貸与	810.11	1.10	1.10	–	–	89.30	89.30	–	–	–	9.60	9.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			11.5km以下	持込	1,121.6	22.35	22.35	–	–	70.12	70.12	–	–	–	7.53	7.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	880.55	1.10	1.10	–	–	89.30	89.30	–	–	–	9.60	9.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.5km以下	持込	1,256.1	22.35	22.35	–	–	70.12	70.12	–	–	–	7.53	7.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	986.22	1.10	1.10	–	–	89.30	89.30	–	–	–	9.60	9.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.0km以下	持込	1,390.7	22.35	22.35	–	–	70.12	70.12	–	–	–	7.53	7.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,091.9	1.10	1.10	–	–	89.30	89.30	–	–	–	9.60	9.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以下	持込	1,570.2	22.35	22.35	–	–	70.12	70.12	–	–	–	7.53	7.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,232.8	1.10	1.10	–	–	89.30	89.30	–	–	–	9.60	9.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	持込	1,704.8	22.35	22.35	–	–	70.12	70.12	–	–	–	7.53	7.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,338.4	1.10	1.10	–	–	89.30	89.30	–	–	–	9.60	9.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.5km以下	持込	1,884.2	22.35	22.35	–	–	70.12	70.12	–	–	–	7.53	7.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,479.3	1.10	1.10	–	–	89.30	89.30	–	–	–	9.60	9.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			35.0km以	持込	2,108.5	22.35	22.35	–	–	70.12	70.12	–	–	–	7.53	7.53	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	木片・空き缶・枯草等のかさ高物		下	貸与	1,655.4	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			46.0km以下	持込	2,332.8	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,831.5	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	2,422.5	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,902.0	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	持込	358.90	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	281.78	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	403.76	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	317.00	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	448.62	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	352.22	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	538.34	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	422.66	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	628.07	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	493.11	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	717.79	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			0.5km以下	貸与	563.55	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	807.52	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	634.00	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	持込	897.24	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	704.44	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	持込	1,031.8	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	810.11	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	10.5km以下	持込	1,121.6	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	880.55	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	持込	1,256.1	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	986.22	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.5km以下	持込	1,390.7	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,091.9	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			16.5km以下	持込	1,570.2	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,232.8	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.0km以	持込	1,704.8	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格																	備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
運搬のみ			下	貸与	1,338.4	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			23.0km以下	持込	1,884.2	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,479.3	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			27.0km以下	持込	2,108.5	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,655.4	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			29.5km以下	持込	2,332.8	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,831.5	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	2,422.5	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,902.0	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			0.5km以下	持込	1,301.0	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,021.4	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	1,435.6	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,127.1	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	1,615.0	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,268.0	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	1,929.1	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			3.0km以下	貸与	1,514.5	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	2,243.1	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,761.1	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	2,512.3	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,972.4	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	2,826.3	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,219.0	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.5km以下	持込	3,095.5	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,430.3	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			9.0km以下	持込	3,499.2	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,747.3	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		無し	11.0km以下	持込	3,903.0	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,064.3	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			13.0km以下	持込	4,441.3	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,487.0	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			15.5km以	持込	4,890.0	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			下	貸与	3,839.2	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			18.5km以下	持込	5,473.2	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,297.1	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.0km以下	持込	6,101.2	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,790.2	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.5km以下	持込	6,729.3	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,283.3	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			33.0km以下	持込	7,402.2	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,811.6	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			46.0km以下	持込	8,164.9	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,410.4	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以下	持込	8,748.1	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,868.3	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物		0.5km以下	持込	1,301.0	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,021.4	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			1.0km以下	持込	1,435.6	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			1.0km以下	貸与	1,127.1	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			2.0km以下	持込	1,615.0	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,268.0	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			3.0km以下	持込	1,929.1	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,514.5	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			4.0km以下	持込	2,243.1	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,761.1	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			5.0km以下	持込	2,512.3	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	1,972.4	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			6.0km以下	持込	2,826.3	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,219.0	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			7.0km以下	持込	3,095.5	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,430.3	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			8.5km以下	持込	3,499.2	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	2,747.3	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		有り	10.5km以	持込	3,903.0	22.35	22.35	－	－	70.12	70.12	－	－	－	7.53	7.53	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ 持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			下	貸与	3,064.3	1.10	1.10	-	-	89.30	89.30	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			12.0km以下	持込	4,441.3	22.35	22.35	-	-	70.12	70.12	-	-	-	7.53	7.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,487.0	1.10	1.10	-	-	89.30	89.30	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			14.0km以下	持込	4,890.0	22.35	22.35	-	-	70.12	70.12	-	-	-	7.53	7.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	3,839.2	1.10	1.10	-	-	89.30	89.30	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			17.0km以下	持込	5,473.2	22.35	22.35	-	-	70.12	70.12	-	-	-	7.53	7.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,297.1	1.10	1.10	-	-	89.30	89.30	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			19.5km以下	持込	6,101.2	22.35	22.35	-	-	70.12	70.12	-	-	-	7.53	7.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	4,790.2	1.10	1.10	-	-	89.30	89.30	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			22.5km以下	持込	6,729.3	22.35	22.35	-	-	70.12	70.12	-	-	-	7.53	7.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,283.3	1.10	1.10	-	-	89.30	89.30	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			26.5km以下	持込	7,402.2	22.35	22.35	-	-	70.12	70.12	-	-	-	7.53	7.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	5,811.6	1.10	1.10	-	-	89.30	89.30	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			29.5km以下	持込	8,164.9	22.35	22.35	-	-	70.12	70.12	-	-	-	7.53	7.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
				貸与	6,410.4	1.10	1.10	-	-	89.30	89.30	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
			60.0km以	持込	8,748.1	22.35	22.35	-	-	70.12	70.12	-	-	-	7.53	7.53	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ 積込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			下	貸与	6,868.3	1.10	1.10	－	－	89.30	89.30	－	－	－	9.60	9.60	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－ 運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 190【　削孔　】

＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.0m以上2.0m未満	1.0	12,995	13.77	10.09	2.43	-	82.15	38.47	19.46	16.76	-	4.08	3.08	0.63	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 １．２号 バトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
		1.1	13,110	13.65	10.00	2.41	-	81.43	38.13	19.29	16.61	-	4.92	3.06	1.42	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 １．２号 バトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
		1.2	13,225	13.53	9.91	2.39	-	80.72	37.80	19.13	16.46	-	5.75	3.03	2.20	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 １．２号 バトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
		1.3	14,513	13.44	9.85	2.37	-	80.26	37.59	19.01	16.37	-	6.30	3.01	2.72	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 １．２号 バトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
		1.4	14,628	13.33	9.77	2.35	-	79.62	37.29	18.86	16.24	-	7.05	3.42	2.99	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.5	14,743	13.24	9.70	2.34	-	78.99	36.99	18.72	16.11	-	7.77	4.10	2.97	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.6	14,858	13.13	9.62	2.32	-	78.39	36.71	18.57	15.99	-	8.48	4.77	2.94	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.7	14,972	13.03	9.55	2.30	-	77.79	36.44	18.43	15.86	-	9.18	5.43	2.92	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.8	16,261	12.99	9.52	2.29	-	77.61	36.36	18.38	15.82	-	9.40	5.64	2.91	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	-
	2.0m以上3.0m未満	1.0	15,401	13.72	10.06	2.42	-	81.92	38.36	19.41	16.71	-	4.36	3.08	0.89	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 １．２号 バトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
		1.1	15,516	13.61	9.98	2.40	-	81.33	38.11	19.26	16.58	-	5.06	3.05	1.55	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 １．２号 バトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
		1.2	16,919	13.45	9.86	2.37	-	80.32	37.62	19.03	16.38	-	6.23	3.01	2.66	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 １．２号 バトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
		1.3	17,149	13.27	9.73	2.34	-	79.24	37.11	18.77	16.16	-	7.49	3.84	2.97	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.4	17,264	13.18	9.66	2.33	-	78.72	36.87	18.65	16.05	-	8.10	4.42	2.95	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.5	18,667	13.06	9.57	2.31	-	77.99	36.52	18.48	15.91	-	8.95	5.21	2.93	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.6	18,897	12.91	9.46	2.28	-	77.04	36.08	18.25	15.71	-	10.05	6.25	2.89	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 バトロール給油	-	-	-	-

No. 190【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1.7	20,185	12.88	9.44	2.27	–	76.94	36.03	18.23	15.69	–	10.18	6.37	2.89	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		1.8	20,415	12.74	9.34	2.25	–	76.08	35.64	18.02	15.51	–	11.18	7.32	2.85	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
	3.0m以上 4.0m未満	1.0	17,808	13.70	10.04	2.42	–	81.74	38.28	19.37	16.67	–	4.56	3.07	1.08	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	–	–	–	–
		1.1	19,211	13.54	9.92	2.39	–	80.84	37.86	19.15	16.49	–	5.62	3.03	2.08	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	–	–	–	–
		1.2	19,441	13.38	9.81	2.36	–	79.87	37.41	18.92	16.29	–	6.75	3.14	3.00	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		1.3	20,959	13.19	9.66	2.33	–	78.73	36.88	18.65	16.05	–	8.08	4.40	2.95	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		1.4	21,189	13.04	9.56	2.30	–	77.88	36.48	18.45	15.88	–	9.08	5.34	2.92	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		1.5	22,592	12.95	9.49	2.29	–	77.33	36.22	18.32	15.77	–	9.72	5.94	2.90	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		1.6	24,110	12.81	9.39	2.26	–	76.49	35.82	18.12	15.60	–	10.70	6.86	2.87	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		1.7	24,340	12.69	9.30	2.24	–	75.76	35.48	17.95	15.45	–	11.55	7.66	2.84	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		1.8	25,743	12.63	9.26	2.23	–	75.41	35.32	17.86	15.38	–	11.96	8.05	2.83	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		1.0	19,042	13.66	10.01	2.41	–	81.56	38.20	19.32	16.63	–	4.78	3.06	1.29	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	–	–	–	–
		1.1	20,560	13.44	9.85	2.37	–	80.26	37.59	19.01	16.37	–	6.30	3.01	2.72	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	–	–	–	–
		1.2	20,904	13.22	9.69	2.33	–	78.93	36.96	18.70	16.10	–	7.85	4.18	2.96	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		1.3	22,422	13.04	9.56	2.30	–	77.93	36.50	18.46	15.89	–	9.03	5.29	2.92	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
	4.0m以上 5.0m未満	1.4	23,940	12.91	9.46	2.28	–	77.02	36.07	18.25	15.71	–	10.07	6.27	2.89	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–

No. 190【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1.5	25,458	12.77	9.36	2.25	-	76.26	35.73	18.06	15.55	-	10.97	7.12	2.86	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	* 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.6	25,803	12.59	9.23	2.22	-	75.25	35.26	17.82	15.34	-	12.16	8.24	2.82	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	* 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.7	27,321	12.50	9.16	2.21	-	74.60	34.95	17.67	15.21	-	12.90	8.93	2.80	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	* 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.8	28,839	12.40	9.09	2.19	-	74.04	34.68	17.54	15.10	-	13.56	9.55	2.78	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	* 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
	5.0m以上 6.0m未満	1.0	21,448	13.65	10.00	2.41	-	81.44	38.13	19.30	16.61	-	4.91	3.06	1.41	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	* 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 バトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
		1.1	22,966	13.45	9.86	2.37	-	80.29	37.60	19.02	16.38	-	6.26	3.01	2.68	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	* 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 バトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
		1.2	24,599	13.22	9.69	2.33	-	78.91	36.96	18.69	16.09	-	7.87	4.20	2.96	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	* 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.3	26,232	13.02	9.54	2.30	-	77.69	36.37	18.41	15.85	-	9.29	5.53	2.92	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	* 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.4	26,577	12.84	9.41	2.27	-	76.69	35.92	18.17	15.64	-	10.47	6.64	2.88	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	* 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.5	28,210	12.68	9.29	2.24	-	75.69	35.45	17.93	15.44	-	11.63	7.74	2.84	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	* 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.6	29,843	12.53	9.18	2.21	-	74.80	35.04	17.72	15.25	-	12.67	8.71	2.81	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	* 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.7	31,361	12.45	9.12	2.20	-	74.27	34.78	17.60	15.15	-	13.28	9.29	2.79	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	* 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.8	32,994	12.32	9.03	2.17	-	73.54	34.44	17.42	15.00	-	14.14	10.10	2.76	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	* 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.0	22,682	13.61	9.98	2.40	-	81.31	38.09	19.26	16.58	-	5.08	3.05	1.57	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	* 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 バトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
		1.1	24,315	13.37	9.80	2.36	-	79.84	37.40	18.91	16.28	-	6.79	3.18	3.00	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	* 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.2	25,948	13.15	9.64	2.32	-	78.56	36.80	18.61	16.02	-	8.29	4.59	2.95	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	* 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-

No. 190【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	6.0m以上7.0m未満	1.3	27,696	12.91	9.46	2.28	-	77.11	36.12	18.27	15.72	-	9.98	6.19	2.89	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.4	29,328	12.75	9.34	2.25	-	76.11	35.65	18.03	15.52	-	11.14	7.27	2.86	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.5	30,961	12.59	9.23	2.22	-	75.25	35.26	17.82	15.34	-	12.16	8.24	2.82	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.6	32,709	12.43	9.11	2.19	-	74.19	34.75	17.57	15.13	-	13.38	9.39	2.78	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.7	34,342	12.31	9.02	2.17	-	73.48	34.41	17.41	14.99	-	14.21	10.16	2.76	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.8	35,975	12.20	8.94	2.15	-	72.84	34.11	17.26	14.86	-	14.96	10.87	2.73	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-
	7.0m以上8.0m未満	1.0	25,089	13.60	9.97	2.40	-	81.25	38.05	19.25	16.57	-	5.15	3.05	1.64	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1．2号 バトロール給油	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-
		1.1	26,836	13.33	9.77	2.35	-	79.56	37.25	18.85	16.23	-	7.11	3.48	2.99	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.2	28,584	13.09	9.59	2.31	-	78.09	36.57	18.50	15.93	-	8.82	5.09	2.93	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.3	31,505	12.90	9.45	2.28	-	77.02	36.07	18.25	15.71	-	10.08	6.28	2.89	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.4	33,253	12.71	9.32	2.24	-	75.89	35.54	17.98	15.48	-	11.40	7.52	2.85	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.5	35,001	12.54	9.19	2.21	-	74.87	35.06	17.74	15.27	-	12.59	8.64	2.81	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.6	36,749	12.39	9.08	2.19	-	73.94	34.62	17.52	15.08	-	13.67	9.65	2.78	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.7	38,497	12.24	8.97	2.16	-	73.12	34.25	17.32	14.91	-	14.64	10.57	2.74	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.8	41,418	12.17	8.92	2.15	-	72.64	34.02	17.21	14.81	-	15.19	11.08	2.73	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ46mm	軽油 1．2号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.0	27,495	13.60	9.97	2.40	-	81.18	38.02	19.23	16.56	-	5.22	3.05	1.70	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油 1．2号 バトロール給油	メタルクラウン φ46mm	-	-	-	-

No. 190【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾏｯﾄﾞ工法	8.0m以上9.0m未満	1.1	29,243	13.35	9.78	2.36	－	79.65	37.31	18.87	16.24	－	7.00	3.38	2.99	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
		1.2	32,279	13.10	9.60	2.31	－	78.18	36.62	18.52	15.94	－	8.72	5.00	2.93	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
		1.3	34,142	12.86	9.42	2.27	－	76.75	35.95	18.18	15.65	－	10.39	6.57	2.88	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
		1.4	35,890	12.68	9.29	2.24	－	75.73	35.47	17.94	15.44	－	11.59	7.70	2.84	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
		1.5	38,926	12.53	9.18	2.21	－	74.80	35.04	17.72	15.25	－	12.67	8.71	2.81	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
		1.6	40,788	12.35	9.05	2.18	－	73.77	34.55	17.48	15.04	－	13.88	9.85	2.77	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
		1.7	43,709	12.27	8.99	2.17	－	73.28	34.33	17.36	14.94	－	14.45	10.39	2.75	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
		1.8	45,572	12.13	8.89	2.14	－	72.41	33.91	17.15	14.77	－	15.46	11.34	2.72	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
	9.0m以上10.0m未満	1.0	28,729	13.58	9.95	2.40	－	81.09	37.98	19.21	16.54	－	5.33	3.04	1.81	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号 バトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
		1.1	30,592	13.28	9.74	2.34	－	79.32	37.15	18.79	16.18	－	7.40	3.75	2.98	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
		1.2	33,628	13.05	9.57	2.30	－	77.93	36.50	18.46	15.89	－	9.02	5.28	2.92	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
		1.3	36,778	12.81	9.39	2.26	－	76.55	35.86	18.13	15.61	－	10.64	6.81	2.87	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
		1.4	38,641	12.62	9.25	2.23	－	75.35	35.29	17.85	15.37	－	12.03	8.11	2.83	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
		1.5	40,504	12.45	9.12	2.20	－	74.28	34.78	17.60	15.15	－	13.27	9.28	2.79	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
		1.6	43,655	12.29	9.01	2.17	－	73.37	34.37	17.38	14.96	－	14.34	10.29	2.75	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－
		1.7	45,518	12.14	8.90	2.14	－	72.51	33.97	17.18	14.78	－	15.35	11.24	2.72	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－

No. 190【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1.8	48,554	12.05	8.83	2.13	–	71.97	33.71	17.05	14.68	–	15.98	11.83	2.70	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* –	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
	10.0m以上 11.0m未満	1.0	31,136	13.58	9.95	2.40	–	81.04	37.95	19.20	16.53	–	5.38	3.04	1.85	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* –	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	–	–	–	–
		1.1	34,286	13.27	9.73	2.34	–	79.28	37.14	18.78	16.16	–	7.45	3.81	2.97	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* –	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		1.2	36,264	13.00	9.53	2.29	–	77.62	36.35	18.39	15.83	–	9.38	5.62	2.91	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* –	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		1.3	39,415	12.79	9.37	2.26	–	76.33	35.75	18.08	15.57	–	10.88	7.03	2.86	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* –	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		1.4	42,566	12.60	9.24	2.22	–	75.25	35.24	17.83	15.35	–	12.15	8.23	2.82	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* –	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		1.5	45,717	12.45	9.12	2.20	–	74.30	34.80	17.60	15.15	–	13.25	9.26	2.79	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* –	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		1.6	47,694	12.27	8.99	2.17	–	73.26	34.31	17.36	14.94	–	14.47	10.41	2.75	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* –	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		1.7	50,845	12.14	8.90	2.14	–	72.55	33.99	17.18	14.79	–	15.31	11.20	2.72	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* –	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		1.8	53,996	12.05	8.83	2.13	–	71.89	33.67	17.03	14.66	–	16.06	11.90	2.70	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* –	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		1.0	32,369	13.56	9.94	2.39	–	80.96	37.92	19.18	16.51	–	5.48	3.04	1.95	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* –	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	–	–	–	–
		1.1	35,520	13.27	9.73	2.34	–	79.24	37.11	18.77	16.16	–	7.49	3.84	2.97	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* –	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		1.2	38,786	12.99	9.52	2.29	–	77.58	36.34	18.38	15.82	–	9.43	5.67	2.91	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* –	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		1.3	40,764	12.76	9.35	2.25	–	76.19	35.68	18.05	15.54	–	11.05	7.19	2.86	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* –	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
	11.0m以上 12.0m未満	1.4	44,029	12.56	9.20	2.22	–	74.95	35.10	17.76	15.28	–	12.49	8.55	2.81	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* –	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		1.5	47,295	12.37	9.07	2.18	–	73.88	34.60	17.50	15.07	–	13.75	9.73	2.77	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* –	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	–	–	–	–

No. 190【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1.6	50,561	12.22	8.95	2.16	-	72.94	34.16	17.28	14.88	-	14.84	10.75	2.74	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.7	52,539	12.06	8.84	2.13	-	72.06	33.76	17.07	14.69	-	15.88	11.74	2.70	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.8	55,804	11.94	8.75	2.11	-	71.31	33.40	16.89	14.54	-	16.75	12.55	2.68	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	12.0m以上 13.0m未満	1.0	34,776	13.56	9.94	2.39	-	80.93	37.90	19.17	16.51	-	5.51	3.04	1.97	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
		1.1	38,042	13.25	9.71	2.34	-	79.09	37.04	18.74	16.13	-	7.66	4.00	2.97	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.2	41,307	12.99	9.52	2.29	-	77.53	36.31	18.37	15.81	-	9.48	5.71	2.91	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.3	44,688	12.73	9.33	2.25	-	76.02	35.61	18.01	15.50	-	11.25	7.38	2.85	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.4	47,954	12.54	9.19	2.21	-	74.89	35.08	17.74	15.27	-	12.57	8.62	2.81	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.5	51,220	12.37	9.07	2.18	-	73.92	34.63	17.51	15.07	-	13.71	9.70	2.77	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.6	54,600	12.21	8.95	2.15	-	72.88	34.13	17.27	14.86	-	14.91	10.82	2.74	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.7	57,866	12.07	8.85	2.13	-	72.13	33.78	17.09	14.71	-	15.80	11.66	2.71	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.8	61,132	11.96	8.77	2.11	-	71.46	33.47	16.93	14.57	-	16.58	12.40	2.68	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.0	37,183	13.55	9.93	2.39	-	80.92	37.90	19.17	16.50	-	5.53	3.04	1.99	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
		1.1	40,563	13.22	9.69	2.33	-	78.97	36.99	18.71	16.10	-	7.81	4.14	2.96	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.2	43,944	12.95	9.49	2.29	-	77.30	36.20	18.31	15.77	-	9.75	5.97	2.90	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		1.3	48,498	12.73	9.33	2.25	-	76.06	35.62	18.02	15.51	-	11.21	7.34	2.85	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No. 190【　削孔　】

＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	13.0m以上14.0m未満	1.4	51,879	12.54	9.19	2.21	-	74.83	35.04	17.73	15.26	-	12.63	8.68	2.81	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.5	55,259	12.35	9.05	2.18	-	73.77	34.55	17.48	15.04	-	13.88	9.85	2.77	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.6	58,640	12.20	8.94	2.15	-	72.83	34.12	17.25	14.85	-	14.97	10.88	2.73	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.7	62,021	12.06	8.84	2.13	-	71.98	33.71	17.05	14.68	-	15.96	11.81	2.70	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.8	66,575	11.96	8.77	2.11	-	71.44	33.46	16.92	14.57	-	16.60	12.41	2.68	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
	14.0m以上15.0m未満	1.0	38,416	13.54	9.92	2.39	-	80.85	37.87	19.15	16.49	-	5.61	3.03	2.07	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 バトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
		1.1	41,797	13.22	9.69	2.33	-	78.96	36.99	18.70	16.10	-	7.82	4.15	2.96	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.2	46,466	12.94	9.49	2.28	-	77.30	36.21	18.31	15.76	-	9.76	5.98	2.90	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.3	49,846	12.71	9.32	2.24	-	75.95	35.57	17.99	15.49	-	11.34	7.46	2.85	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.4	53,342	12.50	9.16	2.21	-	74.60	34.95	17.67	15.21	-	12.90	8.93	2.80	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.5	56,838	12.29	9.01	2.17	-	73.44	34.40	17.40	14.97	-	14.27	10.22	2.76	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.6	61,507	12.16	8.91	2.15	-	72.59	34.00	17.20	14.80	-	15.25	11.15	2.72	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.7	64,887	12.02	8.81	2.12	-	71.81	33.64	17.01	14.64	-	16.17	12.01	2.69	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.8	68,383	11.89	8.71	2.10	-	70.96	33.24	16.81	14.47	-	17.15	12.93	2.66	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-
		1.0	40,823	13.54	9.92	2.39	-	80.84	37.86	19.15	16.49	-	5.62	3.03	2.08	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　１．２号 バトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	-	-	-	-
		1.1	44,319	13.21	9.68	2.33	-	78.83	36.91	18.68	16.08	-	7.96	4.28	2.96	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６mm	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-

No. 190【　削孔　】

＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	15.0m以上16.0m未満	1.2	48,987	12.93	9.48	2.28	–	77.28	36.19	18.31	15.76	–	9.79	6.00	2.90	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* –	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–
		1.3	53,771	12.70	9.31	2.24	–	75.80	35.50	17.96	15.46	–	11.50	7.61	2.85	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* –	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–
		1.4	57,267	12.48	9.15	2.20	–	74.58	34.93	17.67	15.21	–	12.94	8.97	2.80	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* –	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–
		1.5	60,762	12.31	9.02	2.17	–	73.47	34.41	17.41	14.98	–	14.22	10.17	2.76	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* –	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–
		1.6	65,546	12.15	8.91	2.14	–	72.56	33.98	17.19	14.80	–	15.29	11.18	2.72	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* –	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–
		1.7	69,042	12.01	8.80	2.12	–	71.69	33.58	16.98	14.62	–	16.30	12.13	2.69	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* –	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–
		1.8	73,711	11.91	8.73	2.10	–	71.10	33.30	16.84	14.50	–	16.99	12.78	2.67	–	–	–	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* –	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	メタルクラウン φ４６mm	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–
パッカー工法	0.2m未満	–	9,040.1	4.07	2.54	0.91	–	92.13	40.22	20.35	17.52	–	3.80	3.22	–	–	–	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］ 最大穿孔径φ 25cm	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–	–
	0.2m以上0.4m未満	–	11,322	4.26	2.53	1.08	–	91.94	40.13	20.31	17.48	–	3.80	3.22	–	–	–	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］ 最大穿孔径φ 25cm	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–	–
	0.4m以上0.6m未満	–	12,463	4.33	2.53	1.14	–	91.88	40.11	20.29	17.47	–	3.79	3.22	–	–	–	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］ 最大穿孔径φ 25cm	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–	–
	0.6m以上0.8m未満	–	14,746	4.43	2.53	1.23	–	91.79	40.08	20.27	17.45	–	3.78	3.21	–	–	–	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］ 最大穿孔径φ 25cm	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–	–
	0.8m以上1.0m未満	–	17,028	4.52	2.53	1.30	–	91.70	40.02	20.26	17.44	–	3.78	3.21	–	–	–	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］ 最大穿孔径φ 25cm	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–	–
	1.0m以上1.2m未満	–	19,310	4.57	2.53	1.35	–	91.65	40.01	20.24	17.43	–	3.78	3.21	–	–	–	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］ 最大穿孔径φ 25cm	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–	–
	1.2m以上1.4m未満	–	20,451	4.60	2.53	1.37	–	91.62	39.99	20.24	17.42	–	3.78	3.21	–	–	–	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］ 最大穿孔径φ 25cm	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–	–
	1.4m以上1.6m未満	–	22,734	4.63	2.52	1.41	–	91.59	39.99	20.23	17.41	–	3.78	3.21	–	–	–	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］ 最大穿孔径φ 25cm	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–	–
	1.6m以上1.8m未満	–	25,016	4.67	2.52	1.44	–	91.56	39.97	20.22	17.41	–	3.77	3.20	–	–	–	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］ 最大穿孔径φ 25cm	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No. 190【　削孔　】

＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	1.8m以上 2.0m未満	－		26,157	4.68	2.52	1.45	－	91.55	39.97	20.22	17.41	－	3.77	3.20	－	－	－	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］（簡易仕様型） 最大穿孔径φ 25cm	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	

No. 191【　注入　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
工法	注入工1a3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.10日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	22,883	7.29	5.20	1.25	－	43.55	19.84	10.05	8.65	－	49.16	28.94	12.39	1.59	0.59	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		中練り配合1		25,967	6.43	4.59	1.10	－	38.36	17.48	8.85	7.62	－	55.21	20.72	14.47	11.99	1.40	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－
		中練り配合2		23,943	6.97	4.97	1.20	－	41.60	18.96	9.60	8.26	－	51.43	25.69	17.95	1.52	0.36	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		各種配合	－	25,967	6.43	4.59	1.10	－	38.36	17.48	8.85	7.62	－	55.21	47.47	1.40	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	注１
	0.11日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	24,088	7.62	5.44	1.31	－	45.50	20.73	10.50	9.04	－	46.88	27.50	11.77	1.66	0.56	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		中練り配合1		27,172	6.75	4.82	1.16	－	40.33	18.37	9.31	8.01	－	52.92	19.80	13.83	11.46	1.47	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－
		中練り配合2		25,148	7.30	5.21	1.25	－	43.58	19.85	10.06	8.66	－	49.12	24.46	17.08	1.59	0.35	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		各種配合	－	27,172	6.75	4.82	1.16	－	40.33	18.37	9.31	8.01	－	52.92	45.37	1.47	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	注１
	0.12日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	25,293	7.92	5.65	1.36	－	47.31	21.58	10.91	9.39	－	44.77	26.14	11.21	1.73	0.54	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		中練り配合1		28,377	7.06	5.04	1.21	－	42.12	19.19	9.72	8.37	－	50.82	18.96	13.24	10.97	1.54	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－
		中練り配合2		26,353	7.59	5.42	1.30	－	45.37	20.67	10.47	9.01	－	47.04	23.35	16.30	1.66	0.33	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		各種配合	－	28,377	7.06	5.04	1.21	－	42.12	19.19	9.72	8.37	－	50.82	43.44	1.54	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	注１
	0.13日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	26,498	8.19	5.84	1.41	－	48.93	22.32	11.28	9.71	－	42.88	24.95	10.70	1.79	0.51	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		中練り配合1		29,582	7.33	5.23	1.26	－	43.78	19.95	10.10	8.70	－	48.89	18.18	12.70	10.53	1.60	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－
		中練り配合2		27,558	7.87	5.62	1.35	－	47.05	21.47	10.84	9.34	－	45.08	22.27	15.59	1.72	0.32	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		各種配合	－	29,582	7.33	5.23	1.26	－	43.78	19.95	10.10	8.70	－	48.89	41.67	1.60	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	注１

No. 191【　注入　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
工法	注入工1a3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	0.14日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	27,703	8.44	6.02	1.45	－	50.40	22.99	11.62	10.00	－	41.16	23.86	10.24	1.84	0.49	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		中練り配合1		30,787	7.59	5.42	1.30	－	45.30	20.64	10.45	9.00	－	47.11	17.49	12.20	10.11	1.65	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
		中練り配合2		28,763	8.12	5.80	1.39	－	48.56	22.16	11.19	9.63	－	43.32	21.33	14.94	1.77	0.30	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		各種配合	－	30,787	7.59	5.42	1.30	－	45.30	20.64	10.45	9.00	－	47.11	40.05	1.65	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	注１
	0.15日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	28,908	8.66	6.18	1.49	－	51.75	23.61	11.93	10.27	－	39.59	22.87	9.81	1.89	0.47	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		中練り配合1		31,992	7.82	5.58	1.34	－	46.78	21.35	10.78	9.28	－	45.40	16.76	11.74	9.73	1.71	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
		中練り配合2		29,968	8.35	5.96	1.43	－	49.92	22.77	11.51	9.91	－	41.73	20.48	14.34	1.82	0.29	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		各種配合	－	31,992	7.82	5.58	1.34	－	46.78	21.35	10.78	9.28	－	45.40	38.47	1.71	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	注１
	0.16日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	30,913	8.86	6.16	1.48	－	53.01	23.57	11.90	10.24	－	38.13	21.38	9.17	1.88	0.44	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		中練り配合1		34,079	8.05	5.59	1.35	－	48.07	21.37	10.79	9.29	－	43.88	15.74	11.02	9.14	1.71	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
		中練り配合2		32,001	8.56	5.95	1.43	－	51.19	22.76	11.49	9.89	－	40.25	19.18	13.43	1.82	0.27	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		各種配合	－	34,079	8.05	5.59	1.35	－	48.07	21.37	10.79	9.29	－	43.88	36.12	1.71	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	注１
	0.17日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	32,150	9.07	6.30	1.52	－	54.14	24.06	12.16	10.46	－	36.79	20.56	8.82	1.92	0.42	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		中練り配合1		35,316	8.24	5.73	1.38	－	49.30	21.91	11.07	9.53	－	42.46	15.18	10.64	8.82	1.75	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
		中練り配合2		33,238	8.77	6.09	1.47	－	52.36	23.27	11.76	10.12	－	38.87	18.46	12.93	1.86	0.26	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		各種配合	－	35,316	8.24	5.73	1.38	－	49.30	21.91	11.07	9.53	－	42.46	34.85	1.75	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	注１

No. 191【　注入　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
工法	注入工1a3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾓｯﾄﾞ工法	0.18日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	33,387	9.24	6.42	1.55	－	55.21	24.54	12.40	10.67	－	35.55	19.80	8.49	1.96	0.40	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		中練り配合1		36,553	8.43	5.86	1.41	－	50.43	22.42	11.32	9.75	－	41.14	14.67	10.28	8.52	1.79	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
		中練り配合2		34,475	8.95	6.22	1.50	－	53.46	23.77	12.00	10.33	－	37.59	17.80	12.46	1.90	0.25	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		各種配合	－	36,553	8.43	5.86	1.41	－	50.43	22.42	11.32	9.75	－	41.14	33.68	1.79	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	注１
	0.19日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	34,624	9.40	6.54	1.57	－	56.18	24.96	12.62	10.86	－	34.42	19.09	8.19	2.00	0.39	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		中練り配合1		37,790	8.62	5.99	1.44	－	51.48	22.88	11.56	9.95	－	39.90	14.19	9.94	8.24	1.83	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
		中練り配合2		35,712	9.11	6.34	1.52	－	54.48	24.22	12.23	10.53	－	36.41	17.18	12.03	1.94	0.24	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		各種配合	－	37,790	8.62	5.99	1.44	－	51.48	22.88	11.56	9.95	－	39.90	32.57	1.83	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	注１
	0.20日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	35,861	9.56	6.64	1.60	－	57.09	25.36	12.82	11.04	－	33.35	18.43	7.91	2.03	0.38	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		中練り配合1		39,027	8.78	6.10	1.47	－	52.48	23.33	11.78	10.14	－	38.74	13.74	9.63	7.98	1.86	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
		中練り配合2		36,949	9.28	6.45	1.55	－	55.41	24.63	12.44	10.71	－	35.31	16.61	11.63	1.97	0.23	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		各種配合	－	39,027	8.78	6.10	1.47	－	52.48	23.33	11.78	10.14	－	38.74	31.54	1.86	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	注１
	0.21日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	37,098	9.70	6.74	1.62	－	57.96	25.77	13.01	11.20	－	32.34	17.82	7.64	2.06	0.36	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		中練り配合1		40,264	8.93	6.21	1.49	－	53.41	23.74	11.99	10.32	－	37.66	13.32	9.33	7.73	1.90	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
		中練り配合2		38,186	9.43	6.55	1.58	－	56.29	25.01	12.64	10.88	－	34.28	16.07	11.25	2.00	0.23	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		各種配合	－	40,264	8.93	6.21	1.49	－	53.41	23.74	11.99	10.32	－	37.66	30.57	1.90	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	注１

No. 191【　注入　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
工法	注入工Ia3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	0.22日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	38,335	9.84	6.84	1.65	－	58.75	26.11	13.19	11.36	－	31.41	17.24	7.40	2.09	0.35	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		中練り配合1		41,501	9.08	6.31	1.52	－	54.29	24.13	12.19	10.49	－	36.63	12.92	9.05	7.50	1.93	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
		中練り配合2		39,424	9.57	6.65	1.60	－	57.13	25.39	12.83	11.04	－	33.30	15.56	10.90	2.03	0.22	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		各種配合	－	41,501	9.08	6.31	1.52	－	54.29	24.13	12.19	10.49	－	36.63	29.65	1.93	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	注１
	0.23日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	39,572	9.96	6.92	1.67	－	59.51	26.45	13.36	11.50	－	30.53	16.70	7.16	2.12	0.34	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		中練り配合1		42,738	9.22	6.41	1.54	－	55.10	24.49	12.37	10.65	－	35.68	12.55	8.79	7.28	1.96	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
		中練り配合2		40,661	9.69	6.74	1.62	－	57.92	25.73	13.01	11.20	－	32.39	15.09	10.56	2.06	0.21	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		各種配合	－	42,738	9.22	6.41	1.54	－	55.10	24.49	12.37	10.65	－	35.68	28.80	1.96	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	注１
	0.24日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	40,810	10.09	7.01	1.69	－	60.19	26.74	13.52	11.64	－	29.72	16.20	6.95	2.14	0.33	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		中練り配合1		43,975	9.35	6.50	1.56	－	55.89	24.84	12.55	10.80	－	34.76	12.19	8.54	7.08	1.99	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
		中練り配合2		41,898	9.81	6.82	1.64	－	58.65	26.06	13.17	11.34	－	31.54	14.64	10.25	2.09	0.21	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		各種配合	－	43,975	9.35	6.50	1.56	－	55.89	24.84	12.55	10.80	－	34.76	27.98	1.99	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	注１
	0.25日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	42,047	10.18	7.08	1.70	－	60.89	27.06	13.67	11.77	－	28.93	15.72	6.74	2.16	0.32	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		中練り配合1		45,212	9.48	6.59	1.59	－	56.61	25.16	12.71	10.94	－	33.91	11.86	8.31	6.88	2.01	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
		中練り配合2		43,135	9.93	6.90	1.66	－	59.34	26.37	13.33	11.47	－	30.73	14.22	9.96	2.11	0.20	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		各種配合	－	45,212	9.48	6.59	1.59	－	56.61	25.16	12.71	10.94	－	33.91	27.22	2.01	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	注１

No. 191【　注入　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
工法	注入工1a3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	0.26日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	43,284	10.30	7.16	1.72	－	61.49	27.32	13.81	11.89	－	28.21	15.27	6.55	2.19	0.31	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		中練り配合1		46,449	9.59	6.67	1.60	－	57.32	25.48	12.87	11.08	－	33.09	11.54	8.09	6.70	2.04	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
		中練り配合2		44,372	10.04	6.98	1.68	－	60.00	26.67	13.47	11.60	－	29.96	13.83	9.68	2.13	0.19	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		各種配合	－	46,449	9.59	6.67	1.60	－	57.32	25.48	12.87	11.08	－	33.09	26.49	2.04	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	注１
	0.27日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	44,521	10.39	7.22	1.74	－	62.09	27.60	13.94	12.00	－	27.52	14.85	6.37	2.21	0.30	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		中練り配合1		47,687	9.70	6.74	1.62	－	57.97	25.75	13.02	11.21	－	32.33	11.24	7.88	6.53	2.06	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
		中練り配合2		45,609	10.15	7.05	1.70	－	60.60	26.92	13.61	11.72	－	29.25	13.45	9.42	2.16	0.19	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		各種配合	－	47,687	9.70	6.74	1.62	－	57.97	25.75	13.02	11.21	－	32.33	25.81	2.06	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	注１
	0.28日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	45,758	10.48	7.29	1.75	－	62.66	27.85	14.07	12.11	－	26.86	14.44	6.20	2.23	0.29	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		中練り配合1		48,924	9.81	6.82	1.64	－	58.60	26.04	13.16	11.33	－	31.59	10.96	7.68	6.36	2.08	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
		中練り配合2		46,846	10.24	7.12	1.71	－	61.19	27.19	13.74	11.83	－	28.57	13.10	9.17	2.18	0.18	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		各種配合	－	48,924	9.81	6.82	1.64	－	58.60	26.04	13.16	11.33	－	31.59	25.15	2.08	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	注１
	0.29日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	46,995	10.58	7.35	1.77	－	63.17	28.07	14.19	12.21	－	26.25	14.06	6.03	2.25	0.29	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		中練り配合1		50,161	9.91	6.89	1.66	－	59.19	26.31	13.29	11.44	－	30.90	10.69	7.49	6.21	2.10	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
		中練り配合2		48,083	10.33	7.18	1.73	－	61.75	27.43	13.87	11.94	－	27.92	12.76	8.93	2.20	0.18	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		各種配合	－	50,161	9.91	6.89	1.66	－	59.19	26.31	13.29	11.44	－	30.90	24.54	2.10	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	注１

No.191【　注入　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
工法	注入工Ia3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.30日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	48,232	10.66	7.41	1.78	－	63.68	28.30	14.30	12.31	－	25.66	13.70	5.88	2.26	0.28	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		中練り配合1		51,398	10.00	6.95	1.67	－	59.76	26.56	13.42	11.55	－	30.24	10.43	7.31	6.06	2.12	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
		中練り配合2		49,320	10.42	7.25	1.74	－	62.29	27.68	13.99	12.04	－	27.29	12.44	8.71	2.21	0.17	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		各種配合	－	51,398	10.00	6.95	1.67	－	59.76	26.56	13.42	11.55	－	30.24	23.95	2.12	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	注１
	0.31日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	49,469	10.74	7.46	1.80	－	64.16	28.51	14.41	12.40	－	25.10	13.36	5.73	2.28	0.27	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		中練り配合1		52,635	10.10	7.02	1.69	－	60.30	26.79	13.54	11.66	－	29.60	10.19	7.14	5.91	2.14	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
		中練り配合2		50,557	10.51	7.30	1.76	－	62.77	27.88	14.10	12.14	－	26.72	12.14	8.50	2.23	0.17	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		各種配合	－	52,635	10.10	7.02	1.69	－	60.30	26.79	13.54	11.66	－	29.60	23.38	2.14	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	注１
	0.10日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	21,536	1.50	1.33	－	－	46.26	21.08	10.67	9.19	－	52.24	30.75	13.17	1.69	0.63	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		中練り配合1		24,620	1.31	1.16	－	－	40.47	18.44	9.34	8.04	－	58.22	21.83	15.26	12.65	1.48	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
		中練り配合2		22,596	1.43	1.27	－	－	44.09	20.09	10.17	8.76	－	54.48	27.20	19.02	1.61	0.39	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		各種配合	－	24,620	1.31	1.16	－	－	40.47	18.44	9.34	8.04	－	58.22	50.05	1.48	－	－	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	注１
	0.11日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	22,606	1.57	1.39	－	－	48.48	22.09	11.19	9.63	－	49.95	29.29	12.55	1.77	0.60	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		中練り配合1		25,690	1.39	1.23	－	－	42.64	19.43	9.84	8.47	－	55.97	20.94	14.62	12.12	1.56	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
		中練り配合2		23,666	1.50	1.33	－	－	46.31	21.10	10.69	9.20	－	52.19	25.98	18.15	1.69	0.37	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入	軽油 １．２号 パトロール給油	起泡剤 アルミ粉	－	－
		各種配合	－	25,690	1.39	1.23	－	－	42.64	19.43	9.84	8.47	－	55.97	47.98	1.56	－	－	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* －	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	注１

No. 191【　注入　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
工法	注入工Ia3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.12日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	23,677	1.63	1.45	–	–	50.56	23.07	11.65	10.03	–	47.81	27.92	11.98	1.84	0.57	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	–	–
		中練り配合1		26,761	1.44	1.28	–	–	44.67	20.35	10.31	8.87	–	53.89	20.11	14.04	11.64	1.63	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–
		中練り配合2		24,737	1.57	1.39	–	–	48.33	22.02	11.15	9.60	–	50.10	24.85	17.37	1.77	0.35	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	–	–
		各種配合	–	26,761	1.44	1.28	–	–	44.67	20.35	10.31	8.87	–	53.89	46.07	1.63	–	–	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	注１
	0.13日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	24,747	1.70	1.51	–	–	52.39	23.89	12.08	10.40	–	45.91	26.71	11.46	1.91	0.55	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	–	–
		中練り配合1		27,831	1.51	1.34	–	–	46.53	21.20	10.74	9.24	–	51.96	19.33	13.50	11.19	1.70	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–
		中練り配合2		25,807	1.62	1.44	–	–	50.24	22.92	11.58	9.97	–	48.14	23.78	16.65	1.83	0.34	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	–	–
		各種配合	–	27,831	1.51	1.34	–	–	46.53	21.20	10.74	9.24	–	51.96	44.29	1.70	–	–	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	注１
	0.14日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	25,818	1.75	1.55	–	–	54.09	24.68	12.47	10.73	–	44.16	25.61	10.98	1.97	0.52	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	–	–
		中練り配合1		28,901	1.57	1.39	–	–	48.27	21.99	11.14	9.59	–	50.16	18.61	13.00	10.77	1.76	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–
		中練り配合2		26,878	1.68	1.49	–	–	51.95	23.69	11.98	10.31	–	46.37	22.83	15.99	1.90	0.32	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	–	–
		各種配合	–	28,901	1.57	1.39	–	–	48.27	21.99	11.14	9.59	–	50.16	42.64	1.76	–	–	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	注１
	0.15日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	26,888	1.80	1.60	–	–	55.64	25.38	12.83	11.04	–	42.56	24.59	10.55	2.03	0.50	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	–	–
		中練り配合1		29,972	1.61	1.43	–	–	49.94	22.80	11.51	9.90	–	48.45	17.89	12.53	10.39	1.82	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–
		中練り配合2		27,948	1.74	1.54	–	–	53.53	24.42	12.34	10.62	–	44.73	21.96	15.37	1.95	0.31	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	–	–
		各種配合	–	29,972	1.61	1.43	–	–	49.94	22.80	11.51	9.90	–	48.45	41.06	1.82	–	–	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	注１

No. 191【　注入　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
工法	注入工Ia3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.16日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	28,701	1.85	1.60	－	－	57.08	25.37	12.82	11.03	－	41.07	23.03	9.88	2.03	0.47	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
		中練り配合1		31,866	1.67	1.44	－	－	51.40	22.84	11.54	9.94	－	46.93	16.83	11.79	9.77	1.83	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
		中練り配合2		29,789	1.78	1.54	－	－	55.00	24.45	12.35	10.63	－	43.22	20.60	14.42	1.95	0.29	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
		各種配合	－	31,866	1.67	1.44	－	－	51.40	22.84	11.54	9.94	－	46.93	38.63	1.83	－	－	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	注１
	0.17日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	29,799	1.90	1.64	－	－	58.40	25.94	13.12	11.29	－	39.70	22.18	9.52	2.08	0.45	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
		中練り配合1		32,965	1.71	1.48	－	－	52.80	23.46	11.86	10.21	－	45.49	16.27	11.40	9.44	1.88	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
		中練り配合2		30,888	1.83	1.58	－	－	56.34	25.04	12.65	10.89	－	41.83	19.87	13.91	2.00	0.28	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
		各種配合	－	32,965	1.71	1.48	－	－	52.80	23.46	11.86	10.21	－	45.49	37.34	1.88	－	－	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	注１
	0.18日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	30,898	1.93	1.67	－	－	59.64	26.50	13.39	11.53	－	38.43	21.39	9.18	2.12	0.44	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
		中練り配合1		34,064	1.75	1.51	－	－	54.11	24.05	12.15	10.46	－	44.14	15.74	11.03	9.14	1.92	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
		中練り配合2		31,986	1.86	1.61	－	－	57.62	25.60	12.94	11.14	－	40.52	19.18	13.43	2.05	0.27	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
		各種配合	－	34,064	1.75	1.51	－	－	54.11	24.05	12.15	10.46	－	44.14	36.13	1.92	－	－	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	注１
	0.19日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	31,997	1.97	1.70	－	－	60.79	27.02	13.65	11.75	－	37.24	20.66	8.86	2.16	0.42	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
		中練り配合1		35,163	1.79	1.55	－	－	55.33	24.60	12.42	10.69	－	42.88	15.25	10.68	8.85	1.97	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
		中練り配合2		33,085	1.91	1.65	－	－	58.78	26.11	13.20	11.37	－	39.31	18.55	12.99	2.09	0.26	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
		各種配合	－	35,163	1.79	1.55	－	－	55.33	24.60	12.42	10.69	－	42.88	35.00	1.97	－	－	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	注１

No. 191【　注入　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
工法	注入工Ｉａ3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾍﾟｯﾀｰ工法	0.20日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	33,096	2.00	1.73	–	–	61.87	27.50	13.89	11.96	–	36.13	19.97	8.57	2.20	0.41	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* –	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	–	–
		中練り配合1		36,262	1.83	1.58	–	–	56.46	25.08	12.68	10.92	–	41.71	14.79	10.36	8.59	2.01	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* –	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–
		中練り配合2		34,184	1.94	1.68	–	–	59.90	26.62	13.45	11.58	–	38.16	17.95	12.57	2.13	0.25	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* –	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	–	–
		各種配合	–	36,262	1.83	1.58	–	–	56.46	25.08	12.68	10.92	–	41.71	33.95	2.01	–	–	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* –	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	注１
	0.21日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	34,195	2.04	1.76	–	–	62.86	27.93	14.12	12.15	–	35.10	19.33	8.29	2.24	0.40	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* –	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	–	–
		中練り配合1		37,360	1.86	1.61	–	–	57.56	25.59	12.92	11.12	–	40.58	14.35	10.05	8.33	2.05	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* –	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–
		中練り配合2		35,283	1.98	1.71	–	–	60.93	27.08	13.68	11.78	–	37.09	17.39	12.18	2.17	0.24	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* –	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	–	–
		各種配合	–	37,360	1.86	1.61	–	–	57.56	25.59	12.92	11.12	–	40.58	32.93	2.05	–	–	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* –	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	注１
	0.22日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	35,293	2.07	1.79	–	–	63.82	28.36	14.33	12.34	–	34.11	18.73	8.03	2.27	0.38	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* –	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	–	–
		中練り配合1		38,459	1.90	1.64	–	–	58.57	26.03	13.15	11.32	–	39.53	13.94	9.77	8.09	2.08	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* –	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–
		中練り配合2		36,382	2.00	1.73	–	–	61.90	27.50	13.90	11.97	–	36.10	16.87	11.81	2.20	0.24	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* –	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	–	–
		各種配合	–	38,459	1.90	1.64	–	–	58.57	26.03	13.15	11.32	–	39.53	32.00	2.08	–	–	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* –	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	注１
	0.23日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	36,392	2.10	1.81	–	–	64.70	28.75	14.53	12.51	–	33.20	18.16	7.79	2.30	0.37	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* –	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	–	–
		中練り配合1		39,558	1.93	1.67	–	–	59.51	26.43	13.37	11.51	–	38.56	13.56	9.50	7.87	2.12	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* –	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–
		中練り配合2		37,480	2.04	1.76	–	–	62.82	27.91	14.11	12.15	–	35.14	16.37	11.46	2.23	0.23	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* –	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	–	–
		各種配合	–	39,558	1.93	1.67	–	–	59.51	26.43	13.37	11.51	–	38.56	31.12	2.12	–	–	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* –	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	注１

No. 191【　注入　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
工法	注入工Ｉａ3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.24日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	37,491	2.13	1.84	–	–	65.53	29.11	14.72	12.67	–	32.34	17.63	7.56	2.33	0.36	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* –	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	–	–
		中練り配合1		40,657	1.96	1.69	–	–	60.42	26.84	13.57	11.68	–	37.62	13.19	9.24	7.66	2.15	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* –	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–
		中練り配合2		38,579	2.06	1.78	–	–	63.68	28.30	14.30	12.31	–	34.26	15.91	11.14	2.27	0.22	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* –	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	–	–
		各種配合	–	40,657	1.96	1.69	–	–	60.42	26.84	13.57	11.68	–	37.62	30.28	2.15	–	–	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* –	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	注１
	0.25日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	38,590	2.15	1.86	–	–	66.31	29.45	14.90	12.82	–	31.54	17.13	7.35	2.36	0.35	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* –	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	–	–
		中練り配合1		41,756	1.99	1.72	–	–	61.29	27.23	13.77	11.85	–	36.72	12.84	9.00	7.46	2.18	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* –	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–
		中練り配合2		39,678	2.09	1.81	–	–	64.50	28.65	14.49	12.47	–	33.41	15.46	10.83	2.29	0.22	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* –	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	–	–
		各種配合	–	41,756	1.99	1.72	–	–	61.29	27.23	13.77	11.85	–	36.72	29.48	2.18	–	–	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* –	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	注１
	0.26日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	39,689	2.18	1.88	–	–	67.06	29.79	15.06	12.97	–	30.76	16.65	7.14	2.39	0.34	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* –	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	–	–
		中練り配合1		42,854	2.01	1.74	–	–	62.11	27.59	13.95	12.01	–	35.88	12.51	8.77	7.26	2.21	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* –	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–
		中練り配合2		40,777	2.12	1.83	–	–	65.27	29.00	14.66	12.62	–	32.61	15.05	10.53	2.32	0.21	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* –	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	–	–
		各種配合	–	42,854	2.01	1.74	–	–	62.11	27.59	13.95	12.01	–	35.88	28.72	2.21	–	–	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* –	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	注１
	0.27日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	40,787	2.20	1.90	–	–	67.76	30.10	15.22	13.10	–	30.04	16.21	6.95	2.41	0.33	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* –	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	–	–
		中練り配合1		43,953	2.04	1.76	–	–	62.88	27.94	14.12	12.16	–	35.08	12.20	8.55	7.08	2.24	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* –	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–
		中練り配合2		41,876	2.14	1.85	–	–	66.00	29.33	14.82	12.76	–	31.86	14.65	10.26	2.35	0.21	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* –	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	–	–
		各種配合	–	43,953	2.04	1.76	–	–	62.88	27.94	14.12	12.16	–	35.08	28.00	2.24	–	–	–	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	* –	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	注１

No.191【　注入　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
工法	注入工Ia3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.28日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	41,886	2.22	1.92	－	－	68.43	30.40	15.37	13.23	－	29.35	15.78	6.77	2.43	0.32	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
		中練り配合1		45,052	2.06	1.78	－	－	63.63	28.27	14.29	12.30	－	34.31	11.90	8.34	6.91	2.26	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
		中練り配合2		42,974	2.16	1.87	－	－	66.70	29.63	14.98	12.90	－	31.14	14.28	10.00	2.37	0.20	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
		各種配合	－	45,052	2.06	1.78	－	－	63.63	28.27	14.29	12.30	－	34.31	27.32	2.26	－	－	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	注１
	0.29日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	42,985	2.25	1.94	－	－	69.04	30.66	15.51	13.35	－	28.71	15.38	6.60	2.46	0.31	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
		中練り配合1		46,151	2.08	1.80	－	－	64.34	28.59	14.45	12.44	－	33.58	11.62	8.14	6.74	2.29	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
		中練り配合2		44,073	2.19	1.89	－	－	67.34	29.91	15.13	13.02	－	30.47	13.92	9.75	2.40	0.20	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
		各種配合	－	46,151	2.08	1.80	－	－	64.34	28.59	14.45	12.44	－	33.58	26.66	2.29	－	－	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	注１
	0.30日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	44,084	2.26	1.95	－	－	69.66	30.94	15.65	13.47	－	28.08	14.99	6.43	2.48	0.31	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
		中練り配合1		47,250	2.11	1.82	－	－	64.99	28.86	14.60	12.57	－	32.90	11.35	7.95	6.59	2.31	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
		中練り配合2		45,172	2.20	1.90	－	－	67.99	30.21	15.27	13.14	－	29.81	13.58	9.51	2.42	0.19	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
		各種配合	－	47,250	2.11	1.82	－	－	64.99	28.86	14.60	12.57	－	32.90	26.05	2.31	－	－	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	注１
	0.31日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	45,183	2.28	1.97	－	－	70.23	31.19	15.78	13.58	－	27.49	14.63	6.27	2.50	0.30	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
		中練り配合1		48,348	2.13	1.84	－	－	65.64	29.17	14.74	12.69	－	32.23	11.09	7.77	6.44	2.33	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
		中練り配合2		46,271	2.22	1.92	－	－	68.58	30.47	15.40	13.26	－	29.20	13.26	9.28	2.44	0.19	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	軽油　１．２号　パトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
		各種配合	－	48,348	2.13	1.84	－	－	65.64	29.17	14.74	12.69	－	32.23	25.46	2.33	－	－	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	注１

注１．注入材（各種配合）一式の標準配合数量

・セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入　：　0.208t/m3

No.191【　注入　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		

・ ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００　：　8.32袋/m3
・ 起泡剤　アルミ粉　：　0.042kg/m3
・ 繊維材　モルタル添加剤　：　10.4kg/m3

No.192【　注入設備据付・解体　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z					S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	253,720	8.42	8.42	－	－	89.43	32.81	22.36	18.13	16.13	2.15	2.15	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.193【　河床等掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	405.03	49.13	49.13	－	－	37.43	37.43	－	－	－	13.44	13.44	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム・排出ガス対策型(第１次基準値)］　山積0.4m3(平積0.3m3)　最大作業半径15～19m	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No. 194【　軟弱土等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	0.3km以下	799.44	50.69	50.69	-	-	37.02	37.02	-	-	-	12.29	12.29	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	0.8km以下	849.40	50.69	50.69	-	-	37.02	37.02	-	-	-	12.29	12.29	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	1.5km以下	949.33	50.69	50.69	-	-	37.02	37.02	-	-	-	12.29	12.29	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	2.5km以下	1,049.3	50.69	50.69	-	-	37.02	37.02	-	-	-	12.29	12.29	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	3.5km以下	1,199.2	50.69	50.69	-	-	37.02	37.02	-	-	-	12.29	12.29	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	6.5km以下	1,349.1	50.69	50.69	-	-	37.02	37.02	-	-	-	12.29	12.29	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	9.0km以下	1,598.9	50.69	50.69	-	-	37.02	37.02	-	-	-	12.29	12.29	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	13.0km以下	1,898.7	50.69	50.69	-	-	37.02	37.02	-	-	-	12.29	12.29	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	19.5km以下	2,348.4	50.69	50.69	-	-	37.02	37.02	-	-	-	12.29	12.29	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	40.0km以下	3,147.8	50.69	50.69	-	-	37.02	37.02	-	-	-	12.29	12.29	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	60.0km以下	4,746.7	50.69	50.69	-	-	37.02	37.02	-	-	-	12.29	12.29	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	0.3km以下	799.44	50.69	50.69	-	-	37.02	37.02	-	-	-	12.29	12.29	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	0.8km以下	849.40	50.69	50.69	-	-	37.02	37.02	-	-	-	12.29	12.29	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	1.5km以下	949.33	50.69	50.69	-	-	37.02	37.02	-	-	-	12.29	12.29	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	2.5km以下	1,049.3	50.69	50.69	-	-	37.02	37.02	-	-	-	12.29	12.29	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.194【　軟弱土等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（●印：貸料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	3.5km以下	1,199.2	50.69	50.69	–	–	37.02	37.02	–	–	–	12.29	12.29	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	4.5km以下	1,349.1	50.69	50.69	–	–	37.02	37.02	–	–	–	12.29	12.29	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	8.5km以下	1,598.9	50.69	50.69	–	–	37.02	37.02	–	–	–	12.29	12.29	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	12.0km以下	1,898.7	50.69	50.69	–	–	37.02	37.02	–	–	–	12.29	12.29	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	17.5km以下	2,348.4	50.69	50.69	–	–	37.02	37.02	–	–	–	12.29	12.29	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	30.0km以下	3,147.8	50.69	50.69	–	–	37.02	37.02	–	–	–	12.29	12.29	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	50.0km以下	4,746.7	50.69	50.69	–	–	37.02	37.02	–	–	–	12.29	12.29	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	60.0km以下	9,443.4	50.69	50.69	–	–	37.02	37.02	–	–	–	12.29	12.29	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.195【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込コンクリート規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾝｸﾞC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,361	14.99	11.48	3.51	－	44.78	17.20	14.92	8.68	2.76	40.23	14.54	14.54	7.20	2.85	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え1.5m3以下		16,098	14.30	10.95	3.35	－	42.66	16.35	14.24	8.28	2.63	43.04	13.94	13.88	11.45	2.72	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		16,836	13.67	10.47	3.20	－	40.80	15.64	13.61	7.92	2.52	45.53	15.39	13.27	13.27	2.60	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		17,573	13.10	10.03	3.07	－	39.08	14.98	13.04	7.59	2.41	47.82	18.95	12.71	12.71	2.49	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		18,310	12.58	9.63	2.95	－	37.51	14.38	12.52	7.28	2.31	49.91	22.20	12.20	12.20	2.39	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		19,048	12.09	9.26	2.83	－	36.05	13.82	12.03	7.00	2.22	51.86	25.22	11.73	11.73	2.30	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		19,785	11.64	8.91	2.73	－	34.71	13.31	11.58	6.74	2.14	53.65	28.01	11.29	11.29	2.21	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		20,522	11.22	8.59	2.63	－	33.47	12.83	11.17	6.50	2.06	55.31	30.59	10.88	10.88	2.14	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		21,260	10.83	8.29	2.54	－	32.30	12.38	10.78	6.27	1.99	56.87	33.00	10.51	10.51	2.06	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
		有り			0.5m3以上1.0m3以下		13,482	13.08	13.08	－	－	45.58	17.37	17.00	9.89	－	41.34	16.57	16.57	8.20	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え1.5m3以下		14,219	12.40	12.40	－	－	43.18	16.43	16.12	9.38	－	44.42	15.75	15.71	12.96	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		14,956	11.79	11.79	－	－	41.04	15.62	15.32	8.91	－	47.17	17.29	14.94	14.94	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		15,694	11.24	11.24	－	－	39.11	14.88	14.60	8.50	－	49.65	21.19	14.23	14.23	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	－	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,431	10.73	10.73	－	－	37.35	14.21	13.95	8.11	－	51.92	24.74	13.59	13.59	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		17,168	10.27	10.27	－	－	35.76	13.60	13.35	7.77	－	53.97	27.95	13.01	13.01	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		17,906	9.85	9.85	－	－	34.28	13.04	12.80	7.45	－	55.87	30.93	12.47	12.47	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		18,643	9.46	9.46	－	－	32.92	12.53	12.29	7.15	－	57.62	33.66	11.98	11.98	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No. 195【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K					R					Z					S		K（＊印：賃料）			R				Z					S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	有り				4.5m3を超え5.0m3以下		19,380	9.10	9.10	－	－	31.68	12.05	11.83	6.88	－	59.22	36.18	11.52	11.52	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
		無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,127	17.54	13.43	4.11	－	52.38	20.10	17.46	10.16	3.23	30.08	17.02	8.43	3.34	1.29		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－
					1.0m3を超え1.5m3以下		13,864	16.61	12.72	3.89	－	49.60	19.04	16.53	9.62	3.06	33.79	16.11	13.30	3.16	1.22		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－
					1.5m3を超え2.0m3以下		14,601	15.78	12.08	3.70	－	47.09	18.08	15.70	9.13	2.90	37.13	17.67	15.30	3.00	1.16		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－
					2.0m3を超え2.5m3以下		15,339	15.02	11.50	3.52	－	44.83	17.22	14.94	8.69	2.76	40.15	21.63	14.56	2.86	1.10		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－
					2.5m3を超え3.0m3以下		16,076	14.33	10.97	3.36	－	42.73	16.38	14.26	8.29	2.64	42.94	25.27	13.89	2.73	1.05		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－
					3.0m3を超え3.5m3以下		16,813	13.70	10.49	3.21	－	40.85	15.66	13.63	7.93	2.52	45.45	28.55	13.29	2.61	1.00		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－
					3.5m3を超え4.0m3以下		17,551	13.12	10.05	3.07	－	39.14	15.00	13.06	7.60	2.41	47.74	31.55	12.73	2.50	0.96		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－
					4.0m3を超え4.5m3以下		18,288	12.59	9.64	2.95	－	37.55	14.39	12.53	7.29	2.32	49.86	34.33	12.21	2.40	0.92		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－
					4.5m3を超え5.0m3以下		19,025	12.10	9.27	2.83	－	36.11	13.84	12.05	7.01	2.23	51.79	36.86	11.74	2.30	0.89		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－
			無し	－	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,247	15.68	15.68	－	－	54.63	20.80	20.38	11.86	－	29.69	19.86	9.83	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	－	－	－	－
					1.0m3を超え1.5m3以下		11,984	14.71	14.71	－	－	51.27	19.52	19.13	11.13	－	34.02	18.64	15.38	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	－	－	－	－
					1.5m3を超え2.0m3以下		12,722	13.86	13.86	－	－	48.29	18.39	18.02	10.48	－	37.85	20.29	17.56	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	－	－	－	－
					2.0m3を超え2.5m3以下		13,459	13.10	13.10	－	－	45.65	17.39	17.03	9.91	－	41.25	24.65	16.60	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	－	－	－	－
					2.5m3を超え3.0m3以下		14,196	12.42	12.42	－	－	43.24	16.45	16.14	9.39	－	44.34	28.61	15.73	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	－	－	－	－
					3.0m3を超え3.5m3以下		14,934	11.81	11.81	－	－	41.11	15.64	15.35	8.93	－	47.08	32.12	14.96	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	－	－	－	－
					3.5m3を超え4.0m3以下		15,671	11.25	11.25	－	－	39.18	14.90	14.63	8.51	－	49.57	35.32	14.25	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	－	－	－	－

No. 195【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
40cm以上60cm未満					4.0m3を超え 4.5m3以下		16,408	10.75	10.75	–	–	37.41	14.23	13.97	8.12	–	51.84	38.23	13.61	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	–	–	–	–
					4.5m3を超え 5.0m3以下		17,146	10.28	10.28	–	–	35.81	13.62	13.37	7.78	–	53.91	40.88	13.03	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	–	–	–	–
		有り			0.5m3以上 1.0m3以下		13,127	17.54	13.43	4.11	–	52.38	20.10	17.46	10.16	3.23	30.08	17.02	8.43	3.34	1.29	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１mm	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え 1.5m3以下		13,864	16.61	12.72	3.89	–	49.60	19.04	16.53	9.62	3.06	33.79	16.11	13.30	3.16	1.22	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１mm	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え 2.0m3以下		14,601	15.78	12.08	3.70	–	47.09	18.08	15.70	9.13	2.90	37.13	17.67	15.30	3.00	1.16	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え 2.5m3以下		15,339	15.02	11.50	3.52	–	44.83	17.22	14.94	8.69	2.76	40.15	21.63	14.56	2.86	1.10	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,076	14.33	10.97	3.36	–	42.73	16.38	14.26	8.29	2.64	42.94	25.27	13.89	2.73	1.05	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え 3.5m3以下		16,813	13.70	10.49	3.21	–	40.85	15.66	13.63	7.93	2.52	45.45	28.55	13.29	2.61	1.00	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え 4.0m3以下		17,551	13.12	10.05	3.07	–	39.14	15.00	13.06	7.60	2.41	47.74	31.55	12.73	2.50	0.96	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え 4.5m3以下		18,288	12.59	9.64	2.95	–	37.55	14.39	12.53	7.29	2.32	49.86	34.33	12.21	2.40	0.92	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え 5.0m3以下		19,025	12.10	9.27	2.83	–	36.11	13.84	12.05	7.01	2.23	51.79	36.86	11.74	2.30	0.89	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
		有り			0.5m3以上 1.0m3以下		11,247	15.68	15.68	–	–	54.63	20.80	20.38	11.86	–	29.69	19.86	9.83	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	止水シート ｔ＝１mm	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え 1.5m3以下		11,984	14.71	14.71	–	–	51.27	19.52	19.13	11.13	–	34.02	18.64	15.38	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	止水シート ｔ＝１mm	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え 2.0m3以下		12,722	13.86	13.86	–	–	48.29	18.39	18.02	10.48	–	37.85	20.29	17.56	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え 2.5m3以下		13,459	13.10	13.10	–	–	45.65	17.39	17.03	9.91	–	41.25	24.65	16.60	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	–	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,196	12.42	12.42	–	–	43.24	16.45	16.14	9.39	–	44.34	28.61	15.73	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え 3.5m3以下		14,934	11.81	11.81	–	–	41.11	15.64	15.35	8.93	–	47.08	32.12	14.96	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No. 195【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込コンクリート規格		K				R					Z				S	K（＊印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	無し				3.5m3を超え4.0m3以下		15,671	11.25	11.25	－	－	39.18	14.90	14.63	8.51	－	49.57	35.32	14.25	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		16,408	10.75	10.75	－	－	37.41	14.23	13.97	8.12	－	51.84	38.23	13.61	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		17,146	10.28	10.28	－	－	35.81	13.62	13.37	7.78	－	53.91	40.88	13.03	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
		無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗ･BC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	10,525	21.89	16.76	5.13	－	61.82	21.81	21.63	12.67	4.03	16.29	10.51	4.17	1.61	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－
					1.0m3を超え1.5m3以下		11,262	20.45	15.66	4.79	－	57.79	20.40	20.21	11.84	3.77	21.76	16.37	3.89	1.50	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－
					1.5m3を超え2.0m3以下		12,000	19.20	14.70	4.50	－	54.22	19.14	18.97	11.11	3.53	26.58	21.51	3.66	1.41	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－
					2.0m3を超え2.5m3以下		12,737	18.08	13.84	4.24	－	51.10	18.04	17.87	10.47	3.33	30.82	26.05	3.44	1.33	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－
					2.5m3を超え3.0m3以下		13,474	17.09	13.09	4.00	－	48.31	17.06	16.89	9.90	3.15	34.60	30.10	3.25	1.25	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－
					3.0m3を超え3.5m3以下		14,212	16.21	12.41	3.80	－	45.79	16.17	16.02	9.38	2.98	38.00	33.72	3.09	1.19	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－
					3.5m3を超え4.0m3以下		14,949	15.41	11.80	3.61	－	43.54	15.37	15.23	8.92	2.84	41.05	36.99	2.93	1.13	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－
					4.0m3を超え4.5m3以下		15,686	14.68	11.24	3.44	－	41.44	14.61	14.51	8.50	2.70	43.88	40.01	2.79	1.08	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－
					4.5m3を超え5.0m3以下		16,424	14.02	10.74	3.28	－	39.58	13.95	13.86	8.12	2.58	46.40	42.70	2.67	1.03	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－
			無し	－	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	8,665.9	20.35	20.35	－	－	66.88	26.48	23.07	15.39	－	12.77	12.77	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					1.0m3を超え1.5m3以下		9,403.3	18.75	18.75	－	－	61.65	24.42	21.26	14.18	－	19.60	19.60	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					1.5m3を超え2.0m3以下		10,141	17.39	17.39	－	－	57.16	22.63	19.72	13.15	－	25.45	25.45	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					2.0m3を超え2.5m3以下		10,878	16.21	16.21	－	－	53.29	21.10	18.38	12.26	－	30.50	30.50	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					2.5m3を超え3.0m3以下		11,615	15.18	15.18	－	－	49.91	19.77	17.21	11.48	－	34.91	34.91	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－

No. 195【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					3.0m3を超え3.5m3以下		12,353	14.28	14.28	–	–	46.92	18.59	16.18	10.79	–	38.80	38.80	–	–	–		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–
					3.5m3を超え4.0m3以下		13,090	13.47	13.47	–	–	44.28	17.54	15.27	10.19	–	42.25	42.25	–	–	–		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–
					4.0m3を超え4.5m3以下		13,827	12.75	12.75	–	–	41.90	16.58	14.46	9.64	–	45.35	45.35	–	–	–		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–
					4.5m3を超え5.0m3以下		14,565	12.11	12.11	–	–	39.77	15.74	13.73	9.15	–	48.12	48.12	–	–	–		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–
					1.0m3を超え1.5m3以下		15,856	13.46	10.06	3.40	–	42.85	16.73	14.60	7.68	2.67	43.69	14.16	14.09	11.62	2.76		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		16,593	12.86	9.61	3.25	–	40.93	15.98	13.95	7.34	2.55	46.21	15.63	13.46	13.46	2.64		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		17,330	12.31	9.20	3.11	–	39.20	15.30	13.36	7.03	2.44	48.49	19.21	12.89	12.89	2.53		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		18,068	11.82	8.83	2.99	–	37.60	14.68	12.81	6.74	2.35	50.58	22.50	12.36	12.36	2.43		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,805	11.35	8.48	2.87	–	36.12	14.10	12.31	6.48	2.25	52.53	25.54	11.88	11.88	2.33		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		19,542	10.92	8.16	2.76	–	34.75	13.57	11.84	6.23	2.17	54.33	28.37	11.43	11.43	2.24		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		20,280	10.52	7.86	2.66	–	33.50	13.08	11.41	6.01	2.09	55.98	30.97	11.01	11.01	2.16		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		21,017	10.16	7.59	2.57	–	32.33	12.62	11.01	5.80	2.02	57.51	33.37	10.63	10.63	2.08		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
		有り			1.0m3を超え1.5m3以下		13,976	11.41	11.41	–	–	43.39	16.85	16.56	8.72	–	45.20	16.03	15.98	13.19	–		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		14,714	10.84	10.84	–	–	41.22	16.01	15.73	8.28	–	47.94	17.58	15.18	15.18	–		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		15,451	10.32	10.32	–	–	39.24	15.24	14.98	7.88	–	50.44	21.52	14.46	14.46	–		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		16,188	9.85	9.85	–	–	37.47	14.55	14.30	7.53	–	52.68	25.08	13.80	13.80	–		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	–	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,926	9.42	9.42	–	–	35.83	13.92	13.67	7.20	–	54.75	28.35	13.20	13.20	–		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No. 195【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K					R					Z					S		K（＊印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	有り				3.5m3を超え4.0m3以下		17,663	9.03	9.03	－	－	34.33	13.33	13.10	6.90	－	56.64	31.34	12.65	12.65	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊ －	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		18,400	8.67	8.67	－	－	32.96	12.80	12.58	6.62	－	58.37	34.09	12.14	12.14	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊ －	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		19,138	8.33	8.33	－	－	31.68	12.31	12.09	6.36	－	59.99	36.65	11.67	11.67	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊ －	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
		無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ BC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,621	15.67	11.71	3.96	－	49.94	19.54	16.99	8.94	3.11	34.39	16.40	13.53	3.22	1.24		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊ －	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	
					1.5m3を超え2.0m3以下		14,359	14.87	11.11	3.76	－	47.37	18.53	16.12	8.48	2.95	37.76	17.97	15.56	3.05	1.18		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊ －	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	
					2.0m3を超え2.5m3以下		15,096	14.14	10.57	3.57	－	45.06	17.63	15.33	8.07	2.81	40.80	21.98	14.80	2.90	1.12		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊ －	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	
					2.5m3を超え3.0m3以下		15,833	13.49	10.08	3.41	－	42.91	16.75	14.62	7.69	2.68	43.60	25.65	14.11	2.77	1.07		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊ －	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	
					3.0m3を超え3.5m3以下		16,571	12.89	9.63	3.26	－	41.01	16.01	13.97	7.35	2.56	46.10	28.95	13.48	2.65	1.02		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊ －	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	
					3.5m3を超え4.0m3以下		17,308	12.34	9.22	3.12	－	39.25	15.32	13.37	7.04	2.45	48.41	32.00	12.91	2.53	0.97		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊ －	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	
					4.0m3を超え4.5m3以下		18,045	11.83	8.84	2.99	－	37.65	14.70	12.83	6.75	2.35	50.52	34.78	12.38	2.43	0.93		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊ －	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	
					4.5m3を超え5.0m3以下		18,782	11.36	8.49	2.87	－	36.17	14.12	12.32	6.49	2.26	52.47	37.35	11.89	2.33	0.90		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊ －	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	
			無し	－	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,742	13.59	13.59	－	－	51.68	20.09	19.71	10.38	－	34.73	19.03	15.70	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊ －	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	－	－	－	－	
					1.5m3を超え2.0m3以下		12,479	12.78	12.78	－	－	48.64	18.92	18.55	9.76	－	38.58	20.68	17.90	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊ －	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	－	－	－	－	
					2.0m3を超え2.5m3以下		13,216	12.07	12.07	－	－	45.93	17.87	17.51	9.22	－	42.00	25.10	16.90	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊ －	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	－	－	－	－	
					2.5m3を超え3.0m3以下		13,954	11.43	11.43	－	－	43.46	16.88	16.59	8.73	－	45.11	29.10	16.01	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊ －	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	－	－	－	－	
					3.0m3を超え3.5m3以下		14,691	10.86	10.86	－	－	41.28	16.03	15.76	8.29	－	47.86	32.66	15.20	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊ －	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	－	－	－	－	
					3.5m3を超え4.0m3以下		15,428	10.34	10.34	－	－	39.31	15.27	15.00	7.90	－	50.35	35.87	14.48	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊ －	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	－	－	－	－	

No.195【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K					R					Z					S	K（＊印：賃料）			R				Z					S	
									K1	K2	K3			R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60cm以上80cm未満					4.0m3を超え4.5m3以下		16,166	9.87	9.87	－	－	37.52	14.57	14.32	7.54	－	52.61	38.79	13.82	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	－	－	－	－	
					4.5m3を超え5.0m3以下		16,903	9.44	9.44	－	－	35.87	13.93	13.69	7.21	－	54.69	41.48	13.21	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	－	－	－	－	
		有り			1.0m3を超え1.5m3以下		13,621	15.67	11.71	3.96	－	49.94	19.54	16.99	8.94	3.11	34.39	16.40	13.53	3.22	1.24		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					1.5m3を超え2.0m3以下		14,359	14.87	11.11	3.76	－	47.37	18.53	16.12	8.48	2.95	37.76	17.97	15.56	3.05	1.18		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					2.0m3を超え2.5m3以下		15,096	14.14	10.57	3.57	－	45.06	17.63	15.33	8.07	2.81	40.80	21.98	14.80	2.90	1.12		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					2.5m3を超え3.0m3以下		15,833	13.49	10.08	3.41	－	42.91	16.75	14.62	7.69	2.68	43.60	25.65	14.11	2.77	1.07		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
			有り	再生ｱｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,571	12.89	9.63	3.26	－	41.01	16.01	13.97	7.35	2.56	46.10	28.95	13.48	2.65	1.02		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					3.5m3を超え4.0m3以下		17,308	12.34	9.22	3.12	－	39.25	15.32	13.37	7.04	2.45	48.41	32.00	12.91	2.53	0.97		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					4.0m3を超え4.5m3以下		18,045	11.83	8.84	2.99	－	37.65	14.70	12.83	6.75	2.35	50.52	34.78	12.38	2.43	0.93		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					4.5m3を超え5.0m3以下		18,782	11.36	8.49	2.87	－	36.17	14.12	12.32	6.49	2.26	52.47	37.35	11.89	2.33	0.90		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
		有り			1.0m3を超え1.5m3以下		11,742	13.59	13.59	－	－	51.68	20.09	19.71	10.38	－	34.73	19.03	15.70	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	止水シート ｔ＝１mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					1.5m3を超え2.0m3以下		12,479	12.78	12.78	－	－	48.64	18.92	18.55	9.76	－	38.58	20.68	17.90	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					2.0m3を超え2.5m3以下		13,216	12.07	12.07	－	－	45.93	17.87	17.51	9.22	－	42.00	25.10	16.90	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					2.5m3を超え3.0m3以下		13,954	11.43	11.43	－	－	43.46	16.88	16.59	8.73	－	45.11	29.10	16.01	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
			無し	－	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,691	10.86	10.86	－	－	41.28	16.03	15.76	8.29	－	47.86	32.66	15.20	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					3.5m3を超え4.0m3以下		15,428	10.34	10.34	－	－	39.31	15.27	15.00	7.90	－	50.35	35.87	14.48	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					4.0m3を超え4.5m3以下		16,166	9.87	9.87	－	－	37.52	14.57	14.32	7.54	－	52.61	38.79	13.82	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	

No. 195【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z				S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	無し				4.5m3を超え5.0m3以下		16,903	9.44	9.44	－	－	35.87	13.93	13.69	7.21	－	54.69	41.48	13.21	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	－	－	－		止水シートは遮水シートの単価で設定している
		無し	有り	再生ﾌﾗｯｼｬﾝBC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,020	19.38	14.48	4.90	－	58.38	21.05	20.84	11.06	3.85	22.24	16.73	3.98	1.53	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	
					1.5m3を超え2.0m3以下		11,757	18.16	13.57	4.59	－	54.72	19.74	19.53	10.36	3.61	27.12	21.95	3.73	1.44	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	
					2.0m3を超え2.5m3以下		12,494	17.09	12.77	4.32	－	51.49	18.57	18.38	9.75	3.39	31.42	26.56	3.51	1.35	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	
					2.5m3を超え3.0m3以下		13,232	16.14	12.06	4.08	－	48.62	17.54	17.35	9.21	3.20	35.24	30.65	3.31	1.28	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	
					3.0m3を超え3.5m3以下		13,969	15.28	11.42	3.86	－	46.06	16.62	16.44	8.72	3.03	38.66	34.31	3.14	1.21	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	
					3.5m3を超え4.0m3以下		14,706	14.52	10.85	3.67	－	43.75	15.80	15.61	8.28	2.88	41.73	37.60	2.98	1.15	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	
					4.0m3を超え4.5m3以下		15,444	13.82	10.33	3.49	－	41.62	14.99	14.87	7.89	2.74	44.56	40.63	2.84	1.09	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	
					4.5m3を超え5.0m3以下		16,181	13.19	9.86	3.33	－	39.72	14.30	14.19	7.53	2.62	47.09	43.34	2.71	1.04	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	
			無し	－	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	9,160.6	17.42	17.42	－	－	62.46	25.31	22.04	13.30	－	20.12	20.12	－	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	－	－	－	－	
					1.5m3を超え2.0m3以下		9,897.9	16.12	16.12	－	－	57.81	23.42	20.40	12.31	－	26.07	26.07	－	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	－	－	－	－	
					2.0m3を超え2.5m3以下		10,635	15.00	15.00	－	－	53.80	21.80	18.98	11.46	－	31.20	31.20	－	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	－	－	－	－	
					2.5m3を超え3.0m3以下		11,373	14.03	14.03	－	－	50.31	20.39	17.75	10.71	－	35.66	35.66	－	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	－	－	－	－	
					3.0m3を超え3.5m3以下		12,110	13.17	13.17	－	－	47.25	19.15	16.67	10.06	－	39.58	39.58	－	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	－	－	－	－	
					3.5m3を超え4.0m3以下		12,847	12.42	12.42	－	－	44.54	18.05	15.72	9.48	－	43.04	43.04	－	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	－	－	－	－	
					4.0m3を超え4.5m3以下		13,585	11.74	11.74	－	－	42.09	17.04	14.86	8.97	－	46.17	46.17	－	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	－	－	－	－	
					4.5m3を超え5.0m3以下		14,322	11.14	11.14	－	－	39.93	16.16	14.10	8.51	－	48.93	48.93	－	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	－	－	－	－	

No.195【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K					R					Z					S											
									K1	K2	K3			R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4												
																								K（＊印：賃料）										
																								K1		K2		K3						
																								R										
																								R1		R2		R3		R4				
																								Z										
																								Z1		Z2		Z3		Z4				
																								S										
	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,349	12.29	8.99	3.30	－	40.83	16.22	14.16	6.75	2.59	46.88	15.85	13.66	13.66	2.68		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水ｼｰﾄ t＝1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 １．０＋１０．０mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC－40	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え 2.5m3以下		17,086	11.76	8.60	3.16	－	39.07	15.52	13.55	6.46	2.48	49.17	19.47	13.07	13.07	2.57		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水ｼｰﾄ t＝1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 １．０＋１０．０mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC－40	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え 3.0m3以下		17,823	11.27	8.24	3.03	－	37.46	14.88	12.99	6.19	2.38	51.27	22.80	12.53	12.53	2.46		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水ｼｰﾄ t＝1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 １．０＋１０．０mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC－40	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え 3.5m3以下		18,561	10.83	7.92	2.91	－	35.96	14.29	12.47	5.94	2.28	53.21	25.88	12.03	12.03	2.36		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水ｼｰﾄ t＝1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 １．０＋１０．０mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC－40	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え 4.0m3以下		19,298	10.40	7.61	2.79	－	34.59	13.74	11.99	5.72	2.20	55.01	28.73	11.57	11.57	2.27		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水ｼｰﾄ t＝1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 １．０＋１０．０mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC－40	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え 4.5m3以下		20,035	10.02	7.33	2.69	－	33.31	13.24	11.55	5.51	2.11	56.67	31.34	11.15	11.15	2.19		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水ｼｰﾄ t＝1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 １．０＋１０．０mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC－40	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え 5.0m3以下		20,773	9.67	7.07	2.60	－	32.13	12.77	11.14	5.31	2.04	58.20	33.78	10.75	10.75	2.11		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水ｼｰﾄ t＝1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 １．０＋１０．０mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC－40	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
		有り	無し	－	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,469	10.15	10.15	－	－	41.10	16.28	16.00	7.63	－	48.75	17.87	15.44	15.44	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水ｼｰﾄ t＝1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 １．０＋１０．０mm	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え 2.5m3以下		15,206	9.66	9.66	－	－	39.10	15.49	15.22	7.26	－	51.24	21.86	14.69	14.69	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水ｼｰﾄ t＝1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 １．０＋１０．０mm	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え 3.0m3以下		15,944	9.21	9.21	－	－	37.29	14.77	14.52	6.92	－	53.50	25.48	14.01	14.01	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水ｼｰﾄ t＝1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 １．０＋１０．０mm	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え 3.5m3以下		16,681	8.81	8.81	－	－	35.64	14.12	13.88	6.61	－	55.55	28.77	13.39	13.39	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水ｼｰﾄ t＝1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 １．０＋１０．０mm	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え 4.0m3以下		17,418	8.43	8.43	－	－	34.13	13.52	13.29	6.33	－	57.44	31.80	12.82	12.82	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水ｼｰﾄ t＝1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 １．０＋１０．０mm	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え 4.5m3以下		18,156	8.09	8.09	－	－	32.75	12.97	12.75	6.08	－	59.16	34.56	12.30	12.30	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水ｼｰﾄ t＝1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 １．０＋１０．０mm	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え 5.0m3以下		18,893	7.78	7.78	－	－	31.47	12.47	12.25	5.84	－	60.75	37.11	11.82	11.82	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水ｼｰﾄ t＝1mm	遮水ｼｰﾄ 厚 １．０＋１０．０mm	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
		有り			1.5m3を超え 2.0m3以下		14,114	14.23	10.41	3.82	－	47.35	18.84	16.40	7.82	3.00	38.42	18.28	15.83	3.11	1.20		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水ｼｰﾄ 厚 １．０＋１０．０mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
					2.0m3を超え 2.5m3以下		14,851	13.52	9.89	3.63	－	45.01	17.92	15.59	7.43	2.85	41.47	22.34	15.04	2.95	1.14		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水ｼｰﾄ 厚 １．０＋１０．０mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－
					2.5m3を超え 3.0m3以下		15,589	12.88	9.42	3.46	－	42.82	17.01	14.85	7.08	2.72	44.30	26.08	14.33	2.81	1.08		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水ｼｰﾄ 厚 １．０＋１０．０mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC－40	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－

No.195【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
80cm以上100cm以下		無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾝBC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,326	12.30	9.00	3.30	–	40.90	16.25	14.18	6.76	2.60	46.80	29.40	13.68	2.69	1.03	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１．０ mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–
					3.5m3を超え4.0m3以下		17,063	11.77	8.61	3.16	–	39.10	15.54	13.56	6.46	2.48	49.13	32.48	13.09	2.57	0.99	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１．０ mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–
					4.0m3を超え4.5m3以下		17,801	11.28	8.25	3.03	–	37.50	14.90	13.00	6.20	2.38	51.22	35.26	12.55	2.46	0.95	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１．０ mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–
					4.5m3を超え5.0m3以下		18,538	10.83	7.92	2.91	–	36.02	14.31	12.49	5.95	2.29	53.15	37.83	12.05	2.36	0.91	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１．０ mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–
			無し	–	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,235	12.01	12.01	–	–	48.64	19.29	18.92	9.02	–	39.35	21.09	18.26	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１．０ mm	–	–	–	–
					2.0m3を超え2.5m3以下		12,972	11.33	11.33	–	–	45.87	18.19	17.84	8.51	–	42.80	25.58	17.22	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１．０ mm	–	–	–	–
					2.5m3を超え3.0m3以下		13,709	10.72	10.72	–	–	43.37	17.18	16.88	8.05	–	45.91	29.62	16.29	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１．０ mm	–	–	–	–
					3.0m3を超え3.5m3以下		14,447	10.17	10.17	–	–	41.15	16.30	16.02	7.64	–	48.68	33.22	15.46	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１．０ mm	–	–	–	–
					3.5m3を超え4.0m3以下		15,184	9.68	9.68	–	–	39.16	15.51	15.24	7.27	–	51.16	36.45	14.71	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１．０ mm	–	–	–	–
					4.0m3を超え4.5m3以下		15,921	9.23	9.23	–	–	37.34	14.79	14.54	6.93	–	53.43	39.40	14.03	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１．０ mm	–	–	–	–
					4.5m3を超え5.0m3以下		16,659	8.82	8.82	–	–	35.69	14.14	13.89	6.62	–	55.49	42.08	13.41	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１．０ mm	–	–	–	–
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾝBC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,114	14.23	10.41	3.82	–	47.35	18.84	16.40	7.82	3.00	38.42	18.28	15.83	3.11	1.20	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		14,851	13.52	9.89	3.63	–	45.01	17.92	15.59	7.43	2.85	41.47	22.34	15.04	2.96	1.14	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		15,589	12.88	9.42	3.46	–	42.82	17.01	14.85	7.08	2.72	44.30	26.08	14.33	2.81	1.08	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		16,326	12.30	9.00	3.30	–	40.90	16.25	14.18	6.76	2.60	46.80	29.40	13.68	2.69	1.03	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		17,063	11.77	8.61	3.16	–	39.10	15.54	13.56	6.46	2.48	49.13	32.48	13.09	2.57	0.99	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		17,801	11.28	8.25	3.03	–	37.50	14.90	13.00	6.20	2.38	51.22	35.26	12.55	2.46	0.95	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.195【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K					R					Z					S		K（＊印：賃料）				R				Z				S	
									K1	K2	K3			R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	無し	有り	無し	－	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,538	10.83	7.92	2.91	－	36.02	14.31	12.49	5.95	2.29	53.15	37.83	12.05	2.36	0.91		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－		止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		12,235	12.01	12.01	－	－	48.64	19.29	18.92	9.02	－	39.35	21.09	18.26	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	－	－	－		止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		12,972	11.33	11.33	－	－	45.87	18.19	17.84	8.51	－	42.80	25.58	17.22	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	－	－	－		止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		13,709	10.72	10.72	－	－	43.37	17.18	16.88	8.05	－	45.91	29.62	16.29	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	－	－	－		止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		14,447	10.17	10.17	－	－	41.15	16.30	16.02	7.64	－	48.68	33.22	15.46	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	－	－	－		止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		15,184	9.68	9.68	－	－	39.16	15.51	15.24	7.27	－	51.16	36.45	14.71	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	－	－	－		止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		15,921	9.23	9.23	－	－	37.34	14.79	14.54	6.93	－	53.43	39.40	14.03	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	－	－	－		止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		16,659	8.82	8.82	－	－	35.69	14.14	13.89	6.62	－	55.49	42.08	13.41	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	－	－	－		止水シートは遮水シートの単価で設定している
		無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,512	17.45	12.76	4.69	－	54.85	20.16	19.95	9.58	3.68	27.70	22.42	3.81	1.47	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	
					2.0m3を超え2.5m3以下		12,250	16.41	12.00	4.41	－	51.54	18.94	18.74	9.01	3.46	32.05	27.09	3.58	1.38	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	
					2.5m3を超え3.0m3以下		12,987	15.46	11.31	4.15	－	48.63	17.87	17.68	8.50	3.26	35.91	31.23	3.38	1.30	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	
					3.0m3を超え3.5m3以下		13,724	14.64	10.71	3.93	－	46.01	16.91	16.73	8.04	3.09	39.35	34.92	3.20	1.23	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	
					3.5m3を超え4.0m3以下		14,462	13.89	10.16	3.73	－	43.67	16.05	15.88	7.63	2.93	42.44	38.24	3.03	1.17	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	
					4.0m3を超え4.5m3以下		15,199	13.22	9.67	3.55	－	41.51	15.23	15.11	7.26	2.79	45.27	41.28	2.88	1.11	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	
					4.5m3を超え5.0m3以下		15,936	12.61	9.22	3.39	－	39.58	14.52	14.41	6.92	2.66	47.81	44.00	2.75	1.06	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	
					1.5m3を超え2.0m3以下		9,653.5	15.22	15.22	－	－	58.05	24.01	20.92	11.43	－	26.73	26.73	－	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	－	－	－	－		
					2.0m3を超え2.5m3以下		10,391	14.14	14.14	－	－	53.93	22.31	19.43	10.62	－	31.93	31.93	－	－	－		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	－	－	－	－		

No.195【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込コンクリート規格		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z					
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			無し	－	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,128	13.20	13.20	－	－	50.36	20.84	18.14	9.92	－	36.44	36.44	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
					3.0m3を超え3.5m3以下		11,865	12.38	12.38	－	－	47.23	19.54	17.02	9.30	－	40.39	40.39	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
					3.5m3を超え4.0m3以下		12,603	11.66	11.66	－	－	44.46	18.40	16.02	8.75	－	43.88	43.88	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
					4.0m3を超え4.5m3以下		13,340	11.01	11.01	－	－	41.97	17.35	15.13	8.27	－	47.02	47.02	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	
					4.5m3を超え5.0m3以下		14,077	10.44	10.44	－	－	39.77	16.44	14.34	7.84	－	49.79	49.79	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	

No. 196【　巨石張（空）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
石材径区分	吸出し防止材の有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込材規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
40cm以上60cm未満	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,118.8	22.72	13.81	8.91	－	61.61	25.02	14.62	14.43	7.00	15.67	6.45	4.81	2.79	1.62	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	－	－
		無し	－		7,265.3	21.08	17.34	3.74	－	67.62	27.56	18.36	18.12	2.94	11.30	8.10	2.03	1.17	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40		8,190.2	25.30	15.38	9.92	－	64.43	23.73	16.28	16.07	7.79	10.27	5.36	3.11	1.80	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	－	－	－
		無し	－		6,316.7	24.25	19.94	4.31	－	72.06	26.06	21.11	20.84	3.38	3.69	2.34	1.35	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
60cm以上80cm未満	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,187.6	22.51	12.34	10.17	－	60.99	26.13	13.26	13.09	7.99	16.50	6.40	4.78	3.19	2.13	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	－	－
		無し	－		7,334.2	20.84	15.46	5.38	－	66.79	28.93	16.62	16.40	4.23	12.37	8.02	2.67	1.68	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40		8,259.1	25.05	13.73	11.32	－	63.72	24.98	14.75	14.56	8.89	11.23	5.31	3.55	2.37	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	－	－	－
		無し	－		6,385.6	23.93	17.75	6.18	－	71.06	27.63	19.08	18.84	4.86	5.01	3.07	1.94	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
80cm以上100cm以下	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40		9,231.4	22.22	11.31	10.91	－	60.22	27.09	11.95	11.80	8.88	17.56	6.37	4.75	3.54	2.90	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	－	－
		無し	－		7,337.9	20.59	13.73	6.86	－	65.59	29.73	15.04	14.84	5.39	13.82	8.02	3.65	2.15	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40		8,282.8	24.76	12.60	12.16	－	62.76	25.87	13.32	13.15	9.90	12.48	5.30	3.95	3.23	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	－	－	－
		無し	－		6,429.3	23.50	15.67	7.83	－	69.89	28.99	17.17	16.94	6.16	6.61	4.16	2.45	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No. 197【　巨石積（練）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	施工歩掛構成比													代表施工歩掛規格													備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート使用量	胴込・裏込コンクリート規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	有り	再生クラッシャラン RC−40	0.5m3以上1.0m3以下	18−8−25(20)（高炉）	19,766	18.20	12.74	5.46	−	49.68	19.50	14.92	9.65	4.29	32.12	11.30	11.30	5.59	2.22	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉　１８−８−２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ−４０	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え1.5m3以下		20,503	17.56	12.29	5.27	−	47.88	18.77	14.39	9.31	4.14	34.56	10.89	10.89	8.99	2.14	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉　１８−８−２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ−４０	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		21,240	16.94	11.86	5.08	−	46.22	18.14	13.89	8.98	3.99	36.84	12.15	10.52	10.52	2.06	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８−８−２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ−４０	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		21,978	16.37	11.46	4.91	−	44.69	17.55	13.42	8.68	3.86	38.94	15.09	10.16	10.16	1.99	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８−８−２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ−４０	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		22,715	15.84	11.09	4.75	−	43.23	16.97	12.99	8.40	3.73	40.93	17.85	9.83	9.83	1.93	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８−８−２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ−４０	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		23,452	15.34	10.74	4.60	−	41.81	16.37	12.58	8.13	3.62	42.85	20.50	9.52	9.52	1.87	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８−８−２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ−４０	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		24,190	14.87	10.41	4.46	−	40.53	15.87	12.19	7.89	3.51	44.60	22.93	9.23	9.23	1.81	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８−８−２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ−４０	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		24,927	14.43	10.10	4.33	−	39.32	15.40	11.83	7.65	3.40	46.25	25.22	8.96	8.96	1.76	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８−８−２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ−４０	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		25,664	14.02	9.81	4.21	−	38.19	14.96	11.49	7.43	3.30	47.79	27.36	8.70	8.70	1.71	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８−８−２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ−４０	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	−	0.5m3以上1.0m3以下	18−8−25(20)（高炉）	16,099	15.65	15.65	−	−	49.74	18.38	18.07	11.85	−	34.61	13.87	13.87	6.87	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	−	−	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	−	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉　１８−８−２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	−	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.0m3を超え1.5m3以下		16,837	14.96	14.96	−	−	47.55	17.56	17.28	11.33	−	37.49	13.27	13.27	10.95	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	−	−	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	−	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉　１８−８−２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	−	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		17,574	14.33	14.33	−	−	45.57	16.83	16.56	10.86	−	40.10	14.68	12.71	12.71	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	−	−	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉　１８−８−２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	−	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		18,311	13.76	13.76	−	−	43.72	16.14	15.89	10.42	−	42.52	18.12	12.20	12.20	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	−	−	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉　１８−８−２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	−	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		19,049	13.22	13.22	−	−	42.00	15.49	15.27	10.02	−	44.78	21.32	11.73	11.73	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	−	−	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉　１８−８−２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	−	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		19,786	12.73	12.73	−	−	40.43	14.91	14.71	9.64	−	46.84	24.26	11.29	11.29	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	−	−	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉　１８−８−２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	−	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		20,523	12.27	12.27	−	−	38.98	14.37	14.18	9.30	−	48.75	26.99	10.88	10.88	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	−	−	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉　１８−８−２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	−	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		21,261	11.85	11.85	−	−	37.63	13.88	13.69	8.97	−	50.52	29.50	10.51	10.51	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	−	−	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉　１８−８−２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	−	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No. 197【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S					
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
	有り				4.5m3を超え5.0m3以下		21,998	11.45	11.45	–	–	36.36	13.41	13.23	8.67	–	52.19	31.89	10.15	10.15	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
		無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝﾀﾞﾑC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	17,531	20.53	14.37	6.16	–	55.99	21.96	16.83	10.88	4.84	23.48	12.74	6.31	2.50	1.93	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	
					1.0m3を超え1.5m3以下		18,269	19.70	13.79	5.91	–	53.73	21.08	16.15	10.44	4.64	26.57	12.23	10.09	2.40	1.85	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	
					1.5m3を超え2.0m3以下		19,006	18.93	13.25	5.68	–	51.65	20.26	15.52	10.04	4.46	29.42	13.58	11.75	2.31	1.78	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	
					2.0m3を超え2.5m3以下		19,743	18.23	12.76	5.47	–	49.73	19.51	14.94	9.66	4.30	32.04	16.80	11.31	2.22	1.71	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	
					2.5m3を超え3.0m3以下		20,480	17.57	12.30	5.27	–	47.93	18.80	14.40	9.32	4.14	34.50	19.80	10.91	2.14	1.65	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	
					3.0m3を超え3.5m3以下		21,218	16.96	11.87	5.09	–	46.27	18.15	13.90	8.99	4.00	36.77	22.59	10.53	2.06	1.59	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	
					3.5m3を超え4.0m3以下		21,955	16.39	11.47	4.92	–	44.71	17.54	13.44	8.69	3.86	38.90	25.19	10.17	2.00	1.54	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	
					4.0m3を超え4.5m3以下		22,692	15.86	11.10	4.76	–	43.26	16.96	13.00	8.41	3.74	40.88	27.62	9.84	1.93	1.49	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	
					4.5m3を超え5.0m3以下		23,430	15.36	10.75	4.61	–	41.85	16.39	12.59	8.14	3.62	42.79	29.95	9.53	1.87	1.44	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	
			無し	–	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	13,865	18.17	18.17	–	–	57.74	21.31	20.99	13.76	–	24.09	16.11	7.98	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	
					1.0m3を超え1.5m3以下		14,602	17.25	17.25	–	–	54.83	20.24	19.93	13.07	–	27.92	15.30	12.62	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	
					1.5m3を超え2.0m3以下		15,340	16.42	16.42	–	–	52.20	19.28	18.97	12.44	–	31.38	16.82	14.56	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	–	–	–	–	
					2.0m3を超え2.5m3以下		16,077	15.67	15.67	–	–	49.80	18.38	18.10	11.87	–	34.53	20.64	13.89	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	–	–	–	–	
					2.5m3を超え3.0m3以下		16,814	14.98	14.98	–	–	47.62	17.58	17.31	11.35	–	37.40	24.12	13.28	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	–	–	–	–	
					3.0m3を超え3.5m3以下		17,551	14.35	14.35	–	–	45.62	16.85	16.58	10.87	–	40.03	27.30	12.73	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	–	–	–	–	
					3.5m3を超え4.0m3以下		18,289	13.77	13.77	–	–	43.78	16.17	15.91	10.43	–	42.45	30.24	12.21	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	–	–	–	–	

No.197【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	職労材構成比															代表職労材規格																	備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z				S	K （*印：貸料）			R				Z				S					
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
40cm以上60cm未満					4.0m3を超え4.5m3以下		19,026	13.24	13.24	－	－	42.05	15.51	15.29	10.03	－	44.71	32.97	11.74	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	－	－	－	－	
					4.5m3を超え5.0m3以下		19,763	12.75	12.75	－	－	40.47	14.93	14.72	9.65	－	46.78	35.48	11.30	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	－	－	－	－	
					0.5m3以上1.0m3以下		17,531	20.53	14.37	6.16	－	55.99	21.96	16.83	10.88	4.84	23.48	12.74	6.31	2.50	1.93	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１mm	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					1.0m3を超え1.5m3以下		18,269	19.70	13.79	5.91	－	53.73	21.08	16.15	10.44	4.64	26.57	12.23	10.09	2.40	1.85	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１mm	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					1.5m3を超え2.0m3以下		19,006	18.93	13.25	5.68	－	51.65	20.26	15.52	10.04	4.46	29.42	13.58	11.75	2.31	1.78	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					2.0m3を超え2.5m3以下		19,743	18.23	12.76	5.47	－	49.73	19.51	14.94	9.66	4.30	32.04	16.80	11.31	2.22	1.71	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC−40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	20,480	17.57	12.30	5.27	－	47.93	18.80	14.40	9.32	4.14	34.50	19.80	10.91	2.14	1.65	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					3.0m3を超え3.5m3以下		21,218	16.96	11.87	5.09	－	46.27	18.15	13.90	8.99	4.00	36.77	22.59	10.53	2.06	1.59	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					3.5m3を超え4.0m3以下		21,955	16.39	11.47	4.92	－	44.71	17.54	13.44	8.69	3.86	38.90	25.19	10.17	2.00	1.54	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					4.0m3を超え4.5m3以下		22,692	15.86	11.10	4.76	－	43.26	16.96	13.00	8.41	3.74	40.88	27.62	9.84	1.93	1.49	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					4.5m3を超え5.0m3以下		23,430	15.36	10.75	4.61	－	41.85	16.39	12.59	8.14	3.62	42.79	29.95	9.53	1.87	1.44	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
		有り			0.5m3以上1.0m3以下		13,865	18.17	18.17	－	－	57.74	21.31	20.99	13.76	－	24.09	16.11	7.98	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	止水シート ｔ＝１mm	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					1.0m3を超え1.5m3以下		14,602	17.25	17.25	－	－	54.83	20.24	19.93	13.07	－	27.92	15.30	12.62	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	止水シート ｔ＝１mm	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					1.5m3を超え2.0m3以下		15,340	16.42	16.42	－	－	52.20	19.28	18.97	12.44	－	31.38	16.82	14.56	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					2.0m3を超え2.5m3以下		16,077	15.67	15.67	－	－	49.80	18.38	18.10	11.87	－	34.53	20.64	13.89	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
			無し	－	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	16,814	14.98	14.98	－	－	47.62	17.58	17.31	11.35	－	37.40	24.12	13.28	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					3.0m3を超え3.5m3以下		17,551	14.35	14.35	－	－	45.62	16.85	16.58	10.87	－	40.03	27.30	12.73	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している	

No. 197【　巨石積（練）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	職労材構成比														代表職労材規格										備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	無し				3.5m3を超え4.0m3以下		18,289	13.77	13.77	–	–	43.78	16.17	15.91	10.43	–	42.45	30.24	12.21	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０%	止水シート ｔ＝１mm	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		19,026	13.24	13.24	–	–	42.05	15.51	15.29	10.03	–	44.71	32.97	11.74	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０%	止水シート ｔ＝１mm	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		19,763	12.75	12.75	–	–	40.47	14.93	14.72	9.65	–	46.78	35.48	11.30	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０%	止水シート ｔ＝１mm	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
		無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC－40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	14,950	24.07	16.85	7.22	–	63.34	23.50	19.73	12.76	5.68	12.59	7.40	2.93	2.26	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–
					1.0m3を超え1.5m3以下		15,687	22.94	16.06	6.88	–	60.36	22.39	18.81	12.16	5.41	16.70	11.75	2.79	2.16	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–
					1.5m3を超え2.0m3以下		16,425	21.91	15.34	6.57	–	57.65	21.38	17.96	11.62	5.17	20.44	15.71	2.67	2.06	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–
					2.0m3を超え2.5m3以下		17,162	20.97	14.68	6.29	–	55.18	20.47	17.19	11.12	4.94	23.85	19.33	2.55	1.97	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–
					2.5m3を超え3.0m3以下		17,899	20.10	14.07	6.03	–	52.91	19.63	16.48	10.66	4.74	26.99	22.65	2.45	1.89	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–
					3.0m3を超え3.5m3以下		18,637	19.31	13.52	5.79	–	50.82	18.86	15.83	10.24	4.55	29.87	25.71	2.35	1.81	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–
					3.5m3を超え4.0m3以下		19,374	18.57	13.00	5.57	–	48.89	18.14	15.23	9.85	4.38	32.54	28.54	2.26	1.74	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–
					4.0m3を超え4.5m3以下		20,111	17.90	12.53	5.37	–	47.08	17.46	14.67	9.49	4.22	35.02	31.16	2.18	1.68	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–
					4.5m3を超え5.0m3以下		20,849	17.26	12.08	5.18	–	45.42	16.85	14.15	9.15	4.07	37.32	33.60	2.10	1.62	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–
			無し	–	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	11,284	22.33	22.33	–	–	67.87	26.18	22.81	16.91	–	9.80	9.80	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０%	–	–	–	–	–
					1.0m3を超え1.5m3以下		12,021	20.96	20.96	–	–	63.71	24.57	21.41	15.88	–	15.33	15.33	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０%	–	–	–	–	–
					1.5m3を超え2.0m3以下		12,758	19.75	19.75	–	–	60.02	23.15	20.17	14.96	–	20.23	20.23	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０%	–	–	–	–	–
					2.0m3を超え2.5m3以下		13,496	18.67	18.67	–	–	56.74	21.88	19.07	14.14	–	24.59	24.59	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０%	–	–	–	–	–
					2.5m3を超え3.0m3以下		14,233	17.70	17.70	–	–	53.81	20.76	18.08	13.41	–	28.49	28.49	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０%	–	–	–	–	–

No. 197【　巨石積（練）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	職労材構成比														代表職労材規格										備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					3.0m3を超え3.5m3以下		14,970	16.83	16.83	–	–	51.16	19.74	17.19	12.75	–	32.01	32.01	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	–	–	–	–	–
					3.5m3を超え4.0m3以下		15,708	16.04	16.04	–	–	48.76	18.82	16.38	12.15	–	35.20	35.20	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	–	–	–	–	–
					4.0m3を超え4.5m3以下		16,445	15.32	15.32	–	–	46.57	17.97	15.65	11.60	–	38.11	38.11	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	–	–	–	–	–
					4.5m3を超え5.0m3以下		17,182	14.66	14.66	–	–	44.57	17.19	14.98	11.11	–	40.77	40.77	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	–	–	–	–	–
		有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	20,322	16.67	11.36	5.31	–	48.46	19.46	15.07	8.48	4.17	34.87	10.99	10.99	9.07	2.16	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		21,060	16.09	10.96	5.13	–	46.76	18.75	14.55	8.19	4.03	37.15	12.25	10.61	10.61	2.08	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		21,797	15.54	10.59	4.95	–	45.18	18.13	14.05	7.91	3.89	39.28	15.22	10.25	10.25	2.01	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		22,534	15.04	10.25	4.79	–	43.71	17.55	13.59	7.65	3.76	41.25	17.99	9.91	9.91	1.94	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		23,272	14.56	9.92	4.64	–	42.26	16.93	13.16	7.41	3.64	43.18	20.65	9.60	9.60	1.88	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		24,009	14.12	9.62	4.50	–	40.97	16.41	12.76	7.18	3.53	44.91	23.08	9.30	9.30	1.82	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		24,746	13.69	9.33	4.36	–	39.75	15.92	12.38	6.97	3.43	46.56	25.39	9.02	9.02	1.77	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		25,484	13.30	9.06	4.24	–	38.59	15.46	12.02	6.76	3.33	48.11	27.55	8.76	8.76	1.72	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	–	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	16,656	13.86	13.86	–	–	48.25	18.44	18.06	10.35	–	37.89	13.41	13.41	11.07	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		17,393	13.28	13.28	–	–	46.20	17.65	17.30	9.91	–	40.52	14.84	12.84	12.84	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		18,131	12.74	12.74	–	–	44.32	16.93	16.59	9.51	–	42.94	18.30	12.32	12.32	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		18,868	12.24	12.24	–	–	42.57	16.24	15.95	9.14	–	45.19	21.51	11.84	11.84	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		19,605	11.78	11.78	–	–	40.96	15.63	15.35	8.79	–	47.26	24.48	11.39	11.39	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No. 197【　巨石積（練）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	職労材構成比														代表職労材規格										備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	有り				3.5m3を超え4.0m3以下		20,343	11.35	11.35	–	–	39.47	15.06	14.79	8.47	–	49.18	27.22	10.98	10.98	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		21,080	10.95	10.95	–	–	38.08	14.53	14.27	8.18	–	50.97	29.77	10.60	10.60	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		21,817	10.58	10.58	–	–	36.80	14.04	13.79	7.90	–	52.62	32.14	10.24	10.24	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
		無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC−40	1.0m3を超え1.5m3以下	18−8−25(20)（高炉）	18,088	18.74	12.77	5.97	–	54.43	21.83	16.94	9.53	4.69	26.83	12.35	10.19	2.42	1.87	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–
					1.5m3を超え2.0m3以下		18,825	18.00	12.27	5.73	–	52.30	20.97	16.27	9.16	4.51	29.70	13.71	11.86	2.33	1.80	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–
					2.0m3を超え2.5m3以下		19,563	17.32	11.80	5.52	–	50.33	20.19	15.66	8.81	4.34	32.35	16.96	11.42	2.24	1.73	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–
					2.5m3を超え3.0m3以下		20,300	16.69	11.37	5.32	–	48.51	19.46	15.09	8.49	4.18	34.80	19.98	11.00	2.16	1.66	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–
					3.0m3を超え3.5m3以下		21,037	16.11	10.98	5.13	–	46.80	18.78	14.56	8.19	4.03	37.09	22.78	10.62	2.08	1.61	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–
					3.5m3を超え4.0m3以下		21,774	15.56	10.60	4.96	–	45.23	18.15	14.07	7.92	3.89	39.21	25.39	10.26	2.01	1.55	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–
					4.0m3を超え4.5m3以下		22,512	15.05	10.26	4.79	–	43.74	17.54	13.61	7.66	3.77	41.21	27.84	9.92	1.95	1.50	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–
					4.5m3を超え5.0m3以下		23,249	14.57	9.93	4.64	–	42.30	16.94	13.18	7.41	3.65	43.13	30.19	9.61	1.88	1.45	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–
			無し	–	1.0m3を超え1.5m3以下	18−8−25(20)（高炉）	14,422	16.01	16.01	–	–	55.72	21.28	20.86	11.96	–	28.27	15.49	12.78	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	–	–	–	–
					1.5m3を超え2.0m3以下		15,159	15.23	15.23	–	–	53.01	20.25	19.85	11.37	–	31.76	17.02	14.74	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	–	–
					2.0m3を超え2.5m3以下		15,896	14.53	14.53	–	–	50.55	19.30	18.93	10.85	–	34.92	20.87	14.05	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	–	–
					2.5m3を超え3.0m3以下		16,634	13.88	13.88	–	–	48.31	18.45	18.09	10.37	–	37.81	24.38	13.43	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	–	–
					3.0m3を超え3.5m3以下		17,371	13.29	13.29	–	–	46.26	17.67	17.32	9.93	–	40.45	27.59	12.86	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	–	–
					3.5m3を超え4.0m3以下		18,108	12.75	12.75	–	–	44.38	16.95	16.62	9.52	–	42.87	30.54	12.33	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	–	–	–	–

No. 197【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	職労材構成比														代表職労材規格										備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60cm以上80cm未満					4.0m3を超え4.5m3以下		18,845	12.25	12.25	–	–	42.61	16.26	15.96	9.15	–	45.14	33.29	11.85	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	–	–	–	–	
					4.5m3を超え5.0m3以下		19,583	11.79	11.79	–	–	40.99	15.64	15.36	8.80	–	47.22	35.81	11.41	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	–	–	–	–	
					1.0m3を超え1.5m3以下		18,088	18.74	12.77	5.97	–	54.43	21.83	16.94	9.53	4.69	26.83	12.35	10.19	2.42	1.87	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート t＝１mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					1.5m3を超え2.0m3以下		18,825	18.00	12.27	5.73	–	52.30	20.97	16.27	9.16	4.51	29.70	13.71	11.86	2.33	1.80	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０%	止水シート t＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					2.0m3を超え2.5m3以下		19,563	17.32	11.80	5.52	–	50.33	20.19	15.66	8.81	4.34	32.35	16.96	11.42	2.24	1.73	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０%	止水シート t＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					2.5m3を超え3.0m3以下		20,300	16.69	11.37	5.32	–	48.51	19.46	15.09	8.49	4.18	34.80	19.98	11.00	2.16	1.66	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０%	止水シート t＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC－40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	21,037	16.11	10.98	5.13	–	46.80	18.78	14.56	8.19	4.03	37.09	22.78	10.62	2.08	1.61	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０%	止水シート t＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					3.5m3を超え4.0m3以下		21,774	15.56	10.60	4.96	–	45.23	18.15	14.07	7.92	3.89	39.21	25.39	10.26	2.01	1.55	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０%	止水シート t＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					4.0m3を超え4.5m3以下		22,512	15.05	10.26	4.79	–	43.74	17.54	13.61	7.66	3.77	41.21	27.84	9.92	1.95	1.50	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０%	止水シート t＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					4.5m3を超え5.0m3以下		23,249	14.57	9.93	4.64	–	42.30	16.94	13.18	7.41	3.65	43.13	30.19	9.61	1.88	1.45	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０%	止水シート t＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
		有り			1.0m3を超え1.5m3以下		14,422	16.01	16.01	–	–	55.72	21.28	20.86	11.96	–	28.27	15.49	12.78	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	止水シート t＝１mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０%	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					1.5m3を超え2.0m3以下		15,159	15.23	15.23	–	–	53.01	20.25	19.85	11.37	–	31.76	17.02	14.74	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０%	止水シート t＝１mm	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					2.0m3を超え2.5m3以下		15,896	14.53	14.53	–	–	50.55	19.30	18.93	10.85	–	34.92	20.87	14.05	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０%	止水シート t＝１mm	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					2.5m3を超え3.0m3以下		16,634	13.88	13.88	–	–	48.31	18.45	18.09	10.37	–	37.81	24.38	13.43	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０%	止水シート t＝１mm	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
			無し	–	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	17,371	13.29	13.29	–	–	46.26	17.67	17.32	9.93	–	40.45	27.59	12.86	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０%	止水シート t＝１mm	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					3.5m3を超え4.0m3以下		18,108	12.75	12.75	–	–	44.38	16.95	16.62	9.52	–	42.87	30.54	12.33	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０%	止水シート t＝１mm	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					4.0m3を超え4.5m3以下		18,845	12.25	12.25	–	–	42.61	16.26	15.96	9.15	–	45.14	33.29	11.85	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０%	止水シート t＝１mm	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している	

No. 197【　巨石積（練）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	職労材構成比														代表職労材規格										備考
								K				R					Z					S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込コンクリート使用量	胴込・裏込コンクリート規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	無し				4.5m3を超え5.0m3以下		19,583	11.79	11.79	－	－	40.99	15.64	15.36	8.80	－	47.22	35.81	11.41	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート　高炉　１８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
		無し	有り	再生ﾌｨｯｼｬﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	15,486	21.88	14.91	6.97	－	61.21	23.20	19.78	11.13	5.48	16.91	11.90	2.83	2.18	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
					1.5m3を超え2.0m3以下		16,224	20.89	14.23	6.66	－	58.42	22.14	18.88	10.63	5.23	20.69	15.91	2.70	2.08	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
					2.0m3を超え2.5m3以下		16,961	19.98	13.61	6.37	－	55.89	21.18	18.06	10.17	5.00	24.13	19.56	2.58	1.99	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
					2.5m3を超え3.0m3以下		17,698	19.15	13.05	6.10	－	53.55	20.30	17.31	9.74	4.79	27.30	22.91	2.48	1.91	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
					3.0m3を超え3.5m3以下		18,436	18.39	12.53	5.86	－	51.40	19.47	16.62	9.35	4.60	30.21	26.00	2.38	1.83	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
					3.5m3を超え4.0m3以下		19,173	17.67	12.04	5.63	－	49.44	18.74	15.98	8.99	4.42	32.89	28.84	2.29	1.76	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
					4.0m3を超え4.5m3以下		19,910	17.02	11.60	5.42	－	47.60	18.03	15.39	8.66	4.26	35.38	31.48	2.20	1.70	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
					4.5m3を超え5.0m3以下		20,648	16.41	11.18	5.23	－	45.91	17.40	14.84	8.35	4.11	37.68	33.92	2.12	1.64	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
			無し	－	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	11,840	19.50	19.50	－	－	64.93	25.91	22.57	14.56	－	15.57	15.57	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート　高炉　１８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					1.5m3を超え2.0m3以下		12,578	18.36	18.36	－	－	61.12	24.39	21.25	13.71	－	20.52	20.52	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート　高炉　１８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					2.0m3を超え2.5m3以下		13,315	17.34	17.34	－	－	57.74	23.04	20.07	12.95	－	24.92	24.92	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート　高炉　１８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					2.5m3を超え3.0m3以下		14,052	16.43	16.43	－	－	54.71	21.83	19.02	12.27	－	28.86	28.86	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート　高炉　１８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					3.0m3を超え3.5m3以下		14,790	15.61	15.61	－	－	51.99	20.75	18.07	11.66	－	32.40	32.40	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート　高炉　１８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					3.5m3を超え4.0m3以下		15,527	14.87	14.87	－	－	49.52	19.77	17.21	11.10	－	35.61	35.61	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート　高炉　１８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					4.0m3を超え4.5m3以下		16,264	14.20	14.20	－	－	47.27	18.87	16.43	10.60	－	38.53	38.53	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート　高炉　１８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－
					4.5m3を超え5.0m3以下		17,002	13.58	13.58	－	－	45.22	18.05	15.72	10.14	－	41.20	41.20	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊	＊	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート　高炉　１８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－

No. 197【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	職労材構成比														代表職労材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC−40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	20,817	15.07	9.88	5.19	−	47.36	19.38	15.15	7.51	4.07	37.57	12.39	10.73	10.73	2.10	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８−８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	再生クラッシャラン ＲＣ−４０	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		21,554	14.55	9.54	5.01	−	45.74	18.72	14.63	7.25	3.93	39.71	15.39	10.36	10.36	2.03	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８−８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	再生クラッシャラン ＲＣ−４０	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		22,292	14.07	9.23	4.84	−	44.21	18.08	14.15	7.01	3.80	41.72	18.19	10.02	10.02	1.97	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８−８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	再生クラッシャラン ＲＣ−４０	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		23,029	13.62	8.93	4.69	−	42.75	17.45	13.70	6.79	3.68	43.63	20.86	9.70	9.70	1.90	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８−８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	再生クラッシャラン ＲＣ−４０	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		23,766	13.19	8.65	4.54	−	41.43	16.91	13.27	6.58	3.57	45.38	23.32	9.40	9.40	1.84	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８−８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	再生クラッシャラン ＲＣ−４０	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		24,504	12.79	8.39	4.40	−	40.17	16.40	12.87	6.38	3.46	47.04	25.65	9.11	9.11	1.79	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８−８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	再生クラッシャラン ＲＣ−４０	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		25,241	12.43	8.15	4.28	−	39.00	15.92	12.50	6.19	3.36	48.57	27.79	8.85	8.85	1.74	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８−８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	再生クラッシャラン ＲＣ−４０	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	−	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	17,151	11.99	11.99	−	−	46.92	18.45	18.00	9.11	−	41.09	15.05	13.02	13.02	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	−	−	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 １８−８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	−	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		17,888	11.50	11.50	−	−	44.97	17.67	17.26	8.74	−	43.53	18.55	12.49	12.49	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	−	−	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 １８−８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	−	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		18,625	11.04	11.04	−	−	43.16	16.94	16.58	8.39	−	45.80	21.82	11.99	11.99	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	−	−	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 １８−８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	−	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.0m3を超え3.5m3以下		19,363	10.62	10.62	−	−	41.51	16.29	15.95	8.07	−	47.87	24.79	11.54	11.54	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	−	−	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 １８−８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	−	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		20,100	10.23	10.23	−	−	39.99	15.69	15.36	7.78	−	49.78	27.56	11.11	11.11	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	−	−	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 １８−８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	−	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		20,837	9.87	9.87	−	−	38.58	15.14	14.82	7.50	−	51.55	30.11	10.72	10.72	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	−	−	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 １８−８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	−	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		21,575	9.53	9.53	−	−	37.25	14.62	14.31	7.24	−	53.22	32.52	10.35	10.35	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	−	−	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 １８−８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	−	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		18,582	16.88	11.07	5.81	−	53.03	21.68	16.97	8.41	4.56	30.09	13.89	12.02	2.36	1.82	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８−８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	再生クラッシャラン ＲＣ−４０	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−
					2.0m3を超え2.5m3以下		19,320	16.24	10.65	5.59	−	51.01	20.85	16.33	8.09	4.39	32.75	17.17	11.56	2.27	1.75	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８−８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	再生クラッシャラン ＲＣ−４０	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−
					2.5m3を超え3.0m3以下		20,057	15.64	10.26	5.38	−	49.14	20.09	15.73	7.79	4.23	35.22	20.22	11.14	2.18	1.68	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８−８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	再生クラッシャラン ＲＣ−４０	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−

No. 197【　巨石積（練）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	職労材構成比															代表職労材規格																	備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z					S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
80cm以上100cm以下	無し		有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC−40	3.0m3を超え3.5m3以下	18−8−25(20)（高炉）	20,794	15.08	9.89	5.19	−	47.40	19.37	15.17	7.52	4.08	37.52	23.05	10.74	2.11	1.62	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８−８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	再生クラッシャラン ＲＣ−４０	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	
					3.5m3を超え4.0m3以下		21,532	14.56	9.55	5.01	−	45.79	18.73	14.65	7.26	3.94	39.65	25.68	10.37	2.03	1.57	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８−８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	再生クラッシャラン ＲＣ−４０	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	
					4.0m3を超え4.5m3以下		22,269	14.09	9.24	4.85	−	44.25	18.09	14.16	7.02	3.81	41.66	28.14	10.03	1.97	1.52	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８−８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	再生クラッシャラン ＲＣ−４０	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	
					4.5m3を超え5.0m3以下		23,006	13.63	8.94	4.69	−	42.79	17.47	13.71	6.79	3.69	43.58	30.50	9.71	1.90	1.47	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８−８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	再生クラッシャラン ＲＣ−４０	軽油 １．２号 パトロール給油	−	−	
			無し	−	1.5m3を超え2.0m3以下	18−8−25(20)（高炉）	14,916	13.79	13.79	−	−	53.93	21.18	20.70	10.48	−	32.28	17.30	14.98	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	−	−	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 １８−８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	−	−	−	−	
					2.0m3を超え2.5m3以下		15,653	13.14	13.14	−	−	51.39	20.18	19.73	9.99	−	35.47	21.20	14.27	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	−	−	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 １８−８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	−	−	−	−	
					2.5m3を超え3.0m3以下		16,391	12.55	12.55	−	−	49.08	19.28	18.84	9.54	−	38.37	24.74	13.63	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	−	−	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 １８−８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	−	−	−	−	
					3.0m3を超え3.5m3以下	18−8−25(20)（高炉）	17,128	12.01	12.01	−	−	46.97	18.45	18.03	9.13	−	41.02	27.98	13.04	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	−	−	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 １８−８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	−	−	−	−	
					3.5m3を超え4.0m3以下		17,865	11.51	11.51	−	−	45.04	17.70	17.28	8.75	−	43.45	30.95	12.50	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	−	−	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 １８−８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	−	−	−	−	
					4.0m3を超え4.5m3以下		18,603	11.06	11.06	−	−	43.21	16.96	16.60	8.40	−	45.73	33.72	12.01	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	−	−	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 １８−８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	−	−	−	−	
					4.5m3を超え5.0m3以下		19,340	10.64	10.64	−	−	41.57	16.31	15.97	8.08	−	47.79	36.24	11.55	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	−	−	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 １８−８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	−	−	−	−	
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC−40	1.5m3を超え2.0m3以下	18−8−25(20)（高炉）	18,582	16.88	11.07	5.81	−	53.03	21.68	16.97	8.41	4.56	30.09	13.89	12.02	2.36	1.82	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８−８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ−４０	軽油 １．２号 パトロール給油	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					2.0m3を超え2.5m3以下		19,320	16.24	10.65	5.59	−	51.01	20.85	16.33	8.09	4.39	32.75	17.17	11.56	2.27	1.75	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８−８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ−４０	軽油 １．２号 パトロール給油	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					2.5m3を超え3.0m3以下		20,057	15.64	10.26	5.38	−	49.14	20.09	15.73	7.79	4.23	35.22	20.22	11.14	2.18	1.68	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８−８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ−４０	軽油 １．２号 パトロール給油	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					3.0m3を超え3.5m3以下	18−8−25(20)（高炉）	20,794	15.08	9.89	5.19	−	47.40	19.37	15.17	7.52	4.08	37.52	23.05	10.74	2.11	1.62	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８−８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ−４０	軽油 １．２号 パトロール給油	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					3.5m3を超え4.0m3以下		21,532	14.56	9.55	5.01	−	45.79	18.73	14.65	7.26	3.94	39.65	25.68	10.37	2.03	1.57	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８−８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ−４０	軽油 １．２号 パトロール給油	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
					4.0m3を超え4.5m3以下		22,269	14.09	9.24	4.85	−	44.25	18.09	14.16	7.02	3.81	41.66	28.14	10.03	1.97	1.52	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８−８−２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ−４０	軽油 １．２号 パトロール給油	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している	

No. 197【　巨石積（練）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	職労材構成比														代表職労材規格										備考
								K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	無し	有り			4.5m3を超え5.0m3以下		23,006	13.63	8.94	4.69	–	42.79	17.47	13.71	6.79	3.69	43.58	30.50	9.71	1.90	1.47	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					1.5m3を超え2.0m3以下		14,916	13.79	13.79	–	–	53.93	21.18	20.70	10.48	–	32.28	17.30	14.98	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊ –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.0m3を超え2.5m3以下		15,653	13.14	13.14	–	–	51.39	20.18	19.73	9.99	–	35.47	21.20	14.27	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊ –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					2.5m3を超え3.0m3以下		16,391	12.55	12.55	–	–	49.08	19.28	18.84	9.54	–	38.37	24.74	13.63	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊ –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
			無し	–	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	17,128	12.01	12.01	–	–	46.97	18.45	18.03	9.13	–	41.02	27.98	13.04	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊ –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					3.5m3を超え4.0m3以下		17,865	11.51	11.51	–	–	45.04	17.70	17.28	8.75	–	43.45	30.95	12.50	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊ –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.0m3を超え4.5m3以下		18,603	11.06	11.06	–	–	43.21	16.96	16.60	8.40	–	45.73	33.72	12.01	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊ –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
					4.5m3を超え5.0m3以下		19,340	10.64	10.64	–	–	41.57	16.31	15.97	8.08	–	47.79	36.24	11.55	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊ –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート t＝１mm	–	–	–	止水シートは遮水シートの単価で設定している
		無し			1.5m3を超え2.0m3以下		15,981	19.63	12.87	6.76	–	59.36	22.96	19.74	9.78	5.31	21.01	16.15	2.74	2.12	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–
					2.0m3を超え2.5m3以下		16,718	18.76	12.30	6.46	–	56.73	21.96	18.87	9.35	5.07	24.49	19.85	2.62	2.02	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–
					2.5m3を超え3.0m3以下		17,456	17.97	11.78	6.19	–	54.35	21.03	18.07	8.95	4.86	27.68	23.23	2.51	1.94	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–
			有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	18,193	17.24	11.31	5.93	–	52.15	20.18	17.34	8.59	4.66	30.61	26.34	2.41	1.86	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–
					3.5m3を超え4.0m3以下		18,930	16.57	10.87	5.70	–	50.11	19.39	16.66	8.26	4.48	33.32	29.21	2.32	1.79	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–
					4.0m3を超え4.5m3以下		19,668	15.95	10.46	5.49	–	48.24	18.67	16.04	7.95	4.31	35.81	31.86	2.23	1.72	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–
					4.5m3を超え5.0m3以下		20,405	15.37	10.08	5.29	–	46.49	17.98	15.46	7.66	4.16	38.14	34.33	2.15	1.66	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–
					1.5m3を超え2.0m3以下		12,335	16.68	16.68	–	–	62.40	25.61	22.31	12.67	–	20.92	20.92	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊ –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–
					2.0m3を超え2.5m3以下		13,072	15.74	15.74	–	–	58.88	24.16	21.05	11.96	–	25.38	25.38	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	＊ –	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	–	–	–	–	–

No. 197【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	職労材構成比													代表職労材規格										備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	－	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	13,810	14.90	14.90	－	－	55.73	22.87	19.92	11.32	－	29.37	29.37	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	－
			無し	－	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	14,547	14.14	14.14	－	－	52.91	21.71	18.91	10.75	－	32.95	32.95	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	－
			無し	－	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	15,284	13.46	13.46	－	－	50.36	20.67	18.00	10.23	－	36.18	36.18	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	－
			無し	－	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	16,022	12.84	12.84	－	－	48.04	19.72	17.17	9.76	－	39.12	39.12	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	－
			無し	－	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	16,759	12.28	12.28	－	－	45.92	18.84	16.42	9.33	－	41.80	41.80	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	－	－	－	－	－	－

No.198【　巨石採取　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,283.5	39.94	37.05	2.89	－	48.44	29.14	18.21	－	－	11.62	11.62	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）1.0m級	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.199【　巨石（材料費）　】

物価資料等による

No.200【　木杭打　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,709.1	14.93	8.84	5.80	－	55.14	25.24	14.63	14.19	－	29.93	26.94	2.94	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量600～800kg級	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	杭丸太（松）長２．０ｍ×末口１２ｃｍ　皮付　先端加工	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－

No. 201【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）				R				Z				S	
																			K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
コンクリート	2000mm	500mm以上600mm未満	5,098.8	33.59	32.94	0.65	－	62.87	21.03	20.17	19.35	1.22	3.54	0.31	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		600mm以上700mm未満	5,484.8	31.32	30.63	0.69	－	64.96	23.83	19.05	18.15	1.29	3.72	0.32	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		700mm以上900mm未満	7,231.4	35.46	34.84	0.62	－	61.22	24.33	17.92	13.95	1.15	3.32	0.29	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		900mm以上1100mm未満	8,900.5	33.63	33.03	0.60	－	63.13	25.05	17.47	14.12	1.12	3.24	0.28	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		1100mm	10,418	32.80	32.25	0.55	－	64.20	25.57	17.26	14.35	1.04	3.00	0.26	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
	3300mm	500mm以上600mm未満	4,030.3	32.09	31.26	0.83	－	63.44	21.68	19.89	18.77	1.55	4.47	0.39	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		600mm以上700mm未満	5,059.3	33.95	33.20	0.75	－	62.01	21.92	20.65	15.13	1.40	4.04	0.35	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		700mm以上900mm未満	6,382.6	33.60	32.90	0.70	－	62.63	24.45	16.75	15.80	1.30	3.77	0.33	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		900mm以上1100mm未満	8,011.6	32.12	31.45	0.67	－	64.28	27.83	16.58	12.81	1.24	3.60	0.31	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		1100mm	9,354.6	32.04	31.42	0.62	－	64.62	26.36	16.79	13.53	1.15	3.34	0.29	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
	5000mm	500mm以上600mm未満	3,154.7	27.68	26.62	1.06	－	66.60	27.69	18.22	16.69	1.98	5.72	0.50	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		600mm以上700mm未満	4,420.3	29.36	28.50	0.86	－	66.02	25.08	18.50	17.32	1.60	4.62	0.40	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		700mm以上900mm未満	5,739.7	30.04	29.26	0.78	－	65.77	27.20	18.62	13.57	1.45	4.19	0.37	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		900mm以上1100mm未満	7,826.2	32.87	32.19	0.68	－	63.45	25.97	16.97	13.12	1.27	3.68	0.32	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		1100mm	8,446.6	30.52	29.83	0.69	－	65.78	26.83	18.60	12.26	1.28	3.70	0.32	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		400mm以上500mm未満	4,047.1	33.15	32.43	0.72	－	62.99	21.28	20.11	19.18	1.33	3.86	0.34	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－

No. 201【　プレキャスト基礎　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料）				R				Z				S		
																			K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
コンクリート以外又は無し	2000mm	500mm以上600mm未満	4,146.7	32.46	31.65	0.81	－	63.19	21.66	20.02	18.94	1.50	4.35	0.38	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		600mm以上700mm未満	4,246.2	31.80	30.91	0.89	－	63.39	22.04	19.93	18.70	1.66	4.81	0.42	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		700mm以上900mm未満	4,395.4	30.88	29.86	1.02	－	63.65	22.55	19.80	18.37	1.89	5.47	0.48	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		900mm以上1100mm未満	4,594.5	29.73	28.56	1.17	－	63.99	23.21	19.64	17.96	2.17	6.28	0.55	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		1100mm	4,694.0	29.20	27.96	1.24	－	64.14	23.49	19.57	17.77	2.31	6.66	0.58	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
	3300mm	400mm以上500mm未満	3,510.7	32.31	31.48	0.83	－	63.24	21.74	20.00	18.89	1.54	4.45	0.39	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		500mm以上600mm未満	3,610.2	31.54	30.61	0.93	－	63.46	22.18	19.89	18.61	1.73	5.00	0.44	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		600mm以上700mm未満	3,709.7	30.81	29.79	1.02	－	63.68	22.59	19.79	18.35	1.91	5.51	0.48	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		700mm以上900mm未満	3,859.0	29.80	28.64	1.16	－	63.96	23.14	19.65	17.99	2.16	6.24	0.55	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		900mm以上1100mm未満	4,058.0	28.56	27.24	1.32	－	64.33	23.86	19.48	17.54	2.46	7.11	0.62	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		1100mm	4,157.6	27.98	26.58	1.40	－	64.49	24.16	19.41	17.34	2.60	7.53	0.66	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
	4000mm	400mm以上500mm未満	3,237.6	31.78	30.88	0.90	－	63.39	22.04	19.92	18.70	1.67	4.83	0.42	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		500mm以上600mm未満	3,337.1	30.96	29.96	1.00	－	63.64	22.51	19.81	18.41	1.87	5.40	0.47	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		600mm以上700mm未満	3,436.6	30.19	29.09	1.10	－	63.86	22.94	19.71	18.13	2.06	5.95	0.52	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		700mm以上900mm未満	3,585.9	29.13	27.88	1.25	－	64.16	23.53	19.56	17.75	2.32	6.71	0.59	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		900mm以上1100mm未満	3,784.9	27.84	26.42	1.42	－	64.53	24.24	19.38	17.29	2.64	7.63	0.67	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	－

No. 201【　プレキャスト基礎　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		1100mm	3,884.4	27.25	25.74	1.50	－	64.69	24.57	19.30	17.07	2.79	8.06	0.71	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－	－
	5000mm	400mm以上 500mm未満	2,927.0	30.87	29.88	0.99	－	63.79	22.37	19.73	18.34	1.85	5.34	0.47	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－	－
		500mm以上 600mm未満	3,026.5	30.01	28.90	1.11	－	64.03	22.86	19.61	18.03	2.06	5.96	0.52	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－	－
		600mm以上 700mm未満	3,126.0	29.19	27.98	1.21	－	64.27	23.33	19.50	17.74	2.26	6.54	0.57	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－	－
		700mm以上 900mm未満	3,275.3	28.07	26.71	1.36	－	64.59	23.96	19.35	17.34	2.54	7.34	0.64	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－	－
		900mm以上 1100mm未満	3,474.3	26.73	25.18	1.54	－	64.96	24.71	19.17	16.86	2.88	8.31	0.73	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－	－
		1100mm	3,573.8	26.11	24.47	1.63	－	65.13	25.05	19.09	16.64	3.03	8.76	0.77	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－	－

No.202【　プレキャスト基礎（材料費）　】

物価資料等による

No.203【　中詰コンクリート（材料費）　】

物価資料等による

No. 204【　中詰コンクリート打設　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z					S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	20,335	11.97	11.97	–	–	20.62	9.15	5.02	3.16	–	67.41	67.41	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* –	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	–	–	–	–	–

No.205【　かごマット設置（スロープ型）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
かご厚さ	かご本体材質	詰石種類	詰石規格		K				R					Z					S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
t=30cm	亜鉛ﾒｯｷ	割栗石	径5～15cm	9,141.7	3.24	3.12	－	－	24.39	17.32	2.23	2.15	1.76	72.37	46.54	18.50	0.98	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	かごマット（スロープ型）　ｔ＝３０ｃｍ　めっき鉄線	割栗石　５０～１５０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	
t=50cm	亜鉛ﾒｯｷ	割栗石	径15～20cm	12,345	3.13	3.01	－	－	22.49	15.87	2.20	2.07	1.49	74.38	45.90	22.83	0.94	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	かごマット（スロープ型）　ｔ＝５０ｃｍ　めっき鉄線	割栗石　１５０～２００ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	

No.206【　野芝種子吹付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
養生材の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	489.18	2.88	1.47	1.41	-	21.25	7.75	6.07	3.97	3.29	75.87	66.27	2.96	0.91	-	-	種子吹付機［車載式（種子専用）］　タンク容量2.5m3　搭載トラック3t車	トラック［普通型］　4～4.5t積	-	法面工	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	種子(野芝) 発芽促進剤処理済	肥料 高度化成肥料N：P：K=15：15：15	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-
無し	462.06	3.04	1.55	1.49	-	22.49	8.21	6.42	4.20	3.48	74.47	70.16	3.14	0.97	-	-	種子吹付機［車載式（種子専用）］　タンク容量2.5m3　搭載トラック3t車	トラック［普通型］　4～4.5t積	-	法面工	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	種子(野芝) 発芽促進剤処理済	肥料 高度化成肥料N：P：K=15：15：15	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-

No.207【　被覆シート張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	409.07	0.00	－	－	－	28.17	13.60	10.64	3.93	－	71.83	71.83	－	－	－	－	－	－	－	法面工	普通作業員	土木一般世話役	－	被覆シート 長繊維不織布　245N/5cm	－	－	－	－	－

No.208【　養生（散水養生）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	26.120	0.59	0.59	－	－	97.64	52.16	45.48	－	－	1.77	1.77	－	－	－	－	小型渦巻ポンプ［可搬・自吸・エンジン駆動型］　口径50mm　全揚程30m	－	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－

No.209【　袋詰玉石　】
＜　積算単位：袋　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
袋詰玉石用袋材規格	施工条件	中詰材区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2t用(長期性能型)	据付深さ4m以下及び作業半径5m以内	購入材	18,782	2.17	2.17	－	－	12.88	3.30	3.26	3.20	2.84	84.95	45.30	38.29	1.36	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力0.9t	* －	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	袋詰玉石用袋材２ｔ用（長期性能型）	中詰材　割栗石１５０～２００ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		流用又は採取材	11,590	3.53	3.53	－	－	20.88	5.35	5.28	5.19	4.61	75.59	73.38	2.21	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力0.9t	* －	－	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	袋詰玉石用袋材２ｔ用（長期性能型）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	据付深さ4mを超え9m以下又は作業半径5mを超え18m以下	購入材	20,053	6.95	5.23	1.72	－	13.61	4.93	2.86	2.83	2.78	79.44	42.43	35.86	1.15	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力0.9t	* －	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	袋詰玉石用袋材２ｔ用（長期性能型）	中詰材　割栗石１５０～２００ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		流用又は採取材	12,861	10.85	8.16	2.69	－	21.23	7.69	4.47	4.41	4.33	67.92	66.13	1.79	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力0.9t	* －	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	袋詰玉石用袋材２ｔ用（長期性能型）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
3t用(長期性能型)	－	購入材	29,308	5.00	3.76	1.24	－	9.79	3.55	2.06	2.03	2.00	85.21	46.78	37.60	0.83	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力0.9t	* －	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	袋詰玉石用袋材３ｔ用（長期性能型）	中詰材　割栗石１５０～２００ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
		流用又は採取材	18,288	8.03	6.04	1.99	－	15.69	5.69	3.30	3.26	3.20	76.28	74.95	1.33	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力0.9t	* －	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	袋詰玉石用袋材３ｔ用（長期性能型）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－

No. 210【　笠コンクリートブロック　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠有無	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量		K				R					Z					S	K （*印：資料）			R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	21-8-25(20)（高炉）	11m3以上16m3未満	8,746.9	23.23	19.20	–	–	55.27	31.05	8.94	5.70	–	21.50	21.50	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	–	–	–	–	–
		16m3以上23m3未満	9,583.1	21.21	17.53	–	–	50.44	28.32	8.16	5.21	–	28.35	28.35	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	–	–	–	–	–
		23m3以上31m3未満	10,628	19.11	15.80	–	–	45.49	25.56	7.35	4.69	–	35.40	35.40	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	–	–	–	–	–
		31m3以上39m3未満	11,743	17.30	14.30	–	–	41.13	23.09	6.65	4.25	–	41.57	41.57	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	–	–	–	–	–
		39m3以上47m3未満	12,858	15.80	13.06	–	–	37.57	21.09	6.08	3.88	–	46.63	46.63	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	–	–	–	–	–
		47m3以上56m3未満	14,043	14.47	11.96	–	–	34.39	19.31	5.56	3.55	–	51.14	51.14	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	–	–	–	–	–
		56m3以上65m3未満	15,297	13.28	10.98	–	–	31.58	17.73	5.11	3.26	–	55.14	55.14	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	–	–	–	–	–
		65m3以上75m3未満	16,621	12.22	10.10	–	–	29.06	16.32	4.70	3.00	–	58.72	58.72	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	–	–	–	–	–
		75m3以上85m3未満	18,014	11.27	9.32	–	–	26.81	15.05	4.34	2.77	–	61.92	61.92	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	–	–	–	–	–
		85m3以上96m3未満	19,478	10.43	8.62	–	–	24.79	13.92	4.01	2.56	–	64.78	64.78	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	–	–	–	–	–
有り		11m3以上16m3未満	11,747	18.44	14.30	–	–	65.55	34.08	9.39	4.25	3.10	16.01	16.01	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	–	–	–	–	–
		16m3以上23m3未満	12,583	17.22	13.35	–	–	61.19	31.82	8.77	3.96	2.89	21.59	21.59	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	–	–	–	–	–
		23m3以上31m3未満	13,628	15.89	12.32	–	–	56.50	29.38	8.10	3.66	2.67	27.61	27.61	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	–	–	–	–	–
		31m3以上39m3未満	14,743	14.69	11.39	–	–	52.23	27.17	7.48	3.38	2.47	33.08	33.08	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	–	–	–	–	–
		39m3以上47m3未満	15,858	13.66	10.59	–	–	48.56	25.26	6.96	3.14	2.29	37.78	37.78	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	–	–	–	–	–
		47m3以上56m3未満	17,042	12.70	9.85	–	–	45.19	23.51	6.47	2.93	2.13	42.11	42.11	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	–	–	–	–	–

No. 210【　笠コンクリートブロック　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠有無	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）				R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		56m3以上65m3未満	18,297	11.84	9.18	－	－	42.04	21.85	6.03	2.72	1.99	46.12	46.12	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	－	－	－	－	－	
		65m3以上75m3未満	19,620	11.04	8.56	－	－	39.21	20.38	5.62	2.54	1.85	49.75	49.75	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	－	－	－	－	－	
		75m3以上85m3未満	21,014	10.30	7.99	－	－	36.61	19.03	5.25	2.37	1.73	53.09	53.09	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	－	－	－	－	－	
		85m3以上96m3未満	22,477	9.63	7.47	－	－	34.23	17.79	4.91	2.22	1.62	56.14	56.14	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％	－	－	－	－	－	

No.211【　笠コンクリートブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.212【　グラウトホール　】
＜　積算単位：組　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	4,540.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.213【　グラウト管（材料費）　】

物価資料等による

No.214【　掘削（光ケーブル配管）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,900.6	13.16	13.03	－	－	81.08	38.75	34.37	7.16	－	5.76	5.71	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	*	－	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.215【　埋戻し・締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,213.6	10.74	9.34	－	－	85.95	27.77	26.49	20.48	－	3.31	2.88	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.28m3（平積0.2m3）	*	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.216【　敷砂，保護砂（材料費）　】

物価資料等による

No. 217【　配管設置（埋設部）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
多孔保護管の有無	設置条数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	2条	1,282.7	0.00	－	－	－	25.08	18.52	5.37	－	－	74.92	71.36	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	ＦＥＰ　８０ｍｍ	－	－	－	－	－
	3条	1,763.1	0.00	－	－	－	18.24	13.47	3.91	－	－	81.76	77.87	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	ＦＥＰ　８０ｍｍ	－	－	－	－	－
	4条	2,243.6	0.00	－	－	－	14.34	10.59	3.07	－	－	85.66	81.59	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	ＦＥＰ　８０ｍｍ	－	－	－	－	－
有り	2条	1,360.3	0.00	－	－	－	32.04	23.28	8.45	－	－	67.96	67.29	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	ＦＥＰ　８０ｍｍ	－	－	－	－	－
	3条	1,822.4	0.00	－	－	－	23.92	17.38	6.31	－	－	76.08	75.33	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	ＦＥＰ　８０ｍｍ	－	－	－	－	－
	4条	2,284.5	0.00	－	－	－	19.07	13.86	5.03	－	－	80.93	80.13	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	ＦＥＰ　８０ｍｍ	－	－	－	－	－

No.218【　配管設置（露出部）　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
配管材設計数量/対象延長	設置条数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.00	2条	6,137.7	0.00	-	-	-	69.95	48.41	14.61	-	-	30.05	27.08	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	3条	7,060.4	0.00	-	-	-	60.81	42.09	12.70	-	-	39.19	35.31	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	4条	7,983.0	0.00	-	-	-	53.78	37.23	11.23	-	-	46.22	41.64	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
0.95 以上 1.00 未満	2条	6,091.6	0.00	-	-	-	70.48	48.78	14.72	-	-	29.52	26.60	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	3条	6,991.2	0.00	-	-	-	61.41	42.50	12.83	-	-	38.59	34.77	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	4条	7,890.8	0.00	-	-	-	54.41	37.66	11.36	-	-	45.59	41.08	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
0.90 以上 0.95 未満	2条	5,999.3	0.00	-	-	-	71.56	49.52	14.95	-	-	28.44	25.63	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	3条	6,852.8	0.00	-	-	-	62.64	43.36	13.08	-	-	37.36	33.66	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	4条	7,706.2	0.00	-	-	-	55.71	38.57	11.63	-	-	44.29	39.90	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
0.85 以上 0.90 未満	2条	5,907.0	0.00	-	-	-	72.68	50.30	15.18	-	-	27.32	24.62	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	3条	6,714.4	0.00	-	-	-	63.94	44.26	13.35	-	-	36.06	32.49	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	4条	7,521.7	0.00	-	-	-	57.08	39.51	11.92	-	-	42.92	38.67	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
0.80 以上 0.85 未満	2条	5,814.8	0.00	-	-	-	73.83	51.10	15.42	-	-	26.17	23.58	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	3条	6,576.0	0.00	-	-	-	65.28	45.18	13.64	-	-	34.72	31.28	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-
	4条	7,337.2	0.00	-	-	-	58.51	40.50	12.22	-	-	41.49	37.38	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	厚鋼電線管Ｇ５４	-	-	-	-	-

No.219【　配管支持金具（材料費）　】

物価資料等による

No.220【　プルボックス（材料費）　】

物価資料等による

No.221【　可とう電線管（材料費）　】

物価資料等による

No.222【　伸縮継手（材料費）　】

物価資料等による

No.223【　ノーマルベンド（材料費）　】

物価資料等による

No.224【　多孔保護管（材料費）　】

物価資料等による

No.225【　ハンドホール　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	94,032	3.24	3.24	－	－	24.19	9.89	6.20	4.58	3.17	72.57	70.34	0.83	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ハンドホール６００×６００×６００mm　R２K－６０蓋付	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－

No.226【　掘削（砂防）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
土質	押土の有無	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	有り	－	－	－	315.79	58.63	58.63	－	－	30.71	30.71	－	－	－	10.66	10.66	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
	無し	無し	－	－	280.91	50.06	50.06	－	－	36.11	36.11	－	－	－	13.83	13.83	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		有り	－	－	385.87	50.06	50.06	－	－	36.11	36.11	－	－	－	13.83	13.83	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	有り	－	－	－	381.85	58.63	58.63	－	－	30.71	30.71	－	－	－	10.66	10.66	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
	無し	無し	－	－	343.27	50.06	50.06	－	－	36.11	36.11	－	－	－	13.83	13.83	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		有り	－	－	514.29	50.06	50.06	－	－	36.11	36.11	－	－	－	13.83	13.83	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
軟岩	－	－	機械走行面より5m以内	－	1,487.5	56.74	32.75	18.84	－	32.31	29.38	－	－	－	10.95	9.96	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
			機械走行面より5m超	可	5,465.8	0.00		－	－	100.00	30.33	24.92	21.55	7.95	0.00		－	－	－	－	－	－	特殊作業員	さく岩工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－
				不可	14,490	0.00		－	－	100.00	48.75	28.84	15.87	－	0.00		－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
硬岩	－	－	機械走行面より5m以内	－	3,134.3	57.62	28.94	15.74	－	31.65	24.54	－	－	－	10.73	8.32	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
			機械走行面より5m超	可	7,889.7	0.00		－	－	100.00	25.62	24.65	22.71	8.33	0.00		－	－	－	－	－	－	さく岩工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－
				不可	19,633	0.00		－	－	100.00	47.91	28.81	16.74	－	0.00		－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
転石	－	－	機械走行面より5m以内	－	2,570.4	57.61	33.03	17.96	－	31.66	28.02	－	－	－	10.73	9.50	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
			機械走行面より5m超	可	9,216.5	0.00		－	－	100.00	44.75	19.16	8.31	7.15	0.00		－	－	－	－	－	－	さく岩工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－
				不可	11,452	0.00		－	－	100.00	47.92	28.82	16.72	－	0.00		－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No. 227【　土砂等運搬（砂防）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
運搬距離	土質		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.5km以下	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	406.01	48.65	48.65	–	–	36.45	36.45	–	–	–	14.90	14.90	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	495.33	48.65	48.65	–	–	36.45	36.45	–	–	–	14.90	14.90	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	577.80	50.57	50.57	–	–	35.09	35.09	–	–	–	14.34	14.34	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
1.0km以下	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	456.76	48.65	48.65	–	–	36.45	36.45	–	–	–	14.90	14.90	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	557.25	48.65	48.65	–	–	36.45	36.45	–	–	–	14.90	14.90	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	650.03	50.57	50.57	–	–	35.09	35.09	–	–	–	14.34	14.34	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
1.5km以下	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	507.51	48.65	48.65	–	–	36.45	36.45	–	–	–	14.90	14.90	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	619.16	48.65	48.65	–	–	36.45	36.45	–	–	–	14.90	14.90	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	722.25	50.57	50.57	–	–	35.09	35.09	–	–	–	14.34	14.34	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
2.0km以下	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	558.26	48.65	48.65	–	–	36.45	36.45	–	–	–	14.90	14.90	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	681.08	48.65	48.65	–	–	36.45	36.45	–	–	–	14.90	14.90	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	794.48	50.57	50.57	–	–	35.09	35.09	–	–	–	14.34	14.34	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
2.5km以下	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	659.76	48.65	48.65	–	–	36.45	36.45	–	–	–	14.90	14.90	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	804.91	48.65	48.65	–	–	36.45	36.45	–	–	–	14.90	14.90	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	938.93	50.57	50.57	–	–	35.09	35.09	–	–	–	14.34	14.34	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	710.52	48.65	48.65	–	–	36.45	36.45	–	–	–	14.90	14.90	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む

No. 227【　土砂等運搬（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
運搬距離	土質		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3.0km以下	軟岩	866.83	48.65	48.65	–	–	36.45	36.45	–	–	–	14.90	14.90	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	1,011.2	50.57	50.57	–	–	35.09	35.09	–	–	–	14.34	14.34	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
4.0km以下	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	812.02	48.65	48.65	–	–	36.45	36.45	–	–	–	14.90	14.90	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	990.66	48.65	48.65	–	–	36.45	36.45	–	–	–	14.90	14.90	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	1,155.6	50.57	50.57	–	–	35.09	35.09	–	–	–	14.34	14.34	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
5.0km以下	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	913.52	48.65	48.65	–	–	36.45	36.45	–	–	–	14.90	14.90	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	1,114.5	48.65	48.65	–	–	36.45	36.45	–	–	–	14.90	14.90	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	1,300.1	50.57	50.57	–	–	35.09	35.09	–	–	–	14.34	14.34	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
6.0km以下	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	1,065.8	48.65	48.65	–	–	36.45	36.45	–	–	–	14.90	14.90	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	1,300.2	48.65	48.65	–	–	36.45	36.45	–	–	–	14.90	14.90	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	1,516.7	50.57	50.57	–	–	35.09	35.09	–	–	–	14.34	14.34	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
7.0km以下	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	1,167.3	48.65	48.65	–	–	36.45	36.45	–	–	–	14.90	14.90	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	軟岩	1,424.1	48.65	48.65	–	–	36.45	36.45	–	–	–	14.90	14.90	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
	硬岩	1,661.2	50.57	50.57	–	–	35.09	35.09	–	–	–	14.34	14.34	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む

No.228【　押土（ルーズ）（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
土質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	302.72	58.63	58.63	-	-	30.71	30.71	-	-	-	10.66	10.66	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	345.55	58.63	58.63	-	-	30.71	30.71	-	-	-	10.66	10.66	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
破砕岩	687.38	60.29	60.29	-	-	29.48	29.48	-	-	-	10.23	10.23	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級	-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.229【　積込（ルーズ）（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
土質		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	257.45	50.06	50.06	-	-	36.11	36.11	-	-	-	13.83	13.83	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	308.70	50.06	50.06	-	-	36.11	36.11	-	-	-	13.83	13.83	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
破砕岩	403.61	52.24	52.24	-	-	34.53	34.53	-	-	-	13.23	13.23	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.230【　粒径処理　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
粒径処理率(%)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40を超え45以下	3,589.2	29.37	29.37	-	-	62.45	21.39	20.70	18.38	-	8.18	8.18	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
45を超え50以下	2,910.8	29.37	29.37	-	-	62.45	21.39	20.70	18.38	-	8.18	8.18	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
50を超え60以下	2,291.6	29.37	29.37	-	-	62.45	21.39	20.70	18.38	-	8.18	8.18	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
60を超え80以下	1,584.1	29.37	29.37	-	-	62.45	21.39	20.70	18.38	-	8.18	8.18	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
80を超え100以下	1,122.1	29.37	29.37	-	-	62.45	21.39	20.70	18.38	-	8.18	8.18	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No. 231【　撹拌混合　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
セメント100m3当り使用量		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.4t/100m3以下	812.72	24.12	24.12	-	-	66.51	16.58	16.33	16.05	14.25	9.37	6.66	2.71	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	セメント　高炉　B	-	-	-	-
0.4t/100m3を超え0.8t/100m3以下	856.81	22.88	22.88	-	-	63.10	15.75	15.49	15.22	13.51	14.02	7.71	6.31	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉　B	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
0.8t/100m3を超え1.2t/100m3以下	900.91	21.76	21.76	-	-	60.00	14.96	14.74	14.48	12.85	18.24	12.23	6.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉　B	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
1.2t/100m3を超え1.6t/100m3以下	945.00	20.74	20.74	-	-	57.21	14.28	14.05	13.80	12.25	22.05	16.33	5.72	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉　B	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
1.6t/100m3を超え2.0t/100m3以下	989.10	19.82	19.82	-	-	54.65	13.63	13.42	13.18	11.71	25.53	20.06	5.47	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉　B	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
2.0t/100m3を超え2.5t/100m3以下	1,038.7	18.87	18.87	-	-	52.05	12.99	12.78	12.55	11.15	29.08	23.87	5.21	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉　B	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
2.5t/100m3を超え3.0t/100m3以下	1,093.8	17.92	17.92	-	-	49.42	12.33	12.14	11.92	10.58	32.66	27.71	4.95	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉　B	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
3.0t/100m3を超え3.5t/100m3以下	1,148.9	17.06	17.06	-	-	47.05	11.74	11.55	11.35	10.08	35.89	31.18	4.71	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉　B	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
3.5t/100m3を超え4.1t/100m3以下	1,209.6	16.20	16.20	-	-	44.70	11.17	10.97	10.78	9.57	39.10	34.63	4.47	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉　B	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
4.1t/100m3を超え4.6t/100m3以下	1,270.2	15.43	15.43	-	-	42.56	10.62	10.45	10.27	9.11	42.01	37.75	4.26	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉　B	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
4.6t/100m3を超え5.2t/100m3以下	1,330.8	14.73	14.73	-	-	40.59	10.11	9.97	9.80	8.70	44.68	40.62	4.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉　B	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
5.2t/100m3を超え5.8t/100m3以下	1,397.0	14.03	14.03	-	-	38.67	9.63	9.50	9.33	8.29	47.30	43.43	3.87	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉　B	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
5.8t/100m3を超え6.5t/100m3以下	1,468.6	13.35	13.35	-	-	36.78	9.16	9.04	8.88	7.88	49.87	46.19	3.68	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉　B	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
6.5t/100m3を超え7.2t/100m3以下	1,545.8	12.68	12.68	-	-	34.94	8.70	8.59	8.43	7.49	52.38	48.88	3.50	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉　B	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No. 231【　撹拌混合　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
セメント100m3当り使用量		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
7.2t/100m3を超え7.9t/100m3以下	1,623.0	12.08	12.08	–	–	33.28	8.29	8.18	8.03	7.13	54.64	51.31	3.33	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
7.9t/100m3を超え8.7t/100m3以下	1,705.7	11.49	11.49	–	–	31.66	7.88	7.78	7.64	6.79	56.85	53.68	3.17	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
8.7t/100m3を超え9.5t/100m3以下	1,793.9	10.93	10.93	–	–	30.11	7.50	7.40	7.27	6.45	58.96	55.95	3.01	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
9.5t/100m3を超え10.4t/100m3以下	1,887.6	10.38	10.38	–	–	28.61	7.12	7.03	6.91	6.13	61.01	58.15	2.86	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
10.4t/100m3を超え11.3t/100m3以下	1,986.8	9.86	9.86	–	–	27.19	6.77	6.68	6.56	5.83	62.95	60.23	2.72	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
11.3t/100m3を超え12.3t/100m3以下	2,091.5	9.37	9.37	–	–	25.81	6.43	6.34	6.23	5.53	64.82	62.24	2.58	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
12.3t/100m3を超え13.3t/100m3以下	2,201.7	8.90	8.90	–	–	24.53	6.11	6.03	5.92	5.26	66.57	64.12	2.45	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
13.3t/100m3を超え14.4t/100m3以下	2,317.5	8.46	8.46	–	–	23.29	5.80	5.73	5.62	4.99	68.25	65.92	2.33	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
14.4t/100m3を超え15.5t/100m3以下	2,438.8	8.03	8.03	–	–	22.12	5.51	5.44	5.34	4.74	69.85	67.63	2.22	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
15.5t/100m3を超え16.7t/100m3以下	2,565.5	7.64	7.64	–	–	21.04	5.24	5.17	5.08	4.51	71.32	69.21	2.11	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
16.7t/100m3を超え18.0t/100m3以下	2,703.3	7.25	7.25	–	–	19.97	4.97	4.91	4.82	4.28	72.78	70.78	2.00	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
18.0t/100m3を超え19.3t/100m3以下	2,846.6	6.88	6.88	–	–	18.96	4.72	4.66	4.58	4.06	74.16	72.26	1.90	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
19.3t/100m3を超え20.7t/100m3以下	2,995.5	6.54	6.54	–	–	18.02	4.49	4.43	4.35	3.86	75.44	73.64	1.80	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
20.7t/100m3を超え22.2t/100m3以下	3,155.3	6.21	6.21	–	–	17.11	4.26	4.20	4.13	3.67	76.68	74.97	1.71	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	–	–	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–

No.231【　撹拌混合　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
セメント100m3当り使用量			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
22.2t/100m3を超え23.8t/100m3以下	3,326.2	5.89	5.89	-	-	16.23	4.04	3.99	3.92	3.48	77.88	76.26	1.62	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-
23.8t/100m3を超え25.5t/100m3以下	3,508.1	5.58	5.58	-	-	15.38	3.83	3.78	3.71	3.30	79.04	77.50	1.54	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉B	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-

No.232【　混合材料敷均し・締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
		K				R					Z					S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,168.0	8.48	5.05	3.43	－	89.74	29.86	26.49	15.37	15.17	1.78	1.78	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	* 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* －	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－

No. 233【　ボーリング　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
地表	粘性土・砂質土	φ90mm	50m/本以下	7,970.6	33.67	29.77	2.06	1.77	33.29	15.40	8.94	8.82	－	33.04	8.74	4.58	4.27	4.11	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	9,102.9	35.39	31.28	2.17	1.86	34.97	16.18	9.39	9.27	－	29.64	7.65	4.32	4.01	3.74	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ９０mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	－	－
		φ115mm	50m/本以下	10,368	35.04	30.96	2.15	1.85	34.67	16.04	9.31	9.19	－	30.29	8.40	4.29	3.61	3.60	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１１５mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	11,902	36.65	32.39	2.25	1.93	36.24	16.76	9.73	9.61	－	27.11	7.31	4.48	3.15	3.13	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１１５mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	－	－
		φ135mm	50m/本以下	12,120	35.71	31.56	2.19	1.88	35.31	16.33	9.48	9.36	－	28.98	7.90	4.36	3.87	3.78	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１３５mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	インナービット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	13,946	37.23	32.91	2.28	1.96	36.82	17.03	9.89	9.76	－	25.95	6.87	4.55	3.36	3.29	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１３５mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	インナービット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	－	－
	砂質土	φ90mm	50m/本以下	12,795	31.05	27.43	1.91	1.64	30.77	14.23	8.26	8.16	－	38.18	8.46	8.15	6.51	3.80	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	14,475	32.92	29.09	2.02	1.74	32.65	15.10	8.77	8.65	－	34.43	7.49	7.21	5.76	4.03	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
		φ115mm	50m/本以下	15,458	31.84	28.13	1.96	1.68	31.57	14.60	8.48	8.37	－	36.59	8.74	6.93	5.73	4.29	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	17,540	33.75	29.83	2.07	1.78	33.38	15.44	8.96	8.85	－	32.87	7.63	6.11	5.05	4.13	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
		φ135mm	50m/本以下	17,503	32.06	28.33	1.97	1.69	31.78	14.70	8.54	8.42	－	36.16	8.51	7.49	5.06	4.77	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	19,877	33.97	30.03	2.08	1.79	33.58	15.53	9.02	8.90	－	32.45	7.41	6.60	4.46	4.20	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	－	－
	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本以下	18,888	28.80	25.45	1.77	1.52	28.55	13.20	7.67	7.57	－	42.65	10.57	10.03	7.94	3.53	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	21,189	30.81	27.22	1.89	1.63	30.53	14.12	8.20	8.09	－	38.66	9.44	8.94	7.08	3.77	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
		φ115mm	50m/本以下	21,285	28.80	25.45	1.77	1.52	28.55	13.20	7.67	7.57	－	42.65	9.64	9.46	8.81	3.53	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	リングビット φ１１５mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	23,878	30.81	27.22	1.89	1.63	30.53	14.12	8.20	8.09	－	38.66	8.63	8.43	7.85	3.77	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	リングビット φ１１５mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－

No. 233【　ボーリング　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	軟岩	φ135mm	50m/本以下	23,096	28.40	25.10	1.74	1.50	28.16	13.03	7.56	7.46	－	43.44	10.87	8.93	8.72	4.06	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	25,872	30.44	26.89	1.87	1.61	30.17	13.95	8.10	8.00	－	39.39	9.70	7.97	7.78	3.73	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
		φ90mm	50m/本以下	14,871	29.02	25.65	1.78	1.53	28.78	13.31	7.73	7.63	－	42.20	10.25	8.66	8.65	3.56	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	16,698	31.03	27.41	1.91	1.64	30.75	14.22	8.26	8.15	－	38.22	9.14	7.71	7.70	3.80	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット φ９０mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
		φ115mm	50m/本以下	17,475	29.63	26.19	1.82	1.56	29.38	13.59	7.89	7.79	－	40.99	9.31	8.89	7.84	3.79	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	19,666	31.61	27.93	1.94	1.67	31.34	14.49	8.42	8.31	－	37.05	8.25	7.90	6.96	3.87	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
		φ135mm	50m/本以下	19,297	29.52	26.09	1.81	1.56	29.27	13.54	7.86	7.76	－	41.21	9.94	9.16	7.10	4.32	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	21,707	31.49	27.83	1.93	1.66	31.23	14.44	8.39	8.28	－	37.28	8.85	8.14	6.31	3.86	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
	粘性土・砂質土	φ90mm	50m/本以下	9,395.2	34.16	30.13	2.09	1.79	33.77	15.59	9.05	8.93	－	32.07	7.41	5.64	5.23	4.17	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．０m）	インナーロッド φ９０mm用（１．０m）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	10,749	35.81	31.58	2.19	1.88	35.43	16.35	9.50	9.37	－	28.76	6.48	4.93	4.57	4.37	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（１．０m）	インナーロッド φ９０mm用（１．０m）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
		φ115mm	50m/本以下	12,188	35.59	31.38	2.18	1.87	35.18	16.24	9.43	9.31	－	29.23	7.14	4.50	4.34	4.34	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．０m）	軽油　１．２号 パトロール給油	インナーロッド φ１１５mm用（１．０m）	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	14,018	37.14	32.75	2.27	1.95	36.70	16.94	9.84	9.71	－	26.16	6.21	4.53	3.91	3.77	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１１５mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．０m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．０m）	－	－
		φ135mm	50m/本以下	14,141	36.18	31.91	2.21	1.90	35.79	16.52	9.59	9.47	－	28.03	6.77	4.58	4.41	3.74	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．０m）	軽油　１．２号 パトロール給油	インナーロッド φ１３５mm用（１．０m）	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	16,300	37.67	33.22	2.30	1.98	37.26	17.20	9.99	9.85	－	25.07	5.87	4.60	3.97	3.24	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット φ１３５mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．０m）	インナーロッド φ１３５mm用（１．０m）	－	－
		φ90mm	50m/本以下	15,002	31.15	27.46	1.91	1.64	30.87	14.25	8.27	8.17	－	37.98	9.71	7.72	7.14	3.81	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ９０mm用（１．０m）	インナーロッド φ９０mm用（１．０m）	リングビット φ９０mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	16,978	33.03	29.12	2.02	1.74	32.73	15.11	8.77	8.66	－	34.24	8.58	6.82	6.31	4.04	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ９０mm用（１．０m）	インナーロッド φ９０mm用（１．０m）	リングビット φ９０mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－

No. 233【　ボーリング　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
集水井内	ﾚｷ質土	φ115mm	50m/本以下	18,095	32.04	28.25	1.96	1.69	31.75	14.66	8.51	8.40	－	36.21	8.35	7.40	6.89	3.92	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．０m）	リングビット φ１１５mm用	インナーロッド φ１１５mm用（１．０m）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	20,547	33.93	29.92	2.08	1.78	33.56	15.49	8.99	8.88	－	32.51	7.28	6.52	6.07	4.14	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．０m）	リングビット φ１１５mm用	インナーロッド φ１１５mm用（１．０m）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
		φ135mm	50m/本以下	20,539	32.45	28.60	1.99	1.71	32.16	14.84	8.62	8.51	－	35.39	8.66	7.17	6.07	4.06	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．０m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．０m）	インナービット φ１３５mm用	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	23,357	34.31	30.26	2.10	1.80	33.93	15.66	9.09	8.98	－	31.76	7.56	6.31	5.34	4.18	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．０m）	リングビット φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．０m）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本以下	22,608	28.71	25.31	1.76	1.51	28.44	13.13	7.62	7.53	－	42.85	12.24	11.64	6.63	3.51	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ９０mm用（１．０m）	インナーロッド φ９０mm用（１．０m）	リングビット φ９０mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	25,353	30.72	27.08	1.88	1.62	30.44	14.05	8.16	8.05	－	38.84	10.92	10.38	5.91	3.75	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ９０mm用（１．０m）	インナーロッド φ９０mm用（１．０m）	リングビット φ９０mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
		φ115mm	50m/本以下	25,135	28.57	25.19	1.75	1.50	28.31	13.07	7.59	7.49	－	43.12	11.41	11.27	7.46	3.49	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．０m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．０m）	リングビット φ１１５mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	28,173	30.59	26.97	1.87	1.61	30.32	13.99	8.13	8.02	－	39.09	10.18	10.06	6.65	3.74	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．０m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．０m）	リングビット φ１１５mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
		φ135mm	50m/本以下	27,371	28.45	25.08	1.74	1.50	28.20	13.02	7.56	7.46	－	43.35	12.35	10.35	7.53	3.48	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．０m）	インナーロッド φ１３５mm用（１．０m）	リングビット φ１３５mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	30,665	30.48	26.87	1.87	1.60	30.21	13.94	8.10	7.99	－	39.31	11.02	9.24	6.72	3.73	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．０m）	インナーロッド φ１３５mm用（１．０m）	リングビット φ１３５mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
	軟岩	φ90mm	50m/本以下	17,154	30.26	26.68	1.85	1.59	30.00	13.85	8.04	7.94	－	39.74	10.53	8.42	7.49	3.70	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッド φ９０mm用（１．０m）	ドリルパイプ φ９０mm用（１．０m）	リングビット φ９０mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	19,350	32.20	28.39	1.97	1.70	31.91	14.73	8.55	8.44	－	35.89	9.32	7.47	6.64	3.94	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッド φ９０mm用（１．０m）	ドリルパイプ φ９０mm用（１．０m）	リングビット φ９０mm用	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
		φ115mm	50m/本以下	19,827	30.55	26.93	1.87	1.61	30.29	13.98	8.12	8.01	－	39.16	9.78	8.11	7.55	3.73	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッド φ１１５mm用（１．０m）	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．０m）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	22,389	32.47	28.62	1.99	1.71	32.17	14.85	8.62	8.51	－	35.36	8.69	7.18	6.68	3.97	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッド φ１１５mm用（１．０m）	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（１．０m）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－
		φ135mm	50m/本以下	21,939	30.77	27.12	1.89	1.62	30.49	14.07	8.17	8.07	－	38.74	8.86	8.06	8.05	3.80	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッド φ１３５mm用（１．０m）	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．０m）	インナービット φ１３５mm用	－	－
			50m/本を超え80m/本以下	24,794	32.67	28.80	2.00	1.72	32.37	14.94	8.68	8.56	－	34.96	7.86	7.13	7.12	3.99	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	＊ グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッド φ１３５mm用（１．０m）	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（１．０m）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－

No.234【　保孔管　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
施工場所	保孔管種別	ｽﾄﾚｰﾄ現場加工の有無	保孔管種類(VP)	保孔管種類(SGP)	製品区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（●印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
地表	VP	有り	VP40	–	–	788.27	0.00	–	–	–	71.39	31.70	25.11	14.58	–	28.61	28.61	–	–	–	–	–	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳＫ６７４１）　φ４０ｍｍ	–	–	–	–	–
		無し		–	工場加工品	396.17	0.00	–	–	–	43.05	19.99	11.61	11.45	–	56.95	56.95	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳＫ６７４１）　φ４０ｍｍ	–	–	–	–	–
				–	既製保孔管	389.60	0.00	–	–	–	43.77	20.32	11.80	11.65	–	56.23	56.23	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳＫ６７４１）　φ４０ｍｍ	–	–	–	–	–
	SGP	有り	–	SGP80A	–	3,864.3	21.71	19.74	–	–	45.46	31.86	4.11	3.58	1.78	32.83	32.83	–	–	–	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳＧ３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ	–	–	–	–	–
		無し	–		–	3,133.5	27.99	24.34	–	–	31.49	15.70	5.07	4.42	2.20	40.52	40.52	–	–	–	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳＧ３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ	–	–	–	–	–
集水井内	VP	有り	VP40	–	–	1,041.1	0.00	–	–	–	77.71	30.55	26.62	15.46	–	22.29	22.29	–	–	–	–	–	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳＫ６７４１）　φ４０ｍｍ	–	–	–	–	–
		無し		–	工場加工品	443.48	0.00	–	–	–	47.64	22.32	10.37	10.23	–	52.36	52.36	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳＫ６７４１）　φ４０ｍｍ	–	–	–	–	–
				–	既製保孔管	430.34	0.00	–	–	–	49.08	23.00	10.68	10.54	–	50.92	50.92	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳＫ６７４１）　φ４０ｍｍ	–	–	–	–	–
	SGP	有り	–	SGP80A	–	4,536.8	18.15	16.81	–	–	52.81	38.89	4.50	3.49	2.02	29.04	29.04	–	–	–	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳＧ３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ	–	–	–	–	–
		無し	–		–	3,807.0	22.24	20.04	–	–	43.16	26.96	5.36	4.16	2.41	34.60	34.60	–	–	–	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳＧ３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ	–	–	–	–	–

No.235【　ボーリング仮設機材　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
施工場所		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
地表	131,510	13.65	13.65	-	-	85.79	31.10	27.10	15.73	11.86	0.56	0.56	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 4.9t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	-
集水井内	426,710	15.02	15.02	-	-	84.36	27.88	16.70	13.83	13.06	0.62	0.62	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 4.9t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.236【　足場（地表）　】

＜　積算単位：空ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
施工場所		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
平地	2,849.1	2.70	2.70	-	-	97.19	32.68	21.48	19.37	2.34	0.11	0.11	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 4.9t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
傾斜地	3,522.4	3.64	3.64	-	-	96.21	34.87	22.44	20.24	3.16	0.15	0.15	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 4.9t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No. 237【　不陸整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
無し	－	－	113.38	32.52	12.97	10.12	9.43	61.65	37.21	24.44	－	－	5.83	5.83	－	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
有り	1mm以上3mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	116.47	31.65	12.62	9.85	9.18	60.01	36.22	23.79	－	－	8.34	5.68	2.66	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	－	－
	3mm以上6mm未満		120.35	30.65	12.22	9.54	8.89	58.07	35.04	23.03	－	－	11.28	5.79	5.49	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	6mm以上9mm未満		125.00	29.50	11.76	9.18	8.56	55.91	33.74	22.17	－	－	14.59	9.30	5.29	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	9mm以上13mm未満		130.42	28.27	11.27	8.80	8.20	53.60	32.35	21.25	－	－	18.13	13.06	5.07	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	13mm以上17mm未満		136.62	26.99	10.76	8.40	7.83	51.16	30.87	20.29	－	－	21.85	17.01	4.84	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	17mm以上21mm未満		142.81	25.82	10.29	8.04	7.49	48.94	29.54	19.40	－	－	25.24	20.61	4.63	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	21mm以上25mm未満		149.01	24.74	9.86	7.70	7.18	46.91	28.31	18.60	－	－	28.35	23.91	4.44	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	25mm以上29mm未満		155.21	23.75	9.47	7.39	6.89	45.04	27.19	17.85	－	－	31.21	26.95	4.26	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	29mm以上34mm未満		162.19	22.73	9.06	7.08	6.59	43.11	26.02	17.09	－	－	34.16	30.09	4.07	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	34mm以上39mm未満		169.93	21.69	8.65	6.75	6.29	41.14	24.83	16.31	－	－	37.17	33.28	3.89	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	39mm以上44mm未満		177.68	20.75	8.27	6.46	6.02	39.32	23.72	15.60	－	－	39.93	36.21	3.72	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	44mm以上49mm未満		185.43	19.89	7.93	6.19	5.77	37.66	22.72	14.94	－	－	42.45	38.89	3.56	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	49mm以上55mm未満		193.94	19.01	7.58	5.92	5.51	36.02	21.73	14.29	－	－	44.97	41.56	3.41	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	55mm以上61mm未満		203.24	18.14	7.23	5.65	5.26	34.36	20.73	13.63	－	－	47.50	44.25	3.25	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	61mm以上67mm未満		212.54	17.34	6.91	5.40	5.03	32.87	19.83	13.04	－	－	49.79	46.68	3.11	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.237【　不陸整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	67mm以上75mm未満		223.38	16.51	6.58	5.14	4.79	31.26	18.86	12.40	－	－	52.23	49.27	2.96	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－

No.238【　下層路盤（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
平均厚さ	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
75mm以上125mm以下	クラッシャラン C-40	714.76	8.01	2.93	2.29	2.13	16.41	8.42	6.64	–	–	75.58	74.15	1.32	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャラン C－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
125mm超え175mm以下		979.56	5.85	2.14	1.67	1.56	11.97	6.14	4.85	–	–	82.18	81.14	0.96	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャラン C－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
175mm超え200mm以下		1,178.2	4.86	1.78	1.39	1.29	9.96	5.11	4.03	–	–	85.18	84.31	0.80	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャラン C－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
200mm超え225mm以下		1,495.7	7.66	2.80	2.19	2.04	15.69	8.05	6.35	–	–	76.65	75.28	1.26	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャラン C－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
225mm超え275mm以下		1,694.3	6.76	2.48	1.93	1.80	13.84	7.10	5.60	–	–	79.40	78.19	1.11	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャラン C－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
275mm超え325mm以下		1,959.1	5.85	2.14	1.67	1.56	11.97	6.14	4.85	–	–	82.18	81.14	0.96	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャラン C－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
325mm超え375mm以下		2,223.9	5.14	1.88	1.47	1.37	10.55	5.41	4.27	–	–	84.31	83.39	0.85	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャラン C－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
375mm超え400mm以下		2,422.5	4.73	1.73	1.35	1.26	9.69	4.97	3.92	–	–	85.58	84.73	0.78	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャラン C－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
400mm超え425mm以下		2,740.1	6.27	2.30	1.79	1.67	12.85	6.59	5.20	–	–	80.88	79.76	1.03	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャラン C－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
425mm超え475mm以下		2,938.7	5.85	2.14	1.67	1.56	11.97	6.14	4.85	–	–	82.18	81.14	0.96	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャラン C－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
475mm超え525mm以下		3,203.5	5.36	1.96	1.53	1.43	10.98	5.63	4.45	–	–	83.66	82.71	0.88	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャラン C－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
525mm超え575mm以下		3,468.3	4.95	1.81	1.41	1.32	10.14	5.20	4.11	–	–	84.91	84.03	0.81	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャラン C－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
575mm超え600mm以下		3,666.9	4.68	1.71	1.34	1.25	9.59	4.92	3.88	–	–	85.73	84.90	0.77	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャラン C－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
600mm超え625mm以下		3,984.5	5.74	2.10	1.64	1.53	11.78	6.04	4.77	–	–	82.48	81.46	0.94	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャラン C－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
625mm超え675mm以下		4,183.0	5.47	2.00	1.56	1.46	11.21	5.75	4.54	–	–	83.32	82.34	0.90	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャラン C－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	

No.238【　下層路盤（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
平均厚さ	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
675mmを超え725mm以下		4,447.8	5.14	1.88	1.47	1.37	10.55	5.41	4.27	–	–	84.31	83.39	0.85	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
725mmを超え775mm以下		4,712.6	4.86	1.78	1.39	1.29	9.96	5.11	4.03	–	–	85.18	84.31	0.80	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
775mmを超え800mm以下		4,911.2	4.66	1.71	1.33	1.24	9.55	4.90	3.87	–	–	85.79	84.97	0.76	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
800mmを超え825mm以下		5,228.8	5.47	2.00	1.56	1.46	11.21	5.75	4.54	–	–	83.32	82.34	0.90	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
825mmを超え875mm以下		5,427.4	5.27	1.93	1.51	1.40	10.80	5.54	4.37	–	–	83.93	82.99	0.87	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
875mmを超え925mm以下		5,692.2	5.03	1.84	1.44	1.34	10.30	5.28	4.17	–	–	84.67	83.77	0.83	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
925mmを超え975mm以下		5,957.0	4.80	1.76	1.37	1.28	9.84	5.05	3.98	–	–	85.36	84.50	0.79	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
975mmを超え1000mm以下		6,155.6	4.65	1.70	1.33	1.24	9.52	4.89	3.85	–	–	85.83	85.01	0.76	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
1000mmを超え1025mm以下		6,474.6	5.32	1.95	1.52	1.41	10.87	5.58	4.40	–	–	83.81	82.87	0.87	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
1025mmを超え1075mm以下		6,673.2	5.15	1.89	1.47	1.37	10.56	5.42	4.27	–	–	84.29	83.37	0.85	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–
1075mmを超え1125mm以下		6,938.0	4.97	1.82	1.42	1.32	10.14	5.21	4.10	–	–	84.89	84.01	0.81	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	クラッシャラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–

No. 239【　下層路盤（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
平均厚さ	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25mm以上75mm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	603.82	7.32	3.79	3.32	－	78.05	32.82	27.55	15.41	－	14.63	12.83	1.75	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	＊	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－
75mmを超え125mm以下		681.29	6.48	3.36	2.94	－	69.19	29.11	24.41	13.66	－	24.33	22.74	1.55	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	＊	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－
125mmを超え175mm以下		758.76	5.81	3.01	2.64	－	62.12	26.14	21.92	12.26	－	32.07	30.63	1.40	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	＊	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－
175mmを超え200mm以下		816.87	5.40	2.80	2.45	－	57.71	24.29	20.36	11.39	－	36.89	35.56	1.30	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	＊	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－
200mmを超え225mm以下		1,381.9	6.39	3.31	2.90	－	68.22	28.71	24.07	13.46	－	25.39	23.82	1.53	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	＊	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－
225mmを超え275mm以下		1,440.0	6.12	3.17	2.78	－	65.48	27.56	23.10	12.92	－	28.40	26.89	1.47	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	＊	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－
275mmを超え325mm以下		1,517.5	5.81	3.01	2.64	－	62.12	26.14	21.92	12.26	－	32.07	30.63	1.40	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	＊	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－
325mmを超え375mm以下		1,595.0	5.54	2.87	2.51	－	59.11	24.86	20.86	11.67	－	35.35	33.99	1.33	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	＊	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－
375mmを超え400mm以下		1,653.1	5.33	2.76	2.42	－	57.05	24.01	20.12	11.26	－	37.62	36.31	1.28	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	＊	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－
400mmを超え425mm以下		2,218.2	5.97	3.09	2.71	－	63.75	26.83	22.49	12.58	－	30.28	28.81	1.43	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	＊	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－
425mmを超え475mm以下		2,276.3	5.81	3.01	2.64	－	62.12	26.14	21.92	12.26	－	32.07	30.63	1.40	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	＊	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－
475mmを超え525mm以下		2,353.7	5.62	2.91	2.55	－	60.08	25.28	21.20	11.86	－	34.30	32.91	1.35	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	＊	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	－

No. 240【　上層路盤（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
材料	平均厚さ	平均幅員	遮青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
遮青安定処理材(40)	45mm以上55mm以下	1.4m未満	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,359.8	0.52	0.30	0.15	－	42.75	19.23	13.42	3.89	－	56.73	54.93	1.65	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,435.4	0.50	0.29	0.14	－	41.43	18.64	13.00	3.77	－	58.07	53.23	4.70	0.10	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
		1.4m以上	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,540.2	3.71	2.00	0.56	0.56	9.23	3.35	1.91	1.86	0.64	87.06	84.14	2.54	0.32	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,615.7	3.54	1.91	0.54	0.53	8.80	3.19	1.82	1.78	0.61	87.66	80.22	7.09	0.30	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
	55mmを超え65mm以下	1.4m未満	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,802.5	0.47	0.27	0.14	－	42.51	21.13	12.28	3.56	－	57.02	55.51	1.39	0.09	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,878.1	0.45	0.26	0.13	－	41.40	20.57	11.96	3.47	－	58.15	54.05	3.98	0.09	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
		1.4m以上	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,799.1	3.18	1.71	0.48	0.48	7.90	2.87	1.64	1.59	0.54	88.92	86.43	2.17	0.27	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,874.6	3.04	1.64	0.46	0.46	7.58	2.75	1.57	1.53	0.52	89.38	82.96	6.11	0.26	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
	65mmを超え75mm以下	1.4m未満	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,061.6	0.42	0.25	0.12	－	38.91	19.34	11.24	3.26	－	60.67	59.29	1.27	0.08	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,137.1	0.41	0.24	0.12	－	37.97	18.87	10.97	3.18	－	61.62	57.86	3.65	0.08	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
		1.4m以上	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,058.2	2.78	1.50	0.42	0.42	6.91	2.51	1.43	1.39	0.48	90.31	88.14	1.90	0.23	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,133.7	2.67	1.44	0.40	0.40	6.66	2.42	1.38	1.34	0.46	90.67	85.03	5.37	0.23	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
	75mmを超え85mm以下	1.4m未満	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,320.5	0.39	0.23	0.11	－	35.88	17.83	10.36	3.01	－	63.73	62.45	1.17	0.08	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,396.1	0.38	0.22	0.11	－	35.07	17.43	10.13	2.94	－	64.55	61.08	3.37	0.07	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
		1.4m以上	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,317.1	2.46	1.33	0.37	0.37	6.14	2.23	1.27	1.24	0.42	91.40	89.47	1.68	0.21	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,392.6	2.39	1.29	0.36	0.36	5.94	2.15	1.23	1.20	0.41	91.67	86.65	4.79	0.20	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－

No. 240【　上層路盤（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
材料	平均厚さ	平均幅員	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	85mmを超え95mm以下	1.4m未満	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,579.6	0.35	0.21	0.10	－	33.28	16.54	9.61	2.79	－	66.37	65.18	1.09	0.07	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,655.1	0.35	0.21	0.10	－	32.60	16.20	9.42	2.73	－	67.05	63.82	3.13	0.07	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
		1.4m以上	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,576.1	2.21	1.20	0.33	0.33	5.51	2.00	1.14	1.11	0.38	92.28	90.55	1.51	0.19	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,651.7	2.14	1.16	0.32	0.32	5.35	1.94	1.11	1.08	0.37	92.51	87.98	4.32	0.18	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
	95mmを超え100mm以下	1.4m未満	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,773.7	0.34	0.20	0.10	－	31.58	15.69	9.12	2.65	－	68.08	66.95	1.03	0.07	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,849.3	0.34	0.20	0.10	－	30.94	15.38	8.94	2.59	－	68.72	65.66	2.97	0.06	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－
		1.4m以上	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,770.3	2.06	1.11	0.31	0.31	5.12	1.86	1.06	1.03	0.35	92.82	91.21	1.41	0.17	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,845.8	2.00	1.08	0.30	0.30	4.99	1.81	1.03	1.01	0.34	93.01	88.79	4.02	0.17	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－
再生粒度調整砕石 RM-40	25mm以上75mm以下	－	－	288.04	19.92	7.29	5.69	5.30	40.80	20.95	16.49	－	－	39.28	35.71	3.28	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	75mmを超え125mm以下	－	－	390.91	14.68	5.37	4.19	3.91	30.03	15.40	12.15	－	－	55.29	52.67	2.41	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	125mmを超え150mm以下	－	－	468.08	12.25	4.48	3.50	3.26	25.08	12.86	10.15	－	－	62.67	60.48	2.01	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	150mmを超え175mm以下	－	－	704.68	16.28	5.96	4.65	4.33	33.31	17.08	13.48	－	－	50.41	47.49	2.68	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	175mmを超え225mm以下	－	－	781.83	14.68	5.37	4.19	3.91	30.03	15.40	12.15	－	－	55.29	52.67	2.41	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	225mmを超え275mm以下	－	－	884.70	12.96	4.74	3.70	3.45	26.54	13.61	10.74	－	－	60.50	58.18	2.13	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	275mmを超え300mm以下	－	－	961.86	11.92	4.36	3.41	3.17	24.40	12.51	9.88	－	－	63.68	61.55	1.96	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	300mmを超え325mm以下	－	－	1,198.5	14.35	5.25	4.10	3.82	29.38	15.07	11.89	－	－	56.27	53.70	2.36	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－

No.240【　上層路盤（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
材料	平均厚さ	平均幅員	舗装材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	325mmを超え375mm以下	－	－	1,275.6	13.49	4.94	3.85	3.59	27.61	14.16	11.17	－	－	58.90	56.48	2.22	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	375mmを超え425mm以下	－	－	1,378.5	12.49	4.57	3.57	3.32	25.55	13.10	10.34	－	－	61.96	59.73	2.05	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	425mmを超え450mm以下	－	－	1,455.6	11.83	4.33	3.38	3.15	24.18	12.40	9.79	－	－	63.99	61.88	1.94	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－

No.241【　上層路盤（歩道部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
平均厚さ	材料		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
75mm以上125mm以下	再生粒度調整砕石 RM-30	748.60	5.90	3.05	2.68	-	62.97	26.49	22.22	12.43	-	31.13	29.68	1.41	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	* 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石　RM－３０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
125mを超え150mm以下		831.95	5.31	2.75	2.41	-	56.66	23.85	19.99	11.18	-	38.03	36.73	1.27	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	* 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石　RM－３０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
150mを超え175mm以下		1,413.9	6.24	3.23	2.83	-	66.68	28.05	23.53	13.16	-	27.08	25.54	1.50	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	* 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石　RM－３０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
175mを超え225mm以下		1,497.2	5.90	3.05	2.68	-	62.97	26.49	22.22	12.43	-	31.13	29.68	1.41	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	* 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石　RM－３０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
225mを超え275mm以下		1,608.3	5.49	2.84	2.49	-	58.62	24.67	20.68	11.57	-	35.89	34.54	1.32	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	* 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石　RM－３０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
275mを超え300mm以下		1,691.7	5.22	2.70	2.37	-	55.73	23.45	19.66	11.00	-	39.05	37.77	1.25	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	* 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石　RM－３０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
300mを超え325mm以下		2,273.6	5.83	3.02	2.64	-	62.19	26.15	21.95	12.28	-	31.98	30.54	1.40	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	* 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石　RM－３０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
325mを超え375mm以下		2,356.9	5.62	2.91	2.55	-	59.99	25.24	21.17	11.84	-	34.39	33.00	1.35	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	* 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石　RM－３０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	
375mを超え425mm以下		2,468.0	5.36	2.78	2.43	-	57.30	24.11	20.22	11.31	-	37.34	36.02	1.29	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3）	* 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	* -	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	再生粒度調整砕石　RM－３０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	

No.242【　不陸整正（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	－	－	100.44	40.12	24.33	7.33	4.52	53.66	34.66	9.85	9.15	－	6.22	6.22	－	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］運転質量10～12t 締固め幅2.1m	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
有り	1mm以上3mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	103.54	38.91	23.60	7.11	4.38	52.07	33.63	9.56	8.88	－	9.02	6.03	2.99	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］運転質量10～12t 締固め幅2.1m	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	－	－
	3mm以上6mm未満		107.42	37.50	22.75	6.85	4.22	50.20	32.43	9.21	8.56	－	12.30	6.49	5.81	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］運転質量10～12t 締固め幅2.1m	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	6mm以上9mm未満		112.07	35.95	21.80	6.57	4.05	48.11	31.08	8.83	8.20	－	15.94	10.37	5.57	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］運転質量10～12t 締固め幅2.1m	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	9mm以上13mm未満		117.49	34.29	20.80	6.26	3.86	45.90	29.65	8.42	7.83	－	19.81	14.50	5.31	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］運転質量10～12t 締固め幅2.1m	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	13mm以上17mm未満		123.68	32.58	19.76	5.95	3.67	43.58	28.15	8.00	7.43	－	23.84	18.79	5.05	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］運転質量10～12t 締固め幅2.1m	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	17mm以上21mm未満		129.88	31.00	18.81	5.66	3.49	41.53	26.83	7.62	7.08	－	27.47	22.66	4.81	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］運転質量10～12t 締固め幅2.1m	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	21mm以上25mm未満		136.08	29.61	17.96	5.41	3.33	39.62	25.59	7.27	6.76	－	30.77	26.18	4.59	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］運転質量10～12t 締固め幅2.1m	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	25mm以上29mm未満		142.28	28.31	17.17	5.17	3.19	37.90	24.49	6.95	6.46	－	33.79	29.40	4.39	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］運転質量10～12t 締固め幅2.1m	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	29mm以上34mm未満		149.26	26.99	16.37	4.93	3.04	36.09	23.30	6.63	6.16	－	36.92	32.74	4.18	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］運転質量10～12t 締固め幅2.1m	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	34mm以上39mm未満		157.00	25.66	15.56	4.69	2.89	34.30	22.15	6.30	5.85	－	40.04	36.07	3.97	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］運転質量10～12t 締固め幅2.1m	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	39mm以上44mm未満		164.75	24.44	14.83	4.46	2.75	32.69	21.11	6.00	5.58	－	42.87	39.08	3.79	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］運転質量10～12t 締固め幅2.1m	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	44mm以上49mm未満		172.50	23.34	14.16	4.26	2.63	31.22	20.16	5.73	5.33	－	45.44	41.82	3.62	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］運転質量10～12t 締固め幅2.1m	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	49mm以上55mm未満		181.01	22.24	13.50	4.06	2.50	29.75	19.21	5.46	5.08	－	48.01	44.56	3.45	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］運転質量10～12t 締固め幅2.1m	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	55mm以上61mm未満		190.31	21.16	12.84	3.86	2.38	28.30	18.27	5.20	4.83	－	50.54	47.26	3.28	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］運転質量10～12t 締固め幅2.1m	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－
	61mm以上67mm未満		199.60	20.17	12.24	3.68	2.27	26.97	17.42	4.95	4.60	－	52.86	49.73	3.13	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］運転質量10～12t 締固め幅2.1m	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－

No.242【　不陸整正（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	67mm以上75mm未満		210.45	19.13	11.61	3.49	2.15	25.60	16.53	4.70	4.37	－	55.27	52.31	2.96	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	* モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m	* ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	* 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	

No.243【　下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
平均厚さ	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
75mm以上125mm以下		692.39	9.01	5.02	1.51	0.93	13.07	7.15	2.85	1.99	－	77.92	76.53	1.28	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ プレード幅3.1m	＊ ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
125mmを超え175mm以下		957.18	6.50	3.63	1.09	0.67	9.45	5.17	2.06	1.44	－	84.05	83.05	0.92	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ プレード幅3.1m	＊ ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
175mmを超え200mm以下		1,155.8	5.37	3.00	0.90	0.55	7.82	4.28	1.71	1.19	－	86.81	85.99	0.76	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ プレード幅3.1m	＊ ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
200mmを超え225mm以下		1,451.0	8.60	4.79	1.44	0.89	12.47	6.82	2.72	1.90	－	78.93	77.60	1.22	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ プレード幅3.1m	＊ ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
225mmを超え275mm以下		1,649.6	7.56	4.21	1.27	0.78	10.97	6.00	2.40	1.67	－	81.47	80.31	1.07	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ プレード幅3.1m	＊ ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
275mmを超え325mm以下		1,914.4	6.50	3.63	1.09	0.67	9.45	5.17	2.06	1.44	－	84.05	83.05	0.92	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ プレード幅3.1m	＊ ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
325mmを超え375mm以下		2,179.2	5.72	3.19	0.96	0.59	8.29	4.54	1.81	1.26	－	85.99	85.11	0.81	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ プレード幅3.1m	＊ ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
375mmを超え400mm以下		2,377.8	5.24	2.92	0.88	0.54	7.60	4.16	1.66	1.16	－	87.16	86.36	0.74	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ プレード幅3.1m	＊ ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
400mmを超え425mm以下		2,673.0	6.99	3.90	1.17	0.72	10.14	5.55	2.22	1.54	－	82.87	81.80	0.99	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ プレード幅3.1m	＊ ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
425mmを超え475mm以下		2,871.6	6.50	3.63	1.09	0.67	9.45	5.17	2.06	1.44	－	84.05	83.05	0.92	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ プレード幅3.1m	＊ ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
475mmを超え525mm以下		3,136.3	5.95	3.32	1.00	0.61	8.65	4.73	1.89	1.32	－	85.40	84.48	0.85	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ プレード幅3.1m	＊ ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
525mmを超え575mm以下		3,401.1	5.49	3.06	0.92	0.57	7.96	4.36	1.74	1.21	－	86.55	85.70	0.78	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ プレード幅3.1m	＊ ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
575mmを超え600mm以下	クラッシャラン C-40	3,599.8	5.18	2.89	0.87	0.53	7.54	4.12	1.65	1.15	－	87.28	86.48	0.74	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ プレード幅3.1m	＊ ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
600mmを超え625mm以下		3,895.0	6.40	3.57	1.07	0.66	9.28	5.08	2.03	1.41	－	84.32	83.33	0.91	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ プレード幅3.1m	＊ ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	
625mmを超え675mm以下		4,093.5	6.09	3.39	1.02	0.63	8.83	4.83	1.93	1.34	－	85.08	84.15	0.86	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ プレード幅3.1m	＊ ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	－	－	

No.243【　下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
平均厚さ	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
675mmを超え725mm以下		4,358.3	5.72	3.19	0.96	0.59	8.29	4.54	1.81	1.26	－	85.99	85.11	0.81	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m	＊ ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	
725mmを超え775mm以下		4,623.1	5.37	3.00	0.90	0.55	7.82	4.28	1.71	1.19	－	86.81	85.99	0.76	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m	＊ ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	
775mmを超え800mm以下		4,821.7	5.15	2.88	0.86	0.53	7.50	4.10	1.64	1.14	－	87.35	86.56	0.73	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m	＊ ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	
800mmを超え825mm以下		5,116.9	6.09	3.39	1.02	0.63	8.83	4.83	1.93	1.34	－	85.08	84.15	0.86	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m	＊ ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	
825mmを超え875mm以下		5,315.5	5.86	3.27	0.98	0.60	8.50	4.65	1.86	1.29	－	85.64	84.74	0.83	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m	＊ ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	
875mmを超え925mm以下		5,580.3	5.57	3.11	0.93	0.57	8.10	4.43	1.77	1.23	－	86.33	85.47	0.79	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m	＊ ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	
925mmを超え975mm以下		5,845.1	5.33	2.97	0.89	0.55	7.73	4.23	1.69	1.18	－	86.94	86.12	0.76	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m	＊ ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	
975mmを超え1000mm以下		6,043.7	5.14	2.87	0.86	0.53	7.47	4.09	1.63	1.14	－	87.39	86.60	0.73	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m	＊ ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	
1000mmを超え1025mm以下		6,338.9	5.90	3.29	0.99	0.61	8.55	4.68	1.87	1.30	－	85.55	84.64	0.84	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m	＊ ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	
1025mmを超え1075mm以下		6,537.5	5.72	3.19	0.96	0.59	8.29	4.54	1.81	1.26	－	85.99	85.11	0.81	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m	＊ ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	
1075mmを超え1125mm以下		6,802.3	5.49	3.06	0.92	0.57	7.96	4.36	1.74	1.21	－	86.55	85.70	0.78	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	＊ モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m	＊ ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	＊ 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	クラッシャラン　Ｃ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	

No.244【　上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均厚さ	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25mm以上75mm以下	再生粒度調整砕石 RM-40	265.67	23.52	13.09	3.94	2.43	34.08	18.63	7.45	5.19	－	42.40	38.76	3.34	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
75mmを超え125mm以下		368.54	16.94	9.43	2.84	1.75	24.56	13.43	5.37	3.74	－	58.50	55.88	2.41	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
125mmを超え150mm以下		445.70	14.01	7.80	2.35	1.45	20.30	11.10	4.44	3.09	－	65.69	63.53	1.99	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
150mmを超え175mm以下		659.93	18.92	10.54	3.17	1.95	27.44	15.00	6.00	4.18	－	53.64	50.71	2.69	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
175mmを超え225mm以下		737.08	16.94	9.43	2.84	1.75	24.56	13.43	5.37	3.74	－	58.50	55.88	2.41	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
225mmを超え275mm以下		839.95	14.86	8.28	2.49	1.53	21.55	11.78	4.71	3.28	－	63.59	61.29	2.11	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
275mmを超え300mm以下		917.11	13.60	7.58	2.28	1.40	19.73	10.79	4.31	3.00	－	66.67	64.57	1.93	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
300mmを超え325mm以下		1,131.3	16.55	9.22	2.77	1.71	24.00	13.12	5.25	3.65	－	59.45	56.89	2.35	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
325mmを超え375mm以下		1,208.5	15.50	8.63	2.60	1.60	22.46	12.28	4.91	3.42	－	62.04	59.65	2.20	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
375mmを超え425mm以下		1,311.4	14.27	7.95	2.39	1.47	20.70	11.32	4.52	3.15	－	65.03	62.82	2.03	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
425mmを超え450mm以下		1,388.5	13.48	7.51	2.26	1.39	19.55	10.69	4.27	2.98	－	66.97	64.88	1.92	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－

No.245【　基層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,265.5	0.54	0.31	0.15	－	44.54	20.03	13.98	4.06	－	54.92	53.05	1.72	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,341.1	0.52	0.30	0.15	－	43.10	19.39	13.53	3.92	－	56.38	51.34	4.89	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	2,130.0	0.52	0.33	0.16	－	42.92	21.31	14.87	4.31	－	56.56	56.42	0.11	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,418.4	0.50	0.29	0.14	－	41.72	18.77	13.09	3.80	－	57.78	56.03	1.61	0.10	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,493.9	0.49	0.28	0.14	－	40.46	18.20	12.70	3.68	－	59.05	54.33	4.59	0.09	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	2,282.8	0.48	0.31	0.15	－	40.04	19.88	13.87	4.03	－	59.48	59.35	0.10	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,175.4	0.56	0.32	0.16	－	46.38	20.86	14.56	4.22	－	53.06	51.11	1.79	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,250.9	0.55	0.31	0.16	－	44.82	20.16	14.07	4.08	－	54.63	49.39	5.09	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	2,039.8	0.54	0.34	0.17	－	44.82	22.25	15.53	4.51	－	54.64	54.49	0.12	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,061.2	0.59	0.34	0.17	－	48.95	22.02	15.36	4.46	－	50.46	48.41	1.89	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,136.7	0.57	0.33	0.16	－	47.22	21.24	14.82	4.30	－	52.21	46.69	5.36	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	1,925.6	0.57	0.36	0.18	－	47.47	23.57	16.45	4.77	－	51.96	51.81	0.12	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,112.3	0.58	0.33	0.17	－	47.77	21.49	14.99	4.35	－	51.65	49.64	1.85	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,187.8	0.56	0.32	0.16	－	46.13	20.75	14.48	4.20	－	53.31	47.91	5.24	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	1,976.7	0.56	0.35	0.18	－	46.24	22.96	16.02	4.65	－	53.20	53.05	0.12	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,163.4	0.56	0.32	0.16	－	46.65	20.98	14.64	4.25	－	52.79	50.83	1.80	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm

No.245【　基層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,238.9	0.55	0.31	0.16	－	45.06	20.27	14.14	4.10	－	54.39	49.12	5.12	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	2,027.8	0.54	0.34	0.17	－	45.08	22.38	15.62	4.53	－	54.38	54.23	0.12	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,214.5	0.55	0.31	0.16	－	45.57	20.50	14.30	4.15	－	53.88	51.96	1.76	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,290.0	0.52	0.30	0.15	－	44.06	19.82	13.83	4.01	－	55.42	50.27	5.00	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	2,078.9	0.54	0.34	0.17	－	43.97	21.83	15.23	4.42	－	55.49	55.35	0.11	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,265.5	0.54	0.31	0.15	－	44.54	20.03	13.98	4.06	－	54.92	53.05	1.72	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,341.1	0.52	0.30	0.15	－	43.10	19.39	13.53	3.92	－	56.38	51.34	4.89	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	2,130.0	0.52	0.33	0.16	－	42.92	21.31	14.87	4.31	－	56.56	56.42	0.11	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,316.6	0.52	0.30	0.15	－	43.56	19.59	13.67	3.97	－	55.92	54.09	1.68	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,392.2	0.51	0.29	0.15	－	42.18	18.97	13.24	3.84	－	57.31	52.38	4.79	0.10	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	2,181.1	0.50	0.32	0.16	－	41.91	20.81	14.52	4.21	－	57.59	57.45	0.11	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,689.4	0.48	0.28	0.14	－	44.32	22.02	12.80	3.72	－	55.20	53.63	1.45	0.09	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,764.9	0.47	0.27	0.14	－	43.09	21.41	12.45	3.61	－	56.44	52.18	4.14	0.09	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
			無し	2,555.6	0.47	0.30	0.15	－	42.98	23.17	13.47	3.91	－	56.55	56.42	0.10	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,872.8	0.45	0.26	0.13	－	41.48	20.61	11.98	3.48	－	58.07	56.59	1.36	0.09	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,948.4	0.44	0.26	0.13	－	40.41	20.08	11.67	3.39	－	59.15	55.15	3.88	0.09	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 60mm

No.245【　基層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力		無し	2,739.1	0.44	0.28	0.14	－	40.11	21.62	12.57	3.65	－	59.45	59.34	0.09	0.02	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,581.3	0.50	0.29	0.15	－	46.16	22.94	13.33	3.87	－	53.34	51.70	1.51	0.10	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,656.8	0.49	0.29	0.14	－	44.86	22.29	12.96	3.76	－	54.65	50.21	4.31	0.10	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			無し	2,447.5	0.49	0.31	0.16	－	44.87	24.19	14.06	4.08	－	54.64	54.51	0.10	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,444.1	0.54	0.31	0.16	－	48.76	24.23	14.08	4.09	－	50.70	48.95	1.60	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,519.7	0.51	0.30	0.15	－	47.30	23.50	13.66	3.97	－	52.19	47.49	4.55	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			無し	2,310.4	0.53	0.33	0.17	－	47.55	25.63	14.90	4.33	－	51.92	51.78	0.11	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,505.4	0.51	0.30	0.15	－	47.56	23.63	13.74	3.99	－	51.93	50.22	1.56	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,581.0	0.50	0.29	0.15	－	46.17	22.94	13.34	3.87	－	53.33	48.75	4.44	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			無し	2,371.7	0.50	0.32	0.16	－	46.31	24.97	14.51	4.21	－	53.19	53.05	0.11	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,566.8	0.51	0.30	0.15	－	46.42	23.07	13.41	3.89	－	53.07	51.40	1.52	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,642.3	0.49	0.29	0.14	－	45.10	22.41	13.03	3.78	－	54.41	49.95	4.33	0.10	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			無し	2,433.0	0.49	0.31	0.16	－	45.15	24.34	14.15	4.11	－	54.36	54.23	0.10	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,628.1	0.49	0.29	0.14	－	45.34	22.53	13.10	3.80	－	54.17	52.56	1.48	0.10	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,703.6	0.48	0.28	0.14	－	44.08	21.90	12.73	3.70	－	55.44	51.08	4.24	0.09	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			無し	2,494.3	0.47	0.30	0.15	－	44.04	23.74	13.80	4.01	－	55.49	55.36	0.10	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm

No.245【　基層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PK-4	2,689.4	0.48	0.28	0.14	–	44.32	22.02	12.80	3.72	–	55.20	53.63	1.45	0.09	0.02	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	–	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,764.9	0.47	0.27	0.14	–	43.09	21.41	12.45	3.61	–	56.44	52.18	4.14	0.09	0.02	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	–	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,555.6	0.47	0.30	0.15	–	42.98	23.17	13.47	3.91	–	56.55	56.42	0.10	0.03	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PK-4	2,750.7	0.48	0.28	0.14	–	43.32	21.53	12.51	3.63	–	56.20	54.66	1.42	0.09	0.02	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	–	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,826.2	0.46	0.27	0.13	–	42.17	20.95	12.18	3.54	–	57.37	53.20	4.05	0.09	0.02	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	–	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,616.9	0.46	0.29	0.15	–	41.97	22.63	13.15	3.82	–	57.57	57.45	0.10	0.02	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｷｺｰﾄ PK-4	1,445.9	3.96	2.13	0.60	0.60	9.84	3.57	2.04	1.98	0.68	86.20	83.10	2.70	0.34	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,521.4	3.77	2.03	0.57	0.57	9.35	3.39	1.93	1.89	0.65	86.88	78.97	7.53	0.32	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,394.6	3.86	2.21	0.62	0.62	9.60	3.70	2.11	2.06	0.70	86.54	86.15	0.35	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｷｺｰﾄ PK-4	1,598.7	3.58	1.93	0.54	0.54	8.89	3.23	1.84	1.79	0.61	87.53	84.74	2.44	0.30	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,674.2	3.41	1.84	0.52	0.51	8.50	3.08	1.76	1.71	0.59	88.09	80.91	6.84	0.29	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,547.5	3.48	1.99	0.56	0.56	8.63	3.33	1.90	1.85	0.63	87.89	87.55	0.31	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｷｺｰﾄ PK-4	1,355.7	4.23	2.28	0.64	0.64	10.49	3.81	2.17	2.12	0.72	85.28	81.98	2.88	0.36	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,431.2	4.00	2.16	0.60	0.60	9.95	3.61	2.06	2.00	0.69	86.05	77.64	8.01	0.34	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,304.5	4.13	2.37	0.66	0.66	10.27	3.96	2.26	2.20	0.75	85.60	85.19	0.37	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾀｯｷｺｰﾄ PK-4	1,241.5	4.62	2.49	0.70	0.70	11.46	4.16	2.37	2.31	0.79	83.92	80.31	3.15	0.39	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.245【　基層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,317.0	4.34	2.34	0.66	0.65	10.81	3.92	2.24	2.18	0.75	84.85	75.71	8.70	0.37	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,190.3	4.53	2.59	0.73	0.73	11.25	4.34	2.47	2.41	0.83	84.22	83.77	0.41	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,292.6	4.44	2.39	0.67	0.67	11.01	3.99	2.28	2.22	0.76	84.55	81.08	3.02	0.38	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,368.1	4.19	2.26	0.63	0.63	10.40	3.77	2.15	2.10	0.72	85.41	76.61	8.38	0.36	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,241.3	4.35	2.49	0.70	0.70	10.78	4.16	2.37	2.31	0.79	84.87	84.44	0.39	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,343.7	4.26	2.30	0.64	0.64	10.59	3.84	2.19	2.14	0.73	85.15	81.82	2.91	0.36	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,419.2	4.03	2.17	0.61	0.61	10.02	3.64	2.07	2.02	0.69	85.95	77.48	8.07	0.34	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,292.4	4.17	2.39	0.67	0.67	10.36	3.99	2.28	2.22	0.76	85.47	85.05	0.38	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,394.8	4.10	2.21	0.62	0.62	10.20	3.70	2.11	2.06	0.70	85.70	82.49	2.80	0.35	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,470.3	3.90	2.10	0.59	0.59	9.67	3.51	2.00	1.95	0.67	86.43	78.25	7.79	0.33	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,343.5	4.01	2.30	0.64	0.64	9.97	3.84	2.19	2.14	0.73	86.02	85.62	0.36	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,445.9	3.96	2.13	0.60	0.60	9.84	3.57	2.04	1.98	0.68	86.20	83.10	2.70	0.34	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,521.4	3.77	2.03	0.57	0.57	9.35	3.39	1.93	1.89	0.65	86.88	78.97	7.53	0.32	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,394.6	3.86	2.21	0.62	0.62	9.60	3.70	2.11	2.06	0.70	86.54	86.15	0.35	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,497.0	3.83	2.06	0.58	0.58	9.52	3.45	1.97	1.92	0.66	86.65	83.66	2.61	0.32	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,572.5	3.64	1.96	0.55	0.55	9.03	3.28	1.87	1.82	0.62	87.33	79.68	7.29	0.31	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.245【　基層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	1,445.7	3.73	2.13	0.60	0.60	9.26	3.57	2.04	1.98	0.68	87.01	86.63	0.34	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm

No.246【　中間層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,265.5	0.54	0.31	0.15	－	44.54	20.03	13.98	4.06	－	54.92	53.05	1.72	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,341.1	0.52	0.30	0.15	－	43.10	19.39	13.53	3.92	－	56.38	51.34	4.89	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	2,130.0	0.52	0.33	0.16	－	42.92	21.31	14.87	4.31	－	56.56	56.42	0.11	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,418.4	0.50	0.29	0.14	－	41.72	18.77	13.09	3.80	－	57.78	56.03	1.61	0.10	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,493.9	0.49	0.28	0.14	－	40.46	18.20	12.70	3.68	－	59.05	54.33	4.59	0.09	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	2,282.8	0.48	0.31	0.15	－	40.04	19.88	13.87	4.03	－	59.48	59.35	0.10	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,175.4	0.56	0.32	0.16	－	46.38	20.86	14.56	4.22	－	53.06	51.11	1.79	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,250.9	0.55	0.31	0.16	－	44.82	20.16	14.07	4.08	－	54.63	49.39	5.09	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	2,039.8	0.54	0.34	0.17	－	44.82	22.25	15.53	4.51	－	54.64	54.49	0.12	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,061.2	0.59	0.34	0.17	－	48.95	22.02	15.36	4.46	－	50.46	48.41	1.89	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,136.7	0.57	0.33	0.16	－	47.22	21.24	14.82	4.30	－	52.21	46.69	5.36	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	1,925.6	0.57	0.36	0.18	－	47.47	23.57	16.45	4.77	－	51.96	51.81	0.12	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,112.3	0.58	0.33	0.17	－	47.77	21.49	14.99	4.35	－	51.65	49.64	1.85	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,187.8	0.56	0.32	0.16	－	46.13	20.75	14.48	4.20	－	53.31	47.91	5.24	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	1,976.7	0.56	0.35	0.18	－	46.24	22.96	16.02	4.65	－	53.20	53.05	0.12	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,163.4	0.56	0.32	0.16	－	46.65	20.98	14.64	4.25	－	52.79	50.83	1.80	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm

No.246【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,238.9	0.55	0.31	0.16	－	45.06	20.27	14.14	4.10	－	54.39	49.12	5.12	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	2,027.8	0.54	0.34	0.17	－	45.08	22.38	15.62	4.53	－	54.38	54.23	0.12	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,214.5	0.55	0.31	0.16	－	45.57	20.50	14.30	4.15	－	53.88	51.96	1.76	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,290.0	0.52	0.30	0.15	－	44.06	19.82	13.83	4.01	－	55.42	50.27	5.00	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	2,078.9	0.54	0.34	0.17	－	43.97	21.83	15.23	4.42	－	55.49	55.35	0.11	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,265.5	0.54	0.31	0.15	－	44.54	20.03	13.98	4.06	－	54.92	53.05	1.72	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,341.1	0.52	0.30	0.15	－	43.10	19.39	13.53	3.92	－	56.38	51.34	4.89	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	2,130.0	0.52	0.33	0.16	－	42.92	21.31	14.87	4.31	－	56.56	56.42	0.11	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,316.6	0.52	0.30	0.15	－	43.56	19.59	13.67	3.97	－	55.92	54.09	1.68	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,392.2	0.51	0.29	0.15	－	42.18	18.97	13.24	3.84	－	57.31	52.38	4.79	0.10	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	2,181.1	0.50	0.32	0.16	－	41.91	20.81	14.52	4.21	－	57.59	57.45	0.11	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,689.4	0.48	0.28	0.14	－	44.32	22.02	12.80	3.72	－	55.20	53.63	1.45	0.09	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,764.9	0.47	0.27	0.14	－	43.09	21.41	12.45	3.61	－	56.44	52.18	4.14	0.09	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
			無し	2,555.6	0.47	0.30	0.15	－	42.98	23.17	13.47	3.91	－	56.55	56.42	0.10	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,872.8	0.45	0.26	0.13	－	41.48	20.61	11.98	3.48	－	58.07	56.59	1.36	0.09	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,948.4	0.44	0.26	0.13	－	40.41	20.08	11.67	3.39	－	59.15	55.15	3.88	0.09	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 60mm

No.246【　中間層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力		無し	2,739.1	0.44	0.28	0.14	－	40.11	21.62	12.57	3.65	－	59.45	59.34	0.09	0.02	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,581.3	0.50	0.29	0.15	－	46.16	22.94	13.33	3.87	－	53.34	51.70	1.51	0.10	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,656.8	0.49	0.29	0.14	－	44.86	22.29	12.96	3.76	－	54.65	50.21	4.31	0.10	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,447.5	0.49	0.31	0.16	－	44.87	24.19	14.06	4.08	－	54.64	54.51	0.10	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,444.1	0.54	0.31	0.16	－	48.76	24.23	14.08	4.09	－	50.70	48.95	1.60	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,519.7	0.51	0.30	0.15	－	47.30	23.50	13.66	3.97	－	52.19	47.49	4.55	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,310.4	0.53	0.33	0.17	－	47.55	25.63	14.90	4.33	－	51.92	51.78	0.11	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,505.4	0.51	0.30	0.15	－	47.56	23.63	13.74	3.99	－	51.93	50.22	1.56	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,581.0	0.50	0.29	0.15	－	46.17	22.94	13.34	3.87	－	53.33	48.75	4.44	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,371.7	0.50	0.32	0.16	－	46.31	24.97	14.51	4.21	－	53.19	53.05	0.11	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,566.8	0.51	0.30	0.15	－	46.42	23.07	13.41	3.89	－	53.07	51.40	1.52	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,642.3	0.49	0.29	0.14	－	45.10	22.41	13.03	3.78	－	54.41	49.95	4.33	0.10	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,433.0	0.49	0.31	0.16	－	45.15	24.34	14.15	4.11	－	54.36	54.23	0.10	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,628.1	0.49	0.29	0.14	－	45.34	22.53	13.10	3.80	－	54.17	52.56	1.48	0.10	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,703.6	0.48	0.28	0.14	－	44.08	21.90	12.73	3.70	－	55.44	51.08	4.24	0.09	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,494.3	0.47	0.30	0.15	－	44.04	23.74	13.80	4.01	－	55.49	55.36	0.10	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.246【　中間層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,689.4	0.48	0.28	0.14	–	44.32	22.02	12.80	3.72	–	55.20	53.63	1.45	0.09	0.02	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,764.9	0.47	0.27	0.14	–	43.09	21.41	12.45	3.61	–	56.44	52.18	4.14	0.09	0.02	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,555.6	0.47	0.30	0.15	–	42.98	23.17	13.47	3.91	–	56.55	56.42	0.10	0.03	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,750.7	0.48	0.28	0.14	–	43.32	21.53	12.51	3.63	–	56.20	54.66	1.42	0.09	0.02	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,826.2	0.46	0.27	0.13	–	42.17	20.95	12.18	3.54	–	57.37	53.20	4.05	0.09	0.02	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,616.9	0.46	0.29	0.15	–	41.97	22.63	13.15	3.82	–	57.57	57.45	0.10	0.02	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,445.9	3.96	2.13	0.60	0.60	9.84	3.57	2.04	1.98	0.68	86.20	83.10	2.70	0.34	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,521.4	3.77	2.03	0.57	0.57	9.35	3.39	1.93	1.89	0.65	86.88	78.97	7.53	0.32	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,394.6	3.86	2.21	0.62	0.62	9.60	3.70	2.11	2.06	0.70	86.54	86.15	0.35	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,598.7	3.58	1.93	0.54	0.54	8.89	3.23	1.84	1.79	0.61	87.53	84.74	2.44	0.30	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,674.2	3.41	1.84	0.52	0.51	8.50	3.08	1.76	1.71	0.59	88.09	80.91	6.84	0.29	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,547.5	3.48	1.99	0.56	0.56	8.63	3.33	1.90	1.85	0.63	87.89	87.55	0.31	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,355.7	4.23	2.28	0.64	0.64	10.49	3.81	2.17	2.12	0.72	85.28	81.98	2.88	0.36	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,431.2	4.00	2.16	0.60	0.60	9.95	3.61	2.06	2.00	0.69	86.05	77.64	8.01	0.34	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,304.5	4.13	2.37	0.66	0.66	10.27	3.96	2.26	2.20	0.75	85.60	85.19	0.37	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,241.5	4.62	2.49	0.70	0.70	11.46	4.16	2.37	2.31	0.79	83.92	80.31	3.15	0.39	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.246【　中間層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,317.0	4.34	2.34	0.66	0.65	10.81	3.92	2.24	2.18	0.75	84.85	75.71	8.70	0.37	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	1,190.3	4.53	2.59	0.73	0.73	11.25	4.34	2.47	2.41	0.83	84.22	83.77	0.41	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,292.6	4.44	2.39	0.67	0.67	11.01	3.99	2.28	2.22	0.76	84.55	81.08	3.02	0.38	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,368.1	4.19	2.26	0.63	0.63	10.40	3.77	2.15	2.10	0.72	85.41	76.61	8.38	0.36	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	1,241.3	4.35	2.49	0.70	0.70	10.78	4.16	2.37	2.31	0.79	84.87	84.44	0.39	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,343.7	4.26	2.30	0.64	0.64	10.59	3.84	2.19	2.14	0.73	85.15	81.82	2.91	0.36	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,419.2	4.03	2.17	0.61	0.61	10.02	3.64	2.07	2.02	0.69	85.95	77.48	8.07	0.34	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	1,292.4	4.17	2.39	0.67	0.67	10.36	3.99	2.28	2.22	0.76	85.47	85.05	0.38	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,394.8	4.10	2.21	0.62	0.62	10.20	3.70	2.11	2.06	0.70	85.70	82.49	2.80	0.35	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,470.3	3.90	2.10	0.59	0.59	9.67	3.51	2.00	1.95	0.67	86.43	78.25	7.79	0.33	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	1,343.5	4.01	2.30	0.64	0.64	9.97	3.84	2.19	2.14	0.73	86.02	85.62	0.36	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,445.9	3.96	2.13	0.60	0.60	9.84	3.57	2.04	1.98	0.68	86.20	83.10	2.70	0.34	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,521.4	3.77	2.03	0.57	0.57	9.35	3.39	1.93	1.89	0.65	86.88	78.97	7.53	0.32	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	1,394.6	3.86	2.21	0.62	0.62	9.60	3.70	2.11	2.06	0.70	86.54	86.15	0.35	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,497.0	3.83	2.06	0.58	0.58	9.52	3.45	1.97	1.92	0.66	86.65	83.66	2.61	0.32	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,572.5	3.64	1.96	0.55	0.55	9.03	3.28	1.87	1.82	0.62	87.33	79.68	7.29	0.31	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm

No.246【　中間層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	1,445.7	3.73	2.13	0.60	0.60	9.26	3.57	2.04	1.98	0.68	87.01	86.63	0.34	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm

No.247【　表層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,422.7	0.50	0.29	0.14	－	41.64	18.73	13.07	3.79	－	57.86	56.11	1.61	0.10	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,498.2	0.49	0.28	0.14	－	40.40	18.17	12.68	3.68	－	59.11	54.40	4.58	0.09	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	2,287.1	0.47	0.30	0.15	－	39.98	19.85	13.85	4.02	－	59.55	59.42	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,418.4	0.50	0.29	0.14	－	41.72	18.77	13.09	3.80	－	57.78	56.03	1.61	0.10	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,493.9	0.49	0.28	0.14	－	40.46	18.20	12.70	3.68	－	59.05	54.33	4.59	0.09	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	2,282.8	0.48	0.31	0.15	－	40.04	19.88	13.87	4.03	－	59.48	59.35	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,175.4	0.56	0.32	0.16	－	46.38	20.86	14.56	4.22	－	53.06	51.11	1.79	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,250.9	0.55	0.31	0.16	－	44.82	20.16	14.07	4.08	－	54.63	49.39	5.09	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	2,039.8	0.54	0.34	0.17	－	44.82	22.25	15.53	4.51	－	54.64	54.49	0.12	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,191.6	0.56	0.32	0.16	－	46.04	20.71	14.45	4.19	－	53.40	51.46	1.78	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,267.1	0.54	0.31	0.15	－	44.50	20.02	13.97	4.05	－	54.96	49.76	5.05	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	2,056.0	0.54	0.34	0.17	－	44.46	22.08	15.40	4.47	－	55.00	54.86	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,249.4	0.55	0.31	0.16	－	44.87	20.18	14.08	4.09	－	54.58	52.70	1.73	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,324.9	0.52	0.30	0.15	－	43.39	19.52	13.62	3.95	－	56.09	51.01	4.93	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	2,113.8	0.53	0.33	0.17	－	43.24	21.47	14.98	4.35	－	56.23	56.09	0.11	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,307.1	0.52	0.30	0.15	－	43.73	19.67	13.73	3.98	－	55.75	53.91	1.69	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm

No.247【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格											備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,382.7	0.51	0.29	0.15	－	42.35	19.05	13.29	3.86	－	57.14	52.19	4.81	0.10	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
			無し	2,171.6	0.50	0.32	0.16	－	42.09	20.90	14.58	4.23	－	57.41	57.27	0.11	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,364.9	0.51	0.29	0.15	－	42.67	19.19	13.39	3.89	－	56.82	55.02	1.65	0.10	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,440.5	0.50	0.29	0.14	－	41.35	18.60	12.98	3.76	－	58.15	53.32	4.69	0.10	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
			無し	2,229.4	0.49	0.31	0.16	－	41.01	20.36	14.21	4.12	－	58.50	58.37	0.10	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,422.7	0.50	0.29	0.14	－	41.64	18.73	13.07	3.79	－	57.86	56.11	1.61	0.10	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,498.2	0.49	0.28	0.14	－	40.40	18.17	12.68	3.68	－	59.11	54.40	4.58	0.09	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
			無し	2,287.1	0.47	0.30	0.15	－	39.98	19.85	13.85	4.02	－	59.55	59.42	0.10	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,480.5	0.49	0.28	0.14	－	40.68	18.30	12.77	3.70	－	58.83	57.13	1.57	0.09	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,556.0	0.48	0.27	0.14	－	39.47	17.76	12.39	3.59	－	60.05	55.44	4.48	0.09	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
			無し	2,344.9	0.47	0.30	0.15	－	38.99	19.36	13.51	3.92	－	60.54	60.41	0.10	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 50mm
		密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,081.7	0.42	0.25	0.12	－	38.66	19.21	11.17	3.24	－	60.92	59.55	1.26	0.08	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 67.5mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,157.2	0.41	0.24	0.12	－	37.73	18.75	10.90	3.16	－	61.86	58.12	3.63	0.08	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 67.5mm
			無し	2,947.9	0.41	0.26	0.13	－	37.26	20.09	11.68	3.39	－	62.33	62.22	0.09	0.02	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 67.5mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,075.9	0.42	0.25	0.12	－	38.74	19.25	11.19	3.25	－	60.84	59.46	1.27	0.08	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 67.5mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,151.4	0.41	0.24	0.12	－	37.81	18.79	10.92	3.17	－	61.78	58.04	3.63	0.08	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 67.5mm

No.247【　表層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力		無し	2,942.1	0.41	0.26	0.13	－	37.33	20.12	11.70	3.40	－	62.26	62.15	0.09	0.02	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,747.9	0.48	0.28	0.14	－	43.37	21.55	12.53	3.64	－	56.15	54.61	1.42	0.09	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,823.4	0.46	0.27	0.13	－	42.20	20.97	12.19	3.54	－	57.34	53.16	4.06	0.09	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
			無し	2,614.1	0.46	0.29	0.15	－	42.01	22.65	13.17	3.82	－	57.53	57.41	0.10	0.02	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,769.6	0.47	0.27	0.14	－	43.03	21.38	12.43	3.61	－	56.50	54.97	1.41	0.09	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,845.2	0.46	0.27	0.13	－	41.88	20.81	12.10	3.51	－	57.66	53.52	4.02	0.09	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
			無し	2,635.9	0.45	0.29	0.14	－	41.66	22.46	13.06	3.79	－	57.89	57.77	0.10	0.02	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,847.6	0.46	0.27	0.13	－	41.85	20.79	12.09	3.51	－	57.69	56.20	1.37	0.09	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,923.2	0.44	0.26	0.13	－	40.76	20.26	11.77	3.42	－	58.80	54.76	3.92	0.09	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
			無し	2,713.8	0.44	0.28	0.14	－	40.47	21.82	12.68	3.68	－	59.09	58.98	0.09	0.02	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,925.6	0.44	0.26	0.13	－	40.72	20.24	11.76	3.41	－	58.84	57.39	1.33	0.09	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,001.1	0.43	0.25	0.13	－	39.71	19.73	11.47	3.33	－	59.86	55.93	3.82	0.08	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
			無し	2,791.8	0.43	0.27	0.14	－	39.34	21.21	12.33	3.58	－	60.23	60.12	0.09	0.02	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,003.7	0.43	0.25	0.13	－	39.67	19.71	11.46	3.33	－	59.90	58.49	1.30	0.08	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,079.2	0.42	0.25	0.12	－	38.69	19.23	11.18	3.24	－	60.89	57.06	3.72	0.08	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
			無し	2,869.9	0.41	0.26	0.13	－	38.26	20.63	11.99	3.48	－	61.33	61.22	0.09	0.02	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚67.5mm

No.247【　表層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
																					（*印：貸料）											
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,081.7	0.42	0.25	0.12	－	38.66	19.21	11.17	3.24	－	60.92	59.55	1.26	0.08	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－		[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,157.2	0.41	0.24	0.12	－	37.73	18.75	10.90	3.16	－	61.86	58.12	3.63	0.08	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－		[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
			無し	2,947.9	0.41	0.26	0.13	－	37.26	20.09	11.68	3.39	－	62.33	62.22	0.09	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－		[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,159.6	0.41	0.24	0.12	－	37.71	18.74	10.89	3.16	－	61.88	60.54	1.23	0.08	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－		[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,235.2	0.40	0.23	0.12	－	36.83	18.30	10.64	3.09	－	62.77	59.12	3.54	0.08	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－		[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
			無し	3,025.9	0.40	0.25	0.13	－	36.29	19.57	11.37	3.30	－	63.31	63.21	0.08	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－		[標準数量]平均仕上り厚67.5mm
		密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,603.0	3.57	1.92	0.54	0.54	8.88	3.22	1.84	1.79	0.61	87.55	84.76	2.44	0.30	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,678.6	3.40	1.84	0.51	0.51	8.46	3.07	1.75	1.71	0.58	88.14	80.97	6.83	0.29	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,551.8	3.48	1.99	0.56	0.56	8.63	3.33	1.90	1.85	0.63	87.89	87.55	0.31	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,598.7	3.58	1.93	0.54	0.54	8.89	3.23	1.84	1.79	0.61	87.53	84.74	2.44	0.30	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,674.2	3.41	1.84	0.52	0.51	8.50	3.08	1.76	1.71	0.59	88.09	80.91	6.84	0.29	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,547.5	3.48	1.99	0.56	0.56	8.63	3.33	1.90	1.85	0.63	87.89	87.55	0.31	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,355.7	4.23	2.28	0.64	0.64	10.49	3.81	2.17	2.12	0.72	85.28	81.98	2.88	0.36	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,431.2	4.00	2.16	0.60	0.60	9.95	3.61	2.06	2.00	0.69	86.05	77.64	8.01	0.34	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,304.5	4.13	2.37	0.66	0.66	10.27	3.96	2.26	2.20	0.75	85.60	85.19	0.37	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,371.9	4.17	2.25	0.63	0.63	10.37	3.76	2.15	2.09	0.72	85.46	82.20	2.85	0.35	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－		[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.247【　表層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,447.4	3.96	2.13	0.60	0.60	9.83	3.57	2.03	1.98	0.68	86.21	77.89	7.92	0.34	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,320.7	4.08	2.34	0.66	0.65	10.13	3.91	2.23	2.17	0.74	85.79	85.38	0.37	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,429.7	4.01	2.16	0.61	0.60	9.96	3.61	2.06	2.01	0.69	86.03	82.90	2.73	0.34	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,505.2	3.80	2.05	0.57	0.57	9.46	3.43	1.96	1.91	0.65	86.74	78.75	7.61	0.32	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,378.4	3.92	2.24	0.63	0.63	9.71	3.74	2.14	2.08	0.71	86.37	85.98	0.35	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,487.5	3.84	2.07	0.58	0.58	9.57	3.47	1.98	1.93	0.66	86.59	83.57	2.63	0.33	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,563.0	3.65	1.97	0.55	0.55	9.10	3.30	1.88	1.84	0.63	87.25	79.55	7.33	0.31	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,436.2	3.75	2.15	0.60	0.60	9.32	3.59	2.05	2.00	0.68	86.93	86.55	0.34	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,545.3	3.71	2.00	0.56	0.56	9.21	3.34	1.90	1.86	0.64	87.08	84.18	2.53	0.31	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,620.8	3.52	1.90	0.53	0.53	8.78	3.18	1.82	1.77	0.61	87.70	80.28	7.07	0.30	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,494.0	3.61	2.07	0.58	0.58	8.96	3.45	1.97	1.92	0.66	87.43	87.07	0.33	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,603.0	3.57	1.92	0.54	0.54	8.88	3.22	1.84	1.79	0.61	87.55	84.76	2.44	0.30	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,678.6	3.40	1.84	0.51	0.51	8.46	3.07	1.75	1.71	0.58	88.14	80.97	6.83	0.29	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,551.8	3.48	1.99	0.56	0.56	8.63	3.33	1.90	1.85	0.63	87.89	87.55	0.31	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,660.8	3.45	1.86	0.52	0.52	8.57	3.11	1.77	1.73	0.59	87.98	85.29	2.35	0.29	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,736.3	3.30	1.78	0.50	0.50	8.18	2.97	1.69	1.65	0.56	88.52	81.59	6.60	0.28	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.247【　表層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	遮青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	1,609.6	3.35	1.92	0.54	0.53	8.32	3.21	1.83	1.78	0.61	88.33	88.00	0.30	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm

No.248【　基層（歩道部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,126.2	0.48	0.33	0.08	－	43.18	17.08	14.89	4.32	－	56.34	54.41	1.84	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,201.8	0.47	0.32	0.08	－	41.70	16.49	14.38	4.17	－	57.83	52.54	5.20	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,993.2	0.47	0.35	0.09	－	41.43	18.22	15.89	4.61	－	58.10	58.01	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,271.4	0.45	0.31	0.07	－	40.42	15.98	13.94	4.05	－	59.13	57.32	1.72	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,347.0	0.44	0.30	0.07	－	39.11	15.47	13.49	3.91	－	60.45	55.48	4.88	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	2,138.4	0.43	0.33	0.08	－	38.61	16.98	14.81	4.30	－	60.96	60.88	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,994.9	0.52	0.35	0.09	－	46.04	18.20	15.88	4.61	－	53.44	51.38	1.96	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,070.5	0.50	0.34	0.08	－	44.36	17.54	15.30	4.44	－	55.14	49.52	5.53	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,861.9	0.50	0.38	0.09	－	44.35	19.50	17.01	4.94	－	55.15	55.06	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,047.5	0.50	0.34	0.08	－	44.85	17.73	15.47	4.49	－	54.65	52.65	1.91	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,123.0	0.48	0.33	0.08	－	43.25	17.10	14.92	4.33	－	56.27	50.78	5.40	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,914.4	0.49	0.37	0.09	－	43.13	18.97	16.54	4.80	－	56.38	56.29	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,100.0	0.49	0.33	0.08	－	43.73	17.29	15.08	4.38	－	55.78	53.83	1.86	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,175.5	0.47	0.32	0.08	－	42.21	16.69	14.56	4.22	－	57.32	51.96	5.27	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,966.9	0.48	0.36	0.09	－	41.97	18.46	16.10	4.67	－	57.55	57.46	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,152.5	0.47	0.32	0.08	－	42.66	16.87	14.71	4.27	－	56.87	54.97	1.81	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,228.0	0.46	0.31	0.08	－	41.21	16.30	14.21	4.12	－	58.33	53.10	5.14	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.248【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	2,019.4	0.46	0.35	0.08	－	40.88	17.98	15.68	4.55	－	58.66	58.57	0.06	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,205.0	0.47	0.32	0.08	－	41.65	16.47	14.36	4.17	－	57.88	56.02	1.77	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,280.6	0.45	0.31	0.07	－	40.27	15.92	13.89	4.03	－	59.28	54.17	5.02	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	2,072.0	0.45	0.34	0.08	－	39.84	17.52	15.28	4.44	－	59.71	59.63	0.05	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,527.4	0.43	0.30	0.07	－	43.02	19.52	13.62	3.95	－	56.55	54.92	1.54	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,602.9	0.41	0.29	0.07	－	41.77	18.95	13.22	3.84	－	57.82	53.34	4.40	0.05	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,393.3	0.42	0.32	0.08	－	41.53	20.62	14.38	4.18	－	58.05	57.97	0.05	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,701.6	0.40	0.28	0.07	－	40.25	18.26	12.74	3.70	－	59.35	57.84	1.44	0.04	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,777.2	0.39	0.27	0.07	－	39.15	17.76	12.39	3.60	－	60.46	56.27	4.12	0.04	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,567.5	0.39	0.30	0.07	－	38.71	19.22	13.41	3.89	－	60.90	60.82	0.05	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,369.8	0.46	0.32	0.08	－	45.89	20.82	14.52	4.22	－	53.65	51.91	1.65	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,445.3	0.45	0.31	0.08	－	44.48	20.18	14.08	4.09	－	55.07	50.30	4.68	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,235.7	0.44	0.34	0.08	－	44.45	22.07	15.40	4.47	－	55.11	55.03	0.05	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,432.8	0.45	0.31	0.08	－	44.70	20.28	14.15	4.11	－	54.85	53.16	1.60	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,508.4	0.43	0.30	0.07	－	43.35	19.67	13.72	3.98	－	56.22	51.56	4.57	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,298.7	0.43	0.33	0.08	－	43.22	21.46	14.97	4.35	－	56.35	56.27	0.05	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,495.9	0.43	0.30	0.07	－	43.57	19.77	13.79	4.00	－	56.00	54.35	1.56	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.248【　基層（歩道部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,571.4	0.42	0.29	0.07	－	42.30	19.19	13.39	3.89	－	57.28	52.74	4.45	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,361.8	0.42	0.32	0.08	－	42.07	20.89	14.57	4.23	－	57.51	57.43	0.05	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,558.9	0.43	0.30	0.07	－	42.49	19.28	13.45	3.90	－	57.08	55.47	1.52	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,634.4	0.41	0.29	0.07	－	41.28	18.73	13.07	3.79	－	58.31	53.88	4.35	0.05	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,424.8	0.41	0.31	0.08	－	40.99	20.35	14.20	4.12	－	58.60	58.52	0.05	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,621.9	0.41	0.29	0.07	－	41.48	18.82	13.13	3.81	－	58.11	56.54	1.49	0.05	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,697.5	0.40	0.28	0.07	－	40.31	18.29	12.76	3.70	－	59.29	54.97	4.25	0.04	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,487.8	0.39	0.30	0.07	－	39.95	19.83	13.84	4.02	－	59.66	59.58	0.05	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,517.2	2.58	1.94	0.37	－	18.39	6.94	4.77	3.11	1.60	79.03	76.22	2.57	0.22	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,592.7	2.46	1.85	0.35	－	17.51	6.61	4.54	2.96	1.53	80.03	72.61	7.19	0.21	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,457.9	2.52	2.02	0.38	－	17.94	7.22	4.96	3.24	1.67	79.54	79.30	0.23	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,662.4	2.35	1.77	0.33	－	16.78	6.33	4.35	2.84	1.46	80.87	78.30	2.35	0.20	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,737.9	2.25	1.69	0.32	－	16.06	6.06	4.16	2.72	1.40	81.69	74.89	6.59	0.19	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,603.1	2.28	1.83	0.35	－	16.31	6.57	4.51	2.94	1.52	81.41	81.19	0.21	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,385.8	2.82	2.12	0.40	－	20.13	7.60	5.22	3.41	1.75	77.05	73.97	2.82	0.24	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,461.4	2.67	2.01	0.38	－	19.08	7.20	4.95	3.23	1.66	78.25	70.16	7.84	0.23	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,326.6	2.77	2.22	0.42	－	19.72	7.94	5.45	3.56	1.83	77.51	77.25	0.25	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.248【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,438.4	2.73	2.05	0.39	－	19.40	7.32	5.03	3.28	1.69	77.87	74.90	2.72	0.23	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,513.9	2.58	1.94	0.37	－	18.43	6.95	4.78	3.12	1.61	78.99	71.18	7.57	0.22	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	1,379.1	2.65	2.13	0.40	－	18.96	7.63	5.25	3.42	1.76	78.39	78.14	0.24	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,490.9	2.62	1.97	0.37	－	18.71	7.06	4.85	3.17	1.63	78.67	75.81	2.62	0.22	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,566.4	2.49	1.88	0.35	－	17.81	6.72	4.62	3.01	1.55	79.70	72.16	7.31	0.21	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	1,431.6	2.57	2.06	0.39	－	18.27	7.35	5.05	3.30	1.70	79.16	78.92	0.23	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,543.4	2.54	1.91	0.36	－	18.07	6.82	4.69	3.06	1.57	79.39	76.62	2.53	0.22	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,618.9	2.42	1.82	0.34	－	17.23	6.50	4.47	2.92	1.50	80.35	73.05	7.08	0.20	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	1,484.1	2.46	1.98	0.37	－	17.62	7.09	4.87	3.18	1.64	79.92	79.69	0.22	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,595.9	2.45	1.84	0.35	－	17.48	6.60	4.53	2.96	1.52	80.07	77.39	2.45	0.21	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,671.5	2.34	1.76	0.33	－	16.69	6.30	4.33	2.82	1.45	80.97	73.90	6.85	0.20	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
			無し	1,536.7	2.38	1.91	0.36	－	17.02	6.85	4.71	3.07	1.58	80.60	80.37	0.22	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚 50mm

No.249【　中間層（歩道部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,126.2	0.48	0.33	0.08	－	43.18	17.08	14.89	4.32	－	56.34	54.41	1.84	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,201.8	0.47	0.32	0.08	－	41.70	16.49	14.38	4.17	－	57.83	52.54	5.20	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	1,993.2	0.47	0.35	0.09	－	41.43	18.22	15.89	4.61	－	58.10	58.01	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,271.4	0.45	0.31	0.07	－	40.42	15.98	13.94	4.05	－	59.13	57.32	1.72	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,347.0	0.44	0.30	0.07	－	39.11	15.47	13.49	3.91	－	60.45	55.48	4.88	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	2,138.4	0.43	0.33	0.08	－	38.61	16.98	14.81	4.30	－	60.96	60.88	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,994.9	0.52	0.35	0.09	－	46.04	18.20	15.88	4.61	－	53.44	51.38	1.96	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,070.5	0.50	0.34	0.08	－	44.36	17.54	15.30	4.44	－	55.14	49.52	5.53	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	1,861.9	0.50	0.38	0.09	－	44.35	19.50	17.01	4.94	－	55.15	55.06	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,047.5	0.50	0.34	0.08	－	44.85	17.73	15.47	4.49	－	54.65	52.65	1.91	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,123.0	0.48	0.33	0.08	－	43.25	17.10	14.92	4.33	－	56.27	50.78	5.40	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	1,914.4	0.49	0.37	0.09	－	43.13	18.97	16.54	4.80	－	56.38	56.29	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,100.0	0.49	0.33	0.08	－	43.73	17.29	15.08	4.38	－	55.78	53.83	1.86	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,175.5	0.47	0.32	0.08	－	42.21	16.69	14.56	4.22	－	57.32	51.96	5.27	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	1,966.9	0.48	0.36	0.09	－	41.97	18.46	16.10	4.67	－	57.55	57.46	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,152.5	0.47	0.32	0.08	－	42.66	16.87	14.71	4.27	－	56.87	54.97	1.81	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,228.0	0.46	0.31	0.08	－	41.21	16.30	14.21	4.12	－	58.33	53.10	5.14	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm

No.249【　中間層（歩道部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	2,019.4	0.46	0.35	0.08	－	40.88	17.98	15.68	4.55	－	58.66	58.57	0.06	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,205.0	0.47	0.32	0.08	－	41.65	16.47	14.36	4.17	－	57.88	56.02	1.77	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,280.6	0.45	0.31	0.07	－	40.27	15.92	13.89	4.03	－	59.28	54.17	5.02	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
			無し	2,072.0	0.45	0.34	0.08	－	39.84	17.52	15.28	4.44	－	59.71	59.63	0.05	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,527.4	0.43	0.30	0.07	－	43.02	19.52	13.62	3.95	－	56.55	54.92	1.54	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,602.9	0.41	0.29	0.07	－	41.77	18.95	13.22	3.84	－	57.82	53.34	4.40	0.05	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			無し	2,393.3	0.42	0.32	0.08	－	41.53	20.62	14.38	4.18	－	58.05	57.97	0.05	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,701.6	0.40	0.28	0.07	－	40.25	18.26	12.74	3.70	－	59.35	57.84	1.44	0.04	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,777.2	0.39	0.27	0.07	－	39.15	17.76	12.39	3.60	－	60.46	56.27	4.12	0.04	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			無し	2,567.5	0.39	0.30	0.07	－	38.71	19.22	13.41	3.89	－	60.90	60.82	0.05	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,369.8	0.46	0.32	0.08	－	45.89	20.82	14.52	4.22	－	53.65	51.91	1.65	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,445.3	0.45	0.31	0.08	－	44.48	20.18	14.08	4.09	－	55.07	50.30	4.68	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			無し	2,235.7	0.44	0.34	0.08	－	44.45	22.07	15.40	4.47	－	55.11	55.03	0.05	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,432.8	0.45	0.31	0.08	－	44.70	20.28	14.15	4.11	－	54.85	53.16	1.60	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,508.4	0.43	0.30	0.07	－	43.35	19.67	13.72	3.98	－	56.22	51.56	4.57	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			無し	2,298.7	0.43	0.33	0.08	－	43.22	21.46	14.97	4.35	－	56.35	56.27	0.05	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,495.9	0.43	0.30	0.07	－	43.57	19.77	13.79	4.00	－	56.00	54.35	1.56	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm

No.249【　中間層（歩道部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,571.4	0.42	0.29	0.07	－	42.30	19.19	13.39	3.89	－	57.28	52.74	4.45	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,361.8	0.42	0.32	0.08	－	42.07	20.89	14.57	4.23	－	57.51	57.43	0.05	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,558.9	0.43	0.30	0.07	－	42.49	19.28	13.45	3.90	－	57.08	55.47	1.52	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,634.4	0.41	0.29	0.07	－	41.28	18.73	13.07	3.79	－	58.31	53.88	4.35	0.05	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,424.8	0.41	0.31	0.08	－	40.99	20.35	14.20	4.12	－	58.60	58.52	0.05	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,621.9	0.41	0.29	0.07	－	41.48	18.82	13.13	3.81	－	58.11	56.54	1.49	0.05	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,697.5	0.40	0.28	0.07	－	40.31	18.29	12.76	3.70	－	59.29	54.97	4.25	0.04	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,487.8	0.39	0.30	0.07	－	39.95	19.83	13.84	4.02	－	59.66	59.58	0.05	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,517.2	2.58	1.94	0.37	－	18.39	6.94	4.77	3.11	1.60	79.03	76.22	2.57	0.22	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,592.7	2.46	1.85	0.35	－	17.51	6.61	4.54	2.96	1.53	80.03	72.61	7.19	0.21	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,457.9	2.52	2.02	0.38	－	17.94	7.22	4.96	3.24	1.67	79.54	79.30	0.23	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,662.4	2.35	1.77	0.33	－	16.78	6.33	4.35	2.84	1.46	80.87	78.30	2.35	0.20	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,737.9	2.25	1.69	0.32	－	16.06	6.06	4.16	2.72	1.40	81.69	74.89	6.59	0.19	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,603.1	2.28	1.83	0.35	－	16.31	6.57	4.51	2.94	1.52	81.41	81.19	0.21	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,385.8	2.82	2.12	0.40	－	20.13	7.60	5.22	3.41	1.75	77.05	73.97	2.82	0.24	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,461.4	2.67	2.01	0.38	－	19.08	7.20	4.95	3.23	1.66	78.25	70.16	7.84	0.23	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,326.6	2.77	2.22	0.42	－	19.72	7.94	5.45	3.56	1.83	77.51	77.25	0.25	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.249【　中間層（歩道部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,438.4	2.73	2.05	0.39	－	19.40	7.32	5.03	3.28	1.69	77.87	74.90	2.72	0.23	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,513.9	2.58	1.94	0.37	－	18.43	6.95	4.78	3.12	1.61	78.99	71.18	7.57	0.22	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,379.1	2.65	2.13	0.40	－	18.96	7.63	5.25	3.42	1.76	78.39	78.14	0.24	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,490.9	2.62	1.97	0.37	－	18.71	7.06	4.85	3.17	1.63	78.67	75.81	2.62	0.22	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,566.4	2.49	1.88	0.35	－	17.81	6.72	4.62	3.01	1.55	79.70	72.16	7.31	0.21	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,431.6	2.57	2.06	0.39	－	18.27	7.35	5.05	3.30	1.70	79.16	78.92	0.23	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,543.4	2.54	1.91	0.36	－	18.07	6.82	4.69	3.06	1.57	79.39	76.62	2.53	0.22	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,618.9	2.42	1.82	0.34	－	17.23	6.50	4.47	2.92	1.50	80.35	73.05	7.08	0.20	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,484.1	2.46	1.98	0.37	－	17.62	7.09	4.87	3.18	1.64	79.92	79.69	0.22	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,595.9	2.45	1.84	0.35	－	17.48	6.60	4.53	2.96	1.52	80.07	77.39	2.45	0.21	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,671.5	2.34	1.76	0.33	－	16.69	6.30	4.33	2.82	1.45	80.97	73.90	6.85	0.20	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			無し	1,536.7	2.38	1.91	0.36	－	17.02	6.85	4.71	3.07	1.58	80.60	80.37	0.22	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.250【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選書材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,909.7	0.54	0.37	0.09	－	48.08	19.01	16.58	4.81	－	51.38	49.24	2.04	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚 40mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,985.2	0.52	0.35	0.09	－	46.25	18.29	15.95	4.63	－	53.23	47.36	5.77	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚 40mm
			無し	1,776.6	0.52	0.39	0.10	－	46.48	20.44	17.83	5.17	－	53.00	52.90	0.06	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 40mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,011.3	0.51	0.35	0.08	－	45.66	18.05	15.75	4.57	－	53.83	51.79	1.94	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚 40mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,086.8	0.49	0.33	0.08	－	44.00	17.40	15.18	4.40	－	55.51	49.93	5.49	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚 40mm
			無し	1,878.2	0.49	0.37	0.09	－	43.95	19.33	16.86	4.89	－	55.56	55.47	0.06	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 40mm
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,803.0	0.58	0.39	0.10	－	50.98	20.18	17.57	5.10	－	48.44	46.16	2.17	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚 40mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,878.5	0.54	0.37	0.09	－	48.88	19.33	16.86	4.89	－	50.58	44.38	6.10	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚 40mm
			無し	1,669.9	0.55	0.42	0.10	－	49.44	21.74	18.97	5.50	－	50.01	49.90	0.07	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 40mm
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,845.6	0.56	0.38	0.09	－	49.82	19.74	17.16	4.98	－	49.62	47.40	2.12	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚 40mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,921.2	0.53	0.36	0.09	－	47.79	18.90	16.48	4.78	－	51.68	45.62	5.96	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚 40mm
			無し	1,712.6	0.54	0.41	0.10	－	48.21	21.20	18.49	5.37	－	51.25	51.14	0.07	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 40mm
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,888.3	0.54	0.37	0.09	－	48.63	19.23	16.77	4.87	－	50.83	48.66	2.07	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚 40mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,963.8	0.53	0.36	0.09	－	46.76	18.49	16.13	4.68	－	52.71	46.78	5.83	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚 40mm
			無し	1,755.2	0.53	0.40	0.10	－	47.04	20.69	18.04	5.24	－	52.43	52.33	0.06	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚 40mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,931.0	0.53	0.36	0.09	－	47.55	18.80	16.40	4.76	－	51.92	49.80	2.02	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚 40mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,006.5	0.52	0.35	0.09	－	45.77	18.10	15.78	4.58	－	53.71	47.90	5.71	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 １．２号 パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚 40mm

No.250【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選書材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し	1,797.9	0.52	0.39	0.10	－	45.93	20.20	17.62	5.11	－	53.55	53.46	0.06	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,973.7	0.52	0.35	0.09	－	46.54	18.40	16.05	4.66	－	52.94	50.86	1.98	0.06	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,049.2	0.50	0.34	0.08	－	44.80	17.72	15.45	4.48	－	54.70	49.02	5.59	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
			無し	1,840.6	0.50	0.38	0.09	－	44.86	19.73	17.21	4.99	－	54.64	54.55	0.06	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,549.2	0.43	0.30	0.07	－	42.65	19.35	13.50	3.92	－	56.92	55.30	1.53	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,624.7	0.41	0.29	0.07	－	41.43	18.80	13.11	3.81	－	58.16	53.72	4.36	0.05	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			無し	2,415.1	0.41	0.31	0.08	－	41.15	20.43	14.25	4.14	－	58.44	58.36	0.05	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,701.6	0.40	0.28	0.07	－	40.25	18.26	12.74	3.70	－	59.35	57.84	1.44	0.04	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,777.2	0.39	0.27	0.07	－	39.15	17.76	12.39	3.60	－	60.46	56.27	4.12	0.04	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			無し	2,567.5	0.39	0.30	0.07	－	38.71	19.22	13.41	3.89	－	60.90	60.82	0.05	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,389.1	0.46	0.32	0.08	－	45.52	20.65	14.41	4.18	－	54.02	52.30	1.63	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,464.6	0.44	0.31	0.07	－	44.12	20.02	13.97	4.05	－	55.44	50.70	4.65	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			無し	2,255.0	0.44	0.34	0.08	－	44.06	21.88	15.26	4.43	－	55.50	55.42	0.05	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,453.1	0.45	0.31	0.08	－	44.32	20.11	14.03	4.07	－	55.23	53.55	1.59	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,528.7	0.43	0.30	0.07	－	43.00	19.51	13.61	3.95	－	56.57	51.95	4.53	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			無し	2,319.0	0.43	0.33	0.08	－	42.85	21.28	14.84	4.31	－	56.72	56.64	0.05	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,517.2	0.43	0.30	0.07	－	43.20	19.60	13.67	3.97	－	56.37	54.73	1.55	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm

No.250【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	諸書材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,592.7	0.41	0.29	0.07	－	41.94	19.03	13.28	3.85	－	57.65	53.15	4.42	0.05	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,383.1	0.42	0.32	0.08	－	41.69	20.70	14.44	4.19	－	57.89	57.81	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,581.2	0.41	0.29	0.07	－	42.12	19.11	13.33	3.87	－	57.47	55.88	1.51	0.05	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,656.7	0.41	0.29	0.07	－	40.93	18.57	12.96	3.76	－	58.66	54.27	4.31	0.05	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,447.1	0.41	0.31	0.08	－	40.60	20.16	14.07	4.08	－	58.99	58.91	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,645.2	0.41	0.29	0.07	－	41.11	18.65	13.01	3.78	－	58.48	56.93	1.47	0.05	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,720.7	0.40	0.28	0.07	－	39.96	18.13	12.65	3.67	－	59.64	55.36	4.21	0.04	0.02	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
			無し	2,511.1	0.39	0.30	0.07	－	39.58	19.65	13.71	3.98	－	60.03	59.95	0.05	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
		再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,300.6	3.01	2.26	0.43	－	21.45	8.09	5.56	3.63	1.87	75.54	72.25	3.00	0.26	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,376.1	2.84	2.14	0.40	－	20.28	7.65	5.26	3.43	1.77	76.88	68.29	8.33	0.24	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
			無し	1,241.3	2.96	2.37	0.45	－	21.07	8.48	5.83	3.80	1.96	75.97	75.69	0.27	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
		細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,402.2	2.80	2.10	0.40	－	19.90	7.51	5.16	3.37	1.73	77.30	74.25	2.79	0.24	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,477.7	2.65	1.99	0.38	－	18.87	7.12	4.90	3.19	1.64	78.48	70.49	7.75	0.22	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
			無し	1,342.9	2.73	2.19	0.41	－	19.48	7.84	5.39	3.52	1.81	77.79	77.53	0.25	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,193.9	3.29	2.47	0.47	－	23.37	8.82	6.06	3.95	2.04	73.34	69.76	3.27	0.28	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,269.4	3.09	2.32	0.44	－	21.98	8.29	5.70	3.72	1.92	74.93	65.61	9.03	0.26	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
			無し	1,134.6	3.23	2.59	0.49	－	23.05	9.28	6.38	4.16	2.14	73.72	73.42	0.29	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　40mm

No.250【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選書材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,236.5	3.17	2.38	0.45	－	22.57	8.51	5.85	3.82	1.97	74.26	70.80	3.16	0.27	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,312.1	2.98	2.24	0.42	－	21.26	8.02	5.51	3.60	1.85	75.76	66.75	8.73	0.25	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
			無し	1,177.3	3.11	2.50	0.47	－	22.22	8.94	6.15	4.01	2.07	74.67	74.38	0.28	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
		各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,279.2	3.06	2.30	0.44	－	21.81	8.23	5.66	3.69	1.90	75.13	71.79	3.05	0.26	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,354.8	2.89	2.17	0.41	－	20.58	7.77	5.34	3.48	1.79	76.53	67.79	8.46	0.25	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
			無し	1,219.9	3.01	2.41	0.46	－	21.44	8.63	5.93	3.87	1.99	75.55	75.27	0.27	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,321.9	2.96	2.23	0.42	－	21.10	7.96	5.47	3.57	1.84	75.94	72.70	2.96	0.25	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,397.4	2.81	2.11	0.40	－	19.97	7.53	5.18	3.38	1.74	77.22	68.76	8.20	0.24	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
			無し	1,262.6	2.90	2.33	0.44	－	20.72	8.34	5.73	3.74	1.93	76.38	76.11	0.26	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,364.6	2.87	2.16	0.41	－	20.44	7.71	5.30	3.46	1.78	76.69	73.57	2.86	0.24	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,440.1	2.72	2.04	0.39	－	19.37	7.31	5.02	3.28	1.69	77.91	69.70	7.96	0.23	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
			無し	1,305.3	2.81	2.25	0.43	－	20.03	8.06	5.54	3.62	1.86	77.16	76.89	0.26	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm

No.251【　アスカーブ　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
断面積	材料		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
125cm2以上 140cm2未満	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	856.34	4.72	2.67	1.79	－	58.91	26.73	10.34	10.20	8.31	36.37	35.06	0.92	0.32	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
140cm2以上 155cm2未満		890.29	4.54	2.57	1.72	－	56.67	25.72	9.94	9.81	8.00	38.79	37.54	0.88	0.30	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
155cm2以上 175cm2未満		929.99	4.35	2.46	1.65	－	54.26	24.64	9.52	9.39	7.65	41.39	40.20	0.84	0.29	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
175cm2以上 195cm2未満		975.33	4.15	2.35	1.57	－	51.73	23.48	9.07	8.96	7.30	44.12	42.98	0.80	0.28	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
195cm2以上 215cm2未満		1,020.6	3.96	2.24	1.50	－	49.44	22.45	8.67	8.56	6.97	46.60	45.51	0.77	0.26	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
215cm2以上 235cm2未満		1,065.9	3.80	2.15	1.44	－	47.27	21.43	8.30	8.19	6.68	48.93	47.90	0.73	0.25	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
235cm2以上 255cm2未満		1,111.3	3.64	2.06	1.38	－	45.34	20.56	7.96	7.86	6.40	51.02	50.03	0.70	0.24	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
255cm2以上 280cm2未満		1,162.2	3.48	1.97	1.32	－	43.34	19.65	7.61	7.51	6.12	53.18	52.23	0.67	0.23	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
280cm2以上 300cm2未満		1,213.2	3.33	1.89	1.26	－	41.54	18.83	7.29	7.20	5.87	55.13	54.22	0.64	0.22	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	軽油　１．２号　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.252【　セメントミルク浸透　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
施工厚さ	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25mm以上35mm未満	超速硬型	1,802.3	1.44	0.45	0.42	0.35	18.53	8.34	4.78	2.23	1.21	80.03	79.76	0.26	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	
35mm以上45mm未満		2,281.1	1.14	0.36	0.33	0.28	14.63	6.59	3.78	1.76	0.95	84.23	84.02	0.20	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	
45mm以上55mm未満		2,759.9	0.93	0.29	0.27	0.23	12.09	5.45	3.12	1.45	0.79	86.98	86.80	0.17	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	
55mm以上65mm未満		3,238.7	0.79	0.25	0.23	0.19	10.30	4.64	2.66	1.24	0.67	88.91	88.77	0.14	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	
65mm以上75mm未満		3,717.5	0.70	0.22	0.20	0.17	8.96	4.04	2.32	1.08	0.58	90.34	90.22	0.12	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	
75mm以上85mm未満		4,196.3	0.61	0.19	0.18	0.15	7.94	3.58	2.05	0.95	0.52	91.45	91.34	0.11	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	
85mm以上95mm未満		4,675.1	0.54	0.17	0.16	0.13	7.12	3.21	1.84	0.86	0.46	92.34	92.24	0.10	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	
95mm以上100mm以下		5,153.9	0.48	0.15	0.14	0.12	6.46	2.91	1.67	0.78	0.42	93.06	92.97	0.09	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	

No.253【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水パイプの設置	片側車線数	材料	選書材料の規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満	実数入力	有り	-	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾞｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		2,667.3	0.50	0.39	0.09	-	45.09	20.01	17.46	5.07	-	54.41	52.66	1.64	0.08	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式]　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型]　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
					無し		2,611.9	0.51	0.39	0.10	-	45.61	20.44	17.83	5.17	-	53.88	53.75	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式]　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型]　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		2,632.2	0.51	0.39	0.10	-	45.68	20.28	17.69	5.13	-	53.81	52.03	1.66	0.09	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式]　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型]　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
					無し		2,576.9	0.52	0.40	0.10	-	46.22	20.71	18.07	5.24	-	53.26	53.13	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式]　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型]　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		2,702.3	0.49	0.38	0.09	-	44.51	19.75	17.24	5.00	-	55.00	53.27	1.62	0.08	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式]　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型]　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
					無し		2,647.0	0.51	0.39	0.10	-	45.01	20.17	17.60	5.10	-	54.48	54.36	0.09	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式]　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型]　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		2,772.4	0.48	0.37	0.09	-	43.37	19.25	16.80	4.87	-	56.15	54.46	1.58	0.08	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式]　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型]　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
					無し		2,717.1	0.49	0.38	0.09	-	43.84	19.65	17.14	4.97	-	55.67	55.56	0.08	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式]　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型]　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		2,842.7	0.47	0.36	0.09	-	42.30	18.78	16.38	4.75	-	57.23	55.58	1.54	0.08	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式]　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型]　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
					無し		2,787.3	0.48	0.37	0.09	-	42.74	19.15	16.71	4.85	-	56.78	56.67	0.08	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式]　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型]　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		2,912.8	0.46	0.35	0.09	-	41.28	18.32	15.99	4.64	-	58.26	56.65	1.50	0.08	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式]　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型]　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
					無し		2,857.4	0.47	0.36	0.09	-	41.69	18.68	16.30	4.73	-	57.84	57.73	0.08	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式]　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型]　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
		無し		ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾞｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		2,538.8	0.47	0.36	0.09	-	42.39	18.82	16.41	4.76	-	57.14	55.31	1.72	0.08	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式]　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型]　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
					無し		2,484.7	0.48	0.37	0.09	-	42.90	19.23	16.77	4.86	-	56.62	56.51	0.08	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式]　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型]　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		2,503.8	0.48	0.37	0.09	-	42.98	19.08	16.64	4.83	-	56.54	54.68	1.75	0.08	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式]　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型]　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
					無し		2,449.6	0.49	0.38	0.09	-	43.51	19.50	17.01	4.93	-	56.00	55.89	0.08	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式]　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型]　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		2,573.9	0.47	0.36	0.09	-	41.81	18.56	16.19	4.70	-	57.72	55.91	1.70	0.08	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式]　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型]　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
					無し		2,519.7	0.47	0.36	0.09	-	42.31	18.96	16.54	4.80	-	57.22	57.11	0.08	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式]　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型]　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 ボーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm

No.253【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水パイプの設置	片側車線数	材料	選書材料の規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S		
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,644.0	0.45	0.35	0.08	－	40.70	18.07	15.76	4.57	－	58.85	57.09	1.65	0.08	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
					無し	2,589.8	0.46	0.35	0.09	－	41.17	18.45	16.09	4.67	－	58.37	58.26	0.08	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,714.2	0.44	0.34	0.08	－	39.64	17.60	15.35	4.45	－	59.92	58.21	1.61	0.07	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
					無し	2,660.1	0.45	0.35	0.08	－	40.06	17.96	15.66	4.54	－	59.49	59.38	0.08	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,784.3	0.43	0.33	0.08	－	38.64	17.16	14.96	4.34	－	60.93	59.26	1.57	0.07	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
					無し	2,730.2	0.44	0.34	0.08	－	39.04	17.50	15.26	4.43	－	60.52	60.42	0.07	0.03	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
				アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,096.8	3.91	2.15	0.64	0.64	10.02	3.77	2.16	2.13	0.73	86.07	70.49	13.11	2.09	0.34	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
					無し	2,034.4	3.78	2.22	0.66	0.66	9.70	3.89	2.23	2.20	0.75	86.52	72.64	13.51	0.35	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,060.0	3.98	2.19	0.65	0.65	10.20	3.84	2.20	2.17	0.74	85.82	69.98	13.34	2.12	0.34	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
					無し	1,997.6	3.86	2.26	0.68	0.67	9.88	3.96	2.27	2.24	0.77	86.26	72.13	13.76	0.35	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,133.8	3.85	2.12	0.63	0.63	9.86	3.71	2.12	2.10	0.72	86.29	70.99	12.88	2.05	0.33	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
					無し	2,071.4	3.72	2.18	0.65	0.65	9.53	3.82	2.19	2.16	0.74	86.75	73.12	13.27	0.34	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
			片側1車線	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,207.6	3.72	2.05	0.61	0.61	9.52	3.58	2.05	2.03	0.69	86.76	71.97	12.45	1.98	0.32	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
					無し	2,145.3	3.59	2.10	0.63	0.63	9.19	3.69	2.11	2.08	0.71	87.22	74.06	12.81	0.33	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,281.5	3.60	1.98	0.59	0.59	9.21	3.47	1.98	1.96	0.67	87.19	72.87	12.05	1.92	0.31	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
					無し	2,219.1	3.47	2.03	0.61	0.61	8.88	3.56	2.04	2.01	0.69	87.65	74.92	12.39	0.32	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,355.3	3.49	1.92	0.57	0.57	8.92	3.36	1.92	1.90	0.65	87.59	73.72	11.67	1.86	0.30	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
					無し	2,292.9	3.37	1.97	0.59	0.59	8.61	3.45	1.98	1.95	0.67	88.02	75.70	11.99	0.31	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.253【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水パイプの設置	片側車線数	材料	選書材料の規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（●印：資料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.4m以上	実数入力		片側2車線以上	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		1,931.8	4.26	2.34	0.70	0.70	10.88	4.09	2.35	2.32	0.79	84.86	76.48	5.69	2.27	0.37	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
					無し		1,869.5	4.13	2.42	0.72	0.72	10.55	4.23	2.42	2.39	0.82	85.32	79.04	5.88	0.38	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		1,895.0	4.33	2.38	0.71	0.71	11.09	4.17	2.39	2.36	0.81	84.58	76.05	5.80	2.31	0.37	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
					無し		1,832.6	4.20	2.46	0.74	0.73	10.77	4.32	2.47	2.44	0.84	85.03	78.62	6.00	0.39	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		1,968.8	4.17	2.29	0.69	0.68	10.68	4.02	2.30	2.27	0.78	85.15	76.94	5.58	2.22	0.36	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
					無し		1,906.5	4.05	2.37	0.71	0.71	10.35	4.15	2.38	2.35	0.80	85.60	79.45	5.76	0.37	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		2,042.7	4.02	2.21	0.66	0.66	10.29	3.87	2.22	2.19	0.75	85.69	77.78	5.38	2.14	0.35	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
					無し		1,980.3	3.89	2.28	0.68	0.68	9.96	3.99	2.29	2.26	0.77	86.15	80.22	5.55	0.36	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		2,116.5	3.87	2.13	0.64	0.63	9.93	3.74	2.14	2.11	0.72	86.20	78.57	5.19	2.07	0.33	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
					無し		2,054.1	3.75	2.20	0.66	0.65	9.61	3.85	2.21	2.18	0.75	86.64	80.93	5.35	0.34	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		2,190.3	3.75	2.06	0.62	0.61	9.60	3.61	2.07	2.04	0.70	86.65	79.27	5.02	2.00	0.32	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
					無し		2,127.9	3.61	2.12	0.63	0.63	9.27	3.72	2.13	2.10	0.72	87.12	81.61	5.16	0.33	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		無し	–	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		1,786.0	4.05	2.23	0.67	0.66	10.37	3.91	2.23	2.21	0.75	85.58	82.74	2.45	0.35	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
					無し		1,725.8	3.93	2.30	0.69	0.69	10.07	4.04	2.31	2.28	0.78	86.00	85.62	0.36	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
				各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		1,749.2	4.14	2.27	0.68	0.68	10.59	3.99	2.28	2.25	0.77	85.27	82.36	2.50	0.36	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
					無し		1,689.0	4.01	2.35	0.70	0.70	10.29	4.13	2.36	2.33	0.80	85.70	85.31	0.37	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
				各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｷｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)		1,823.0	3.96	2.18	0.65	0.65	10.17	3.83	2.19	2.16	0.74	85.87	83.09	2.40	0.34	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
					無し		1,762.8	3.85	2.26	0.67	0.67	9.85	3.96	2.26	2.23	0.76	86.30	85.93	0.35	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（13）	軽油 1．2号 バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
		無し	–																														

No.253【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置	片側車線数	材料	選書材料の規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	1,896.8	3.82	2.10	0.63	0.62	9.77	3.68	2.10	2.08	0.71	86.41	83.73	2.31	0.33	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
					無し	1,836.7	3.69	2.16	0.65	0.64	9.46	3.80	2.17	2.14	0.73	86.85	86.49	0.34	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
				各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	1,970.7	3.67	2.02	0.60	0.60	9.39	3.54	2.02	2.00	0.68	86.94	84.37	2.22	0.31	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
					無し	1,910.5	3.55	2.08	0.62	0.62	9.10	3.65	2.09	2.06	0.71	87.35	87.01	0.32	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
				各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,044.5	3.53	1.94	0.58	0.58	9.06	3.41	1.95	1.93	0.66	87.41	84.93	2.14	0.30	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
					無し	1,984.3	3.42	2.00	0.60	0.60	8.76	3.52	2.01	1.98	0.68	87.82	87.49	0.31	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量8～20t	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３）	軽油 １．２号 バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚 50mm

No.254【　フィルター層　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
平均厚さ		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40㎜以上 60㎜未満	766.25	4.60	4.19	－	－	84.14	35.67	20.44	10.35	10.04	11.26	10.56	0.64	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
60㎜以上 80㎜未満	798.62	4.42	4.02	－	－	80.73	34.23	19.61	9.93	9.63	14.85	14.18	0.61	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
80㎜以上 100㎜未満	831.00	4.24	3.86	－	－	77.59	32.91	18.84	9.54	9.25	18.17	17.53	0.59	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
100㎜以上 120㎜未満	863.38	4.09	3.72	－	－	74.68	31.66	18.14	9.19	8.91	21.23	20.62	0.56	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
120㎜以上 140㎜未満	895.75	3.93	3.58	－	－	71.99	30.54	17.48	8.85	8.58	24.08	23.49	0.54	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
140㎜以上 160㎜未満	928.13	3.80	3.46	－	－	69.47	29.47	16.87	8.54	8.28	26.73	26.16	0.52	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
160㎜以上 180㎜未満	960.50	3.67	3.34	－	－	67.12	28.46	16.30	8.26	8.00	29.21	28.65	0.51	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
180㎜以上 200㎜未満	992.88	3.55	3.23	－	－	64.95	27.55	15.77	7.99	7.74	31.50	30.97	0.49	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－
200㎜以上 220㎜以下	1,025.3	3.44	3.13	－	－	62.90	26.69	15.27	7.73	7.50	33.66	33.15	0.47	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.255【　透水性アスファルト舗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料		K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	2,034.4	0.66	0.50	0.11	－	51.73	22.36	19.46	5.65	－	47.61	47.44	0.10	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	1,987.4	0.68	0.52	0.11	－	52.96	22.89	19.92	5.78	－	46.36	46.19	0.10	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	2,034.4	0.66	0.50	0.11	－	51.73	22.36	19.46	5.65	－	47.61	47.44	0.10	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	1,456.1	4.54	3.19	1.06	－	28.73	11.32	7.79	5.11	2.63	66.73	66.34	0.37	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)	1,409.0	4.69	3.29	1.10	－	29.69	11.70	8.05	5.28	2.72	65.62	65.21	0.39	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
		各種(2.00以上2.10t/m3未満)	1,456.1	4.54	3.19	1.06	－	28.73	11.32	7.79	5.11	2.63	66.73	66.34	0.37	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm

No.256【　踏掛版　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	ｺﾞﾑ支承の有無	鉄筋材料規格・径		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：資料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-8-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	SD345 D13	35,684	2.50	2.48	–	–	19.73	7.26	4.81	2.54	1.97	61.00	38.36	13.11	3.61	0.41	16.77	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W／C　55％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートセンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
		無し	SD345 D13	34,394	2.59	2.57	–	–	20.46	7.53	4.99	2.63	2.05	59.55	39.80	13.61	0.42	–	17.40	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W／C　55％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	SD345 D13	38,054	2.35	2.33	–	–	18.50	6.81	4.51	2.38	1.85	59.93	35.97	15.03	3.38	0.38	19.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W／C　55％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートセンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
		無し	SD345 D13	36,764	2.43	2.41	–	–	19.14	7.05	4.66	2.46	1.92	58.54	37.24	15.56	0.39	–	19.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W／C　55％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	SD345 D13	40,425	2.21	2.19	–	–	17.40	6.41	4.24	2.24	1.74	59.01	33.88	16.72	3.19	0.36	21.38	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W／C　55％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートセンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
		無し	SD345 D13	39,135	2.28	2.26	–	–	17.99	6.62	4.38	2.32	1.80	57.64	34.98	17.27	0.37	–	22.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W／C　55％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
	0.14t/m3以上0.16t/m3未満	有り	SD345 D13	42,795	2.09	2.07	–	–	16.44	6.05	4.01	2.12	1.64	58.17	32.00	18.23	3.01	0.34	23.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W／C　55％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートセンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
		無し	SD345 D13	41,505	2.15	2.13	–	–	16.95	6.24	4.13	2.18	1.70	56.87	32.99	18.79	0.35	–	24.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W／C　55％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
	0.16t/m3以上0.18t/m3未満	有り	SD345 D13	45,165	1.97	1.96	–	–	15.60	5.74	3.80	2.01	1.56	57.40	30.31	19.57	2.85	0.32	25.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W／C　55％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートセンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
		無し	SD345 D13	43,875	2.04	2.02	–	–	16.03	5.90	3.91	2.06	1.60	56.17	31.21	20.15	0.33	–	25.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W／C　55％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
	0.18t/m3以上0.20t/m3未満	有り	SD345 D13	47,536	1.87	1.86	–	–	14.81	5.45	3.61	1.91	1.48	56.74	28.81	20.79	2.71	0.30	26.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W／C　55％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートセンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
		無し	SD345 D13	46,246	1.92	1.91	–	–	15.21	5.60	3.71	1.96	1.52	55.55	29.62	21.37	0.31	–	27.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W／C　55％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
	0.20t/m3以上0.22t/m3未満	有り	SD345 D13	49,906	1.78	1.77	–	–	14.10	5.19	3.44	1.81	1.41	56.14	27.45	21.88	2.58	0.29	27.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W／C　55％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートセンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
		無し	SD345 D13	48,616	1.83	1.82	–	–	14.48	5.33	3.53	1.86	1.45	54.97	28.17	22.46	0.30	–	28.72	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W／C　55％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
	0.22t/m3以上0.24t/m3未満	有り	SD345 D13	52,276	1.70	1.69	–	–	13.45	4.95	3.28	1.73	1.35	55.60	26.22	22.88	2.46	0.28	29.25	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W／C　55％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートセンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
		無し	SD345 D13	50,986	1.74	1.73	–	–	13.80	5.08	3.36	1.78	1.38	54.47	26.88	23.46	0.28	–	29.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　24－8－25（20）　W／C　55％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–

No.256【　踏掛版　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	ｺﾞﾑ支承の有無	鉄筋材料規格・径		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	0.24t/m3以上 0.26t/m3未満	有り	SD345 D13	54,647	1.63	1.62	－	－	12.88	4.74	3.14	1.66	1.29	55.07	25.06	23.79	2.36	0.26	30.42	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		無し	SD345 D13	53,357	1.67	1.66	－	－	13.18	4.85	3.21	1.70	1.32	54.00	25.68	24.37	0.27	－	31.15	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
	0.26t/m3以上 0.28t/m3未満	有り	SD345 D13	57,017	1.56	1.55	－	－	12.34	4.54	3.01	1.59	1.23	54.61	24.68	23.97	2.26	0.25	31.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		無し	SD345 D13	55,727	1.60	1.59	－	－	12.62	4.65	3.08	1.62	1.26	53.57	25.26	24.52	0.26	－	32.21	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
	0.28t/m3以上 0.30t/m3未満	有り	SD345 D13	59,387	1.50	1.49	－	－	11.84	4.36	2.89	1.52	1.18	54.19	25.46	23.01	2.17	0.24	32.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		無し	SD345 D13	58,097	1.53	1.52	－	－	12.11	4.46	2.95	1.56	1.21	53.17	26.02	23.52	0.25	－	33.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
	0.30t/m3以上 0.32t/m3未満	有り	SD345 D13	61,757	1.44	1.43	－	－	11.39	4.19	2.77	1.47	1.14	53.79	26.17	22.13	2.08	0.23	33.38	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		無し	SD345 D13	60,467	1.47	1.46	－	－	11.63	4.28	2.83	1.50	1.16	52.81	26.72	22.60	0.24	－	34.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
	0.32t/m3以上 0.34t/m3未満	有り	SD345 D13	64,128	1.39	1.38	－	－	10.97	4.04	2.67	1.41	1.10	53.42	26.82	21.31	2.01	0.22	34.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－
		無し	SD345 D13	62,838	1.42	1.41	－	－	11.20	4.12	2.73	1.44	1.12	52.46	27.35	21.75	0.23	－	34.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－

No.257【　基礎ブロック（立入防止柵）　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
作業区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	4,339.4	0.00	-	-	-	59.68	53.85	5.83	-	-	40.32	40.32	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	基礎ブロック　フェンス用ブロック　１８×５５×４５（cm）	-	-	-	-	-	
撤去	1,294.7	0.00	-	-	-	100.00	90.23	9.77	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	2,589.4	0.00	-	-	-	100.00	90.23	9.77	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.258【　金網（フェンス）・支柱（立入防止柵）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
作業区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	7,318.0	0.00	-	-	-	37.12	33.54	3.14	-	-	62.88	62.88	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	金網柵　Ｈ２００　アングル型　ビニル被覆　Ｖ－ＧＳ２　３．２×５０	-	-	-	-	-
撤去	1,359.0	0.00	-	-	-	100.00	90.34	8.46	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	2,718.0	0.00	-	-	-	100.00	90.34	8.46	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.259【　支柱　】

＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
設置条件		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	1,160.5	0.00	-	-	-	100.00	78.49	15.85	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	580.24	0.00	-	-	-	100.00	78.49	15.85	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	1,160.5	0.00	-	-	-	100.00	78.49	15.85	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.260【　支柱（材料費）　】

物価資料等による

No.261【　車止めポスト　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
作業条件		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	18,760	0.00	-	-	-	21.10	21.10	-	-	-	78.90	78.90	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	車止めポスト ピラー型　取外し式　径１１４．３ｍｍ　高さ８５０ｍｍ スチール	-	-	-	-	-
撤去	1,980.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去再設置	20,740	0.00	-	-	-	28.64	28.64	-	-	-	71.36	71.36	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	車止めポスト ピラー型　取外し式　径１１４．３ｍｍ　高さ８５０ｍｍ スチール	-	-	-	-	-

No.262【　防雪柵　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	形式	取付方式	柵高		K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m以下	2,180.7	5.28	5.25	–	–	93.97	73.08	12.11	8.22	–	0.75	0.75	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5m超え6.0m以下	3,388.4	5.28	5.25	–	–	93.97	73.07	12.12	8.22	–	0.75	0.75	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		仮設式(張立材のみ)	3.5m以下	944.31	5.29	5.26	–	–	93.96	73.05	12.12	8.23	–	0.75	0.75	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5m超え6.0m以下	1,482.3	5.28	5.25	–	–	93.97	73.08	12.11	8.22	–	0.75	0.75	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		固定式(支柱+張立材)	5.0m以下	5,168.8	6.68	6.65	–	–	92.38	66.08	15.34	10.41	–	0.94	0.94	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		固定式(張立材のみ)		2,204.7	6.68	6.65	–	–	92.37	66.07	15.34	10.41	–	0.95	0.95	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
	吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m以下	2,832.2	5.28	5.25	–	–	93.97	73.07	12.12	8.22	–	0.75	0.75	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		仮設式(張立材のみ)		1,224.0	5.28	5.25	–	–	93.97	73.08	12.11	8.22	–	0.75	0.75	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		固定式(支柱+張立材)		3,843.7	6.68	6.65	–	–	92.38	66.08	15.34	10.41	–	0.94	0.94	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		固定式(張立材のみ)		1,665.6	6.68	6.65	–	–	92.38	66.08	15.34	10.41	–	0.94	0.94	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
撤去	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m以下	1,664.2	5.28	5.25	–	–	93.97	73.07	12.12	8.22	–	0.75	0.75	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5m超え6.0m以下	2,599.2	5.28	5.25	–	–	93.97	73.07	12.12	8.22	–	0.75	0.75	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		仮設式(張立材のみ)	3.5m以下	718.92	5.28	5.25	–	–	93.97	73.07	12.12	8.22	–	0.75	0.75	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
			3.5m超え6.0m以下	1,116.1	5.28	5.25	–	–	93.97	73.08	12.11	8.22	–	0.75	0.75	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		固定式(支柱+張立材)	5.0m以下	3,945.0	6.68	6.65	–	–	92.37	66.07	15.34	10.41	–	0.95	0.95	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		固定式(張立材のみ)		1,703.3	6.68	6.65	–	–	92.38	66.09	15.33	10.41	–	0.94	0.94	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–

No. 262【　防雪柵　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
作業区分	形式	取付方式	柵高		K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m以下	2,156.0	5.28	5.25	–	–	93.97	73.08	12.11	8.22	–	0.75	0.75	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		仮設式(張立材のみ)		934.82	5.29	5.26	–	–	93.96	73.05	12.12	8.23	–	0.75	0.75	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		固定式(支柱+張立材)		2,939.4	6.68	6.65	–	–	92.37	66.07	15.34	10.41	–	0.95	0.95	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		固定式(張立材のみ)		1,270.1	6.68	6.65	–	–	92.38	66.09	15.33	10.41	–	0.94	0.94	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–

No.263【　防雪柵（材料費）　】

物価資料等による

No.264【　防雪柵現地張出し・収納　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
作業区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
張出し	550.19	0.00	-	-	-	100.00	77.42	22.49	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
収納	477.95	0.00	-	-	-	100.00	77.44	22.47	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.265【　雪崩予防柵　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z					S	
種種類	ｸﾚｰﾝ機種	持上範囲			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
固定柵	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	15m未満	64,540	19.08	19.08	－	－	80.92	54.90	15.33	10.69	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊 *	－	－	法面工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	15m以上20m未満	67,580	22.72	22.72	－	－	77.28	52.43	14.64	10.21	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	－	－	法面工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	
		20m以上45m以下	75,100	30.46	30.46	－	－	69.54	47.18	13.18	9.18	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	－	－	法面工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	
	簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ	130m以下	62,964	2.30	2.30	－	－	97.37	56.28	15.72	14.42	10.95	0.33	0.33	－	－	－	－	ケーブルクレーン［両端固定・ディーゼル駆動式］（簡易ケーブルクレーン） 定格荷重 1．0ｔ	－	－	法面工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1．2号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
吊柵	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	15m未満	52,220	11.79	11.79	－	－	88.21	48.46	26.54	13.21	－	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊 *	－	－	法面工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	15m以上20m未満	53,740	14.29	14.29	－	－	85.71	47.09	25.79	12.83	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 *	－	－	法面工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	
		20m以上45m以下	57,500	19.89	19.89	－	－	80.11	44.01	24.10	12.00	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 *	－	－	法面工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	
	簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ	130m以下	56,804	2.55	2.55	－	－	97.08	44.57	24.39	15.98	12.14	0.37	0.37	－	－	－	－	ケーブルクレーン［両端固定・ディーゼル駆動式］（簡易ケーブルクレーン） 定格荷重 1．0ｔ	－	－	法面工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 1．2号 パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.266【　雪崩予防柵（材料費）　】

物価資料等による

No.267【　吊柵アンカー　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
吊柵アンカー規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
パイプアンカー	18,492	0.00	－	－	－	100.00	68.42	14.92	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	法面工	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
樹脂アンカー	15,560	0.00	－	－	－	100.00	73.18	17.73	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	法面工	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.268【　パイプアンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.269【　樹脂アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.270【　簡易ケーブルクレーン（１ｔ吊）設置・撤去　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	978,480	0.00	－	－	－	100.00	52.13	40.47	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	とび工	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－

No.271【　ボックスビーム　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格									備考
作業区分	規格・仕様		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
支柱及びレール	土中埋込　Ｇｂ－Ａｍ－２Ｅ　メッキ	20,174	0.00				12.75	12.75				87.25	87.25								普通作業員				ボックスビーム 土中埋込　Ｇｂ-Ａｍ-２Ｅ　メッキ					
支柱のみ	土中埋込　Ａｍ－２Ｅ　メッキ	7,482.0	0.00				23.81	23.81				76.19	76.19								普通作業員				支柱　Ａｍ-２Ｅ 高さ１２５×辺６０×厚６×長さ１，９６０ｍｍ　メッキ					[標準数量]１ｍ当たり０．５本
レールのみ	Ａｍ　メッキ	10,772	0.00				7.35	7.35				92.65	92.65								普通作業員				ビーム　Ａｍ 厚４．５×横２００×縦２００×長さ５，９９０ｍｍ　メッキ					

No.272【　落下物等防止柵　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,066.0	0.00	－	－	－	100.00	77.50	22.50	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.273【　落下物等防止柵（材料費）　】

物価資料等による

No.274【　支柱アンカー　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
形式	支柱間隔	設置高さ		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
A型(埋設アンカー方式)	2m	4m以下	509.20	0.00	–	–	–	100.00	55.53	34.99	9.48	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
		4mを超え8m以下	1,606.7	0.00	–	–	–	100.00	54.40	35.73	9.87	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
	4m	4m以下	245.74	0.00	–	–	–	100.00	54.40	36.25	9.35	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
		4mを超え8m以下	809.80	0.00	–	–	–	100.00	53.96	36.67	9.37	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
B型(穿孔アンカー方式)	2m	4m以下	4,973.9	0.00	–	–	–	100.00	45.65	27.86	21.73	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
	4m	4m以下	2,196.5	0.00	–	–	–	100.00	45.48	27.04	20.94	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–

No.275【　支柱アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.276【　支柱建込　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
形式	支柱間隔	設置高さ		K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
A型(埋設アンカー方式)	2m	4m以下	1,968.8	11.71	11.16	–	–	85.29	24.41	21.37	19.10	16.35	3.00	2.86	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	–
		4mを超え8m以下	4,728.6	10.40	10.00	–	–	86.94	26.42	20.51	19.16	17.51	2.66	2.56	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	鉄骨工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	–
	4m	4m以下	972.10	11.32	10.79	–	–	85.79	24.74	20.66	19.75	16.56	2.89	2.76	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	–
		4mを超え8m以下	2,390.9	10.50	10.10	–	–	86.82	26.14	20.70	19.34	17.31	2.68	2.58	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	鉄骨工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	–
B型(穿孔アンカー方式)	2m	4m以下	3,490.4	11.04	10.83	–	–	86.14	26.17	20.74	20.42	17.13	2.82	2.77	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	–
	4m	4m以下	1,742.0	11.00	10.79	–	–	86.19	26.23	20.67	20.45	17.16	2.81	2.76	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	–	–	–	–	–

No.277【　支柱（材料費）　】

物価資料等による

No.278【　土留板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
設置高さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
4m以下	1,885.4	4.51	4.51	－	－	94.34	39.26	27.30	15.85	8.64	1.15	1.15	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	とび工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
4mを超え8m以下	3,505.9	12.88	9.61	3.27	－	85.67	31.30	21.46	13.28	12.46	1.45	1.45	－	－	－	－	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高13.2m　積載荷重1000kg	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.279【　土留板（材料費）　】

物価資料等による

No.280【　しや音板・透光板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
施工区分	設置高さ		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
しや音板	4m以下	1,042.5	9.56	9.11	－	－	88.00	36.74	17.45	17.28	12.35	2.44	2.33	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	とび工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
	4mを超え8m以下	2,023.8	26.46	18.94	6.26	－	70.58	25.83	22.68	10.76	7.95	2.96	2.82	－	－	－	－	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］ 作業床高13.2m　積載荷重1000kg	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	運転手（特殊）	とび工	普通作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
透光板	4m以下	860.25	9.05	8.97	－	－	88.64	38.59	18.64	17.18	13.36	2.31	2.29	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－
	4mを超え8m以下	1,474.2	24.40	18.12	6.04	－	72.87	25.98	24.79	12.49	8.89	2.73	2.71	－	－	－	－	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］ 作業床高13.2m　積載荷重1000kg	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	とび工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－

No.281【　しゃ音板・透光板（材料費）　】

物価資料等による

No.282【　落下防止索（材料費）　】

物価資料等による

No.283【　下段パネル（材料費）　】

物価資料等による

No.284【　笠木取付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
設置高さ		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
4m以下	74.090	0.00	-	-	-	100.00	56.13	24.51	15.52	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
4mを超え8m以下	126.19	23.02	23.02	-	-	75.50	32.97	16.78	14.39	9.11	1.48	1.48	-	-	-	-	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高13.2m　積載荷重1000kg	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.285【　笠木（材料費）　】

物価資料等による

No.286【　外装板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
設置高さ		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
4m以下	1,702.5	9.30	9.30	–	–	88.32	34.47	24.42	17.81	8.91	2.38	2.38	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–
4mを超え8m以下	2,504.9	24.17	17.85	6.32	–	73.07	25.17	23.41	16.59	6.06	2.76	2.76	–	–	–	–	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高13.2m　積載荷重1000kg	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	運転手（特殊）	とび工	普通作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–

No.287【　外装板（材料費）　】

物価資料等による

No.288【　水切板取付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
設置高さ		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
4m以下	596.31	0.00	-	-	-	100.00	56.46	19.03	15.42	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
4mを超え8m以下	1,742.6	36.67	36.67	-	-	60.98	26.78	19.31	6.51	5.27	2.35	2.35	-	-	-	-	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高13.2m　積載荷重1000kg	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.289【　水切板（材料費）　】

物価資料等による

No. 290【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石の有無	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	A種（150/170×200×600）	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,738.6	0.00	–	–	–	62.13	18.15	13.56	13.33	9.16	37.87	27.85	10.02	–	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	–	–	–	–
				有り	4,762.9	0.00	–	–	–	62.32	18.50	13.49	13.26	9.11	37.68	27.71	9.97	–	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	–	–	–	–
				不要	–	2,995.5	0.00	–	–	–	55.94	21.48	18.88	10.97	–	44.06	44.06	–	–	–	–	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	–	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	–	–	–	–	–
				無し	5,079.7	0.32	0.32	–	–	63.14	19.67	12.65	12.43	9.19	36.54	25.98	9.35	1.06	0.15	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	–	–
				有り	5,104.0	0.32	0.32	–	–	63.31	19.97	12.59	12.37	9.15	36.37	25.86	9.30	1.06	0.15	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	–	–
				不要	–	3,336.6	0.49	0.49	–	–	58.10	21.11	19.26	10.83	1.78	41.41	39.56	1.62	0.23	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	–	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
	B種（180/205×250×600）	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,709.4	0.00	–	–	–	56.98	16.93	13.13	11.06	8.68	43.02	33.52	9.50	–	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	–	–	–	–
				有り	5,737.2	0.00	–	–	–	57.18	17.25	13.07	11.01	8.63	42.82	33.36	9.46	–	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	–	–	–	–
				不要	–	3,868.7	0.00	–	–	–	50.53	19.40	17.05	9.91	–	49.47	49.47	–	–	–	–	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	–	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	–	–	–	–	–
				無し	6,082.8	0.29	0.29	–	–	58.22	18.39	12.32	10.38	8.74	41.49	31.46	8.92	0.97	0.14	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	–	–
				有り	6,110.6	0.29	0.29	–	–	58.40	18.68	12.27	10.33	8.70	41.31	31.32	8.88	0.97	0.14	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	–	–
				不要	–	4,242.0	0.42	0.42	–	–	52.88	19.16	17.67	9.88	1.53	46.70	45.11	1.39	0.20	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	–	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–
	C種（180/210×300×600）	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,105.4	0.00	–	–	–	53.28	15.84	12.28	10.34	8.11	46.72	37.83	8.89	–	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	–	–	–	–
				有り	6,133.2	0.00	–	–	–	53.49	16.15	12.22	10.30	8.08	46.51	37.66	8.85	–	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	–	–	–	–
				不要	–	4,264.7	0.00	–	–	–	45.82	17.58	15.47	8.99	–	54.18	54.18	–	–	–	–	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	–	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	–	–	–	–	–
				無し	6,483.4	0.28	0.28	–	–	54.68	17.29	11.56	9.74	8.20	45.04	35.62	8.37	0.92	0.13	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	–	–
				有り	6,511.2	0.28	0.28	–	–	54.87	17.57	11.51	9.70	8.17	44.85	35.47	8.33	0.92	0.13	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	–	–

No. 290【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石の有無	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			不要	–	4,642.7	0.39	0.39	–	–	48.33	17.48	16.15	9.04	1.42	51.28	49.81	1.29	0.18	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,738.6	0.00	–	–	–	62.13	18.15	13.56	13.33	9.16	37.87	27.85	10.02	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	–	–	–	–
				有り	4,762.9	0.00	–	–	–	62.32	18.50	13.49	13.26	9.11	37.68	27.71	9.97	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	–	–	–	–
			不要	–	2,995.5	0.00	–	–	–	55.94	21.48	18.88	10.97	–	44.06	44.06	–	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	–	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	–	–	–	–	–
		有り	18-8-25(高炉)	無し	5,079.7	0.32	0.32	–	–	63.14	19.67	12.65	12.43	9.19	36.54	25.98	9.35	1.06	0.15	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–
				有り	5,104.0	0.32	0.32	–	–	63.31	19.97	12.59	12.37	9.15	36.37	25.86	9.30	1.06	0.15	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–
			不要	–	3,336.6	0.49	0.49	–	–	58.10	21.11	19.26	10.83	1.78	41.41	39.56	1.62	0.23	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
		無し	18-8-25(高炉)	無し	5,709.4	0.00	–	–	–	56.98	16.93	13.13	11.06	8.68	43.02	33.52	9.50	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	–	–	–	–
				有り	5,737.2	0.00	–	–	–	57.18	17.25	13.07	11.01	8.63	42.82	33.36	9.46	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	–	–	–	–
			不要	–	3,868.7	0.00	–	–	–	50.53	19.40	17.05	9.91	–	49.47	49.47	–	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	–	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	–	–	–	–	–
	各種(2000mm以下､50kg以上550kg未満)	有り	18-8-25(高炉)	無し	6,082.8	0.29	0.29	–	–	58.22	18.39	12.32	10.38	8.74	41.49	31.46	8.92	0.97	0.14	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–
				有り	6,110.6	0.29	0.29	–	–	58.40	18.68	12.27	10.33	8.70	41.31	31.32	8.88	0.97	0.14	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–
			不要	–	4,242.0	0.42	0.42	–	–	52.88	19.16	17.67	9.88	1.53	46.70	45.11	1.39	0.20	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–
		無し	18-8-25(高炉)	無し	3,418.6	0.00	–	–	–	86.11	25.13	18.80	18.48	12.70	13.89	13.89	–	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	–	–	–	–	–
				有り	3,442.9	0.00	–	–	–	86.21	25.55	18.67	18.35	12.61	13.79	13.79	–	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	–	–	–	–	–
			不要	–	1,675.5	0.00	–	–	–	100.00	38.38	33.76	19.61	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
	A種(150/170×200×600)		18-8-25(高炉)	無し	3,759.7	0.44	0.44	–	–	85.29	26.53	17.09	16.80	12.42	14.27	12.63	1.44	0.20	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–

No. 290【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石の有無	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再利用設置	B種（180/205×250×600）	有り		有り	3,784.0	0.43	0.43	–	–	85.39	26.92	16.98	16.69	12.34	14.18	12.55	1.43	0.20	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
				不要	2,016.6	0.82	0.82	–	–	96.12	34.89	31.87	17.93	2.95	3.06	2.68	0.38	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		無し	18-8-25(高炉)	無し	3,795.4	0.00	–	–	–	85.70	25.46	19.75	16.64	13.05	14.30	14.30	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	–	–	–	–	–
				有り	3,823.2	0.00	–	–	–	85.81	25.89	19.61	16.52	12.96	14.19	14.19	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	–	–	–	–	–
				不要	1,954.7	0.00	–	–	–	100.00	38.38	33.76	19.61	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
		有り		無し	4,168.8	0.43	0.43	–	–	84.93	26.80	17.98	15.15	12.75	14.64	13.02	1.42	0.20	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
			18-8-25(高炉)	有り	4,196.6	0.43	0.43	–	–	85.03	27.19	17.86	15.05	12.66	14.54	12.93	1.41	0.20	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
				不要	2,328.0	0.78	0.78	–	–	96.32	34.84	32.21	18.01	2.80	2.90	2.54	0.36	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
	C種（180/210×300×600）	無し	18-8-25(高炉)	無し	3,795.4	0.00	–	–	–	85.70	25.46	19.75	16.64	13.05	14.30	14.30	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	–	–	–	–	–
				有り	3,823.2	0.00	–	–	–	85.81	25.89	19.61	16.52	12.96	14.19	14.19	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	–	–	–	–	–
				不要	1,954.7	0.00	–	–	–	100.00	38.38	33.76	19.61	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
		有り		無し	4,173.4	0.44	0.44	–	–	84.93	26.82	17.96	15.13	12.75	14.63	13.00	1.43	0.20	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
			18-8-25(高炉)	有り	4,201.2	0.43	0.43	–	–	85.03	27.20	17.85	15.03	12.66	14.54	12.92	1.42	0.20	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
				不要	2,332.7	0.78	0.78	–	–	96.28	34.85	32.14	18.00	2.83	2.94	2.57	0.37	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
	各種（600mm以下 50kg	無し	18-8-25(高炉)	無し	3,418.6	0.00	–	–	–	86.11	25.13	18.80	18.48	12.70	13.89	13.89	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	–	–	–	–	–
				有り	3,442.9	0.00	–	–	–	86.21	25.55	18.67	18.35	12.61	13.79	13.79	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	–	–	–	–	–
				不要	1,675.5	0.00	–	–	–	100.00	38.38	33.76	19.61	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–

No. 290【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石の有無	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	各種(2000mm以下､50kg以上550kg未満)	有り	18-8-25(高炉)	無し	3,759.7	0.44	0.44	－	－	85.29	26.53	17.09	16.80	12.42	14.27	12.63	1.44	0.20	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－	
				有り	3,784.0	0.43	0.43	－	－	85.39	26.92	16.98	16.69	12.34	14.18	12.55	1.43	0.20	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－	
				不要	－	2,016.6	0.82	0.82	－	－	96.12	34.89	31.87	17.93	2.95	3.06	2.68	0.38	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－	－	
	各種(2000mm以下､50kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	3,795.4	0.00	－	－	－	85.70	25.46	19.75	16.64	13.05	14.30	14.30	－	－	－	－	－		－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	－	－	－	－	－	
				有り	3,823.2	0.00	－	－	－	85.81	25.89	19.61	16.52	12.96	14.19	14.19	－	－	－	－	－		－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	－	－	－	－	－	
				不要	－	1,954.7	0.00	－	－	－	100.00	38.38	33.76	19.61	－	0.00	－	－	－	－	－		－	－	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	
		有り	18-8-25(高炉)	無し	4,168.8	0.43	0.43	－	－	84.93	26.80	17.98	15.15	12.75	14.64	13.02	1.42	0.20	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－	
				有り	4,196.6	0.43	0.43	－	－	85.03	27.19	17.86	15.05	12.66	14.54	12.93	1.41	0.20	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－	
				不要	－	2,328.0	0.78	0.78	－	－	96.32	34.84	32.21	18.01	2.80	2.90	2.54	0.36	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号パトロール給油	－	－	－	－	

No. 291【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石の有無	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	3,961.3	0.00	–	–	–	73.41	21.33	16.22	15.94	10.76	26.59	16.66	9.93	–	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	生コンクリート　高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	–	–	–	
				有り	3,981.5	0.00	–	–	–	73.55	21.65	16.14	15.86	10.71	26.45	16.57	9.88	–	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	生コンクリート　高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	–	–	–	
				不要	–	2,335.5	0.00	–	–	–	71.75	27.54	24.22	14.07	–	28.25	28.25	–	–	–	–	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	–	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	–	–	–	–	
		有り	18-8-25(高炉)	無し	4,256.3	0.33	0.33	–	–	73.68	22.67	15.10	14.84	10.68	25.99	15.50	9.24	1.10	0.15	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	生コンクリート　高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　1．2号　パトロール給油	–	
				有り	4,276.5	0.33	0.33	–	–	73.80	22.95	15.03	14.77	10.63	25.87	15.43	9.20	1.09	0.15	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	生コンクリート　高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　1．2号　パトロール給油	–	
				不要	–	2,630.5	0.54	0.54	–	–	72.35	26.07	24.43	13.57	1.96	27.11	25.08	1.78	0.25	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	
	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,204.5	0.00	–	–	–	69.73	20.34	15.28	15.02	10.26	30.27	19.62	10.65	–	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　B種（150×120×600）	生コンクリート　高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	–	–	–	
				有り	4,227.4	0.00	–	–	–	69.90	20.69	15.20	14.94	10.21	30.10	19.51	10.59	–	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　B種（150×120×600）	生コンクリート　高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	–	–	–	
				不要	–	2,500.5	0.00	–	–	–	67.01	25.72	22.62	13.14	–	32.99	32.99	–	–	–	–	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	–	地先境界ブロック　B種（150×120×600）	–	–	–	–	
		有り	18-8-25(高炉)	無し	4,527.2	0.34	0.34	–	–	70.26	21.77	14.19	13.95	10.22	29.40	18.22	9.89	1.13	0.16	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　B種（150×120×600）	生コンクリート　高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　1．2号　パトロール給油	–	
				有り	4,550.1	0.34	0.34	–	–	70.41	22.08	14.12	13.88	10.17	29.25	18.13	9.84	1.12	0.16	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　B種（150×120×600）	生コンクリート　高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　1．2号　パトロール給油	–	
				不要	–	2,823.2	0.55	0.55	–	–	68.16	24.68	22.76	12.74	1.99	31.29	29.22	1.81	0.26	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　B種（150×120×600）	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	
	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,287.0	0.00	–	–	–	68.40	19.94	14.99	14.73	10.07	31.60	21.16	10.44	–	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　C種（150×150×600）	生コンクリート　高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	–	–	–	
				有り	4,309.9	0.00	–	–	–	68.56	20.29	14.91	14.65	10.01	31.44	21.05	10.39	–	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　C種（150×150×600）	生コンクリート　高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	–	–	–	
				不要	–	2,583.0	0.00	–	–	–	64.87	24.90	21.90	12.72	–	35.13	35.13	–	–	–	–	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	–	地先境界ブロック　C種（150×150×600）	–	–	–	–	
		有り	18-8-25(高炉)	無し	4,609.7	0.34	0.34	–	–	69.00	21.37	13.94	13.70	10.04	30.66	19.68	9.71	1.11	0.16	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　C種（150×150×600）	生コンクリート　高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　1．2号　パトロール給油	–	
				有り	4,632.6	0.33	0.33	–	–	69.17	21.70	13.87	13.63	9.99	30.50	19.58	9.66	1.10	0.16	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　C種（150×150×600）	生コンクリート　高炉　18－8－25（20）　W／C　60％	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　1．2号　パトロール給油	–	

No. 291【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石の有無	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			不要	–	2,905.7	0.54	0.54	–	–	66.22	23.96	22.12	12.38	1.94	33.24	31.23	1.76	0.25	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　C種（150×150×600）	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	
	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	3,961.3	0.00	–	–	–	73.41	21.33	16.22	15.94	10.76	26.59	16.66	9.93	–	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	生コンクリート　高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	–	–	–	–	
				有り	3,981.5	0.00	–	–	–	73.55	21.65	16.14	15.86	10.71	26.45	16.57	9.88	–	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	生コンクリート　高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	–	–	–	–	
			不要	–	2,335.5	0.00	–	–	–	71.75	27.54	24.22	14.07	–	28.25	28.25	–	–	–	–	–	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	–	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	–	–	–	–	–	
		有り	18-8-25(高炉)	無し	4,256.3	0.33	0.33	–	–	73.68	22.67	15.10	14.84	10.68	25.99	15.50	9.24	1.10	0.15	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	生コンクリート　高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	
				有り	4,276.5	0.33	0.33	–	–	73.80	22.95	15.03	14.77	10.63	25.87	15.43	9.20	1.09	0.15	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	生コンクリート　高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	
			不要	–	2,630.5	0.54	0.54	–	–	72.35	26.07	24.43	13.57	1.96	27.11	25.08	1.78	0.25	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	
	各種(2000mm以下､50kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	3,961.3	0.00	–	–	–	73.41	21.33	16.22	15.94	10.76	26.59	16.66	9.93	–	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	生コンクリート　高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	–	–	–	–	
				有り	3,981.5	0.00	–	–	–	73.55	21.65	16.14	15.86	10.71	26.45	16.57	9.88	–	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	生コンクリート　高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	–	–	–	–	
			不要	–	2,335.5	0.00	–	–	–	71.75	27.54	24.22	14.07	–	28.25	28.25	–	–	–	–	–	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	–	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	–	–	–	–	–	
		有り	18-8-25(高炉)	無し	4,256.3	0.33	0.33	–	–	73.68	22.67	15.10	14.84	10.68	25.99	15.50	9.24	1.10	0.15	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	生コンクリート　高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	
				有り	4,276.5	0.33	0.33	–	–	73.80	22.95	15.03	14.77	10.63	25.87	15.43	9.20	1.09	0.15	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	生コンクリート　高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	
			不要	–	2,630.5	0.54	0.54	–	–	72.35	26.07	24.43	13.57	1.96	27.11	25.08	1.78	0.25	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　A種（120×120×600）	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	
	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	3,301.3	0.00	–	–	–	88.08	25.58	19.47	19.13	12.91	11.92	11.92	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	–	–	–	–	–	
				有り	3,321.5	0.00	–	–	–	88.16	25.94	19.35	19.02	12.84	11.84	11.84	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	–	–	–	–	–	
			不要	–	1,675.5	0.00	–	–	–	100.00	38.38	33.76	19.61	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	
			18-8-25(高炉)	無し	3,596.3	0.39	0.39	–	–	87.19	26.80	17.87	17.56	12.65	12.42	10.94	1.30	0.18	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	

No. 291【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石の有無	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再利用設置	B種(150×120×600)	有り	18-8-25(高炉)	有り	3,616.5	0.39	0.39	–	–	87.26	27.13	17.77	17.46	12.58	12.35	10.88	1.29	0.18	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
				不要	1,970.5	0.72	0.72	–	–	96.57	34.77	32.62	18.12	2.61	2.71	2.37	0.34	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
		無し	18-8-25(高炉)	無し	3,379.5	0.00	–	–	–	86.75	25.27	19.02	18.69	12.77	13.25	13.25	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	–	–	–	–	–
				有り	3,402.4	0.00	–	–	–	86.84	25.69	18.89	18.56	12.68	13.16	13.16	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	–	–	–	–	–
				不要	1,675.5	0.00	–	–	–	100.00	38.38	33.76	19.61	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
		有り	18-8-25(高炉)	無し	3,702.2	0.42	0.42	–	–	85.91	26.60	17.36	17.06	12.50	13.67	12.09	1.38	0.20	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
				有り	3,725.1	0.42	0.42	–	–	86.00	26.96	17.25	16.96	12.42	13.58	12.02	1.37	0.19	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
				不要	1,998.2	0.78	0.78	–	–	96.29	34.84	32.17	18.00	2.82	2.93	2.56	0.37	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	3,379.5	0.00	–	–	–	86.75	25.27	19.02	18.69	12.77	13.25	13.25	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	–	–	–	–	–
				有り	3,402.4	0.00	–	–	–	86.84	25.69	18.89	18.56	12.68	13.16	13.16	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	–	–	–	–	–
				不要	1,675.5	0.00	–	–	–	100.00	38.38	33.76	19.61	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
		有り	18-8-25(高炉)	無し	3,702.2	0.42	0.42	–	–	85.91	26.60	17.36	17.06	12.50	13.67	12.09	1.38	0.20	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
				有り	3,725.1	0.42	0.42	–	–	86.00	26.96	17.25	16.96	12.42	13.58	12.02	1.37	0.19	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–
				不要	1,998.2	0.78	0.78	–	–	96.29	34.84	32.17	18.00	2.82	2.93	2.56	0.37	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	–	–	–	–
	各種(600mm以下 50kg	無し	18-8-25(高炉)	無し	3,301.3	0.00	–	–	–	88.08	25.58	19.47	19.13	12.91	11.92	11.92	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	–	–	–	–	–
				有り	3,321.5	0.00	–	–	–	88.16	25.94	19.35	19.02	12.84	11.84	11.84	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	–	–	–	–	–
				不要	1,675.5	0.00	–	–	–	100.00	38.38	33.76	19.61	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–

No. 291【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石の有無	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	各種(2000mm以下､50kg以上550kg未満)	有り	18-8-25(高炉)	無し	3,596.3	0.39	0.39	－	－	87.19	26.80	17.87	17.56	12.65	12.42	10.94	1.30	0.18	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
				有り	3,616.5	0.39	0.39	－	－	87.26	27.13	17.77	17.46	12.58	12.35	10.88	1.29	0.18	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
				不要	－	1,970.5	0.72	0.72	－	－	96.57	34.77	32.62	18.12	2.61	2.71	2.37	0.34	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－
	各種(2000mm以下､50kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	3,301.3	0.00	－	－	－	88.08	25.58	19.47	19.13	12.91	11.92	11.92	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	－	－	－	－	－
				有り	3,321.5	0.00	－	－	－	88.16	25.94	19.35	19.02	12.84	11.84	11.84	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	－	－	－	－	－
				不要	－	1,675.5	0.00	－	－	－	100.00	38.38	33.76	19.61	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		有り	18-8-25(高炉)	無し	3,596.3	0.39	0.39	－	－	87.19	26.80	17.87	17.56	12.65	12.42	10.94	1.30	0.18	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
				有り	3,616.5	0.39	0.39	－	－	87.26	27.13	17.77	17.46	12.58	12.35	10.88	1.29	0.18	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－
				不要	－	1,970.5	0.72	0.72	－	－	96.57	34.77	32.62	18.12	2.61	2.71	2.37	0.34	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－

No.292【　歩車道境界ブロック撤去　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
再利用区分		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
処分	615.34	5.44	5.44	-	-	93.12	48.29	18.68	18.12	-	1.44	1.44	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
再利用	1,133.8	5.14	5.14	-	-	93.50	30.40	17.64	17.26	17.11	1.36	1.36	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）	＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.293【　地先境界ブロック撤去　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
再利用区分		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
処分	615.34	5.44	5.44	-	-	93.12	48.29	18.68	18.12	-	1.44	1.44	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	
再利用	1,133.8	5.14	5.14	-	-	93.50	30.40	17.64	17.26	17.11	1.36	1.36	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.294【　特殊ブロック舗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	30cm×30cm	6,552.2	0.00	-	-	-	31.06	9.36	8.24	4.56	1.73	68.94	68.94	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	特殊ブロック研磨平板　３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ	-	-	-	-	-
	40cm×40cm	6,862.2	0.00	-	-	-	29.64	8.94	7.86	4.35	1.65	70.36	70.36	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	特殊ブロック研磨平板　４０ｃｍ×４０ｃｍ×６ｃｍ	-	-	-	-	-
撤去	-	1,018.1	0.00	-	-	-	100.00	30.16	26.52	14.68	5.57	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-

No. 295【　組立歩道組立据付　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
形式区分	床版形式	支柱(受桁)間隔	幅員	作業内容区分		K				R					Z					S		K （ *印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
支柱式	プレキャストコンクリート製	3m	1.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	9,335.9	2.20	2.12	–	–	97.24	38.20	36.47	14.78	4.06	0.56	0.54	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
				支柱受桁 床版据付	7,119.7	2.89	2.78	–	–	96.38	38.29	36.15	12.92	5.32	0.73	0.71	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
				高欄据付	2,216.2	0.00	–	–	–	100.00	44.69	30.72	20.75	–	0.00	–	–	–	–	–		–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
			1.5m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	10,655	2.50	2.41	–	–	96.87	37.21	36.21	15.11	4.62	0.63	0.61	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
				支柱受桁 床版据付	8,438.7	3.17	3.05	–	–	96.02	37.68	35.19	13.62	5.84	0.81	0.78	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
				高欄据付	2,216.2	0.00	–	–	–	100.00	44.69	30.72	20.75	–	0.00	–	–	–	–	–		–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
			2.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	11,974	2.74	2.64	–	–	96.57	36.43	36.01	15.36	5.06	0.69	0.67	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
				支柱受桁 床版据付	9,757.8	3.36	3.24	–	–	95.78	37.26	34.49	14.14	6.21	0.86	0.83	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
				高欄据付	2,216.2	0.00	–	–	–	100.00	44.69	30.72	20.75	–	0.00	–	–	–	–	–		–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
			2.5m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	13,293	2.94	2.83	–	–	96.32	35.90	35.74	15.57	5.41	0.74	0.72	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
				支柱受桁 床版据付	11,077	3.52	3.39	–	–	95.58	36.92	33.96	14.53	6.50	0.90	0.87	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
				高欄据付	2,216.2	0.00	–	–	–	100.00	44.69	30.72	20.75	–	0.00	–	–	–	–	–		–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
		5m	2.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	11,496	2.48	2.41	–	–	96.90	37.93	35.54	16.00	4.61	0.62	0.61	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
				支柱受桁 床版据付	9,300.9	3.06	2.98	–	–	96.16	36.64	36.19	14.83	5.70	0.78	0.76	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
				高欄据付	2,194.9	0.00	–	–	–	100.00	45.12	31.02	20.95	–	0.00	–	–	–	–	–		–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
			1.5m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	9,874.2	0.41	0.40	–	–	99.49	39.12	38.09	18.63	0.76	0.10	0.10	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–
				支柱受桁 床版据付	7,679.2	0.52	0.51	–	–	99.35	41.42	36.09	17.97	0.98	0.13	0.13	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	–	–	–	–	–

No.295【　組立歩道組立据付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
形式区分	床版形式	支柱(受桁)間隔	幅員	作業内容区分		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	現場打	3m		高欄据付	2,194.9	0.00	-	-	-	100.00	45.12	31.02	20.95	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			2.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	11,181	0.90	0.88	-	-	98.88	38.63	37.18	18.51	1.69	0.22	0.22	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				支柱受桁 床版据付	8,985.6	1.13	1.10	-	-	98.59	40.46	35.25	17.91	2.10	0.28	0.28	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				高欄据付	2,194.9	0.00	-	-	-	100.00	45.12	31.02	20.95	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
片持式	プレキャストコンクリート製	3m	1.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	9,335.9	2.20	2.12	-	-	97.24	38.20	36.47	14.78	4.06	0.56	0.54	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				支柱受桁 床版据付	7,119.7	2.89	2.78	-	-	96.38	38.29	36.15	12.92	5.32	0.73	0.71	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				高欄据付	2,216.2	0.00	-	-	-	100.00	44.69	30.72	20.75	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			1.5m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	10,655	2.50	2.41	-	-	96.87	37.21	36.21	15.11	4.62	0.63	0.61	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				支柱受桁 床版据付	8,438.7	3.17	3.05	-	-	96.02	37.68	35.19	13.62	5.84	0.81	0.78	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				高欄据付	2,216.2	0.00	-	-	-	100.00	44.69	30.72	20.75	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
			2.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	11,974	2.74	2.64	-	-	96.57	36.43	36.01	15.36	5.06	0.69	0.67	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				支柱受桁 床版据付	9,757.8	3.36	3.24	-	-	95.78	37.26	34.49	14.14	6.21	0.86	0.83	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				高欄据付	2,216.2	0.00	-	-	-	100.00	44.69	30.72	20.75	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
		無し	1.5m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	6,692.9	5.96	5.91	-	-	92.52	32.59	30.52	17.18	11.32	1.52	1.51	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				支柱受桁 床版据付	4,540.6	8.80	8.72	-	-	88.95	30.03	26.16	16.69	15.19	2.25	2.23	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-
				高欄据付	2,152.3	0.00	-	-	-	100.00	46.00	31.64	21.37	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
				支柱受桁 床版据付 高欄据付	7,974.0	5.76	5.71	-	-	92.77	32.32	31.31	17.30	10.93	1.47	1.46	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.295【　組立歩道組立据付　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
形式区分	床版形式	支柱(受桁)間隔	幅員	作業内容区分		K				R					Z					S	K （ ※印：貸料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			2.0m	支柱受桁 床版据付	5,821.6	7.89	7.82	－	－	90.09	31.23	27.20	15.80	14.97	2.02	2.00	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 １．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
				高欄据付	2,152.3	0.00	－	－	－	100.00	46.00	31.64	21.37	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	

No.296【　組立歩道（材料費）　】

物価資料等による

No.297【　排水桝　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	80,820	0.00	－	－	－	12.63	9.79	2.84	－	－	87.37	87.37	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	橋梁用排水桝 鋼桁用Ａタイプ 吉下２６５　Ｆ Ｃ２５０本体	－	－	－	－	－

No.298【　橋名板取付　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	36,372	0.00	－	－	－	7.62	7.62	－	－	－	92.38	92.38	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	鉛板 300×200×13	－	－	－	－	－

No. 299【　橋梁用高欄　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業区分	設置方法		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	組立式	44,166	0.00	-	-	-	6.93	5.37	1.56	-	-	93.07	93.07	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	高欄(鋼製) B種 丸・縦桟型 ビーム数3本　高さ1,000㎜　スパン2.0m　めっき	-	-	-	-	-
	一体式	3,819.4	6.22	6.22	-	-	92.19	62.22	18.06	11.91	-	1.59	1.59	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
再利用設置	組立式	3,066.0	0.00	-	-	-	100.00	77.50	22.50	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	一体式	3,819.4	6.22	6.22	-	-	92.19	62.22	18.06	11.91	-	1.59	1.59	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.300【　橋梁用高欄一体式（材料費）　】

物価資料等による

No.301【　飾り高欄　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,980.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	

No.302【　飾り高欄（材料費）　】

物価資料等による

No.303【　トンネル内装板設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：資料）			R				Z					S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,869.6	0.00	－	－	－	100.00	36.97	28.14	14.26	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.304【　トンネル内装板（材料費）　】

物価資料等による

No.305【　距離標　】

＜　積算単位：本　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業区分	施工区分		K				R					Z					S	K （●印：貸料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	土中埋込用	11,960	0.00	－	－	－	33.11	33.11	－	－	－	66.89	66.89	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	距離標　１００ｍ標	－	－	－	－	－
	構造物取付用	10,222	0.00	－	－	－	21.72	21.30	－	－	－	78.28	78.28	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	距離標　１００ｍ標	－	－	－	－	－
撤去	土中埋込用	1,584.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	構造物取付用	792.00	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.306【　スノーポール設置・撤去　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
スノーポール規格	作業区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
かぶせ型	設置	742.04	8.39	8.39	–	–	88.98	64.05	24.93	–	–	2.63	2.63	–	–	–	–	トラック［普通型］2t積	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
	撤去	682.64	9.12	9.12	–	–	88.02	60.92	27.10	–	–	2.86	2.86	–	–	–	–	トラック［普通型］2t積	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
	設置・撤去	1,424.7	8.74	8.74	–	–	88.52	62.55	25.97	–	–	2.74	2.74	–	–	–	–	トラック［普通型］2t積	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
土中単柱型	設置	2,227.6	1.93	1.93	–	–	97.20	88.90	8.30	–	–	0.87	0.87	–	–	–	–	トラック［普通型］2t積	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
	撤去	2,227.6	1.93	1.93	–	–	97.20	88.90	8.30	–	–	0.87	0.87	–	–	–	–	トラック［普通型］2t積	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
	設置・撤去	4,455.2	1.93	1.93	–	–	97.20	88.90	8.30	–	–	0.87	0.87	–	–	–	–	トラック［普通型］2t積	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
挿入単柱型	設置	643.58	6.68	6.68	–	–	90.28	61.54	28.74	–	–	3.04	3.04	–	–	–	–	トラック［普通型］2t積	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
	撤去	643.58	6.68	6.68	–	–	90.28	61.54	28.74	–	–	3.04	3.04	–	–	–	–	トラック［普通型］2t積	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–
	設置・撤去	1,287.2	6.68	6.68	–	–	90.28	61.54	28.74	–	–	3.04	3.04	–	–	–	–	トラック［普通型］2t積	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　1．2号 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.307【　スノーポール（材料費）　】

物価資料等による

No.308【　路面切削　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
施工区分・平均切削深さ	段差すりつけの撤去作業		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ ※印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
全面切削6cm以下(4000m2以下)	無し	411.95	55.13	34.03	6.82	－	38.65	13.74	3.96	3.91	3.84	6.22	4.61	－	－	－	－	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	－
	有り	418.05	55.13	33.54	6.72	－	38.65	13.54	3.90	3.85	3.78	6.22	4.54	－	－	－	－	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	－
全面切削6cm以下(4000m2を超え)	無し	347.96	55.28	31.77	6.37	－	38.47	12.63	3.70	3.65	3.58	6.25	4.31	－	－	－	－	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	－
	有り	355.16	55.30	31.15	6.24	－	38.46	12.37	3.62	3.57	3.51	6.24	4.22	－	－	－	－	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	－
全面切削6cm超え12cm以下	無し	462.70	52.86	28.48	5.87	－	41.26	12.79	3.72	3.67	3.61	5.88	3.82	－	－	－	－	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	－
	有り	486.74	52.85	27.06	5.58	－	41.27	12.16	3.54	3.49	3.43	5.88	3.63	－	－	－	－	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	－
帯状切削3cm以下	－	295.17	55.29	37.45	7.51	－	38.47	14.89	4.36	4.30	4.23	6.24	5.08	－	－	－	－	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.309【　殻運搬（路面切削）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.2km以下	258.69	45.55	45.55	–	–	42.90	42.90	–	–	–	11.55	11.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	0.5km以下	301.81	45.55	45.55	–	–	42.90	42.90	–	–	–	11.55	11.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	1.0km以下	344.92	45.55	45.55	–	–	42.90	42.90	–	–	–	11.55	11.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	1.5km以下	409.59	45.55	45.55	–	–	42.90	42.90	–	–	–	11.55	11.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	2.0km以下	517.38	45.55	45.55	–	–	42.90	42.90	–	–	–	11.55	11.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	2.5km以下	560.50	45.55	45.55	–	–	42.90	42.90	–	–	–	11.55	11.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	3.0km以下	646.73	45.55	45.55	–	–	42.90	42.90	–	–	–	11.55	11.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	3.5km以下	689.84	45.55	45.55	–	–	42.90	42.90	–	–	–	11.55	11.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	4.0km以下	776.07	45.55	45.55	–	–	42.90	42.90	–	–	–	11.55	11.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	4.5km以下	819.19	45.55	45.55	–	–	42.90	42.90	–	–	–	11.55	11.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	5.0km以下	905.42	45.55	45.55	–	–	42.90	42.90	–	–	–	11.55	11.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	5.5km以下	991.65	45.55	45.55	–	–	42.90	42.90	–	–	–	11.55	11.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	6.5km以下	1,034.8	45.55	45.55	–	–	42.90	42.90	–	–	–	11.55	11.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	7.5km以下	1,164.1	45.55	45.55	–	–	42.90	42.90	–	–	–	11.55	11.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	9.0km以下	1,293.5	45.55	45.55	–	–	42.90	42.90	–	–	–	11.55	11.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.309【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	10.5km以下	1,465.9	45.55	45.55	–	–	42.90	42.90	–	–	–	11.55	11.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	12.0km以下	1,552.1	45.55	45.55	–	–	42.90	42.90	–	–	–	11.55	11.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	13.5km以下	1,810.8	45.55	45.55	–	–	42.90	42.90	–	–	–	11.55	11.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	16.0km以下	1,983.3	45.55	45.55	–	–	42.90	42.90	–	–	–	11.55	11.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	18.5km以下	2,242.0	45.55	45.55	–	–	42.90	42.90	–	–	–	11.55	11.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	21.5km以下	2,457.6	45.55	45.55	–	–	42.90	42.90	–	–	–	11.55	11.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	26.0km以下	2,716.2	45.55	45.55	–	–	42.90	42.90	–	–	–	11.55	11.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	32.0km以下	3,018.1	45.55	45.55	–	–	42.90	42.90	–	–	–	11.55	11.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	39.5km以下	3,363.0	45.55	45.55	–	–	42.90	42.90	–	–	–	11.55	11.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	47.0km以下	3,751.0	45.55	45.55	–	–	42.90	42.90	–	–	–	11.55	11.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	55.5km以下	4,182.2	45.55	45.55	–	–	42.90	42.90	–	–	–	11.55	11.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	60.0km以下	4,570.2	45.55	45.55	–	–	42.90	42.90	–	–	–	11.55	11.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	0.2km以下	258.69	45.55	45.55	–	–	42.90	42.90	–	–	–	11.55	11.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	0.5km以下	301.81	45.55	45.55	–	–	42.90	42.90	–	–	–	11.55	11.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	1.0km以下	344.92	45.55	45.55	–	–	42.90	42.90	–	–	–	11.55	11.55	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　１．２号バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.309【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	1.5km以下	431.15	45.55	45.55	－	－	42.90	42.90	－	－	－	11.55	11.55	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	2.0km以下	517.38	45.55	45.55	－	－	42.90	42.90	－	－	－	11.55	11.55	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	2.5km以下	603.61	45.55	45.55	－	－	42.90	42.90	－	－	－	11.55	11.55	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	3.0km以下	646.73	45.55	45.55	－	－	42.90	42.90	－	－	－	11.55	11.55	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	3.5km以下	732.96	45.55	45.55	－	－	42.90	42.90	－	－	－	11.55	11.55	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	4.0km以下	819.19	45.55	45.55	－	－	42.90	42.90	－	－	－	11.55	11.55	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	4.5km以下	862.30	45.55	45.55	－	－	42.90	42.90	－	－	－	11.55	11.55	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	5.0km以下	948.53	45.55	45.55	－	－	42.90	42.90	－	－	－	11.55	11.55	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	5.5km以下	991.65	45.55	45.55	－	－	42.90	42.90	－	－	－	11.55	11.55	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	6.0km以下	1,077.9	45.55	45.55	－	－	42.90	42.90	－	－	－	11.55	11.55	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	6.5km以下	1,164.1	45.55	45.55	－	－	42.90	42.90	－	－	－	11.55	11.55	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	7.5km以下	1,207.2	45.55	45.55	－	－	42.90	42.90	－	－	－	11.55	11.55	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	8.5km以下	1,336.6	45.55	45.55	－	－	42.90	42.90	－	－	－	11.55	11.55	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	9.5km以下	1,509.0	45.55	45.55	－	－	42.90	42.90	－	－	－	11.55	11.55	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	11.0km以下	1,638.4	45.55	45.55	－	－	42.90	42.90	－	－	－	11.55	11.55	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.309【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	12.5km以下	1,810.8	45.55	45.55	-	-	42.90	42.90	-	-	-	11.55	11.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	14.5km以下	1,983.3	45.55	45.55	-	-	42.90	42.90	-	-	-	11.55	11.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	16.5km以下	2,242.0	45.55	45.55	-	-	42.90	42.90	-	-	-	11.55	11.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	19.0km以下	2,457.6	45.55	45.55	-	-	42.90	42.90	-	-	-	11.55	11.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	22.0km以下	2,716.2	45.55	45.55	-	-	42.90	42.90	-	-	-	11.55	11.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	25.5km以下	3,018.1	45.55	45.55	-	-	42.90	42.90	-	-	-	11.55	11.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	30.0km以下	3,363.0	45.55	45.55	-	-	42.90	42.90	-	-	-	11.55	11.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	36.0km以下	3,707.9	45.55	45.55	-	-	42.90	42.90	-	-	-	11.55	11.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	46.0km以下	4,139.0	45.55	45.55	-	-	42.90	42.90	-	-	-	11.55	11.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	60.0km以下	4,570.2	45.55	45.55	-	-	42.90	42.90	-	-	-	11.55	11.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　１．２号　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.310【　舗装版破砕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As（ｶﾍﾞｰ）舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	積込作業の有無		K				R					Z					K （ ※印：資料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	無し	不要	10cm以下	－	有り	121.99	8.85	8.85	－	－	85.77	40.11	23.18	22.48	－	5.38	5.38	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	※ －	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			10cmを超え15cm以下	－	有り	177.05	8.87	8.87	－	－	85.74	39.95	23.25	22.54	－	5.39	5.39	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	※ －	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			15cmを超え40cm以下	－	有り	434.55	19.36	11.98	6.82	－	73.92	30.47	27.01	14.29	－	6.72	6.53	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	※ 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量600～800kg級	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		必要	15cm以下	－	有り	468.38	31.06	20.02	11.04	－	62.97	28.07	24.89	10.01	－	5.97	5.97	－	－	－	－	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（建物用）］ 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） ※	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			15cmを超え35cm以下	－	有り	657.00	31.64	20.61	11.03	－	62.40	28.06	24.89	9.45	－	5.96	5.96	－	－	－	－	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（建物用）］ 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） ※	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
	有り	－	4cm以下	－	有り	2,442.4	1.94	1.53	0.41	－	95.95	52.99	42.96	－	－	2.11	2.11	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	※ さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
				－	無し	2,127.6	2.22	1.75	0.47	－	95.36	60.84	34.52	－	－	2.42	2.42	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	※ さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			4cmを超え10cm以下	－	有り	4,174.2	2.21	1.74	0.47	－	95.38	52.22	43.16	－	－	2.41	2.41	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	※ さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
				－	無し	3,633.7	2.54	2.00	0.54	－	94.69	59.98	34.71	－	－	2.77	2.77	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	※ さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			10cmを超え15cm以下	－	有り	5,616.4	2.32	1.83	0.49	－	95.16	52.16	43.00	－	－	2.52	2.52	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	※ さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
				－	無し	4,891.7	2.66	2.10	0.56	－	94.44	59.88	34.56	－	－	2.90	2.90	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	※ さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			15cmを超え30cm以下	－	有り	9,939.8	2.44	1.93	0.51	－	94.89	51.87	43.02	－	－	2.67	2.67	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	※ さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
				－	無し	8,656.8	2.81	2.22	0.59	－	94.12	59.54	34.58	－	－	3.07	3.07	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	※ さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	不要	10cm以下	－	有り	121.99	8.85	8.85	－	－	85.77	40.11	23.18	22.48	－	5.38	5.38	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	※ －	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			10cmを超え15cm以下	－	有り	177.05	8.87	8.87	－	－	85.74	39.95	23.25	22.54	－	5.39	5.39	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	※ －	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
			15cmを超え35cm以下	－	有り	602.39	19.13	11.95	6.63	－	74.16	30.41	26.91	14.69	－	6.71	6.52	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	※ 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量600～800kg級	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－
		必要	15cm以下	－	有り	666.95	30.25	19.21	11.04	－	63.77	28.08	24.90	10.79	－	5.98	5.98	－	－	－	－	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（建物用）］ 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） ※	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－	－

No.310【　舗装版破砕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As（ｶﾊﾞｰ）舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	積込作業の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		も良	15cmを超え35cm以下	－	有り	836.15	30.47	19.43	11.04	－	63.55	28.08	24.88	10.59	－	5.98	5.98	－	－	－	－	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（建物用）］ 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN		－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	無し	不要	15cm以上35cm以下	15cm以下	有り	768.10	17.40	11.70	5.20	－	75.97	29.76	26.37	17.63	－	6.63	6.44	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	＊ 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量600～800kg級	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	
				15cmを超え22.5cm以下	有り	821.91	16.99	11.64	4.86	－	76.40	29.61	26.25	18.32	－	6.61	6.42	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	＊ 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量600～800kg級	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.311【　舗装版切断　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚		K				R					Z					S	K （*印：資料）			R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	15cm以下	－	－	504.84	7.02	4.50	－	－	54.79	18.79	16.35	－	－	38.19	35.44	1.76	－	－	－	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　切削深20cm級　ブレード径56cm	－	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－
	15cmを超え30cm以下	－	－	805.83	15.69	10.06	－	－	48.41	16.61	14.44	－	－	35.90	32.31	2.30	－	－	－	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深30cm級　ブレード径75cm	－	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	コンクリートカッタ　（ブレード）　径３０インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－
	30cmを超え40cm以下	－	－	1,156.1	16.52	10.59	－	－	47.79	16.39	14.26	－	－	35.69	32.15	2.27	－	－	－	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深40cm級　ブレード径96cm	－	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	コンクリートカッタ　（ブレード）　径３８インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	－	15cm以下	－	1,041.0	5.44	3.49	－	－	42.46	14.54	12.68	－	－	52.10	49.97	1.37	－	－	－	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　切削深20cm級　ブレード径56cm	－	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－
		15cmを超え30cm以下	－	2,082.0	14.77	9.47	－	－	45.52	15.60	13.59	－	－	39.71	36.33	2.17	－	－	－	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深30cm級　ブレード径75cm	－	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	コンクリートカッタ　（ブレード）　径３０インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	－	15cm以下	15cm以下	1,041.0	5.44	3.49	－	－	42.46	14.54	12.68	－	－	52.10	49.97	1.37	－	－	－	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　切削深20cm級　ブレード径56cm	－	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－
			15cmを超え30cm以下	1,375.1	10.43	6.69	－	－	32.15	11.01	9.60	－	－	57.42	55.04	1.53	－	－	－	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深30cm級　ブレード径75cm	－	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	コンクリートカッタ　（ブレード）　径３０インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－
		15cmを超え30cm以下	15cmを超え30cm以下	2,082.0	14.77	9.47	－	－	45.52	15.60	13.59	－	－	39.71	36.33	2.17	－	－	－	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深30cm級　ブレード径75cm	－	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	コンクリートカッタ　（ブレード）　径３０インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－
			30cmを超え40cm以下	2,425.3	13.51	8.66	－	－	39.05	13.37	11.66	－	－	47.44	44.54	1.86	－	－	－	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深40cm級　ブレード径96cm	－	－	特殊作業員	普通作業員	－	－	コンクリートカッタ　（ブレード）　径３８インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－

No.312【　クラック補修　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	234.75	0.00	－	－	－	100.00	64.96	12.73	11.60	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.313【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.314【　クラック防止シート張　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	248.13	5.91	5.33	－	－	93.28	53.49	18.53	6.22	5.80	0.81	0.73	－	－	－	－	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.315【　クラック防止シート（材料費）　】

物価資料等による

No.316【　素地調整　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
構造物区分	機械使用区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
全高4m未満のボール類	－	1,368.1	0.00	－	－	－	100.00	98.04	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全高4m以上10m未満のボール類	持込	1,858.0	7.73	7.73	－	－	90.56	72.20	16.92	－	－	1.71	1.71	－	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	－	－	塗装工	運転手（一般）	－	－	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	－
	貸与	1,809.5	1.61	1.61	－	－	96.57	74.14	20.95	－	－	1.82	1.82	－	－	－	－	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		－	－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	－
全高10m以上12m以下のボール類	持込	1,950.7	8.80	8.80	－	－	89.58	68.78	19.43	－	－	1.62	1.62	－	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	－	－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	－
	貸与	1,809.5	1.61	1.61	－	－	96.57	74.14	20.95	－	－	1.82	1.82	－	－	－	－	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		－	－	塗装工	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	－
防護柵類	－	1,083.6	0.00	－	－	－	100.00	97.09	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
落石防止柵類	－	1,475.4	0.00	－	－	－	100.00	98.04	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.317【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量(kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
鉛系錆止めペイント２種 下塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,243.6	0.00	-	-	-	96.12	95.17	-	-	-	3.88	3.88	-	-	-	-				塗装工	-	-	-	鉛系錆止めペイント（２種）合成樹脂系	-	-	-	-	
	全高4m以上10m未満のポール類			持込	1,675.9	7.56	7.56	-	-	87.89	70.64	16.55	-	-	4.55	2.88	1.67	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	鉛系錆止めペイント（２種）合成樹脂系	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
				貸与	1,633.1	1.58	1.58	-	-	93.69	72.49	20.48	-	-	4.73	2.95	1.78	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	鉛系錆止めペイント（２種）合成樹脂系	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
	全高10m以上12m以下のポール類			持込	1,757.7	8.61	8.61	-	-	87.06	67.36	19.03	-	-	4.33	2.74	1.59	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	鉛系錆止めペイント（２種）合成樹脂系	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
				貸与	1,633.1	1.58	1.58	-	-	93.69	72.49	20.48	-	-	4.73	2.95	1.78	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	鉛系錆止めペイント（２種）合成樹脂系	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
	防護柵類・落石防止柵類			-	933.56	0.00	-	-	-	94.83	92.98	-	-	-	5.17	5.17	-	-	-	-				塗装工	-	-	-	鉛系錆止めペイント（２種）合成樹脂系	-	-	-	-	
フェノール樹脂MIO塗装 下塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,358.3	0.00	-	-	-	88.01	87.14	-	-	-	11.99	11.99	-	-	-	-				塗装工	-	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	-	-	-	-	
	全高4m以上10m未満のポール類			持込	1,790.6	7.07	7.07	-	-	82.27	66.12	15.49	-	-	10.66	9.10	1.56	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
				貸与	1,747.8	1.47	1.47	-	-	87.55	67.75	19.13	-	-	10.98	9.32	1.66	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
	全高10m以上12m以下のポール類			持込	1,872.4	8.09	8.09	-	-	81.72	63.23	17.86	-	-	10.19	8.70	1.49	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
				貸与	1,747.8	1.47	1.47	-	-	87.55	67.75	19.13	-	-	10.98	9.32	1.66	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
	防護柵類・落石防止柵類			-	1,048.3	0.00	-	-	-	84.46	82.81	-	-	-	15.54	15.54	-	-	-	-				塗装工	-	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	-	-	-	-	
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,254.4	0.00	-	-	-	95.30	94.36	-	-	-	4.70	4.70	-	-	-	-				塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	-	-	-	-	
	全高4m以上10m未満のポール類			持込	1,686.7	7.51	7.51	-	-	87.33	70.18	16.45	-	-	5.16	3.50	1.66	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
				貸与	1,643.8	1.57	1.57	-	-	93.07	72.02	20.34	-	-	5.36	3.59	1.77	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
	全高10m以上12m以下のポール類			持込	1,768.4	8.56	8.56	-	-	86.53	66.96	18.91	-	-	4.91	3.33	1.58	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	
				貸与	1,643.8	1.57	1.57	-	-	93.07	72.02	20.34	-	-	5.36	3.59	1.77	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	

No.317【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量(kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K				R					Z					S	K （ *印：資料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	防護柵類・落石防止柵類			-	944.30	0.00	-	-	-	93.75	91.92	-	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	-	-	-	-	-	
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高4m未満のポール類			-	1,316.9	0.00	-	-	-	90.77	89.88	-	-	-	9.23	9.23	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	-	-	-	-	-	
	全高4m以上10m未満のポール類			持込	1,749.2	7.24	7.24	-	-	84.22	67.69	15.86	-	-	8.54	6.94	1.60	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
				貸与	1,706.4	1.51	1.51	-	-	89.67	69.38	19.60	-	-	8.82	7.12	1.70	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
	全高10m以上12m以下のポール類			持込	1,830.9	8.27	8.27	-	-	83.57	64.67	18.26	-	-	8.16	6.63	1.53	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
				貸与	1,706.4	1.51	1.51	-	-	89.67	69.38	19.60	-	-	8.82	7.12	1.70	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
	防護柵類・落石防止柵類			-	1,006.8	0.00	-	-	-	87.93	86.21	-	-	-	12.07	12.07	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	-	-	-	-	-	
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高4m未満のポール類			-	1,254.2	0.00	-	-	-	95.31	94.37	-	-	-	4.69	4.69	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	
	全高4m以上10m未満のポール類			持込	1,686.5	7.51	7.51	-	-	87.35	70.20	16.45	-	-	5.14	3.48	1.66	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
				貸与	1,643.7	1.57	1.57	-	-	93.08	72.01	20.35	-	-	5.35	3.58	1.77	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
	全高10m以上12m以下のポール類			持込	1,768.2	8.56	8.56	-	-	86.54	66.97	18.91	-	-	4.90	3.32	1.58	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
				貸与	1,643.7	1.57	1.57	-	-	93.08	72.01	20.35	-	-	5.35	3.58	1.77	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
	防護柵類・落石防止柵類			-	944.11	0.00	-	-	-	93.77	91.94	-	-	-	6.23	6.23	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-	
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高4m未満のポール類			-	1,311.9	0.00	-	-	-	91.12	90.22	-	-	-	8.88	8.88	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	-	-	-	-	-	
	全高4m以上10m未満のポール類			持込	1,744.2	7.26	7.26	-	-	84.46	67.88	15.91	-	-	8.28	6.68	1.60	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
				貸与	1,701.4	1.51	1.51	-	-	89.93	69.58	19.66	-	-	8.56	6.85	1.71	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名	-	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	
	全高10m以上12m以下			持込	1,825.9	8.29	8.29	-	-	83.80	64.85	18.31	-	-	7.91	6.38	1.53	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	

No.317【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量(kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	[illegible]のポール類			貸与	1,701.4	1.51	1.51	–	–	89.93	69.58	19.66	–	–	8.56	6.85	1.71	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	塩化ゴム系塗料上塗用　淡彩色	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	
	防護柵類・落石防止柵類			–	1,001.8	0.00	–	–	–	88.37	86.64	–	–	–	11.63	11.63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	塩化ゴム系塗料上塗用　淡彩色	–	–	–	–	–	
	全高4m未満のポール類	10kg以下	1回	–	1,222.1	0.00	–	–	–	97.82	96.86	–	–	–	2.18	2.18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–	
			2回	–	2,444.2	0.00	–	–	–	97.82	96.86	–	–	–	2.18	2.18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–	
			3回	–	3,666.3	0.00	–	–	–	97.82	96.86	–	–	–	2.18	2.18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–	
		10kg超20kg以下	1回	–	1,275.6	0.00	–	–	–	93.71	92.79	–	–	–	6.29	6.29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–	
			2回	–	2,551.2	0.00	–	–	–	93.71	92.79	–	–	–	6.29	6.29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–	
			3回	–	3,826.8	0.00	–	–	–	93.71	92.79	–	–	–	6.29	6.29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–	
		20kg超30kg以下	1回	–	1,329.1	0.00	–	–	–	89.94	89.05	–	–	–	10.06	10.06	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–	
			2回	–	2,658.2	0.00	–	–	–	89.94	89.05	–	–	–	10.06	10.06	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–	
			3回	–	3,987.3	0.00	–	–	–	89.94	89.05	–	–	–	10.06	10.06	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–	
		10kg以下	1回	持込	1,654.4	7.66	7.66	–	–	89.04	71.56	16.77	–	–	3.30	1.69	1.61	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	–	–	塗装工	運転手（一般）	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	
				貸与	1,611.6	1.60	1.60	–	–	94.95	73.47	20.75	–	–	3.45	1.80	1.65	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名	–	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	
			2回	持込	3,308.7	7.66	7.66	–	–	89.04	71.56	16.77	–	–	3.30	1.69	1.61	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	–	–	塗装工	運転手（一般）	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	
				貸与	3,223.1	1.60	1.60	–	–	94.95	73.47	20.75	–	–	3.45	1.80	1.65	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名	–	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	
			3回	持込	4,963.1	7.66	7.66	–	–	89.04	71.56	16.77	–	–	3.30	1.69	1.61	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	–	–	塗装工	運転手（一般）	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	
				貸与	4,834.7	1.60	1.60	–	–	94.95	73.47	20.75	–	–	3.45	1.80	1.65	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名	–	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	

No.317【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量(kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg超20kg以下	1回	持込	1,707.9	7.42	7.42	–	–	86.25	69.32	16.24	–	–	6.33	4.69	1.64	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	–	–	塗装工	運転手（一般）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
				貸与	1,665.1	1.55	1.55	–	–	91.89	71.10	20.08	–	–	6.56	4.81	1.75	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
			2回	持込	3,415.7	7.42	7.42	–	–	86.25	69.32	16.24	–	–	6.33	4.69	1.64	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	–	–	塗装工	運転手（一般）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
				貸与	3,330.1	1.55	1.55	–	–	91.89	71.10	20.08	–	–	6.56	4.81	1.75	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
			3回	持込	5,123.6	7.42	7.42	–	–	86.25	69.32	16.24	–	–	6.33	4.69	1.64	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	–	–	塗装工	運転手（一般）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
				貸与	4,995.2	1.55	1.55	–	–	91.89	71.10	20.08	–	–	6.56	4.81	1.75	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
		20kg超30kg以下	1回	持込	1,761.4	7.19	7.19	–	–	83.63	67.21	15.75	–	–	9.18	7.59	1.59	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	–	–	塗装工	運転手（一般）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
				貸与	1,718.6	1.50	1.50	–	–	89.03	68.89	19.46	–	–	9.47	7.78	1.69	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
			2回	持込	3,522.7	7.19	7.19	–	–	83.63	67.21	15.75	–	–	9.18	7.59	1.59	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	–	–	塗装工	運転手（一般）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
				貸与	3,437.1	1.50	1.50	–	–	89.03	68.89	19.46	–	–	9.47	7.78	1.69	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
			3回	持込	5,284.1	7.19	7.19	–	–	83.63	67.21	15.75	–	–	9.18	7.59	1.59	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	–	–	塗装工	運転手（一般）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
				貸与	5,155.7	1.50	1.50	–	–	89.03	68.89	19.46	–	–	9.47	7.78	1.69	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	
		10kg以下	1回	持込	1,736.1	8.72	8.72	–	–	88.13	68.19	19.26	–	–	3.15	1.61	1.54	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	
				貸与	1,611.6	1.60	1.60	–	–	94.95	73.47	20.75	–	–	3.45	1.80	1.65	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	
			2回	持込	3,472.2	8.72	8.72	–	–	88.13	68.19	19.26	–	–	3.15	1.61	1.54	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	
				貸与	3,223.1	1.60	1.60	–	–	94.95	73.47	20.75	–	–	3.45	1.80	1.65	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	
			3回	持込	5,208.4	8.72	8.72	–	–	88.13	68.19	19.26	–	–	3.15	1.61	1.54	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	

No.317【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量(kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	全高10m以上12m以下のポール類		1回	貸与	4,834.7	1.60	1.60	–	–	94.95	73.47	20.75	–	–	3.45	1.80	1.65	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	軽油　１．２号パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	
		10kg超20kg以下	1回	持込	1,789.6	8.46	8.46	–	–	85.50	66.15	18.69	–	–	6.04	4.48	1.56	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	
				貸与	1,665.1	1.55	1.55	–	–	91.89	71.10	20.08	–	–	6.56	4.81	1.75	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	
			2回	持込	3,579.2	8.46	8.46	–	–	85.50	66.15	18.69	–	–	6.04	4.48	1.56	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	
				貸与	3,330.1	1.55	1.55	–	–	91.89	71.10	20.08	–	–	6.56	4.81	1.75	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	
			3回	持込	5,368.9	8.46	8.46	–	–	85.50	66.15	18.69	–	–	6.04	4.48	1.56	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	
				貸与	4,995.2	1.55	1.55	–	–	91.89	71.10	20.08	–	–	6.56	4.81	1.75	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	
		20kg超30kg以下	1回	持込	1,843.1	8.21	8.21	–	–	83.02	64.24	18.14	–	–	8.77	7.25	1.52	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	
				貸与	1,718.6	1.50	1.50	–	–	89.03	68.89	19.46	–	–	9.47	7.78	1.69	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	
			2回	持込	3,686.2	8.21	8.21	–	–	83.02	64.24	18.14	–	–	8.77	7.25	1.52	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	
				貸与	3,437.1	1.50	1.50	–	–	89.03	68.89	19.46	–	–	9.47	7.78	1.69	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	
			3回	持込	5,529.4	8.21	8.21	–	–	83.02	64.24	18.14	–	–	8.77	7.25	1.52	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	
				貸与	5,155.7	1.50	1.50	–	–	89.03	68.89	19.46	–	–	9.47	7.78	1.69	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　１．２号パトロール給油	–	–	–	–	
		10kg以下	1回	–	912.01	0.00	–	–	–	97.07	95.17	–	–	–	2.93	2.93	–	–	–	–	–	–	–	塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–	
			2回	–	1,824.0	0.00	–	–	–	97.07	95.17	–	–	–	2.93	2.93	–	–	–	–	–	–	–	塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–	
			3回	–	2,736.0	0.00	–	–	–	97.07	95.17	–	–	–	2.93	2.93	–	–	–	–	–	–	–	塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–	
			1回	–	965.51	0.00	–	–	–	91.69	89.90	–	–	–	8.31	8.31	–	–	–	–	–	–	–	塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–	

No.317【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量(kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	防護柵類・落石防止柵類	10kg超20kg以下	2回	－	1,931.0	0.00	－	－	－	91.69	89.90	－	－	－	8.31	8.31	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－	－	
			3回	－	2,896.5	0.00	－	－	－	91.69	89.90	－	－	－	8.31	8.31	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－	－	
		20kg超30kg以下	1回	－	1,019.0	0.00	－	－	－	86.88	85.18	－	－	－	13.12	13.12	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－	－	
			2回	－	2,038.0	0.00	－	－	－	86.88	85.18	－	－	－	13.12	13.12	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－	－	
			3回	－	3,057.0	0.00	－	－	－	86.88	85.18	－	－	－	13.12	13.12	－	－	－	－	－	－	塗装工	－	－	－	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	－	－	－	－	－	

No.318【　張紙防止塗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
素地調整の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	1,820.0	0.00	-	-	-	100.00	93.94	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-	
無し	683.80	0.00	-	-	-	100.00	96.16	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.319【　張紙防止塗装（材料費）　】

物価資料等による

No.320【　鋼板（材料費）　】

物価資料等による

No.321【　スタッドジベル（材料費）　】

物価資料等による

No.322【　鋼板巻立て　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
支柱区分	注入材材質		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
A支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	23,460	0.00	-	-	-	100.00	36.79	17.72	9.80	8.69	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	22,090	0.00	-	-	-	100.00	39.06	18.82	10.41	9.23	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
B支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	22,429	0.00	-	-	-	100.00	38.48	18.53	10.25	6.82	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	21,266	0.00	-	-	-	100.00	40.58	19.55	10.81	7.19	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
C支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	21,348	0.00	-	-	-	100.00	40.42	18.55	9.69	5.97	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	19,914	0.00	-	-	-	100.00	43.33	19.88	10.39	6.40	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
D支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	20,692	0.00	-	-	-	100.00	41.71	19.13	10.00	4.92	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	19,438	0.00	-	-	-	100.00	44.40	20.37	10.64	5.24	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
E支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	25,287	0.00	-	-	-	100.00	34.13	17.22	10.08	10.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	とび工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	23,661	0.00	-	-	-	100.00	36.48	18.40	10.77	10.69	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	とび工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
F支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	23,460	0.00	-	-	-	100.00	36.79	17.72	9.80	8.69	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	22,090	0.00	-	-	-	100.00	39.06	18.82	10.41	9.23	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
G支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	22,429	0.00	-	-	-	100.00	38.48	18.53	10.25	6.82	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	21,266	0.00	-	-	-	100.00	40.58	19.55	10.81	7.19	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
H支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	21,656	0.00	-	-	-	100.00	39.85	18.28	10.62	5.88	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-

No.322【　鋼板巻立て　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
支柱区分	注入材材質		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
鋼板巻立	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	20,201	0.00	－	－	－	100.00	42.71	19.60	11.38	6.31	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	－	－	－	－	－	－

No.323【　シール材（材料費）　】

物価資料等による

No.324【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.325【　現場溶接　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
溶接種別	板厚区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
すみ肉脚長6mm	-	9,147.6	0.00	-	-	-	100.00	80.16	15.08	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
補強鋼板部(V型・レ型)	6mm、9mm、10mm	25,019	0.00	-	-	-	100.00	77.78	17.46	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	12mm、13mm	43,205	0.00	-	-	-	100.00	77.68	17.56	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	14mm、15mm	56,039	0.00	-	-	-	100.00	78.01	17.23	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	16mm、19mm	79,928	0.00	-	-	-	100.00	77.98	17.26	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
	21mm、22mm	116,350	0.00	-	-	-	100.00	78.05	17.19	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.326【　フーチングアンカー削孔・定着　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
削孔深		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.8m以上 1.0m未満	1,770.0	0.00	-	-	-	100.00	43.62	27.96	10.39	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
1.0m以上 1.2m未満	1,981.3	0.00	-	-	-	100.00	43.55	27.98	10.44	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
1.2m以上 1.4m未満	2,248.0	0.00	-	-	-	100.00	44.44	27.30	10.23	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
1.4m以上 1.6m未満	2,462.8	0.00	-	-	-	100.00	45.17	26.53	10.27	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.327【　アンカー材（材料費）　】

物価資料等による

No.328【　アンカー注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.329【　鋼板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
注入材材質		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無収縮ﾓﾙﾀﾙ	17,538	0.00	-	-	-	100.00	49.19	20.32	10.49	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
ｴﾎﾟｷｼ樹脂	16,696	0.00	-	-	-	100.00	51.68	21.34	11.02	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	

No.330【　シール材（材料費）　】

物価資料等による

No.331【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.332【　コンクリート削孔　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ｱﾝｶｰ材径	削孔深(mm)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
D16	200mm以上250mm未満	1,199.0	0.00	-	-	-	80.10	44.74	15.09	12.99	-	19.90	19.90	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	250mm以上300mm未満	1,252.0	0.00	-	-	-	76.70	42.84	14.45	12.44	-	23.30	23.30	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	300mm以上360mm以下	1,310.4	0.00	-	-	-	73.29	40.93	13.81	11.89	-	26.71	26.71	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D19	200mm以上250mm未満	1,233.1	0.00	-	-	-	77.88	43.51	14.67	12.63	-	22.12	22.12	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	250mm以上300mm未満	1,293.7	0.00	-	-	-	74.23	41.46	13.99	12.04	-	25.77	25.77	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	300mm以上350mm未満	1,354.4	0.00	-	-	-	70.91	39.61	13.36	11.50	-	29.09	29.09	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	350mm以上400mm以下	1,433.1	0.00	-	-	-	67.01	37.42	12.63	10.87	-	32.99	32.99	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D22	300mm以上350mm未満	2,099.7	0.00	-	-	-	78.89	42.15	14.22	12.24	-	21.11	21.11	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	350mm以上420mm未満	2,181.6	0.00	-	-	-	75.93	40.56	13.69	11.78	-	24.07	24.07	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	420mm以上500mm未満	2,270.2	0.00	-	-	-	72.97	38.98	13.16	11.32	-	27.03	27.03	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	500mm以上580mm以下	2,393.0	0.00	-	-	-	69.23	36.99	12.48	10.74	-	30.77	30.77	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D25	320mm以上390mm未満	2,194.4	0.00	-	-	-	75.49	40.32	13.61	11.72	-	24.51	24.51	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	390mm以上460mm未満	2,300.5	0.00	-	-	-	72.01	38.46	12.98	11.18	-	27.99	27.99	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	460mm以上540mm未満	2,429.3	0.00	-	-	-	68.19	36.43	12.29	10.58	-	31.81	31.81	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	540mm以上600mm未満	2,520.3	0.00	-	-	-	65.73	35.11	11.85	10.20	-	34.27	34.27	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-

No.332【　コンクリート削孔　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
ｱﾝｶｰ材径	削孔深(mm)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
D29	400mm以上460mm未満	2,395.0	0.00	-	-	-	69.17	36.95	12.47	10.73	-	30.83	30.83	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	460mm以上530mm未満	2,506.6	0.00	-	-	-	66.09	35.31	11.91	10.26	-	33.91	33.91	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	530mm以上600mm未満	2,669.8	0.00	-	-	-	62.05	33.14	11.19	9.63	-	37.95	37.95	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	600mm以上700mm以下	3,433.6	0.00	-	-	-	67.49	35.44	11.96	10.29	-	32.51	32.51	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D32	400mm以上460mm未満	2,460.1	0.00	-	-	-	67.33	35.96	12.14	10.45	-	32.67	32.67	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	460mm以上530mm未満	2,581.6	0.00	-	-	-	64.17	34.28	11.57	9.96	-	35.83	35.83	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	530mm以上600mm未満	2,712.5	0.00	-	-	-	61.07	32.62	11.01	9.48	-	38.93	38.93	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	600mm以上690mm以下	3,532.1	0.00	-	-	-	65.61	34.44	11.63	10.01	-	34.39	34.39	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D35	480mm以上540mm未満	2,687.0	0.00	-	-	-	61.65	32.93	11.11	9.57	-	38.35	38.35	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	540mm以上600mm未満	2,808.2	0.00	-	-	-	58.99	31.52	10.63	9.15	-	41.01	41.01	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	600mm以上670mm未満	3,600.3	0.00	-	-	-	64.36	33.79	11.40	9.82	-	35.64	35.64	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
	670mm以上760mm以下	3,751.8	0.00	-	-	-	61.76	32.43	10.94	9.42	-	38.24	38.24	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-

No.333【　コンクリート巻立て　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
支柱区分	施工内容	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
A支柱	a施工		有り	93,359	5.10	3.54	－	－	79.41	19.03	11.85	10.54	7.41	15.49	14.92	0.40	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			無し	92,256	5.09	3.59	－	－	79.23	19.26	11.99	10.66	7.50	15.68	15.10	0.41	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	b施工		有り	87,832	5.58	3.77	－	－	77.93	20.22	12.60	8.97	6.25	16.49	15.86	0.43	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			無し	86,334	5.55	3.83	－	－	77.69	20.58	12.81	9.12	6.36	16.76	16.14	0.43	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	c施工		有り	60,167	6.21	5.50	－	－	69.93	29.50	13.29	9.28	7.01	23.86	23.16	0.62	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			無し	58,530	6.16	5.66	－	－	69.35	30.33	13.66	9.54	7.21	24.49	23.80	0.64	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	d施工		有り	54,263	6.89	6.10	－	－	66.65	32.69	11.12	7.67	4.39	26.46	25.68	0.69	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			無し	52,835	6.83	6.27	－	－	66.03	33.58	11.42	7.87	4.51	27.14	26.37	0.71	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
B支柱	a施工		有り	85,068	5.40	3.89	－	－	77.61	19.76	11.12	10.13	7.73	16.99	16.38	0.44	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			無し	83,533	5.38	3.96	－	－	77.33	20.13	11.33	10.31	7.87	17.29	16.68	0.45	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	b施工		有り	78,630	5.97	4.21	－	－	75.63	21.37	10.96	9.36	6.40	18.40	17.72	0.48	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			無し	77,263	5.95	4.28	－	－	75.34	21.75	11.15	9.53	6.51	18.71	18.03	0.49	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	c施工		有り	59,220	6.31	5.59	－	－	69.45	28.37	13.54	9.35	7.35	24.24	23.53	0.63	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			無し	57,617	6.26	5.75	－	－	68.86	29.15	13.91	9.62	7.56	24.88	24.18	0.65	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	d施工		有り	52,876	7.07	6.26	－	－	65.78	31.77	11.19	7.56	4.50	27.15	26.35	0.71	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			無し	51,497	7.00	6.43	－	－	65.15	32.61	11.49	7.77	4.62	27.85	27.06	0.73	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－

No.333【　コンクリート巻立て　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
支柱区分	施工内容	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K　（＊印：資料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
C支柱	a施工	24-8-20(25)(高炉)	有り	79,303	5.63	4.17	－	－	76.17	20.40	11.58	8.74	7.97	18.20	17.57	0.47	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
			無し	77,850	5.61	4.25	－	－	75.86	20.78	11.80	8.90	8.12	18.53	17.90	0.48	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
	b施工		有り	72,650	6.29	4.56	－	－	73.82	22.24	9.62	9.54	6.49	19.89	19.18	0.52	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
			無し	71,373	6.26	4.64	－	－	73.51	22.66	9.79	9.71	6.60	20.23	19.52	0.53	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
	c施工		有り	58,557	6.38	5.65	－	－	69.11	27.62	13.69	9.38	7.59	24.51	23.79	0.64	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
			無し	56,977	6.33	5.81	－	－	68.51	28.38	14.07	9.64	7.80	25.16	24.45	0.66	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
	d施工		有り	51,920	7.20	6.38	－	－	65.15	31.12	11.21	7.48	4.59	27.65	26.84	0.72	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
			無し	50,239	7.11	6.59	－	－	64.35	32.17	11.58	7.73	4.74	28.54	27.73	0.75	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
D支柱	a施工		有り	76,287	5.77	4.34	－	－	75.32	20.71	11.86	8.11	7.85	18.91	18.26	0.49	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
			無し	74,412	5.74	4.45	－	－	74.90	21.24	12.16	8.31	8.05	19.36	18.72	0.50	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
	b施工		有り	69,501	6.47	4.76	－	－	72.75	22.75	9.77	8.62	6.51	20.78	20.05	0.54	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
			無し	67,866	6.44	4.88	－	－	72.31	23.30	10.00	8.82	6.67	21.25	20.53	0.55	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
	c施工		有り	58,193	6.43	5.69	－	－	68.90	27.14	13.81	9.40	7.72	24.67	23.94	0.65	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
			無し	56,626	6.37	5.85	－	－	68.30	27.90	14.19	9.66	7.93	25.33	24.61	0.66	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
	d施工		有り	51,385	7.27	6.44	－	－	64.79	30.74	11.25	7.43	4.63	27.94	27.12	0.73	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－
			無し	49,728	7.19	6.66	－	－	63.97	31.76	11.62	7.67	4.79	28.84	28.02	0.76	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－

No.333【　コンクリート巻立て　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
支柱区分	施工内容	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K （＊印：資料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
E支柱	a施工		有り	96,406	5.04	3.43	－	－	79.94	15.05	12.40	12.37	8.35	15.02	14.45	0.39	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			無し	94,723	5.02	3.49	－	－	79.71	15.34	12.62	12.59	8.49	15.27	14.71	0.39	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	b施工		有り	90,335	5.53	3.66	－	－	78.43	16.07	13.21	10.95	7.23	16.04	15.42	0.41	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			無し	88,817	5.52	3.73	－	－	78.17	16.33	13.43	11.14	7.35	16.31	15.69	0.42	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	c施工		有り	60,356	6.25	5.49	－	－	69.97	24.02	16.50	10.93	7.14	23.78	23.08	0.62	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			無し	58,727	6.20	5.64	－	－	69.37	24.66	16.95	11.24	7.34	24.43	23.73	0.64	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	d施工		有り	54,078	6.97	6.12	－	－	66.47	26.79	14.60	9.39	4.40	26.56	25.77	0.70	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			無し	52,670	6.91	6.29	－	－	65.86	27.51	14.99	9.65	4.52	27.23	26.45	0.71	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
F支柱	a施工		有り	88,574	5.31	3.74	－	－	78.37	15.70	13.01	10.94	8.67	16.32	15.73	0.42	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			無し	86,997	5.28	3.80	－	－	78.12	16.02	13.24	11.13	8.83	16.60	16.01	0.43	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	b施工		有り	82,259	5.87	4.02	－	－	76.52	16.92	11.77	11.38	7.40	17.61	16.94	0.46	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			無し	80,855	5.85	4.09	－	－	76.26	17.22	11.98	11.58	7.53	17.89	17.23	0.46	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	c施工		有り	59,622	6.32	5.55	－	－	69.60	23.33	16.60	10.91	7.38	24.08	23.37	0.63	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			無し	58,019	6.28	5.71	－	－	69.00	23.95	17.06	11.21	7.59	24.72	24.01	0.65	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
	d施工		有り	53,049	7.11	6.24	－	－	65.83	26.21	14.59	9.27	4.49	27.06	26.26	0.71	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
			無し	51,677	7.05	6.41	－	－	65.19	26.89	14.98	9.52	4.61	27.76	26.96	0.73	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－

No.334【　足場（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】
＜　積算単位：掛ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,349.4	16.40	8.77	－	－	83.60	34.75	5.79	4.18	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	－	とび工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.335【　下地処理（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：資料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,743.8	0.00	－	－	－	100.00	33.39	31.37	24.53	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.336【　型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
型枠種別		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
一般型枠	5,890.5	0.00	-	-	-	100.00	64.78	11.44	8.53	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
合板円形型枠	6,043.5	0.00	-	-	-	100.00	53.49	15.56	14.99	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	

No.337【　コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K （ *印：貸料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-8-20(25)(高炉)	有り	26,945	12.78	12.29			34.00	13.74	8.84	6.28	3.84	53.22	51.77	1.40				コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h			普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　バトロール給油				
	無し	25,462	13.27	13.01			30.45	9.79	9.36	6.65	4.06	56.28	54.78	1.48				コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h			普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　バトロール給油				

No.338【　とりこわし　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	75,567	2.07	1.63	0.44	－	95.37	43.58	35.63	13.39	－	2.56	2.56	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 バトロール給油	－	－	－	－	－	

No.339【　鉄筋　】

＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
鉄筋規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
SD345 D13	278,910	0.00	-	-	-	81.54	47.94	21.29	10.72	-	18.46	18.46	-	-	-	-	-	-	-	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	-	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	-	-	-	-	-

No.340【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-8-25(20)(普通)	有り	52,030	0.00	－	－	－	72.96	26.17	25.49	8.84	5.23	27.04	27.04	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 普通　２４－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－
	無し	50,599	0.00	－	－	－	72.20	26.91	24.26	9.09	5.38	27.80	27.80	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 普通　２４－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－

No. 341【　足場・防護　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
防護種類	1工事での足場使用回数	足場を架設している総月数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
シート	1回	0.5月以下	4,488.9	0.00	－	－	－	100.00	97.31	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	積りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		0.5月を超え1.0月以下	4,690.4	0.00	－	－	－	100.00	93.13	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	積りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		1.0月を超え1.5月以下	4,891.9	0.00	－	－	－	100.00	89.30	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	積りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		1.5月を超え2.0月以下	5,093.4	0.00	－	－	－	100.00	85.76	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	積りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		2.0月を超え2.5月以下	5,294.9	0.00	－	－	－	100.00	82.50	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	積りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		2.5月を超え3.0月以下	5,496.4	0.00	－	－	－	100.00	79.48	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	積りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		3.0月を超え3.5月以下	5,697.9	0.00	－	－	－	100.00	76.66	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	積りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		3.5月を超え4.0月以下	5,899.4	0.00	－	－	－	100.00	74.05	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	積りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		4.0月を超え4.5月以下	6,100.9	0.00	－	－	－	100.00	71.60	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	積りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		4.5月を超え5.0月以下	6,302.4	0.00	－	－	－	100.00	69.31	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	積りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		5.0月を超え5.5月以下	6,503.9	0.00	－	－	－	100.00	67.16	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	積りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		5.5月を超え6.0月以下	6,705.4	0.00	－	－	－	100.00	65.15	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	積りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		6.0月を超え6.5月以下	6,906.9	0.00	－	－	－	100.00	63.25	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	積りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		1.0月以下	4,488.9	0.00	－	－	－	100.00	97.31	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	積りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		1.0月を超え2.0月以下	4,690.4	0.00	－	－	－	100.00	93.13	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	積りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		2.0月を超え3.0月以下	4,891.9	0.00	－	－	－	100.00	89.30	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	積りょう特殊工	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No. 341【　足場・防護　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
防護種類	1工事での足場使用回数	足場を架設している総月数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	2回	3.0月を超え4.0月以下	5,093.4	0.00	–	–	–	100.00	85.76	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	積りょう特殊工	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		4.0月を超え5.0月以下	5,294.9	0.00	–	–	–	100.00	82.50	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	積りょう特殊工	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		5.0月を超え6.0月以下	5,496.4	0.00	–	–	–	100.00	79.48	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	積りょう特殊工	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		6.0月を超え7.0月以下	5,697.9	0.00	–	–	–	100.00	76.66	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	積りょう特殊工	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ｼｰﾄ+板張	1回	0.5月以下	4,502.4	0.00	–	–	–	100.00	97.02	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	積りょう特殊工	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		0.5月を超え1.0月以下	4,726.4	0.00	–	–	–	100.00	92.42	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	積りょう特殊工	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1.0月を超え1.5月以下	4,950.4	0.00	–	–	–	100.00	88.24	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	積りょう特殊工	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1.5月を超え2.0月以下	5,174.4	0.00	–	–	–	100.00	84.42	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	積りょう特殊工	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2.0月を超え2.5月以下	5,398.4	0.00	–	–	–	100.00	80.92	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	積りょう特殊工	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2.5月を超え3.0月以下	5,622.4	0.00	–	–	–	100.00	77.69	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	積りょう特殊工	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		3.0月を超え3.5月以下	5,846.4	0.00	–	–	–	100.00	74.72	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	積りょう特殊工	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		3.5月を超え4.0月以下	6,070.4	0.00	–	–	–	100.00	71.96	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	積りょう特殊工	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		4.0月を超え4.5月以下	6,294.4	0.00	–	–	–	100.00	69.40	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	積りょう特殊工	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		4.5月を超え5.0月以下	6,518.4	0.00	–	–	–	100.00	67.02	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	積りょう特殊工	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		5.0月を超え5.5月以下	6,742.4	0.00	–	–	–	100.00	64.79	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	積りょう特殊工	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		5.5月を超え6.0月以下	6,966.4	0.00	–	–	–	100.00	62.71	–	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	積りょう特殊工	–	–	–	–	–	–	–	–	–

No.341【　足場・防護　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
防護種類	1工事での足場使用回数	足場を架設している総月数		K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		6.0月を超え6.5月以下	7,190.4	0.00	-	-	-	100.00	60.75	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2回	1.0月以下	4,502.4	0.00	-	-	-	100.00	97.02	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.0月を超え2.0月以下	4,726.4	0.00	-	-	-	100.00	92.42	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.0月を超え3.0月以下	4,950.4	0.00	-	-	-	100.00	88.24	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.0月を超え4.0月以下	5,174.4	0.00	-	-	-	100.00	84.42	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.0月を超え5.0月以下	5,398.4	0.00	-	-	-	100.00	80.92	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5.0月を超え6.0月以下	5,622.4	0.00	-	-	-	100.00	77.69	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6.0月を超え7.0月以下	5,846.4	0.00	-	-	-	100.00	74.72	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.342【　支承取替（鋼橋）　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
支承形式	現場条件		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
I	–	584,180	0.00	–	–	–	100.00	42.19	16.43	15.93	9.49	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–
II	鈑桁	746,440	0.00	–	–	–	100.00	39.41	15.43	14.90	9.01	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–
	1箱桁2沓	895,730	0.00	–	–	–	100.00	39.41	15.43	14.90	9.01	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–
	1箱桁1沓	1,194,300	0.00	–	–	–	100.00	39.41	15.43	14.90	9.01	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–
III	鈑桁	893,480	0.00	–	–	–	100.00	39.51	15.40	14.98	8.86	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–
	1箱桁2沓	1,072,200	0.00	–	–	–	100.00	39.51	15.40	14.98	8.86	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–
	1箱桁1沓	1,429,600	0.00	–	–	–	100.00	39.51	15.40	14.98	8.86	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–
IV	–	462,910	0.00	–	–	–	100.00	42.35	16.59	15.69	9.41	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–

No.343【　支承取替（ＰＣ橋）　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	430,880	0.00	－	－	－	100.00	42.26	16.33	15.80	9.65	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－

No.344【　支承（材料費）　】

物価資料等による

No.345【　足場　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格										備考
供用日数		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20日以下	8,083.0	0.00	-	-	-	100.00	90.07	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20日超え40日以下	8,343.0	0.00	-	-	-	100.00	87.26	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40日超え60日以下	8,603.0	0.00	-	-	-	100.00	84.63	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60日超え80日以下	8,863.0	0.00	-	-	-	100.00	82.14	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80日超え100日以下	9,123.0	0.00	-	-	-	100.00	79.80	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100日超え120日以下	9,383.0	0.00	-	-	-	100.00	77.59	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120日超え140日以下	9,643.0	0.00	-	-	-	100.00	75.50	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140日超え160日以下	9,903.0	0.00	-	-	-	100.00	73.52	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160日超え180日以下	10,163	0.00	-	-	-	100.00	71.64	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180日超え210日以下	10,488	0.00	-	-	-	100.00	69.42	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210日超え240日以下	10,878	0.00	-	-	-	100.00	66.93	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240日超え270日以下	11,268	0.00	-	-	-	100.00	64.61	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270日超え300日以下	11,658	0.00	-	-	-	100.00	62.45	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300日超え330日以下	12,048	0.00	-	-	-	100.00	60.43	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.346【　現場溶接鋼桁補強　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：資料）			R				Z					S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	11,707	0.00	－	－	－	100.00	69.37	19.13	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.347【　コンクリート削孔（コアボーリングマシン）　】

＜　積算単位：孔　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
ｱﾝｶｰ材径	削孔深さ		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（●印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
17mm以下	500mm以下	3,588.6	0.00	－	－	－	71.96	32.07	31.62	－	－	28.04	28.04	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ27．6mm	－	－	－	－	－
	500mmを超え1000mm以下	5,599.6	0.00	－	－	－	75.49	34.23	33.78	－	－	24.51	24.51	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ27．6mm	－	－	－	－	－
17mmを超え23mm以下	500mm以下	3,737.1	0.00	－	－	－	69.10	30.79	30.37	－	－	30.90	30.90	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ33．1mm	－	－	－	－	－
	500mmを超え1000mm以下	5,802.1	0.00	－	－	－	72.86	33.05	32.60	－	－	27.14	27.14	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ33．1mm	－	－	－	－	－
23mmを超え30mm以下	500mm以下	3,891.1	0.00	－	－	－	66.36	29.57	29.16	－	－	33.64	33.64	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ40mm	－	－	－	－	－
	500mmを超え1000mm以下	6,012.1	0.00	－	－	－	70.31	31.89	31.46	－	－	29.69	29.69	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ40mm	－	－	－	－	－
30mmを超え43mm以下	500mm以下	6,277.9	0.00	－	－	－	73.46	33.32	32.87	－	－	26.54	26.54	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ53．1mm	－	－	－	－	－
	500mmを超え1000mm以下	7,672.9	0.00	－	－	－	73.46	33.32	32.87	－	－	26.54	26.54	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ53．1mm	－	－	－	－	－
	1000mmを超え1300mm以下	11,510	0.00	－	－	－	73.46	33.32	32.87	－	－	26.54	26.54	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ53．1mm	－	－	－	－	－
43mmを超え54mm以下	500mm以下	6,526.1	0.00	－	－	－	70.67	32.05	31.62	－	－	29.33	29.33	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ64．7mm	－	－	－	－	－
	500mmを超え1000mm以下	7,976.2	0.00	－	－	－	70.67	32.05	31.62	－	－	29.33	29.33	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ64．7mm	－	－	－	－	－
	1000mmを超え1300mm以下	11,965	0.00	－	－	－	70.67	32.05	31.62	－	－	29.33	29.33	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ64．7mm	－	－	－	－	－
54mmを超え67mm以下	500mm以下	6,857.0	0.00	－	－	－	67.26	30.51	30.09	－	－	32.74	32.74	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ77．4mm	－	－	－	－	－
	500mmを超え1000mm以下	8,380.6	0.00	－	－	－	67.26	30.51	30.09	－	－	32.74	32.74	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ77．4mm	－	－	－	－	－
	1000mmを超え1300mm以下	12,571	0.00	－	－	－	67.26	30.51	30.09	－	－	32.74	32.74	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	ダイヤモンドビット　φ77．4mm	－	－	－	－	－

No.347【　コンクリート削孔（コアボーリングマシン）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ｱﾝｶｰ材径	削孔深さ		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
67mmを超え80mm以下	500mm以下	7,105.2	0.00	-	-	-	64.91	29.44	29.04	-	-	35.09	35.09	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ９０．８ｍｍ	-	-	-	-	-
	500mmを超え1000mm以下	8,684.0	0.00	-	-	-	64.91	29.44	29.04	-	-	35.09	35.09	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ９０．８ｍｍ	-	-	-	-	-
	1000mmを超え1300mm以下	13,026	0.00	-	-	-	64.91	29.44	29.04	-	-	35.09	35.09	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ９０．８ｍｍ	-	-	-	-	-
80mmを超え100mm以下	500mm以下	7,436.1	0.00	-	-	-	62.02	28.13	27.75	-	-	37.98	37.98	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ	-	-	-	-	-
	500mmを超え1000mm以下	9,088.4	0.00	-	-	-	62.02	28.13	27.75	-	-	37.98	37.98	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ	-	-	-	-	-
	1000mmを超え1300mm以下	13,633	0.00	-	-	-	62.02	28.13	27.75	-	-	37.98	37.98	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ	-	-	-	-	-

No.348【　コンクリート削孔（ハンマドリル）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	625.40	0.00	－	－	－	100.00	43.77	43.19	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－

No.349【　コンクリート削孔（さく岩機［ハンドドリル］）　】

＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
削孔深さ		K				R					Z					S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
200mmを超え500mm以下	1,695.7	0.00	－	－	－	100.00	55.79	28.25	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	
500mmを超え800mm以下	2,160.1	0.00	－	－	－	100.00	55.32	28.02	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	

No.350【　アンカー　】

＜　積算単位：本　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
適用ｱﾝｶｰ材径	削孔方向		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25mm以下	横方向	1,681.0	0.00	-	-	-	100.00	50.98	25.81	22.22	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
	下方向	1,298.5	0.00	-	-	-	100.00	51.43	26.05	22.43	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
25mmを超え40mm以下	横方向	2,474.7	0.00	-	-	-	100.00	50.98	25.81	22.22	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
	下方向	1,731.3	0.00	-	-	-	100.00	51.44	26.05	22.42	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
40mmを超え55mm以下	横方向	3,711.8	0.00	-	-	-	100.00	50.97	25.82	22.22	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
	下方向	2,386.2	0.00	-	-	-	100.00	51.44	26.05	22.42	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
55mmを超え70mm以下	横方向	5,938.9	0.00	-	-	-	100.00	50.98	25.81	22.22	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
	下方向	3,395.6	0.00	-	-	-	100.00	51.44	26.05	22.42	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
70mmを超え85mm以下	横方向	9,897.9	0.00	-	-	-	100.00	50.98	25.81	22.22	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
	下方向	4,905.1	0.00	-	-	-	100.00	51.44	26.05	22.42	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.351【　アンカー材（材料費）　】

物価資料等による

No.352【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.353【　充填補修　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	725.46	0.00	－	－	－	100.00	53.74	46.26	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－

No.354【　補修材（材料費）　】

物価資料等による

No.355【　除草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
作業形態	飛び石防護の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
肩掛け式	有り	70.404	0.69	0.67	–	–	99.31	58.05	25.31	13.06	–	0.00	–	–	–	–	–	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
	無し	60.207	0.80	0.78	–	–	99.20	67.89	15.28	13.15	–	0.00	–	–	–	–	–	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	–	15.635	25.04	22.56	–	–	74.96	34.87	25.32	7.35	–	0.00	–	–	–	–	–	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–
人力除草	–	131.22	0.00	–	–	–	100.00	81.49	17.52	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–

No.356【　集草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	22.869	0.00	－	－	－	100.00	95.24	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No. 357【　積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	6.5km以下	-	25,159	4.78	4.78	-	-	93.61	78.72	14.11	-	-	1.61	1.61	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	11.5km以下	-	26,020	5.39	5.39	-	-	92.80	76.12	15.92	-	-	1.81	1.81	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	14.5km以下	-	26,880	5.97	5.97	-	-	92.02	73.68	17.61	-	-	2.01	2.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	17.5km以下	-	27,740	6.50	6.50	-	-	91.31	71.40	19.20	-	-	2.19	2.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	19.5km以下	-	28,600	7.01	7.01	-	-	90.63	69.25	20.69	-	-	2.36	2.36	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	21.5km以下	-	29,461	7.48	7.48	-	-	90.00	67.23	22.10	-	-	2.52	2.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	23.5km以下	-	30,321	7.93	7.93	-	-	89.40	65.33	23.42	-	-	2.67	2.67	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	26.0km以下	-	31,611	8.56	8.56	-	-	88.56	62.66	25.28	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	28.0km以下	-	32,902	9.14	9.14	-	-	87.78	60.20	26.98	-	-	3.08	3.08	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	30.0km以下	-	34,192	9.68	9.68	-	-	87.06	57.93	28.56	-	-	3.26	3.26	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	32.0km以下	-	35,482	10.17	10.17	-	-	86.40	55.82	30.03	-	-	3.43	3.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	34.5km以下	-	37,203	10.78	10.78	-	-	85.59	53.24	31.82	-	-	3.63	3.63	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	35.0km以下	-	38,923	11.33	11.33	-	-	84.85	50.89	33.46	-	-	3.82	3.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	-	4.0km以下	31,258	17.27	17.27	-	-	79.38	63.37	15.38	-	-	3.35	3.35	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	-	7.0km以下	32,384	18.34	18.34	-	-	78.10	61.16	16.33	-	-	3.56	3.56	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	-	10.0km以下	33,510	19.33	19.33	-	-	76.91	59.10	17.22	-	-	3.76	3.76	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	-	14.0km以下	35,199	20.71	20.71	-	-	75.27	56.27	18.44	-	-	4.02	4.02	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.357【　積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	－	17.5km以下	36.888	21.95	21.95	－	－	73.78	53.70	19.55	－	－	4.27	4.27	－	－	－	－	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
	－	21.0km以下	38.577	23.09	23.09	－	－	72.42	51.34	20.57	－	－	4.49	4.49	－	－	－	－	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
	－	25.0km以下	40.829	24.46	24.46	－	－	70.79	48.52	21.79	－	－	4.75	4.75	－	－	－	－	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
	－	29.0km以下	43.081	25.69	25.69	－	－	69.32	45.99	22.88	－	－	4.99	4.99	－	－	－	－	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
	－	33.0km以下	45.896	27.06	27.06	－	－	67.68	43.15	24.10	－	－	5.26	5.26	－	－	－	－	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
	－	35.0km以下	48.712	28.26	28.26	－	－	66.25	40.68	25.17	－	－	5.49	5.49	－	－	－	－	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－

No.358【　機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		6.5km以下	-	118.39	1.41	1.01	0.39	-	98.25	50.20	34.51	7.77	3.00	0.34	0.34	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		11.5km以下	-	119.25	1.57	1.17	0.39	-	98.04	49.85	34.26	7.71	3.47	0.39	0.39	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		14.5km以下	-	120.11	1.73	1.33	0.39	-	97.82	49.49	34.01	7.65	3.94	0.45	0.45	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		17.5km以下	-	120.97	1.89	1.49	0.39	-	97.61	49.13	33.77	7.60	4.40	0.50	0.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		19.5km以下	-	121.83	2.03	1.64	0.38	-	97.42	48.80	33.53	7.55	4.85	0.55	0.55	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		21.5km以下	-	122.69	2.18	1.79	0.38	-	97.22	48.46	33.30	7.49	5.30	0.60	0.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	23.5km以下	-	123.55	2.33	1.94	0.38	-	97.02	48.12	33.07	7.44	5.74	0.65	0.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		26.0km以下	-	124.84	2.54	2.16	0.37	-	96.73	47.62	32.72	7.36	6.40	0.73	0.73	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		28.0km以下	-	126.14	2.76	2.38	0.37	-	96.44	47.12	32.39	7.29	7.04	0.80	0.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		30.0km以下	-	127.43	2.97	2.59	0.37	-	96.16	46.66	32.06	7.66	7.21	0.87	0.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		32.0km以下	-	128.72	3.17	2.80	0.36	-	95.89	46.19	31.74	8.27	7.14	0.94	0.94	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り		34.5km以下	-	130.44	3.44	3.07	0.36	-	95.53	45.58	31.32	9.07	7.05	1.03	1.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		35.0km以下	-	132.16	3.69	3.33	0.35	-	95.19	44.99	30.91	9.85	6.96	1.12	1.12	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		-	4.0km以下	124.49	4.72	4.33	0.38	-	94.44	47.74	32.82	7.39	3.86	0.84	0.84	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	7.0km以下	125.62	5.10	4.72	0.37	-	93.99	47.33	32.52	7.32	4.21	0.91	0.91	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	10.0km以下	126.74	5.49	5.11	0.37	-	93.52	46.90	32.23	7.25	4.55	0.99	0.99	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	14.0km以下	128.43	6.04	5.67	0.36	-	92.86	46.29	31.81	7.16	5.05	1.10	1.10	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.358【　機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	ﾊﾟｯｶｰ車（回転式・積載容量4m3）	-	17.5km以下	130.12	6.59	6.22	0.36	-	92.20	45.67	31.40	7.07	5.54	1.21	1.21	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　1．2号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
		-	21.0km以下	131.81	7.11	6.75	0.35	-	91.58	45.11	30.99	6.97	6.02	1.31	1.31	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　1．2号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
		-	25.0km以下	134.06	7.81	7.45	0.35	-	90.75	44.35	30.47	6.86	6.63	1.44	1.44	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　1．2号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
		-	29.0km以下	136.31	8.47	8.12	0.34	-	89.96	43.62	29.97	7.23	6.74	1.57	1.57	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　1．2号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
		-	33.0km以下	139.13	9.27	8.92	0.34	-	89.00	42.72	29.36	7.95	6.61	1.73	1.73	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　1．2号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
		-	35.0km以下	141.94	10.04	9.70	0.33	-	88.08	41.87	28.78	8.64	6.48	1.88	1.88	-	-	-	-	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　1．2号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級）	-	6.5km以下	108.20	1.55	1.11	0.43	-	98.08	45.78	37.76	8.50	3.28	0.37	0.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　1．2号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		-	11.5km以下	109.06	1.72	1.28	0.43	-	97.85	45.44	37.46	8.43	3.79	0.43	0.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　1．2号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		-	14.5km以下	109.92	1.90	1.46	0.43	-	97.61	45.06	37.17	8.37	4.30	0.49	0.49	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　1．2号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		-	17.5km以下	110.78	2.05	1.62	0.42	-	97.41	44.74	36.88	8.30	4.80	0.54	0.54	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　1．2号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		-	19.5km以下	111.64	2.22	1.79	0.42	-	97.18	44.37	36.60	8.24	5.30	0.60	0.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　1．2号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		-	21.5km以下	112.50	2.39	1.96	0.42	-	96.95	44.03	36.32	8.17	5.78	0.66	0.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　1．2号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		-	23.5km以下	113.36	2.54	2.12	0.41	-	96.75	43.71	36.04	8.11	6.26	0.71	0.71	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　1．2号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		-	26.0km以下	114.65	2.78	2.36	0.41	-	96.43	43.21	35.63	8.02	6.97	0.79	0.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　1．2号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		-	28.0km以下	115.94	3.00	2.59	0.40	-	96.13	42.74	35.24	7.93	7.65	0.87	0.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　1．2号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		-	30.0km以下	117.23	3.23	2.82	0.40	-	95.82	42.26	34.85	8.33	7.84	0.95	0.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　1．2号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		-	32.0km以下	118.52	3.44	3.04	0.39	-	95.54	41.80	34.47	8.99	7.76	1.02	1.02	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　1．2号　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.358【　機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し		34.5km以下	-	120.24	3.73	3.33	0.39	-	95.15	41.20	33.98	9.84	7.65	1.12	1.12	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		35.0km以下	-	121.96	4.00	3.61	0.38	-	94.78	40.63	33.50	10.67	7.54	1.22	1.22	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	-	4.0km以下	114.29	5.14	4.72	0.41	-	93.95	43.36	35.74	8.04	4.20	0.91	0.91	-	-	-	-	ﾊﾟｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	7.0km以下	115.42	5.56	5.14	0.41	-	93.44	42.91	35.40	7.97	4.58	1.00	1.00	-	-	-	-	ﾊﾟｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	10.0km以下	116.55	5.97	5.56	0.40	-	92.95	42.50	35.05	7.89	4.95	1.08	1.08	-	-	-	-	ﾊﾟｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	14.0km以下	118.24	6.57	6.16	0.40	-	92.24	41.90	34.55	7.78	5.49	1.19	1.19	-	-	-	-	ﾊﾟｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	17.5km以下	119.92	7.15	6.75	0.39	-	91.54	41.30	34.07	7.67	6.01	1.31	1.31	-	-	-	-	ﾊﾟｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	21.0km以下	121.61	7.71	7.32	0.38	-	90.87	40.75	33.59	7.56	6.52	1.42	1.42	-	-	-	-	ﾊﾟｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	25.0km以下	123.87	8.45	8.06	0.38	-	89.99	40.00	32.98	7.42	7.18	1.56	1.56	-	-	-	-	ﾊﾟｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	29.0km以下	126.12	9.15	8.77	0.37	-	89.15	39.30	32.39	7.81	7.29	1.70	1.70	-	-	-	-	ﾊﾟｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	33.0km以下	128.93	10.00	9.63	0.36	-	88.13	38.42	31.69	8.58	7.13	1.87	1.87	-	-	-	-	ﾊﾟｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		-	35.0km以下	131.75	10.81	10.45	0.35	-	87.16	37.61	31.01	9.30	6.98	2.03	2.03	-	-	-	-	ﾊﾟｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.359【　機械除草（肩掛式）・集草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
飛び石防護の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	93.739	0.52	0.50	-	-	99.48	43.61	42.24	9.81	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式］ カッタ径255mm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
無し	83.443	0.58	0.56	-	-	99.42	48.99	35.59	11.02	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式］ カッタ径255mm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	

No.360【　機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：資料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	6.5km以下	－	63.611	7.70	5.54	1.89	－	91.67	71.64	8.56	5.58	1.80	0.63	0.63	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	11.5km以下	－	64.471	7.91	5.47	2.17	－	91.36	70.67	8.45	6.42	1.78	0.73	0.73	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	14.5km以下	－	65.331	8.12	5.40	2.45	－	91.06	69.74	8.33	7.24	1.76	0.82	0.82	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	17.5km以下	－	66.191	8.30	5.32	2.72	－	90.79	68.86	8.23	8.04	1.73	0.91	0.91	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	19.5km以下	－	67.052	8.51	5.26	2.99	－	90.49	67.96	8.82	8.12	1.71	1.00	1.00	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	21.5km以下	－	67.912	8.68	5.19	3.24	－	90.23	67.11	9.58	8.02	1.69	1.09	1.09	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	23.5km以下	－	68.772	8.87	5.12	3.50	－	89.95	66.25	10.32	7.92	1.67	1.18	1.18	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	26.0km以下	－	70.063	9.14	5.03	3.86	－	89.56	65.03	11.40	7.77	1.64	1.30	1.30	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	28.0km以下	－	71.353	9.39	4.94	4.21	－	89.19	63.86	12.44	7.63	1.61	1.42	1.42	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	30.0km以下	－	72.643	9.64	4.85	4.55	－	88.83	62.74	13.44	7.49	1.58	1.53	1.53	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	32.0km以下	－	73.934	9.88	4.88	4.77	－	88.48	61.64	14.41	7.36	1.55	1.64	1.64	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	－	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	34.5km以下	－	75.654	10.19	5.30	4.66	－	88.03	60.22	15.65	7.20	1.52	1.78	1.78	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	－	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	35.0km以下	－	77.375	10.47	5.70	4.55	－	87.61	58.90	16.83	7.04	1.48	1.92	1.92	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	－	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	－	4.0km以下	69.710	13.05	7.74	5.06	－	85.45	65.37	7.81	6.90	1.64	1.50	1.50	－	－	－	－	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	－
	－	7.0km以下	70.836	13.60	8.38	4.98	－	84.77	64.32	7.69	7.46	1.62	1.63	1.63	－	－	－	－	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	－
	－	10.0km以下	71.962	14.14	9.00	4.90	－	84.11	63.31	8.02	7.57	1.59	1.75	1.75	－	－	－	－	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	－	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.360【　機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	－	14.0km以下	73.651	14.91	9.89	4.79	－	83.17	61.88	8.81	7.39	1.56	1.92	1.92	－	－	－	－	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	－	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
	－	17.5km以下	75.340	15.66	10.75	4.68	－	82.25	60.47	9.57	7.23	1.52	2.09	2.09	－	－	－	－	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	－	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
	－	21.0km以下	77.029	16.36	11.56	4.58	－	81.40	59.16	10.30	7.07	1.49	2.24	2.24	－	－	－	－	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	－	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
	－	25.0km以下	79.281	17.27	12.60	4.45	－	80.28	57.46	11.22	6.87	1.45	2.45	2.45	－	－	－	－	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	－	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
	－	29.0km以下	81.533	18.10	13.57	4.32	－	79.26	55.89	12.09	6.68	1.41	2.64	2.64	－	－	－	－	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	－	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
	－	33.0km以下	84.348	19.10	14.72	4.18	－	78.04	54.03	13.11	6.45	1.36	2.86	2.86	－	－	－	－	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	－	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－
	－	35.0km以下	87.163	20.03	15.79	4.04	－	76.90	52.28	14.07	6.25	1.31	3.07	3.07	－	－	－	－	パッカー車［回転式］積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	－	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.361【　機械除草（ハンドガイド式）・集草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	38.377	9.83	9.19	－	－	90.17	67.10	14.19	2.99	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.362【　路面清掃（路肩部・人力）　】
＜　積算単位：ｋｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
塵埃量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
少ない	15,998	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通	79,992	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
多い	127,990	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.363【　路面清掃（歩道等・人力）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
施工場所・塵埃量		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
歩道　少ない	9.9990	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歩道　普通	121.99	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歩道　多い	183.98	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
横断歩道橋・地下道少ない	19.998	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
横断歩道橋・地下道普通	43.996	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
横断歩道橋・地下道多い	69.993	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央分離帯普通	5.9994	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央分離帯多い	21.998	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歩道(草の処理)　普通	317.97	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歩道(草の処理)　多い	379.96	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.364【　視線誘導標清掃　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
清掃対象		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
視線誘導標（支柱付）	104.94	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
視線誘導標（ガードレール用及び照部のみ）	69.300	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.365【　側溝清掃（人力清掃工）　】

＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
側溝蓋規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無蓋	534.60	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	891.00	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有蓋　鋼蓋	811.80	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.366【　桝清掃（人力清掃工）　】

＜　積算単位：箇所　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
蓋の有無及び土砂厚		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有蓋 25cm未満	1,539.8	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
有蓋 25cm以上	2,019.8	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
無蓋 25cm未満	879.91	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
無蓋 25cm以上	1,679.8	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.367【　面導水　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z					S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,996.1	15.21	14.63	－	－	82.68	33.45	29.14	16.92	－	2.11	2.03	－	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・垂直型 幅広デッキタイプ　作業床高さ10～12m未満	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.368【　面導水（材料費）　】

物価資料等による

No.369【　線導水　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	14,153	13.41	10.70	2.08	－	82.31	48.17	16.25	13.98	－	4.28	4.08	－	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　5.0m3/min	*	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.370【　線導水（材料費）　】

物価資料等による

No.371【　チッピング（厚１～２ｃｍ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	5,517.5	4.55	4.17	0.38	－	92.03	62.56	15.84	13.63	－	3.42	3.42	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］吐出量5.0m3／min　吐出圧力0.7MPa	さく岩機［ピックハンマ］　（各種）	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.372【　アンカーボルト挿入　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	938.30	0.00	－	－	－	100.00	61.20	31.45	7.35	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.373【　アンカーボルト（材料費）　】

物価資料等による

No.374【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.375【　桁連結装置（材料費）　】

物価資料等による

No.376【　芯出し素地調整　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	28,120	0.00	－	－	－	100.00	42.27	39.82	11.37	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.377【　現場孔明　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業条件		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z					S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
10本以上/箇所	1,070.0	0.27	0.27	-	-	99.27	65.44	18.69	-	-	0.46	0.46	-	-	-	-	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　定格容量1kVA	-	-	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
作業性の悪い箇所等	1,977.9	0.30	0.30	-	-	99.20	70.79	20.22	-	-	0.50	0.50	-	-	-	-	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　定格容量1kVA	-	-	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-

No.378【　連結板取付　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	16,380	0.00	－	－	－	100.00	68.39	19.53	12.08	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.379【　現場溶接　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	5,889.1	6.09	6.09	－	－	85.53	85.53	－	－	－	8.38	5.12	3.26	－	－	－	電気溶接機［ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式］　最大溶接電流250A	－	－	溶接工	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	溶接棒　軟鋼用 径５．０ｍｍ	－	－	－	－

No.380【　ボルト締め　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業条件		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z					S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
10本以上/箇所	335.32	0.35	0.35	-	-	99.06	83.52	14.76	-	-	0.59	0.59	-	-	-	-	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　定格容量 1kVA	-	-	橋りょう特殊工	普通作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
作業性の悪い箇所等	670.64	0.35	0.35	-	-	99.06	83.52	14.76	-	-	0.59	0.59	-	-	-	-	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　定格容量 1kVA	-	-	橋りょう特殊工	普通作業員	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-

No. 381【　路肩整正（人力による土はね）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	2.0km以下	625.43	3.02	3.02	–	–	95.84	85.49	10.35	–	–	1.14	1.14	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	3.0km以下	651.38	3.73	3.73	–	–	94.86	82.08	12.78	–	–	1.41	1.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	5.0km以下	677.33	4.38	4.38	–	–	93.96	78.94	15.02	–	–	1.66	1.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	6.5km以下	703.28	4.99	4.99	–	–	93.12	76.03	17.09	–	–	1.89	1.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	8.5km以下	729.23	5.55	5.55	–	–	92.35	73.33	19.02	–	–	2.10	2.10	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	11.0km以下	768.15	6.33	6.33	–	–	91.28	69.61	21.67	–	–	2.39	2.39	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	16.0km以下	820.05	7.24	7.24	–	–	90.02	65.21	24.81	–	–	2.74	2.74	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	27.5km以下	923.85	8.77	8.77	–	–	87.91	57.88	30.03	–	–	3.32	3.32	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	60.0km以下	1,105.5	10.75	10.75	–	–	85.18	48.37	36.81	–	–	4.07	4.07	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.5km以下	625.43	3.02	3.02	–	–	95.84	85.49	10.35	–	–	1.14	1.14	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	2.5km以下	651.38	3.73	3.73	–	–	94.86	82.08	12.78	–	–	1.41	1.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	4.5km以下	677.33	4.38	4.38	–	–	93.96	78.94	15.02	–	–	1.66	1.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	6.0km以下	703.28	4.99	4.99	–	–	93.12	76.03	17.09	–	–	1.89	1.89	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	8.0km以下	729.23	5.55	5.55	–	–	92.35	73.33	19.02	–	–	2.10	2.10	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	10.5km以下	768.15	6.33	6.33	–	–	91.28	69.61	21.67	–	–	2.39	2.39	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 381【　路肩整正（人力による土はね）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	14.5km以下	820.05	7.24	7.24	－	－	90.02	65.21	24.81	－	－	2.74	2.74	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	23.0km以下	923.85	8.77	8.77	－	－	87.91	57.88	30.03	－	－	3.32	3.32	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	60.0km以下	1,105.5	10.75	10.75	－	－	85.18	48.37	36.81	－	－	4.07	4.07	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　１．２号　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.382【　ガードレール復旧　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	材料費		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ	土中建込Gr-B-4E塗装	11,616	0.00	-	-	-	48.77	47.72	-	-	-	51.23	51.23	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	ガードレール土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ塗装	-	-	-	-	-
	無し	5,666.0	0.00	-	-	-	100.00	97.85	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾚｰﾙのみ	各種	7,579.6	0.00	-	-	-	52.77	52.77	-	-	-	47.23	47.23	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	直ビーム　Ｂ板厚３．２×幅３５０×長さ２３３０ｍｍ　塗装	-	-	-	-	材料はｍ当たり単価を登録
	無し	3,999.6	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.383【　ガードパイプ復旧　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	材料費		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
コンクリート、土中建込用支柱及びパイプ	GP-BP-2E土中建込塗装	13,828	0.00	-	-	-	29.85	29.21	-	-	-	70.15	70.15	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	ガードパイプ土中建込　ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ塗装	-	-	-	-	-
	無し	4,128.1	0.00	-	-	-	100.00	97.85	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
パイプのみ	各種	4,220.6	0.00	-	-	-	68.97	68.97	-	-	-	31.03	31.03	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	ビームパイプ　ＧＰ－ＢＰ　厚さ３．２　外径φ４８．６　長さ２０００ｍｍ塗装	-	-	-	-	材料はｍ当たり単価を登録
	無し	2,910.6	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.384【　舗装版破砕積込　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,014.7	5.16	5.16	－	－	92.70	54.66	22.66	15.38	－	2.14	2.14	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.385【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,261.1	6.88	6.88	－	－	90.26	48.60	21.15	20.51	－	2.86	2.86	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.386【　埋戻し・締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
土質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	3,991.2	9.38	9.38	-	-	86.72	34.75	27.93	11.52	11.37	3.90	3.90	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
中埋砂	6,017.2	6.22	6.22	-	-	62.89	23.07	18.53	7.64	7.54	30.89	28.31	2.58	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	砂　再生砂	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.387【　運搬（電線共同溝）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
積載区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					K　（*印：貸料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	無し	0.5km以下	744.32	27.10	27.10	-	-	62.14	62.14	-	-	-	10.76	10.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		2.0km以下	893.19	27.10	27.10	-	-	62.14	62.14	-	-	-	10.76	10.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		3.5km以下	1,042.1	27.10	27.10	-	-	62.14	62.14	-	-	-	10.76	10.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		6.5km以下	1,339.8	27.10	27.10	-	-	62.14	62.14	-	-	-	10.76	10.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		11.5km以下	1,786.4	27.10	27.10	-	-	62.14	62.14	-	-	-	10.76	10.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		26.5km以下	2,679.6	27.10	27.10	-	-	62.14	62.14	-	-	-	10.76	10.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		60.0km以下	5,359.1	27.10	27.10	-	-	62.14	62.14	-	-	-	10.76	10.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	有り	0.5km以下	744.32	27.10	27.10	-	-	62.14	62.14	-	-	-	10.76	10.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		2.0km以下	893.19	27.10	27.10	-	-	62.14	62.14	-	-	-	10.76	10.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		3.5km以下	1,042.1	27.10	27.10	-	-	62.14	62.14	-	-	-	10.76	10.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		6.0km以下	1,339.8	27.10	27.10	-	-	62.14	62.14	-	-	-	10.76	10.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		10.5km以下	1,786.4	27.10	27.10	-	-	62.14	62.14	-	-	-	10.76	10.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		22.5km以下	2,679.6	27.10	27.10	-	-	62.14	62.14	-	-	-	10.76	10.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		60.0km以下	5,359.1	27.10	27.10	-	-	62.14	62.14	-	-	-	10.76	10.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		0.5km以下	967.62	27.10	27.10	-	-	62.14	62.14	-	-	-	10.76	10.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.387【　運搬（電線共同溝）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
積載区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	無し	2.0km以下	1,161.1	27.10	27.10	-	-	62.14	62.14	-	-	-	10.76	10.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		3.5km以下	1,354.7	27.10	27.10	-	-	62.14	62.14	-	-	-	10.76	10.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		6.5km以下	1,741.7	27.10	27.10	-	-	62.14	62.14	-	-	-	10.76	10.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		11.5km以下	2,322.3	27.10	27.10	-	-	62.14	62.14	-	-	-	10.76	10.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		26.5km以下	3,483.4	27.10	27.10	-	-	62.14	62.14	-	-	-	10.76	10.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		60.0km以下	6,966.9	27.10	27.10	-	-	62.14	62.14	-	-	-	10.76	10.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
	有り	0.5km以下	967.62	27.10	27.10	-	-	62.14	62.14	-	-	-	10.76	10.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		2.0km以下	1,161.1	27.10	27.10	-	-	62.14	62.14	-	-	-	10.76	10.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		3.5km以下	1,354.7	27.10	27.10	-	-	62.14	62.14	-	-	-	10.76	10.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		6.0km以下	1,741.7	27.10	27.10	-	-	62.14	62.14	-	-	-	10.76	10.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		10.5km以下	2,322.3	27.10	27.10	-	-	62.14	62.14	-	-	-	10.76	10.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		22.5km以下	3,483.4	27.10	27.10	-	-	62.14	62.14	-	-	-	10.76	10.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		60.0km以下	6,966.9	27.10	27.10	-	-	62.14	62.14	-	-	-	10.76	10.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.388【　軽量鋼矢板設置・撤去　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,981.7	5.02	5.02	－	－	93.07	39.87	22.83	15.42	14.95	1.91	1.91	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t	* －	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.389【　覆工板設置・撤去　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z					S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,501.7	6.48	6.48	－	－	90.60	40.90	19.30	16.62	13.78	2.92	2.92	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t	*	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.390【　管路材設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	設置区分	さや管の条数	さや管(φ50)の条数(標準以外の組合せ)	さや管(φ30)の条数(標準以外の組合せ)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：貸料)			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
露出部	単管設置	-	-	-	7,665.4	0.00	-	-	-	24.77	15.49	5.40	3.84	-	75.23	75.23	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	管路材　ポリエチレン被覆軽量鋼管φ１００ｍｍ	-	-	-	-	-
埋設部	単管設置	-	-	-	2,645.8	0.00	-	-	-	56.35	26.96	17.15	9.56	-	43.65	43.65	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管φ１００ｍｍ（ＳＵＤⅡ－Ｖ管）	-	-	-	-	-
	FA管設置	-	-	-	3,411.0	0.00	-	-	-	33.80	14.51	10.64	6.74	-	66.20	66.20	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管φ１５０ｍｍ（フリーアクセスーＶ管）	-	-	-	-	-
	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準:8条(6条(φ50)+2条(φ30))	-	-	7,237.3	0.00	-	-	-	26.31	13.40	6.90	4.76	-	73.69	54.58	15.58	3.53	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管φ２００ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-
		標準:10条(5条(φ50)+5条(φ30))	-	-	7,433.3	0.00	-	-	-	25.62	13.05	6.71	4.64	-	74.38	53.14	12.64	8.60	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管φ２００ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-
		標準:11条(4条(φ50)+7条(φ30))	-	-	7,501.3	0.00	-	-	-	25.37	12.93	6.65	4.59	-	74.63	52.67	11.94	10.02	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管φ２００ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-
		標準:12条(3条(φ50)+9条(φ30))	-	-	7,569.3	0.00	-	-	-	25.14	12.81	6.59	4.55	-	74.86	52.20	15.21	7.45	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管φ２００ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-
		標準以外の組合せ(φ50,φ30使用)	実数入力	実数入力	7,501.3	0.00	-	-	-	25.37	12.93	6.65	4.59	-	74.63	52.67	11.94	10.02	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管φ２００ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	[標準数量]さや管(φ50)の条数4本 [標準数量]さや管(φ30)の条数7本
		φ50,φ30以外の使用	-	-	5,853.3	0.00	-	-	-	32.54	16.57	8.53	5.89	-	67.46	67.46	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管φ２００ｍｍ（ボディーＶ管）	-	-	-	-	[標準数量]さや管(φ50)の条数0本 [標準数量]さや管(φ30)の条数0本
	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:11条(9条(φ50)+2条(φ30))	-	-	10,928	0.00	-	-	-	26.81	13.40	7.06	4.84	-	73.19	55.37	15.48	2.34	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-
		標準:14条(8条(φ50)+6条(φ30))	-	-	11,252	0.00	-	-	-	26.04	13.02	6.85	4.70	-	73.96	53.78	13.36	6.82	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-
		標準:15条(7条(φ50)+8条(φ30))	-	-	11,320	0.00	-	-	-	25.88	12.94	6.81	4.67	-	74.12	53.46	11.62	9.04	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-
		標準:16条(6条(φ50)+10条(φ30))	-	-	11,388	0.00	-	-	-	25.72	12.86	6.77	4.64	-	74.28	53.15	11.23	9.90	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-
		標準:20条(5条(φ50)+15条(φ30))	-	-	11,840	0.00	-	-	-	24.74	12.37	6.51	4.46	-	75.26	51.12	16.21	7.93	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-
		標準:21条(4条(φ50)+17条(φ30))	-	-	11,908	0.00	-	-	-	24.61	12.30	6.48	4.44	-	75.39	50.81	18.27	6.31	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-
		標準以外の組合せ(φ50,φ30使用)	実数入力	実数入力	11,388	0.00	-	-	-	25.72	12.86	6.77	4.64	-	74.28	53.15	11.23	9.90	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	[標準数量]さや管(φ50)の条数6本 [標準数量]さや管(φ30)の条数10本
		φ50,φ30以外の使用	-	-	8,980.0	0.00	-	-	-	32.63	16.31	8.59	5.89	-	67.37	67.37	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管）	-	-	-	-	[標準数量]さや管(φ50)の条数0本 [標準数量]さや管(φ30)の条数0本

No.390【　管路材設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
作業区分	設置区分	さや管の条数	さや管(φ50)の条数(標準以外の組合せ)	さや管(φ30)の条数(標準以外の組合せ)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	多条管設置	-	-	-	2,862.0	3.13	3.13	-	-	28.87	9.35	6.91	5.62	5.55	68.00	66.81	1.19	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	* -	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	管路材　多条管 φ１００mm	軽油　１．２号 バトロール給油	-	-	-	-

No.391【　受金具（材料費）　】

物価資料等による

No.392【　支持金具（材料費）　】

物価資料等による

No.393【　管路受台（スペーサ）（材料費）　】

物価資料等による

No.394【　プレキャストボックスブロック設置　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1000kg以下	62,411	1.34	1.34	–	–	7.31	4.75	1.47	1.09	–	91.35	91.35	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	分岐桝　４５０×５００×９００	–	–	–	–	–
1000kg超～4000kg以下	101,330	3.31	3.31	–	–	9.04	5.66	2.04	1.34	–	87.65	87.65	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	分岐桝　５５０×８００×１２００	–	–	–	–	–
4000kg超～11000kg以下	374,960	1.45	1.45	–	–	3.32	2.11	0.73	0.48	–	95.23	95.23	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	U型ボックス通信Ⅱ型　１２００×１０００×３０００	–	–	–	–	–

No.395【　蓋設置　】
＜　積算単位：組　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
蓋1組当り質量		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
200kg以下	3,276.4	6.85	6.85	-	-	90.63	42.34	20.41	14.03	13.85	2.52	2.52	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
200kgを超え800kg以下	4,227.9	7.08	7.08	-	-	90.31	42.17	21.09	16.32	10.73	2.61	2.61	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
800kgを超え2000kg以下	4,978.4	7.52	7.52	-	-	89.71	39.79	22.39	13.86	13.67	2.77	2.77	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.396【　蓋（材料費）　】

物価資料等による

No.397【　舗装版破砕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	393.39	9.65	9.65	－	－	86.98	40.58	23.56	22.84	－	3.37	3.37	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.22m3）	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.398【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,059.7	8.02	8.02	－	－	89.18	50.61	19.58	18.99	－	2.80	2.80	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.22m3）	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.399【　埋戻し　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,510.5	7.66	7.66	－	－	89.67	32.27	18.71	18.47	18.14	2.67	2.67	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.22m3）	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－

No. 400【　中埋材（材料費）　】

物価資料等による

No.401【　埋設表示シート（材料費）　】

物価資料等による

No.402【　基礎材　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
砕石の厚さ	砕石の種類		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
7.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	981.67	7.11	7.11	－	－	83.14	29.89	17.36	17.13	16.83	9.75	7.27	2.48	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.22m3）	＊	－		－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
7.5cmを超え12.5cm以下		1,053.0	6.63	6.63	－	－	77.51	27.87	16.18	15.97	15.69	15.86	13.55	2.31	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.22m3）	＊	－		－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
12.5cmを超え17.5cm以下		1,124.4	6.20	6.20	－	－	72.59	26.12	15.15	14.95	14.69	21.21	19.04	2.17	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.22m3）	＊	－		－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－
17.5cmを超え20.0cm以下		1,195.8	5.83	5.83	－	－	68.26	24.56	14.25	14.06	13.81	25.91	23.87	2.04	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.22m3）	＊	－		－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号バトロール給油	－	－	－	－

No. 403【　埋設部管路材設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		本体管設置	－	13,841	0.73	0.73	－	－	7.91	2.91	1.69	1.67	1.64	91.36	91.25	0.11	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t　＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	ボックスカルバート　RC　B3００×H３００×L２０００　T-２５　土被り０．２～３．０m	軽油　１．２号　パトロール給油	－	－	－	－
		さや管設置	1管	677.16	0.00	－	－	－	57.79	26.82	15.59	15.38	－	42.21	42.21	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍ	－	－	－	－	－
			2管	962.99	0.00	－	－	－	40.62	18.85	10.96	10.81	－	59.38	59.38	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍ	－	－	－	－	－
			3管	1,248.8	0.00	－	－	－	31.32	14.53	8.45	8.34	－	68.68	68.68	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍ	－	－	－	－	－
			4管	1,534.6	0.00	－	－	－	25.48	11.83	6.87	6.78	－	74.52	74.52	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍ	－	－	－	－	－
			5管	1,820.5	0.00	－	－	－	21.48	9.97	5.79	5.72	－	78.52	78.52	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍ	－	－	－	－	－
			6管	2,106.3	0.00	－	－	－	18.57	8.62	5.01	4.94	－	81.43	81.43	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍ	－	－	－	－	－
			7管	2,392.1	0.00	－	－	－	16.35	7.59	4.41	4.35	－	83.65	83.65	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍ	－	－	－	－	－
			8管	2,678.0	0.00	－	－	－	14.60	6.77	3.94	3.89	－	85.40	85.40	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍ	－	－	－	－	－
			9管	2,963.8	0.00	－	－	－	13.19	6.12	3.56	3.51	－	86.81	86.81	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍ	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類		10管	3,249.6	0.00	－	－	－	12.02	5.58	3.24	3.20	－	87.98	87.98	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍ	－	－	－	－	－
			11管	3,535.5	0.00	－	－	－	11.05	5.13	2.98	2.94	－	88.95	88.95	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍ	－	－	－	－	－
			12管	3,821.3	0.00	－	－	－	10.23	4.75	2.76	2.72	－	89.77	89.77	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍ	－	－	－	－	－
			13管	4,107.1	0.00	－	－	－	9.52	4.42	2.57	2.53	－	90.48	90.48	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍ	－	－	－	－	－
			14管	4,392.9	0.00	－	－	－	8.90	4.13	2.40	2.37	－	91.10	91.10	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍ	－	－	－	－	－
			15管	4,678.8	0.00	－	－	－	8.35	3.88	2.25	2.22	－	91.65	91.65	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍ	－	－	－	－	－
			16管	4,964.6	0.00	－	－	－	7.86	3.65	2.12	2.09	－	92.14	92.14	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍ	－	－	－	－	－

No. 403【　埋設部管路材設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ ※印：資料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			17管	5,250.4	0.00	–	–	–	7.44	3.45	2.01	1.98	–	92.56	92.56	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ＦＥＰ　５０ｍｍ	–	–	–	–	–
			18管	5,536.3	0.00	–	–	–	7.05	3.27	1.90	1.88	–	92.95	92.95	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ＦＥＰ　５０ｍｍ	–	–	–	–	–
			19管	5,822.1	0.00	–	–	–	6.70	3.11	1.81	1.78	–	93.30	93.30	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ＦＥＰ　５０ｍｍ	–	–	–	–	–
			20管	6,107.9	0.00	–	–	–	6.39	2.97	1.72	1.70	–	93.61	93.61	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ＦＥＰ　５０ｍｍ	–	–	–	–	–
			1管	3,641.2	0.00	–	–	–	34.45	15.99	9.29	9.17	–	65.55	61.59	3.96	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	–	–	–	–	–
			2管	3,785.6	0.00	–	–	–	33.13	15.38	8.93	8.82	–	66.87	59.24	7.63	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	–	–	–	–	–
			3管	3,930.1	0.00	–	–	–	31.90	14.81	8.60	8.49	–	68.10	57.08	11.02	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	–	–	–	–	–
			4管	4,074.5	0.00	–	–	–	30.78	14.29	8.30	8.19	–	69.22	55.05	14.17	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	–	–	–	–	–
			5管	4,218.9	0.00	–	–	–	29.72	13.80	8.01	7.91	–	70.28	53.17	17.11	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	–	–	–	–	–
			6管	4,363.3	0.00	–	–	–	28.74	13.34	7.75	7.65	–	71.26	51.40	19.86	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	–	–	–	–	–
			7管	4,507.8	0.00	–	–	–	27.81	12.91	7.50	7.40	–	72.19	49.77	22.42	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	–	–	–	–	–
			8管	4,652.2	0.00	–	–	–	26.95	12.51	7.27	7.17	–	73.05	48.22	24.83	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	–	–	–	–	–
			9管	4,796.6	0.00	–	–	–	26.15	12.14	7.05	6.96	–	73.85	46.76	27.09	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	–	–	–	–	–
			10管	4,941.1	0.00	–	–	–	25.37	11.78	6.84	6.75	–	74.63	45.40	29.23	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	–	–	–	–	–
	ＶＵ管類	本体管及びさや管設置	11管	5,085.5	0.00	–	–	–	24.66	11.45	6.65	6.56	–	75.34	44.10	31.24	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	–	–	–	–	–
			12管	5,229.9	0.00	–	–	–	23.97	11.13	6.46	6.38	–	76.03	42.90	33.13	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	–	–	–	–	–
			13管	5,374.4	0.00	–	–	–	23.33	10.83	6.29	6.21	–	76.67	41.74	34.93	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	–	–	–	–	–

No. 403【　埋設部管路材設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ ※印：資料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			14管	5,518.8	0.00	–	–	–	22.73	10.55	6.13	6.05	–	77.27	40.64	36.63	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	硬質塩化ビニル管（VU管 JIS K 6741） φ250mm	硬質塩化ビニル管（VU管 JIS K 6741） φ500mm	–	–	–	–
			15管	5,663.2	0.00	–	–	–	22.14	10.28	5.97	5.89	–	77.86	39.61	38.25	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	硬質塩化ビニル管（VU管 JIS K 6741） φ250mm	硬質塩化ビニル管（VU管 JIS K 6741） φ500mm	–	–	–	–
			16管	5,807.6	0.00	–	–	–	21.58	10.02	5.82	5.74	–	78.42	39.82	38.60	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	硬質塩化ビニル管（VU管 JIS K 6741） φ500mm	硬質塩化ビニル管（VU管 JIS K 6741） φ250mm	–	–	–	–
			17管	5,952.1	0.00	–	–	–	21.07	9.78	5.68	5.61	–	78.93	41.26	37.67	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	硬質塩化ビニル管（VU管 JIS K 6741） φ500mm	硬質塩化ビニル管（VU管 JIS K 6741） φ250mm	–	–	–	–
			18管	6,096.5	0.00	–	–	–	20.56	9.55	5.54	5.47	–	79.44	42.67	36.77	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	硬質塩化ビニル管（VU管 JIS K 6741） φ500mm	硬質塩化ビニル管（VU管 JIS K 6741） φ250mm	–	–	–	–
			19管	6,240.9	0.00	–	–	–	20.10	9.33	5.42	5.35	–	79.90	43.98	35.92	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	硬質塩化ビニル管（VU管 JIS K 6741） φ500mm	硬質塩化ビニル管（VU管 JIS K 6741） φ250mm	–	–	–	–
			20管	6,385.4	0.00	–	–	–	19.62	9.11	5.29	5.22	–	80.38	45.27	35.11	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	硬質塩化ビニル管（VU管 JIS K 6741） φ500mm	硬質塩化ビニル管（VU管 JIS K 6741） φ250mm	–	–	–	–
合成樹脂製		本体管設置	–	2,826.5	0.00	–	–	–	20.66	9.59	5.57	5.50	–	79.34	79.34	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	硬質塩化ビニル管（VU管 JIS K 6741） φ250mm	–	–	–	–	–
			1管	676.34	0.00	–	–	–	57.74	32.72	9.48	9.36	–	42.26	42.26	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	FEP 50mm	–	–	–	–	–	–
			2管	962.17	0.00	–	–	–	40.56	22.98	6.66	6.58	–	59.44	59.44	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	FEP 50mm	–	–	–	–	–	–
			3管	1,248.0	0.00	–	–	–	31.28	17.72	5.14	5.07	–	68.72	68.72	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	FEP 50mm	–	–	–	–	–	–
			4管	1,533.8	0.00	–	–	–	25.43	14.41	4.18	4.12	–	74.57	74.57	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	FEP 50mm	–	–	–	–	–	–
			5管	1,819.7	0.00	–	–	–	21.44	12.15	3.52	3.48	–	78.56	78.56	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	FEP 50mm	–	–	–	–	–	–
			6管	2,105.5	0.00	–	–	–	18.52	10.50	3.04	3.00	–	81.48	81.48	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	FEP 50mm	–	–	–	–	–	–
			7管	2,391.3	0.00	–	–	–	16.30	9.24	2.68	2.64	–	83.70	83.70	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	FEP 50mm	–	–	–	–	–	–
			8管	2,677.1	0.00	–	–	–	14.57	8.26	2.39	2.36	–	85.43	85.43	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	FEP 50mm	–	–	–	–	–	–
			9管	2,963.0	0.00	–	–	–	13.16	7.46	2.16	2.13	–	86.84	86.84	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	FEP 50mm	–	–	–	–	–	–

No. 403【　埋設部管路材設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	FEP管類	さや管設置	10管	3,248.8	0.00	－	－	－	11.99	6.80	1.97	1.94	－	88.01	88.01	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍ ｍ	－	－	－	－	－
			11管	3,534.6	0.00	－	－	－	11.03	6.25	1.81	1.79	－	88.97	88.97	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍ ｍ	－	－	－	－	－
			12管	3,820.5	0.00	－	－	－	10.19	5.78	1.67	1.65	－	89.81	89.81	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍ ｍ	－	－	－	－	－
			13管	4,106.3	0.00	－	－	－	9.49	5.38	1.56	1.54	－	90.51	90.51	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍ ｍ	－	－	－	－	－
			14管	4,392.1	0.00	－	－	－	8.88	5.03	1.46	1.44	－	91.12	91.12	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍ ｍ	－	－	－	－	－
			15管	4,678.0	0.00	－	－	－	8.33	4.72	1.37	1.35	－	91.67	91.67	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍ ｍ	－	－	－	－	－
			16管	4,963.8	0.00	－	－	－	7.85	4.45	1.29	1.27	－	92.15	92.15	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍ ｍ	－	－	－	－	－
			17管	5,249.6	0.00	－	－	－	7.42	4.21	1.22	1.20	－	92.58	92.58	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍ ｍ	－	－	－	－	－
			18管	5,535.4	0.00	－	－	－	7.03	3.99	1.15	1.14	－	92.97	92.97	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍ ｍ	－	－	－	－	－
			19管	5,821.3	0.00	－	－	－	6.68	3.79	1.10	1.08	－	93.32	93.32	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍ ｍ	－	－	－	－	－
			20管	6,107.1	0.00	－	－	－	6.38	3.62	1.05	1.03	－	93.62	93.62	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ＦＥＰ　５０ｍ ｍ	－	－	－	－	－
鋼製	－	本体管設置	－	2,783.9	0.00	－	－	－	6.02	2.80	1.62	1.60	－	93.98	93.98	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	管路材　ポリエチレン被覆軽量鋼管　φ５０ｍ ｍ	－	－	－	－	－

No.404【　露出部管路材設置　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
さや管の条数	高所作業車による作業		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1管以上4管以下	可能(標準)	18,457	4.59	2.57	2.02	－	32.51	10.21	5.93	5.85	5.75	62.90	59.15	3.09	0.66	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	*	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］作業床高9.9m　積載荷重1000kg	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管　２種外圧管　φ３００ｍｍ	ＦＥＰ　５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
	不可能	17,156	2.77	2.77	－	－	29.85	10.99	6.38	6.30	6.18	67.38	63.61	3.33	0.44	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管　２種外圧管　φ３００ｍｍ	ＦＥＰ　５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
5管以上8管以下	可能(標準)	19,600	4.32	2.42	1.90	－	30.61	9.62	5.58	5.51	5.41	65.07	55.71	8.74	0.62	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	*	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］作業床高9.9m　積載荷重1000kg	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管　２種外圧管　φ３００ｍｍ	ＦＥＰ　５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
	不可能	18,299	2.59	2.59	－	－	27.98	10.30	5.98	5.90	5.80	69.43	59.65	9.37	0.41	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管　２種外圧管　φ３００ｍｍ	ＦＥＰ　５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
9管以上12管以下	可能(標準)	20,458	4.14	2.32	1.82	－	29.33	9.21	5.35	5.28	5.19	66.53	53.36	12.57	0.60	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	*	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］作業床高9.9m　積載荷重1000kg	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管　２種外圧管　φ３００ｍｍ	ＦＥＰ　５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－
	不可能	19,156	2.48	2.48	－	－	26.73	9.84	5.71	5.64	5.54	70.79	56.98	13.42	0.39	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管　２種外圧管　φ３００ｍｍ	ＦＥＰ　５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－

No.405【　スリーブ（材料費）　】

物価資料等による

No. 406【　伸縮継手（材料費）　】

物価資料等による

No.407【　ハンドホール　】

＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)4t積･2.9t吊	102,300	2.44	2.44	-	-	26.27	9.67	5.62	5.54	5.44	71.29	70.90	0.39	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	ハンドホール９００×９００×９００mm蓋無し	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t吊	101,930	7.94	7.94	-	-	20.91	9.71	5.64	5.56	-	71.15	71.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　4.9t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ハンドホール９００×９００×９００mm蓋無し	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊	103,030	8.92	8.92	-	-	20.68	9.60	5.58	5.50	-	70.40	70.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　16t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ハンドホール９００×９００×９００mm蓋無し	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 20t吊	103,430	9.28	9.28	-	-	20.60	9.57	5.55	5.48	-	70.12	70.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　20t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ハンドホール９００×９００×９００mm蓋無し	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊	104,330	10.06	10.06	-	-	20.42	9.48	5.51	5.43	-	69.52	69.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ハンドホール９００×９００×９００mm蓋無し	-	-	-	-	-

No. 408【　ハンドホール蓋（材料費）　】

物価資料等による

No.409【　ハンドホール固定板（材料費）　】

物価資料等による

No.410【　支持金具（材料費）　】

物価資料等による

No. 411【　型枠（鋼橋床版）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
型枠の補正係数(K)	吊金具取付(材料費含む)		K				R					Z					S	K　（＊印：資料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
補正なし	工場	9,685.0	0.00	–	–	–	92.16	47.70	26.57	11.87	–	7.84	4.16	3.17	–	–	–	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	–	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	–	–	–	–
	現場	10,138	0.00	–	–	–	92.17	45.57	25.39	11.34	–	7.83	3.97	3.02	–	–	–	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	–	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	–	–	–	–
0.05以下	工場	10,169	0.00	–	–	–	92.16	47.70	26.57	11.87	–	7.84	4.16	3.17	–	–	–	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	–	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	–	–	–	–
	現場	10,644	0.00	–	–	–	92.17	45.57	25.39	11.34	–	7.83	3.97	3.02	–	–	–	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	–	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	–	–	–	–
0.06以上0.10以下	工場	10,653	0.00	–	–	–	92.16	47.70	26.57	11.87	–	7.84	4.16	3.17	–	–	–	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	–	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	–	–	–	–
	現場	11,151	0.00	–	–	–	92.17	45.57	25.39	11.34	–	7.83	3.97	3.02	–	–	–	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	–	正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	–	–	–	–

No.412【　養生（鋼橋床版）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	470.80	0.00	－	－	－	67.29	67.29	－	－	－	32.71	32.71	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	養生マット　幅１．０ｍ×長さ３０ｍ×厚さ１２ｍｍ	－	－	－	－	－

No.413【　コンクリートアンカーボルト設置　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
－		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,288.6	0.00	－	－	－	93.12	47.59	27.65	16.06	－	6.88	6.75	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	あと施工アンカー　芯棒打込み式　Ｍ１２	－	－	－	－	－

No.414【　排水管設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
管種区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
VP管	3,921.0	0.00	-	-	-	100.00	52.12	30.29	17.59	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
鋼管	6,959.0	30.98	30.98	-	-	69.02	35.89	19.91	13.22	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.415【　排水管（材料費）　】

物価資料等による

No. 416【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ ※印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	2.0km以下	0.1t以下	725.56	13.71	13.71	-	-	82.23	41.30	40.93	-	-	4.06	4.06	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	960.18	13.64	13.64	-	-	82.32	41.26	41.06	-	-	4.04	4.04	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	1,175.0	13.83	13.83	-	-	82.07	41.63	40.44	-	-	4.10	4.10	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	1,519.7	13.84	13.84	-	-	82.06	41.68	40.38	-	-	4.10	4.10	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	2,093.7	13.78	13.78	-	-	82.14	41.48	40.66	-	-	4.08	4.08	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	2,777.7	13.78	13.78	-	-	82.13	41.50	40.63	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	3,571.9	13.82	13.82	-	-	82.08	41.62	40.46	-	-	4.10	4.10	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	4,615.1	13.76	13.76	-	-	82.16	41.41	40.75	-	-	4.08	4.08	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
	5.0km以下	0.1t以下	2,245.3	13.80	13.80	-	-	82.11	41.55	40.56	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	2,479.9	13.76	13.76	-	-	82.16	41.45	40.71	-	-	4.08	4.08	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	2,694.7	13.84	13.84	-	-	82.06	41.65	40.41	-	-	4.10	4.10	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	3,053.9	13.73	13.73	-	-	82.20	41.36	40.84	-	-	4.07	4.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	3,613.4	13.80	13.80	-	-	82.11	41.57	40.54	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	4,297.5	13.80	13.80	-	-	82.11	41.57	40.54	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	5,106.0	13.76	13.76	-	-	82.16	41.45	40.71	-	-	4.08	4.08	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	6,134.8	13.78	13.78	-	-	82.14	41.48	40.66	-	-	4.08	4.08	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.416【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ ※印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	9.0km以下	0.1t以下	4,380.5	13.77	13.77	-	-	82.15	41.47	40.68	-	-	4.08	4.08	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	4,615.1	13.76	13.76	-	-	82.16	41.41	40.75	-	-	4.08	4.08	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	4,829.9	13.80	13.80	-	-	82.11	41.53	40.58	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	5,174.7	13.80	13.80	-	-	82.11	41.56	40.55	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	5,748.6	13.78	13.78	-	-	82.13	41.49	40.64	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	6,432.7	13.78	13.78	-	-	82.13	41.50	40.63	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	7,226.8	13.80	13.80	-	-	82.11	41.57	40.54	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	8,270.0	13.77	13.77	-	-	82.15	41.45	40.70	-	-	4.08	4.08	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	14.0km以下	0.1t以下	7,116.7	13.79	13.79	-	-	82.12	41.51	40.61	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	7,351.3	13.78	13.78	-	-	82.14	41.47	40.67	-	-	4.08	4.08	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	7,566.2	13.80	13.80	-	-	82.11	41.55	40.56	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	7,930.7	13.77	13.77	-	-	82.15	41.46	40.69	-	-	4.08	4.08	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	8,484.8	13.79	13.79	-	-	82.12	41.52	40.60	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	9,168.9	13.79	13.79	-	-	82.12	41.53	40.59	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	9,982.9	13.78	13.78	-	-	82.14	41.49	40.65	-	-	4.08	4.08	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	11,006	13.78	13.78	-	-	82.14	41.49	40.65	-	-	4.08	4.08	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.416【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ ※印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m	20.0km以下	0.1t以下	10,474	13.78	13.78	-	-	82.14	41.50	40.64	-	-	4.08	4.08	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	10,708	13.77	13.77	-	-	82.15	41.48	40.67	-	-	4.08	4.08	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	10,923	13.79	13.79	-	-	82.12	41.52	40.60	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	11,263	13.79	13.79	-	-	82.12	41.51	40.61	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	11,842	13.78	13.78	-	-	82.13	41.50	40.63	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	12,526	13.79	13.79	-	-	82.12	41.50	40.62	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	13,315	13.79	13.79	-	-	82.12	41.53	40.59	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	14,363	13.78	13.78	-	-	82.14	41.48	40.66	-	-	4.08	4.08	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	27.0km以下	0.1t以下	14,427	13.79	13.79	-	-	82.12	41.50	40.62	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	14,661	13.78	13.78	-	-	82.14	41.49	40.65	-	-	4.08	4.08	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	14,876	13.79	13.79	-	-	82.12	41.53	40.59	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	15,241	13.78	13.78	-	-	82.14	41.48	40.66	-	-	4.08	4.08	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	15,795	13.79	13.79	-	-	82.12	41.51	40.61	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	16,479	13.79	13.79	-	-	82.12	41.51	40.61	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	17,293	13.78	13.78	-	-	82.14	41.50	40.64	-	-	4.08	4.08	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	18,316	13.78	13.78	-	-	82.14	41.50	40.64	-	-	4.08	4.08	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No. 416【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	35.0km以下	0.1t以下	19,000	13.78	13.78	-	-	82.13	41.49	40.64	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	19,235	13.78	13.78	-	-	82.14	41.48	40.66	-	-	4.08	4.08	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	19,450	13.79	13.79	-	-	82.12	41.51	40.61	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	19,794	13.79	13.79	-	-	82.12	41.51	40.61	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	20,368	13.78	13.78	-	-	82.13	41.50	40.63	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	21,052	13.78	13.78	-	-	82.13	41.50	40.63	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	21,847	13.79	13.79	-	-	82.12	41.52	40.60	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	22,890	13.78	13.78	-	-	82.14	41.49	40.65	-	-	4.08	4.08	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
	46.0km以下	0.1t以下	24,796	13.78	13.78	-	-	82.14	41.50	40.64	-	-	4.08	4.08	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	25,011	13.79	13.79	-	-	82.12	41.51	40.61	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	25,245	13.79	13.79	-	-	82.12	41.50	40.62	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	25,584	13.78	13.78	-	-	82.13	41.50	40.63	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	26,164	13.78	13.78	-	-	82.13	41.50	40.63	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	26,848	13.78	13.78	-	-	82.13	41.50	40.63	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	27,637	13.79	13.79	-	-	82.12	41.50	40.62	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	28,665	13.79	13.79	-	-	82.12	41.51	40.61	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.416【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	60.0km以下	0.1t以下	32,403	13.78	13.78	-	-	82.13	41.50	40.63	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	32,638	13.78	13.78	-	-	82.14	41.50	40.64	-	-	4.08	4.08	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	32,853	13.79	13.79	-	-	82.12	41.50	40.62	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	33,192	13.79	13.79	-	-	82.12	41.50	40.62	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	33,771	13.78	13.78	-	-	82.13	41.50	40.63	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	34,456	13.79	13.79	-	-	82.12	41.50	40.62	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	35,244	13.79	13.79	-	-	82.12	41.51	40.61	-	-	4.09	4.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	36,293	13.78	13.78	-	-	82.14	41.50	40.64	-	-	4.08	4.08	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
	2.0km以下	0.1t以下	792.99	19.72	19.72	-	-	75.23	37.78	37.45	-	-	5.05	5.05	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	1,048.9	19.63	19.63	-	-	75.35	37.77	37.58	-	-	5.02	5.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	1,285.1	19.87	19.87	-	-	75.04	38.07	36.97	-	-	5.09	5.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	1,662.3	19.89	19.89	-	-	75.02	38.10	36.92	-	-	5.09	5.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	2,289.1	19.80	19.80	-	-	75.13	37.94	37.19	-	-	5.07	5.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	3,037.2	19.81	19.81	-	-	75.12	37.97	37.15	-	-	5.07	5.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	3,906.5	19.86	19.86	-	-	75.05	38.06	36.99	-	-	5.09	5.09	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	5,045.3	19.77	19.77	-	-	75.17	37.89	37.28	-	-	5.06	5.06	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号パトロール給油	-	-	-	-	-

No. 416【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		2.0t超2.6t以下	6,406.7	19.84	19.84	－	－	75.08	38.00	37.08	－	－	5.08	5.08	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		2.6t超2.95t以下	7,602.9	19.79	19.79	－	－	75.14	37.90	37.24	－	－	5.07	5.07	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	－	－
	5.0km以下	0.1t以下	2,455.3	19.83	19.83	－	－	75.09	38.00	37.09	－	－	5.08	5.08	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.1t超0.2t以下	2,711.2	19.79	19.79	－	－	75.14	37.90	37.24	－	－	5.07	5.07	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.2t超0.3t以下	2,947.4	19.88	19.88	－	－	75.03	38.09	36.94	－	－	5.09	5.09	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.3t超0.5t以下	3,338.1	19.75	19.75	－	－	75.19	37.83	37.36	－	－	5.06	5.06	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.5t超0.8t以下	3,951.4	19.84	19.84	－	－	75.08	38.00	37.08	－	－	5.08	5.08	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.8t超1.1t以下	4,699.5	19.84	19.84	－	－	75.08	38.01	37.07	－	－	5.08	5.08	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		1.1t超1.5t以下	5,582.3	19.79	19.79	－	－	75.14	37.90	37.24	－	－	5.07	5.07	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		1.5t超2.0t以下	6,707.5	19.80	19.80	－	－	75.13	37.94	37.19	－	－	5.07	5.07	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		2.0t超2.6t以下	8,082.5	19.79	19.79	－	－	75.14	37.91	37.23	－	－	5.07	5.07	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		2.6t超2.95t以下	9,265.2	19.81	19.81	－	－	75.12	37.94	37.18	－	－	5.07	5.07	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.1t以下	4,789.3	19.80	19.80	－	－	75.13	37.93	37.20	－	－	5.07	5.07	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.1t超0.2t以下	5,045.3	19.77	19.77	－	－	75.17	37.89	37.28	－	－	5.06	5.06	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.2t超0.3t以下	5,281.4	19.83	19.83	－	－	75.09	37.98	37.11	－	－	5.08	5.08	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	－	－
		0.3t超0.5t以下	5,658.6	19.83	19.83	－	－	75.09	38.00	37.09	－	－	5.08	5.08	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　1．2号　パトロール給油	－	－	－	－	－

No. 416【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ ※印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	9.0km以下	0.5t超0.8t以下	6,285.5	19.81	19.81	–	–	75.12	37.95	37.17	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		0.8t超1.1t以下	7,033.5	19.81	19.81	–	–	75.12	37.97	37.15	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		1.1t超1.5t以下	7,902.8	19.84	19.84	–	–	75.08	38.00	37.08	–	–	5.08	5.08	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		1.5t超2.0t以下	9,041.6	19.79	19.79	–	–	75.14	37.92	37.22	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		2.0t超2.6t以下	10,403	19.83	19.83	–	–	75.09	37.98	37.11	–	–	5.08	5.08	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		2.6t超2.95t以下	11,599	19.80	19.80	–	–	75.13	37.92	37.21	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
	14.0km以下	0.1t以下	7,781.6	19.82	19.82	–	–	75.11	37.97	37.14	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		0.1t超0.2t以下	8,037.6	19.80	19.80	–	–	75.13	37.94	37.19	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		0.2t超0.3t以下	8,273.7	19.83	19.83	–	–	75.09	38.00	37.09	–	–	5.08	5.08	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		0.3t超0.5t以下	8,670.7	19.79	19.79	–	–	75.14	37.92	37.22	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		0.5t超0.8t以下	9,277.7	19.82	19.82	–	–	75.11	37.98	37.13	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		0.8t超1.1t以下	10,026	19.82	19.82	–	–	75.10	37.98	37.12	–	–	5.08	5.08	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		1.1t超1.5t以下	10,915	19.80	19.80	–	–	75.13	37.95	37.18	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		1.5t超2.0t以下	12,034	19.81	19.81	–	–	75.12	37.94	37.18	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		2.0t超2.6t以下	13,415	19.80	19.80	–	–	75.13	37.94	37.19	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		2.6t超2.95t以下	14,592	19.81	19.81	–	–	75.12	37.94	37.18	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–

No.416【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊（参考）荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m	20.0km以下	0.1t以下	11,452	19.81	19.81	-	-	75.12	37.95	37.17	-	-	5.07	5.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	11,708	19.80	19.80	-	-	75.13	37.93	37.20	-	-	5.07	5.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	11,944	19.82	19.82	-	-	75.11	37.98	37.13	-	-	5.07	5.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	12,315	19.82	19.82	-	-	75.11	37.97	37.14	-	-	5.07	5.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	12,948	19.81	19.81	-	-	75.12	37.97	37.15	-	-	5.07	5.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	13,696	19.82	19.82	-	-	75.11	37.96	37.15	-	-	5.07	5.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
		1.1t超1.5t以下	14,559	19.82	19.82	-	-	75.10	37.98	37.12	-	-	5.08	5.08	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
		1.5t超2.0t以下	15,704	19.80	19.80	-	-	75.13	37.94	37.19	-	-	5.07	5.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
		2.0t超2.6t以下	17,059	19.82	19.82	-	-	75.11	37.97	37.14	-	-	5.07	5.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
		2.6t超2.95t以下	18,262	19.80	19.80	-	-	75.13	37.95	37.18	-	-	5.07	5.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
	27.0km以下	0.1t以下	15,774	19.81	19.81	-	-	75.12	37.97	37.15	-	-	5.07	5.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
		0.1t超0.2t以下	16,030	19.81	19.81	-	-	75.12	37.95	37.17	-	-	5.07	5.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
		0.2t超0.3t以下	16,266	19.82	19.82	-	-	75.10	37.98	37.12	-	-	5.08	5.08	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
		0.3t超0.5t以下	16,663	19.80	19.80	-	-	75.13	37.94	37.19	-	-	5.07	5.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
		0.5t超0.8t以下	17,270	19.82	19.82	-	-	75.11	37.97	37.14	-	-	5.07	5.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
		0.8t超1.1t以下	18,018	19.82	19.82	-	-	75.11	37.97	37.14	-	-	5.07	5.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　1．2号　パトロール給油	-	-	-	-	-	-

No. 416【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ ※印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1.1t超1.5t以下	18,908	19.81	19.81	–	–	75.12	37.95	37.17	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		1.5t超2.0t以下	20,027	19.81	19.81	–	–	75.12	37.95	37.17	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		2.0t超2.6t以下	21,408	19.81	19.81	–	–	75.12	37.94	37.18	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		2.6t超2.95t以下	22,584	19.81	19.81	–	–	75.12	37.95	37.17	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
	35.0km以下	0.1t以下	20,775	19.81	19.81	–	–	75.12	37.95	37.17	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		0.1t超0.2t以下	21,031	19.80	19.80	–	–	75.13	37.95	37.18	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		0.2t超0.3t以下	21,267	19.82	19.82	–	–	75.11	37.97	37.14	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		0.3t超0.5t以下	21,644	19.82	19.82	–	–	75.11	37.97	37.14	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		0.5t超0.8t以下	22,271	19.81	19.81	–	–	75.12	37.96	37.16	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		0.8t超1.1t以下	23,019	19.81	19.81	–	–	75.12	37.97	37.15	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		1.1t超1.5t以下	23,888	19.82	19.82	–	–	75.11	37.98	37.13	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		1.5t超2.0t以下	25,027	19.81	19.81	–	–	75.12	37.94	37.18	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		2.0t超2.6t以下	26,388	19.82	19.82	–	–	75.11	37.97	37.14	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		2.6t超2.95t以下	27,585	19.81	19.81	–	–	75.12	37.94	37.18	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		0.1t以下	27,111	19.81	19.81	–	–	75.12	37.95	37.17	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		0.1t超0.2t以下	27,347	19.82	19.82	–	–	75.11	37.97	37.14	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–

No. 416【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	46.0km以下	0.2t超0.3t以下	27,603	19.81	19.81	–	–	75.12	37.97	37.15	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		0.3t超0.5t以下	27,974	19.81	19.81	–	–	75.12	37.97	37.15	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		0.5t超0.8t以下	28,607	19.81	19.81	–	–	75.12	37.96	37.16	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		0.8t超1.1t以下	29,355	19.81	19.81	–	–	75.12	37.96	37.16	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		1.1t超1.5t以下	30,218	19.82	19.82	–	–	75.11	37.96	37.15	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		1.5t超2.0t以下	31,344	19.82	19.82	–	–	75.11	37.97	37.14	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		2.0t超2.6t以下	32,719	19.81	19.81	–	–	75.12	37.97	37.15	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		2.6t超2.95t以下	33,901	19.82	19.82	–	–	75.11	37.97	37.14	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
	60.0km以下	0.1t以下	35,430	19.81	19.81	–	–	75.12	37.96	37.16	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		0.1t超0.2t以下	35,686	19.81	19.81	–	–	75.12	37.95	37.17	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		0.2t超0.3t以下	35,922	19.82	19.82	–	–	75.11	37.96	37.15	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		0.3t超0.5t以下	36,293	19.82	19.82	–	–	75.11	37.96	37.15	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		0.5t超0.8t以下	36,926	19.81	19.81	–	–	75.12	37.97	37.15	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		0.8t超1.1t以下	37,674	19.81	19.81	–	–	75.12	37.97	37.15	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		1.1t超1.5t以下	38,537	19.82	19.82	–	–	75.11	37.97	37.14	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–
		1.5t超2.0t以下	39,682	19.81	19.81	–	–	75.12	37.95	37.17	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　1．2号　パトロール給油	–	–	–	–	–

No.416【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
ﾄﾗｯｸ機種	片道運搬距離(km)	1回当り平均積載質量(t)		K				R					Z					S	K （ ※印：資料）			R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		2.0t超2.6t以下	41,037	19.82	19.82	–	–	75.11	37.96	37.15	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	
		2.6t超2.95t以下	42,240	19.81	19.81	–	–	75.12	37.95	37.17	–	–	5.07	5.07	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　１．２号　パトロール給油	–	–	–	–	–	