

1.大ホール舞台吊物装置

No.	名称	台数 (台)	大きさ (mm)	昇降形式	吊点	速度 (m/min)	動力 (kw)	幕寸法H (mm)	幕寸法W (mm)	備考
0	スピーカーバトン	2	-	ワイヤードラム巻取方式	-	3	1.5	-	-	
1	プロセニウムライト	1	18,000	ワイヤードラム巻取方式	8	8	2.2	-	-	
2	緞帳 1	1	21,300	ワイヤートラクション方式	9	30/60(30)	5.5(3.7)	11,000	21,300	バトンパイプ48.6φ、下パイプ34.0φ
3	緞帳 2	1	21,600	ワイヤートラクション方式	9	30	2.2	11,000	21,600	バトンパイプ48.6φ、下パイプ34.0φ
4	変形絞り緞帳	1	22,200	ワイヤードラム巻取方式	13	30	1.5(3.7,2.2)	21,500 16,000	3,700 18,500	開閉共5変形、バトンパイプ48.6φ
5	暗転幕	1	22,500	手動カウンターウェイト方式	9	-	-	12,200	22,000	バトンパイプ48.6φ、下パイプ34.0φ
6	吊物バトン 1	1	14,000	手動カウンターウェイト方式	7	-	-	-	-	バトンパイプ48.6φ
7	袖幕 1	1	6,500	昇降:手動カウンターウェイト方式 開閉:手動ロープ方式	6	-	-	12,500	6,500	
8	吊物バトン 2	1	27,000	手動カウンターウェイト方式	11	-	-	10,500	24,000	バトンパイプ48.6φ(幕用レール付)
9	一文字幕 0	1	28,000	手動カウンターウェイト方式	13	-	-	4,000	28,000	バトンパイプ48.6φ
10	ボーダーライト 1	1	20,500	ワイヤートラクション方式	9	15	1.5	-	-	バトンパイプ48.6φ
11	サスペンションライト 1	1	20,500	ワイヤートラクション方式	9	15	1.5	-	-	
12	袖幕 2	1	4,000	昇降:手動カウンターウェイト方式 開閉:手動ロープ方式	6	-	-	12,000	4,000	
13	天井反射板・前吊	1	-	ワイヤートラクション方式	7	3	3.7	-	-	木仕上げ
14	吊物バトン 3	1	22,000	手動カウンターウェイト方式	9	-	-	-	-	バトンパイプ48.6φ
15	吊物バトン 4	1	22,000	手動カウンターウェイト方式	9	-	-	-	-	バトンパイプ48.6φ
16	一文字幕 1	1	28,000	手動カウンターウェイト方式	13	-	-	4,000	28,000	バトンパイプ48.6φ
17	中割幕 1	1	28,000	昇降:手動カウンターウェイト方式 開閉:手動ロープ方式	13	-	-	11,000	14,500	
18	スクリーン (ボーダーライト 2共吊)	1	20,500	ワイヤートラクション方式	9	3	1.5(0.4)	-	-	
19	サスペンションライト 2	1	20,500	ワイヤートラクション方式	9	15	1.5	-	-	
20	吊物バトン 5	1	20,500	手動カウンターウェイト方式	9	-	-	-	-	バトンパイプ48.6φ
21	吊物バトン 6	1	22,000	手動カウンターウェイト方式	9	-	-	-	-	バトンパイプ48.6φ
22	吊物バトン 7	1	22,000	手動カウンターウェイト方式	9	-	-	-	-	バトンパイプ48.6φ
23	吊物バトン 8 (天井反射板后吊兼用)	1	14,500	ワイヤードラム巻取方式	7	3(6)	3.7(4/8P)	-	-	バトンパイプ60.5φ
24	一文字幕 2	1	28,000	手動カウンターウェイト方式	13	-	-	4,000	28,000	バトンパイプ48.6φ
25	中割幕 2	1	28,000	昇降:手動カウンターウェイト方式 開閉:手動ロープ方式	13	-	-	11,000	14,500	
26	ボーダーライト 3 (中水平ライト共吊)	1	20,500	ワイヤートラクション方式	9	15	1.5	-	-	バトンパイプ48.6φ
27	サスペンションライト 3	1	20,500	ワイヤートラクション方式	9	15	1.5	-	-	
28	吊物バトン 9	1	20,500	手動カウンターウェイト方式	9	-	-	-	-	バトンパイプ48.6φ
29	吊物バトン 10	1	22,000	手動カウンターウェイト方式	9	-	-	-	-	バトンパイプ48.6φ
30	吊物バトン 11	1	22,000	手動カウンターウェイト方式	9	-	-	-	-	バトンパイプ48.6φ
31	中水平幕	1	24,000	手動カウンターウェイト方式	11	-	-	12,000	24,000	バトンパイプ48.6φ、下パイプ34.0φ
32	一文字幕 3	1	28,000	手動カウンターウェイト方式	13	-	-	4,000	28,000	バトンパイプ48.6φ
33	袖幕 3	1	7,000	昇降:手動カウンターウェイト方式 開閉:手動ロープ方式	8	-	-	11,000	7,000	
34	正面反射板 (ボーダーライト 4共吊)	1	-	ワイヤートラクション方式	7	3	2.2	-	-	木仕上げ
35	サスペンションライト 4	1	20,500	ワイヤートラクション方式	9	15	1.5	-	-	
36	吊物バトン 12	1	22,000	手動カウンターウェイト方式	9	-	-	-	-	バトンパイプ48.6φ
37	吊物バトン 13	1	22,000	手動カウンターウェイト方式	9	-	-	-	-	バトンパイプ48.6φ
38	吊物バトン 14	1	22,000	手動カウンターウェイト方式	9	-	-	-	-	バトンパイプ48.6φ
39	一文字幕 4	1	28,000	手動カウンターウェイト方式	13	-	-	3,000	28,000	バトンパイプ48.6φ
40	中割幕 3	1	28,000	昇降:手動カウンターウェイト方式 開閉:手動ロープ方式	13	-	-	11,000	14,500	
41	サスペンションライト 5	1	20,500	ワイヤートラクション方式	9	15	1.5	-	-	

